

目 录

第一章 屋顶绿化	1
说明.....	1
1. 耐根穿刺防水卷材层.....	2
2. 蓄排水层.....	2
3. 种植土回填.....	3
4. 绿地细平整.....	4
5. 苗木栽植.....	4
6. 屋面蓄水试验.....	5
第二章 垒土装配式绿化	6
说明.....	6
1. 钢龙骨制作、安装.....	7
2. 垒土绿化基盘安装.....	8
3. 苗木栽植.....	9
4. 时间控制阀、过滤器、比例施肥器安装.....	9
5. 压力补偿式滴灌管安装.....	10
第三章 水生植物栽植	11
说明.....	11
水生植物栽植.....	12
第四章 园路、园桥工程	16
说明.....	16
1. 鹅卵石路缘.....	17
2. 花岗岩地面.....	17
3. 花岗岩压顶.....	19
4. 花岗岩台阶.....	19
5. 防腐木地板.....	20
6. 现浇橡胶颗粒地面.....	20
7. 现浇透水水泥混凝土路面.....	21
8. 树池盖板.....	24
第五章 景观杂项	25
说明.....	25

1. 真石漆.....	26
2. 冰梅面块石墙.....	26
3. 塑树皮垃圾桶.....	27
4. 塑木纹面.....	28
5. 油毡瓦屋面.....	28
6. 膨润土防水毯.....	29
7. 防渗土工膜.....	29
第六章 绿地喷灌.....	30
说明.....	30
1. 地埋式喷头安装.....	31
2. 滴头安装.....	32
3. 滴灌管安装.....	32
4. 快速取水阀安装.....	33
5. 阀门箱安装.....	33
第七章 盆花摆放.....	34
说明.....	34
盆花摆放.....	35
第八章 苗木运输.....	37
说明.....	37
1. 苗木场外运输.....	38
2. 苗木二次运输.....	46
第九章 透水管铺设.....	53
1. 软式透水管铺设.....	53
2. 塑料盲管铺设.....	53

第一章 屋顶绿化

说 明

一、耐根穿刺防水卷材按设计图示尺寸以面积计算，不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积，屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，按图示尺寸并入屋面工程量计算。如设计无规定时，伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算。天窗弯起部分可按500mm计算；卷材屋面的附加层、接缝、收头等已计入定额内，不另计算；耐根穿刺防水卷材工程量中不包含刚性保护层分隔缝加强层、特殊部位加强层处理，发生时根据设计图纸要求另行计算；如直接铺贴在刚性保护层上，则另增加刷冷底子油一遍。

二、屋顶绿化中土工布、陶粒过滤层按建筑工程消耗量标准第八章屋面与防水工程中种植屋面相关项目执行。

三、根据《湖南省屋顶绿化技术导则》标准，屋顶绿化中苗木以低矮灌木、草坪、地被植物和攀缘植物等为主，适量种植小乔木，严格控制大乔木。本标准仅考虑土球直径100cm以下的苗木种植。

四、屋顶绿化中苗木栽植（包括土球直径60cm以内乔、灌木栽植及其它苗木栽植）按仿古建筑及园林景观工程消耗量标准第十三章绿化工程中苗木栽植相应项目执行，人工乘系数1.09。

五、苗木、花卉的主材数量，应按设计或实际用量计算，其运输、栽植等操作损耗率如下：乔木、灌木1%；片植灌木、藤本、绿篱、竹类、花卉（片植）5%；草皮8%；夏季反季节种植再增加上述损耗率的50%。

六、车库顶板覆土绿化不属于本标准适用范畴。

七、屋顶绿化工程均包含屋顶运距50m内的人工运输，屋顶运距超过50m时，按相应项目计取其超运距费用。如材料运至屋顶后需再进行人力二次垂直运输的，按垂直高度每米折合水平运距7m计算人工运输费用。

八、屋顶绿化工程的垂直运输费用按实结算。

1. 耐根穿刺防水卷材层

工作内容：清理基层，铺贴耐根穿刺防水卷材、接缝收头等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号					BE1-1
项 目					耐根穿刺防水卷材层
基 价 (元)					9360.55
其 中	人 工 费				501.20
	材 料 费				8859.35
	机 械 费				—
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	7.160
材料	4mm耐根穿刺防水卷材	290100	m ²	75.00	115.635
	液化气	120246	kg	6.71	27.530
	其他材料费	410522	元	1.00	2.000

2. 蓄排水层

工作内容：清理基层，铺设蓄排水板等全部操作过程。

计量单位：100m²

编 号					BE1-2
项 目					蓄排水板
基 价 (元)					2982.00
其 中	人 工 费				182.00
	材 料 费				2800.00
	机 械 费				—
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	2.600
材料	蓄排水板	290101	m ²	25.00	112.000

3. 种植土回填

工作内容：取土，运土，松填，修正，绿地粗平整。

计量单位：m³

编 号					BE1-3	BE1-4	
项 目					种植土回填		
					成品种植土	掺料种植土	
基 价 (元)					48.57	96.18	
其中	人 工 费				16.24	28.00	
	材 料 费				32.33	68.18	
	机 械 费				—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.232	0.400
材料	种植土		290003	m ³	30.00	1.050	0.640
	膨胀珍珠岩		410507	m ³	92.50	—	0.520
	水		410649	m ³	4.38	0.190	0.200

注：掺料种植土设计比例不同时，可以换算。

工作内容：取土，运土，填土，压实，修正，绿地粗平整。

计量单位：m³

编 号					BE1-5	BE1-6	
项 目					种植土回填		
					轻型无机基质	表层保护层	
基 价 (元)					60.61	378.56	
其中	人 工 费				58.24	126.56	
	材 料 费				2.37	252.00	
	机 械 费				—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.832	1.808
材料	轻型无机基质		290102	m ³	—	(1.230)	—
	陶粒		060193	m ³	240.00	—	1.050
	水		410649	m ³	4.38	0.540	—

注：1、轻型无机栽培基质需分层回填，每层厚度按10cm考虑，分层踩踏压实。
2、表层保护层只适用于轻型无机栽培基质的表层保护，厚度按2-3cm考虑。如使用其他土质，材料可以调整，含量不变。

4. 绿地细平整

工作内容：表面松翻、耙细、去除小颗粒杂物。

计量单位：10m²

编 号					BE1-7		
项 目					绿地细平整		
基 价 (元)					35.00		
其中	人 工 费				35.00		
	材 料 费				—		
	机 械 费				—		
名 称		代码	单位	单价	数 量		
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.500		

5. 苗木栽植

工作内容：挖穴、栽植、扶正、回土、筑水围、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理。

计量单位：10株

编 号					BE1-8	BE1-9	BE1-10
项 目					栽植乔木(带土球)		
					土球直径 (cm)		
					≤70	≤80	≤100
基 价 (元)					461.88	702.37	1142.24
其中	人 工 费				456.40	695.80	1129.10
	材 料 费				5.48	6.57	13.14
	机 械 费				—	—	—
名 称		代码	单位	单价	数 量		
人工	综合人工	00001	工日	70.00	6.520	9.940	16.130
材料	水	410649	m ³	4.38	1.250	1.500	3.000

工作内容：挖穴、栽植、扶正、回土、筑水围、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理。
 计量单位：10株

编 号					BE1-11	BE1-12	BE1-13	
项 目					栽植灌木（带土球）			
					土球直径（cm）			
					≤70	≤80	≤100	
基 价（元）					484.63	733.24	1195.93	
其 中	人 工 费				479.15	726.67	1182.79	
	材 料 费				5.48	6.57	13.14	
	机 械 费				—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量		
人工	综合人工		00001	工日	70.00	6.845	10.381	16.897
材料	水		410649	m ³	4.38	1.250	1.500	3.000

6. 屋面蓄水试验

工作内容：室内巡查、排水口封堵、水源接驳、屋面灌水、48小时蓄水试验、排水、清理。
 计量单位：100m²

编 号					BE1-14		
项 目					屋面蓄水试验		
基 价（元）					270.70		
其 中	人 工 费				105.00		
	材 料 费				165.70		
	机 械 费				—		
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	1.500	
材料	水		410649	m ³	4.38	15.000	
	其他材料费		410522	元	1.00	100.000	

注：屋面蓄水试验按一次性试验合格计算。

第二章 垒土装配式绿化

说 明

一、垒土绿化基盘安装按设计图示尺寸以外框面积计算。

二、预培一体式垒土绿化基盘按成品考虑，1m²预培一体式垒土绿化基盘包括3套不锈钢网箱（560×650×50mm）、6块垒土（280×560×5mm）、48株绿植。预培一体式垒土绿化基盘要求出厂绿化覆盖率达到90%以上。

三、施工作业高度超过3.6m时，参照装饰装修工程消耗量标准相关项目计取垂直运输费；施工作业高度超过20m时，参照装饰装修工程消耗量标准相关项目计取超高增加费。

四、垒土装配式绿化子目均未含脚手架，发生时按实计取。

1. 钢龙骨制作、安装

工作内容：1、制作：放样、划线、下料、拼装、钻眼、焊接、除锈补漆及成品堆放。
 2、安装：安放、焊接。 计量单位：t

编 号					BE2-1
项 目					钢龙骨制作、安装
基 价（元）					8106.12
其中	人 工 费				1664.88
	材 料 费				5256.44
	机 械 费				1184.80
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	23.784
材料	热镀锌槽钢8#	290103	kg	4.52	720.000
	热镀锌方钢管 100*100*4mm	290104	kg	4.65	340.000
	合金钢钻头 φ10	320202	个	8.50	3.980
	电焊条	011322	kg	7.00	23.420
	尼龙砂轮片 φ400	320105	片	8.82	3.500
	防锈漆C53-1	110121	kg	10.80	10.500
	其他材料费	410522	元	1.00	79.000
机械	手提钻	J12-132	台班	12.56	3.980
	交流电弧焊机32kV·A	J9-2	台班	179.55	4.200
	立式钻床 钻孔直径 φ25mm	J7-40	台班	81.79	3.800
	管子切断机 φ150mm	J7-72	台班	46.60	1.500

2. 垒土绿化基盘安装

工作内容：捆绑绿化基盘、不锈钢丝网箱悬挂安装、螺栓固定。

计量单位：m²

编 号					BE2-2
项 目					垒土绿化基盘立面安装(现场栽培式)
基 价 (元)					55.80
其中	人 工 费				39.20
	材 料 费				4.60
	机 械 费				12.00
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.560
材料	垒土绿化基盘 280*560*50mm	290106	块	—	(6.120)
	304不锈钢网箱 (定制成品) 560*650*50mm	290105	套	—	(3.060)
	耐候扎带4mm	290107	根	0.38	6.300
	304不锈钢螺栓 M6	290108	套	0.30	6.300
	M6加大垫片	290109	套	0.05	6.300
机械	机械费	411020	元	1.00	12.000

注：垒土绿化基盘如为水平安装，人工乘系数0.8。

工作内容：悬挂安装预培一体式绿化基盘，螺栓固定，浇水浇肥。

计量单位：m²

编 号					BE2-3
项 目					垒土绿化基盘立面安装(预培一体式)
基 价 (元)					55.40
其中	人 工 费				40.32
	材 料 费				3.08
	机 械 费				12.00
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.576
材料	垒土绿化基盘 (预培一体式) 560*650*50mm	290110	m ²	—	(1.030)
	304不锈钢螺栓 M6	290108	套	0.30	6.300
	M6加大垫片	290109	套	0.05	6.300
	水	410649	m ³	4.38	0.200
机械	机械费	411020	元	1.00	12.000

注：垒土绿化基盘如为水平安装，人工乘系数0.8。

3. 苗木栽植

工作内容：现场放样、排版、拌合改良种植营养土、浸湿垒土绿化基盘、植物修根、裹根栽种植、浇定根水、施基肥。
计量单位：m²

编 号					BE2-4
项 目					苗木栽植
基 价 (元)					37.41
其中	人 工 费				35.00
	材 料 费				2.41
	机 械 费				—
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.500
材料	垒土改良种植营养土	290111	m ³	—	(0.010)
	水	410649	m ³	4.38	0.550

注：本子目仅适用于垒土绿化基盘（现场栽培式）苗木栽植，栽植密度按48株/m²考虑。设计密度不同时，可以换算。

4. 时间控制阀、过滤器、比例施肥器安装

工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装、调试、水压试验。
计量单位：套

编 号					BE2-5
项 目					时间控制阀（过滤器、比例施肥器）安装
基 价 (元)					88.54
其中	人 工 费				68.32
	材 料 费				20.22
	机 械 费				—
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.976
材料	聚四氟乙烯生料带	120109	m	0.49	0.630
	棉纱头	410462	kg	9.60	0.100
	镀锌活接头 DN20	290158	个	4.60	2.200
	水	410649	m ³	4.38	0.600
	粘结剂	120276	kg	22.50	0.050
	锯条(各种规格)	320083	根	0.27	0.300
	其他材料费	410522	元	1.00	5.000

注：时间控制阀、过滤器、比例施肥器等主材另计。

5. 压力补偿式滴灌管安装

工作内容：定位放线、切管、管道及管件安装固定、灌水试验。

计量单位：10m

编 号					BE2-6
项 目					压力补偿式滴灌管安装
基 价（元）					87.34
其 中	人 工 费				33.04
	材 料 费				54.30
	机 械 费				—
名 称		代 码	单 位	单 价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.472
材料	滴灌管 Φ16	290115	m	4.60	10.150
	滴灌管管件	290116	个	2.00	1.800
	钢锯条	320035	根	0.30	0.100
	水	410649	m ³	4.38	0.360
	铁砂布0#-2#	320141	张	0.90	0.050
	棉纱头	410462	kg	9.60	0.030
	镀锌铁丝(综合)	010393	kg	5.17	0.400

第三章 水生植物栽植

说 明

一、水生植物如为干土栽植，按仿古建筑及园林景观工程消耗量标准第十三章绿化工程中灌木（花、草）成片栽植相应项目执行。

二、原仿古建筑及园林景观工程消耗量标准中栽植水生植物相关子目（E13-152～E13-155）废止。

三、栽植湿生植物相关子目适用于岸边湿泥中种植，种植区域为常水位以上；栽植挺水植物相关子目适用于浅水种植，种植区为水深 50cm 以内；栽植浮叶植物相关子目适用于水底种植，种植区为水深 100cm 以内；栽植漂浮植物相关子目适用于水面种植；栽植沉水植物时，根据栽种时实际水深执行相适用的其他水生植物栽植子目。

工作内容：搬运、挖穴栽植、整形清理。

计量单位：100株（丛）

编 号				BE3-1	BE3-2	BE3-3	
项 目				栽植湿生植物			
				根盘直径15cm以内			
				5芽以内	10芽以内	10芽以上	
基 价（元）				17.45	21.23	25.01	
其中	人 工 费			15.26	19.04	22.82	
	材 料 费			2.19	2.19	2.19	
	机 械 费			—	—	—	
名 称		代码	单位	单价	数 量		
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.218	0.272	0.326
材料	水	410649	m ³	4.38	0.500	0.500	0.500

工作内容：搬运、挖穴栽植、整形清理。

计量单位：100株（丛）

编 号				BE3-4	BE3-5	BE3-6	
项 目				栽植湿生植物			
				根盘直径15cm以上			
				5芽以内	10芽以内	10芽以上	
基 价（元）				27.88	34.11	40.27	
其中	人 工 费			25.69	31.92	38.08	
	材 料 费			2.19	2.19	2.19	
	机 械 费			—	—	—	
名 称		代码	单位	单价	数 量		
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.367	0.456	0.544
材料	水	410649	m ³	4.38	0.500	0.500	0.500

工作内容：搬运、挖穴栽植、整形清理。

计量单位：100株（丛）

编 号					BE3-7	BE3-8	BE3-9	
项 目					栽植挺水植物			
					根盘直径15cm以内			
					5芽以内	10芽以内	10芽以上	
基 价（元）					38.08	47.60	57.12	
其中	人 工 费				38.08	47.60	57.12	
	材 料 费				—	—	—	
	机 械 费				—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量		
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.544	0.680	0.816

工作内容：搬运、挖穴栽植、整形清理。

计量单位：100株（丛）

编 号					BE3-10	BE3-11	BE3-12	
项 目					栽植挺水植物			
					根盘直径15cm以上			
					5芽以内	10芽以内	10芽以上	
基 价（元）					47.60	59.50	71.40	
其中	人 工 费				47.60	59.50	71.40	
	材 料 费				—	—	—	
	机 械 费				—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量		
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.680	0.850	1.020

工作内容：搬运、挖穴栽植、整形清理。

计量单位：100株

编 号					BE3-13	BE3-14
项 目					栽植荷花	
					水深 (cm)	
					80以内	80以上
基 价 (元)					140.00	206.00
其中	人 工 费				140.00	196.00
	材 料 费				—	10.00
	机 械 费				—	—
名 称			代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工		00001	工日	70.00	2.000 2.800
材料	其他材料费		410522	元	1.00	— 10.000

工作内容：搬运、挖穴栽植、整形清理。

计量单位：100株（丛）

编 号					BE3-15	BE3-16	BE3-17	BE3-18	
项 目					栽植浮叶植物				
					每平方米种植密度				
					3株以下		3株以上		
					水深 (cm)				
					50以内	50以上	50以内	50以上	
基 价 (元)					47.60	95.20	39.55	79.52	
其中	人 工 费				47.60	95.20	39.55	79.52	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				—	—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.680	1.360	0.565	1.136

工作内容：搬运、栽植、整形清理。

计量单位：100m²

编 号					BE3-19	BE3-20	BE3-21	
项 目					栽植漂浮植物			
					种植覆盖率(%)			
					50以下	50~70	70以上	
基 价 (元)					19.04	23.80	28.56	
其 中	人 工 费				19.04	23.80	28.56	
	材 料 费				—	—	—	
	机 械 费				—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量		
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.272	0.340	0.408

注：漂浮植物种植面积指分割后种植水面面积，覆盖率指施工时的覆盖率，水面分割材料另计。

第四章 园路、园桥工程

说 明

一、花岗岩地面铺装适用于工字铺、人字铺、菱形铺、席纹铺等规整铺装。

二、现场切割加工简单弧形、简单异形的石材块料面层，按相应项目人工乘系数 1.25，材料损耗另行计算；不能现场切割加工的复杂弧形、复杂异形的石材块料铺装，材料按成品考虑，按相应项目人工乘系数 1.1。

三、石材块料面层拼花铺装，材料按成品考虑，按相应项目人工乘系数 1.1。

四、石材冰裂纹铺装按 $1.8 \times 0.6\text{m}$ 毛板现场切割加工考虑，如为成品来料，按其它相应铺装子目套用。

五、花岗岩台阶（包括踏步及最上一层踏步边沿加 300mm）按台阶水平投影面积计算。

六、弹石铺装按花岗岩地面（厚 50mm）铺装项目执行。

七、广场砖铺装参照市政工程消耗量标准相关项目执行，不区分有、无图案。

八、陶瓷透水砖铺装按仿古建筑及园林景观工程消耗量标准第十四章园林小品工程中建菱砖、互锁路面砖（透水砖）路面（E14-67）子目执行

九、防腐木地板为现场制作、安装，木地板规格按宽度 100mm、厚度 40~60mm 考虑，以防腐木枋材立方单价乘设计厚度换算成平方单价计算；若木地板与木枋设计规格不同时可以换算。防腐木地板安装缝宽为 10mm 以内，如缝宽为 5mm 以内时，每 10 m^2 增加人工 2.28 工日。本标准按一、二类木材考虑，如采用三、四类木材，人工乘系数 1.27。

十、现浇橡胶颗粒地面仅适用于园路工程，按基层 8mm 厚、面层 5mm 厚考虑，实际做法为基层 9mm 厚、面层 4mm 厚时，不予调整。

十一、透水混凝土地面路面如使用模板，参照建筑工程消耗量标准第十三章模板工程中混凝土基础垫层模板子目（A13-11）执行。

1. 鹅卵石路缘

工作内容：清扫底层、铺砂浆、摆放卵石。

计量单位：10m

编 号					BE4-1
项 目					鹅卵石路缘（连续自然摆放）
基 价（元）					638.40
其中	人 工 费				119.28
	材 料 费				516.35
	机 械 费				2.77
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	1.704
材料	卵石 φ300-400	290126	t	375.00	1.200
	水泥砂浆1:3	P10-5	m ³	331.73	0.200
机械	灰浆搅拌机200L	J6-16	台班	92.19	0.030

注：本子目适用于单列摆放。

2. 花岗岩地面

工作内容：1. 清理底层，调制砂浆；2. 铺设结合层，现场切割，刷素水泥浆，贴块料面层，填缝，养护。

计量单位：10m²

编 号					BE4-2	BE4-3
项 目					花岗岩地面	
					厚30mm	厚50mm
基 价（元）					1217.44	1669.54
其中	人 工 费				245.70	289.80
	材 料 费				966.65	1374.65
	机 械 费				5.09	5.09
名 称		代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工	00001	工日	70.00	3.510	4.140
材料	花岗岩板 30mm厚	290127	m ²	85.00	10.200	—
	花岗岩板 50mm厚	290128	m ²	125.00	—	10.200
	水泥砂浆 1:1	P10-1	m ³	406.37	0.054	0.054
	水泥砂浆 1:3	P10-5	m ³	331.73	0.216	0.216
	素水泥浆 1:0.42	P10-8	m ³	593.91	0.004	0.004
	其他材料费	410522	元	1.00	3.680	3.680
机械	机械费	411020	元	1.00	5.090	5.090

工作内容：1. 清理底层，调制砂浆；2. 铺设结合层，现场切割，刷素水泥浆，贴块料面层，
填缝，养护。 计量单位：10m²

编 号					BE4-4	BE4-5	
项 目					石板冰裂纹铺装 密缝		
					板厚20mm以内	板厚40mm以内	
基 价 (元)					1866.28	2483.33	
其 中	人 工 费				846.72	1100.96	
	材 料 费				1014.47	1377.28	
	机 械 费				5.09	5.09	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	12.096	15.728
材料	花岗岩整板 20mm厚		290129	m ²	65.00	13.500	—
	花岗岩整板 40mm厚		290130	m ²	90.00	—	13.500
	水泥砂浆 1:1		P10-1	m ³	406.37	0.054	0.054
	水泥砂浆 1:3		P10-5	m ³	331.73	0.216	0.216
	素水泥浆 1:0.42		P10-8	m ³	593.91	0.004	0.004
	石料切割锯片		410599	片	12.00	3.000	5.000
	水		410649	m ³	4.38	0.300	0.600
	其他材料费		410522	元	1.00	3.680	3.680
机械	机械费		411020	元	1.00	5.090	5.090

工作内容：1. 清理底层，调制砂浆；2. 铺设结合层，现场切割，刷素水泥浆，贴块料面层，
填缝，养护。 计量单位：10m²

编 号					BE4-6	BE4-7	
项 目					石板冰裂纹铺装 离缝 (10mm内)		
					板厚20mm以内	板厚40mm以内	
基 价 (元)					1589.60	2118.09	
其 中	人 工 费				635.04	825.72	
	材 料 费				949.47	1287.28	
	机 械 费				5.09	5.09	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	9.072	11.796
材料	花岗岩整板 20mm厚		290129	m ²	65.00	12.500	—
	花岗岩整板 40mm厚		290130	m ²	90.00	—	12.500
	水泥砂浆 1:1		P10-1	m ³	406.37	0.054	0.054
	水泥砂浆 1:3		P10-5	m ³	331.73	0.216	0.216
	素水泥浆 1:0.42		P10-8	m ³	593.91	0.004	0.004
	石料切割锯片		410599	片	12.00	3.000	5.000
	水		410649	m ³	4.38	0.300	0.600
	其他材料费		410522	元	1.00	3.680	3.680
机械	机械费		411020	元	1.00	5.090	5.090

3. 花岗岩压顶

工作内容：选料、定料，调运砂浆，铺砂浆，现场切割，铺贴，校正，修正缝口，固定。
计量单位：10m²

编 号					BE4-8	BE4-9	
项 目					花岗岩压顶		
					厚度10cm以内	厚度20cm以内	
基 价 (元)					3509.61	4357.22	
其中	人 工 费				505.12	615.44	
	材 料 费				2999.88	3736.28	
	机 械 费				4.61	5.50	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	7.216	8.792
材料	花岗岩 10cm厚		290131	m ²	280.00	10.510	—
	花岗岩 15cm厚		290132	m ²	350.00	—	10.510
	水泥砂浆(水泥32.5级) 强度等级 M5		P9-12	m ³	258.88	0.200	0.200
	砂轮		320116	片	14.00	0.150	0.160
	其他材料费		410522	元	1.00	3.200	3.760
机械	机械费		411020	元	1.00	4.610	5.500

4. 花岗岩台阶

工作内容：选料，定料，调运砂浆，铺砂浆，现场切割，铺贴，校正，修正缝口，固定。
计量单位：10m²

编 号					BE4-10	BE4-11	
项 目					花岗岩台阶 (踏面厚度)		
					3~5cm	15cm	
基 价 (元)					2112.64	4466.09	
其中	人 工 费				680.40	729.40	
	材 料 费				1427.63	3732.08	
	机 械 费				4.61	4.61	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	9.720	10.420
材料	花岗岩 3~5cm厚		290133	m ²	105.00	10.550	—
	花岗岩 2cm厚		290134	m ²	73.00	3.600	—
	花岗岩 15cm厚		290132	m ²	350.00	—	10.500
	水泥砂浆(水泥32.5级) 强度等级 M5		P9-12	m ³	258.88	0.200	0.200
	砂轮		320116	片	14.00	0.150	0.150
	其他材料费		410522	元	1.00	3.200	3.200
机械	机械费		411020	元	1.00	4.610	4.610

5. 防腐木地板

工作内容：1. 制作、安装木龙骨，铁件固定；2. 制作、安装地板；3. 清理、净面。
计量单位：10m²

编 号					BE4-12	
项 目					防腐木地板制作、安装	
基 价 (元)					2124.93	
其中	人 工 费				470.40	
	材 料 费				1646.65	
	机 械 费				7.88	
名 称		代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工	00001	工日	70.00	6.720	
材料	防腐木地板(枋材)	290151	m ²	130.00	9.550	
	防腐木枋60*80	410952	m ³	2150.00	0.135	
	膨胀螺栓M8*75	011374	套	0.25	66.670	
	金属连接件L50*4*100	410951	kg	7.80	10.200	
	螺钉	030255	kg	7.50	2.490	
机械	机械费	411020	元	1.00	7.880	

6. 现浇橡胶颗粒地面

工作内容：清理地面，地面刷粘结剂两遍，混合料拌合，摊铺基层，摊铺面层，压实平整，收面处理，清理退场。
计量单位：100m²

编 号					BE4-13	BE4-14
项 目					现浇橡胶颗粒地面	
					8mm黑色基层	5mm彩色面层
基 价 (元)					5607.31	7020.40
其中	人 工 费				720.72	960.40
	材 料 费				4886.59	6060.00
	机 械 费				—	—
名 称		代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工	00001	工日	70.00	10.296	13.720
材料	黑色环保橡胶颗粒	290136	kg	2.60	700.000	—
	彩色环保橡胶颗粒	290137	kg	5.50	—	600.000
	专用胶水	290135	kg	23.00	133.330	120.000

7. 现浇透水水泥混凝土路面

工作内容：放样、拌料、摊铺、振捣夯实、整平。

计量单位：100m²

编 号				BE4-15	BE4-16	
项 目				现浇透水水泥混凝土路面		
				底面层(素色)		
				8cm厚	每增减1cm	
基 价 (元)				5025.96	596.39	
其中	人 工 费			710.22	59.22	
	材 料 费			3704.45	460.62	
	机 械 费			611.29	76.55	
名 称		代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工	00001	工日	70.00	10.146	0.846
材料	石灰岩碎石(10-20cm)	290139	m ³	115.00	8.976	1.122
	水泥42.5级	040141	t	436.28	3.074	0.384
	专用粘结剂	290140	kg	22.00	57.021	7.128
	水	410649	m ³	4.38	4.996	0.099
	其他材料费	410522	元	1.00	54.743	6.808
机械	轮胎式装载机 斗容量0.5m ³	J1-26	台班	558.45	0.444	0.056
	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量500L	J6-13	台班	260.04	0.667	0.083
	机动翻斗车1t	J4-30	台班	156.03	0.889	0.111
	内燃机平板夯 4.5kW	J1-140	台班	76.74	0.667	0.083

注：本标准适用于底层厚度5~10cm，表面层厚度3~5cm的现浇透水水泥混凝土路面。

工作内容：放样、拌料、摊铺、振捣夯实、整平、养护、锯缝、填嵌缝胶、喷保护剂、清理
 场地。
 计量单位：100m²

编 号					BE4-17	BE4-18
项 目					现浇透水水泥混凝土路面	
					表面层(素色)	
					4cm厚	每增减1cm
基 价 (元)					5749.14	962.67
其中	人 工 费				1029.84	157.78
	材 料 费				4029.50	654.22
	机 械 费				689.80	150.67
名 称		代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工	00001	工日	70.00	14.712	2.254
材料	玄武岩碎石(5-10cm)	290138	m ³	285.00	4.488	1.122
	水泥42.5级	040141	t	436.28	1.537	0.384
	专用粘结剂	290140	kg	22.00	28.510	7.128
	保护剂	290142	kg	36.00	30.000	—
	嵌缝剂	290144	kg	30.00	9.765	—
	水	410649	m ³	4.38	4.598	0.099
	其他材料费	410522	元	1.00	59.549	9.669
机械	轮胎式装载机 斗容量0.5m ³	J1-26	台班	558.45	0.222	0.056
	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量500L	J6-13	台班	260.04	0.667	0.167
	机动翻斗车1t	J4-30	台班	156.03	0.444	0.111
	驾驶型抹平机	J6-57	台班	351.19	0.667	0.167
	混凝土切缝机 机动	J1-119	台班	214.96	0.375	—
	喷涂机	J12-82	台班	32.99	0.250	—

注：本标准适用于底层厚度5~10cm，表面层厚度3~5cm的现浇透水水泥混凝土路面。

工作内容：放样、拌料、摊铺、振捣夯实、整平、养护、锯缝、填嵌缝胶、喷着色剂、保护剂、清理场地。
 计量单位：100m²

编 号					BE4-19	BE4-20	
项 目					现浇透水水泥混凝土路面		
					表面层(彩色)		
					4cm厚	每增减1cm	
基 价(元)					6420.11	1046.11	
其 中	人 工 费				1103.41	169.12	
	材 料 费				4626.90	726.32	
	机 械 费				689.80	150.67	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	15.763	2.416
材料	玄武岩碎石(5-10cm)		290138	m ³	285.00	4.488	1.122
	水泥42.5级		040141	t	436.28	1.537	0.384
	专用粘结剂		290140	kg	22.00	28.510	7.128
	无机颜料		290141	kg	11.20	25.369	6.342
	保护剂		290142	kg	36.00	30.000	—
	着色剂		290143	kg	20.00	15.222	—
	嵌缝剂		290144	kg	30.00	9.765	—
	水		410649	m ³	4.38	4.598	0.099
	其他材料费		410522	元	1.00	68.377	10.735
机械	轮胎式装载机 斗容量0.5m ³		J1-26	台班	558.45	0.222	0.056
	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量500L		J6-13	台班	260.04	0.667	0.167
	机动翻斗车1t		J4-30	台班	156.03	0.444	0.111
	驾驶型抹平机		J6-57	台班	351.19	0.667	0.167
	混凝土切缝机 机动		J1-119	台班	214.96	0.375	—
	喷涂机		J12-82	台班	32.99	0.250	—

注：本标准适用于底层厚度5~10cm，表面层厚度3~5cm的现浇透水水泥混凝土路面。

8. 树池盖板

工作内容：基层杂物清理、盖板铺设、边口固定。

计量单位：10m²

编 号					BE4-21
项 目					树池盖板
					铸铁
基 价（元）					2634.50
其中	人 工 费				112.00
	材 料 费				2522.50
	机 械 费				—
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	1.600
材料	铸铁盖板（成品）	290117	m ²	250.00	10.050
	其他材料费	410522	元	1.00	10.000

第五章 景观杂项

说 明

一、真石漆仅适用于园林景观项目的围墙、景墙等景观构筑物。

二、冰梅面块石墙指外立面为块石修砌成冰梅面，不勾缝，要求缝隙在 1cm 以内，外立面不见砂浆，具有景观效果。

三、塑木纹面适用于栏杆、花架、立柱等景观构件装饰饰面。

四、方钢管制作铁艺栏杆按成品计价或按建筑工程消耗量标准第六章钢结构工程中的小型零星构件制作、安装项目执行。

五、室外木栏杆、石栏杆按成品考虑。

六、木廊架、木花架按仿古建筑及园林景观工程消耗量标准第五章木作工程相应项目执行。

七、钢结构廊架、花架等景观构件按建筑工程消耗量标准第六章钢结构工程中的小型零星构件制作、安装项目执行。

八、园林景观工程中花池、树池、水池、踏步侧墙等砖砌体实际施工时单个量少且分散，均按小型砌体执行。

九、不锈钢井盖参照建筑工程消耗量标准第六章钢结构工程中的小型零星构件相关项目执行，主材和电焊条调整价格。

1. 真石漆

工作内容：基层清理，刮腻子，滚（刷）底漆，放线分格，遮盖不应喷处，喷涂真石涂料，滚涂配套罩面漆二遍。
 计量单位：100m²

编 号					BE5-1
项 目					真石漆
基 价（元）					5459.09
其 中	人 工 费				1446.48
	材 料 费				3859.50
	机 械 费				153.11
名 称		代 码	单 位	单 价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	20.664
材料	透明底漆	110198	kg	35.00	35.000
	H型真石涂料	110087	kg	3.80	500.000
	防水漆(配套罩面漆)	110119	kg	17.50	40.000
	白水泥	040015	kg	0.69	50.000
机械	电动空气压缩机1m ³ /min	J10-12	台班	127.59	1.200

2. 冰梅面块石墙

工作内容：调、运、铺砂浆，选石、运石、修石，砌石，棱角修整，修补缝口。
 计量单位：m³

编 号					BE5-2	BE5-3
项 目					冰梅面块石墙	
					单面清水	双面清水
基 价（元）					285.65	325.97
其 中	人 工 费				106.96	147.28
	材 料 费				175.65	175.65
	机 械 费				3.04	3.04
名 称		代 码	单 位	单 价	数 量	
人工	综合人工	00001	工日	70.00	1.528	2.104
材料	水泥砂浆(水泥32.5级) 强度等级 M5	P9-12	m ³	258.88	0.310	0.310
	毛石	060107	m ³	80.00	1.180	1.180
	其他材料费	410522	元	1.00	1.000	1.000
机械	灰浆搅拌机200L	J6-16	台班	92.19	0.033	0.033

注：砌弧形墙时，每m³增加人工0.16工日。

3. 塑树皮垃圾桶

工作内容：挖底座，扎筋铺网，调运砂浆，捣制混凝土，粉刷，塑面层，清理，养护。
 计量单位：10个

编 号					BE5-4
项 目					塑树皮垃圾桶
					50×5×70cm（内径×壁厚×高度）
基 价（元）					3362.03
其中	人 工 费				2413.60
	材 料 费				898.43
	机 械 费				50.00
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	34.480
材料	圆钢	011181	kg	4.55	49.400
	钢板网1.5mm	010454	m ²	21.60	12.700
	现浇及现场砼碎20 C20 水泥32.5	P2-87	m ³	298.23	0.150
	水泥砂浆 1:3	P10-5	m ³	331.73	0.510
	水泥砂浆 1:1	P10-1	m ³	406.37	0.170
	石性颜料	410632	kg	16.83	6.590
	其他材料费	410522	元	1.00	5.430
机械	机械费	411020	元	1.00	50.000

4. 塑木纹面

工作内容：清理基层，调制砂浆，底、面层抹灰，塑面层，清理，养护。 计量单位：10m²

编 号					BE5-5
项 目					塑木纹面
基 价 (元)					1208.37
其中	人 工 费				1006.32
	材 料 费				194.67
	机 械 费				7.38
	名 称	代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	14.376
材料	水泥砂浆 1:2.5	P10-4	m ³	363.71	0.160
	水泥砂浆 1:1	P10-1	m ³	406.37	0.320
	水泥32.5级	040139	kg	0.39	0.035
	黄丹粉	110152	kg	4.96	0.480
	其他材料费	410522	元	1.00	4.040
机械	灰浆搅拌机200L	J6-16	台班	92.19	0.080

5. 油毡瓦屋面

工作内容：清理基层，刷冷底子油二遍，裁、铺油毡瓦，固定。 计量单位：10m²

编 号					BE5-6
项 目					油毡瓦屋面
基 价 (元)					681.48
其中	人 工 费				61.60
	材 料 费				619.88
	机 械 费				—
	名 称	代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.880
材料	多彩油毡瓦	290148	m ²	50.00	10.608
	冷底子油30:70	P11-33	kg	8.79	8.568
	钢钉	030078	kg	10.50	0.630
	木柴	050101	kg	2.00	3.774

6. 膨润土防水毯

工作内容：清理基层，裁接膨润土无纺布层，粘接剂铺贴卷材。

计量单位：10m²

编 号					BE5-7
项 目					膨润土防水毯
基 价（元）					301.73
其 中	人 工 费				53.34
	材 料 费				248.39
	机 械 费				—
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.762
材料	膨润土防水毯 4kg/m ²	290149	m ²	18.70	13.260
	膨润土	410504	kg	0.36	1.200

注：本子目仅适用于柔性水池防渗。

7. 防渗土工膜

工作内容：铺装、接缝压边处理、粘接等。

计量单位：10m²

编 号					BE5-8
项 目					防渗土工膜
基 价（元）					180.40
其 中	人 工 费				22.40
	材 料 费				158.00
	机 械 费				—
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.320
材料	HDPE防渗土工膜	290150	m ²	13.00	12.000
	其他材料费	410522	元	1.00	2.000

第六章 绿地喷灌

说 明

- 一、绿地喷灌中的管道安装按安装工程消耗量标准相关项目执行。
- 二、阀门井按市政工程消耗量标准相关项目执行。

1. 地理式喷头安装

工作内容：检查、清理、定位、安装、单体调试。

计量单位：个

编 号					BE6-1
项 目					地理式散射喷头安装
基 价（元）					199.46
其中	人 工 费				7.14
	材 料 费				192.32
	机 械 费				—
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.102
材料	地理式散射喷头	290118	个	180.00	1.010
	柔性铰接管	290120	个	8.00	1.010
	密封带	110224	m	0.47	0.944
	其他材料费	410522	元	1.00	2.000

工作内容：检查、清理、定位、安装、单体调试。

计量单位：个

编 号					BE6-2	BE6-3	BE6-4
项 目					地理式旋转喷头安装		
					10米以内	15米以内	15米以上
基 价（元）					51.67	61.64	71.44
其中	人 工 费				10.85	12.74	15.47
	材 料 费				40.82	48.90	55.97
	机 械 费				—	—	—
名 称		代码	单位	单价	数 量		
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.155	0.182	0.221
材料	地理式旋转喷头（10米以内）	290119	个	30.00	1.010	—	—
	地理式旋转喷头（15米以内）	290152	个	38.00	—	1.010	—
	地理式旋转喷头（15米以上）	290153	个	45.00	—	—	1.010
	柔性铰接管	290120	个	8.00	1.010	1.010	1.010
	密封带	110224	m	0.47	0.944	0.944	0.944
	其他材料费	410522	元	1.00	2.000	2.000	2.000

2. 滴头安装

工作内容：检查、清理、安装。

计量单位：套

编 号					BE6-5	BE6-6
项 目					单出口滴头安装	多出口滴头安装
基 价（元）					5.77	14.28
其 中	人 工 费				0.77	7.28
	材 料 费				5.00	7.00
	机 械 费				—	—
名 称		代 码	单 位	单 价	数 量	
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.011	0.104
材 料	单出口滴头	290121	套	3.00	1.000	—
	多出口滴头	290122	套	5.00	—	1.000
	其他材料费	410522	元	1.00	2.000	2.000

3. 滴灌管安装

工作内容：切管、调直、管道安装。

计量单位：10m

编 号					BE6-7	
项 目					滴灌管安装	
基 价（元）					48.41	
其 中	人 工 费				7.14	
	材 料 费				41.27	
	机 械 费				—	
名 称		代 码	单 位	单 价	数 量	
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.102	
材 料	滴灌管DN20	290123	m	4.00	10.200	
	其他材料费	410522	元	1.00	0.470	

注：滴灌管按DN20考虑，如设计规格不同时，材料可以调整，含量不变。

4. 快速取水阀安装

工作内容：检查、清理、安装。

计量单位：个

编 号					BE6-8
项 目					快速取水阀安装
基 价 (元)					59.77
其 中	人 工 费				6.65
	材 料 费				53.12
	机 械 费				—
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.095
材料	快速取水阀 DN20	290124	个	50.00	1.010
	密封带	110224	m	0.47	1.328
	其他材料费	410522	元	1.00	2.000

5. 阀门箱安装

工作内容：挖、填土，就位，固定。

计量单位：个

编 号					BE6-9
项 目					成品圆形阀门箱安装
					直径400mm以内
基 价 (元)					59.10
其 中	人 工 费				16.10
	材 料 费				43.00
	机 械 费				—
名 称		代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.230
材料	成品圆形阀门箱	290125	个	40.00	1.000
	其他材料费	410522	元	1.00	3.000

注：本子目仅适用于与取水阀配套使用。

第七章 盆花摆放

说 明

一、本章仅适用于室外盆花摆放。

二、盆花摆放工作内容包括摆放、淋水一次和摆放后现场卫生清理，不包括盆花养护、盆花撤场和撤场后清理。

三、造型图案摆放指需放线摆放的特定标志图案或复杂图案摆放。造型图案部分最大外围矩形面积内的盆花按造型图案摆放相关项目执行，矩形之外部分的盆花按普通摆放相关项目执行。

四、本标准花盆内径 30cm 以上的盆花仅考虑普通摆放。

五、本标准不含盆花摆放期间换花，发生时按实计取。

六、苗木、花卉的主材数量，应按设计或实际用量计算，其运输、摆放等操作损耗率如下：草本植物为 6%，木本植物为 1.5% 。

工作内容：盆花摆放，淋水一次，现场卫生清理。

计量单位：100盆

编 号					BE7-1	BE7-2
项 目					花盆内径20cm以内	
					平铺摆放	
					普通摆放	造型图案摆放
基 价（元）					69.12	80.88
其中	人 工 费				47.11	58.87
	材 料 费				6.59	6.59
	机 械 费				15.42	15.42
名 称		代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.673	0.841
材料	水	410649	m ³	4.38	1.413	1.413
	其他材料费	410522	元	1.00	0.398	0.398
机械	洒水车 罐容量8000L	J4-35	台班	513.84	0.030	0.030

工作内容：盆花摆放，淋水一次，现场卫生清理。

计量单位：100盆

编 号					BE7-3	BE7-4	BE7-5	BE7-6
项 目					花盆内径20cm以内			
					立体摆放			
					高度1.5米以内		高度3米以内	
					普通摆放	造型图案摆放	普通摆放	造型图案摆放
基 价（元）					74.16	100.27	114.34	161.37
其中	人 工 费				52.15	78.26	92.33	138.46
	材 料 费				6.59	6.59	6.59	7.49
	机 械 费				15.42	15.42	15.42	15.42
名 称		代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工	00001	工日	70.00	0.745	1.118	1.319	1.978
材料	水	410649	m ³	4.38	1.413	1.413	1.413	1.413
	其他材料费	410522	元	1.00	0.398	0.398	0.398	1.298
机械	洒水车 罐容量8000L	J4-35	台班	513.84	0.030	0.030	0.030	0.030

工作内容：盆花摆放，淋水一次，现场卫生清理。

计量单位：100盆

编 号					BE7-7	BE7-8
项 目					花盆内径（cm以内）	
					30	40
基 价（元）					344.61	574.31
其中	人 工 费				222.88	361.06
	材 料 费				18.96	33.41
	机 械 费				102.77	179.84
名 称		代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工	00001	工日	70.00	3.184	5.158
材料	水	410649	m ³	4.38	4.239	7.536
	其他材料费	410522	元	1.00	0.398	0.398
机械	洒水车 罐容量8000L	J4-35	台班	513.84	0.200	0.350

工作内容：盆花摆放，淋水一次，现场卫生清理。

计量单位：100盆

编 号					BE7-9	BE7-10
项 目					花盆内径（cm以内）	
					50	60
基 价（元）					1183.74	1879.97
其中	人 工 费				810.11	1326.85
	材 料 费				51.97	93.23
	机 械 费				321.66	459.89
名 称		代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工	00001	工日	70.00	11.573	18.955
材料	水	410649	m ³	4.38	11.775	21.195
	其他材料费	410522	元	1.00	0.398	0.398
机械	洒水车 罐容量8000L	J4-35	台班	513.84	0.626	0.895

第八章 苗木运输

说 明

一、苗木场外运输适用于苗木迁移运输和甲供苗移苗运输。

二、苗木场外运输中汽车运灌木适用于低矮地被灌木，仅考虑土球直径 60cm 以内灌木的人工装车运输；如灌木树形、冠幅形同乔木的，按汽车运乔木相关项目执行。

三、因场地狭小等特殊情况造成苗木场内水平运距超过 150m 者，或发生二次转运者，其超运距按苗木场内实际运距减去 150m 计算，苗木场内二次搬运按相关子目计算。其他材料的场内水平超运距或二次搬运参照建筑工程消耗量标准相应规定执行。

四、苗木场外运输、场内二次运输仅按乔木、灌木、盆苗、草皮设置子目，其他类别苗木可根据苗木的品种、形态、土球大小等特征执行相适用的子目。

1. 苗木场外运输

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100株

编 号					BE8-1	BE8-2	BE8-3	BE8-4	
项 目					汽车运乔木				
					土球直径（cm以内）				
					20		30		
					运距5km 以内	每增加 1km	运距5km 以内	每增加 1km	
基 价（元）					96.00	3.83	159.38	7.66	
其 中	人 工 费				45.36	—	81.76	—	
	材 料 费				0.88	—	1.06	—	
	机 械 费				49.76	3.83	76.56	7.66	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.648	—	1.168	—
材料	其他材料费		410522	元	1.00	0.880	—	1.060	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	0.130	0.010	0.200	0.020

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100株

编 号					BE8-5	BE8-6	BE8-7	BE8-8	
项 目					汽车运乔木				
					土球直径（cm以内）				
					40		50		
					运距5km 以内	每增加 1km	运距5km 以内	每增加 1km	
基 价（元）					276.74	11.48	400.31	15.31	
其 中	人 工 费				133.84	—	192.08	—	
	材 料 费				1.26	—	1.52	—	
	机 械 费				141.64	11.48	206.71	15.31	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	1.912	—	2.744	—
材料	其他材料费		410522	元	1.00	1.260	—	1.520	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	0.370	0.030	0.540	0.040

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100株

编 号					BE8-9	BE8-10	BE8-11	BE8-12	
项 目					汽车运乔木				
					土球直径（cm以内）				
					60		70		
					运距5km 以内	每增加 1km	运距5km 以内	每增加 1km	
基 价（元）					744.34	30.62	2009.31	80.39	
其 中	人 工 费				321.44	—	318.08	—	
	材 料 费				1.82	—	2.18	—	
	机 械 费				421.08	30.62	1689.05	80.39	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	4.592	—	4.544	—
材料	其他材料费		410522	元	1.00	1.820	—	2.180	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	1.100	0.080	2.240	0.210
	汽车式起重机5t		J3-17	台班	475.19	—	—	1.750	—

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100株

编 号					BE8-13	BE8-14	BE8-15	BE8-16	
项 目					汽车运乔木				
					土球直径（cm以内）				
					80		100		
					运距5km 以内	每增加 1km	运距5km 以内	每增加 1km	
基 价（元）					3043.05	114.84	4680.25	153.12	
其 中	人 工 费				510.72	—	861.28	—	
	材 料 费				2.18	—	2.63	—	
	机 械 费				2530.15	114.84	3816.34	153.12	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	7.296	—	12.304	—
材料	其他材料费		410522	元	1.00	2.180	—	2.630	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	3.320	0.300	4.990	0.400
	汽车式起重机5t		J3-17	台班	475.19	2.650	—	—	—
	汽车式起重机 8t		J3-18	台班	635.39	—	—	3.000	—

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100株

编 号					BE8-17	BE8-18	
项 目					汽车运乔木		
					土球直径（cm以内）		
					120		
					运距5km以内	每增加1km	
基 价（元）					6939.09	229.68	
其中	人 工 费				1205.68	—	
	材 料 费				3.15	—	
	机 械 费				5730.26	229.68	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	17.224	—
材料	其他材料费		410522	元	1.00	3.150	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	7.500	0.600
	汽车式起重机 8t		J3-18	台班	635.39	4.500	—

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100株

编 号					BE8-19	BE8-20	
项 目					汽车运乔木		
					土球直径（cm以内）		
					140		
					运距5km以内	每增加1km	
基 价（元）					11291.49	344.52	
其中	人 工 费				1688.40	—	
	材 料 费				3.78	—	
	机 械 费				9599.31	344.52	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	24.120	—
材料	其他材料费		410522	元	1.00	3.780	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	11.250	0.900
	汽车式起重机12t		J3-19	台班	784.12	6.750	—

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100株

编 号					BE8-21	BE8-22	
项 目					汽车运乔木		
					土球直径（cm以内）		
					160		
					运距5km以内	每增加1km	
基 价（元）					16760.43	693.45	
其中	人 工 费				2363.76	—	
	材 料 费				4.54	—	
	机 械 费				14392.13	693.45	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	33.768	—
材料	其他材料费		410522	元	1.00	4.540	—
机械	载货汽车8t		J4-7	台班	513.67	12.570	1.350
	汽车式起重机12t		J3-19	台班	784.12	10.120	—

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100株

编 号					BE8-23	BE8-24	
项 目					汽车运乔木		
					土球直径（cm以内）		
					180		
					运距5km以内	每增加1km	
基 价（元）					24355.10	1037.61	
其中	人 工 费				3073.28	—	
	材 料 费				5.44	—	
	机 械 费				21276.38	1037.61	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	43.904	—
材料	其他材料费		410522	元	1.00	5.440	—
机械	载货汽车8t		J4-7	台班	513.67	16.850	2.020
	汽车式起重机16t		J3-20	台班	957.59	13.180	—

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100株

编 号					BE8-25	BE8-26	
项 目					汽车运乔木		
					土球直径（cm以内）		
					200		
					运距5km以内	每增加1km	
基 价（元）					37083.08	1561.56	
其中	人 工 费				3688.16	—	
	材 料 费				6.53	—	
	机 械 费				33388.39	1561.56	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	52.688	—
材料	其他材料费		410522	元	1.00	6.530	—
机械	载货汽车8t		J4-7	台班	513.67	26.280	3.040
	汽车式起重机16t		J3-20	台班	957.59	20.770	—

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100株

编 号					BE8-27	BE8-28	BE8-29	BE8-30	
项 目					汽车运灌木				
					土球直径（cm以内）				
					10		15		
					运距5km以内	每增加1km	运距5km以内	每增加1km	
基 价（元）					8.65	0.38	14.90	0.38	
其中	人 工 费				4.06	—	6.86	—	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				4.59	0.38	8.04	0.38	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.058	—	0.098	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	0.012	0.001	0.021	0.001

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100株

编 号					BE8-31	BE8-32	BE8-33	BE8-34	
项 目					汽车运灌木				
					土球直径（cm以内）				
					20		30		
					运距5km 以内	每增加 1km	运距5km 以内	每增加 1km	
基 价（元）					41.11	0.77	71.27	0.77	
其 中	人 工 费				20.44	—	36.82	—	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				20.67	0.77	34.45	0.77	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.292	—	0.526	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	0.054	0.002	0.090	0.002

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100株

编 号					BE8-35	BE8-36	BE8-37	BE8-38	
项 目					汽车运灌木				
					土球直径（cm以内）				
					40		50		
					运距5km 以内	每增加 1km	运距5km 以内	每增加 1km	
基 价（元）					124.20	3.83	179.68	3.83	
其 中	人 工 费				60.27	—	86.66	—	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				63.93	3.83	93.02	3.83	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.861	—	1.238	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	0.167	0.010	0.243	0.010

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100株

编 号					BE8-39	BE8-40	
项 目					汽车运灌木		
					土球直径（cm以内）		
					60		
					运距5km以内	每增加1km	
基 价（元）					316.88	7.66	
其中	人 工 费				144.62	—	
	材 料 费				—	—	
	机 械 费				172.26	7.66	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	2.066	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	0.450	0.020

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100盆

编 号					BE8-41	BE8-42	BE8-43	BE8-44	
项 目					汽车运盆苗				
					花盆内径（cm以内）				
					15		20		
					运距5km以内	每增加1km	运距5km以内	每增加1km	
基 价（元）					50.32	3.83	80.66	3.83	
其中	人 工 费				23.52	—	34.72	—	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				26.80	3.83	45.94	3.83	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.336	—	0.496	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	0.070	0.010	0.120	0.010

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100盆

编 号					BE8-45	BE8-46	BE8-47	BE8-48	
项 目					汽车运盆苗				
					(花盆内径 (cm以内))				
					30		40		
					运距5km 以内	每增加 1km	运距5km 以内	每增加 1km	
基 价 (元)					156.64	7.66	284.44	7.66	
其 中	人 工 费				80.08	—	142.80	—	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				76.56	7.66	141.64	7.66	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	1.144	—	2.040	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	0.200	0.020	0.370	0.020

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100盆

编 号					BE8-49	BE8-50	BE8-51	BE8-52	
项 目					汽车运盆苗				
					(花盆内径cm以内)				
					50		60		
					运距5km 以内	每增加 1km	运距5km 以内	每增加 1km	
基 价 (元)					425.67	11.48	736.37	30.62	
其 中	人 工 费				218.96	—	353.57	—	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				206.71	11.48	382.80	30.62	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	3.128	—	5.051	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	0.540	0.030	1.000	0.080

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100m²

编 号					BE8-53	BE8-54	
项 目					汽车运草皮		
					运距5km以内	每增加1km	
基 价（元）					94.85	0.38	
其中	人 工 费				33.60	—	
	材 料 费				—	—	
	机 械 费				61.25	0.38	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.480	—
机械	载货汽车4t		J4-4	台班	382.80	0.160	0.001

2. 苗木二次运输

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100株

编 号					BE8-55	BE8-56	BE8-57	BE8-58	
项 目					人力二次运输乔木				
					土球直径（cm以内）				
					20		30		
					运距100m以内	每增加100m	运距100m以内	每增加100m	
基 价（元）					28.14	26.04	56.28	52.50	
其中	人 工 费				28.14	26.04	56.28	52.50	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				—	—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.402	0.372	0.804	0.750

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100株

编 号					BE8-59	BE8-60	BE8-61	BE8-62	
项 目					人力二次运输乔木				
					土球直径（cm以内）				
					40		50		
					运距100m 以内	每增加 100m	运距100m 以内	每增加 100m	
基 价（元）					178.08	131.04	356.16	262.08	
其中	人 工 费				178.08	131.04	356.16	262.08	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				—	—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	2.544	1.872	5.088	3.744

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100株

编 号					BE8-63	BE8-64	
项 目					人力二次运输乔木		
					土球直径（cm以内）		
					60		
					运距100m以内	每增加100m	
基 价（元）					850.08	598.50	
其中	人 工 费				850.08	598.50	
	材 料 费				—	—	
	机 械 费				—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	12.144	8.550

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100株

编 号					BE8-65	BE8-66
项 目					人力二次运输乔木	
					土球直径（cm以内）	
					70	
					运距100m以内	每增加100m
基 价（元）					1613.22	1047.48
其中	人 工 费				1613.22	1047.48
	材 料 费				—	—
	机 械 费				—	—
名 称			代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工		00001	工日	70.00	23.046 14.964

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100株

编 号					BE8-67	BE8-68	BE8-69	BE8-70	
项 目					人力二次运输灌木				
					土球直径（cm以内）				
					10		15		
					运距100m以内	每增加100m	运距100m以内	每增加100m	
基 价（元）					3.01	2.66	9.10	8.40	
其中	人 工 费				3.01	2.66	9.10	8.40	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				—	—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.043	0.038	0.130	0.120

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100株

编 号					BE8-71	BE8-72	BE8-73	BE8-74	
项 目					人力二次运输灌木				
					土球直径（cm以内）				
					20		30		
					运距100m 以内	每增加 100m	运距100m 以内	每增加 100m	
基 价（元）					22.54	20.86	45.01	42.00	
其 中	人 工 费				22.54	20.86	45.01	42.00	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				—	—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.322	0.298	0.643	0.600

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100株

编 号					BE8-75	BE8-76	BE8-77	BE8-78	
项 目					人力二次运输灌木				
					土球直径（cm以内）				
					40		50		
					运距100m 以内	每增加 100m	运距100m 以内	每增加 100m	
基 价（元）					142.38	104.58	284.76	209.58	
其 中	人 工 费				142.38	104.58	284.76	209.58	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				—	—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	2.034	1.494	4.068	2.994

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100株

编 号					BE8-79	BE8-80
项 目					人力二次运输灌木	
					土球直径（cm以内）	
					60	
					运距100m以内	每增加100m
基 价（元）					709.80	478.80
其中	人 工 费				709.80	478.80
	材 料 费				—	—
	机 械 费				—	—
名 称			代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工		00001	工日	70.00	10.140 6.840

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100株

编 号					BE8-81	BE8-82
项 目					人力二次运输灌木	
					土球直径（cm以内）	
					70	
					运距100m以内	每增加100m
基 价（元）					1290.66	837.90
其中	人 工 费				1290.66	837.90
	材 料 费				—	—
	机 械 费				—	—
名 称			代码	单位	单价	数 量
人工	综合人工		00001	工日	70.00	18.438 11.970

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100盆

编 号					BE8-83	BE8-84	BE8-85	BE8-86	
项 目					人力二次运输盆苗				
					花盆内径（cm以内）				
					15		20		
					运距100m 以内	每增加 100m	运距100m 以内	每增加 100m	
基 价（元）					8.40	7.84	21.00	19.46	
其中	人 工 费				8.40	7.84	21.00	19.46	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				—	—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.120	0.112	0.300	0.278

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100盆

编 号					BE8-87	BE8-88	BE8-89	BE8-90	
项 目					人力二次运输盆苗				
					花盆内径（cm以内）				
					30		40		
					运距100m 以内	每增加 100m	运距100m 以内	每增加 100m	
基 价（元）					42.00	39.20	132.72	97.58	
其中	人 工 费				42.00	39.20	132.72	97.58	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				—	—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.600	0.560	1.896	1.394

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100盆

编 号					BE8-91	BE8-92	BE8-93	BE8-94	
项 目					人力二次运输盆苗				
					花盆内径（cm以内）				
					50		60		
					运距100m 以内	每增加 100m	运距100m 以内	每增加 100m	
基 价（元）					265.79	195.44	662.48	446.88	
其 中	人 工 费				265.79	195.44	662.48	446.88	
	材 料 费				—	—	—	—	
	机 械 费				—	—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	3.797	2.792	9.464	6.384

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100m²

编 号					BE8-95	BE8-96	
项 目					人力二次运输草皮		
					运距100m以内	每增加100m	
基 价（元）					41.44	38.64	
其 中	人 工 费				41.44	38.64	
	材 料 费				—	—	
	机 械 费				—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.592	0.552

第九章 透水管铺设

1. 软式透水管铺设

工作内容：切管、对口、粘接、管道安装、铺设。

计量单位：10m

编 号					BE9-1	BE9-2	BE9-3	BE9-4	
项 目					软式透水管铺设				
					Φ50	Φ80	Φ110	Φ150	
基 价 (元)					67.39	96.19	118.94	192.84	
其 中	人 工 费				28.00	39.20	50.40	61.60	
	材 料 费				39.39	56.99	68.54	131.24	
	机 械 费				—	—	—	—	
名 称			代码	单位	单价	数 量			
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.400	0.560	0.720	0.880
材 料	软式透水管 Φ50		290145	m	3.25	11.000	—	—	—
	软式透水管 Φ80		290154	m	4.85	—	11.000	—	—
	软式透水管 Φ110		290155	m	5.90	—	—	11.000	—
	软式透水管 Φ150		290156	m	11.60	—	—	—	11.000
	水泥砂浆 1:2.5		P10-4	m ³	363.71	0.010	0.010	0.010	0.010

2. 塑料盲管铺设

工作内容：切管、组对、包土工布、连接等全部操作过程。

计量单位：10m

编 号					BE9-5	BE9-6	
项 目					塑料盲管铺设		
					Φ110	Φ200	
基 价 (元)					253.68	524.93	
其 中	人 工 费				43.61	62.23	
	材 料 费				204.53	457.16	
	机 械 费				5.54	5.54	
名 称			代码	单位	单价	数 量	
人工	综合人工		00001	工日	70.00	0.623	0.889
材 料	塑料盲管 Φ110		290146	m	16.80	10.100	—
	塑料盲管 Φ200		290147	m	38.00	—	10.100
	土工布		410049	m ²	9.22	3.500	7.500
	水		410649	m ³	4.38	0.132	0.505
	其他材料费		410522	元	1.00	2.000	2.000
机 械	木工圆锯机 Φ500mm		J7-12	台班	30.95	0.014	0.014
	载货汽车 装载质量5t		J4-5	台班	425.51	0.012	0.012