



会	建				动力		弱电	
签	结				强电			



排水沟断面图(一)

每延米边沟工程数量(按平均沟深0.5米计)

材 料	挖 方	C20砼	C25砼	HPB300	HRB400
单 位	m3	m3	m3	Kg	Kg
数 量	1.574	0.33	0.118	3.22	13.6



排水沟断面图(二)

注：

- 1、本图单位除标明外均以厘米计；
- 2、座浆采用1:2水泥砂浆。
- 3、泄水孔采用750*450mm雨水口，配球墨铸铁井圈与雨水口篦子且采用D400标准(40T)，具体尺寸由供货厂家提供52套。
- 4、排水沟每隔1.2米设置一道沉降缝，缝宽1cm，采用沥青麻絮填充。
- 5、排水沟基底承载力要求不小于0.15MP。
- 6、排水沟横断面图(一)适用于设置泄水孔位置处，排水沟横断面图(二)适用于其它位置。排水盖板施工时应设置顶面识别标志，盖板安装时不能反向。
- 7、边沟侧墙与沥青结构层接缝处平铺1.5米宽土工布。
- 8、排水沟全长=355米，泄水孔35个。

DESIGN ARCHITECTURAL
YUEYANG

岳阳市建筑设计院

设计专业 DESIGN DISCIPLINE				
总图	建筑	结构	给排水	
暖通	电气	规划	装修	

工程名称 PROJECT
岳阳楼区农科所周边棚户区
改造“惠风园”
小区配套基础设施项目

建设单位 CLIENT
岳阳市职业技术学院

设计	卢建
制图	
校对	王伟
审核	王
审定	
专业负责	
项目总负责	

图 名 DRAWING TITLE
盖板沟设计图

设计阶段	施工图
工 程 号	
比 例	1:300
日 期	2018.9
图别/图号	水施 04(2/9)

单位出图专用章盖章

个人执业专用章盖章

本图须加盖本院出图章，否则一律无效