


一层平面图 1:150

本层建筑面积: 1151.47m<sup>2</sup>  
总建筑面积: 11641.66m<sup>2</sup>

图纸说明:

- 1、未标注的门定位尺寸均偏墙边200或居中布置;
- 2、所有卫生间完成面比相应楼面完成面低15mm, 并应有缓坡过渡;
- 3、管道井及设备间或防水溢进的房间, 门下均设300高C20细石混凝土门槛, 宽度同墙厚;
- 4、本层未注明区域标高详见楼层标高表, 除注明外所注标高均为建筑完成面标高, 未注明的留洞标高均贴梁底;
- 5、外窗窗台低于900均加设1100mm高安全防护栏杆; 所有内窗底离地900mm;
- 6、所有靠外卫生间、更衣室窗玻璃为磨砂玻璃; 所有靠外卫生间均设置高900mm窗台;
- 7、设备机房与有隔声要求的房间的隔墙应采取隔声措施, 做法为加设50厚防震隔声玻璃外加玻璃布;
- 8、庭院周边编号开头为“FBQ”的墙体均为玻璃防火墙, 其耐火隔热性和耐火完整性均应≥1.00h;
- 9、位于疏散通道上的门不应上锁或具有在火灾时自动解锁功能(消防联动), 位于疏散走道两侧的墙(含玻璃隔墙)耐火极限应≥1.0h;
- 10、走廊上因医疗功能需求设置的玻璃弹簧门(图中已注明)均为非防火疏散门, 可设置为双向开启。
- 11、避难间装饰全部采用A级材料, 隔墙满足耐火极限≥2.0h



防火分区示意图

图例: 防火分区 防火单元 电梯 消防电梯 疏散楼梯 前室 电梯厅 疏散距离

疏散计算:	
防火分区	防火分区一
功能	治疗与活动用房
面积 (m <sup>2</sup> )	1151.47
安全出口数	2
疏散楼梯形式	封闭楼梯间
疏散距离 (m)	远端≤21.875m; 两个安全出口之间≤87.5m
疏散人数	116
疏散宽度计算规则	1.00米/百人
疏散宽度要求	1.16米
实际疏散宽度	2.9米
是否满足要求	满足要求

门窗大样



湖南省建筑设计院集团股份有限公司  
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD.

设计证书甲级编号  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称  
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称  
SUB-ITEM

2#精神科住院大楼

设计签字  
SIGNATURE

项目经理  
PROJECT MANAGER

蒋霖

设计总负责人  
CHIEF DESIGNER

蒋霖

专业负责人  
SPE. DESIGNER

李丽敏

高聪

设计  
DESIGNER

高聪

制图  
DRAWER

李丽敏

校对  
CHECKED

吴忠

审核  
EXAMINED

欧阳瀚斌

审定  
APPROVED

朱旭峰

注册人  
REGISTRANT

谢英华

谢美华

出图盖章  
STAMP

图纸名称  
DRAWING TITLE

一层平面图

工程代号  
PROJ. NO.

2025-1Q006-01

图别  
D. S.

建施

版次  
VER. No.

1.0

图号  
D. NO.

025

日期  
DATE

2025.06