




图纸须加盖出图印章, 否则一律无效


不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不净事宜, 须在施工图与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他域方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



- 注:
- 1 公共卫生间的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴
 - 2 坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置, 应可自动操作或单手动操作;
 - 3 出水龙头应采用杆杆式水龙头或感应式自动出水方式。
 - 4 无障碍卫生间应采用感应式出水龙头或感应式自动出水方式, 水嘴中心距侧墙不应小于550mm
 - 5 采用自带密封的, 且其密封深度不应小于50mm;
 - 6 使用构造内自带密封的便器, 且其密封深度不应小于50mm 。
 - 7 无障碍小便器下口距地面高度不应大于400mm。
 - 8 无障碍坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置, 应可自动操作或单手动操作;

改造后一层给排水平面图 1:200



防火分区示意图 1:100



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	颜昌本	颜昌本
专业负责人	何 丁	何 丁
校 对 人	何 丁	何 丁
设计人	李 丹	李 丹

精 繁 制:
建设单位:
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称:
剪刀池社区马巷周边文体
及公共设施提质改造工程

子项名称:
仓库改造

图 名:
改造后一层给排水平面图
给排水侧轴图

图 别	施工图		
日 期	2025.7		
比 例	见图		
图 号	SS-07		
版本号	A		
版本说明			
版本	日期	审核	备注