

2025 年

湖南省园林绿化工程 消耗量标准（基价表）

湖南省住房和城乡建设厅
湖南省建设工程造价管理总站

主编单位：湖南省住房和城乡建设厅

湖南省建设工程造价管理总站

编制人员名单

编委主任：吴勇

编委副主任：蒋琳 王健 陈笑 莫鑫海 周万龙
曹前

编委：彭根良 徐建辉 罗娟 黄涵羚 卢季宁
唐小兵 黄龙 陈果 丁祎 任勇
潘景

目 录

总说明	I	(1) 栽植湿生植物	34
		(2) 栽植挺水植物	35
		(3) 栽植沉水植物	37
		(4) 栽植浮叶植物	37
		(5) 栽植漂浮植物	38
		(6) 带缸栽植	38
		17. 草皮铺种	39
		(1) 草皮铺种	39
		(2) 播草籽	39
		(3) 植草砖内植草	40
		18. 盆花摆放	40
		19. 绿化杂项	42
		第三节 立体绿化	43
		三、立体绿化	44
		1. 屋顶绿化	44
		(1) 蓄排水层	44
		(2) 种植土铺填	45
		(3) 屋面蓄水试验	45
		2. 边坡绿化	46
		(1) 坡面清理	46
		(2) 挂网	46
		(3) 边坡喷播	47
		(4) 生态植生袋	48
		3. 垂直绿化、桥梁绿化	48
		(1) 板槽式花槽安装	48
		(2) 外挂式花槽安装	49
		(3) 攀缘式牵引杆安装	49
		(4) 集水槽制作安装	50
		(5) 种植模块绿化	50
		①钢龙骨制作、安装	50
		②种植模块绿化基盘安装	51
		③苗木栽植	51
		④时间控制阀、过滤器、比例施肥器安装	52
		⑤压力补偿式滴灌管安装	52
		第四节 绿化养护	54
		四、绿化养护	54
		1. 成活期养护	54
		(1) 人工浇灌	54
第一章 绿化工程			
说明	3		
第一节 绿化地整理	4		
一、绿化地整理	5		
1. 砍伐乔灌木(单株)	5		
2. 挖乔灌木树根(单株)	6		
3. 砍挖成片乔灌木、绿篱	7		
4. 砍挖散生竹	7		
5. 清除杂草、草皮、地被植物	8		
6. 整理绿化用地	9		
7. 铺填种植土	9		
8. 绿地细平整	10		
9. 绿地起坡造型	10		
10. 人工换土	11		
第二节 苗木起挖、栽植	16		
二、苗木起挖、栽植	18		
1. 起挖乔木	18		
2. 起挖棕榈类	19		
3. 起挖竹类	20		
4. 起挖灌木	21		
5. 起挖绿篱	22		
6. 起挖攀缘植物	23		
7. 起挖成片植物	24		
8. 起挖水生植物、草皮	25		
9. 栽植乔木	25		
10. 栽植棕榈类	28		
11. 栽植竹类	28		
12. 栽植灌木	29		
(1) 单株栽植	29		
(2) 成片栽植	31		
13. 栽植绿篱	32		
14. 栽植攀缘植物	33		
15. 栽植草本花卉	33		
(1) 单株栽植	33		
(2) 成片栽植	34		
16. 栽植水生植物	34		

一、苗木支撑·····	146	六、树体输液·····	152
二、缠绕树干·····	147	七、绿网覆盖·····	153
1. 保温保湿带绕树干 ·····	147	八、洒水车浇水·····	153
2. 草绳绕树干 ·····	148	九、苗木运输·····	154
三、树杆刷白·····	149	1. 苗木场外运输 ·····	154
四、反季节栽植技术措施·····	150	2. 苗木二次运输 ·····	160
1. 遮荫棚 ·····	150	十、园建材料二次搬运·····	166
2. 防寒防冻 ·····	151	1. 人工二次搬运 ·····	166
3. 抗蒸腾剂 ·····	151	2. 人力车二次搬运 ·····	166
五、透气通水药肥管埋设·····	152		

总 说 明

一、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》（以下简称“本标准”）分为五章：第一章 绿化工程，第二章 园路、园桥工程，第三章 园林景观工程，第四章 喷泉及喷灌工程，第五章 措施项目。

二、本标准是我省编制园林绿化工程施工图预算、招标控制价（或标底价）编制的依据；是确定合同价，结算价，调解工程价款争议，工程造价鉴定以及编制我省建设工程概算定额、估算指标与技术经济指标的基础；是企业投标报价或编制企业定额的参考依据。

三、本标准适应于新建、扩建、提质改造的园林绿化工程。

四、本标准是按正常的施工条件、合理的施工组织设计，选用合格材料编制。

五、本标准的工作内容包括全部施工过程，次要工序虽未说明，但已包括在内。

六、关于人工：本标准中的人工费是根据园林绿化工程特点、技术复杂程度，按有关规定综合确定。

七、关于材料：本标准中的材料用量包括规定工作内容内必须使用的材料净用量（或摊销量）以及操作和现场内运输损耗，次要和零星材料用量包括在其他材料费内。

1. 本标准中所使用混凝土按运至施工现场的预拌混凝土编制，实际采用现场搅拌混凝土浇捣，参照《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相关规定调整。

2. 如混凝土、砂浆设计强度等级、水泥强度等级、碎砾石规格不同时按规定予以调整。混凝土按自然养护考虑，如采用蒸气养护时，费用另计。

八、关于机械：

1. 本标准中的机械按常用机械、合理机械配备和施工企业的机械化装备程度，并结合工程实际综合确定。

2. 本标准中的机械台班消耗量按正常机械施工工效并考虑机械幅度差综合确定。

3. 凡单位价值 2000 元以内、使用年限在一年以内的不构成固定资产的施工机械，不列入机械台班消耗量，作为工具用具在企业管理费中考虑，其消耗的燃料动力等已列入材料。

九、关于场内运输：

1. 本标准（除屋顶绿化工程）包含 100m 内材料搬运水平运距，因场地狭小导致机械无法到达，超过此运距时，超过部分另外计算。

2. 屋顶绿化工程均包含屋顶运距 50m 内的人工运输。

十、本标准内凡注明“×× 以内”或“×× 以下”者，均包括 ×× 本身；“×× 以外”或“×× 以上”者，均不包括本身。

第一章

绿化工程

说 明

一、本章包括绿化地整理，苗木起挖、栽植，立体绿化，绿化养护，共 4 节。

二、本章术语说明：

1. 地径：苗木地表向上 0.1m 高处树干直径。

2. 胸径：苗木地表向上 1.3m 高处树干直径。分枝点 $\leq 1.3\text{m}$ 时，以苗木分枝点以下 0.1m 处树干直径为准。

3. 冠径：又称冠幅，为苗木冠丛垂直投影面的最大直径和最小直径之间的平均值。

4. 绿篱：三排以内成行紧密种植的篱笆，每排每米 4 ~ 8 株。

5. 成片栽植：每平方米栽植密度大于或等于 9 株，且三排以上排列的一种成片栽植形式。

三、未尽事宜见各节说明。

第一节 绿化地整理

说 明

- 一、本节包括砍伐乔灌木（单株），挖乔灌木树根（单株），砍挖片植灌木、绿篱，砍挖竹类，清除草皮、草本花卉，铺填种植土，整理绿化用地，绿地细平整，绿地起坡造型，人工换土等内容。
- 二、场地内因保留、保护原生长苗木所发生的费用，可按实另外计取。
- 三、整理绿化用地适用于场地原貌原土，绿地细平整适用于铺填种植土后新的土层表面；绿地起坡造型适用于土坡高差在 0.3m 以上起伏变化的绿地造型。
- 四、砍挖水生植物套用砍挖成片乔灌木、绿篱相关子目，且人工乘以系数 0.8。
- 五、棕榈类植物砍挖套用乔木砍伐子目，且不再另外计取挖树根项目。
- 六、砍挖丛生竹套用砍挖成片乔灌木、绿篱子目。

工程量计算规则

- 一、砍伐乔灌木（单株），挖乔灌木树根（单株），砍挖散生竹以“株”计算。
- 二、砍挖片植灌木、绿篱，清除草皮、草本花卉以“m²”计算。
- 三、整理绿化用地，绿地细平整，绿地起坡造型按水平投影面积计算。
- 四、铺填种植土按铺填面积乘铺填厚度所得体积计算，铺填土层厚度指植物根系正常发育的土壤深度。

一、绿化地整理

1. 砍伐乔灌木（单株）

工作内容：锯杆、截枝、集中堆放、装车外运、清理场地等。 计量单位：10 株

编 号				F1-1	F1-2	F1-3	F1-4
项 目				砍伐乔、灌木（单株）			
				地径≤ 10cm		地径≤ 20cm	
				运距 5km 内	运距每增加 1km	运距 5km 内	运距每增加 1km
基 价（元）				100.74	1.44	259.10	2.89
其中	人 工 费			41.5	—	130.05	—
	材 料 费			17.35	—	19.27	—
	机 械 费			41.89	1.44	109.78	2.89
名 称		单位	单价	数 量			
材料	汽油	kg	8.72	1.990	—	2.210	—
机械	载重汽车 5t	台班	481.47	0.087	0.003	0.228	0.006

工作内容：锯杆、截枝、集中堆放、装车外运、清理场地等。 计量单位：10 株

编 号				F1-5	F1-6	F1-7	F1-8
项 目				砍伐乔、灌木（单株）			
				地径≤ 30cm		地径≤ 40cm	
				运距 5km 内	运距每增加 1km	运距 5km 内	运距每增加 1km
基 价（元）				541.31	3.85	968.93	6.26
其中	人 工 费			278.39	—	556.81	—
	材 料 费			21.45	—	23.54	—
	机 械 费			241.47	3.85	388.58	6.26
名 称		单位	单价	数 量			
材料	汽油	kg	8.72	2.460	—	2.700	—
机械	载重汽车 5t	台班	481.47	0.340	0.008	0.484	0.013
	绿化高空修剪车 提升高度 12m	台班	720.11	0.108	—	0.216	—

2. 挖乔灌木树根（单株）

工作内容：挖树根（苑）、集中堆放、装车外运、清理场地等。 计量单位：10 株

编 号				F1-9	F1-10	F1-11	F1-12
项 目				挖乔灌木树根（单株）			
				地径≤ 10cm		地径≤ 20cm	
				运距 5km 内	运距每增加 1km	运距 5km 内	运距每增加 1km
基 价（元）				135.30	0.57	305.32	0.57
其中	人 工 费			49.50	—	124.88	—
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			85.80	0.57	180.44	0.57
名 称		单位	单价	数 量			
机械	履带式单斗液压挖掘机 0.6m ³	台班	1474.22	0.039	—	0.079	—
	载重汽车 8t	台班	566.16	0.050	0.001	0.113	0.001

注：人工挖树根，子目不调整。

工作内容：挖树根（苑）、集中堆放、装车外运、清理场地等。 计量单位：10 株

编 号				F1-13	F1-14	F1-15	F1-16
项 目				挖乔灌木树根（单株）			
				地径≤ 30cm		地径≤ 40cm	
				运距 5km 内	运距每增加 1km	运距 5km 内	运距每增加 1km
基 价（元）				570.14	1.13	1074.67	1.70
其中	人 工 费			228.75	—	458.13	—
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			341.39	1.13	616.54	1.70
名 称		单位	单价	数 量			
机械	履带式单斗液压挖掘机 0.6m ³	台班	1474.22	0.154	—	0.303	—
	载重汽车 8t	台班	566.16	0.202	0.002	0.300	0.003

注：人工挖树根，子目不调整。

3. 砍挖成片乔灌木、绿篱

工作内容：砍挖、集中堆放、装车外运、清理场地等。 计量单位：100m²

编 号				F1-17	F1-18
项 目				砍挖成片乔灌木、绿篱	
				运距 5km 内	运距每增加 1km
基 价（元）				563.88	4.81
其中	人 工 费			278.75	—
	材 料 费			—	—
	机 械 费			285.13	4.81
名 称		单位	单价	数 量	
机械	履带式单斗液压挖掘机 0.6m ³	台班	1474.22	0.084	—
	载重汽车 5t	台班	481.47	0.335	0.010

4. 砍挖散生竹

工作内容：截杆、挖竹根、集中堆放、装车外运、清理场地等。 计量单位：100 株

编 号				F1-19	F1-20	F1-21	F1-22	F1-23	F1-24
项 目				砍挖散生竹					
				胸径≤ 2cm		胸径≤ 4cm		胸径≤ 6cm	
				运距 5km 内	运距每增加 1km	运距 5km 内	运距每增加 1km	运距 5km 内	运距每增加 1km
基 价（元）				133.08	0.96	207.93	1.44	294.54	1.44
其中	人 工 费			99.38	—	170.38	—	243.50	—
	材 料 费			—	—	—	—	—	—
	机 械 费			33.70	0.96	37.55	1.44	51.04	1.44
名 称		单位	单价	数 量					
机械	载重汽车 5t	台班	481.47	0.070	0.002	0.078	0.003	0.106	0.003

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：截杆、挖竹根、集中堆放、装车外运、清理场地等。 计量单位：100 株

编 号				F1-25	F1-26	F1-27	F1-28
项 目				砍挖散生竹			
				胸径≤ 8cm		胸径≤ 10cm	
				运距 5km 内	运距每增加 1km	运距 5km 内	运距每增加 1km
基 价（元）				416.60	1.44	590.16	1.93
其中	人 工 费			347.75	—	496.75	—
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			68.85	1.44	93.41	1.93
名 称		单位	单价	数 量			
机械	载重汽车 5t	台班	481.47	0.143	0.003	0.194	0.004

5. 清除杂草、草皮、地被植物

工作内容：铲除厚≤ 10cm 泥土的根、莖，集中堆放、装车外运、清理场地等。 计量单位：100m²

编 号				F1-29	F1-30
项 目				清除杂草、草皮、地被植物	
				运距 5km 内	运距每增加 1km
基 价（元）				255.60	1.93
其中	人 工 费			151.25	—
	材 料 费			—	—
	机 械 费			104.35	1.93
名 称		单位	单价	数 量	
机械	履带式单斗液压挖掘机 0.6m ³	台班	1474.22	0.028	—
	载重汽车 5t	台班	481.47	0.131	0.004

6. 整理绿化用地

工作内容：土厚 30cm 内挖、填、找平，土壤表面翻松、耙细、清理场地。

计量单位：100m²

编 号				F1-31	
项 目				整理绿化用地	
基 价（元）				393.75	
其中	人 工 费			393.75	
	材 料 费			—	
	机 械 费			—	

7. 铺填种植土

工作内容：取土、碎土、分层铺填、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水等。

计量单位：100m³

编 号				F1-32	F1-33
项 目				人工铺填种植土	机械铺填种植土
基 价（元）				2112.50	929.99
其中	人 工 费			2112.50	100.00
	机 械 费			—	829.99
名 称		单位	单价	数 量	
机械	履带式单斗液压挖掘机 0.6m ³	台班	1474.22	—	0.563

注：如为外借种植土，其借土费用另计。

8. 绿地细平整

工作内容：土壤表面松翻、耙细、去除小颗粒杂物。计量单位：100m²

编 号		F1-34
项 目		绿地细平整
基 价（元）		118.75
其中	人 工 费	118.75
	材 料 费	—
	机 械 费	—

9. 绿地起坡造型

工作内容：放线、设置标高桩、土方倒运、堆土、压实、修坡整形等。计量单位：100m²

编 号				F1-35	F1-36
项 目				绿地起坡造型	
				人工堆置造型	机械堆置造型
基 价（元）				937.50	672.65
其中	人 工 费			937.50	195.00
	材 料 费			—	—
	机 械 费			—	477.65
名 称		单位	单价	数 量	
机械	履带式单斗液压挖掘机 0.6m ³	台班	1474.22	—	0.324

注：机械堆置造型为人工配合机械施工。

10. 人工换土

工作内容：装、运到坑边。

计量单位：10 株

编 号				F1-37	F1-38	F1-39	F1-40	F1-41
				乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm 以内）				
				20	30	40	50	60
基 价（元）				13.50	39.00	61.50	76.75	150.50
其中	人 工 费			7.50	30.00	37.50	43.75	87.50
	材 料 费			6.00	9.00	24.00	33.00	63.00
	机 械 费			—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量				
材料	种植土	m³	30.00	0.200	0.300	0.800	1.100	2.100

工作内容：装、运到坑边。

计量单位：10 株

编 号				F1-42	F1-43	F1-44	F1-45
				乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm 以内）			
				70	80	100	120
基 价（元）				202.75	336.00	450.00	587.25
其中	人 工 费			118.75	186.00	258.00	326.25
	材 料 费			84.00	150.00	192.00	261.00
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	种植土	m³	30.00	2.800	5.000	6.400	8.700

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：装、运到坑边。 计量单位：10 株

编 号				F1-46	F1-47	F1-48	F1-49
				乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm 以内）			
				140	160	180	200
基 价（元）				781.13	927.00	1230.00	1412.75
其中	人 工 费			433.13	528.00	702.00	818.75
	材 料 费			348.00	399.00	528.00	594.00
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	种植土	m ³	30.00	11.600	13.300	17.600	19.800

工作内容：装、运到坑边。 计量单位：10 株

编 号				F1-50	F1-51	F1-52	F1-53	F1-54
				裸根乔木 胸径（cm 以内）				
				4	6	8	10	12
基 价（元）				27.00	46.50	78.00	132.50	204.00
其中	人 工 费			15.00	22.50	36.00	57.50	90.00
	材 料 费			12.00	24.00	42.00	75.00	114.00
	机 械 费			—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量				
材料	种植土	m ³	30.00	0.400	0.800	1.400	2.500	3.800

工作内容：装、运到坑边。 计量单位：10 株

编 号				F1-55	F1-56	F1-57	F1-58	F1-59
				裸根乔木 胸径（cm 以内）				
				14	16	18	20	24
基 价（元）				306.13	428.00	576.63	752.00	1084.88
其中	人 工 费			135.13	188.00	252.63	329.00	475.88
	材 料 费			171.00	240.00	324.00	423.00	609.00
	机 械 费			—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量				
材料	种植土	m ³	30.00	5.700	8.000	10.800	14.100	20.300

工作内容：装、运到坑边。 计量单位：10 株

编 号				F1-60	F1-61	F1-62	F1-63
				裸根灌木 冠丛高（cm 以内）			
				100	150	200	250
基 价（元）				13.50	27.00	46.50	79.50
其中	人 工 费			7.50	15.00	22.50	37.50
	材 料 费			6.00	12.00	24.00	42.00
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	种植土	m ³	30.00	0.200	0.400	0.800	1.400

工作内容：装、运到坑边。 计量单位：10m

编 号				F1-64	F1-65	F1-66	F1-67
项 目				单排绿篱 高（cm 以内）			
				40	60	80	100
基 价（元）				32.38	43.25	59.38	75.63
其中	人 工 费			14.38	19.25	26.38	33.63
	材 料 费			18.00	24.00	33.00	42.00
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	种植土	m ³	30.00	0.600	0.800	1.100	1.400

工作内容：装、运到坑边。 计量单位：10m

编 号				F1-68	F1-69	F1-70	F1-71
项 目				单排绿篱 高（cm 以内）			
				120	150	180	200
基 价（元）				86.38	97.25	108.00	118.75
其中	人 工 费			38.38	43.25	48.00	52.75
	材 料 费			48.00	54.00	60.00	66.00
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	种植土	m ³	30.00	1.600	1.800	2.000	2.200

工作内容：装、运到坑边。 计量单位：10m

编 号				F1-72	F1-73	F1-74
项 目				双排绿篱 高（cm 以内）		
				40	60	80
基 价（元）				43.25	59.38	75.63
其中	人 工 费			19.25	26.38	33.63
	材 料 费			24.00	33.00	42.00
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	种植土	m ³	30.00	0.800	1.100	1.400

工作内容：装、运到坑边。 计量单位：10m

编 号				F1-75	F1-76	F1-77
项 目				双排绿篱 高（cm 以内）		
				100	120	150
基 价（元）				108.00	118.75	129.63
其中	人 工 费			48.00	52.75	57.63
	材 料 费			60.00	66.00	72.00
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	种植土	m ³	30.00	2.000	2.200	2.400

第二节 苗木起挖、栽植

说 明

- 一、本节包括苗木起挖、栽植等内容。
- 二、苗木起挖适用于苗木迁移和甲供苗移苗。
- 三、苗木起挖、栽植不包括苗木的检疫、土壤检测、肥料检测等内容，若有发生，按合同约定，未有约定的，按实计取。
- 四、栽植子目工作内容包括绿化种植前的准备、种植时用工用料和机械使用费，绿化地周围 2m 内的清理工作（不包括清除建筑垃圾、其他障碍物）以及完工验收（合格）前的养护（即施工期养护）。
- 五、栽植子目中均未包括肥料、生根粉剂、根动力、核能素、抗蒸腾剂、苗木再生素等材料费用，按实际发生签证计算。
- 六、苗木起挖和栽植均以普通土计算，如为坚土类，人工乘以系数 1.25；攀缘植物、草皮、成片栽植花卉灌木植物不区分土壤类别。草皮播种草种材料用量可根据不同品种按设计用量调整。
- 七、独立成片栽植面积在 5m^2 以内，套用相应子目，人工乘系数 1.15。
- 八、灌木、草本花卉、攀缘植物等成片栽植时，如使用容器苗栽植，按成片栽植相应项目执行，人工乘系数 1.2。
- 九、带土球乔、灌木的栽植，土球的规格按设计要求确定，当设计未作要求时：乔木分枝点在地表向上 0.3m 以上，按胸径的 6 ~ 8 倍计算，分枝点在地表向上 0.3m 以下，则按地径的 6 倍计算；灌木按其冠径的 1/3 计算。丛生乔木的胸径，按照“主杆胸径 + $0.5 \times$ 其他树干胸径之和”计算，其中树杆的胸径 $\leq 6\text{cm}$ 不列入计算胸径。棕榈地径在 20cm 以内，其土球直径按 60cm 计算，地径在 20 ~ 40cm 之间，其土球直径按 80cm 计算，地径在 40cm 以上，其土球直径按干径的 2 倍计算。
- 十、反季节种植指植物在不适宜种植的季节种植，一般在每年的 7 月、8 月、9 月；反季节栽植自然损耗远大于其他季节栽植，应根据不同品种植物种植特点、生长习性等适当考虑反季节损耗。反季节栽植，其施工用水量乘以系数 2.2。采取的反季节施工措施费用另计。
- 十一、移栽珍贵树木和超大规格的特大树木，所需增加的措施费用，另行计算。
- 十二、苗木栽植用水按自来水考虑，如为甲方供水，子目中的水量扣除。施工现场内无水源时，按栽植相应子目中的水量，执行洒水车浇水子目，人工不做调整。
- 十三、水生植物如为干土成片栽植，按成片栽植草本花卉相应项目执行，如栽植挺水植物、浮叶植物等水生植物是放水后在淤泥中成片种植，则按草本花卉成片栽植项目人工乘 1.2 系数执行。
- 十四、盆花摆放不含盆花摆放期间换花，发生时按实计取。
- 十五、盆花造型图案摆放指需放线的特定标志图案或复杂图案摆放。造型图案部分最大外围矩形面积内的盆花按造型图案摆放相关项目执行，矩形之外部分的盆花按普通摆放相关项目执行。
- 十六、本标准花盆内径 30cm 以上的盆花仅考虑普通摆放。
- 十七、盆花摆放苗木、花卉的主材数量，应按设计或实际用量计算，其运输、摆放等操作损耗率如下：草本植物为 6%，木本植物为 1.5%。
- 十八、箱钵花箱中铺蓄排水板，填陶粒、种植土，栽种花木等按本册中相应子目人工乘系数 1.2 执行，箱钵花箱主材按成品考虑。
- 十九、苗木假植按苗木栽植的相应子目执行，人工、机械乘以系数 0.8。
- 二十、在边坡（坡度 $> 30^\circ$ ）栽植苗木时，相应子目人工乘系数 1.2。

工程量计算规则

一、起挖和栽植乔、灌木以“株”计算。

二、散生竹按不同胸径规格以“株”计算，丛生竹按盘径规格按“丛”计算。

三、灌木成片栽植，草本花卉片植，草皮铺种，播草籽，植草砖内植草以“m²”计算，绿篱以延长米计算。

四、植草砖植草面积按实际嵌草铺装总面积计算。

二、苗木起挖、栽植

1. 起挖乔木

工作内容：起挖、修剪、土球包扎、树杆整理、出坑、搬运集中、回土填坑、场地清理等。 计量单位：10 株

编 号				F1-78	F1-79	F1-80	F1-81	F1-82
项 目				起挖乔木（带土球）				
				土球直径（cm 以内）				
				20	30	40	50	60
基 价（元）				37.82	81.46	173.73	293.53	381.70
其中	人 工 费			30.52	70.51	159.13	271.63	352.50
	材 料 费			7.30	10.95	14.60	21.90	29.20
	机 械 费			—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量				
材料	草绳	kg	0.73	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000

工作内容：起挖、修剪、土球包扎、树杆整理、出坑、搬运集中、回土填坑、场地清理等。 计量单位：10 株

编 号				F1-83	F1-84	F1-85	F1-86
项 目				起挖乔木（带土球）			
				土球直径（cm 以内）			
				70	80	100	120
基 价（元）				909.66	1064.87	1464.59	2395.16
其中	人 工 费			777.88	881.00	1171.88	1978.50
	材 料 费			36.50	43.80	73.00	109.50
	机 械 费			95.28	140.07	219.71	307.16
名 称		单位	单价	数 量			
材料	草绳	kg	0.73	50.000	60.000	100.000	150.000
机械	汽车式起重机 5t	台班	711.02	0.134	0.197	0.309	0.432

工作内容：起挖、修剪、土球包扎、树杆整理、出坑、搬运集中、回土填坑、场地清理等。 计量单位：10 株

编 号				F1-87	F1-88	F1-89	F1-90
项 目				起挖乔木（带土球）			
				土球直径（cm 以内）			
				140	160	180	200
基 价（元）				3138.26	4344.79	5849.40	7383.38
其中	人 工 费			2558.38	3552.38	4417.25	5367.75
	材 料 费			146.00	189.80	240.90	299.30
	机 械 费			433.88	602.61	1191.25	1716.33
名 称		单位	单价	数 量			
材料	草绳	kg	0.73	200.000	260.000	330.000	410.000
机械	汽车式起重机 8t	台班	964.18	0.450	0.625	—	—
	汽车式起重机 16t	台班	1306.19	—	—	0.912	1.314

2. 起挖棕榈类

工作内容：起挖、包扎、出坑、修剪、场内运输、回土填坑、场地清理等。 计量单位：10 株

编 号				F1-91	F1-92	F1-93	F1-94
项 目				起挖棕榈类			
				土球直径（cm 以内）			
				60	80	100	120
基 价（元）				357.45	513.50	922.51	1574.29
其中	人 工 费			328.25	458.75	744.00	1290.13
	材 料 费			29.20	54.75	65.70	73.00
	机 械 费			—	—	112.81	211.16
名 称		单位	单价	数 量			
材料	草绳	kg	0.73	40.000	75.000	90.000	100.000
机械	汽车式起重机 8t	台班	964.18	—	—	0.117	0.219

3. 起挖竹类

工作内容：起挖、出坑、修剪、场内运输、回土填坑、场地清理等。 计量单位：10 株

编 号		F1-95	F1-96	F1-97	F1-98	F1-99
项 目		起挖竹类（散生竹）				
		胸径（cm 以内）				
		2	4	6	8	10
基 价（元）		20.10	39.25	58.89	99.94	166.95
其中	人 工 费	20.10	39.25	58.89	99.94	166.95
	材 料 费	—	—	—	—	—
	机 械 费	—	—	—	—	—

工作内容：起挖、出坑、修剪、场内运输、回土填坑、场地清理等。 计量单位：10 丛

编 号				F1-100	F1-101	F1-102	F1-103	F1-104	F1-105
项 目				起挖竹类（丛生竹）					
				根盘丛径（cm 以内）					
				30	40	50	60	70	80
基 价（元）				50.24	88.83	158.29	253.38	443.72	580.43
其中	人 工 费			46.59	83.72	150.99	242.43	284.78	348.87
	材 料 费			3.65	5.11	7.30	10.95	14.60	18.25
	机 械 费			—	—	—	—	144.34	213.31
名 称		单位	单价	数 量					
材料	草绳	kg	0.73	5.000	7.000	10.000	15.000	20.000	25.000
机械	汽车式起重机 5t	台班	711.02	—	—	—	—	0.203	0.300

4. 起挖灌木

工作内容：起挖、修剪、土球包扎、树杆整理、出坑、搬运集中、回土填坑、场地清理等。 计量单位：10 株

编 号				F1-106	F1-107	F1-108	F1-109	F1-110
项 目				起挖灌木（带土球）				
				土球直径（cm 以内）				
				20	30	40	50	60
基 价（元）				30.18	56.59	87.62	115.26	182.00
其中	人 工 费			22.88	45.64	73.02	93.36	152.80
	材 料 费			7.30	10.95	14.60	21.90	29.20
	机 械 费			—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量				
材料	草绳	kg	0.73	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000

工作内容：起挖、修剪、土球包扎、树杆整理、出坑、搬运集中、回土填坑、场地清理等。 计量单位：10 株

编 号				F1-111	F1-112	F1-113	F1-114
项 目				起挖灌木（带土球）			
				土球直径（cm 以内）			
				70	80	100	120
基 价（元）				322.77	497.70	873.64	1293.05
其中	人 工 费			192.61	305.30	601.55	905.54
	材 料 费			29.20	43.80	73.00	109.50
	机 械 费			100.96	148.60	199.09	278.01
名 称		单位	单价	数 量			
材料	草绳	kg	0.73	40.000	60.000	100.000	150.000
机械	汽车式起重机 5t	台班	711.02	0.142	0.209	0.280	0.391

工作内容：起挖、修剪、土球包扎、树杆整理、出坑、搬运集中、回土填坑、场地清理等。 计量单位：10 株

编 号				F1-115	F1-116	F1-117	F1-118
项 目				起挖灌木（带土球）			
				土球直径（cm 以内）			
				140	160	180	200
基 价（元）				1649.15	2050.07	2284.45	2649.26
其中	人 工 费			1112.66	1436.03	1543.28	1751.72
	材 料 费			146.00	189.80	240.90	299.30
	机 械 费			390.49	424.24	500.27	598.24
名 称		单位	单价	数 量			
材料	草绳	kg	0.73	200.000	260.000	330.000	410.000
机械	汽车式起重机 8t	台班	964.18	0.405	0.440	—	—
	汽车式起重机 16t	台班	1306.19	—	—	0.383	0.458

5. 起挖绿篱

工作内容：起挖、包扎、出坑、修剪、场内运输、回土填坑、场地清理等。 计量单位：10m

编 号				F1-119	F1-120	F1-121	F1-122	F1-123	F1-124
项 目				起挖绿篱					
				高度（cm 以内）					
				60		100		150	
				单排	每增加一排	单排	每增加一排	单排	每增加一排
基 价（元）				18.87	13.64	31.50	20.54	57.55	28.89
其中	人 工 费			17.19	11.96	28.43	17.47	53.75	25.09
	材 料 费			1.68	1.68	3.07	3.07	3.80	3.80
	机 械 费			—	—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量					
材料	草绳	kg	0.73	2.300	2.300	4.200	4.200	5.200	5.200

工作内容：起挖、包扎、出坑、修剪、场内运输、回土填坑、场地清理等。 计量单位：10m

编 号				F1-125	F1-126	F1-127	F1-128
项 目				起挖绿篱			
				高度（cm 以内）		高度（cm 以外）	
				200		200	
				单排	每增加一排	单排	每增加一排
基 价（元）				110.81	47.26	139.82	66.14
其中	人 工 费			106.44	42.89	134.80	61.12
	材 料 费			4.37	4.37	5.02	5.02
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	草绳	kg	0.73	5.980	5.980	6.877	6.877

6. 起挖攀缘植物

工作内容：起挖、修剪、场内运输、场地清理等。 计量单位：10 株

编 号				F1-129	F1-130	F1-131
项 目				起挖攀缘植物		
				地径（cm 以内）		
				2	3	5
基 价（元）				3.25	9.88	21.38
其中	人 工 费			3.25	9.88	21.38
	材 料 费			—	—	—
	机 械 费			—	—	—

7. 起挖成片植物

工作内容：起挖、场内运输、场地清理等。 计量单位：100m²

编 号		F1-132	F1-133	F1-134	F1-135	F1-136
项 目		起挖成片灌木				
		密度（株 /m ² ）				
		≤ 25	≤ 36	≤ 49	≤ 64	≤ 81
基 价（元）		356.38	367.00	378.00	400.00	432.00
其中	人 工 费	356.38	367.00	378.00	400.00	432.00
	材 料 费	—	—	—	—	—
	机 械 费	—	—	—	—	—

工作内容：起挖、场内运输、场地清理等。 计量单位：100m²

编 号		F1-137
项 目		起挖草本花卉
基 价（元）		216.00
其中	人 工 费	216.00
	材 料 费	—
	机 械 费	—

8. 起挖水生植物、草皮

工作内容：起挖、场内运输、场地清理等。 计量单位：100m²

编 号				F1-138	F1-139
项 目				起挖水生植物	起挖草皮
基 价（元）				283.50	369.25
其中	人 工 费			283.50	347.30
	材 料 费			—	21.95
	机 械 费			—	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	水	t	4.39	—	5.000

9. 栽植乔木

工作内容：挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理。 计量单位：10 株

编 号				F1-140	F1-141	F1-142	F1-143	F1-144
项 目				栽植乔木（带土球）				
				土球直径（cm 以内）				
				20	30	40	50	60
基 价（元）				36.10	71.10	143.45	277.04	504.39
其中	人 工 费			35.00	70.00	141.25	273.75	500.00
	材 料 费			1.10	1.10	2.20	3.29	4.39
	机 械 费			—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量				
材料	乔木（带土球）	株	—	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）
	水	t	4.39	0.250	0.250	0.500	0.750	1.000

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理。

计量单位：10 株

编 号				F1-145	F1-146	F1-147	F1-148
项 目				栽植乔木（带土球）			
				土球直径（cm 以内）			
				70	80	100	120
基 价（元）				681.64	1039.21	1684.44	2189.17
其中	人 工 费			537.50	825.00	1325.00	1646.88
	材 料 费			5.49	6.59	13.17	17.56
	机 械 费			138.65	207.62	346.27	524.73
名 称		单位	单价	数 量			
材料	乔木（带土球）	株	—	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）
	水	t	4.39	1.250	1.500	3.000	4.000
机械	汽车式起重机 5t	台班	711.02	0.195	0.292	0.487	0.738

工作内容：挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理。

计量单位：10 株

编 号				F1-149	F1-150	F1-151	F1-152
项 目				栽植乔木（带土球）			
				土球直径（cm 以内）			
				140	160	180	200
基 价（元）				3174.43	4551.99	6017.21	8345.97
其中	人 工 费			2475.63	3467.50	4359.38	5880.00
	材 料 费			21.95	26.78	34.24	39.07
	机 械 费			676.85	1057.71	1623.59	2426.90
名 称		单位	单价	数 量			
材料	乔木（带土球）	株	—	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）
	水	t	4.39	5.000	6.100	7.800	8.900
机械	汽车式起重机 8t	台班	964.18	0.702	1.097	—	—
	汽车式起重机 16t	台班	1306.19	—	—	1.243	1.858

工作内容：挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理。

计量单位：10 株

编 号				F1-153	F1-154	F1-155	F1-156	F1-157
项 目				栽植乔木（裸根）				
				胸径（cm 以内）				
				4	6	8	10	12
基 价（元）				48.60	92.20	183.29	325.64	594.09
其中	人 工 费			47.50	90.00	180.00	321.25	587.50
	材 料 费			1.10	2.20	3.29	4.39	6.59
	机 械 费			—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量				
材料	乔木（裸根）	株	—	（10.150）	（10.150）	（10.150）	（10.150）	（10.150）
	水	t	4.39	0.250	0.500	0.750	1.000	1.500

工作内容：挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理。

计量单位：10 株

编 号				F1-158	F1-159	F1-160	F1-161	F1-162
项 目				栽植乔木（裸根）				
				胸径（cm 以内）				
				14	16	18	20	24
基 价（元）				958.78	1038.17	1405.06	2059.45	2907.93
其中	人 工 费			950.00	1025.00	1387.50	2037.50	2875.00
	材 料 费			8.78	13.17	17.56	21.95	32.93
	机 械 费			—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量				
材料	乔木（裸根）	株	—	（10.150）	（10.150）	（10.150）	（10.150）	（10.150）
	水	t	4.39	2.000	3.000	4.000	5.000	7.500

10. 栽植棕榈类

工作内容：挖坑、场内运输、栽植（扶正、捣实、回土、筑水围）、施基肥、浇定根水、覆土、保墒、修剪、清理。

计量单位：10 株

编 号				F1-163	F1-164	F1-165	F1-166
项 目				栽植棕榈类			
				土球直径（cm 以内）			
				60	80	100	120
基 价（元）				376.22	858.64	1243.20	1838.19
其中	人 工 费			276.00	663.25	942.13	1396.13
	材 料 费			13.44	21.84	30.14	34.81
	机 械 费			86.78	173.55	270.93	407.25
名 称		单位	单价	数 量			
材料	棕榈类（带土球）	株	—	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）
	水	t	4.39	3.062	4.975	6.866	7.930
机械	汽车式起重机 8t	台班	964.18	0.090	0.180	0.281	—
	汽车式起重机 12t	台班	1131.25	—	—	—	0.360

11. 栽植竹类

工作内容：挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理。

计量单位：10 株

编 号				F1-167	F1-168	F1-169	F1-170	F1-171
项 目				栽植竹类（散生竹）				
				胸径（cm 以内）				
				2	4	6	8	10
基 价（元）				39.10	49.67	83.20	165.29	193.39
其中	人 工 费			38.00	48.00	81.00	162.00	189.00
	材 料 费			1.10	1.67	2.20	3.29	4.39
	机 械 费			—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量				
材料	竹类（散生竹）	株	—	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）
	水	t	4.39	0.250	0.380	0.500	0.750	1.000

工作内容：挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理。

计量单位：10 丛

编 号				F1-172	F1-173	F1-174	F1-175	F1-176	F1-177
项 目				栽植竹类（丛生竹）					
				根盘丛径（cm 以内）					
				30	40	50	60	70	80
基 价（元）				62.35	107.30	197.20	215.79	386.79	549.51
其中	人 工 费			61.25	105.63	195.00	212.50	243.75	337.50
	材 料 费			1.10	1.67	2.20	3.29	4.39	4.39
	机 械 费			—	—	—	—	138.65	207.62
名 称		单位	单价	数 量					
材料	竹类（丛生竹）	丛	—	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）
	水	t	4.39	0.250	0.380	0.500	0.750	1.000	1.000
机械	汽车式起重机 5t	台班	711.02	—	—	—	—	0.195	0.292

12. 栽植灌木

（1）单株栽植

工作内容：挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理。

计量单位：10 株

编 号				F1-178	F1-179	F1-180	F1-181	F1-182
项 目				栽植灌木（带土球）				
				土球直径（cm 以内）				
				10	20	30	40	50
基 价（元）				23.38	32.35	89.85	122.33	167.54
其中	人 工 费			22.50	31.25	88.75	120.13	164.25
	材 料 费			0.88	1.10	1.10	2.20	3.29
	机 械 费			—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量				
材料	灌木（带土球）	株	—	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）	（ 10.100 ）
	水	t	4.39	0.200	0.250	0.250	0.500	0.750

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理。

计量单位：10 株

编 号				F1-183	F1-184	F1-185	F1-186	F1-187
项 目				栽植灌木（带土球）				
				土球直径（cm 以内）				
				60	70	80	100	120
基 价（元）				266.89	386.84	584.87	906.42	1311.18
其中	人 工 费			262.50	287.50	437.50	706.25	1031.25
	材 料 费			4.39	5.49	6.59	13.17	17.56
	机 械 费			—	93.85	140.78	187.00	262.37
名 称		单位	单价	数 量				
材料	灌木（带土球）	株	—	（10.100）	（10.100）	（10.100）	（10.100）	（10.100）
	水	t	4.39	1.000	1.250	1.500	3.000	4.000
机械	汽车式起重机 5t	台班	711.02	—	0.132	0.198	0.263	0.369

工作内容：挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理。

计量单位：10 株

编 号				F1-188	F1-189	F1-190	F1-191
项 目				栽植灌木（带土球）			
				土球直径（cm 以内）			
				140	160	180	200
基 价（元）				1607.86	2163.23	2801.52	3741.13
其中	人 工 费			1220.00	1565.00	1950.00	2480.00
	材 料 费			21.47	26.47	33.85	38.54
	机 械 费			366.39	571.76	817.67	1222.59
名 称		单位	单价	数 量			
材料	灌木（带土球）	株	—	（10.100）	（10.100）	（10.100）	（10.100）
	水	t	4.39	4.890	6.030	7.710	8.780
机械	汽车式起重机 8t	台班	964.18	0.380	0.593	—	—
	汽车式起重机 16t	台班	1306.19	—	—	0.626	0.936

工作内容：挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理。

计量单位：10 株

编 号				F1-192	F1-193	F1-194
项 目				栽植灌木（裸根）		
				灌丛高（cm 以内）		
				150	200	250
基 价（元）				83.60	144.70	220.79
其中	人 工 费			82.50	142.50	217.50
	材 料 费			1.10	2.20	3.29
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	灌木（裸根）	株	—	（ 10.150 ）	（ 10.150 ）	（ 10.150 ）
	水	t	4.39	0.250	0.500	0.750

（2）成片栽植

工作内容：施基肥、放样、栽植、浇水、清理。

计量单位：10m²

编 号				F1-195	F1-196	F1-197	F1-198	F1-199	F1-200
项 目				灌木成片栽植					
				种植密度（株 /m ² ）					
				≤ 9	≤ 16	≤ 25	≤ 36	≤ 49	≤ 64
基 价（元）				61.85	114.73	140.85	148.10	168.85	195.23
其中	人 工 费			60.75	113.63	139.75	147.00	167.75	194.13
	材 料 费			1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	机 械 费			—	—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量					
材料	灌木（成片栽植）	m ²	—	（ 10.150 ）	（ 10.150 ）	（ 10.150 ）	（ 10.150 ）	（ 10.150 ）	（ 10.150 ）
	水	t	4.39	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250

注：花坛内栽植模纹图案时，人工乘系数 1.05。

13. 栽植绿篱

工作内容：开沟、施基肥、排苗、回土、筑水围、修剪、整形、浇水、清理。 计量单位：10m

编 号				F1-201	F1-202	F1-203	F1-204
项 目				栽植绿篱			
				高 60cm 以内		高 100cm 以内	
				单排	每加一排	单排	每加一排
基 价（元）				40.88	19.35	87.13	40.69
其中	人 工 费			40.00	19.13	86.25	40.25
	材 料 费			0.88	0.22	0.88	0.44
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	水	t	4.39	0.200	0.050	0.200	0.100

注：绿篱运输、栽植等操作损耗率按 1.5% 计算。

工作内容：开沟、施基肥、排苗、回土、筑水围、修剪、整形、浇水、清理。 计量单位：10m

编 号				F1-205	F1-206	F1-207	F1-208
项 目				栽植绿篱			
				高 150cm 以内		高 200cm 以内	
				单排	每加一排	单排	每加一排
基 价（元）				156.20	70.95	188.94	87.20
其中	人 工 费			154.00	70.38	186.00	86.63
	材 料 费			2.20	0.57	2.94	0.57
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	水	t	4.39	0.500	0.130	0.670	0.130

14. 栽植攀缘植物

工作内容：挖土，施基肥，栽植，回土，捣实，浇水，修剪，牵攀，覆土，整理。 计量单位：100 株

编 号				F1-209	F1-210	F1-211	F1-212
项 目				栽植攀缘植物			
				地径（cm 以内）			
				2	3	4	5
基 价（元）				75.79	116.04	173.62	256.87
其中	人 工 费			70.00	110.25	166.38	249.63
	材 料 费			5.79	5.79	7.24	7.24
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	攀缘植物	株	—	（ 101.500 ）	（ 101.500 ）	（ 101.500 ）	（ 101.500 ）
	水	t	4.39	1.320	1.320	1.650	1.650

注：牵攀材料按实另计，其他不变。

15. 栽植草本花卉

（1）单株栽植

工作内容：挖坑、场内运输、排苗、施基肥、回土、筑水围、浇定根水、覆土、整形、修剪、清理等。 计量单位：100 株

编 号				F1-213	F1-214	F1-215
项 目				栽植草本花卉		
				单株栽植 （盆径 cm 以内）		
				5	10	15
基 价（元）				74.51	99.96	125.29
其中	人 工 费			71.88	97.00	122.00
	材 料 费			2.63	2.96	3.29
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	草本花卉（单株栽植）	株	—	（ 101.500 ）	（ 101.500 ）	（ 101.500 ）
	水	t	4.39	0.600	0.675	0.750

注：仅适用于花境。

(2) 成片栽植									
工作内容：清除杂物、施基肥、放样、场内运输、栽植、浇定根水、修剪、清理等。					计量单位：10m ²				
编 号				F1-216	F1-217	F1-218	F1-219	F1-220	F1-221
项 目				草本花卉片植					
				密度（株 /m ² ）					
				≤ 25	≤ 36	≤ 49	≤ 64	≤ 81	≤ 100
基 价（元）				80.35	97.98	126.23	132.10	155.08	165.95
其中	人 工 费			79.25	96.88	125.13	131.00	152.88	163.75
	材 料 费			1.10	1.10	1.10	1.10	2.20	2.20
	机 械 费			—	—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量					
材料	草本花卉（片植）	m ²	—	（ 10.150 ）	（ 10.150 ）	（ 10.150 ）	（ 10.150 ）	（ 10.150 ）	（ 10.150 ）
	水	t	4.39	0.250	0.250	0.250	0.250	0.500	0.500

注：花坛内栽植模纹图案时，人工乘系数 1.05。

16. 栽植水生植物

(1) 栽植湿生植物

工作内容：搬运、挖穴栽植、整形清理。				计量单位：100 株（丛）		
编 号				F1-222	F1-223	F1-224
项 目				栽植湿生植物		
				根盘直径 15cm 以内		
				5 芽以内	10 芽以内	10 芽以上
基 价（元）				27.25	34.00	40.75
其中	人 工 费			27.25	34.00	40.75
	材 料 费			—	—	—
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	湿生植物	株(丛)	—	（ 101.500 ）	（ 101.500 ）	（ 101.500 ）

工作内容：搬运、挖穴栽植、整形清理。 计量单位：100 株（丛）

编 号				F1-225	F1-226	F1-227
项 目				栽植湿生植物		
				根盘直径 15cm 以上		
				5 芽以内	10 芽以内	10 芽以上
基 价（元）				45.88	57.00	68.00
其中	人 工 费			45.88	57.00	68.00
	材 料 费			—	—	—
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	湿生植物	株(丛)	—	(101.500)	(101.500)	(101.500)

(2) 栽植挺水植物

工作内容：搬运、挖穴栽植、整形清理。 计量单位：100 株

编 号				F1-228	F1-229
项 目				栽植荷花	
				水深 80cm 以内	水深 80cm 以上
基 价（元）				150.00	210.00
其中	人 工 费			150.00	210.00
	材 料 费			—	—
	机 械 费			—	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	荷花	株	—	(101.500)	(101.500)

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：搬运、挖穴栽植、整形清理。 计量单位：100 株（丛）

编 号				F1-230	F1-231	F1-232
项 目				栽植其他挺水植物		
				根盘直径 15cm 以内		
				5 芽以内	10 芽以内	10 芽以上
基 价（元）				34.00	42.50	51.00
其中	人 工 费			34.00	42.50	51.00
	材 料 费			—	—	—
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	挺水植物	株(丛)	—	(101.500)	(101.500)	(101.500)

工作内容：搬运、挖穴栽植、整形清理。 计量单位：100 株（丛）

编 号				F1-233	F1-234	F1-235
项 目				栽植其他挺水植物		
				根盘直径 15cm 以上		
				5 芽以内	10 芽以内	10 芽以上
基 价（元）				46.75	58.50	70.13
其中	人 工 费			46.75	58.50	70.13
	材 料 费			—	—	—
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	挺水植物	株(丛)	—	(101.500)	(101.500)	(101.500)

(3) 栽植沉水植物

工作内容：搬运、分苗、栽植、整形清理。 计量单位：100m²

编 号				F1-236
项 目				栽植沉水植物
基 价（元）				1273.13
其中	人 工 费			1273.13
	材 料 费			—
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	沉水植物	m ²	—	(101.500)

注：已综合考虑沉水植物栽植水深与栽植密度。

(4) 栽植浮叶植物

工作内容：搬运、挖穴栽植、整形清理。 计量单位：100 株（丛）

编 号				F1-237	F1-238	F1-239	F1-240
项 目				栽植浮叶植物			
				每平方米种植密度			
				3 株以下		3 株以上	
				水深 50cm 以内	水深 50cm 以上	水深 50cm 以内	水深 50cm 以上
基 价（元）				85.00	170.00	70.63	142.00
其中	人 工 费			85.00	170.00	70.63	142.00
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	浮叶植物	株(丛)	—	(101.500)	(101.500)	(101.500)	(101.500)

（5）栽植漂浮植物

工作内容：搬运、栽植、整形清理。计量单位：100m²

编 号				F1-241	F1-242	F1-243
项 目				栽植漂浮植物		
				种植覆盖率（%）		
				50 以下	50~70	70 以上
基 价（元）				34.00	42.50	51.00
其中	人 工 费			34.00	42.50	51.00
	材 料 费			—	—	—
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	漂浮植物	m ²	—	（ 101.500 ）	（ 101.500 ）	（ 101.500 ）

注：漂浮植物种植面积指分割后种植水面面积，覆盖率指施工时的覆盖率，水面分割材料另计。

（6）带缸栽植

工作内容：清理枯枝、清理污物、施肥、搬运安置、养护、清理现场。计量单位：100 株（丛）

编 号				F1-244	F1-245	F1-246
项 目				栽植水生植物（缸或其它容器）		
				挺水植物	浮叶植物	沉水植物
基 价（元）				1007.50	1042.50	1022.50
其中	人 工 费			147.50	182.50	162.50
	材 料 费			860.00	860.00	860.00
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	挺水植物	株(丛)	—	（ 101.500 ）	—	—
	沉水植物（缸植）	株(丛)	—	—	—	（ 101.500 ）
	浮叶植物	株(丛)	—	—	（ 101.500 ）	—
	陶土缸	只	8.60	100.000	100.000	100.000

17. 草皮铺种

(1) 草皮铺种

工作内容：清除杂物、施肥、搬运草皮、浇水、清理现场。 计量单位：100m²

编 号				F1-247	F1-248
项 目				草皮铺种	
				散铺	满铺
基 价（元）				510.08	672.95
其中	人 工 费			488.13	651.00
	材 料 费			21.95	21.95
	机 械 费			—	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	草皮	m ²	—	(40.300)	(108.000)
	水	t	4.39	5.000	5.000

(2) 播草籽

工作内容：翻整土地、浇水浸地、播种、加覆盖物、固定、浇水、清理现场。 计量单位：100m²

编 号				F1-249	
项 目				播草籽	
基 价（元）				428.63	
其中	人 工 费			156.25	
	材 料 费			272.38	
	机 械 费			—	
名 称		单位	单价	数 量	
材料	天然细砂	m ³	184.48	0.080	
	无纺土工布	m ²	1.50	105.000	
	草籽	kg	26.00	2.500	
	水	t	4.39	8.000	

注：子目考虑单次播草籽，如为冷暖两季播草，人工和水乘以系数 2，草籽含量按实调整。

(3) 植草砖内植草

工作内容：翻整土地、耙细履平、清除杂物、场内运输、铺植、浇水、清理等。 计量单位：100m²

编 号				F1-250	F1-251
项 目				植草砖孔内	
				植草	播种
基 价（元）				936.70	688.17
其中	人 工 费			830.75	398.50
	材 料 费			105.95	289.67
	机 械 费			—	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	草皮	m ²	—	(30.295)	—
	无纺土工布	m ²	1.50	—	110.000
	草籽	kg	26.00	—	0.720
	种植土	m ³	30.00	2.800	2.800
	水	t	4.39	5.000	5.000

18. 盆花摆放

工作内容：盆花摆放，摆放期间养护管理、撤场清理。 计量单位：100 盆

编 号				F1-252	F1-253
项 目				花盆内径 20cm 以内	
				平铺摆放	
				普通摆放	造型图案摆放
基 价（元）				89.59	93.47
其中	人 工 费			63.75	67.63
	材 料 费			6.33	6.33
	机 械 费			19.51	19.51
名 称		单位	单价	数 量	
材料	盆花（花盆内径 20cm 以内）	盆	—	(100.000)	(100.000)
	水	t	4.39	1.413	1.413
	其他材料费	元	1.00	0.124	0.124
机械	自卸汽车 5t	台班	663.84	0.003	0.003
	洒水车 8000L	台班	583.99	0.030	0.030

工作内容：盆花摆放、摆放期间养护管理、撤场清理。

计量单位：100 盆

编 号				F1-254	F1-255	F1-256	F1-257
项 目				花盆内径 20cm 以内			
				立体摆放			
				高度 1.5 米以内		高度 3 米以内	
				普通摆放	造型图案摆放	普通摆放	造型图案摆放
基 价 (元)				94.97	113.84	129.59	150.34
其中	人 工 费			69.13	88.00	103.75	124.50
	材 料 费			6.33	6.33	6.33	6.33
	机 械 费			19.51	19.51	19.51	19.51
名 称		单位	单价	数 量			
材料	盆花（花盆内径 20cm 以内）	盆	—	（ 100.000 ）	（ 100.000 ）	（ 100.000 ）	（ 100.000 ）
	水	t	4.39	1.413	1.413	1.413	1.413
	其他材料费	元	1.00	0.124	0.124	0.124	0.124
机械	自卸汽车 5t	台班	663.84	0.003	0.003	0.003	0.003
	洒水车 8000L	台班	583.99	0.030	0.030	0.030	0.030

工作内容：盆花摆放、摆放期间养护管理、撤场清理。

计量单位：100 盆

编 号				F1-258	F1-259	F1-260	F1-261
项 目				花盆内径 30cm 以内	花盆内径 40cm 以内	花盆内径 50cm 以内	花盆内径 60cm 以内
基 价 (元)				387.31	644.68	1328.28	2107.27
其中	人 工 费			250.63	406.13	911.25	1492.63
	材 料 费			18.98	33.75	52.73	94.91
	机 械 费			117.70	204.80	364.30	519.73
名 称		单位	单价	数 量			
材料	盆花（花盆内径 30cm 以内）	盆	—	（ 100.000 ）	—	—	—
	盆花（花盆内径 40cm 以内）	盆	—	—	（ 100.000 ）	—	—
	盆花（花盆内径 50cm 以内）	盆	—	—	—	（ 100.000 ）	—
	盆花（花盆内径 60cm 以内）	盆	—	—	—	—	（ 100.000 ）
	水	t	4.39	4.239	7.536	11.775	21.195
	其他材料费	元	1.00	0.372	0.662	1.034	1.861
机械	自卸汽车 5t	台班	663.84	0.004	0.005	0.006	0.007
	洒水车 8000L	台班	583.99	0.197	0.345	0.617	0.882

19. 绿化杂项

工作内容：隔草带：搬运、挖沟、埋设、调整、回填、压实。

植草格：底层平整、搬运、铺设、压实、回填种植土、清理。

计量单位：见表

编 号				F1-262	F1-263
项 目				隔草带	塑料植草格
单 位				100m	100m ²
基 价（元）				933.89	4073.88
其 中	人 工 费			257.63	388.88
	材 料 费			676.26	3685.00
	机 械 费			—	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	种植土	m ³	30.00	—	5.000
	塑料植草格 δ 5cm	m ²	35.00	—	101.000
	隔草带 宽 10cm	m	6.50	102.000	—
	其他材料费	元	1.00	13.260	—

第三节 立体绿化

说 明

一、本节包括屋顶绿化，边坡绿化，垂直绿化、桥梁绿化等内容。

二、根据《湖南省屋顶绿化技术导则》，屋顶绿化中苗木以低矮灌木、草坪、地被植物和攀缘植物等为主，适量种植小乔木，严格控制大乔木。本标准仅考虑土球直径 100cm 以下的苗木种植。

三、屋顶绿化中苗木栽植参照第二节中苗木栽植相应项目执行，调整其栽植操作损耗率（片植灌木、藤本、绿篱、竹类、草本花卉 5%），扣除机械费，人工乘系数 1.09。

四、6 层或 24m 以下屋顶绿化的垂直运输，如使用汽车式起重机械，可按分部分项工程造价的 7% 计取垂直运输费用，且屋面的二次转运已综合考虑在此垂直运输费用之内，不再另行计取。

五、如材料运至屋顶后需再进行人力二次垂直运输的，按垂直高度每米折合水平运距 7m 计算人工运输费用。

六、边坡绿化适用于坡度 35° 以上的边坡绿化工程。

七、边坡垂直高度超过 20m 后，每增加 10m，按相应项目执行，人工、机械乘系数 1.08。

八、边坡坡度 $> 60^\circ$ 时，按相应项目执行，人工、机械乘系数 1.08。

九、垂直绿化、桥梁绿化中的苗木栽植按栽植灌木、草本花卉相应项目执行，以株计算。

十、垂直绿化、桥梁绿化不适用于临时性立体绿化。

十一、垂直绿化、桥梁绿化中使用的专用轻型基质是按相应配合比拌合而成，价格可根据实际配合比进行调整。如需进行现场人工拌合，按相应项目执行，人工乘系数 1.3。

十二、垂直绿化、桥梁绿化子目中均未包含脚手架、垂直运输及超高增加费，发生时按实计取。

十三、垂直绿化、桥梁绿化中的钢龙骨制安，按种植模块中的钢龙骨制作、安装执行。

工程量计算规则

一、集水槽安装按集水槽设计图示尺寸以展开面积计算。

二、边坡清理、挂网、边坡喷播、生态植生袋均按边坡斜面面积计算。

三、种植砖块绿化基盘安装按设计图示尺寸以外框面积计算。

四、板槽式安装、模块式花槽安装按垂直绿化设计图示尺寸以面积计算。

三、立体绿化

1. 屋顶绿化

（1）蓄排水层

工作内容：清理基层，铺设蓄排水板等全部操作过程。 计量单位：100m²

编 号				F1-264
项 目				蓄排水板
基 价（元）				2534.70
其中	人 工 费			227.5
	材 料 费			2307.20
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	蓄排水板 12mm	m ²	20.60	112.000

工作内容：清理基层，铺设材料。 计量单位：见表

编 号				F1-265	F1-266
项 目				土工布过滤层	排（蓄）水层陶粒
单 位				100m ²	10m ³
基 价（元）				925.18	2929.73
其中	人 工 费			150.00	174.75
	材 料 费			775.18	2754.98
	机 械 费			—	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	土工布	m ²	6.86	113.000	—
	陶粒（建筑用）	m ³	238.94	—	11.530

(2) 种植土铺填

工作内容：取土，运土，松填，修正，绿地粗平整。 计量单位：m³

编 号				F1-267	F1-268	F1-269	F1-270
项 目				种植土铺填			
				成品种植土	掺料种植土	轻型无机基质	表层保护层
基 价（元）				61.33	166.71	67.87	318.64
其中	人 工 费			29.00	50.00	65.50	67.75
	材 料 费			32.33	116.71	2.37	250.89
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	轻型无机基质	m ³	—	—	—	(1.230)	—
	种植土	m ³	30.00	1.050	0.640	—	—
	膨胀珍珠岩	m ³	185.84	—	0.520	—	—
	陶粒（建筑用）	m ³	238.94	—	—	—	1.050
	水	t	4.39	0.190	0.200	0.540	—

注：1. 掺料种植土设计比例不同时，可以换算。
2. 轻型无机栽培基质需分层回填，每层厚度按 10cm 考虑，分层踩踏压实。
3. 表层保护层只适用于轻型无机栽培基质的表层保护，厚度按 2 ~ 3cm 考虑。如使用其他土质，材料可以调整，含量不变。

(3) 屋面蓄水试验

工作内容：室内巡查、排水口封堵、水源接驳、屋面灌水、48 小时蓄水试验、排水、清理。 计量单位：100m²

编 号				F1-271			
项 目				屋面蓄水试验			
基 价（元）				256.64			
其中	人 工 费			187.50			
	材 料 费			69.14			
	机 械 费			—			
名 称		单位	单价	数 量			
材料	水	t	4.39	15.000			
	其他材料费	元	1.00	3.293			

注：屋面蓄水试验按一次性试验合格计算。

2. 边坡绿化

(1) 坡面清理

工作内容：清理及排除坡面杂物、松散土石、浮石、危石，场地修整、清理。计量单位：100m²

编 号				F1-272	F1-273
项 目				坡面清理	
				土质	岩石
基 价（元）				325.13	475.38
其中	人 工 费			317.13	463.38
	材 料 费			8.00	12.00
	机 械 费			—	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	电	kW·h	0.80	10.000	15.000

(2) 挂网

工作内容：材料搬运，锚杆制作，铺网，绑扎，张拉，固定。计量单位：100m²

编 号				F1-274	F1-275
项 目				挂网	
				三维网	镀锌铁丝网
基 价（元）				1216.37	2541.90
其中	人 工 费			341.00	375.00
	材 料 费			875.37	2101.34
	机 械 费			—	65.56
名 称		单位	单价	数 量	
材料	三维网	m ²	4.85	115.000	—
	镀锌铁丝网 φ3.6×40×40	m ²	14.61	—	115.000
	U型锚钉 φ6长100mm	kg	4.85	65.000	—
	螺纹钢 HRB400 φ10	kg	4.08	—	102.630
	镀锌铁丝 φ3.0	kg	5.35	0.443	0.459
机械	砂轮切割机 350mm	台班	37.70	—	0.040
	电锤 520W	台班	8.57	—	1.600
	汽油发电机组 6kW	台班	167.80	—	0.300

(3) 边坡喷播

工作内容：筛土，种籽拌合，喷（撒）播草籽，补播草籽，盖无纺布，洒水养护至成坪。 计量单位：100m²

编 号				F1-276	F1-277	F1-278	F1-279
项 目				边坡播草籽		客土喷播	
				人工撒播	液压喷播	4cm 厚	每增加 2cm
基 价（元）				890.83	1281.25	2878.18	650.85
其中	人 工 费			300.00	135.25	513.88	182.75
	材 料 费			381.76	900.27	1525.12	218.97
	机 械 费			209.07	245.73	839.18	249.13
名 称		单位	单价	数 量			
材料	草籽	kg	26.00	3.996	4.860	7.020	—
	草泥炭土	m ³	620.85	—	0.689	1.148	0.153
	保水剂	kg	23.90	—	0.525	0.744	0.175
	木纤维	kg	4.00	—	0.756	1.596	0.672
	无纺土工布	m ²	1.50	115.000	115.000	115.000	—
	粘接剂	kg	14.06	—	0.263	0.481	0.175
	有机肥	kg	2.80	—	13.125	24.063	8.750
	复合肥	kg	1.20	—	6.563	13.125	5.250
	种植土	m ³	30.00	—	—	5.200	2.600
	水	t	4.39	24.000	25.000	42.667	1.333
机械	轮胎式装载机 0.5m ³	台班	719.04	—	—	0.162	0.081
	载重汽车 20t	台班	1085.82	—	—	0.165	0.083
	洒水车 8000L	台班	583.99	0.358	0.358	0.597	—
	筛土机 0.5m ³	台班	331.15	—	—	0.190	0.105
	液压喷播机 6m ³	台班	733.22	—	0.050	0.180	0.090

注：边坡喷播及生态植生袋中使用的种子按常规草灌混合种籽考虑，价格可根据实际使用进行调整，其他不变。

（4）生态植生袋

工作内容：基质土拌合，装袋，堆置，码放，固定，盖无纺布，洒水养护至成坪。计量单位：100m²

编 号				F1-280
项 目				生态植生袋
基 价（元）				10072.53
其中	人 工 费			4490.00
	材 料 费			4911.86
	机 械 费			670.67
名 称		单位	单价	数 量
材料	生态植生袋 800mm×400mm×150mm	个	2.49	1428.000
	草泥炭土	m ³	620.85	1.148
	无纺土工布	m ²	1.50	121.000
	草籽	kg	26.00	7.020
	有机肥	kg	2.80	24.063
	复合肥	kg	1.20	13.125
	种植土	m ³	30.00	3.030
	水	t	4.39	24.000
机械	轮胎式装载机 0.5m ³	台班	719.04	0.326
	洒水车 8000L	台班	583.99	0.512
	滚筒式搅拌机 350L	台班	298.39	0.460

3. 垂直绿化、桥梁绿化

（1）板槽式花槽安装

工作内容：花槽安装、固定；铺设土工布，分层回填种植基质，浇水沉降，补土压实。计量单位：10m²

编 号				F1-281
项 目				板槽式花槽安装
基 价（元）				6354.45
其中	人 工 费			785.88
	材 料 费			5568.57
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	立体绿化专用轻型基质	m ³	—	（ 2.429 ）
	花槽（PP）330mm×200mm×150mm	个	26.00	210.000
	土工布 300g/m ²	m ²	6.86	14.520
	水	t	4.39	1.012
	电	kW·h	0.80	5.645

注：1. 板槽式花槽主要适用于墙面、柱立面绿化；用于垂直高度超过4m的墙面、柱立面绿化时，人工乘系数1.25。
2. 花槽的实际规格尺寸不同时，含量可换算（损耗率1%），其他不变。

(2) 外挂式花槽安装

工作内容：花槽安装、固定；铺设蓄排水板、土工布；分层回填陶粒过滤层、种植基质，浇水沉降，补土压实。
计量单位：个

编 号				F1-283
项 目				外挂式花槽安装
基 价（元）				286.50
其中	人 工 费			96.00
	材 料 费			190.50
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	立体绿化专用轻型基质	m ³	—	(0.110)
	花槽(ABS) 760mm × 380mm × 350mm	个	170.00	1.010
	蓄排水板 12mm	m ²	20.60	0.292
	陶粒（建筑用）	m ³	238.94	0.010
	土工布 300g/m ²	m ²	6.86	0.323
	水	t	4.39	0.041
	电	kW · h	0.80	10.000

注：1. 外挂式花槽主要适用于檐口绿化、桥梁绿化或墙（坡）面绿化。外挂式花槽安装垂直高度超过 5m 时，必须加设防风和防坠落措施，发生的费用另行计取。
2. 花槽的实际规格尺寸不同时，含量可换算（损耗率 1%），其他不变。

(3) 攀缘式牵引杆安装

工作内容：定位放线，剪裁钢丝绳、穿套管，拉紧装置连接，钢丝绳牵引安装，场地清理。
计量单位：10 根

编 号				F1-284	F1-285	F1-286
项 目				套管式牵引杆	型钢牵引杆	爬藤钢索
基 价（元）				1500.44	1230.15	749.60
其中	人 工 费			344.00	428.63	78.75
	材 料 费			1126.78	756.34	670.85
	机 械 费			29.66	45.18	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	不锈钢索 $\phi 6$	m	10.51	—	—	42.000
	不锈钢索 $\phi 8$	m	18.92	42.000	—	—
	镀锌等边角钢 40×4	kg	4.94	10.140	—	—
	镀锌等边角钢 50×5	kg	4.77	—	8.110	—
	花篮螺栓带帽带垫 M14×150	套	2.92	20.100	20.100	—
	不锈钢拉索组件 $\phi 6$	套	4.42	—	—	10.100
	低碳钢焊条 综合	kg	6.02	—	0.250	—
	镀锌连接铁件	kg	8.85	—	1.250	20.880
	醇酸防锈漆 红丹	kg	12.43	—	0.500	—
	空心塑木方管 50mm×50mm×8mm	m	7.96	—	42.000	—
	热镀锌方钢管 30×30×2	kg	4.12	—	73.850	—
	编织套管 $\phi 16$	m	5.28	42.000	—	—
	电	kW · h	0.80	2.000	2.000	—
	摇臂钻床 25mm	台班	13.16	0.291	0.291	—
机械	砂轮切割机 400mm	台班	43.12	0.599	0.599	—
	交流弧焊机 42kV · A	台班	133.80	—	0.116	—

注：1. 套管式牵引杆按每根 4m 长编制，如设计尺寸不同，钢丝绳、套管含量可换算（损耗率 5%）其他不变。
2. 型钢牵引杆按每根 4m 长编制，如设计尺寸不同，方通和空心塑木方管的含量可换算（损耗率 5%），其他不变。
3. 不锈钢钢索按每根 4m 长编制，如设计尺寸不同，不锈钢钢索含量可换算（损耗率 5%），其他不变。

（4）集水槽制作安装

工作内容：材料搬运、剪裁不锈钢板，制作集水槽、放坡安装，现场清理。 计量单位：10m²

编 号				F1-287
项 目				集水槽制作安装
基 价（元）				3185.28
其中	人 工 费			405.00
	材 料 费			2407.39
	机 械 费			372.89
名 称		单位	单价	数 量
材料	304 不锈钢板 δ 1.2mm	m ²	225.96	10.540
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	37.17	0.225
	防水胶	kg	18.32	0.950
机械	剪板机 40mm×3100mm	台班	1073.50	0.140
	砂轮切割机 400mm	台班	43.12	1.197
	氩弧焊机 500A	台班	101.04	1.630
	电动打磨机	台班	35.92	0.175

（5）种植模块绿化

①钢龙骨制作、安装

工作内容：1. 制作：放样、划线、下料、拼装、钻眼、焊接、除锈补漆及成品堆放。
2. 安装：安放、焊接。 计量单位：t

编 号				F1-288
项 目				钢龙骨制作、安装
基 价（元）				10049.28
其中	人 工 费			2973.00
	材 料 费			5819.63
	机 械 费			1256.65
名 称		单位	单价	数 量
材料	镀锌槽钢 8#	kg	5.20	720.000
	尼龙砂轮片 φ400	片	8.69	3.500
	低碳钢焊条 综合	kg	6.02	23.420
	合金钢钻头 φ10	个	9.25	3.980
	醇酸防锈漆 红丹	kg	12.43	10.500
	热镀锌方钢管 100×100×4	kg	4.69	340.000
	电	kW·h	0.80	70.368
	其他材料费	元	1.00	86.004
机械	立式钻床 25mm	台班	9.92	32.923
	管子切断机 150mm	台班	42.86	1.692
	交流弧焊机 32kV·A	台班	95.90	8.942

②种植模块绿化基盘安装

工作内容：捆绑绿化基盘、不锈钢丝网箱悬挂安装、螺栓固定。计量单位：m²

编 号				F1-289
项 目				种植模块绿化基盘立面安装
基 价（元）				82.92
其中	人 工 费			70.00
	材 料 费			12.92
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	304 不锈钢网箱 厚 60cm	m ²	—	(1.03)
	绿化基盘 厚 60cm	m ²	—	(1.03)
	304 不锈钢螺栓带帽带垫 M6	套	0.35	6.300
	垫片	个	0.03	10.000
	耐候扎带 4mm	根	0.13	6.300
	水	t	4.39	—
	电	kW · h	0.80	12.000

注：种植模块绿化基盘按立面安装考虑，如为水平安装，人工乘系数 0.8。

③苗木栽植

工作内容：现场放样、排版、拌合改良种植营养土、浸湿绿化基盘、植物修根、裹根栽种绿植、浇定根水、施基肥。计量单位：m²

编 号				F1-291
项 目				苗木栽植
基 价（元）				33.66
其中	人 工 费			31.25
	材 料 费			2.41
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	植株（种植模块中种植）	m ²	—	(1.000)
	改良种植营养土	m ³	—	(0.010)
	水	t	4.39	0.550

注：本子目仅适用于种植模块绿化基盘（现场栽培式）苗木栽植，栽植密度按 48 株 /m² 考虑。设计密度不同时，可以换算。

④时间控制阀、过滤器、比例施肥器安装

工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装、调试、水压试验。计量单位：套

编 号				F1-292
项 目				时间控制阀（过滤器、比例施肥器）安装
基 价（元）				138.02
其中	人 工 费			122.00
	材 料 费			16.02
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.44	0.630
	棉纱头	kg	7.20	0.100
	钢锯条	条	0.71	0.300
	粘接剂	kg	14.06	0.050
	镀锌活接头 DN20	个	4.87	2.200
	水	t	4.39	0.600
	其他材料费	元	1.00	0.763

注：时间控制阀、过滤器、比例施肥器等主材另计。

⑤压力补偿式滴灌管安装

工作内容：定位放线、切管、管道及管件安装固定、灌水试验。计量单位：10m

编 号				F1-293
项 目				压力补偿式滴灌管安装
基 价（元）				74.55
其中	人 工 费			59.00
	材 料 费			15.55
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	滴灌管 DN16	m	0.91	10.150
	滴灌管管件 DN16	个	1.26	1.800
	棉纱头	kg	7.20	0.030
	铁砂布 0# ~ 2#	张	0.83	0.050
	钢锯条	条	0.71	0.100
	镀锌铁丝 ϕ 1.6	kg	5.35	0.400
	水	t	4.39	0.360

第四节 绿化养护

说 明

一、本节包括成活期养护、日常养护等内容。

二、绿化养护适用于园林绿化工程中的苗木成活期养护以及成活期满之后至工程验收移交之前的日常养护，不适用于苗木栽植施工期的养护，苗木栽植单位工程完工验收（合格）前的养护（即施工期养护）已包含在苗木栽植相应项目中。

三、苗木成活期养护指园林绿化工程中苗木栽植单位工程完工验收（合格）后一年之内的苗木养护，其中第1～第3个月按成活期养护相应项目执行，第4～第12个月按成活期养护相应项目人材机乘系数0.8执行。如苗木栽植单位工程完工后因非施工单位原因不能按时验收的，从施工单位申请验收之日起，按成活期养护相应项目执行。

四、苗木栽植单位工程完工验收（合格）一年之后的养护称为日常养护，按日常养护相应项目执行。

五、成活期养护和日常养护均按人工浇灌和洒水车浇灌两种灌溉方式考虑。对采用自动喷灌系统的绿地，按人工浇灌相应项目执行，人工乘系数0.8。

六、绿化养护不包括以下工作内容，发生时需另行计取：保修范围之外的给水、喷灌系统设备设施及结构安全设施的大修。

七、成活期养护中的单植单排乔木养护适用于孤植、列植乔木及广场树阵。

八、日常养护中的行道树子目仅适用于未与其他植物共同形成连续绿地的列植行道树的养护。连续绿地范围内的行道树养护已综合在园林绿地养护相应项目之内，不得单独计取。

九、绿化养护不适用于珍贵树木和超大规格的特大树木（胸径40cm以上）的养护，发生时可按实计取。

十、日常养护质量至少达到当地三级绿地养护水平，方可计算养护费。

工程量计算规则

立体绿化养护按设计图示尺寸以外框面积计算。

四、绿化养护

1. 成活期养护

（1）人工浇灌

①乔木

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-294	F1-295	F1-296	F1-297
项 目				单植、单排常绿乔木			
				胸径（cm 以内）			
				5	10	15	20
基 价（元）				155.98	311.77	418.33	522.79
其中	人 工 费			124.38	248.63	334.25	419.75
	材 料 费			28.52	57.06	76.46	93.88
	机 械 费			3.08	6.08	7.62	9.16
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	1.875	3.750	5.625	7.500
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.166	0.332	0.539	0.746
	水	t	4.39	4.224	8.448	10.595	12.707
	其他材料费	元	1.00	2.884	5.778	7.457	7.317
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.042	0.083	0.104	0.125

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-298	F1-299	F1-300	F1-301
项 目				单植、单排常绿乔木			
				胸径（cm 以内）			
				25	30	35	40
基 价（元）				638.07	753.23	855.14	958.44
其中	人 工 费			506.63	593.38	677.75	762.25
	材 料 费			120.74	147.61	163.61	180.95
	机 械 费			10.70	12.24	13.78	15.24
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	9.375	11.250	13.125	15.000
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.910	1.074	1.200	1.327
	水	t	4.39	16.720	20.733	23.091	25.414
	其他材料费	元	1.00	9.520	11.732	11.447	12.636
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.146	0.167	0.188	0.208

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-302	F1-303	F1-304	F1-305
项 目				多排常绿乔木			
				胸径（cm 以内）			
				5	10	15	20
基 价（元）				92.47	184.98	248.05	308.15
其中	人 工 费			62.13	124.38	167.13	209.88
	材 料 费			27.26	54.52	73.30	89.11
	机 械 费			3.08	6.08	7.62	9.16
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	1.875	3.750	5.625	7.500
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.166	0.332	0.539	0.746
	水	t	4.39	4.224	8.448	10.595	12.070
	其他材料费	元	1.00	1.619	3.238	4.296	5.343
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.042	0.083	0.104	0.125

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-306	F1-307	F1-308	F1-309
项 目				多排常绿乔木			
				胸径（cm 以内）			
				25	30	35	40
基 价（元）				381.38	452.35	513.33	574.09
其中	人 工 费			253.25	296.63	338.88	381.13
	材 料 费			117.43	143.48	160.67	177.72
	机 械 费			10.70	12.24	13.78	15.24
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	9.375	11.250	13.125	15.000
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.910	1.074	1.200	1.327
	水	t	4.39	16.720	20.733	23.091	25.414
	其他材料费	元	1.00	6.206	7.604	8.506	9.400
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.146	0.167	0.188	0.208

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。
计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-310	F1-311	F1-312	F1-313
项 目				单植、单排落叶乔木			
				胸径（cm 以内）			
				5	10	15	20
基 价（元）				170.87	341.50	456.45	572.19
其中	人 工 费			136.00	272.00	365.63	459.13
	材 料 费			31.79	63.42	83.20	103.90
	机 械 费			3.08	6.08	7.62	9.16
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	2.083	4.167	6.250	8.833
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.184	0.368	0.598	0.829
	水	t	4.39	4.717	9.398	11.757	14.115
	其他材料费	元	1.00	3.207	6.414	6.629	7.133
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.042	0.083	0.104	0.125

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。
计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-314	F1-315	F1-316	F1-317
项 目				单植、单排落叶乔木			
				胸径（cm 以内）			
				25	30	35	40
基 价（元）				697.60	822.10	867.48	1047.87
其中	人 工 费			554.00	649.00	673.88	833.63
	材 料 费			132.90	160.86	179.82	199.00
	机 械 费			10.70	12.24	13.78	15.24
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	10.417	12.500	14.583	16.667
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	1.012	1.194	1.333	1.474
	水	t	4.39	18.586	23.056	25.626	28.230
	其他材料费	元	1.00	9.260	9.777	10.903	12.031
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.146	0.167	0.188	0.208

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-318	F1-319	F1-320	F1-321
项 目				多排落叶乔木			
				胸径（cm 以内）			
				5	10	15	20
基 价（元）				108.22	216.18	289.96	362.58
其中	人 工 费			74.75	149.50	201.00	252.50
	材 料 费			30.39	60.60	81.34	100.92
	机 械 费			3.08	6.08	7.62	9.16
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	2.083	4.167	6.250	8.333
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.184	0.368	0.598	0.829
	水	t	4.39	4.717	9.398	11.757	14.115
	其他材料费	元	1.00	1.805	3.600	4.767	4.748
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.042	0.083	0.104	0.125

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-322	F1-323	F1-324	F1-325
项 目				多排落叶乔木			
				胸径（cm 以内）			
				25	30	35	40
基 价（元）				445.11	527.69	597.68	668.83
其中	人 工 费			304.63	356.88	407.63	458.50
	材 料 费			129.78	158.57	176.27	195.09
	机 械 费			10.70	12.24	13.78	15.24
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	10.417	12.500	14.583	16.667
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	1.012	1.193	1.333	1.474
	水	t	4.39	18.586	23.056	25.626	28.230
	其他材料费	元	1.00	6.132	7.514	7.344	8.120
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.146	0.167	0.188	0.208

②灌木

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100株/月

编 号				F1-326	F1-327	F1-328	F1-329	F1-330
项 目				灌木				
				冠丛高（cm 以内）				冠丛高（cm 以上）
				50	100	200	300	300
基 价（元）				54.26	77.42	98.92	117.51	141.46
其中	人 工 费			36.25	58.50	75.00	87.25	102.88
	材 料 费			18.01	18.92	23.92	30.26	38.58
	机 械 费			—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量				
材料	复合肥	kg	1.20	1.083	1.300	1.560	1.874	2.246
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.108	0.119	0.143	0.171	0.205
	水	t	4.39	2.913	2.981	3.872	5.034	6.543
	其他材料费	元	1.00	0.770	0.799	0.870	0.922	1.175

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：1000m²/月

编 号				F1-331	F1-332	F1-333	F1-334	F1-335
项 目				片植灌木				
				冠丛高（cm 以内）				冠丛高（cm 以上）
				50	100	150	200	200
基 价（元）				446.62	505.76	574.63	653.75	745.16
其中	人 工 费			294.75	324.25	356.75	392.38	431.50
	材 料 费			129.64	154.80	185.78	222.92	267.49
	机 械 费			22.23	26.71	32.10	38.45	46.17
名 称		单位	单价	数 量				
材料	复合肥	kg	1.20	12.500	15.000	18.000	21.600	25.920
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.800	0.960	1.152	1.382	1.658
	水	t	4.39	20.500	24.602	29.525	35.430	42.516
	其他材料费	元	1.00	1.284	0.770	0.924	1.109	1.331
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.043	0.052	0.063	0.075	0.091
	绿篱修剪机	台班	63.61	0.300	0.360	0.432	0.518	0.621

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-336	F1-337	F1-338	F1-339	F1-340
项 目				球状灌木				
				蓬径（cm 以内）				蓬径 （cm 以上）
				50	100	200	300	300
基 价（元）				61.20	90.33	114.76	137.59	166.33
其中	人 工 费			31.50	54.75	70.88	83.63	99.38
	材 料 费			18.06	18.98	23.97	30.11	38.33
	机 械 费			11.64	16.60	19.91	23.85	28.62
名 称		单位	单价	数 量				
材料	复合肥	kg	1.20	1.275	1.530	1.836	2.203	2.614
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.108	0.119	0.143	0.171	0.205
	水	t	4.39	2.913	2.981	3.872	5.034	6.543
	其他材料费	元	1.00	0.591	0.584	0.593	0.377	0.479
机械	绿篱修剪机	台班	63.61	0.183	0.261	0.313	0.375	0.450

③棕榈类

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-341	F1-342	F1-343	F1-344	F1-345
项 目				棕榈类				
				地径（cm 以内）				
				10	20	30	40	50
基 价（元）				92.68	142.08	215.17	331.35	519.11
其中	人 工 费			75.00	116.25	182.50	285.00	445.00
	材 料 费			14.75	19.75	25.05	35.36	59.45
	机 械 费			2.93	6.08	7.62	10.99	14.66
名 称		单位	单价	数 量				
材料	复合肥	kg	1.20	0.830	1.000	1.200	2.680	3.240
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.230	0.290	0.360	0.450	0.560
	水	t	4.39	1.603	2.296	2.983	4.329	8.932
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.040	0.083	0.104	0.150	0.200

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。
计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-346	F1-347	F1-348
项 目				棕榈类		
				地径（cm 以内）		
				60	70	80
基 价（元）				657.36	786.10	940.97
其中	人 工 费			534.00	640.75	769.00
	材 料 费			77.56	88.12	100.38
	机 械 费			45.80	57.23	71.59
名 称		单位	单价	数 量		
材料	复合肥	kg	1.20	5.140	6.420	8.030
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.672	0.806	0.967
	水	t	4.39	11.792	12.958	14.239
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.625	0.781	0.977

④竹类

工作内容：中耕施肥、整地除草、病虫害防治、修剪、灌溉排水、环境清理等。
计量单位：100 丛 / 月

编 号				F1-349	F1-350	F1-351
项 目				丛生竹		
				根盘丛径（cm 以内）		
				40	60	80
基 价（元）				131.82	165.06	201.34
其中	人 工 费			89.50	114.50	141.88
	材 料 费			40.12	48.36	56.53
	机 械 费			2.20	2.20	2.93
名 称		单位	单价	数 量		
材料	肥料	kg	1.86	4.400	5.320	6.440
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.270	0.320	0.320
	水	t	4.39	5.478	6.633	8.019
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.030	0.030	0.040

工作内容：中耕施肥、整地除草、病虫害防治、修剪、灌溉排水、环境清理等。 计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-352	F1-353	F1-354	F1-355
项 目				散生竹			
				胸径（cm 以内）			
				4	6	8	10
基 价（元）				32.34	53.18	80.03	111.68
其中	人 工 费			18.75	31.25	54.00	80.63
	材 料 费			12.12	20.46	24.56	28.85
	机 械 费			1.47	1.47	1.47	2.20
名 称		单位	单价	数 量			
材料	肥料	kg	1.86	0.800	1.250	1.400	1.500
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.080	0.120	0.130	0.150
	水	t	4.39	1.890	3.333	4.136	4.939
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.020	0.020	0.020	0.030

⑤地被植物

工作内容：整形修剪、除草、浇水、施肥、病虫害防治、环境清理、巡查管理等。 计量单位：1000m²/ 月

编 号				F1-356			
项 目				地被植物			
基 价（元）				420.74			
其中	人 工 费			311.50			
	材 料 费			106.82			
	机 械 费			2.42			
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	8.333			
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.440			
	水	t	4.39	18.904			
	其他材料费	元	1.00	0.983			
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.033			

⑥露地花卉

工作内容：中耕松土、整地除草、浇水施肥、病虫害防治、清理枯叶、环境清理、巡查管理等。 计量单位：1000m²/ 月

编 号				F1-357
项 目				露地花卉
基 价（元）				526.38
其中	人 工 费			401.13
	材 料 费			122.83
	机 械 费			2.42
名 称		单位	单价	数 量
材料	复合肥	kg	1.20	12.500
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.530
	水	t	4.39	20.624
	其他材料费	元	1.00	1.815
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.033

⑦水生植物

工作内容：施肥、清理污物、病虫害防治、修剪、清理枯枝（叶）、环境清理等。 计量单位：100m²/ 月

编 号				F1-358
项 目				水生植物
基 价（元）				44.60
其中	人 工 费			43.55
	材 料 费			0.32
	机 械 费			0.73
名 称		单位	单价	数 量
材料	杀虫杀菌剂	kg	25.80	0.010
	肥料	kg	1.86	0.033
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.010

⑧草坪

工作内容：草坪修剪、铡草修边、草屑清除、杂草清理、加土施肥、灌溉排水、病虫害防治、环境清理、巡查管理等。

计量单位：1000m²/月

编 号				F1-359	F1-360
项 目				暖地型草坪	冷暖混和型草坪
基 价（元）				413.39	472.34
其中	人 工 费			296.25	320.50
	材 料 费			101.85	129.42
	机 械 费			15.29	22.42
名 称		单位	单价	数 量	
材料	复合肥	kg	1.20	12.500	16.660
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.800	0.960
	水	t	4.39	14.220	18.233
	其他材料费	元	1.00	1.065	1.353
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.047	0.047
	草坪修剪机	台班	71.35	0.166	0.266

⑨立体绿化

工作内容：整形修剪、加土施肥、灌溉排水、病虫害防治、空秃补植、清理枯叶杂草、环境清理、巡查管理等。

计量单位：1000m²/月

编 号				F1-361
项 目				外挂式立体绿化
基 价（元）				5638.41
其中	人 工 费			3982.50
	材 料 费			248.00
	机 械 费			1407.91
名 称		单位	单价	数 量
材料	复合肥	kg	1.20	35.630
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	1.600
	水	t	4.39	34.200
	其他材料费	元	1.00	8.386
机械	载重汽车 4t	台班	468.31	0.254
	工程修理车 JX-12A	台班	1174.26	0.160
	高架车 9m	台班	570.59	1.416
	手推喷药机 300L	台班	73.28	4.000

(2) 洒水车浇灌

①乔木

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100株/月

编 号				F1-362	F1-363	F1-364	F1-365
项 目				单植、单排常绿乔木			
				胸径（cm 以内）			
				5	10	15	20
基 价（元）				230.93	461.77	576.33	689.31
其中	人 工 费			82.13	164.25	199.00	233.63
	材 料 费			26.00	52.00	70.12	86.78
	机 械 费			122.80	245.52	307.21	368.90
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	1.875	3.750	5.625	7.500
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.166	0.332	0.539	0.746
	水	t	4.39	3.840	7.680	9.632	11.552
	其他材料费	元	1.00	2.041	4.088	5.346	5.288
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.205	0.410	0.513	0.616
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.042	0.083	0.104	0.125

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100株/月

编 号				F1-366	F1-367	F1-368	F1-369
项 目				单植、单排常绿乔木			
				胸径（cm 以内）			
				25	30	35	40
基 价（元）				876.63	1063.95	1182.35	1301.61
其中	人 工 费			281.50	329.25	364.50	399.63
	材 料 费			111.40	134.97	151.17	167.26
	机 械 费			483.73	599.73	666.68	734.72
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	9.375	11.250	13.125	15.000
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.910	1.074	1.200	1.327
	水	t	4.39	15.200	18.848	20.992	23.104
	其他材料费	元	1.00	6.851	7.367	8.224	9.086
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.810	1.006	1.118	1.232
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.146	0.167	0.188	0.208

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-370	F1-371	F1-372	F1-373
项 目				多排常绿乔木			
				胸径（cm 以内）			
				5	10	15	20
基 价（元）				114.92	221.90	281.47	340.10
其中	人 工 费			27.13	46.00	55.75	65.50
	材 料 费			25.15	50.10	68.01	85.57
	机 械 费			62.64	125.80	157.71	189.03
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	1.875	3.750	5.625	7.500
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.166	0.332	0.539	0.746
	水	t	4.39	3.840	7.680	9.632	11.552
	其他材料费	元	1.00	1.198	2.189	3.239	4.075
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.102	0.205	0.257	0.308
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.042	0.083	0.104	0.125

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-374	F1-375	F1-376	F1-377
项 目				多排常绿乔木			
				胸径（cm 以内）			
				25	30	35	40
基 价（元）				435.35	531.24	592.19	652.15
其中	人 工 费			78.88	92.25	102.00	111.88
	材 料 费			109.26	133.59	149.38	165.29
	机 械 费			247.21	305.40	340.81	374.98
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	9.375	11.250	13.125	15.000
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.910	1.082	1.200	1.327
	水	t	4.39	15.200	18.848	20.992	23.104
	其他材料费	元	1.00	4.705	5.753	6.433	7.118
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.405	0.502	0.560	0.616
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.146	0.167	0.188	0.208

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。
计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-378	F1-379	F1-380	F1-381
项 目				单植、单排落叶乔木			
				胸径（cm 以内）			
				5	10	15	20
基 价（元）				267.83	535.55	665.76	796.29
其中	人 工 费			102.63	205.38	248.63	292.00
	材 料 费			28.97	57.79	76.63	95.68
	机 械 费			136.23	272.38	340.50	408.61
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	2.083	4.167	6.250	8.333
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.184	0.368	0.598	0.829
	水	t	4.39	4.288	8.544	10.688	12.832
	其他材料费	元	1.00	2.269	4.538	4.752	5.141
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.228	0.456	0.570	0.684
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.042	0.083	0.104	0.125

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。
计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-382	F1-383	F1-384	F1-385
项 目				单植、单排落叶乔木			
				胸径（cm 以内）			
				25	30	35	40
基 价（元）				1011.64	1225.08	1361.71	1498.00
其中	人 工 费			351.88	411.63	455.50	499.50
	材 料 费			122.89	148.90	166.53	184.36
	机 械 费			536.87	664.55	739.68	814.14
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	10.417	12.500	14.583	16.667
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	1.012	1.194	1.333	1.474
	水	t	4.39	16.896	20.960	23.296	25.664
	其他材料费	元	1.00	6.664	7.017	7.833	8.651
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.901	1.117	1.243	1.368
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.146	0.167	0.188	0.208

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-386	F1-387	F1-388	F1-389
项 目				多排落叶乔木			
				胸径（cm 以内）			
				5	10	15	20
基 价（元）				131.56	252.65	319.17	384.79
其中	人 工 费			33.88	57.50	69.63	81.75
	材 料 费			28.03	55.92	75.48	94.16
	机 械 费			69.65	139.23	174.06	208.88
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	2.083	4.167	6.250	8.333
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.184	0.368	0.598	0.829
	水	t	4.39	4.288	8.544	10.688	12.832
	其他材料费	元	1.00	1.335	2.663	3.594	3.622
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.114	0.228	0.285	0.342
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.042	0.083	0.104	0.125

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-390	F1-391	F1-392	F1-393
项 目				多排落叶乔木			
				胸径（cm 以内）			
				25	30	35	40
基 价（元）				482.99	589.84	655.43	722.40
其中	人 工 费			88.63	103.63	114.75	125.88
	材 料 费			120.87	147.52	164.25	181.83
	机 械 费			273.49	338.69	376.43	414.69
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	10.417	12.500	14.583	16.667
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	1.012	1.193	1.333	1.473
	水	t	4.39	16.896	20.960	23.296	25.664
	其他材料费	元	1.00	4.649	5.674	5.554	6.149
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.450	0.559	0.621	0.684
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.146	0.167	0.188	0.208

②灌木

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100株/月

编 号				F1-394	F1-395	F1-396	F1-397	F1-398
项 目				灌木				
				冠丛高（cm 以内）				冠丛高（cm 以上）
				50	100	200	300	300
基 价（元）				70.21	99.06	122.30	149.47	181.77
其中	人 工 费			24.13	43.88	59.50	77.13	98.25
	材 料 费			13.96	16.64	20.75	26.20	33.30
	机 械 费			32.12	38.54	42.05	46.14	50.22
名 称		单位	单价	数 量				
材料	复合肥	kg	1.20	1.083	1.300	1.560	1.874	2.246
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.108	0.119	0.143	0.171	0.205
	水	t	4.39	2.048	2.464	3.200	4.160	5.408
	其他材料费	元	1.00	0.516	0.784	0.659	0.694	0.878
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.055	0.066	0.072	0.079	0.086

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：1000m²/月

编 号				F1-399	F1-400	F1-401	F1-402	F1-403
项 目				片植灌木				
				冠丛高（cm 以内）				冠丛高（cm 以上）
				50	100	150	200	200
基 价（元）				470.34	525.32	606.90	662.04	751.19
其中	人 工 费			221.63	237.63	288.50	307.38	359.63
	材 料 费			120.19	144.18	157.83	178.79	199.85
	机 械 费			128.52	143.51	160.57	175.87	191.71
名 称		单位	单价	数 量				
材料	复合肥	kg	1.20	12.500	15.000	18.000	21.600	25.920
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.800	0.960	1.152	1.382	1.658
	水	t	4.39	18.450	22.141	23.121	25.344	27.066
	其他材料费	元	1.00	0.832	0.954	1.095	1.260	1.512
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.182	0.200	0.220	0.240	0.260
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.043	0.052	0.063	0.075	0.091
	绿篱修剪机	台班	63.61	0.300	0.360	0.432	0.475	0.522

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-404	F1-405	F1-406	F1-407	F1-408
				球状灌木				
				蓬径（cm 以内）				蓬径 （cm 以上）
				50	100	200	300	300
基 价（元）				84.39	119.98	148.34	168.32	191.50
其中	人 工 费			26.50	48.25	65.50	72.00	79.13
	材 料 费			14.13	16.58	20.88	26.33	33.40
	机 械 费			43.76	55.15	61.96	69.99	78.97
名 称		单位	单价	数 量				
材料	复合肥	kg	1.20	1.275	1.530	1.836	2.203	2.614
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.108	0.119	0.143	0.171	0.205
	水	t	4.39	2.048	2.464	3.200	4.160	5.408
	其他材料费	元	1.00	0.456	0.449	0.453	0.428	0.541
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.055	0.066	0.072	0.079	0.086
	绿篱修剪机	台班	63.61	0.183	0.261	0.313	0.375	0.452

③棕榈类

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-409	F1-410	F1-411	F1-412	F1-413
项 目				棕榈类				
				地径（cm 以内）				
				10	20	30	40	50
基 价（元）				116.66	167.50	241.28	356.61	533.79
其中	人 工 费			67.50	104.63	164.25	256.50	397.25
	材 料 费			14.11	18.83	23.86	33.64	55.89
	机 械 费			35.05	44.04	53.17	66.47	80.65
名 称		单位	单价	数 量				
材料	复合肥	kg	1.20	0.830	1.000	1.200	2.680	3.240
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.230	0.290	0.360	0.450	0.560
	水	t	4.39	1.458	2.088	2.712	3.936	8.120
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.055	0.065	0.078	0.095	0.113
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.040	0.083	0.104	0.150	0.200

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。
计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-414	F1-415	F1-416
项 目				棕榈类		
				地径（cm 以内）		
				60	70	80
基 价（元）				759.14	865.27	1010.23
其中	人 工 费			425.00	466.38	533.25
	材 料 费			72.85	82.95	94.70
	机 械 费			261.29	315.94	382.28
名 称		单位	单价	数 量		
材料	复合肥	kg	1.20	5.140	6.420	8.030
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.672	0.806	0.967
	水	t	4.39	10.720	11.780	12.945
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.369	0.443	0.532
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.625	0.781	0.977

④竹类

工作内容：中耕施肥、整地除草、病虫害防治、修剪、灌溉排水、环境清理等。
计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-417	F1-418	F1-419	F1-420
项 目				散生竹			
				胸径（cm 以内）			
				4	6	8	10
基 价（元）				36.00	58.02	79.31	121.56
其中	人 工 费			18.13	27.50	43.25	76.13
	材 料 费			11.73	19.13	22.91	26.88
	机 械 费			6.14	11.39	13.15	18.55
名 称		单位	单价	数 量			
材料	肥料	kg	1.86	0.800	1.250	1.400	1.500
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.080	0.120	0.130	0.150
	水	t	4.39	1.800	3.030	3.760	4.490
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.008	0.017	0.020	0.028
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.020	0.020	0.020	0.030

工作内容：中耕施肥、整地除草、病虫害防治、修剪、灌溉排水、环境清理等。 计量单位：100 丛 / 月

编 号				F1-421	F1-422	F1-423
项 目				丛生竹		
				根盘丛径（cm 以内）		
				40	60	80
基 价（元）				159.73	191.53	227.86
其中	人 工 费			74.63	91.50	113.50
	材 料 费			37.93	45.71	55.37
	机 械 费			47.17	54.32	58.99
名 称		单位	单价	数 量		
材料	肥料	kg	1.86	4.400	5.320	6.440
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.270	0.320	0.390
	水	t	4.39	4.980	6.030	7.290
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.077	0.088	0.096
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.030	0.040	0.040

⑤地被植物

工作内容：整形修剪、除草、浇水、施肥、病虫害防治、环境清理、巡查管理等。 计量单位：1000m²/ 月

编 号				F1-424
项 目				地被植物
基 价（元）				460.25
其中	人 工 费			258.88
	材 料 费			81.57
	机 械 费			119.80
名 称		单位	单价	数 量
材料	复合肥	kg	1.20	8.333
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.440
	水	t	4.39	13.232
	其他材料费	元	1.00	0.635
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.201
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.033

⑥露地花卉
工作内容：中耕松土、整地除草、浇水施肥、病虫害防治、清理枯叶、环境清理、巡查管理等。 计量单位：1000m²/月

编 号				F1-425
项 目				露地花卉
基 价（元）				544.93
其中	人 工 费			296.25
	材 料 费			103.77
	机 械 费			144.91
名 称		单位	单价	数 量
材料	复合肥	kg	1.20	12.500
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.530
	水	t	4.39	16.499
	其他材料费	元	1.00	0.867
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.244
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.033

⑦草坪
工作内容：草坪修剪、刨草修边、草屑清除、杂草清理、加土施肥、灌溉排水、病虫害防治、环境清理、巡查管理等。 计量单位：1000m²/月

编 号				F1-426	F1-427
项 目				暖地型草坪	冷暖混和型草坪
基 价（元）				455.56	554.68
其中	人 工 费			226.25	259.00
	材 料 费			96.06	122.00
	机 械 费			133.25	173.68
名 称		单位	单价	数 量	
材料	复合肥	kg	1.20	12.500	16.660
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.800	0.960
	水	t	4.39	12.928	16.576
	其他材料费	元	1.00	0.951	1.208
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.202	0.259
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.047	0.047
	草坪修剪机	台班	71.35	0.166	0.266

注：冷暖混和型草坪工作内容中未包括冷季型草籽补播，如果发生加播草籽、打孔、加沙子等，费用另计。

⑧立体绿化

工作内容：整形修剪、加土施肥、灌溉排水、病虫害防治、空秃补植、清理枯叶杂草、环境清理、巡查管理等。

计量单位：1000m²/月

编 号				F1-428	F1-429
项 目				板槽式、模块式立体绿化	攀缘牵引式立体绿化
基 价（元）				10242.02	4474.18
其中	人 工 费			7220.75	3078.00
	材 料 费			958.97	77.31
	机 械 费			2062.30	1318.87
名 称		单位	单价	数 量	
材料	复合肥	kg	1.20	88.330	6.670
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	8.000	1.600
	水	t	4.39	140.000	4.800
	其他材料费	元	1.00	4.771	1.516
机械	载重汽车 4t	台班	468.31	0.848	0.254
	洒水车 8000L	台班	583.99	1.706	0.853
	工程修理车 JX-12A	台班	1174.26	0.320	0.160
	高架车 9m	台班	570.59	—	0.708
	手推喷药机 300L	台班	73.28	4.000	1.500

2. 日常养护

（1）人工浇灌

①园林绿地

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、加土施肥、灌溉排水、病虫害防治、树木扶正、空秃补植、清理枯枝杂草、环境清理、巡查管理等。

计量单位：1000m²/月

编 号				F1-430	
项 目				园林绿地	
基 价（元）				514.22	
其中	人 工 费			365.63	
	材 料 费			127.93	
	机 械 费			20.66	
名 称		单位	单价	数 量	
材料	复合肥	kg	1.20	12.500	
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.640	
	水	t	4.39	20.160	
	其他材料费	元	1.00	5.735	
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.043	
	绿篱修剪机	台班	63.61	0.135	
	草坪修剪机	台班	71.35	0.125	

②行道树

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。
计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-431	F1-432	F1-433	F1-434
项 目				行道树（胸径 cm 以内）			
				15	25	35	45
基 价（元）				207.69	319.16	425.26	515.71
其中	人 工 费			150.50	152.38	190.00	221.88
	材 料 费			51.11	104.56	134.01	166.18
	机 械 费			6.08	62.22	101.25	127.65
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	4.167	8.333	12.500	15.000
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.368	0.829	1.193	1.473
	水	t	4.39	7.500	15.000	18.000	22.500
	其他材料费	元	1.00	2.434	4.503	5.154	6.391
机械	高架车 9m	台班	570.59	—	0.093	0.156	0.197
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.083	0.125	0.167	0.208

③立体绿化

工作内容：整形修剪、加土施肥、灌溉排水、病虫害防治、空秃补植、清理枯叶杂草、环境清理、巡查管理等。
计量单位：1000m² / 月

编 号				F1-435
项 目				外挂式立体绿化
基 价（元）				4021.66
其中	人 工 费			2787.75
	材 料 费			174.44
	机 械 费			1059.47
名 称		单位	单价	数 量
材料	复合肥	kg	1.20	24.941
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	1.120
	水	t	4.39	23.940
	其他材料费	元	1.00	6.709
机械	载重汽车 4t	台班	468.31	0.178
	工程修理车 JX-12A	台班	1174.26	0.128
	高架车 9m	台班	570.59	1.062
	手推喷药机 300L	台班	73.28	3.000

(2) 洒水车浇灌

①园林绿地

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、加土施肥、灌溉排水、病虫害防治、树木扶正、空秃补植、清理枯枝杂草、环境清理、巡查管理等。

计量单位：1000m²/月

编 号				F1-436
项 目				园林绿地
基 价（元）				586.23
其中	人 工 费			317.25
	材 料 费			108.75
	机 械 费			160.23
名 称		单位	单价	数 量
材料	复合肥	kg	1.20	12.500
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.640
	水	t	4.39	16.128
	其他材料费	元	1.00	4.259
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.239
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.043
	绿篱修剪机	台班	63.61	0.135
	草坪修剪机	台班	71.35	0.125

②行道树

工作内容：中耕松土、整地除草、修剪剥芽、浇水施肥、病虫害防治、树木扶正，清理枯枝、环境清理、巡查管理等。

计量单位：100 株 / 月

编 号				F1-437	F1-438	F1-439	F1-440
项 目				行道树（胸径 cm 以内）			
				15	25	35	45
基 价（元）				218.31	377.74	516.64	631.49
其中	人 工 费			104.38	108.50	126.13	138.63
	材 料 费			44.19	90.80	117.57	145.63
	机 械 费			69.74	178.44	272.94	347.23
名 称		单位	单价	数 量			
材料	复合肥	kg	1.20	4.167	8.333	12.500	15.000
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	0.368	0.829	1.193	1.473
	水	t	4.39	6.000	12.000	14.400	18.000
	其他材料费	元	1.00	2.104	3.910	4.522	5.601
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.109	0.199	0.294	0.376
	高架车 9m	台班	570.59	—	0.093	0.156	0.197
	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.083	0.125	0.167	0.208

③立体绿化

工作内容：整形修剪、加土施肥、灌溉排水、病虫害防治、空秃补植、清理枯叶杂草、环境清理、巡查管理等。

计量单位：1000m²/月

编 号				F1-441	F1-442
项 目				板槽式、模块式立体绿化	攀缘牵引式立体绿化
基 价（元）				7440.76	3154.94
其中	人 工 费			5054.50	2154.63
	材 料 费			680.10	54.38
	机 械 费			1706.16	945.93
名 称		单位	单价	数 量	
材料	复合肥	kg	1.20	61.831	4.669
	杀虫杀菌剂 综合	kg	29.20	5.600	1.120
	水	t	4.39	100.000	3.360
	其他材料费	元	1.00	3.384	1.326
机械	载重汽车 4t	台班	468.31	0.700	0.178
	洒水车 8000L	台班	583.99	1.280	0.597
	工程修理车 JX-12A	台班	1174.26	0.350	0.128
	高架车 9m	台班	570.59	—	0.496
	手推喷药机 300L	台班	73.28	3.000	1.100

第二章

园路、园桥工程

说 明

一、本章包括园路、园桥，共 2 节。

二、单条直线规则园路的连续面积、单个广场面积大于 150m^2 时，花岗岩规则板块料面层的铺贴及垫层执行《湖南省市政工程消耗量标准》相应子目。

三、花岗岩地面铺装适用于工字铺、人字铺、菱形铺、席纹铺等规整铺装。现场加工简单弧形、简单异形的石材块料面层，按相应项目人工乘系数 1.25，材料损耗另行计算；不能现场切割加工的复杂弧形、复杂异形的石材块料铺装及拼花铺装，材料按成品考虑，相应项目人工乘系数 1.1。

四、石材冰裂纹铺装按 $1.8\text{m} \times 0.6\text{m}$ 毛板现场切割加工考虑，如为成品来料，按其他相应铺装子目套用。

五、防腐木地板为现场制作、安装，木地板规格按宽度 100mm、厚度 40 ~ 60mm 考虑，以防腐木枋材立方单价乘设计厚度换算成平方单价计算；若木地板与木枋设计规格不同时可以换算。防腐木地板安装缝宽为 10mm 以内，如缝宽为 5mm 以内时，人工乘系数 1.3。本标准按一、二类木材考虑，如采用三、四类木材，人工乘系数 1.27。

六、线隙式排水沟安装子目中已包含转角、三通等构配件安装的人工、机械，转角、三通等构配件的主材费用按实计算。弧线形安装按现场加工弧形考虑，如采用主材为成品弧线形线隙排水沟，仍按直线型安装相关子目执行。

七、“园桥”是园林的组成部分，园桥是水上联系交通的建筑，既有联系景点交通、组织游览路线、变化观赏视线的实用功能，又有美化、点缀山水景观，增加水面空间层次等美学功能。

八、园桥工程中本标准缺项子目参照《湖南省市政工程消耗量标准》相应项目执行，人工、机械乘系数 1.1。

九、园桥的现浇构件模板、预制构件模板已考虑在相应的现浇构件、预制构件中。

工程量计算规则

一、园路工程

1. 园路垫层按设计图示尺寸，按立方米计算，设计未注明垫层宽度时，宽度按园路面层设计图示尺寸，两边各放宽 5cm 计算。

2. 园路面层按设计图示尺寸，按平方米计算。

3. 园路地面铺装勾缝按设计图示尺寸，按延长米计算。

4. 陶瓷片拼花、拼字，按其外接矩形或圆形面积计算。

5. 卵石面层按设计图示尺寸，按平方米计算。

6. 嵌草砖铺装按设计图尺寸，按平方米计算，不扣除漏空部分面积。

7. 花岗岩台阶（包括踏步及最上一层踏步边沿加 300mm）按台阶水平投影面积计算。

8. 汀步板面层按实际铺贴面积计算。

二、园桥工程

1. 拱圈、支架按桥面宽度每侧加 1m 的空间体积以立方米计算。

2. 钢筋混凝土桥现浇混凝土构件按设计图示尺寸以体积计算，预制钢筋混凝土构件的混凝土、模板接头灌缝项目均按设计图示尺寸以体积计算，型钢园桥构件的制作、安装按设计图示尺寸以质量计算。

3. 木制步桥区分构件按设计图示尺寸以体积计算。

4. 涉水汀步石按设计图示尺寸以体积计算。
5. 金刚墙按设计图示尺寸以体积计算。
6. 木台阶制安按水平投影面积计算。

一、园路

1. 园路土基

工作内容：厚度在 30cm 以内挖、填土，找平、夯实、整修，弃土 2m 以外。 计量单位：10m²

编 号				F2-1	F2-2
项 目				整理路床	
				人工打夯	机械打夯
基 价（元）				56.25	28.03
其中	人 工 费			56.25	20.00
	材 料 费			—	—
	机 械 费			—	8.03
名 称		单位	单价	数 量	
机械	电动夯实机 250N·m	台班	28.27	—	0.284

注：填土厚度超过 30cm，另行计算。

2. 基础垫层

工作内容：清理基层、浇水、拌和、铺设、找平、灌浆、震实、养护。 计量单位：m³

编 号				F2-3	F2-4	F2-5	F2-6
项 目				砂	混凝土	碎石	
						干铺	灌浆
基 价（元）				382.09	601.74	280.66	451.82
其中	人 工 费			62.50	63.31	70.76	80.20
	材 料 费			319.59	538.43	209.90	366.50
	机 械 费			—	—	—	5.12
名 称		单位	单价	数 量			
材料	中净砂（过筛）	m ³	272.03	1.170	—	—	—
	商品混凝土（砾石） C15	m ³	525.72	—	1.020	—	—
	碎石	m ³	190.82	—	—	1.100	1.100
	水泥砂浆 1：3	m ³	538.83	—	—	—	0.289
	水	t	4.39	0.300	0.500	—	0.200
机械	电动夯实机 250N·m	台班	28.27	—	—	—	0.026
	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	—	—	—	0.024

3. 块料面层

工作内容：清理底层，调制砂浆；铺设结合层，现场切割，刷素水泥浆，贴块料面层，填缝，养护。 计量单位：10m²

编 号				F2-7	F2-8	F2-9	F2-10
项 目				花岗岩地面		石板冰裂纹铺装 密缝	
				厚 30mm	厚 50mm	板厚 20 以内	板厚 40 以内
基 价（元）				1470.98	1957.73	2843.59	3837.81
其中	人 工 费			438.75	517.50	1374.50	1787.25
	材 料 费			1027.11	1435.11	1463.97	2045.44
	机 械 费			5.12	5.12	5.12	5.12
名 称		单位	单价	数 量			
材料	花岗岩板 30mm 厚（芝麻灰）	m ²	85.00	10.200	—	—	—
	花岗岩板 50mm 厚（芝麻灰）	m ²	125.00	—	10.200	—	—
	花岗岩板 20mm 厚 大板（芝麻灰）	m ²	89.24	—	—	13.500	—
	花岗岩板 40mm 厚 大板（芝麻灰）	m ²	126.97	—	—	—	13.500
	水泥砂浆 1：1	m ³	596.69	0.054	0.054	0.054	0.054
	水泥砂浆 1：3	m ³	538.83	0.216	0.216	0.216	0.216
	素水泥浆 1：0.42	m ³	775.95	0.004	0.004	0.004	0.004
	石料切割锯片	片	35.40	0.200	0.200	3.000	5.000
	水	t	4.39	0.300	0.300	0.300	0.600
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.028	0.028	0.028	0.028

工作内容：清理底层，调制砂浆；铺设结合层，现场切割，刷素水泥浆，贴块料面层，填缝，养护。 计量单位：10m²

编 号				F2-11	F2-12	F2-13	F2-14	F2-15
项 目				石板冰裂纹铺装 离缝 (10mm 内)		汀步板 面层 (5cm ~ 10cm)	汀步板 (石)无 基础自然 摆放	碎花岗岩 路面
				板厚 20mm 以内	板厚 40mm 以内			
基 价 (元)				2410.73	3264.09	1785.08	1517.85	1710.79
其中	人 工 费			1030.88	1340.50	471.25	362.50	578.38
	材 料 费			1374.73	1918.47	1308.71	1155.35	1127.29
	机 械 费			5.12	5.12	5.12	—	5.12
名 称		单位	单价	数 量				
材料	花岗岩板 20mm 厚 大板 (芝麻灰)	m ²	89.24	12.500	—	—	—	—
	花岗岩板 40mm 厚 大板 (芝麻灰)	m ²	126.97	—	12.500	—	—	—
	花岗岩汀步板 50mm 厚 (芝麻灰)	m ²	113.27	—	—	10.200	10.200	—
	花岗岩碎块 20mm 厚 (芝麻灰)	m ²	84.25	—	—	—	—	10.200
	水泥砂浆 1 : 1	m ³	596.69	0.054	0.054	—	—	—
	水泥砂浆 1 : 2.5	m ³	580.65	—	—	0.130	—	—
	水泥砂浆 1 : 3	m ³	538.83	0.216	0.216	—	—	0.350
	素水泥浆 1 : 0.42	m ³	775.95	0.004	0.004	0.100	—	0.100
	石料切割锯片	片	35.40	3.000	5.000	—	—	—
	水	t	4.39	0.300	0.600	0.062	—	0.400
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.028	0.028	0.028	—	0.028

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：1. 弹石：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。
2. 花岗岩压顶：选料、定料，调运砂浆，铺砂浆，现场切割，铺贴，校正，修正缝口，固定。计量单位：10m²

编 号				F2-16	F2-17	F2-18
项 目				弹石	花岗岩压顶	
					厚度 5cm ~ 10cm 以内	厚度 20cm 以内
基 价（元）				1855.35	4292.81	5003.44
其中	人 工 费			672.64	820.00	999.13
	材 料 费			1178.14	3468.24	3999.74
	机 械 费			4.57	4.57	4.57
名 称		单位	单价	数 量		
材料	弹石 10cm × 10cm	m ²	70.00	10.200	—	—
	花岗岩板 100mm 厚（芝麻灰）	m ²	312.07	—	10.500	—
	花岗岩板 150mm 厚（芝麻灰）	m ²	362.65	—	—	10.500
	中净砂（过筛）	m ³	272.03	1.420	—	—
	水泥砂浆 1：3	m ³	538.83	—	0.200	0.200
	素水泥浆 1：0.42	m ³	775.95	0.100	0.100	0.100
	尼龙砂轮片 φ200	片	5.56	—	0.150	0.160
	石料切割锯片	片	35.40	—	0.150	0.160
	水	t	4.39	0.060	—	—
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.025	0.025	0.025

注：1. 弹石不论密缝、离缝，消耗量均不调整。
2. 厚 5cm 以下花岗岩压顶执行花岗岩地面子目，人工乘以系数 1.2。

工作内容：放线，修整路槽，夯实，修平垫层，调浆，铺面层，嵌缝，清扫。 计量单位：10m²

编 号				F2-19	F2-20	F2-21	F2-22	F2-23	
项 目				瓦片	PC 砖面层 （砂铺）	PC 砖面层 （浆铺）	砼草坪砖 （砂铺）	砼草坪砖 （浆铺）	
					厚 5cm				
基 价（元）				2580.64	1657.90	1661.31	922.65	923.14	
其中	人 工 费			1075.00	327.63	361.50	312.50	343.75	
	材 料 费			1505.64	1330.27	1295.24	610.15	574.82	
	机 械 费			—	—	4.57	—	4.57	
名 称			单位	单价	数 量				
材料	铺地立瓦 18cm×2cm×1cm		百块	25.00	52.500	—	—	—	—
	PC 砖 厚 5cm		m ²	115.00	—	10.200	10.200	—	—
	预制草坪砖		m ²	44.40	—	—	—	10.200	10.200
	中净砂（过筛）		m ³	272.03	0.710	0.577	—	0.577	—
	水泥砂浆 1：2.5		m ³	580.65	—	—	0.210	—	0.210
	水		t	4.39	—	0.070	0.070	0.070	—
机械	灰浆搅拌机 200L		台班	182.80	—	—	0.025	—	0.025

4. 卵石面层

工作内容：1. 放线，修整路槽，夯实，修平垫层，调浆，铺面层，嵌缝，清扫。
2. 清扫底层、铺砂浆、摆放卵石。 计量单位：见表

编 号				F2-24	F2-25	F2-26
项 目				满铺卵石面		鹅卵石路缘 (连续自然摆放)
				拼花	不拼花	
单 位				10m ²		10m
基 价 (元)				2579.03	2166.33	362.38
其 中	人 工 费			1612.70	1200.00	213.00
	材 料 费			963.59	963.59	147.55
	机 械 费			2.74	2.74	1.83
名 称		单位	单价	数 量		
材料	彩色卵石 粒径 1cm ~ 3cm	t	1242.72	0.540	0.540	—
	鹅卵石 粒径 2cm ~ 4cm	t	390.00	—	—	0.102
	水泥砂浆 1 : 2.5	m ³	580.65	0.500	0.500	—
	水泥砂浆 1 : 3	m ³	538.83	—	—	0.200
	水	t	4.39	0.500	0.500	—
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.015	0.015	0.010

注：卵石如规格和品种不同时，可进行换算，其他不变。鹅卵石路缘宽度按 20cm 考虑。

5. 木质面层

工作内容：防腐木地板制作、安装：1. 制作、安装木龙骨；2. 制作、安装地板；3. 清理、净面。
塑木地板面（栈道、平台）、塑木地板（嵌边）：裁料、龙骨及板面安装、清理、净面。 计量单位：见表

编 号				F2-27	F2-28	F2-29
项 目				防腐木地板制作、安装	塑木地板面	地板嵌边
单 位				10m ²		10m
基 价（元）				2763.30	3403.49	231.35
其中	人 工 费			840.00	428.75	70.00
	材 料 费			1923.30	2974.74	161.35
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	自攻螺钉 M20	个	0.02	240.000	—	30.000
	膨胀螺栓 M8×75	套	0.35	66.670	55.550	—
	防腐木枋 60×80	m ³	2700.00	0.135	—	—
	塑木木楞 40×30	m	22.00	—	26.250	—
	塑木地板 140×25	m ²	130.00	—	10.500	—
	防腐木地板 枋材	m ²	150.00	9.550	—	—
	金属连接件 L50×4×100	kg	9.00	10.200	—	—
	塑木角条 40×40	m	8.41	—	—	10.200
	塑木封边板 100×25	m	7.35	—	—	10.200
	电	kW·h	0.80	7.960	2.000	—
	扣件	个	5.75	—	175.860	—

注：竹木地板参照防腐木地板执行，材料进行换算。

6. 橡胶地面

工作内容：清理地面，地面刷粘结剂两遍，混合料拌合，摊铺基层，摊铺面层，压实平整，收面处理，清理退场。
计量单位：100m²

编 号				F2-30	F2-31
项 目				现浇橡胶颗粒地面	
				8mm 黑色基层	5mm 彩色面层
基 价（元）				5713.62	7066.85
其中	人 工 费			1570.13	2092.25
	材 料 费			4143.49	4974.60
	机 械 费			—	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	环保橡胶颗粒 黑色	kg	3.26	770.000	—
	环保橡胶颗粒 彩色	kg	5.31	—	660.000
	聚氨酯胶水	kg	12.25	133.330	120.000

7. 透水混凝土路面

工作内容：放样、拌料、摊铺、振捣夯实、整平。 计量单位：100m²

编 号				F2-32	F2-33	F2-34	F2-35
项 目				现浇透水水泥混凝土路面			
				表面层（素色）		表面层（彩色）	
				4cm 厚	每增减 1cm	4cm 厚	每增减 1cm
基 价（元）				8788.35	1305.31	9604.31	1327.86
其中	人 工 费			1839.00	281.75	1970.38	302.00
	材 料 费			6250.42	853.74	7144.65	908.72
	机 械 费			698.93	169.82	489.28	117.14
名 称		单位	单价	数 量			
材料	普通硅酸盐水泥（P·O）42.5 级	t	510.00	1.537	0.384	1.537	0.384
	玄武岩碎石 5 ~ 10cm	m ³	453.67	4.488	1.122	4.488	1.122
	嵌缝剂	kg	15.94	9.765	—	9.765	—
	无机颜料	kg	8.50	—	—	25.369	6.342
	着色剂	kg	44.00	—	—	15.222	—
	保护剂	kg	88.00	30.000	—	30.000	—
	专用粘结剂	kg	19.47	28.510	7.128	28.510	7.128
	水	t	4.39	4.598	0.099	4.598	0.099
	其他材料费	元	1.00	59.549	9.669	68.377	10.735
机械	驾驶型抹平机	台班	347.30	0.667	0.167	—	—
	轮胎式装载机 0.5m ³	台班	719.04	0.172	0.043	0.345	0.086
	机动翻斗车 1t	台班	230.62	0.444	0.111	—	—
	双卧轴式混凝土搅拌机 500L	台班	331.15	0.667	0.167	0.667	0.167
	混凝土切缝机 7.5kW	台班	34.05	0.375	—	0.375	—
	喷涂机	台班	30.26	0.250	—	0.250	—

注：本子目适用于底层厚度 5cm ~ 10cm，表面厚度 3cm ~ 5cm 的现浇透水水泥混凝土路面。

8. 其他材料面层

工作内容：洗米石：放样、清理基层、场内运输、调配白水泥浆、座浆、铺设、灌缝、刷石、撒石、抹平、压实、清理净面。
陶瓷片：选摆瓷片、贴瓷片、清理净面。
斩假石：放线，修整路槽，修平垫层，调浆，铺设垫层，剁斧，磨边，擦缝，清扫。

计量单位：10m²

编 号				F2-36	F2-37	F2-38
项 目				洗米石厚 30mm	陶瓷片拼花、拼字	斩假石
						青石屑斩假面(划块)
						厚 2.5cm
基 价 (元)				1221.82	3750.73	760.09
其中	人 工 费			554.56	1802.46	499.75
	材 料 费			667.26	1942.05	260.34
	机 械 费			—	6.22	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	洗米石 3 ~ 5	kg	1.76	315.000	—	—
	陶瓷片	m ²	164.00	—	10.500	—
	轻煤	kg	8.85	—	—	15.000
	素白水泥浆 1 : 0.42	m ³	1079.35	0.015	—	—
	水泥砂浆 1 : 3	m ³	538.83	—	0.406	—
	水泥石屑浆 1 : 2.5	m ³	457.91	—	—	0.275
	白水泥	kg	0.71	134.000	0.010	—
	水	t	4.39	0.349	0.292	0.380
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	—	0.034	—

注：洗米石地面为素水泥浆粘结，若洗米石为环氧树脂粘结应另行计算。

9. 树池

工作内容：基层杂物清理、盖板铺设、边口固定。 计量单位：10m²

编 号				F2-39	F2-40
项 目				树池盖板	
				铸铁	玻璃钢
基 价（元）				4336.58	1297.88
其中	人 工 费			200.00	235.25
	材 料 费			4136.58	1037.70
	机 械 费			—	24.93
名 称		单位	单价	数 量	
材料	铸铁盖板 1000mm×1000mm×20mm（成品）	m ²	411.60	10.050	—
	玻璃钢树池算子 2.5cm 厚	m ²	100.00	—	10.200
	石料切割锯片	片	35.40	—	0.500
机械	汽油发电机组 10kW	台班	209.48	—	0.119

工作内容：杂物清理、场内运输、填充等。 计量单位：100m²

编 号				F2-41	F2-42
项 目				填充（厚 5cm）	
				树皮	卵石
基 价（元）				4896.70	2867.94
其中	人 工 费			146.70	243.24
	材 料 费			4750.00	2624.70
	机 械 费			—	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	鹅卵石 粒径 2cm ~ 4cm	t	390.00	—	6.730
	块状树皮	m ³	950.00	5.000	—

10. 台阶

工作内容：花岗岩台阶：选料，定料，调运砂浆，铺砂浆，现场切割，铺贴，校正，修正缝口，固定。
山石（自然石）台阶：放样、选石、场内运输、调配砂浆、堆砌、塞垫嵌缝、清理、养护等。
剁假石：放线，修整路槽，修平垫层，调浆，铺设面层，剁斧，磨边，擦缝，清扫。
片石踏步：清基，挖槽，挂线，铺设垫层，面层，还土夯实，运料等全部操作过程。

计量单位：见表

编 号				F2-43	F2-44	F2-45	F2-46	F2-47	
项 目				花岗岩台阶		山石 （自然石） 台阶	剁假石	片石踏步	
				（踏面厚度）					
				3cm ~ 5cm	15cm 以内				
单 位				10m ²		t	10m ²		
基 价（元）				2951.13	5218.93	670.42	1601.85	1315.46	
其中	人 工 费			1215.00	1302.50	174.66	1233.56	762.50	
	材 料 费			1736.13	3916.43	485.40	366.64	552.96	
	机 械 费			—	—	10.36	1.65	—	
名 称		单位	单价	数 量					
材料	花岗岩板 20mm 厚（芝麻灰）		m ²	80.00	3.600	—	—	—	—
	花岗岩板 30mm ~ 50mm 厚（芝麻灰）		m ²	126.97	10.550	—	—	—	—
	花岗岩板 150mm 厚（芝麻灰）		m ²	362.65	—	10.500	—	—	—
	黄石		t	450.00	—	—	1.010	—	—
	块片石		t	128.32	—	—	—	—	2.280
	水泥砂浆 1：3		m ³	538.83	0.200	0.200	—	—	0.480
	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0		m ³	605.31	—	—	0.051	—	—
	预拌干混地面砂浆 DS M15.0		t	393.01	—	—	—	0.750	—
	水泥绿豆砂浆 1：2.5		m ³	405.69	—	—	—	0.176	—
	尼龙砂轮片 φ200		片	5.56	0.150	0.150	—	—	—
水		t	4.39	—	—	0.007	0.110	0.400	
机械	汽车式起重机 12t		台班	1131.25	—	—	0.009	—	—
	灰浆搅拌机 200L		台班	182.80	—	—	0.001	0.009	—

11. 排水沟

工作内容：成品沟盖板安装：搬运、盖盖板、调平。

线隙式排水沟：放线、测水准、处理基底标高、安装沟体、复测水准、盖板安装、调整等全部过程。

计量单位：见表

编 号				F2-48	F2-49	F2-50	F2-51
项 目				成品沟盖板安装		线隙式排水沟	
				石材	复合材料	直线型安装	弧线型安装
单 位				10m ²		100m	
基 价（元）				2859.26	3223.55	68524.14	73861.60
其中	人 工 费			256.00	167.00	1851.00	4821.00
	材 料 费			2603.26	3056.55	66673.14	68803.73
	机 械 费			—	—	—	236.87
名 称		单位	单价	数 量			
材料	石材沟盖板 300mm×500mm×50mm	块	37.80	68.000	—	—	—
	复合材料沟盖板 300mm×500mm×20mm	块	43.64	—	68.000	—	—
	线隙式排水沟 不锈钢树脂型	m	653.45	—	—	102.000	105.000
	不锈钢焊丝	kg	37.17	—	—	—	4.580
	石料切割锯片	片	35.40	0.200	—	0.600	0.600
	其他材料费	元	1.00	25.775	89.026	—	—
机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	95.90	—	—	—	2.470

注：石材、复合材料沟盖板主材按成品考虑，材料损耗率为 2%。

二、园 桥

1. 钢筋混凝土桥

工作内容：模板制作安装拆除，配料，拌和，运输，浇筑，捣固，抹平，养生。计量单位：m³

编 号				F2-52	F2-53	F2-54	F2-55	F2-56
项 目				拱座	拱肋	柱、墩	拱上构件	墩帽
				现浇混凝土				
基 价（元）				942.35	1025.12	961.38	1313.13	822.26
其中	人 工 费			231.76	192.89	150.04	286.59	84.25
	材 料 费			652.90	747.17	745.86	1004.20	655.47
	机 械 费			57.69	85.06	65.48	22.34	82.54
名 称		单位	单价	数 量				
材料	商品混凝土（碎石） C20	m³	557.40	—	—	1.015	1.015	1.015
	商品混凝土（碎石） C30	m³	577.40	1.015	1.015	—	—	—
	圆钉	kg	6.50	0.485	0.436	0.352	0.829	0.341
	铁件 综合	kg	7.05	0.245	—	7.108	—	—
	脱模剂	kg	2.60	0.178	0.531	0.430	1.237	0.245
	松木锯材	m³	1700.00	0.034	0.089	0.073	0.242	0.048
	模板嵌缝料	kg	2.35	0.089	0.266	0.215	0.618	0.123
	水	t	4.39	0.417	0.650	0.298	1.789	0.576
	电	kW·h	0.80	0.880	1.248	0.504	2.084	0.608
	其他材料费	元	1.00	0.950	1.122	0.262	7.460	1.948
机械	汽车式起重机 5t	台班	711.02	0.075	0.107	0.084	—	0.112
	混凝土振动器 插入式	台班	11.19	0.130	0.130	0.130	0.130	0.130
	木工圆锯机 500mm	台班	28.49	0.102	0.264	0.151	0.733	0.051

工作内容：模板制作安装拆除，配料，拌和，运输，浇筑，捣固，抹平，养生。 计量单位：m³

编 号				F2-57	F2-58	F2-59	F2-60
项 目				平板	拱板	混凝土平桥板	混凝土拱券
				现浇混凝土		预制	
基 价（元）				869.79	1035.99	845.97	1652.22
其中	人 工 费			135.59	216.74	132.31	218.11
	材 料 费			641.39	713.44	711.91	1432.66
	机 械 费			92.81	105.81	1.75	1.45
名 称		单位	单价	数 量			
材料	商品混凝土（碎石）C25	m ³	567.40	—	—	1.015	1.015
	商品混凝土（碎石）C30	m ³	577.40	1.015	1.015	—	—
	混凝土地模 碎石	m ²	170.00	—	—	0.361	2.200
	水泥砂浆 1：2	m ³	585.12	—	—	0.001	—
	铁钉 ϕ 70 以内	kg	6.50	—	—	0.155	1.041
	圆钉	kg	6.50	0.051	0.261	—	—
	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	5.35	—	—	0.013	0.088
	零星卡具	kg	6.42	0.764	—	—	—
	脱模剂	kg	2.60	0.321	0.384	6.583	44.146
	松木锯材	m ³	1700.00	0.009	0.066	0.028	0.208
	钢管支撑	kg	6.26	1.489	—	—	—
	模板嵌缝料	kg	2.35	0.161	0.192	—	—
	水	t	4.39	0.651	0.730	1.072	—
	电	kW·h	0.80	1.284	1.332	—	—
	组合钢模板	kg	6.91	1.893	—	—	—
	其他材料费	元	1.00	7.292	7.762	3.542	7.128
机械	汽车式起重机 5t	台班	711.02	0.128	0.141	—	—
	混凝土振动器 插入式	台班	11.19	0.130	0.130	0.130	0.130
	木工圆锯机 500mm	台班	28.49	0.012	0.144	0.005	—
	木工单面压刨床 600mm	台班	37.27	—	—	0.004	—

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：安装：构件翻身，就位，加固，安装，校正，垫实结点，焊接或紧固螺栓；按规定地点卸车堆放，支垫稳固；砂浆调制，运输，构件场内运输，安装，座浆，搭拆支架。
接头灌缝：配料、拌和、运输、浇筑、捣固、抹平、养生。

计量单位：m³

编 号				F2-61	F2-62	F2-63	F2-64
项 目				预制平桥板	预制拱券	预制平桥板	预制拱券
				安装		接头灌缝	
基 价（元）				81.50	239.30	36.09	90.89
其中	人 工 费			56.02	239.30	33.38	39.80
	材 料 费			25.48	—	2.71	51.09
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	商品混凝土（碎石）C20	m³	557.40	—	—	—	0.085
	热轧等边角钢 50×5	kg	4.24	3.140	—	—	—
	铅丝	kg	4.69	—	—	0.570	0.630
	麻绳	kg	8.39	0.005	—	—	—
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2	kg	6.02	0.966	—	—	—
	垫木	m³	1697.35	0.003	—	—	—
	其他材料费	元	1.00	1.213	—	0.040	0.755

2.石 桥

工作内容：选、修、运石，调、运、铺砂浆，砌石，安装桥面。

计量单位：m³

编 号				F2-65	F2-66	F2-67
项 目				桥台		料石桥墩
				毛石	料石	
基 价（元）				574.11	529.13	512.88
其中	人 工 费			305.00	305.00	288.75
	材 料 费			261.98	217.00	217.00
	机 械 费			7.13	7.13	7.13
名 称		单位	单价	数 量		
材料	毛石	m³	128.32	1.220	—	—
	毛料石 30cm×30cm×60cm	m³	135.87	—	1.010	1.010
	水泥 42.5 水泥砂浆 M10	m³	306.25	0.340	0.250	0.250
	其他材料费	元	1.00	1.303	3.207	3.207
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.039	0.039	0.039

注：圆桥挖土、垫层、基础、勾缝及有关配件制作、安装另套相应子目。

工作内容：砂浆调制，运输，截头打眼，拼缝净面。 计量单位：m³

编 号				F2-68	F2-69
项 目				金刚墙	
				厚 32cm	厚 20cm
基 价（元）				568.82	630.68
其中	人 工 费			292.75	351.82
	材 料 费			262.56	264.64
	机 械 费			13.51	14.22
名 称		单位	单价	数 量	
材料	方整石 大规格	m ³	162.20	1.000	1.000
	钢钎	kg	7.08	0.470	0.750
	水泥 42.5 水泥砂浆 M10	m ³	306.25	0.276	0.276
	其他材料费	元	1.00	12.503	12.602
机械	汽车式起重机 5t	台班	711.02	0.010	0.011
	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.035	0.035

注：金钢墙子目已综合考虑了桥身的各部位因素，使用时不分雁翅金钢墙、分水金钢墙和两边的金钢墙，均套用此子目。

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：砌筑：放样，选料，运料，拱圈底模制作，安装，拆除，调制砂浆，砌筑，养护。
拱盔支架：选料，运料，制作，安装，拆除。 计量单位：见表

编 号				F2-70	F2-71	F2-72
项 目				毛石拱圈	料石拱圈	拱盔及支架 (空间体积)
单 位				m ³		10m ³
基 价 (元)				1011.03	933.92	854.91
其中	人 工 费			410.00	435.00	681.25
	材 料 费			596.28	493.80	169.27
	机 械 费			4.75	5.12	4.39
名 称		单位	单价	数 量		
材料	毛石	m ³	128.32	1.150	—	—
	毛料石 30cm×30cm×60cm	m ³	135.87	—	0.920	—
	杉原木	m ³	1464.49	—	—	0.017
	松木锯材	m ³	1700.00	0.200	0.200	0.040
	水泥 42.5 水泥砂浆 M7.5	m ³	288.96	0.367	0.092	—
	垫木	m ³	1697.35	—	—	0.042
	无纺布	m ²	1.42	—	—	1.890
	圆钉	kg	6.50	0.140	0.070	0.370
	水	t	4.39	0.400	0.400	—
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.026	0.028	0.024

3.木 桥

工作内容：放样、选料、场内运输、截料、划线、起线、凿眼、齐头、安装等。 计量单位：m³

编 号				F2-73	F2-74	F2-75
项 目				木梁、柱		
				截面周长		
				400mm 以内	600mm 以内	600mm 以外
基 价 (元)				5393.76	5101.79	4746.23
其中	人 工 费			2236.23	1986.34	1669.12
	材 料 费			3149.32	3107.24	3068.90
	机 械 费			8.21	8.21	8.21
名 称		单位	单价	数 量		
材料	不锈钢钉	kg	22.35	2.370	2.320	1.710
	防腐木枋 60×80	m ³	2700.00	1.134	1.119	1.110
	其他材料费	元	1.00	34.550	34.089	33.682
机械	木工圆锯机 500mm	台班	28.49	0.288	0.288	0.288

工作内容：放样、选料、场内运输、截料、刨光、划线、起线、凿眼、找平、安装等。 计量单位：10m²

编 号				F2-76	F2-77
项 目				木台阶制安	木桥挂檐板制安
				板厚≤ 40mm	
基 价（元）				4028.25	1909.10
其中	人 工 费			1876.43	944.78
	材 料 费			2140.79	956.23
	机 械 费			11.03	8.09
名 称		单位	单价	数 量	
材料	不锈钢钉	kg	22.35	5.100	0.637
	防腐木枋 60×80	m ³	2700.00	0.742	0.345
	其他材料费	元	1.00	23.400	10.492
机械	木工圆锯机 500mm	台班	28.49	0.387	0.284

4. 涉水石汀步

工作内容：清理、夯实、摆放、养护等。 计量单位：m³

编 号				F2-78
项 目				料石汀步安装
基 价（元）				481.58
其中	人 工 费			53.07
	材 料 费			301.90
	机 械 费			126.61
名 称		单位	单价	数 量
材料	粗料石	m ³	135.00	1.010
	水泥砂浆 1：2.5	m ³	580.65	0.136
	汽油	kg	8.72	4.660
	柴油 0#	kg	7.16	5.686
	水	t	4.39	0.020
	电	kW·h	0.80	0.855
	其他材料费	元	1.00	4.462
机械	汽车式起重机 8t	台班	964.18	0.126
	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.028

5. 型钢园桥

工作内容：1. 制作：钢材矫正，放样，号料，氧气切割，剪断，刨边，倒接，碾平，锻造，零件矫正，结构配集，焊接，材料场内搬运。
2. 安装：现场构件搬运，装卸，焊接成型。

计量单位：t

编 号				F2-79	F2-80
项 目				型钢园桥	
				制作	安装
基 价（元）				9870.50	2069.03
其中	人 工 费			3612.73	1829.14
	材 料 费			5282.57	98.79
	机 械 费			975.20	141.10
名 称		单位	单价	数 量	
材料	型钢 综合	kg	4.19	1060.000	—
	低碳钢焊条 J422 ϕ 3.2	kg	6.02	73.840	13.030
	杉原木	m ³	1464.49	0.014	—
	松木锯材	m ³	1700.00	0.006	—
	乙炔气	kg	17.15	3.010	0.450
	氧气	m ³	5.87	9.030	1.350
	电	kW·h	0.80	12.220	—
	其他材料费	元	1.00	251.551	4.704
机械	汽车式起重机 5t	台班	711.02	0.258	—
	汽车式起重机 32t	台班	1876.26	0.043	0.013
	剪板机 20mm×2000mm	台班	342.05	0.146	—
	交流弧焊机 32kV·A	台班	95.90	6.894	1.217

第三章

园林景观工程

说 明

一、本章包括堆砌假山及塑假山工程，水池、溪流、驳岸，景墙，花架与栏杆，亭廊屋面，园林桌椅，园林雕塑、浮雕，园林装饰，杂项，共9节。

二、本章堆砌假山（除砖骨架塑假石山外）子目项目内均未包括基础。

三、堆砌假山、砌塑假山均包括脚手架，不得另计。

四、假山与基础的划分：地面以下按基础计算，地面以上按假山计算。

五、塑假山未考虑模型制作费用。

六、现场制作、安装钢结构花架、景墙按《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》钢结构工程中的小型零星构件制作、安装项目执行。

七、园林景观的混凝土工程执行《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相应子目，人工乘系数1.2。

八、园林景观工程中钢筋按《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相应子目执行，人工乘系数2.5。

工程量计算规则

一、假山工程

（一）堆砌假山工程量按实际堆砌的石料以吨计算。

堆砌假山工程量（吨）= 进料验收数 - 进料剩余数

（二）如无石料进场验收量时，可按叠成后的假山计算体积和比重换算，参考计算公式如下：

1. 假山计算体积的计算公式：

（1）
$$V_{\text{计}} = K_n \times A \times H \quad (\text{单位：m}^3)$$

式中： K_n —— H 在1m内时为0.77； H 在1~2m内时为0.72； H 在2~3m内时为0.653； H 在3~4m内时为0.60。

A ——假山不规则平面轮廓的水平投影面积的外切矩形面积（单位： m^2 ）。

H ——假山石地面至最高顶的垂直距离（单位：m）。

$V_{\text{计}}$ ——叠成后的假山计算体积。

（2）计算体积换算质量的计算公式：

$$W_{\text{质}} = 2.6 \times V_{\text{计}} \quad (\text{单位：t})$$

式中： $W_{\text{质}}$ ——假山石质量（单位：t）

2.6——石料比重（单位： t/m^3 ），不同种类的石料，石料比重可调整。

（三）各种单体孤峰及散景石，按其单体石料体积（取单体长、宽、高各自的平均值）乘以石料比重计算。

（四）砌塑假山体体积计算公式同堆砌假山，以立方米计算。

（五）塑砖骨架和钢骨架钢网假山按其外围表面积以平方米计算。

（六）塑假山石、假山表面着色处理按设计图示尺寸以外围表面的展开面积计算。

二、雕塑工程

雕塑以图案的外切矩形面积以平方米计算，简单是指构图内容较单调、层叠不多的装饰物构成的画面，

如几何图案构图、层次和束数不多的花草、山石，吉祥物飘带、笙笛、果子、书卷、蝙蝠等。复杂是指构图内容丰富、层次较多的装饰物构成的画面，如风景、山水树木、建筑物、龙凤呈祥、故事人物、戏幅等。其中阴阳线雕——在一个平面上以凸、凹线型表现的图案。一般凸出底板 1 ~ 4cm；平浮雕——以厚度不同的平面图案构成，一般凸出底板 3 ~ 6cm；浅浮雕——以不同高度的立体图案构成，被雕物有 1/2 以上凸出画面呈现立体感，一般凸出底板 5 ~ 10cm；高浮雕——比浅浮雕更具有立体感，主要雕塑对象有 3/4 以上凸出画面，一般凸出底板 10 ~ 20cm。

三、亭廊屋面

（一）各种屋面和型材屋面（包括挑檐部分）按设计图示尺寸以面积计算（斜屋面按斜面面积计算）。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积。

（二）瓷质波形瓦、英红瓦屋面的正斜脊瓦、檐口线，按设计图示尺寸以长度计算。

（三）膜结构屋面，按设计图示尺寸以需要覆盖的水平投影面积计算。

四、栏杆

绳子安装、铁链安装长度按栏杆距离设计图示尺寸以长度计算。

一、堆砌假山及塑假山石工程

1. 堆砌假山

工作内容：放样、选石、运石、堆砌、塞垫嵌缝、清理、养护。 计量单位：t

编 号				F3-1	F3-2	F3-3	F3-4
项 目				堆砌石假山			
				高度（m 以内）			
				1	2	3	4
基 价（元）				818.92	912.21	989.33	1089.71
其 中	人 工 费			159.96	180.94	212.99	244.85
	材 料 费			577.50	638.24	669.81	721.94
	机 械 费			81.46	93.03	106.53	122.92
名 称		单位	单价	数 量			
材料	块片石	t	128.32	0.165	0.165	0.099	0.099
	黄石	t	450.00	1.000	1.000	1.000	1.000
	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	605.31	0.068	0.085	0.085	0.085
	商品混凝土（砾石） C15	m ³	525.72	0.060	0.080	0.080	0.100
	铁件 综合	kg	7.05	—	5.000	10.000	15.000
	柴油 0#	kg	7.16	3.781	4.350	4.975	5.743
	水	t	4.39	0.180	0.182	0.182	0.262
	电	kW·h	0.80	0.057	0.057	0.057	0.057
	其他材料费	元	1.00	5.718	6.319	6.632	7.148
机械	汽车式起重机 8t	台班	964.18	0.084	0.096	0.110	0.127
	干混砂浆罐式搅拌机 200L	台班	236.27	0.002	0.002	0.002	0.002

注：如实际使用的吊装机械费与子目差异较大时，按实签证计算，人工不调整。

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：放样、选石、运石、堆砌、塞垫嵌缝、清理、养护。 计量单位：t

编 号				F3-5	F3-6	F3-7	F3-8
项 目				堆砌石假山			
				高度（m 以内）			
				5	6	7	7 以外
基 价（元）				1101.54	1124.35	1140.64	1161.63
其 中	人 工 费			232.61	220.98	209.93	199.43
	材 料 费			740.22	768.88	788.50	813.24
	机 械 费			128.71	134.49	142.21	148.96
名 称		单位	单价	数 量			
材料	块片石	t	128.32	0.085	0.080	0.075	0.070
	黄石	t	450.00	1.000	1.000	1.000	1.000
	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m³	605.31	0.085	0.085	0.085	0.085
	商品混凝土（砾石）C15	m³	525.72	0.100	0.120	0.120	0.130
	铁件 综合	kg	7.05	17.500	20.000	22.500	25.000
	柴油 0#	kg	7.16	5.999	6.311	6.653	6.965
	水	t	4.39	0.362	0.052	0.052	0.055
	电	kW·h	0.80	0.057	0.057	0.057	0.057
	其他材料费	元	1.00	7.329	7.613	7.807	8.052
机械	汽车式起重机 8t	台班	964.18	0.133	0.139	0.147	0.154
	干混砂浆罐式搅拌机 200L	台班	236.27	0.002	0.002	0.002	0.002

注：如实际使用的吊装机械费与子目差异较大时，按实签证计算，人工不调整。

工作内容：1. 放样、选石、运料。
2. 调制混凝土、砂浆，堆砌，搭、拆简单脚手架，塞垫嵌缝、清理、养护。
计量单位：t

编 号				F3-9	F3-10	F3-11
项 目				石笋安装		
				高度（m 以内）		
				2	3	4
基 价（元）				648.02	983.01	1557.71
其 中	人 工 费			178.75	268.75	491.25
	材 料 费			465.00	707.86	1055.08
	机 械 费			4.27	6.40	11.38
名 称		单位	单价	数 量		
材料	石笋	m	106.20	2.000	3.000	4.000
	湖石	kg	0.58	200.000	300.000	500.000
	黄石	t	450.00	0.200	0.300	0.500
	现场现拌普通混凝土 坍落度 45 以下 砾 40 C15 水泥 42.5	m³	472.71	0.040	0.080	0.100
	水泥砂浆 1：2.5	m³	580.65	0.020	0.020	0.030
	水	t	4.39	0.080	0.080	0.080
	其他材料费	元	1.00	15.725	30.482	50.242
机械	汽车式起重机 5t	台班	711.02	0.006	0.009	0.016

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：放样、选石、修石、运料，叠石，加固、搭拆脚手架，调制砂浆，塞垫嵌缝，场内运输，养护清理等。

计量单位：t

编 号				F3-12	F3-13	F3-14	F3-15
项 目				附壁式假山			
				高度（m 以内）			
				1	2	3	4
基 价（元）				958.31	1044.26	1133.94	1231.70
其 中	人 工 费			207.95	235.22	276.88	318.31
	材 料 费			669.00	716.11	750.63	790.57
	机 械 费			81.36	92.93	106.43	122.82
名 称		单位	单价	数 量			
材料	湖石	kg	0.58	1000.000	1000.000	1000.000	1000.000
	块片石	t	128.32	0.100	0.150	0.200	0.250
	现场现拌普通混凝土 坍落度 45 以下 砾 20 C15 水泥 42.5	m³	475.30	0.060	0.080	0.080	0.100
	水泥砂浆 1：2.5	m³	580.65	0.040	0.050	0.050	0.050
	套筒铁件	kg	7.43	—	2.500	5.000	7.500
	毛竹 综合	根	20.00	—	0.130	0.130	0.260
	色粉颜料	kg	6.16	0.500	0.500	0.500	0.500
	107 胶	kg	4.12	5.000	5.000	5.000	5.000
	木脚手板	m³	2100.00	—	0.002	0.003	0.004
	水	t	4.39	0.170	0.170	0.170	0.250
	其他材料费	元	1.00	—	—	7.432	7.827
机械	汽车式起重机 8t	台班	964.18	0.084	0.096	0.110	0.127
	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.002	0.002	0.002	0.002

注：1. 铁件用量不同时，应调整。2. 高度超过 4m 的假山，人工增加 10%。如发生机械吊装按实计算，人工不增加。

2. 砌塑假石山

工作内容：放样划线，挖土方，搭拆脚手架，砌骨架，或焊接骨架，挂钢网，堆砌成型。 计量单位：10m² 外围面积

编 号				F3-16	F3-17	F3-18
项 目				塑砖骨架假山		
				高度（m 以内）		
				3	6	10
基 价（元）				3739.29	4999.55	6052.73
其 中	人 工 费			1651.25	2028.75	2238.75
	材 料 费			2061.90	2936.43	3774.13
	机 械 费			26.14	34.37	39.85
名 称		单位	单价	数 量		
材料	标准砖 240×115×53	百块	57.92	15.400	23.100	27.400
	预制钢筋混凝土板	m ³	2221.00	0.110	0.120	0.180
	现场现拌普通混凝土 坍落度 45 以下 砾 40 C15 水泥 42.5	m ³	472.71	0.680	0.570	—
	现场现拌普通混凝土 坍落度 45 以下 砾 20 C15 水泥 42.5	m ³	475.30	—	—	0.510
	水泥 42.5 混合砂浆 M5	m ³	320.42	—	1.130	0.120
	水泥 42.5 混合砂浆 M7.5	m ³	324.74	0.820	1.100	1.340
	水泥砂浆 1：2	m ³	585.12	0.100	0.100	0.100
	水泥砂浆 1：2.5	m ³	580.65	0.390	0.410	0.410
	水	t	4.39	0.600	0.740	0.820
	其他材料费	元	1.00	50.290	43.395	771.163
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.143	0.188	0.218

注：塑砖骨架假石山，如设计要求做部分钢筋混凝土骨架时，应进行换算。

工作内容：塑钢骨架钢网假山：放样划线、挖土方，搭拆脚手架，砌骨架，或焊接骨架，挂钢网，堆砌成型。
塑钢网假山钢骨架制安：划线材料，焊接制作、安装，搭拆简易架子。
塑假山面漆：基层清理，滚（刷）底漆，遮盖不应喷处，喷涂真石涂料，滚涂配套罩面漆二遍。

计量单位：见表

编 号				F3-19	F3-20	F3-21
项 目				塑钢骨架 钢网假山	塑钢网假山 钢骨架制安	塑假山面漆 （仿石漆）
单 位				10m ² 外围面积	t	10m ²
基 价（元）				3215.06	8632.74	957.75
其 中	人 工 费			2413.13	3568.00	403.50
	材 料 费			751.59	4636.05	537.53
	机 械 费			50.34	428.69	16.72
名 称		单位	单价	数 量		
材料	热轧圆盘条 ϕ 10mm 以内	kg	3.99	70.000	—	—
	热轧等边角钢 50×5	kg	4.24	—	1000.000	—
	低碳钢焊条 综合	kg	6.02	1.310	33.670	—
	镀锌钢丝网 ϕ 3.6×40×40	m ²	14.61	10.750	—	—
	透明底漆	kg	27.50	—	—	3.500
	H 型真石涂料	kg	7.15	—	—	50.000
	防水漆（配套罩面漆）	kg	18.31	—	—	4.000
	醇酸防锈漆 红丹	kg	12.43	—	5.330	—
	氧气	m ³	5.87	—	6.000	—
	水	t	4.39	0.150	—	—
	水泥砂浆 1：1	m ³	596.69	0.210	—	—
	水泥砂浆 1：2	m ³	585.12	0.310	—	—
	其他材料费	元	1.00	—	91.883	10.540
机械	灰浆搅拌机 400L	台班	189.97	0.265	—	—
	管子切断机 150mm	台班	42.86	—	2.041	—
	交流弧焊机 32kV·A	台班	95.90	—	3.558	—
	电动空气压缩机 1m ³ /min	台班	56.67	—	—	0.295

3. 景石

工作内容：布置景石：1. 放样、选石、运料。
2. 调制混凝土、砂浆，堆砌，搭、拆简单脚手架，塞垫嵌缝、清理、养护。
仿光面散景石：运料，调制混凝土，砂浆，制坯，塑面，压光，清理，养护。 计量单位：见表

编 号				F3-22	F3-23	F3-24	F3-25	F3-26
项 目				布置景石			仿光面散景石 (塑散景石)	
				< 1t	1 ~ 5t	5 ~ 10t	混凝土骨架	砖骨架
单 位				t			m ³	
基 价 (元)				1003.73	1053.88	1135.87	1880.18	1311.82
其 中	人 工 费			205.13	164.75	145.63	1043.75	795.00
	材 料 费			707.00	707.00	707.00	836.43	516.82
	机 械 费			91.60	182.13	283.24	—	—
名 称		单位	单价	数 量				
材料	景石	t	700.00	1.000	1.000	1.000	—	—
	白水泥	kg	0.71	—	—	—	17.760	17.760
	标准砖 240×115×53	百块	57.92	—	—	—	—	3.250
	现场现拌普通混凝土 坍落度 45 以下 砾 40 C15 水泥 42.5	m ³	472.71	—	—	—	0.612	—
	水泥 42.5 混合砂浆 M5	m ³	320.42	—	—	—	—	0.151
	水泥砂浆 1：1	m ³	596.69	—	—	—	0.099	0.099
	水泥砂浆 1：2	m ³	585.12	—	—	—	0.148	0.148
	素水泥浆 1：0.42	m ³	775.95	—	—	—	0.041	0.041
	杉木锯材	m ³	1830.00	—	—	—	0.146	—
	色粉颜料	kg	6.16	—	—	—	3.320	3.320
	107 胶	kg	4.12	—	—	—	8.460	8.460
	水	t	4.39	—	—	—	2.320	2.320
	其他材料费	元	1.00	7.000	7.000	7.000	24.362	24.610
机械	汽车式起重机 8t	台班	964.18	0.095	—	—	—	—
	汽车式起重机 12t	台班	1131.25	—	0.161	—	—	—
	汽车式起重机 20t	台班	1437.77	—	—	0.197	—	—

二、景观水池、溪流、驳岸

1. 景观水池、溪流

工作内容：模板制作安装拆除，配料，拌和，运输，浇筑，捣固，抹平，养护等。计量单位：m³

编 号				F3-27	F3-28	F3-29	F3-30
项 目				混凝土景观水池、溪流			
				底板	池壁 25cm 以内	池壁 15cm 以内	池壁曲线
基 价（元）				696.28	853.07	930.30	976.21
其 中	人 工 费			73.38	69.38	72.25	93.50
	材 料 费			622.90	783.69	858.05	882.71
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	商品混凝土（砾石）C20	m³	533.07	1.015	1.015	1.015	1.020
	模板木材 松木	m³	1111.06	0.045	0.174	0.233	0.250
	组合钢模板	kg	6.91	0.875	—	—	—
	隔离剂	kg	4.51	0.124	1.250	1.670	1.700
	嵌缝膏	kg	2.75	—	1.250	1.670	1.700
	圆钉	kg	6.50	0.147	1.968	2.629	3.000
	塑料薄膜	m²	3.51	2.540	2.540	2.540	2.540
	水	t	4.39	0.569	0.569	0.569	0.569
	电	kW·h	0.80	0.816	0.816	0.816	0.816
	其他材料费	元	1.00	12.214	15.366	16.824	17.308

注：景观水池、溪流池底面积小于 20m² 的，池底和池壁子目人工乘系数 1.25。

工作内容：池底铺卵石：放样、选石、运料、调制砂浆、砌（铺）石、清理现场。
 架空支撑镜面水池块料面层：放线，测量，组装支撑器，摆放，标高调整；搬运块料，安装块料，切边收口，调整调平，整体水平测量，修正，清理场地。
 计量单位：见表

编 号				F3-31	F3-32	F3-33
项 目				池底铺卵石		架空支撑镜面水池块料面层
				座浆	干铺	
单 位				m ³		100m ²
基 价（元）				357.38	292.07	35925.00
其中	人 工 费			106.25	75.00	12151.00
	材 料 费			247.33	217.07	23774.00
	机 械 费			3.80	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	河卵石 粒径 5cm ~ 20cm	m ³	212.81	1.020	1.020	—
	花岗岩板 50mm	m ²	152.36	—	—	102.000
	水泥砂浆 1：2.5	m ³	580.65	0.050	—	—
	万能支撑器 H600mm	套	29.40	—	—	270.000
	石料切割锯片	片	35.40	—	—	5.000
	其他材料费	元	1.00	1.230	—	118.279
机械	灰浆搅拌机 400L	台班	189.97	0.020	—	—

注：万能支撑器间距按 600×600mm 考虑。如设计不同时，万能支撑器含量可以根据实际间距换算，其他不变。

工作内容：清理基层，裁接膨润土无纺布层，粘接剂铺贴卷材。
 计量单位：10m²

编 号				F3-34	F3-35
项 目				防渗土工膜	膨润土防水毯
基 价（元）				279.98	520.06
其中	人 工 费			40.00	95.25
	材 料 费			239.98	424.81
	机 械 费			—	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	HDPE 防渗土工膜 综合	m ²	19.80	12.000	—
	膨润土防水毯 4kg/m ²	m ²	32.00	—	13.260
	膨润土	kg	0.41	—	1.200
	其他材料费	元	1.00	2.376	—

2. 驳岸

工作内容：自然式溪流驳岸：放样、选石、修石、运料、调制砂浆、搭拆脚手架、砌（铺）石、场内运输、清理现场。
原木桩驳岸：木桩加工、打木桩、安装拆卸桩箍、吊装、定位、校正。 计量单位：见表

编 号				F3-36	F3-37	F3-38	F3-39
项 目				自然式溪流驳岸		原木桩驳岸	
				黄石	卵石	人工打桩	挖掘机打桩
单 位				t		10m ³	
基 价（元）				650.86	574.89	16834.28	12210.79
其中	人 工 费			147.00	163.75	7758.59	831.06
	材 料 费			492.91	400.19	9075.69	9050.46
	机 械 费			10.95	10.95	—	2329.27
名 称		单位	单价	数 量			
材料	黄石	t	450.00	1.020	—	—	—
	河卵石 粒径 20cm ~ 60cm	t	360.00	—	1.020	—	—
	圆木桩	m ³	778.76	—	—	11.300	11.300
	桩靴	kg	4.60	—	—	40.400	34.970
	水泥砂浆 1：2.5	m ³	580.65	0.050	0.050	—	—
	其他材料费	元	1.00	4.880	3.962	89.858	89.609
机械	履带式单斗液压挖掘机 0.6m ³	台班	1474.22	—	—	—	1.580
	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.021	0.021	—	—
	汽车起重机 5t	台班	711.02	0.010	0.010	—	—

三、景 墙

工作内容：景石墙：调、运、铺砌砂浆、选石、运输、砌石、立边、棱角修饰、修补缝口、清洗墙面。 计量单位：m³

编 号				F3-40	F3-41
项 目				景石墙	
				厚 30cm	厚 40cm
基 价（元）				1339.18	1326.31
其中	人 工 费			297.50	284.63
	材 料 费			1032.54	1032.54
	机 械 费			9.14	9.14
名 称		单位	单价	数 量	
材料	成品景石（花岗岩综合）	m ³	891.96	1.050	1.050
	水泥 42.5 水泥砂浆 M10	m ³	306.25	0.310	0.310
	其他材料费	元	1.00	1.040	1.040
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.050	0.050

注：砌圆弧形景墙，人工乘以系数 1.1。

工作内容：调、运、铺砂浆，选石、运石、修石，砌石，棱角修整，修补缝口。 计量单位：10m³

编 号				F3-42	F3-43	F3-44	F3-45	F3-46
项 目				冰梅面块石墙		生态式植生挡土墙	格宾石笼墙 (高 m 以内)	
				单面清水	双面清水		2	4
基 价 (元)				5254.01	5414.51	11763.74	4827.03	6014.34
其中	人 工 费			2865.00	3025.50	1306.00	1802.00	2830.00
	材 料 费			2358.48	2358.48	10390.10	3025.03	2727.33
	机 械 费			30.53	30.53	67.64	—	457.01
名 称		单位	单价	数 量				
材料	毛石	m ³	128.32	11.800	11.800	—	—	
	块片石	m ³	156.70	—	—	—	12.000	12.000
	预制植生块 400mm×305mm×150mm	块	18.20	—	—	557.378	—	
	种植土	m ³	30.00	—	—	3.000	—	
	水泥 42.5 水泥砂浆 M5	m ³	268.57	3.100	3.100	—	—	
	水泥 42.5 水泥砂浆 M10	m ³	306.25	—	—	0.340	—	
	镀锌格宾网 φ 3mm 60mm×80mm	m ²	13.27	—	—	—	84.000	60.150
	镀锌铁丝 φ 0.7	kg	5.35	—	—	—	—	8.100
	其他材料费	元	1.00	11.734	11.734	51.692	29.951	5.403
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.167	0.167	0.370	—	
	履带式单斗液压挖掘机 0.6m ³	台班	1474.22	—	—	—	—	0.310

注：冰梅面块石墙指外立面为块石修砌成冰梅面，不勾缝，要求缝隙在 1cm 以内，外立面不见砂浆，具有景观效果。
生态式植生挡土墙损耗率为 2%。
格宾石笼墙子目中格宾网损耗率为 5%，子目不适用于公园坐凳式的网箱垒石。

四、花架与栏杆

1. 花架

工作内容：选料、配料、截料、抛光、制样板、画线、雕琢、成型、安装等。 计量单位：m³

编 号				F3-47	F3-48	F3-49	F3-50
项 目				木制花架制作及安装			
				方木柱	圆木柱	方木梁、檩条	圆木梁、檩条
基 价（元）				4966.71	5873.48	5918.49	6832.41
其 中	人 工 费			1875.00	2500.00	2812.50	3437.50
	材 料 费			3091.71	3373.48	3105.99	3394.91
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	防腐木枋 60×80	m³	2700.00	1.100	1.200	1.100	1.200
	热轧等边角钢 50×5	kg	4.24	5.200	5.200	7.500	7.500
	钢钉	kg	7.47	—	0.360	0.550	1.840
	其他材料费	元	1.00	99.661	108.742	100.077	109.366

注：1. 木材均以一、二类木种考虑，如采用三、四类木种时，人工乘以 1.3。
2. 需要使用吊装机械辅助安装的木制构件，吊装机械费用另计，消耗量中人工费不予调整。
3. 防腐木损耗以就材损耗计入，可按实际损耗调整。

2. 栏杆

工作内容：就位、校正、安装、固定。

计量单位：10m

编 号				F3-51	F3-52	F3-53
项 目				成品栏杆安装		
				防腐木栏杆	铁艺栏杆	石栏杆、预制混凝土栏杆
基 价（元）				3611.78	1875.68	13054.72
其中	人 工 费			356.63	497.89	1200.00
	材 料 费			3255.15	1375.24	11854.72
	机 械 费			—	2.55	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	防腐木栏杆 成品	m	309.73	10.000	—	—
	铁艺栏杆 成品	m	121.63	—	10.000	—
	石栏杆 成品	m	1106.00	—	—	10.500
	商品混凝土（碎石） C20	m ³	557.40	—	0.230	—
	商品混凝土（砾石） C25	m ³	552.65	—	—	0.225
	膨胀螺栓 M8×80	套	0.39	—	30.000	—
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	6.02	—	0.900	—
	钢钉	kg	7.47	0.380	—	—
	其他材料费	元	1.00	155.007	13.616	117.373
机械	交流弧焊机 21kV·A	台班	65.46	—	0.039	—

工作内容：塑料 PVC 栏杆安装：就位、校正、安装、固定。
浸塑护栏安装：搬运，摆放，安装立柱、护栏，调整，螺栓固定，清理场地。
安装、定位、校正。

计量单位：10m

编 号				F3-54	F3-55	F3-56	F3-57	
项 目				塑料 PVC 栏杆安装			浸塑护栏安装	
				高度（cm 以内）				
				35	55	70		
基 价（元）				711.20	781.41	939.91	1275.57	
其中	人 工 费			239.99	230.49	276.41	130.13	
	材 料 费			471.21	550.92	663.50	1145.44	
	机 械 费			—	—	—	—	
名 称		单位	单价	数 量				
材料	PVC 栏杆 h=35cm		m	33.19	10.600	—	—	—
	PVC 栏杆 h=55cm		m	40.71	—	10.600	—	—
	PVC 栏杆 h=70cm		m	51.33	—	—	10.600	—
	浸塑护栏 3m×1.8m		m	110.62	—	—	—	10.100
	商品混凝土（砾石） C15		m³	525.72	0.225	0.225	0.225	—
	水		t	4.39	0.126	0.126	0.126	—
	电		kW·h	0.80	0.697	0.697	0.697	0.300
	其他材料费		元	1.00	—	—	—	27.938

工作内容：就位、校正、安装、固定。

计量单位：10m

编 号				F3-58	F3-59	F3-60	F3-61	F3-62
项 目				成品栏杆安装				
				绳子安装			铁链安装	
				连接件锚固	绑扎	穿绳	连接件锚固	穿入式
基 价（元）				133.88	46.88	31.38	196.88	40.10
其中	人 工 费			116.25	46.88	31.38	179.25	40.10
	材 料 费			17.63	—	—	17.63	—
	机 械 费			—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量				
材料	铁件 综合	kg	7.05	2.500	—	—	2.500	—

五、亭廊屋面

工作内容：草屋面：整理、选料、放样、选草、运输、安放竹檩、铺草、毛竹夹草等。
竹屋面：选料、放样、划线、砍疖子、截料、开榫、就位、安装校正。

计量单位：m²

编 号				F3-63	F3-64	F3-65	F3-66
项 目				草屋面	竹屋面（毛竹直径）		
				草厚 20cm	5cm ~ 8cm 以内	8cm ~ 10cm 以内	10cm 以上
基 价（元）				445.98	36.32	33.02	37.81
其中	人 工 费			106.51	14.00	14.00	11.79
	材 料 费			339.47	20.61	17.31	24.31
	机 械 费			—	1.71	1.71	1.71
名 称		单位	单价	数 量			
材料	草绳	kg	0.73	8.400	—	—	—
	毛竹 $\phi 50 \sim \phi 80$	m	1.00	—	14.300	—	—
	毛竹 $\phi 80 \sim \phi 100$	m	1.00	1.180	—	11.000	—
	毛竹 $\phi 100$ 以上	m	2.00	—	—	—	9.000
	竹篾	kg	3.14	0.130	—	—	—
	丝茅草	kg	11.47	25.000	—	—	—
	棚算	kg	30.00	1.500	—	—	—
	镀锌铁丝 综合	kg	5.35	—	1.000	1.000	1.000
	电	kW·h	0.80	—	1.200	1.200	1.200
机械	木工圆锯机 500mm	台班	28.49	—	0.060	0.060	0.060

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：油毡瓦屋面：清理基层，刷冷底子油二遍，裁、铺油毡瓦，固定。
仿真茅草瓦：清理基层，弹线放样，裁切，铺设，固定。
木屋面：整理、选料、场内运输、放样、截料、平铺、搭接等。 计量单位：见表

编 号				F3-67	F3-68	F3-69	F3-70	
项 目				瓦屋面		木屋面		
				油毡瓦屋面	仿真茅草瓦铺设	板厚 5cm		
						平铺	搭接	
单 位				10m ²		100m ²		
基 价（元）				424.51	775.75	24211.57	30454.17	
其中	人 工 费			110.00	314.00	8757.81	10093.75	
	材 料 费			314.51	461.75	15420.00	20321.50	
	机 械 费			—	—	33.76	38.92	
名 称			单位	单价	数 量			
材料	多彩油毡瓦		m ²	23.00	10.608	—	—	—
	仿真茅草瓦 50cm×50cm		m ²	30.63	—	15.000	—	—
	防腐木		m ³	2700.00	—	—	5.560	7.345
	镀锌机螺钉（6～12）×（12～200）mm		个	0.10	—	—	4080.000	4900.000
	钢钉		kg	7.47	0.630	—	—	—
	冷底子油 30：70		kg	7.51	8.568	—	—	—
	木柴		kg	0.39	3.774	—	—	—
	其他材料费		元	1.00	—	2.297	—	—
机械	木工圆锯机 500mm		台班	28.49	—	—	1.185	1.366

注：仿真茅草瓦铺设按实铺面积计算，已综合考虑了各种形式屋顶及屋面底层的钢筋网、钢丝网片、木条等挂瓦结构，不论采用何种形式，子目均不调整。

工作内容：高分子聚合膜材面张拉膜：整理，弹线放样，裁切，铺设，固定。

树皮屋面：清理基层，放样，选树皮，铺树皮，树皮搭接。

计量单位：见表

编 号				F3-71	F3-72
项 目				高分子聚合膜材面张拉膜	树皮屋面
单 位				m ²	10m ²
基 价（元）				522.75	1502.58
其中	人 工 费			170.44	483.88
	材 料 费			346.50	1018.70
	机 械 费			5.81	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	膜材 国产	m ²	170.00	1.625	—
	树皮	m ²	9.50	—	13.300
	钢丝绳 ϕ 26	m	17.22	0.400	—
	圆钉	kg	6.50	—	0.560
	可调节索锚头 Q345 镀锌	套	38.60	0.020	—
	松杂板枋材	m ³	1450.00	—	0.603
	硬木成品弯头 60mm×65mm	个	15.49	0.215	—
	膜结构附件	m ²	41.38	1.250	—
	可挠性金属套管 83#	m	30.82	0.024	—
	其他材料费	元	1.00	6.794	14.362
机械	单速电动葫芦 3t	台班	35.22	0.165	—

六、园林桌椅

1. 塑树苑桌凳

工作内容：运料，调制混凝土砂浆，捣制坯胎，造型，塑树皮木纹，养护，清理。计量单位：套

编 号				F3-73
项 目				塑粗皮（松、樟）树苑桌凳
基 价（元）				2975.19
其中	人 工 费			2201.25
	材 料 费			773.94
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	商品混凝土（砾石）C15	m³	525.72	0.684
	混合砂浆 1：0.5：3	m³	545.52	0.116
	混合砂浆 1：0.5：1	m³	542.88	0.069
	白水泥	kg	0.71	14.530
	杉木锯材	m³	1830.00	0.084
	石性颜料	kg	10.77	2.830
	热轧圆盘条 φ10mm 以内	kg	3.99	11.000
	圆钉	kg	6.50	1.170
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	5.35	0.340
	107 胶	kg	4.12	2.860
	水	t	4.39	3.090
	草袋子	m²	2.99	4.770
	其他材料费	元	1.00	26.172

注：塑树苑桌凳单体尺寸在 1.8 米内综合考虑。

工作内容：运料，调制混凝土砂浆，捣制坯胎，造型，塑树皮木纹，养护，清理。计量单位：套

编 号				F3-74
项 目				塑光皮（梧桐、青皮）树苑桌凳
基 价（元）				3312.92
其中	人 工 费			2461.25
	材 料 费			851.67
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	商品混凝土（砾石）C15	m ³	525.72	0.684
	混合砂浆 1：0.5：3	m ³	545.52	0.116
	混合砂浆 1：0.5：1	m ³	542.88	0.069
	白水泥	kg	0.71	76.270
	杉木锯材	m ³	1830.00	0.084
	氧化铬氯	kg	24.90	2.640
	热轧圆盘条 ϕ 10mm 以内	kg	3.99	11.000
	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	5.35	0.340
	圆钉	kg	6.50	1.170
	107 胶	kg	4.12	2.860
	水	t	4.39	3.090
	草袋子	m ²	2.99	4.770
	其他材料费	元	1.00	24.806

注：塑树苑桌凳单体尺寸在 1.8 米内综合考虑。

2. 成品桌凳安装

工作内容：成品场内运输、就位安装、校正、固定。计量单位：见表

编 号				F3-75	F3-76	F3-77	F3-78
项 目				园林桌椅安装			
				长条形石凳	木座椅	铁艺、金属椅	石桌石凳
单 位				10 条	10 张		10 套
基 价（元）				4953.42	5797.08	2301.11	10531.61
其中	人 工 费			863.75	443.75	765.00	1912.50
	材 料 费			4089.30	5353.33	1536.11	8618.38
	机 械 费			0.37	—	—	0.73
名 称		单位	单价	数 量			
材料	条形麻石凳 L=150cm	条	400.00	10.200	—	—	—
	成品木座椅	张	530.00	—	10.000	—	—
	铁艺、金属椅	张	150.00	—	—	10.000	—
	石桌石凳 ϕ 800	套	860.00	—	—	—	10.000
	水泥 42.5 水泥砂浆 M10	m ³	306.25	0.030	—	—	0.060
	膨胀螺栓 M8×80	套	0.39	—	—	80.800	—
	铁钉 ϕ 5 以内	kg	6.50	—	0.050	—	—
	水	t	4.39	0.015	—	—	—
	电	kW·h	0.80	0.057	—	—	—
	其他材料费	元	1.00	—	53.003	4.595	—
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.002	—	—	0.004

注：1. 成品混凝土桌凳安装参照安装石桌石凳子目执行；
2. 石桌石凳安装按一桌四凳考虑；
3. 成品桌椅安装以固定件的连接形式编制；
4. 成品桌椅安装规格为综合考虑，规格不同子目不调整。

3. 塑木凳面

工作内容：裁料、龙骨及板面安装、清理、净面。计量单位：10m²

编 号				F3-79
项 目				塑木凳面
				(缝 5mm 内)
基 价 (元)				2491.15
其中	人 工 费			696.25
	材 料 费			1791.47
	机 械 费			3.43
名 称		单位	单价	数 量
材料	塑木木楞 40×30	m	22.00	53.680
	塑木凳椅条 80×40	m ²	53.81	10.500
	膨胀螺栓 M8×75	套	0.35	130.000
机械	电锤 520W	台班	8.57	0.400

七、园林雕塑、浮雕

1. 雕塑（水泥雕）

工作内容：拓样画线，插钉扎筋，缠麻布丝，磨灰调浆，塑坯塑面，清理养护。计量单位：m²

编 号				F3-80	F3-81	F3-82	F3-83
项 目				阴阳线雕		平浮雕	
				简	繁	简	繁
基 价 (元)				585.99	757.24	1081.53	1392.78
其中	人 工 费			538.75	710.00	1010.00	1321.25
	材 料 费			47.24	47.24	71.53	71.53
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	5.35	0.010	0.010	0.015	0.015
	镀锌铁丝 ϕ 1.6	kg	5.35	0.090	0.090	0.140	0.140
	套筒铁件	kg	7.43	1.100	1.100	1.650	1.650
	桐油	kg	30.87	0.220	0.220	0.350	0.350
	精梳麻	kg	51.38	0.160	0.160	0.240	0.240
	混合砂浆 1 : 1 : 2	m ³	517.75	0.020	0.020	0.030	0.030
	纸筋石灰浆	m ³	432.45	0.008	0.008	0.012	0.012
	水泥石灰麻刀砂浆 1 : 0.5 : 4	m ³	621.20	0.012	0.012	0.018	0.018
	其他材料费	元	1.00	2.249	2.249	3.406	3.406

工作内容：拓样画线，插钉扎筋，缠麻布丝，磨灰调浆，塑坯塑面，清理养护。 计量单位：m²

编 号				F3-84	F3-85	F3-86	F3-87
项 目				浅浮雕		高浮雕	
				简	繁	简	繁
基 价（元）				1605.29	2059.04	2194.34	2740.59
其中	人 工 费			1487.50	1941.25	1958.75	2505.00
	材 料 费			117.79	117.79	235.59	235.59
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	5.35	0.025	0.025	0.050	0.050
	镀锌铁丝 ϕ 1.6	kg	5.35	0.230	0.230	0.460	0.460
	套筒铁件	kg	7.43	2.500	2.500	5.000	5.000
	桐油	kg	30.87	0.600	0.600	1.200	1.200
	精梳麻	kg	51.38	0.400	0.400	0.800	0.800
	混合砂浆 1：1：2	m ³	517.75	0.050	0.050	0.100	0.100
	纸筋石灰浆	m ³	432.45	0.020	0.020	0.040	0.040
	水泥石灰麻刀砂浆 1：0.5：4	m ³	621.20	0.030	0.030	0.060	0.060
	其他材料费	元	1.00	5.609	5.609	11.219	11.219

八、园林装饰

1. 堆塑装饰

工作内容：调运砂浆、找平、二底二面、压光、塑面层、清理、养护。计量单位：见表

编 号				F3-88	F3-89	F3-90	F3-91	
项 目				塑树皮垃圾桶	塑松（杉）树皮	塑竹节竹片	壁画面	
				50×5×70cm （内径×壁厚 ×高度）				
单 位				10 个	10m ²			
基 价（元）				3436.39	2697.68	2366.99	2109.61	
其中	人 工 费			2586.00	2445.00	2037.50	1875.00	
	材 料 费			850.39	249.02	325.83	232.78	
	机 械 费			—	3.66	3.66	1.83	
名 称			单位	单价	数 量			
材料	商品混凝土（砾石） C20		m ³	533.07	0.150	—	—	—
	水泥砂浆 1：1		m ³	596.69	0.170	0.150	0.150	—
	水泥砂浆 1：3		m ³	538.83	0.510	0.100	0.100	0.150
	混合砂浆 1：1：6		m ³	497.24	—	0.080	0.080	—
	麻刀石灰浆		m ³	428.40	—	—	—	0.120
	水泥石灰麻刀砂浆 1：0.5：4		m ³	621.20	—	—	—	0.160
	圆钢 φ6～10		kg	4.29	49.400	—	—	—
	钢板网厚 0.8mm 菱形 10mm×20mm		m ²	8.43	12.700	—	—	—
	石性颜料		kg	10.77	6.590	6.000	—	—
	氧化铬氯		kg	24.90	—	—	5.600	—
	其他材料费		元	1.00	4.231	1.239	3.226	1.158
机械	灰浆搅拌机 200L		台班	182.80	—	0.020	0.020	0.010

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：钢筋制作、绑扎，调制砂浆，底面层抹灰及现场安装。 计量单位：10m

编 号				F3-92	F3-93	F3-94	F3-95	
项 目				塑松枝		塑松皮柱		
				直径（cm 以内）				
				15	25	20	30	
基 价（元）				863.19	1285.31	868.50	1276.86	
其中	人 工 费			629.13	783.75	682.00	995.13	
	材 料 费			232.23	497.36	184.12	278.44	
	机 械 费			1.83	4.20	2.38	3.29	
名 称			单位	单价	数 量			
材料	热轧圆盘条 ϕ 10mm 以内		kg	3.99	11.000	31.000	—	—
	钢丝网 综合		m ²	6.46	4.980	8.290	—	—
	镀锌铁丝 ϕ 0.7		kg	5.35	0.950	1.200	—	—
	氧化铁红		kg	4.36	1.810	3.010	2.510	3.770
	墨汁		kg	72.48	0.420	0.760	0.630	0.950
	水		t	4.39	0.070	0.120	0.060	0.060
	水泥砂浆 1：2		m ³	585.12	0.120	0.300	0.120	0.190
	素水泥浆 1：0.42		m ³	775.95	0.050	0.080	0.070	0.100
	其他材料费		元	1.00	3.432	7.350	2.721	4.115
机械	灰浆搅拌机 200L		台班	182.80	0.010	0.023	0.013	0.018

工作内容：钢筋制作、绑扎，调制砂浆，底面层抹灰及现场安装。 计量单位：见表

编 号				F3-96	F3-97	F3-98	F3-99	F3-100	
项 目				塑黄竹		塑金丝竹		塑木纹面	
				直径（cm 以内）		直径（cm 以内）			
				10	15	10	15		
单 位				10m				10m ²	
基 价（元）				981.80	1453.14	1353.99	1937.48	1954.75	
其中	人 工 费			736.38	969.38	1085.75	1412.13	1653.25	
	材 料 费			244.51	481.93	267.33	523.52	294.01	
	机 械 费			0.91	1.83	0.91	1.83	7.49	
名 称			单位	单价	数 量				
材料	热轧等边角钢 50×5		kg	4.24	39.000	80.000	39.000	78.000	—
	白回丝		kg	6.90	—	—	0.130	0.190	—
	镀锌铁丝 φ0.7		kg	5.35	0.800	1.000	0.800	1.000	—
	金刚石 三角形		块	4.50	—	—	0.400	0.600	—
	松节油		kg	11.00	—	—	0.940	1.410	—
	氧化铁红		kg	4.36	0.060	0.090	—	—	—
	硬白蜡		kg	6.34	—	—	0.310	0.480	—
	草酸		kg	3.96	—	—	0.940	1.410	—
	黄丹粉		kg	9.12	0.300	0.450	0.300	0.450	0.480
	氧化铬氯		kg	24.90	—	—	0.030	0.050	—
	锡纸		kg	81.47	—	—	0.020	0.130	—
	水		t	4.39	0.030	0.060	0.050	0.060	—
	水泥砂浆 1：1		m ³	596.69	0.080	0.160	0.070	0.160	0.320
	水泥砂浆 1：2.5		m ³	580.65	—	—	—	—	0.160
	素白水泥浆 1：0.42		m ³	1079.35	0.020	0.030	0.020	0.030	—
普通硅酸盐水泥（P·O）42.5 级		kg	0.51	—	—	—	—	0.035	
其他材料费		元	1.00	2.421	4.772	10.282	15.248	5.765	
机械	灰浆搅拌机 200L		台班	182.80	0.005	0.010	0.005	0.010	0.041

注：金丝竹、黄竹每条长度不足 1.5m 者，人工乘系数 1.5，如骨料不同可换算。

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：钢筋制作，绑扎，绕铁丝，调制砂浆，巴坯，缠麻塑底，调色塑面等全部操作过程。 计量单位：10m

编 号				F3-101	F3-102	F3-103	F3-104
项 目				塑水泥藤条			
				直径（cm 以内）			
				6	8	10	16
基 价（元）				614.63	839.54	1096.25	1971.75
其中	人 工 费			506.75	667.13	833.75	1346.38
	材 料 费			107.33	171.50	261.22	622.63
	机 械 费			0.55	0.91	1.28	2.74
名 称		单位	单价	数 量			
材料	热轧圆盘条 ϕ 10mm 以内	kg	3.99	9.000	12.000	18.000	59.000
	镀锌铁丝 ϕ 1.2	kg	5.35	1.010	1.230	1.510	2.760
	色粉颜料	kg	6.16	0.590	0.790	0.980	1.570
	107 胶	kg	4.12	0.620	0.780	0.940	1.560
	精梳麻	kg	51.38	0.600	1.200	1.990	3.880
	水泥砂浆 1：2	m ³	585.12	0.013	0.020	0.028	0.095
	素水泥浆 1：0.42	m ³	775.95	0.006	0.008	0.009	0.015
	素白水泥浆 1：0.42	m ³	1079.35	0.004	0.005	0.006	0.010
	混合砂浆 1：0.5：1	m ³	542.88	0.019	0.038	0.063	0.123
	其他材料费	元	1.00	2.104	3.363	5.122	12.208
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.003	0.005	0.007	0.015

2. 贴面、油漆

工作内容：墙面贴卵石、墙面贴虎皮石：清理表面、堵墙眼，调制砂浆、底面抹灰找平，镶贴面层及阴阳角。

墙面水刷石、洗石米：清理基层、刷素水泥砂浆、调制石子浆、找平、起线、压平、压实、冲洗刷石、起分格条、勾缝。

计量单位：10m²

编 号				F3-105	F3-106	F3-107
项 目				墙面贴卵石		墙面贴虎皮石
				拼花	素色	
基 价（元）				3810.73	2382.21	3072.06
其中	人 工 费			3281.25	1875.00	996.25
	材 料 费			527.83	505.56	2064.66
	机 械 费			1.65	1.65	11.15
名 称		单位	单价	数 量		
材料	彩色卵石 粒径 1cm ~ 3cm	t	1242.72	0.130	0.110	—
	彩色鹅卵石 粒径 1cm ~ 3cm	t	180.00	0.130	0.110	—
	本色卵石	t	184.27	0.410	0.430	—
	纯色鹅卵石	t	130.41	0.410	0.430	—
	虎皮石 片状	m ²	186.73	—	—	10.200
	水	t	4.39	0.500	0.500	0.400
	水泥砂浆 1：2.5	m ³	580.65	0.360	0.360	0.220
	其他材料费	元	1.00	2.626	2.515	30.512
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.009	0.009	0.061

工作内容：整理杉树皮，裁料，压条制作，铺钉，安装，场内材料运输。

计量单位：10m²

编 号				F3-108	F3-109
项 目				杉树皮贴墙面	
				不带夹板	带夹板
基 价（元）				561.68	777.75
其中	人 工 费			147.50	275.00
	材 料 费			414.18	502.75
	机 械 费			—	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	湿杉树皮	m ²	9.50	14.000	14.000
	普通胶合板 3.5mm	m ²	12.09	—	10.500
	杉木锯材	m ³	1830.00	0.130	0.130
	乳胶	kg	12.53	3.330	—
	圆钉	kg	6.50	0.240	0.590
	防腐油	kg	3.58	—	0.300

九、杂 项

工作内容：制作安装及拆除模板,制作及绑扎钢筋,制作及浇捣混凝土,砂浆抹平,构件养护,面层磨光,打蜡擦光及现场安装。

计量单位：10m

编 号				F3-110	F3-111	F3-112	F3-113
项 目				白色水磨石			
				景窗框断面面积（cm ² ）			
				40×3	30×3	32×3	
				现场抹灰		预制	安装
基 价（元）				7111.24	6294.50	6673.06	371.34
其中	人 工 费			7001.25	6211.25	6526.25	312.50
	材 料 费			108.89	82.52	146.08	57.74
	机 械 费			1.10	0.73	0.73	1.10
名 称		单位	单价	数 量			
材料	金刚石 三角形	块	4.50	0.640	0.510	0.510	—
	标准砖 240×115×53	千块	579.15	—	—	0.024	—
	水泥砂浆 1：2	m ³	585.12	0.084	0.063	0.064	0.094
	水泥白石子浆 1：1.25	m ³	719.53	0.042	0.032	0.096	—
	白水泥	kg	0.71	12.000	9.000	9.000	—
	热轧圆盘条 φ10mm 以内	kg	3.99	—	—	—	0.016
	白回丝	kg	6.90	0.200	0.160	0.160	—
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	5.35	—	—	—	0.500
	硬白蜡	kg	6.34	0.500	0.400	0.400	—
	草酸	kg	3.96	1.500	1.200	1.200	—
	锡纸	kg	81.47	0.030	0.020	0.020	—
	其他材料费	元	1.00	5.185	3.930	6.956	—
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.006	0.004	0.004	0.006

工作内容：制作安装及拆除模板,制作及绑扎钢筋,制作及浇捣混凝土,砂浆抹平,构件养护,面层磨光,打蜡擦光及现场安装。

计量单位：10m

编 号				F3-114	F3-115	F3-116	F3-117
项 目				白色水磨石			
				花檐断面面积（cm ² ）		角花断面面积（cm ² ）	
				3×3		5×2.5	
				预制	安装	预制	安装
基 价（元）				3980.78	180.56	3774.04	187.58
其中	人 工 费			3945.00	176.25	3732.50	176.25
	材 料 费			35.60	4.13	41.36	11.15
	机 械 费			0.18	0.18	0.18	0.18
名 称		单位	单价	数 量			
材料	金刚石 三角形	块	4.50	0.150	—	0.190	—
	水泥砂浆 1：2	m ³	585.12	—	0.005	—	0.017
	水泥白石子浆 1：1.25	m ³	719.53	0.010	—	0.013	—
	白水泥	kg	0.71	15.000	—	20.000	—
	白回丝	kg	6.90	0.050	—	0.060	—
	低碳钢焊条 综合	kg	6.02	0.350	0.200	0.410	0.200
	钢钉	kg	7.47	0.350	—	0.410	—
	杉木锯材	m ³	1830.00	0.004	—	0.003	—
	硬白蜡	kg	6.34	0.120	—	0.150	—
	草酸	kg	3.96	0.360	—	0.450	—
	锡纸	kg	81.47	0.010	—	0.010	—
	其他材料费	元	1.00	1.695	—	1.970	—
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.001	0.001	0.001	0.001

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：制作安装及拆除模板,制作及绑扎钢筋,制作及浇捣混凝土,砂浆抹平,构件养护,面层磨光,打蜡擦光及现场安装。

计量单位：10m

编 号				F3-118	F3-119
项 目				白色水磨石	
				博古架断面面积（cm ² ）	
				30×2.5	
				预制	安装
基 价（元）				5758.61	460.84
其中	人 工 费			5461.25	425.00
	材 料 费			296.63	35.11
	机 械 费			0.73	0.73
名 称		单位	单价	数 量	
材料	金刚石 三角形	块	4.50	0.590	—
	水泥砂浆 1：2	m ³	585.12	—	0.060
	水泥白石子浆 1：1.25	m ³	719.53	0.069	—
	白水泥	kg	0.71	94.000	—
	白回丝	kg	6.90	0.180	—
	低碳钢焊条 综合	kg	6.02	0.500	—
	钢钉	kg	7.47	0.470	—
	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	5.35	0.180	—
	杉木锯材	m ³	1830.00	0.081	—
	硬白蜡	kg	6.34	0.450	—
	草酸	kg	3.96	1.340	—
	锡纸	kg	81.47	0.030	—
	其他材料费	元	1.00	10.031	—
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	182.80	0.004	0.004

工作内容：场内运输、安装、校正、清理。计量单位：10 个

编 号				F3-120	F3-121	F3-122	F3-123
项 目				成品石球安装		成品石灯笼安装	
				直径≤ 400mm	直径> 400mm	400×400×650 以内	400×400×650 以上
基 价（元）				3401.79	3604.99	2801.96	3948.57
其中	人 工 费			459.75	658.88	522.50	635.38
	材 料 费			2942.04	2946.11	2279.46	3313.19
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	成品石球	个	285.00	10.200	10.200	—	—
	石灯笼 400×400×650 以内	个	220.00	—	—	10.200	—
	石灯笼 400×400×650 以上	个	320.00	—	—	—	10.200
	水泥 42.5 水泥砂浆 M5	m ³	268.57	0.022	0.037	0.048	0.061
	其他材料费	元	1.00	29.129	29.169	22.569	32.804

注：成品石球、石灯笼安装如需要基础，基础费另计。

工作内容：挖基坑、铺碎石垫层、混凝土基础浇筑、仿石音箱场内运输、安装、校正、修面。计量单位：10 个

编 号				F3-124	F3-125	F3-126	F3-127
项 目				成品仿石音箱安装			
				规格（cm）			
				20×20×30	25×25×35	30×30×45	30×30×45 以上
基 价（元）				1552.43	1985.58	2148.62	2891.60
其中	人 工 费			302.88	346.38	377.00	455.13
	材 料 费			1249.31	1638.96	1771.38	2436.00
	机 械 费			0.24	0.24	0.24	0.47
名 称		单位	单价	数 量			
材料	仿石音箱 200×200×300	个	118.85	10.200	—	—	—
	仿石音箱 250×250×350 以内	个	141.59	—	10.200	—	—
	仿石音箱 300×300×450 以内	个	168.14	—	—	10.200	—
	仿石音箱 300×300×450 以上	个	230.09	—	—	—	10.200
	碎石 最大粒径 40mm	m ³	190.82	0.063	0.900	0.123	0.160
	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	t	401.39	0.020	0.032	0.046	0.082
	商品混凝土（砾石）C15	m ³	525.72	0.032	0.019	0.027	0.048
	水	t	4.39	0.014	0.022	0.031	0.055
	电	kW·h	0.80	0.128	0.088	0.113	0.206
机械	干混砂浆罐式搅拌机 200L	台班	236.27	0.001	0.001	0.001	0.002

工作内容：垃圾桶安装：场内运输、定位、校正、安装、螺栓固定、砂浆加固、清扫。
塑树皮垃圾桶：挖底座，扎筋铺网，调云砂浆，捣制混凝土，粉刷，塑面层，清理，养护。 计量单位：10 个

编 号				F3-128
项 目				成品垃圾箱安装
基 价（元）				8903.37
其中	人 工 费			624.38
	材 料 费			8278.52
	机 械 费			0.47
名 称		单位	单价	数 量
材料	成品垃圾箱	个	805.31	10.200
	碎石 最大粒径 40mm	m ³	190.82	0.160
	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	t	401.39	0.082
	水	t	4.39	0.126
	电	kW·h	0.80	0.454
机械	干混砂浆罐式搅拌机 200L	台班	236.27	0.002

工作内容：挖基坑、铺碎石垫层、混凝土基础浇捣、调运砂浆、石花盆场内运输、安装、校正、修面。 计量单位：10 个

编 号				F3-129	F3-130	F3-131	F3-132	
项 目				成品石花盆安装		成品带脚石花盆安装		
				直径（mm 以内）				
				900	1200	900	1200	
基 价（元）				10451.46	14059.41	10958.32	14791.85	
其中	人 工 费			984.75	1414.88	1430.63	2059.88	
	材 料 费			9466.00	12643.58	9526.51	12730.55	
	机 械 费			0.71	0.95	1.18	1.42	
名 称			单位	单价	数 量			
材料	带脚石花盆 φ 900 以内		个	900.00	—	—	10.200	—
	带脚石花盆 φ 1200 以内		个	1200.00	—	—	—	10.200
	石花盆 φ 900mm 以内		个	900.00	10.200	—	—	—
	石花盆 φ 1200mm 以内		个	1200.00	—	10.200	—	—
	碎石 最大粒径 40mm		m³	190.82	0.540	0.735	0.540	0.735
	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0		t	401.39	0.128	0.184	0.213	0.306
	商品混凝土（砾石） C15		m³	525.72	0.250	0.360	0.300	0.432
	水		t	4.39	0.019	0.027	0.031	0.045
	电		kW·h	0.80	0.086	0.114	0.143	0.200
机械	干混砂浆罐式搅拌机 200L		台班	236.27	0.003	0.004	0.005	0.006

注：1. 如采用机械安装，人工乘以系数 0.5，机械费按实计取。
2. 石花盆按成品考虑。

第四章

喷泉及喷灌工程

说 明

- 一、本章包括喷泉喷头安装、喷灌喷头安装、排水管安装，共 3 节。
- 二、本章仅编制园林绿化工程中特设安装项目。其他安装项目执行《湖南省安装工程消耗量标准》相应子目。
- 三、阀门井执行《湖南省市政工程消耗量标准》相关项目。

工程量计算规则

- 一、喷头、滴头、快速取水阀安装按设计图示的数量计算。
- 二、滴灌管安装：按设计图示管道中心线长度以延长米计算，不扣除检查（阀门）井、阀门、管件及附件所占的长度。

一、喷泉喷头安装

1. 蒲公英喷头

工作内容：场内运输，外观检查，清污，组装等。 计量单位：套

编 号				F4-1	F4-2	F4-3	F4-4
项 目				29 根杆	43 根杆	85 根杆	105 根杆
基 价（元）				132.95	158.98	184.96	213.09
其 中	人 工 费			83.63	101.62	122.80	130.80
	材 料 费			49.32	57.36	62.16	82.29
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	蒲公英喷头	套	42.50	1.000	1.000	1.000	1.000
	镀锌活接头 DN20	个	4.87	1.010	—	—	—
	镀锌活接头 DN40	个	12.32	—	1.010	—	—
	镀锌活接头 DN50	个	16.74	—	—	1.010	—
	镀锌活接头 DN80	个	35.55	—	—	—	1.010
	聚四氟乙烯生料带 宽 20mm	m	0.44	0.942	1.507	1.884	3.015
	机油	kg	9.92	0.005	0.008	0.011	0.016
	其他材料费	元	1.00	1.436	1.671	1.810	2.397

注：蒲公英喷头安装不含立管安装。

二、喷灌系统安装

1. 地埋式喷头安装

工作内容：检查、清理、定位、安装、单体调试。 计量单位：个

编 号				F4-5	F4-6	F4-7	F4-8
项 目				地埋式散射喷头安装	地埋式旋转喷头安装		
					10m 以内	15m 以内	15m 以上
基 价（元）				53.68	61.93	76.06	93.03
其 中	人 工 费			12.75	19.38	22.75	27.63
	材 料 费			40.93	42.55	53.31	65.40
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	地埋式散射喷头	个	35.41	1.010	—	—	—
	地埋式旋转喷头 10m 以内	个	35.41	—	1.010	—	—
	地埋式旋转喷头 15m 以内	个	46.04	—	—	1.010	—
	地埋式旋转喷头 15m 以上	个	57.55	—	—	—	1.010
	柔性铰接管	个	3.23	1.010	1.010	1.010	1.010
	密封胶条	m	1.59	0.944	0.944	0.944	0.944
	其他材料费	元	1.00	0.405	2.026	2.051	2.516

2. 滴头安装

工作内容：检查、清理、安装。

计量单位：套

编 号				F4-9	F4-10
项 目				单出口滴头安装	多出口滴头安装
基 价（元）				5.71	19.86
其 中	人 工 费			1.38	13.00
	材 料 费			4.33	6.86
	机 械 费			—	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	单出口滴头	套	3.00	1.000	—
	多出口滴头	套	5.00	—	1.000
	其他材料费	元	1.00	1.328	1.860

3. 滴灌管安装

工作内容：切管、调直、管道安装。

计量单位：10m

编 号				F4-11
项 目				滴灌管安装
基 价（元）				24.39
其 中	人 工 费			12.75
	材 料 费			11.64
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	滴灌管 DN20	m	1.13	10.200
	其他材料费	元	1.00	0.115

注：滴灌管按 DN20 考虑，如设计规格不同时，材料可以调整，含量不变。

4. 快速取水阀安装

工作内容：检查、清理、安装。计量单位：个

编 号				F4-12
项 目				快速取水阀安装
基 价（元）				32.67
其 中	人 工 费			11.88
	材 料 费			20.79
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	快速取水阀 DN20	个	17.70	1.010
	密封胶条	m	1.59	1.328
	其他材料费	元	1.00	0.800

5. 阀门箱安装

工作内容：挖、填土，就位，固定。计量单位：个

编 号				F4-13
项 目				成品圆形阀门箱安装
				直径 400mm 以内
基 价（元）				143.04
其 中	人 工 费			28.75
	材 料 费			114.29
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	成品圆形阀门箱	个	108.85	1.000
	其他材料费	元	1.00	5.443

注：本子目仅适用于与取水阀配套使用。

三、排水管安装

工作内容：切管、对口、粘接、管道安装、铺设。计量单位：10m

编 号				F4-14	F4-15	F4-16	F4-17
项 目				软式透水管铺设			
				φ 50	φ 80	φ 110	φ 150
基 价（元）				88.59	134.77	169.84	216.90
其中	人 工 费			50.00	70.00	90.00	110.00
	材 料 费			38.59	64.77	79.84	106.90
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	软式透水管 φ 50	m	2.98	11.000	—	—	—
	软式透水管 φ 80	m	5.36	—	11.000	—	—
	软式透水管 φ 110	m	6.73	—	—	11.000	—
	软式透水管 φ 150	m	9.19	—	—	—	11.000
	水泥砂浆 1：2.5	m ³	580.65	0.010	0.010	0.010	0.010

工作内容：切管、组对、包土工布、连接等全部操作过程。计量单位：10m

编 号				F4-18	F4-19
项 目				塑料盲管铺设	
				φ 110	φ 200
基 价（元）				211.87	404.13
其中	人 工 费			77.88	111.13
	材 料 费			130.62	287.70
	机 械 费			3.37	5.30
名 称		单位	单价	数 量	
材料	塑料盲管 dn110	m	10.37	10.100	—
	塑料盲管 dn200	m	23.03	—	10.100
	土工布	m ²	6.86	3.500	7.500
	水	t	4.39	0.132	0.505
	其他材料费	元	1.00	1.293	1.431
机械	载重汽车 5t	台班	481.47	0.006	0.010
	木工圆锯机 500mm	台班	28.49	0.017	0.017

第五章

措施项目

说 明

一、本章包括苗木支撑、缠绕树干、树杆刷白、反季节栽植技术措施、透气通水药肥管埋设、树体输液、绿网覆盖、洒水车浇水、苗木运输、园建材料二次搬运，共 10 节。

二、钢管支撑适用于中大型乔木或有特别要求的苗木，按成品立杆长 4m、横杆长 2m 考虑，不含现场裁切工序。若实际规格不同时，钢管含量可以换算。钢管支撑未包含刷油，发生时另行计取。

三、园林工程中木模板工程套用《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》中相应的模板子目，人工乘系数 1.2，材料按实调整。

四、苗木场外运输适用于苗木迁移运输和甲供苗移苗运输。

五、苗木场外运输中汽车运灌木适用于低矮地被灌木，仅考虑土球直径 60cm 以内灌木的人工装车运输；如灌木树形、冠幅形同乔木的，按汽车运乔木相关项目执行。

六、苗木场外运输、场内二次运输仅按乔木、灌木、盆苗、草皮设置子目，其他类别苗木可根据苗木的品种、形态、土球大小等特征执行相适用的子目。

七、超运距按运距每增加“××m”相应子目执行。

工程量计算规则

一、保温保湿树干缠绕高度以“m”计算。

二、栽植竹类支撑按竹类栽植的面积以“m²”计算。

三、遮荫棚按实搭外围覆盖层展开面积以“m²”计算。

四、绿网覆盖按实际覆盖面积以“m²”计算。

五、园建材料二次搬运按园建材料的重量或体积计算，袋水泥、袋石灰、钢筋、金属构件等按重量计算，标准砖、石材、砂、种植土、砌块、木材、混凝土构件等以体积计算。

一、苗木支撑

工作内容：制桩、运桩、打桩、绑扎。计量单位：10 株

编 号				F5-1	F5-2	F5-3	F5-4	F5-5	F5-6
项 目				树木支撑					
				树棍桩					
				四脚桩	三脚桩	一字桩	长单桩	短单桩	铁丝吊桩
基 价（元）				222.15	167.95	109.55	101.18	56.88	228.60
其 中	人 工 费			100.00	75.00	75.00	50.00	25.00	87.50
	材 料 费			122.15	92.95	34.55	51.18	31.88	141.10
	机 械 费			—	—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量					
材料	树棍 L=1.2m	根	2.92	40.000	30.000	10.000	—	10.000	30.000
	树棍 L=2.5m	根	4.85	—	—	—	10.000	—	—
	镀锌铁丝 φ 3.0	kg	5.35	1.000	1.000	1.000	0.500	0.500	—
	镀锌铁丝 φ 4.0	kg	5.35	—	—	—	—	—	10.000

工作内容：制桩、运桩、打桩、绑扎。计量单位：见表

编 号				F5-7	F5-8	F5-9	F5-10	F5-11	F5-12
项 目				毛竹支撑					预制砼
				四脚桩	三脚桩	一字桩	长单桩	短单桩	长单桩
单 位				10 株					10 根
基 价（元）				284.90	145.80	176.60	109.80	79.80	511.50
其 中	人 工 费			112.50	75.00	75.00	50.00	25.00	187.50
	材 料 费			172.40	70.80	101.60	59.80	54.80	324.00
	机 械 费			—	—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量					
材料	竹梢 L=1.2m	根	0.80	40.000	30.000	10.000	—	10.000	—
	竹梢 L=2.2m	根	1.30	—	—	—	10.000	—	—
	扎绑绳	kg	9.36	15.000	5.000	10.000	5.000	5.000	—
	预制钢筋混凝土桩 12cm × 12cm × 220cm	根	30.00	—	—	—	—	—	10.000
	其他材料费	元	1.00	—	—	—	—	—	24.000

工作内容：搬运，套装扎带、套杯，将成套扎带套杯安装至苗木上；挖支撑点，安装木支撑固定。 计量单位：见表

编 号				F5-13	F5-14	F5-15
项 目				成品木支撑		栽植竹类支撑
				三角	四角	
单 位				10 套		10m ²
基 价（元）				258.48	341.53	108.05
其 中	人 工 费			68.50	89.13	37.50
	材 料 费			189.98	252.40	70.55
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	树棍 L=2.5m	根	4.85	30.300	40.400	—
	竹棍	m	0.89	—	—	75.000
	镀锌铁丝 φ 1.6	kg	5.35	—	—	0.711
	成品套杯 φ 40mm × 70mm	个	1.33	30.300	40.400	—
	中号扎带 800mm 长	个	0.27	10.100	10.100	—

二、缠绕树干

1. 保温保湿带绕树干

工作内容：搬运，缠绕保温保湿带，余料清理。 计量单位：10m

编 号				F5-16	F5-17	F5-18	F5-19	F5-20	F5-21
项 目				保温保湿带绕树干					
				胸径（cm 以内）					
				5	10	15	20	25	30
基 价（元）				21.30	42.60	64.02	85.20	106.62	127.05
其 中	人 工 费			11.88	23.75	35.75	47.50	59.50	70.50
	材 料 费			9.42	18.85	28.27	37.70	47.12	56.55
	机 械 费			—	—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量					
材料	保温保湿带 12cm 宽 20m 长	m	0.36	26.180	52.360	78.540	104.720	130.900	157.080

工作内容：搬运，缠绕保温保湿带，余料清理。 计量单位：10m

编 号				F5-22	F5-23	F5-24	F5-25
项 目				保温保湿带绕树干			
				胸径（cm 以内）			
				35	40	45	50
基 价（元）				148.35	169.89	191.20	212.49
其 中	人 工 费			82.38	94.50	106.38	118.25
	材 料 费			65.97	75.39	84.82	94.24
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	保温保湿带 12cm 宽 20m 长	m	0.36	183.250	209.430	235.610	261.790

2. 草绳绕树干

工作内容：搬运、绕草绳、余料清理。 计量单位：m

编 号				F5-26	F5-27	F5-28	F5-29	F5-30	F5-31
项 目				草绳绕树干					
				胸径（cm 以内）					
				5	10	15	20	25	30
基 价（元）				3.36	4.96	6.57	9.05	11.53	14.01
其 中	人 工 费			2.63	3.50	4.38	6.13	7.88	9.63
	材 料 费			0.73	1.46	2.19	2.92	3.65	4.38
	机 械 费			—	—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量					
材料	草绳	kg	0.73	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000

工作内容：搬运、绕草绳、余料清理。计量单位：m

编 号				F5-32	F5-33	F5-34	F5-35
项 目				草绳绕树干			
				胸径（cm 以内）			
				35	40	45	50
基 价（元）				16.49	18.97	21.45	24.80
其 中	人 工 费			11.38	13.13	14.88	17.50
	材 料 费			5.11	5.84	6.57	7.30
	机 械 费			—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量			
材料	草绳	kg	0.73	7.000	8.000	9.000	10.000

三、树杆刷白

工作内容：包括材料调制、树杆涂刷、清理现场等操作过程。计量单位：10m

编 号				F5-36	F5-37	F5-38
项 目				防寒涂白		
				胸径在		
				10cm 内	30cm 内	30cm 以上
基 价（元）				39.86	56.92	151.28
其 中	人 工 费			8.75	12.50	25.00
	材 料 费			31.11	44.42	126.28
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	生石灰	kg	0.39	8.800	12.600	20.000
	动物油	kg	36.00	0.700	1.000	3.000
	硫磺	kg	2.07	0.700	1.000	3.000
	工业盐	kg	1.22	0.700	1.000	3.000
	水	t	4.39	0.040	0.050	0.140

四、反季节栽植技术措施

1. 遮荫棚

工作内容：搭拆遮荫网、支架、清理场地。 计量单位：100m²

编 号				F5-39	F5-40
项 目				遮荫棚（树棍支撑）	
				搭设高度（cm 以内）	
				100	300
基 价（元）				517.29	724.68
其 中	人 工 费			201.25	346.88
	材 料 费			316.04	377.80
	机 械 费			—	—
名 称		单位	单价	数 量	
材料	遮荫网	m ²	2.12	105.000	105.000
	树棍 L=1.2m	根	2.92	32.000	—
	树棍 L=2.5m	根	4.85	—	32.000

注：树棍消耗量可按实调整。

工作内容：搭拆遮荫棚架、遮荫网，清理场地等。 计量单位：100m²

编 号				F5-41	F5-42	F5-43
项 目				遮荫棚（钢管支撑）		
				搭设高度（cm 以内）		
				300	500	800
基 价（元）				1154.44	1589.65	2031.95
其 中	人 工 费			777.60	1177.20	1609.20
	材 料 费			376.84	412.45	422.75
	机 械 费			—	—	—
名 称		单位	单价	数 量		
材料	遮荫网	m ²	2.12	105.000	105.000	105.000
	镀锌铁丝 ϕ 2.8 ~ 4.0	kg	5.35	11.190	11.190	10.040
	焊接钢管 DN50	kg	4.17	14.000	18.000	21.000
	扣件	个	5.75	5.210	8.410	9.070
	其他材料费	元	1.00	6.039	6.565	6.718

2. 防寒防冻

工作内容：绕草绳，包塑料薄膜，材料运输，清理场地。计量单位：株

编 号				F5-44	F5-45	F5-46	F5-47	F5-48	F5-49
项 目				乔灌木防寒防冻 胸径（cm 以内）					
				5	10	15	20	25	30
基 价（元）				17.90	20.51	24.37	26.98	30.85	33.46
其 中	人 工 费			12.50	13.75	16.25	17.50	20.00	21.25
	材 料 费			5.40	6.76	8.12	9.48	10.85	12.21
	机 械 费			—	—	—	—	—	—
名 称		单位	单价	数 量					
材料	塑料薄膜	m ²	3.51	1.330	1.510	1.690	1.870	2.050	2.230
	草绳	kg	0.73	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000

注：经绑扎收拢的植物防寒防冻保温按收拢的平均高度套用子目，人工乘系数 1.2；塑料薄膜材料按树干的单层覆盖，若实际不同，塑料薄膜材料消耗量可以调整，其他不变。

3. 抗蒸腾剂

工作内容：场内运输、喷洒抗蒸腾剂等。计量单位：kg

编 号				F5-50					
项 目				喷洒抗蒸腾剂					
基 价（元）				51.14					
其 中	人 工 费			25.00					
	材 料 费			20.64					
	机 械 费			5.50					
名 称		单位	单价	数 量					
材料	抑制蒸腾剂 2kg	桶	35.40	0.500					
	水	t	4.39	0.600					
	其他材料费	元	1.00	0.305					
机械	手推喷药机 300L	台班	73.28	0.075					

五、透气通水药肥管埋设

工作内容：埋管，回填土，观测水位。 计量单位：10m

编 号				F5-51
项 目				透气通水药肥管埋设
基 价（元）				141.75
其 中	人 工 费			13.75
	材 料 费			128.00
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	透气通水药肥管 ϕ 80mm	m	12.61	10.100
	其他材料费	元	1.00	0.637

六、树体输液

工作内容：插针，调整输液管长度，挂放输液袋。 计量单位：10 袋

编 号				F5-52
项 目				树体输液
基 价（元）				276.47
其 中	人 工 费			42.00
	材 料 费			234.47
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	营养液 1L/ 袋	袋	23.01	10.000
	电	kW · h	0.80	4.000
	其他材料费	元	1.00	1.167

七、绿网覆盖

工作内容：覆盖、固定绿网，清理场地。

计量单位：1000m²

编 号				F5-53
项 目				绿网覆盖
基 价（元）				1503.50
其 中	人 工 费			687.50
	材 料 费			816.00
	机 械 费			—
名 称		单位	单价	数 量
材料	绿网 三针	m ²	0.80	1020.000

八、洒水车浇水

工作内容：安拆胶管、装水、运水、拖管浇水等。

计量单位：10m³

编 号				F5-54
项 目				洒水车浇水
基 价（元）				345.89
其 中	人 工 费			38.13
	材 料 费			—
	机 械 费			307.76
名 称		单位	单价	数 量
机械	洒水车 8000L	台班	583.99	0.527

注：本子目按采用小胶管人工拖管浇水考虑，如使用带压喷枪浇水，人工、机械乘系数 0.5。

九、苗木运输

1. 苗木场外运输

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。 计量单位：100 株

编 号				F5-55	F5-56	F5-57	F5-58	F5-59	F5-60
项 目				汽车运乔木					
				土球直径 20cm 以内		土球直径 30cm 以内		土球直径 40cm 以内	
				运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km
基 价（元）				130.84	4.07	222.29	8.14	380.38	11.19
其 中	人 工 费			81.00	—	146.00	—	239.00	—
	材 料 费			—	—	—	—	—	—
	机 械 费			49.84	4.07	76.29	8.14	141.38	11.19
名 称		单位	单价	数 量					
机械	随车吊 8t 车箱长 8.5m	台班	1017.14	0.049	0.004	0.075	0.008	0.139	0.011

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。 计量单位：100 株

编 号				F5-61	F5-62	F5-63	F5-64
项 目				汽车运乔木			
				土球直径 50cm 以内		土球直径 60cm 以内	
				运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km
基 价（元）				549.48	15.26	995.10	30.51
其 中	人 工 费			343.00	—	574.00	—
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			206.48	15.26	421.10	30.51
名 称		单位	单价	数 量			
机械	随车吊 8t 车箱长 8.5m	台班	1017.14	0.203	0.015	0.414	0.030

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。 计量单位：100 株

编 号				F5-65	F5-66	F5-67	F5-68
项 目				汽车运乔木			
				土球直径 70cm 以内		土球直径 80cm 以内	
				运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km
基 价（元）				2257.47	80.35	3457.90	114.94
其 中	人 工 费			568.00	—	912.00	—
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			1689.47	80.35	2545.90	114.94
名 称		单位	单价	数 量			
机械	随车吊 8t 车箱长 8.5m	台班	1017.14	1.661	0.079	2.503	0.113

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。 计量单位：100 株

编 号				F5-69	F5-70	F5-71	F5-72
项 目				汽车运乔木			
				土球直径 100cm 以内		土球直径 120cm 以内	
				运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km
基 价（元）				5264.80	152.57	7749.30	229.87
其 中	人 工 费			1538.00	—	2153.00	—
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			3726.80	152.57	5596.30	229.87
名 称		单位	单价	数 量			
机械	随车吊 8t 车箱长 8.5m	台班	1017.14	3.664	0.150	5.502	0.226

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。 计量单位：100 株

编 号				F5-73	F5-74	F5-75	F5-76
项 目				汽车运乔木			
				土球直径 140cm 以内		土球直径 160cm 以内	
				运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km
基 价（元）				14958.26	344.81	21767.68	655.04
其 中	人 工 费			3015.00	—	4221.00	—
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			11943.26	344.81	17546.68	655.04
名 称		单位	单价	数 量			
机械	随车吊 8t 车箱长 8.5m	台班	1017.14	11.742	0.339	17.251	0.644

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。 计量单位：100 株

编 号				F5-77	F5-78	F5-79	F5-80
项 目				汽车运乔木			
				土球直径 180cm 以内		土球直径 200cm 以内	
				运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km
基 价（元）				25782.99	980.52	38435.70	1474.85
其 中	人 工 费			5488.00	—	6586.00	—
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			20294.99	980.52	31849.70	1474.85
名 称		单位	单价	数 量			
机械	随车吊 8t 车箱长 8.5m	台班	1017.14	19.953	0.964	31.313	1.450

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。 计量单位：100 株

编 号				F5-81	F5-82	F5-83	F5-84	F5-85	F5-86
项 目				汽车运灌木					
				土球直径 10cm 以内		土球直径 15cm 以内		土球直径 20cm 以内	
				运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km
基 价（元）				12.34	1.02	20.39	1.02	57.86	1.02
其中	人 工 费			7.25	—	12.25	—	36.50	—
	材 料 费			—	—	—	—	—	—
	机 械 费			5.09	1.02	8.14	1.02	21.36	1.02
名 称		单位	单价	数 量					
机械	随车吊 8t 车箱长 8.5m	台班	1017.14	0.005	0.001	0.008	0.001	0.021	0.001

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。 计量单位：100 株

编 号				F5-87	F5-88	F5-89	F5-90
项 目				汽车运灌木			
				土球直径 30cm 以内		土球直径 40cm 以内	
				运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km
基 价（元）				101.35	1.02	173.74	4.07
其中	人 工 费			65.75	—	107.63	—
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			35.60	1.02	66.11	4.07
名 称		单位	单价	数 量			
机械	随车吊 8t 车箱长 8.5m	台班	1017.14	0.035	0.001	0.065	0.004

湖南省园林绿化工程消耗量标准（基价表）

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。 计量单位：100 株

编 号				F5-91	F5-92	F5-93	F5-94
项 目				汽车运灌木			
				土球直径 50cm 以内		土球直径 60cm 以内	
				运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km
基 价（元）				251.38	4.07	437.27	8.14
其 中	人 工 费			154.75	—	258.25	—
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			96.63	4.07	179.02	8.14
名 称		单位	单价	数 量			
机械	随车吊 8t 车箱长 8.5m	台班	1017.14	0.095	0.004	0.176	0.008

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。 计量单位：100 盆

编 号				F5-95	F5-96	F5-97	F5-98
项 目				汽车运盆苗			
				花盆内径（cm 以内）			
				15		20	
				运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km
基 价（元）				69.63	3.75	109.77	3.75
其 中	人 工 费			42.00	—	62.00	—
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			27.63	3.75	47.77	3.75
名 称		单位	单价	数 量			
机械	载重汽车 4t	台班	468.31	0.059	0.008	0.102	0.008

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100 盆

编 号				F5-99	F5-100	F5-101	F5-102
项 目				汽车运盆苗			
				花盆内径（cm 以内）			
				30		40	
				运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km
基 价（元）				222.61	7.96	402.05	7.96
其 中	人 工 费			143.00	—	255.00	—
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			79.61	7.96	147.05	7.96
名 称		单位	单价	数 量			
机械	载重汽车 4t	台班	468.31	0.170	0.017	0.314	0.017

工作内容：装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点放置。

计量单位：100 盆

编 号				F5-103	F5-104	F5-105	F5-106
项 目				汽车运盆苗			
				花盆内径（cm 以内）			
				50		60	
				运距 5km 以内	每增加 1km	运距 5km 以内	每增加 1km
基 价（元）				605.49	11.71	1028.51	31.85
其 中	人 工 费			391.00	—	631.38	—
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			214.49	11.71	397.13	31.85
名 称		单位	单价	数 量			
机械	载重汽车 4t	台班	468.31	0.458	0.025	0.848	0.068

工作内容：绑扎固定、装车、运输、卸车、按指定地点放置。 计量单位：100m²

编 号				F5-107	F5-108
项 目				汽车运草皮	
				运距 5km 以内	每增加 1km
基 价（元）				123.69	0.47
其 中	人 工 费			60.00	—
	材 料 费			—	—
	机 械 费			63.69	0.47
名 称		单位	单价	数 量	
机械	载重汽车 4t	台班	468.31	0.136	0.001

2. 苗木二次运输

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。 计量单位：100 株

编 号				F5-109	F5-110	F5-111	F5-112
项 目				人力二次运输乔木			
				土球直径 20cm 以内		土球直径 30cm 以内	
				运距 100m 以内	每增加 100m	运距 100m 以内	每增加 100m
基 价（元）				150.75	69.75	201.00	93.75
其 中	人 工 费			150.75	69.75	201.00	93.75
	材 料 费			—	—	—	—
	机 械 费			—	—	—	—

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100 株

编 号		F5-113	F5-114	F5-115	F5-116
项 目		人力二次运输乔木			
		土球直径 40cm 以内		土球直径 50cm 以内	
		运距 100m 以内	每增加 100m	运距 100m 以内	每增加 100m
基 价（元）		318.00	234.00	636.00	468.00
其 中	人 工 费	318.00	234.00	636.00	468.00
	材 料 费	—	—	—	—
	机 械 费	—	—	—	—

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100 株

编 号		F5-117	F5-118	F5-119	F5-120
项 目		人力二次运输乔木			
		土球直径 60cm 以内		土球直径 70cm 以内	
		运距 100m 以内	每增加 100m	运距 100m 以内	每增加 100m
基 价（元）		1518.00	1068.75	2880.75	1870.50
其 中	人 工 费	1518.00	1068.75	2880.75	1870.50
	材 料 费	—	—	—	—
	机 械 费	—	—	—	—

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。 计量单位：100 株

编 号		F5-121	F5-122	F5-123	F5-124
项 目		人力二次运输灌木			
		土球直径 10cm 以内		土球直径 15cm	
		运距 100m 以内	每增加 100m	运距 100m 以内	每增加 100m
基 价（元）		5.38	4.75	16.25	15.00
其 中	人 工 费	5.38	4.75	16.25	15.00
	材 料 费	—	—	—	—
	机 械 费	—	—	—	—

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。 计量单位：100 株

编 号		F5-125	F5-126	F5-127	F5-128
项 目		人力二次运输灌木			
		土球直径 20cm 以内		土球直径 30cm 以内	
		运距 100m 以内	每增加 100m	运距 100m 以内	每增加 100m
基 价（元）		40.25	37.25	80.38	75.00
其 中	人 工 费	40.25	37.25	80.38	75.00
	材 料 费	—	—	—	—
	机 械 费	—	—	—	—

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100 株

编 号		F5-129	F5-130	F5-131	F5-132
项 目		人力二次运输灌木			
		土球直径 40cm 以内		土球直径 50cm 以内	
		运距 100m 以内	每增加 100m	运距 100m 以内	每增加 100m
基 价（元）		254.25	186.75	508.50	374.25
其 中	人 工 费	254.25	186.75	508.50	374.25
	材 料 费	—	—	—	—
	机 械 费	—	—	—	—

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。

计量单位：100 株

编 号		F5-133	F5-134	F5-135	F5-136
项 目		人力二次运输灌木			
		土球直径 60cm 以内		土球直径 70cm 以内	
		运距 100m 以内	每增加 100m	运距 100m 以内	每增加 100m
基 价（元）		1267.50	855.00	2304.75	1496.25
其 中	人 工 费	1267.50	855.00	2304.75	1496.25
	材 料 费	—	—	—	—
	机 械 费	—	—	—	—

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。 计量单位：100 盆

编 号		F5-137	F5-138	F5-139	F5-140
项 目		人力二次运输盆苗			
		花盆内径 15cm 以内		花盆内径 20cm 以内	
		运距 100m 以内	每增加 100m	运距 100m 以内	每增加 100m
基 价（元）		15.00	14.00	37.50	34.75
其 中	人 工 费	15.00	14.00	37.50	34.75
	材 料 费	—	—	—	—
	机 械 费	—	—	—	—

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。 计量单位：100 盆

编 号		F5-141	F5-142	F5-143	F5-144
项 目		人力二次运输盆苗			
		花盆内径 30cm 以内		花盆内径 40cm 以内	
		运距 100m 以内	每增加 100m	运距 100m 以内	每增加 100m
基 价（元）		75.00	70.00	237.00	174.25
其 中	人 工 费	75.00	70.00	237.00	174.25
	材 料 费	—	—	—	—
	机 械 费	—	—	—	—

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。计量单位：100 盆

编 号		F5-145	F5-146	F5-147	F5-148
项 目		人力二次运输盆苗			
		花盆内径 50cm 以内		花盆内径 60cm 以内	
		运距 100m 以内	每增加 100m	运距 100m 以内	每增加 100m
基 价（元）		474.63	349.00	1183.00	798.00
其 中	人 工 费	474.63	349.00	1183.00	798.00
	材 料 费	—	—	—	—
	机 械 费	—	—	—	—

工作内容：装、运、卸、按指定地点堆放、清扫。计量单位：100m²

编 号		F5-149	F5-150
项 目		人力二次运输草皮	
		运距 100m 以内	每增加 100m
基 价（元）		74.00	69.00
其 中	人 工 费	74.00	69.00
	材 料 费	—	—
	机 械 费	—	—

十、园建材料二次搬运

1. 人工二次搬运

工作内容：装、运、卸材料，在指定地点堆放、清扫等。 计量单位：见表

编 号		F5-151	F5-152	F5-153	F5-154
项 目		人工二次搬运			
		运距 50m 以内	每增加 50m	运距 50m 以内	每增加 50m
单 位		10m ³		10t	
基 价（元）		669.00	501.75	498.38	373.79
其 中	人 工 费	669.00	501.75	498.38	373.79
	材 料 费	—	—	—	—
	机 械 费	—	—	—	—

2. 人力车二次搬运

工作内容：装、运、卸材料，在指定地点堆放、清扫等。 计量单位：见表

编 号		F5-155	F5-156	F5-157	F5-158
项 目		人力车二次搬运			
		运距 100m 以内	每增加 100m	运距 100m 以内	每增加 100m
单 位		10m ³		10t	
基 价（元）		504.00	378.00	387.00	290.25
其 中	人 工 费	504.00	378.00	387.00	290.25
	材 料 费	—	—	—	—
	机 械 费	—	—	—	—