

项目编号	专业	给排水	比例													共 1 张		第 1 张	
3号点主要工程数量计算表																			
序号	项目名称												单位	数量					
一	土石方工程																		
1	挖沟槽土方		=1.1*1.1*18+1.1*1.2*10+1*0.6*63										m³	72.78					
2	回填夯实土方		=72.78-34.08										m³	38.70					
3	余方弃置		=0.7*0.7*18+0.8*0.7*10+0.312*63										m³	34.08					
4	C25满包		=(0.7*0.7-3.14*0.15*0.15)*28										m³	12.69					
二	给排水管及其附属构筑物																		
1	敷设DN300高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁B型管(SN8)		28										m	28					
2	排水沟300*300		63										m	63					
3	水泥路面破除后恢复		10										m²	10					
4	操场砖坪破除后恢复		20										m²	20					
5	室外消火栓（SSF100/65 1.6）		1										座	1					
6	平算式单算雨水口		2										座	2					
7	井壁开孔		1										座	1					
岳阳市规划勘测设计有限公司			项目名称	南湖新区黄梅港棚户区改造配套基础设施建设项目				设计	史登伟	邵伟	审核	颜昌本	颜昌本	项目负责人	李赞	李赞	图别	施设	
			图名	工程数量表（三）				校对	谢启炜	谢启炜	审定	余泽胜	余泽胜	图号	PS-S-11-3		日期		