

项目编号	专业	给排水	比例													共 1 张		第 1 张	
4号点主要工程数量计算表																			
序号	项目名称												单位	数量					
1	挖沟槽土方		$= (1+1.2*1)*1.2*122+0.8*0.8*14$										m^3	331.04					
2	回填砂		$= (1+0.95*1)*0.95*122-21.05$										m^3	204.96					
3	砂垫层		$= (1+0.15*1)*0.15*122$										m^3	21.05					
4	回填夯实土方		$= 331.04-226.10$										m^3	104.94					
5	余土外运		$= (1+0.95*1)*0.95*122+0.6*0.6*14$										m^3	231.05					
6	满包混凝土		$= (0.6*0.6-3.14*0.1*0.1)*14$										m^3	4.60					
7	水泥路面破除后恢复		$= 4*70$										m^2	280.00					
8	沥青路面破除后恢复		$= 4*20$										m^2	80.00					
二	给排水管及其附属构筑物																		
1	高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管，D200		14										m	14.00					
2	高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管，D300		122										m	122.00					
3	II级钢筋混凝土管道铺设，D500		4										m	4					
4	圆形混凝土污水检查井（Φ1000）		8										座	8					
5	消火栓SS100/65-1.0（含消防井）		1										座	1					
岳阳市规划勘测设计有限公司			项目名称	南湖新区黄梅港棚户区改造配套基础设施建设项目				设计	史登伟	史登伟	审核	颜昌本	颜昌本	项目负责人	李赞	李赞	图别	施設	
			图名	工程数量表（四）				校对	谢启炜	谢启炜	审定	余泽胜	余泽胜	图号	PS-S-11-4		日期		