

共 1 页	第 1 页	

比 例
道 路
专 业
DL2025-008
项 目 编 号

序号	项目名称	计算式	单位	数量
	一、路基部分			
1	挖方	3875+7380+11316+4650+8940=36161	m ³	36161
	游路A拓宽段挖方	3875	m ³	3875
	游路A拓宽段填方段清表土方	7380	m ³	7380
	游路A新建段挖方（见土方数量表）	11316	m ³	11316
	游路A挖台阶土方	4650	m ³	4650
	软基换填挖方	8940	m ³	8940
2	填方	6850+1690+2590+7380+4650=23160	m ³	23160
	游路A拓宽段填方	6850	m ³	6850
	游路A新建段填方（见土方数量表）	1690	m ³	1690
	软基换填填土	2590	m ³	2590
3	换填片石	5312	m ³	5312
4	碎石	1038	m ³	1038
5	挡土墙	40	m	40
	C30毛石砼墙身	502	m ³	502
	C30砼基础	106.5	m ³	106.5
	C15砼垫层	20.2	m ³	20.2
	钢筋制安	4.8	T	4.8
	防撞护栏	150	m	150
6	草皮护坡	3200	m ²	3200
7	盖板沟	455	m	455
8	培路肩	3140	m ²	3140
9	预制盖板(涵长约120m)	64.8	m ³	64.8

序号	项目名称	计算式	单位	数量
10	拆除工程			
	拆除砖石砌体	650	m ³	650
	拆除混凝土构筑物	880	m ³	880
	拆除道路混凝土路面及基层	3720	m ²	3720
	拆除人行道及基层	50	m ²	50
	拆除各类路缘石	30	m	30
	移植乔木	850	株	850
	二、路面部分			
1	改性沥青砼AC-13 4cm(含粘层)	1570x8+420x3.5+1500+7700=23230	m ²	23230
2	沥青砼AC-20 5cm(含粘层)	1570x8+420x3.5+1500+7700=23230	m ²	23230
3	1cm沥青同步碎石(含透层)	1570x8+420x3.5+1500+7700=23230	m ²	23230
4	钢塑玻纤格栅	580x8+420x3.5+1500=7610	m ²	7610
5	C30水泥砼 24cm	580X4.5+7700=10310	m ²	10310
6	水泥(5%)稳定碎石基层 15cm	990X8.4+1200=9516	m ²	9516
7	水泥(4%)稳定碎石基层 15cm	990X8.8+1200=9912	m ²	9912
8	级配碎石垫层 15cm	2610+9912+7700=20222	m ²	20222
9	自粘式土工布(宽1米)	32	m ²	32
10	C30混凝土护管（湘北大道人行道范围护管）	15	m ³	15
11	C30砼15cm(小区地坪硬化)	350	m ²	350
12	麻石立平石安装	30	m	30
13	人工培土路肩	2580	m ²	2580
14	混凝土板清缝、灌缝	895	m	895
15	交通标线		m ²	822

注：路面结构数量含附近社区道路及建筑地坪改造暂估工程量。

岳阳市规划勘测设计院有限公司	项目名称	南湖新区黄梅港棚户区改造配套基础设施建设项目	设计	陈 烽	陈 烽	审核	蒋胜广	蒋胜广	项目负责人	李 赞	李 赞	图 别	道施
	图 名	工程数量表	校对	李 念	李 念	审定	何 彬	何 彬	图 号	DL-S-20		日 期	