

岳阳楼区汴河园路片区老旧街 区改造建设项目

工 程 概 算 书

岳阳市规划勘测设计院有限公司

二〇二五年十二月编制

编制说明

一、项目概况

本项目的主要内容包括：危房综合处置、房屋公共区域修缮(含外立面整治)、供电管线改造、弱电工程、化粪池改造、道路改造、消防隐患整治(完善消防设施)、智慧安防设施、垃圾分类设施(垃圾收集点改造)、大门、围栏(含文化墙)、危建筑节能改造、实施无障碍环境改造、楼道内照明、庭院灯、绿化、物管用房、停车位、体育健身设施、休闲坐凳、文化宣传栏及广告制作、智能快件箱、汽车充电桩、卫生服务站、便民市场及其他生活服务场所、养老抚幼服务站、快递末端服务站等。

二、编制依据

- 1、《岳阳楼区汴河园路片区老旧街区改造建设项目概算总投资的批复》；
- 2、《岳阳楼区汴河园路片区老旧街区改造建设项目初步设计文件》；
- 3、湘建建〔2024〕19 号《湖南省房屋建筑与装饰工程概算消耗量标准》《湖南省房屋建设项目设计概算工程建设其他费用标准》及湖南省现行计价文件；
- 4、湘建科函(2025)150 号关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；
- 5、湘建价[2021]238号关于印发2021《湖南省房屋改造加固及

维修工程消耗量标准》的通知；

6、2025年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、2025年《湖南省安装工程消耗量标准》、2025年《湖南省市政工程消耗量标准》、2025年《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、2021年《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》及其解释文件、交底学习资料等；

7、湘建价建〔2025〕18号湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》

8、材料价格按照2025年岳阳市《岳阳工程造价》第6期发布的材料预算价格，缺项材料参照市场价；

9、财建(2016)504号；

10、发改价格(2015)299号、湘监协(2016)02号文；

11、发改价格〔2015〕299号、计价格〔1999〕1283号文；

12、发改价格(2015)]299号、计价格(2002]10号文；

13、发改价格(2015)299号、计价格(2002)125号文；

14、湘招协(2015)6号文；

15、湘建价协(2016)25号；

16、湘发改价服(2016)147号；

17、场地准备及临时设施费取建筑安装工程费的0.5%；

18、工程保险费取建筑安装工程费的0.3%；

19、劳动安全卫生评审费取建筑安装工程费的0.1%。

三、编制结论：

本项目概算金额为：17563.28 万元，其中工程费 15761.08 万元，工程建设其他费 965.85 万元，预备费 836.35 万元。

项目总概算表

工程项目名称：岳阳楼区汴河园路片区老旧街区改造建设项目

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					备注
		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	
一	工程费用	15761.08				15761.08	
1	基础类	6560.74				6560.74	主要包括危房综合处置、房屋公共区域修缮(含外立面整治)、供电管线改造、弱电工程、化粪池改造、道路改造、消防隐患整治(完善消防设施)、智慧安防设施、垃圾分类设施(垃圾收集点改造)、大门、围栏(含文化墙)
2	完善类	5573.08				5573.08	主要包括危建筑节能改造、实施无障碍环境改造、楼道内照明、庭院灯、绿化、物管用房、停车位、体育健身设施、休闲坐凳、文化宣传栏及广告制作、智能快件箱、汽车充电桩
3	提升类	3627.26				3627.26	主要包括卫生服务站、便民市场及其他生活服务场所、养老抚幼服务站、快递末端服务站
二	工程建设其他费				965.85	965.85	
1	建设单位管理费				119.43		财建(2016)504号
2	工程建设监理费				253.70		发改价格(2015)299号、湘监协(2016)02号文
3	建设项目前期工作咨询费				27.53		发改价格〔2015〕299 号、计价格〔1999〕1283 号文
4	施工图设计费				127.84		发改价格(2015)]299号、计价格(2002]10号文
5	方案及初步设计费				104.59		
6	勘察及测量费				61.29		
7	环境影响咨询费				13.05		发改价格(2015)299号、计价格(2002)125号文
8	工程招标代理费				25.22		湘招协(2015)6号文
9	工程概算审核费				5.93		湘建价协(2016)25号
10	编制工程量清单及清单计价				21.85		湘建价协(2016)25号
11	审核工程量清单及清单计价				16.96		湘建价协(2016)25号

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					备注
		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	
12	工程结算审核费				40.87		湘建价协(2016)25号
13	建设工程交易服务费				5.76		湘发改价服(2016)147号
14	场地准备及临时设施费				78.81		工程费*0.5%
15	工程保险费				47.28		工程费*0.3%
16	劳动安全卫生评审费				15.76		工程费*0.1%
三	预备费				836.35	836.35	
1	基本预备费				836.35		（工程费+工程建设其他费）*5%
四	建设项目总投资					17563.28	

单项工程汇总表

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	片区改造1	2936515.72	76231.19	
1.1	建筑工程	818681.73	27106.43	
1.2	立面改造	113412.69	2965.77	
1.3	道路工程	668295.36	17765.47	
1.4	景观工程	312191.55	7524.4	
1.5	绿化工程	75369.46	1810.44	
1.6	排水工程	589376.03	14309.94	
1.7	安装工程	359188.9	4748.74	
2	片区改造2	3707976.76	91625.14	
2.1	建筑工程	826093.25	25750.98	
2.2	立面改造	1027714.4	26129.86	
2.3	道路工程	338968.86	8366.81	
2.4	景观工程	641585.49	14519.05	
2.5	绿化工程	40213.9	1021.82	
2.6	排水工程	521248.28	11939.74	
2.7	安装工程	312152.58	3896.88	
合计		6644492.48	167856.33	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		702479.08	
1	直接费			620199.02	
1.1	人工费			318328.02	
1.2	材料费			283418.62	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			18452.38	
2	管理费		8	47028.95	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	35271.78	
二	措施项目费	1+2+3		44125.45	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		15869.66	
1.1	直接费			13839.67	
1.1.1	人工费			6449.65	
1.1.2	材料费			3443.32	
1.1.3	机械费			3946.7	
1.2	管理费		8	1162.93	
1.3	利润		6	868.19	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1149.36	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	27106.43	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	14276.05	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		4479.63	
四	税前造价	一+二+三		751084.16	
五	销项税额	四	9	67597.57	
单位工程建安造价		四+五		818681.73	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程					17829.96	
1	011610001004	木门窗拆除	1. 500*1500*100木窗拆除 2. 运距：综合考虑	m2	33	39.07	1289.31	
2	011610001003	金属窗拆除	1. 外墙圆窗护栏拆除 2. 运距：综合考虑	m2	21	19.56	410.76	
3	011605002006	铲除抹灰层墙面	1. 铲除抹灰层墙面 2. 运距：综合考虑	m2	829.3	19.45	16129.89	
		屋面维修					315733.5	
4	011607002001	屋面防水层拆除	1. 拆除3mm厚防水层、10mm厚找平层 2. 运距：综合考虑	m2	1100	21.6	23760	
5	011607001001	隔热层拆除	1. 拆除60mm厚隔热板及240*120*180@400*400砖墩 2. 运距：综合考虑	m2	950	26.07	24766.5	
6	011607002002	天沟防水层拆除	1. 拆除防水层 2. 运距：综合考虑	m2	710	10.65	7561.5	
7	010901001001	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 运距：综合考虑	m2	150	13.34	2001	
8	010901001002	瓦屋面（坡屋面）	1. 陶土瓦400*300*15	m2	150	68.83	10324.5	
本页小计							86243.46	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010902001003	屋面SBS防水（平屋面）	1. 3厚SBS改性沥青聚酯防水卷材 2. 20厚XPS挤塑板 3. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（掺3%防水剂）	m2	1100	100	110000	
10	010902001004	天沟SBS防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（掺3%防水剂）	m2	710	85.99	61052.9	
11	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	754	96.42	72700.68	
12	031001006002	老旧破损PVC雨水管拆除及外运	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	754	4.73	3566.42	
		垃圾分类亭和健身器材					11800	
13	050307019001	成品垃圾分类收集点	1. 定制1个成品钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶，尺寸555*480*970mm 材质：不锈钢材质	处	1	7000	7000	
14	050307019002	运动健身设备	1. 包含：扭腰机，跑步机，引体架，太空漫步机，伸腰伸背器，扭腰训练器	个	6	800	4800	
		宣传栏					1671.18	
15	011507001001	壁挂式铝合金成品宣传窗	1. 壁挂式成品宣传栏，铝合金骨架 2. 10厚木板基层、5厚玻璃饰面	m2	6	278.53	1671.18	
本页小计							260791.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		楼道翻新					177769.5	
16	011605002005	铲除空鼓墙面	1. 种类：铲除空鼓墙面 2. 运距：综合考虑	m2	250	21.96	5490	
17	011608002002	原墙面面层清理	1. 原涂料面层清理 2. 运距：综合考虑	m2	4750	5	23750	
18	011201001007	空鼓墙面铲除后修复	1. 15厚1：2.5水泥砂浆	m2	250	33.3	8325	
19	011406001001	楼道翻新	1. 904涂料一底一面	m2	5000	21.34	106700	
20	011406001002	深灰色踢脚线	1. 深灰色乳胶漆一遍 2. 满刮腻子一遍	m2	750	24.55	18412.5	
21	011405001002	栏杆刷漆	1. 扶手原面层除锈 2. 防锈漆一遍 3. 调和漆二遍	m2	392	38.5	15092	
		其他工程					177674.94	
22	011204003001	外墙砖（围墙）	1. 200*50*5灰色外墙文化砖，胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，满挂热镀锌电焊网 3. 15厚1：3水泥砂浆抹灰 4. 具体做法详见15ZJ001-P82外墙17	m2	490.91	195.68	96061.27	
23	011204003003	小青瓦（围墙顶部）	1. 160*160*20小青瓦 2. 1:3水泥砂浆填充	m	529	148.56	78588.24	
本页小计							352419.01	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
24	040204007001	树池修复贴砖	1. 300*200*15白色仿大理石瓷砖面 板 2. 15厚1:2.5水泥砂浆	m2	20.51	147.51	3025.43	
	二	单价措施费					15869.66	
25	011703001001	垂直运输		天	1	9601.01	9601.01	
26	011701002004	围墙装饰脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:10米内	m2	529	11.85	6268.65	
本页小计							18895.09	
合 计							718348.74	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	324777.698	1	324777.7	人工系数:1;
2	04090700001	双飞粉	kg	6800	2.74	18632	
3	04170400001@3	红色陶瓦400*300*15	块	1602	2.64	4229.28	
4	14353500016	基层处理剂	kg	886.9	8	7095.2	
5	88010500001	其他材料费	元	9300.043	1	9300.04	
6	BCCLF10	原墙面面层清理	m2	4750	5	23750	
7	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	27.375	636.06	17412.14	
8	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	15.339	650.1	9971.88	
9	J0006H	燃料动力费	元	1070.95	1	1070.95	
10	JX001	其他机械费	元	1609.09	1	1609.09	
11	JXFTZ	机械费调整	元	-0.025	1	-0.03	
12	J10-7@1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中	台班	2.028	126.1	255.73	
13	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.009	1711.75	15.41	
14	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	5.025	552	2773.8	
15	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.031	2092.01	64.85	
16	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.828	641.96	1173.5	
17	J4-11@2	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	9.026	641.96	5794.33	
18	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.347	1129.74	392.02	
19	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.007	512.25	3.59	
20	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.257	482.84	124.09	
21	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.794	182.79	145.14	
22	J5-1@1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	6.748	182.79	1233.47	
23	J5-18@2	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	197.608	31.7	6264.17	
24	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.901	181.85	527.55	
25	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.511	233.13	585.39	
26	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	6.003	47.35	284.24	
27	J7-105@1	喷砂除锈机 能力(m3/min) 3 小	台班	2.028	35.46	71.91	
28	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.015	34.59	0.52	
29	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm)	台班	0.091	90.15	8.2	
	本页小计		元			437566.16	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
		300 小					
	本页小计		元			437566.16	
	合计		元			437566.16	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：立面改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		92026.85	
1	直接费			82425.18	
1.1	人工费			32731.47	
1.2	材料费			49050.7	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			643.01	
2	管理费		6.8	5100.63	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	4500.55	
二	措施项目费	1+2+3		11400.92	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		8274.67	
1.1	直接费			7305.01	
1.1.1	人工费			4397.5	
1.1.2	材料费			2795.02	
1.1.3	机械费			112.49	
1.2	管理费		6.8	515.89	
1.3	利润		6	454.5	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		160.48	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	2965.77	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2717.93	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		620.57	
四	税前造价	一+二+三		104048.34	
五	销项税额	四	9	9364.35	
单位工程建安造价		四+五		113412.69	

单位工程造价表

工程名称：立面改造

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					92026.85	
1	010807001004	铝合金玻璃窗（圆形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 5厚清玻璃； 3. 部位：楼梯间	m2	21	466.8	9802.8	
2	010807001005	铝合金玻璃窗（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 5厚清玻璃； 3. 部位：楼梯间	m2	33	338.3	11163.9	
3	011407001001	外墙真石漆	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压一层耐碱玻纤网格布 3. 涂饰底层涂料，喷涂主层涂料，涂饰面层涂料二遍 4. 具体做法详见15ZJ001-P80外墙13	m2	266.17	178.04	47388.91	
4	011204003002	外墙	1. 200*50*5灰色外墙文化砖，胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，满挂热镀锌电焊网 3. 15厚1：3水泥砂浆抹灰 4. 具体做法详见15ZJ001-P82外墙17	m2	34.13	193.82	6615.08	
本页小计							74970.69	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：立面改造

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	011204003003	外墙（门卫室）	1. 400*200灰色外墙文化砖，胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，满挂热镀锌电焊网 3. 15厚1：3水泥砂浆抹灰 4. 具体做法详见15ZJ001-P82外墙17	m2	88	193.82	17056.16	
	二	单价措施费					8274.67	
6	011701002001	外墙装饰脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:30m以内	m2	388.3	21.31	8274.67	
本页小计							25330.83	
合 计							100301.52	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：立面改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	37128.972	1	37128.97	人工系数:1;
2	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	3.322	54.09	179.69	
3	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.233	482.84	112.5	
4	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.266	182.25	48.48	
5	J6-12@2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.122	181.85	22.19	
6	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.144	234.45	268.21	
7	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.417	47.87	67.83	
8	J7-124@2	电锤 520W 小	台班	6.717	8.42	56.56	
		本页小计	元			37884.43	
		合计	元			37884.43	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		579867.52	
1	直接费			513629.41	
1.1	人工费			43265.62	
1.2	材料费			426258.79	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			44105	
2	管理费		6.8	35188.07	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	31048.24	
二	措施项目费	1+2+3		29590.74	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		10880.07	
1.1	直接费			9583.36	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			9583.36	
1.2	管理费		6.8	688.88	
1.3	利润		6	607.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		945.2	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	17765.47	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	13864.44	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3656.75	
四	税前造价	一+二+三		613115.01	
五	销项税额	四	9	55180.35	
单位工程建安造价		四+五		668295.36	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					579867.52	
1	041001001001	混凝土路面拆除 20cm	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	2250	17.96	40410	
2	040205006001	标线	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	110	46.01	5061.1	
3	040203006001	沥青混凝土（原水泥完好路面）	1. 4cm厚SBS细粒式AC13改性沥青混凝土 2. 粘层: 乳化沥青0.5kg/m2 3. 骑缝铺设抗裂贴 4. 原有混凝土板清缝灌缝处理	m2	400	71.73	28692	
4	040203006002	沥青混凝土（硬化部分）	1. 4cm厚AC13细粒沥青混凝土 2. 粘层: 乳化沥青0.5kg/m2 3. 骑缝铺设抗裂贴 4. 20cm厚C30混凝土 5. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	2250	203.06	456885	
5	020206013001	石质栏板	1. 石质中栏，栏板高1.1m 2. 具体做法参11ZJ902-66	m	26	1877.67	48819.42	
	二	单价措施费					10880.07	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机、沥青混凝土摊铺机	项	1	7578.48	7578.48	
7	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	3301.59	3301.59	
本页小计							590747.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计	590747.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	43265.596	1	43265.6	人工系数:1;
2	80250900002	AC13细粒沥青混凝土	m3	16.2	1226.21	19864.6	
3	J0020	回程	元	1548.924	1	1548.92	
4	J10-7	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中	台班	0.467	126.1	58.89	
5	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	1.148	1593.9	1829.8	
6	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.338	1831.12	618.92	
7	J1-30@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.184	1200.21	220.84	
8	J1-30@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	1.035	1292.12	1337.34	
9	J1-31@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	1.08	1430.01	1544.41	
10	J1-32@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.184	1475.8	271.55	
11	J1-32@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	1.035	1626.53	1683.46	
12	J14-35@1	场外运费 压路机	台次	1	1838.75	1838.75	
13	J1-54@1	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.124	740.18	91.78	
14	J1-54@2	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.698	740.18	516.65	
15	J1-55@1	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.16	1429.08	228.65	
16	J1-55@2	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.9	1510.06	1359.05	
17	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.908	27.04	24.55	
18	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	0.688	305.25	210.01	
19	J1-66	沥青灌缝机 小	台班	0.203	227.34	46.15	
20	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	5.063	2989.93	15138.02	
21	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	1.121	2219.46	2488.01	
22	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	12.569	1223.99	15384.33	
23	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.112	450.52	50.46	
24	J4-3@2	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.688	450.52	309.96	
25	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.266	512.25	136.26	
26	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.224	30.57	6.85	
		本页小计	元			110073.81	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
27	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	57.038	9.73	554.98	
	本页小计		元			554.98	
	合计		元			110628.79	

单位工程概算汇总表

工程名称：景观工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		276738.85	
1	直接费			240788.32	
1.1	人工费			63008.54	
1.2	材料费			164705.86	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			13073.92	
2	管理费		8	20544.44	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	15407.6	
二	措施项目费	1+2+3		7967.18	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		442.78	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	7524.4	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	6753.98	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1708.24	
四	税前造价	一+二+三		286414.27	
五	销项税额	四	9	25777.28	
单位工程建安造价		四+五		312191.55	

单位工程造价表

工程名称：景观工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					276738.85	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 运距：综合考虑	m3	350.86	36.3	12736.22	
2	011102003001	麻石人行道	1. 600*300*50厚斧凿面麻石，留缝10mm，白水泥勾缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20素混凝土层 4. 150厚6%水泥稳定碎石 5. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	456.54	364.34	166335.78	
3	050201001001	鹅卵石路面	1. 20厚卵石铺砌（拼花） 2. 40厚1:3水泥砂浆 3. 150厚C20素混凝土垫层 4. 150厚6%水泥稳定碎石 5. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	8.66	400.84	3471.27	
本页小计							182543.27	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：景观工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	050305006001	树池坐凳	1. 凳面：L*100*40厚深棕色防腐木，留缝5 2. 侧面：100x100x30厚文化石工字贴，20厚1:2.5水泥砂浆，留缝10 3. 40*40*3厚镀锌方通 4. L40*40*3厚镀锌角钢，M6膨胀螺栓固定@600 5. 100厚C20素混凝土 6. MU10非黏土砖，M7.5水泥砂浆砌筑 7. 100厚C20素砼垫层 8. 150厚6%水泥稳定碎石 9. 压实的土基（压实度≥93%） 10. 具体做法详见图纸设计	m	107	692.88	74138.16	
5	011107001001	石材台阶面	1. 600*300*150厚斧凿面麻石，临空边斜角10*10mm 2. 150厚C15混凝土 3. 150厚C15混凝土垫层 4. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	6	840.57	5043.42	
本页小计							79181.58	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：景观工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	040201022001	截水沟	1. 600*300*50烧面芝麻黑花岗岩 2. 1mm丝径不锈钢钢丝过滤网，网目20*20 3. 20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂 4. 120厚现浇C20抗渗砼 5. 100厚C20混凝土基层 6. 150厚6%水泥稳定碎石 7. 压实的土基（压实度≥93%） 8. 具体做法详见图纸设计	m	50	300.28	15014	
	二	单价措施费						
本页小计							15014	
合 计							276738.85	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：景观工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	63008.531	1	63008.53	人工系数:1;
2	JX001	其他机械费	元	14.24	1	14.24	
3	JXFTZ	机械费调整	元	0.056	1	0.06	
4	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.06	1593.9	95.63	
5	J1-19	平地机 功率(kW) 90 大	台班	0.072	1139.57	82.05	
6	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.149	1430.01	213.07	
7	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.094	1773.25	166.69	
8	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	17.841	26.44	471.72	
9	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.596	2219.46	1322.8	
10	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	7.786	1223.99	9529.99	
11	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.206	512.25	105.52	
12	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.574	181.85	286.23	
13	J6-12@3	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.013	180.98	2.35	
14	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.714	233.13	166.45	
15	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	1.655	10.63	17.59	
16	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.913	47.35	43.23	
17	J7-116	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 350 小	台班	0.516	36.36	18.76	
18	J7-124	电锤 520W 小	台班	2.14	8.42	18.02	
19	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	5.549	91.52	507.84	
20	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm ³) 45×35×45 小	台班	0.555	18.43	10.23	
	本页小计		元			76081.00	
	合计		元			76081.00	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		66816.54	
1	直接费			58165.32	
1.1	人工费			8952.22	
1.2	材料费			45682.28	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3530.82	
2	管理费		8	4943.59	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	3707.37	
二	措施项目费	1+2+3		1917.35	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		106.91	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	1810.44	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	1625.07	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		412.4	
四	税前造价	一+二+三		69146.29	
五	销项税额	四	9	6223.17	
单位工程建安造价		四+五		75369.46	

单位工程造价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					66816.54	
1	050102001001	香樟	1. 种类: 香樟 2. 胸径15-16cm全冠（高度650-700；冠幅380-400；净杆高180-200cm） 3. 其他：树形优美，枝叶饱满 4. 养护期:1年	株	5	2317.63	11588.15	
2	050102001003	栾树	1. 种类: 栾树 2. 胸径15-16cm全冠（高度550-600；冠幅450；净杆高250-280cm） 3. 其他：树形优美，枝叶饱满 4. 养护期:1年	株	1	2317.63	2317.63	
3	050102001002	桂花	1. 种类: 桂花 2. 胸径12-13cm全冠（高度450-500；冠幅400；净杆高<50cm） 3. 其他：低分枝，树形优美，枝叶饱满 4. 养护期:1年	株	3	2221.76	6665.28	
4	050102001004	单杆紫薇	1. 种类: 单杆紫薇 2. 胸径12cm全冠（高度350-400全冠；冠幅300；净杆高80-100cm） 3. 养护期:1年	株	2	737.24	1474.48	
本页小计							22045.54	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	050102001005	紫叶李	1. 种类:紫叶李 2. 胸径6-7cm全冠；（高度250-300；冠幅180-200；净杆高<80cm 3. 其他：树形优美，枝叶饱满 4. 养护期:1年	株	4	737.25	2949	
6	050102002001	海桐球	1. 种类:海桐球 2. 冠幅200-220cm；高度180-200cm 3. 其他:修剪成球，冠幅饱满，不露脚 4. 养护期:1年	株	3	824.01	2472.03	
7	050102002002	毛杜鹃球	1. 种类:毛杜鹃球 2. 冠幅120cm；高度120cm 3. 其他:修剪成球，冠幅饱满，不露脚 4. 养护期:1年	株	3	193.92	581.76	
8	050102002003	红叶石楠球	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠幅150cm；高度150cm 3. 其他:修剪成球，冠幅饱满，不露脚 4. 养护期:1年	株	2	286.58	573.16	
9	050102002004	红叶石楠球	1. 种类:红叶石楠球 2. 高度35-40；蓬径30-35cm 3. 种植密度：36株/m2 4. 其他:三分支及以上，不露土 5. 养护期:1年	m2	8	195.18	1561.44	
本页小计							8137.39	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	050102002005	海桐	1. 种类:海桐 2. 高度40-45；蓬径30-35cm 3. 种植密度：36株/m2 4. 其他:三分支及以上，不露土 5. 养护期:1年	m2	48	208.7	10017.6	
11	050102002006	毛杜鹃	1. 种类:毛杜鹃 2. 高度35-40；蓬径30-35cm 3. 种植密度：36株/m2 4. 其他:三分支及以上，不露土 5. 养护期:1年	m2	48	211.99	10175.52	
12	050102002007	大叶栀子花	1. 种类:大叶栀子花 2. 高度40-45；蓬径30-35cm 3. 种植密度：36株/m2 4. 其他:三分支及以上，不露土 5. 养护期:1年	m2	22.4	202.12	4527.49	
13	050102012001	草坪	1. 种类:马尼拉	m2	35.5	30.7	1089.85	
14	050101010001	整理绿化用地		m2	161.9	4.49	726.93	
15	050101009001	种植土回填	1. 外购种植土 2. 铺填方式：人工铺填 3. 运距：综合考虑	m3	97.86	103.17	10096.22	
	二	单价措施费						
本页小计							36633.61	
合 计							66816.54	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	8952.22	1	8952.22	人工系数:1;
2	05250300005	树棍 L=1.2m	根	45	2.92	131.4	
3	32290100001	种植土	m3	102.753	30	3082.59	
4	34110100002	水	t	87.497	3.2	279.99	
5	WJJ320101008@2	桂花(带土球) 胸径12-13cm全冠(高度450-500;冠幅400;净杆高<50cm)	株	3.03	1690	5120.7	
6	WJJ320101008@3	单杆紫薇(带土球) 胸径12cm全冠(高度350-400全冠;冠幅300;净杆高80-100cm)	株	2.02	220.18	444.76	
7	WJJ320101008@4	紫叶李(带土球) 胸径6-7cm(高度250-300全冠;冠幅180-200;净杆高<80cm)	株	4.04	220.18	889.53	
8	WJJ320101009@1	香樟(带土球) 土球直径120以内胸径15-16cm全冠(高度650-700;冠幅380-400;净杆高180-200cm)	株	5.05	1560	7878	
9	WJJ320101009@2	栾树(带土球) 土球直径120以内胸径15-16cm全冠(高度550-600;冠幅450;净杆高250-280cm)	株	1.01	1560	1575.6	
10	WJJ320301@1	海桐球 冠丛高:30-40cm、蓬径:20-25cm	株	3.03	183.49	555.97	
11	WJJ320301@2	海桐球(带土球) 冠幅200-220cm	株	3.03	807.34	2446.24	
12	WJJ320301@3	红叶石楠球(带土球) 冠幅150cm	株	2.02	275.23	555.96	
13	WJJ320301021@1	红叶石楠球(成片栽植) 种植密度≤36株/m2 高度35-40;蓬径30-35cm	m2	8.12	158.4	1286.21	
14	WJJ320301021@2	海桐(成片栽植) 种植密度≤36株/m2 高度40-45;蓬径30-35cm	m2	48.72	171.72	8366.2	
15	WJJ320301021@3	毛杜鹃(成片栽植) 种植密度≤36株/m2 高度35-40;蓬径30-35cm	m2	48.72	174.96	8524.05	
16	WJJ320301021@4	大叶栀子花(成片栽植) 种植密度≤36株/m2 高度40-45;蓬径30-35cm	m2	22.736	165.24	3756.9	
17	WJJ320701@2	马尼拉	m2	38.34	16.51	632.99	
18	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.015	1479.6	22.19	
19	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.143	82.45	11.79	
20	J12-63	草坪修剪机 小	台班	0.06	80.1	4.81	
21	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.145	2092.01	303.34	
		本页小计	元			54821.44	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

人工、材料、机械汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
22	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.881	743.87	655.35	
23	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	2.172	1129.74	2453.8	
24	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.057	575.94	32.83	
25	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中	台班	0.074	630.81	46.68	
	本页小计		元			3188.66	
	合计		元			58010.10	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		522341.34	
1	直接费			467987.54	
1.1	人工费			106479.64	
1.2	材料费			317038.03	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			44469.87	
2	管理费		6.8	28874.78	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	25478.13	
二	措施项目费	1+2+3		15145.69	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		835.75	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	14309.94	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	11167.7	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3224.92	
四	税前造价	一+二+三		540711.95	
五	销项税额	四	9	48664.08	
单位工程建安造价		四+五		589376.03	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		雨污分流系统					522341.34	
1	040201022008	拆除雨水沟盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	49.12	103.26	5072.13	
2	040201022011	排水沟清淤	1. 人工清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m3	70.2	237.64	16682.33	
3	040201022010	新建砖砌排水沟	1. 砖砌排水沟300*300mm	m	150	253.72	38058	
4	040201022005	新装雨水沟盖板(320mm宽)	1. 预制混凝土盖板C20 2. 圆钢 Φ6	m3	8.32	2237.14	18613	
5	040201022012	新装雨水沟盖板(600mm宽)	1. 预制混凝土盖板C25 2. 钢筋 Φ16、Φ10按大样图	m3	43.2	2905.21	125505.07	
6	040504008001	化粪池清淤	1. 化粪池清淤 2. 专用清粪车	座	130	250	32500	
7	010512008005	更换污水井盖	1. 拆除旧井盖：Φ800老旧井盖 2. 安装新井盖：Φ800铸铁井盖	座	130	965.52	125517.6	
8	010512008004	更换水表井盖	1. 拆除旧井盖：拆除老旧井盖 2. 安装新井盖：新装铸铁井盖	套	120	876.86	105223.2	
9	010512008006	装饰井盖（暂估价）	1. 铺装区装饰井盖 2. 尺寸：依据现场尺寸定 3. 暂定价	套	14	500	7000	
10	031001006001	HDPE双臂波纹管DN300	1. 材质、规格：HDPE双壁波纹管DN300, S8级 2. 连接形式：橡胶密封圈柔性接口	m	185	75.13	13899.05	
本页小计							488070.38	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	040504001001	塑料检查井	1. 塑料检查井 Φ 700 2. 做法参图集16S524	座	5	1195. 59	5977. 95	
12	040504009001	砖砌单篦雨水口	1. 砖砌单篦雨水口 2. 做法参图集16S518	座	10	1145	11450	
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	240. 44	8. 28	1990. 84	
14	010103001001	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	172. 59	11. 91	2055. 55	
15	010103001002	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	48. 91	215. 76	10552. 82	
16	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	67. 85	33. 07	2243. 8	
	二	单价措施费						
本页小计							34270. 96	
合 计							522341. 34	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	106479.657	1	106479.66	人工系数:1;
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	28023.952	0.47	13171.26	
3	04030200002@1	石屑	m3	60.648	119.52	7248.65	
4	04031100003	河砂 综合	m3	8.846	215.47	1906.05	
5	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	3.79	470	1781.3	
6	36010200001	铸铁雨水井算	套	10.1	276.19	2789.52	
7	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.39	481.66	669.51	
8	WJJ172568@5	HDPE双臂波纹管DN300, S8级	m	188.7	46.2	8717.94	
9	WJJ360101004	装配式塑料检查井 DN700	座	5.1	915.13	4667.16	
10	JX005	机械费	元	18564.641	1	18564.64	
11	JXFTZ	机械费调整	元	-0.085	1	-0.09	
12	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.048	1479.6	71.02	
13	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.037	1711.75	63.33	
14	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.742	1064.53	789.88	
15	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.68	429.34	291.95	
16	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.915	26.44	24.19	
17	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	3.879	28.27	109.66	
18	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.781	2989.93	2335.14	
19	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	5.805	694.75	4033.02	
20	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	4.142	1415.76	5864.08	
21	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.68	591.52	402.23	
22	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	2.878	1129.74	3251.39	
23	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	2.872	227.17	652.43	
24	J4-30@2	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.532	227.17	120.85	
25	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.069	512.25	35.35	
26	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	8.194	545.82	4472.45	
27	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	1.307	259.67	339.39	
28	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.14	181.85	25.46	
	本页小计		元			188877.42	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.071	233.13	249.68	
30	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.28	11.22	3.14	
31	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	1.239	41.8	51.79	
32	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.811	28.49	23.11	
33	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.206	25.85	5.33	
34	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.206	34.12	7.03	
35	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	1.224	44.26	54.17	
36	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	2.49	27.83	69.3	
37	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	3.216	91.52	294.33	
38	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.158	136.12	21.51	
39	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.667	29.11	19.42	
40	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.273	18.43	5.03	
	本页小计		元			803.84	
	合计		元			189681.26	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		193084.57	
1	直接费			171540.45	
1.1	人工费			41293.41	
1.2	材料费			122321.98	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）		4848	
1.3	机械费			7925.06	
2	管理费		32.16	13279.92	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	8258.94	
二	措施项目费	1+2+3		5057.68	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		308.94	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	4748.74	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	4129.34	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		131388.85	
四	税前造价	一+二+三		329531.1	
五	销项税额	四	9	29657.8	
单位工程建安造价		四+五		359188.9	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		安装工程					193084.57	
		消火栓系统					1014.14	
1	030901011001	室外消火栓（更换）	1. 型号、规格:消防栓采用 SS100/65-1.6 型地上式消火栓 2. 含老旧消火栓拆除及外运	套	1	1014.14	1014.14	
		路灯					74901.98	
2	030404017001	配电箱	1. 名称:路灯照明配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1	1707.97	1707.97	
3	030411001007	配管	1. 材质、规格:SC32镀锌钢管 2. 配置形式:埋地敷设	m	300	33.63	10089	
4	030411001008	配管	1. 材质、规格:SC20镀锌钢管 2. 配置形式:埋地敷设	m	642.35	20.76	13335.19	
5	030412007002	壁挂式路灯	1. 名称:壁挂式路灯 2. 型号:100W, LED光源	套	16	477.07	7633.12	
6	030412004001	LED60W庭院射灯	1. 名称:LED60W庭院射灯 2. 型号:60W, LED光源 3. 基础、预埋件、接地等：详设计图纸	套	2	242.01	484.02	
7	030412001001	15WLED吸顶灯	1. 15WLED吸顶灯	套	98	81.18	7955.64	
本页小计							42219.08	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	030408001004	电力电缆 YJV22-5*10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-5*10 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	307.5	44.73	13754.48	
9	030408006006	电力电缆头	1. 与电力电缆 YJV22-5*10配套	个	2	94.34	188.68	
10	030408001007	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*4 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	662.91	13.26	8790.19	
11	010101003007	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	92.51	8.72	806.69	
12	010103001007	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	46.26	11.81	546.33	
13	010103001008	回填石屑	1. 沟槽回填石屑	m3	46.26	177.59	8215.31	
14	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 综合考虑	m3	46.25	30.17	1395.36	
		监控系统					97168.45	
15	030411001003	PVC塑料管	1. 材质、规格: PVC塑料管 DN25mm 2. 配置形式: 埋地敷设	m	650.1	9.87	6416.49	
16	030411001013	PVC塑料管	1. 材质、规格: PVC塑料管 DN25mm 2. 配置形式: 架空明敷	m	414.3	14.58	6040.49	
17	030502005001	双绞线缆UTP5E	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP5E 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	3200.29	4.15	13281.2	
本页小计							59435.22	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	030411004001	配线RVV2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:摄像机电源支线 3. 型号:RVV2*1.5	m	593.81	3.68	2185.22	
19	030507008001	高清智能枪式摄像机（壁挂式）	1、H. 265/H. 264，最大分辨率2592×1520，H. 265 MP/H. 264 BP、MP、HP编码 2、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。3、宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于131 4、设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%	台	13	813.52	10575.76	
20	030507008002	高清智能球形摄像机（立杆式）	1、高清智能球形摄像机 2、型号：满足设计及使用要求	台	3	1424.36	4273.08	
21	031301002001	摄像机立杆	1. C20混凝土基础 2. Φ10镀锌圆钢接地母线 3. 50*50*5mm角钢接地极3根 4. Φ100镀锌喷塑立杆：3.5m 5. 基础接地、避雷针等：详设计大样图	根	7	1464.97	10254.79	
22	030501010001	光纤收发器	1. 名称:单模单纤 10/100/1000M 自适应	套	16	281.36	4501.76	
23	030502015001	光缆终端盒	1. 光缆终端盒/8芯	个	16	234.07	3745.12	
本页小计							35535.73	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
24	030501005001	光纤收发器机箱	1. 钢质灰色喷塑机箱，尺寸300*400*120mm	台	15	182. 87	2743. 05	
25	030501012003	2光3电光纤环网交换机	1. 2光3电光纤环网交换机	台	15	1080. 97	16214. 55	
26	081103004001	枪机电源	1. 名称:枪机电源 2. 型号:DC12V, 2A	个	13	73. 21	951. 73	
27	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	16	8. 55	136. 8	
28	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920. 77	3920. 77	
29	010101003012	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	58. 51	8. 72	510. 21	
30	010103001013	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	29. 26	11. 81	345. 56	
31	010103001014	回填石屑	1. 沟槽回填石屑	m3	29. 26	177. 59	5196. 28	
32	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	29. 25	30. 17	882. 47	
33	040205001001	弱电手孔井	1. 弱电手孔井400*400*600mm 2. 做法详设计图纸	座	8	624. 14	4993. 12	
		车辆识别道闸系统					20000	
34	030507006001	车辆识别道闸系统（暂估价）	1. 满足设计及使用要求	套	1	20000	20000	
	二	单价措施费						
本页小计							55894. 54	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
35	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计							193084.57	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	41293.4	1	41293.4	人工系数:1;
2	04030200002@2	石屑	m3	93.644	119.52	11192.33	
3	WJJ011305@1	Φ10镀锌圆钢	m	35.805	4.072	145.8	
4	WJJ012102@6	角钢50*50*5 (L=2.5m)	根	21	44.769	940.15	
5	WJJ170102@12	钢管SC32	m	309	20.434	6314.11	
6	WJJ170102@13	钢管SC20	m	661.621	10.63	7033.03	
7	WJJ172574@4	PVC塑料管DN25	m	663.102	1.328	880.6	
8	WJJ180910@4	直接头PVC25	个	162.525	1.88	305.55	
9	WJJ181508@11	镀锌管接头SC20	个	134.894	1.6	215.83	
10	WJJ181508@9	镀锌管接头SC32	个	63	3.75	236.25	
11	WJJ190308@1	3.5m摄像机立杆(全套)	根	7	500	3500	
12	WJJ230302@3	SS100/65-1.6 型地上式消防栓	套	1	600	600	
13	WJJ252102@10	15WLED吸顶灯	个	98.98	36.77	3639.49	
14	WJJ252102@9	LED60W庭院射灯	个	2.02	200	404	
15	WJJ271103@1	Φ12避雷小针（0.5m）	根	7	2.34	16.38	
16	WJJ280301@7	RVV2*1.5	m	641.315	2.256	1446.81	
17	WJJ281107@4	电力电缆 YJV22-5*10	m	310.575	38.88	12075.16	
18	WJJ281107@6	电力电缆 YJV-3*4	m	669.539	10.522	7044.89	
19	WJJ282501@3	双绞线缆UTP5E	m	3360.305	1.61	5410.09	
20	WJJ290615@5	PVC塑料管DN25	m	455.73	1.328	605.21	
21	WJJ291103@2	光缆终端盒/8芯	套	16	88.535	1416.56	
22	WJJ291105@3	光纤收发器机箱	个	15	88.535	1328.03	
23	WJJ333302@1	固定材料	套	16.16	53.121	858.44	
24	WJJ360102@1	手孔盖(含底座)	套	8.08	100	808	
25	补充主材001	成套配电箱	台	1	1500	1500	
26	补充主材003	高清智能枪式摄像机	台	13	424.967	5524.57	
27	补充主材003@1	高清智能球形摄像机	台	3	1000	3000	
28	补充主材005	光纤收发器	台	16	212.483	3399.73	
29	补充主材	枪机电源DC12V, 2A	台	13	44.267	575.47	
	本页小计		元			121709.88	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价	合价（元）	备注
	008@1						
30	补充主材011@1	2光3电光纤环网交换机	台	15	725.985	10889.78	
31	补充主材013	摄像机支架	套	16	44.267	708.27	
32	WJJ252102@6	壁挂式路灯100W, LED光源	个	16.16	300	4848	
33	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.035	1511.97	52.92	
34	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	0.648	570.59	369.74	
35	J12-6	吹风机 能力(m3/min) 4 小	台班	0.224	22.11	4.95	
36	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.325	1082.78	351.9	
37	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	5.988	26.44	158.32	
38	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.582	2128.11	1238.56	
39	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.025	711.02	17.78	
40	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.947	964.18	913.08	
41	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.698	1156.43	1963.62	
42	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.109	230.62	25.14	
43	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.045	533.34	24	
44	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	3.512	481.47	1690.92	
45	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.042	287.32	12.07	
46	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.011	41.8	0.46	
47	J7-124	电锤 520W 小	台班	7.989	8.42	67.27	
48	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.011	44.26	0.49	
49	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.011	27.83	0.31	
50	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	6.014	58.83	353.8	
51	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.011	108.67	1.2	
52	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.09	85.28	7.68	
53	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.015	29.1	0.44	
54	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.456	37.05	16.89	
55	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.48	110.72	53.15	
56	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	55.483	4.22	234.14	
	本页小计		元			24004.88	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价	合价（元）	备注
57	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	11.7	4.54	53.12	
58	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	20.16	9.43	190.11	
59	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.16	5.38	43.9	
60	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	18.9	4.08	77.11	
	本页小计		元			364.24	
	合计		元			146079.00	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		682364.74	
1	直接费			604093.2	
1.1	人工费			298522.7	
1.2	材料费			276107.67	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			29462.83	
2	管理费		8	44740.49	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	33556.19	
二	措施项目费	1+2+3		41177.73	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		14312.07	
1.1	直接费			12493.69	
1.1.1	人工费			5426.81	
1.1.2	材料费			2581.31	
1.1.3	机械费			4485.57	
1.2	管理费		8	1040.6	
1.3	利润		6	778.37	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1114.68	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	25750.98	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	13562.18	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		34341.25	
四	税前造价	一+二+三		757883.72	
五	销项税额	四	9	68209.53	
单位工程建安造价		四+五		826093.25	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程					36849.85	
1	011610001003	金属窗拆除	1. 外墙圆窗护栏、外墙防盗网拆除 2. 运距：综合考虑	m2	404.1	19.56	7904.2	
2	011605002006	铲除抹灰层墙面	1. 铲除抹灰层墙面 2. 运距：综合考虑	m2	504.57	19.45	9813.89	
3	011606002001	广告牌拆除	1. 铁质广告牌拆除 2. 运距：综合考虑	m2	82	14.79	1212.78	
4	011610001004	金属窗拆除	1. 70系列铝合金窗拆除 2. 运距：综合考虑	m2	372.5	31.15	11603.38	
5	011605002007	建筑垃圾外运	1. 种类：房屋拆迁区域建筑垃圾 2. 运距：综合考虑	m3	120	47.52	5702.4	
6	010101001001	平整场地	1. 房屋拆迁部位场地平整 2. 平整方式：机械平整	m2	365	1.68	613.2	
		屋面维修					400174.59	
7	011607002001	屋面防水层拆除	1. 拆除3mm厚防水层、10mm厚找平层 2. 运距：综合考虑	m2	1747.6	21.6	37748.16	
8	011607001001	隔热层拆除	1. 拆除60mm厚隔热板及240*120*180@400*400砖墩 2. 运距：综合考虑	m2	1300	26.07	33891	
9	011607002002	天沟防水层拆除	1. 拆除防水层 2. 运距：综合考虑	m2	681.8	10.65	7261.17	
本页小计							115750.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	010901001003	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 运距：综合考虑	m2	126	13. 34	1680. 84	
11	010901001002	瓦屋面（坡屋面）	1. 陶土瓦400*300*15	m2	126	68. 83	8672. 58	
12	010902001002	屋面SBS防水（平屋面）	1. 3厚SBS改性沥青聚酯防水卷材 2. 20厚XPS挤塑板 3. 10厚1：2. 5水泥砂浆找平（掺3%防水剂）	m2	1747. 6	100	174760	
13	010902001003	天沟SBS防水	1. 3厚SBS改性沥青聚酯防水卷材 2. 10厚1：2. 5水泥砂浆找平（掺3%防水剂）	m2	681. 8	85. 98	58621. 16	
14	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	772	95. 8	73957. 6	
15	031001006002	老旧破损PVC雨水管拆除及外运	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	772	4. 64	3582. 08	
		垃圾分类亭和健身器材					14200	
16	050307019001	成品垃圾分类收集点	1. 定制1个成品钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶，尺寸555*480*970mm 材质：不锈钢材质	处	1	7000	7000	
17	050307019002	运动健身设备	1. 包含：扭腰机，跑步机，引体架，太空漫步机，伸腰伸背器，扭腰训练器	个	9	800	7200	
本页小计							335474. 26	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		宣传栏					1671.18	
18	011507001001	壁挂式铝合金成品宣传窗	1. 壁挂式成品宣传栏，铝合金骨架 2. 10厚木板基层、5厚玻璃饰面	m2	6	278.53	1671.18	
		楼道翻新					184977.53	
19	011605002005	铲除空鼓墙面	1. 种类：铲除空鼓墙面 2. 运距：综合考虑	m2	253.75	21.96	5572.35	
20	011608002002	原墙面面层清理	1. 原涂料面层清理 2. 运距：综合考虑	m2	4821.25	5	24106.25	
21	011201001007	空鼓墙面铲除后修复	1. 15厚1：2.5水泥砂浆	m2	253.75	33.3	8449.88	
22	011406001001	楼道翻新	1. 904涂料一底一面	m2	5075	21.34	108300.5	
23	011406001002	深灰色踢脚线	1. 深灰色乳胶漆一遍 2. 满刮腻子一遍	m2	761	24.55	18682.55	
24	011405001002	栏杆刷漆	1. 扶手原面层除锈 2. 防锈漆一遍 3. 调和漆二遍	m2	516	38.5	19866	
		其他工程					44491.59	
本页小计							186648.71	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
25	011204003002	外墙砖	1. 200*50*5灰色外墙文化砖，胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，满挂热镀锌电焊网 3. 15厚1：3水泥砂浆抹灰 4. 具体做法详见15ZJ001-P82外墙17	m2	189.04	195.68	36991.35	
26	011204003004	小青瓦（围墙顶部）	1. 160*160*20小青瓦 2. 1:3水泥砂浆填充	m2	28.5	49.23	1403.06	
27	011201001009	围墙涂料粉刷	1. 刮外墙防水腻子一遍 2. 滚刷底涂料一遍 3. 滚刷面层涂料二遍	m2	136.8	44.57	6097.18	
	二	单价措施费					14312.07	
28	011703001001	垂直运输		天	1	11069.91	11069.91	
29	011701002004	围墙装饰脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:10米内	m2	273.6	11.85	3242.16	
本页小计							58803.66	
合 计							696676.81	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	303949.54	1	303949.54	人工系数:1;
2	04090700001	双飞粉	kg	6902	2.74	18911.48	
3	04170400001@3	红色陶瓦400*300*15	块	1345.68	2.64	3552.6	
4	14353500016	基层处理剂	kg	1190.406	8	9523.25	
5	88010500001	其他材料费	元	9245.01	1	9245.01	
6	BCCLF10	原墙面面层清理	m2	4821.25	5	24106.25	
7	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	32.403	636.06	20610.25	
8	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	8.218	650.1	5342.52	
9	J0006H	燃料动力费	元	1234.799	1	1234.8	
10	JX001	其他机械费	元	2159.737	1	2159.74	
11	JXFTZ	机械费调整	元	-0.025	1	-0.03	
12	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	1.505	52.24	78.62	
13	J10-7@1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中	台班	2.669	126.1	336.56	
14	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.314	1479.6	464.59	
15	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.096	1711.75	164.33	
16	J12-45	氧割设备 小	台班	1.148	27.17	31.19	
17	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	5.793	552	3197.74	
18	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.318	2092.01	665.26	
19	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.007	694.75	4.86	
20	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	5.279	641.96	3388.91	
21	J4-11@2	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	12.735	641.96	8175.36	
22	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	3.563	1129.74	4025.26	
23	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.075	512.25	38.42	
24	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.216	482.84	104.29	
25	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	3.361	182.79	614.36	
26	J5-1@1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	9.522	182.79	1740.53	
27	J5-18@2	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	202.326	31.7	6413.73	
28	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.756	181.85	501.18	
	本页小计		元			428580.60	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.504	181.85	91.65	
30	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.333	233.13	310.76	
31	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	2.193	47.35	103.84	
32	J7-105@1	喷砂除锈机 能力(m3/min) 3 小	台班	2.669	35.46	94.64	
33	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.015	34.59	0.52	
34	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.091	90.15	8.2	
	本页小计		元			609.61	
	合计		元			429190.21	

单位工程概算汇总表

工程名称：立面改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		849072.32	
1	直接费			763032.32	
1.1	人工费			216095.43	
1.2	材料费			538876.77	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			8060.12	
2	管理费		6.8	45709.35	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	40331.65	
二	措施项目费	1+2+3		88161.53	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		60576.23	
1.1	直接费			53477.65	
1.1.1	人工费			32192.68	
1.1.2	材料费			20461.46	
1.1.3	机械费			823.51	
1.2	管理费		6.8	3776.71	
1.3	利润		6	3327.29	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1455.44	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	26129.86	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	23946.3	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		5623.4	
四	税前造价	一+二+三		942857.25	
五	销项税额	四	9	84857.15	
单位工程建安造价		四+五		1027714.4	

单位工程造价表

工程名称：立面改造

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					849072.32	
1	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	55	350	19250	
2	011201001001	空鼓墙面铲除后修复	1. 15厚1：3水泥砂浆找平，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	367.77	46.48	17093.95	
3	010807001001	不锈钢管防盗网	1. 不锈钢管防盗网 2. 竖向钢管间距100，壁厚0.8mm 3. 具体做法详见图纸大样	m2	520.8	188.02	97920.82	
4	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	260.58	255.63	66612.07	
5	010807001003	铝合金中空玻璃窗5+9A+5	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 5+9A+5普通中空玻璃； 3. 304不锈钢金刚砂，丝径0.8mm、金刚砂带安全锁；	m2	415	467.15	193867.25	
6	010807001004	铝合金玻璃窗（圆形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 5厚清玻璃； 3. 部位：楼梯间	m2	36	466.8	16804.8	
本页小计							411548.89	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：立面改造

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011507001001	箱式招牌	1. 镀锌角钢骨架，宽度（上顶面500/下底面1800），高1200 2. 4mm厚40丝氟碳铝塑板 3. 1. 5mm不锈钢板泛水基层 4. 层材料种类:主骨架L63X4、L40X4 5. M14膨胀螺栓紧固 6. 具体做法详见大样图	m	65.7	1335.96	87772.57	
8	011607001001	瓦屋面（广告牌）	1. 树脂瓦屋面	m2	78.84	68.6	5408.42	
9	011508002002	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	32	400	12800	
10	011407001001	外墙真石漆	1. 5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压一层耐碱玻纤网格布 2. 涂饰底层涂料一遍，喷涂主层涂料，涂饰面层涂料二遍，水性罩光面油一遍	m2	2144.8	134.29	288025.19	
11	011204003001	外墙砖	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压一层耐碱玻纤网格布 2. 200*50*5灰色外墙文化砖，胶粘剂粘贴，填缝剂填缝	m2	307	141.75	43517.25	
	二	单价措施费					60576.23	
12	011701002001	外墙装饰脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:30m以内	m2	2842.62	21.31	60576.23	
本页小计							498099.66	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：立面改造

标段：

第 3 页 共 3 页

合 计	909648.55	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：立面改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	248288.107	1	248288.11	人工系数:1;
2	JX001	其他机械费	元	16.556	1	16.56	
3	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	26.767	54.09	1447.83	
4	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.706	482.84	823.73	
5	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.452	182.25	446.88	
6	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.158	234.45	37.04	
7	J6-14@2	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.136	233.13	264.84	
8	J7-102@1	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	3.561	47.35	168.61	
9	J7-124	电锤 520W 小	台班	132.189	8.48	1120.96	
10	J7-124@1	电锤 520W 小	台班	50.683	8.48	429.79	
11	J7-124@2	电锤 520W 小	台班	4.478	8.42	37.7	
12	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.111	36.12	4.01	
13	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.28	93.18	26.09	
14	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.41	95.83	39.29	
15	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	44.803	89.72	4019.73	
16	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.041	18.74	0.77	
	本页小计		元			257171.94	
	合计		元			257171.94	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		289398.52	
1	直接费			258855.84	
1.1	人工费			26120.9	
1.2	材料费			205569.98	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			27164.96	
2	管理费		6.8	16223.22	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	14314.89	
二	措施项目费	1+2+3		19727.33	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		10880.07	
1.1	直接费			9583.36	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			9583.36	
1.2	管理费		6.8	688.88	
1.3	利润		6	607.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		480.45	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	8366.81	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	6529.59	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1854.76	
四	税前造价	一+二+三		310980.61	
五	销项税额	四	9	27988.25	
单位工程建安造价		四+五		338968.86	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					289398.52	
1	041001001001	混凝土路面拆除 20cm	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	1397	17.96	25090.12	
2	040205006001	标线	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	150	46.01	6901.5	
3	040203006001	沥青混凝土（原混凝土完好路面）	1. 4cm厚SBS细粒式AC13改性沥青混凝土 2. 粘层: 乳化沥青0.5kg/m2 3. 骑缝铺设抗裂贴 4. 原有混凝土板清缝灌缝处理	m2	1295	71.73	92890.35	
4	040203006002	沥青混凝土（硬化部分）	1. 4cm厚AC13细粒沥青混凝土 2. 粘层: 乳化沥青0.5kg/m2 3. 骑缝铺设抗裂贴 4. 20cm厚C30混凝土 5. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	423	203.06	85894.38	
本页小计							210776.35	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	040204007001	花岗岩树池	1. 顶面贴80厚麻点花岗石块 2. 侧面贴20厚麻点花岗石块，纯水泥浆勾缝 3. 5厚1:1水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一道 5. 15厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂 6. M5水泥砂浆砌240厚MU10砖 7. 100厚C10混凝土垫层 8. 碎石粉层 9. 具体做法详见11ZJ902-P52树池2	m	54.28	443.03	24047.67	
6	040204007002	花岗岩树池	1. 160*180火烧面麻点花岗石缘石 2. M5水泥砂浆砌筑 3. 100半径宽弧形M5水泥砂浆护角 4. 150厚C15混凝土 5. 具体做法详见11ZJ902-P51树池2	m	24	114.18	2740.32	
7	020206013001	石质栏板	1. 石质中栏，栏板高1.1m 2. 具体做法参11ZJ902-66	m	19	1877.67	35675.73	
8	020206005001	石墩路障	1. 花岗岩石墩路障 直径50cm	个	35	461.67	16158.45	
	二	单价措施费					10880.07	
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机、沥青混凝土摊铺机	项	1	7578.48	7578.48	
10	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式液压挖掘 机带液压破碎锤	台次	1	3301.59	3301.59	
本页小计							89502.24	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 3 页 共 3 页

合 计	300278.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	26120.873	1	26120.87	人工系数:1;
2	80250900002	AC13细粒沥青混凝土	m3	52.448	1226.21	64312.26	
3	WJJ361101001@1	花岗岩石墩路障 直径50cm	个	35	400	14000	
4	J0020	回程	元	1548.924	1	1548.92	
5	J10-7	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中	台班	1.513	126.1	190.79	
6	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.216	1593.9	344.28	
7	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.21	1831.12	384.54	
8	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.021	1064.53	22.36	
9	J1-30@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.596	1200.21	715.33	
10	J1-30@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.195	1292.12	251.96	
11	J1-31@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.203	1430.01	290.29	
12	J1-32@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.596	1475.8	879.58	
13	J1-32@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.195	1626.53	317.17	
14	J14-35@1	场外运费 压路机	台次	1	1838.75	1838.75	
15	J1-54@1	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.401	740.18	296.81	
16	J1-54@2	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.131	740.18	96.96	
17	J1-55@1	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.518	1429.08	740.26	
18	J1-55@2	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.169	1510.06	255.2	
19	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	1.238	27.04	33.48	
20	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	0.938	305.25	286.32	
21	J1-66	沥青灌缝机 小	台班	0.657	227.34	149.36	
22	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	3.143	2989.93	9397.35	
23	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.008	2092.01	16.74	
24	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.696	2219.46	1544.74	
	本页小计		元			124034.32	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
25	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	7.804	1223.99	9552.02	
26	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.361	450.52	162.64	
27	J4-3@2	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.938	450.52	422.59	
28	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.165	512.25	84.52	
29	J4-8	载重汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.49	892.91	437.53	
30	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.116	181.85	21.09	
31	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.296	233.13	69.01	
32	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.725	30.57	22.16	
33	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	10.723	9.73	104.33	
34	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.638	47.35	77.56	
	本页小计		元			10953.45	
	合计		元			134987.77	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：景观工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		569669.42	
1	直接费			500295.54	
1.1	人工费			107819.95	
1.2	材料费			361849.27	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			30626.32	
2	管理费		8	39642.31	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	29731.59	
二	措施项目费	1+2+3		15430.52	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		911.47	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	14519.05	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	13032.46	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3510.6	
四	税前造价	一+二+三		588610.54	
五	销项税额	四	9	52974.95	
单位工程建安造价		四+五		641585.49	

单位工程造价表

工程名称：景观工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					569669.42	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 运距：综合考虑	m3	720.4	36.3	26150.52	
2	050201005001	生态停车位	1. 70厚250*190黄色井字形植草砖，砖孔及砖缝扫种植土，植草砖孔内播种草籽 2. 30mm厚1:3水泥砂浆 3. 350厚碎石黏土稳定层压实（ ϕ 20-30石子：土=7:3） 4. 素土夯实（夯实系数）95%）	m2	418.2	229.93	96156.73	
3	050201005002	生态停车位（收边）	1. 50厚100*200深灰色烧结砖 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 200厚C25混凝土 4. 350厚碎石黏土稳定层压实（ ϕ 20-30石子：土=7:3） 5. 素土夯实（夯实系数）95%）	m2	129.56	382.9	49608.52	
4	040205012001	车轮定位器	1. 长式钢管车轮挡L2000*H350mm，钢管规格 ϕ 100*6，喷黄色漆 2. 200*200*10钢板预埋，4根 ϕ 14 3. 600*600*500 C20混凝土基础 4. 具体做法详见大样图	套	41	485.05	19887.05	
本页小计							191802.82	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：景观工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	011102003002	条石地面	1. 80mm厚600*1200防滑条石，缝宽15, 1:1水泥砂浆填缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 200厚C15混凝土 4. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	467	434. 81	203056. 27	
6	011102003001	花岗岩石板广场砖铺装	1. 300*600*40火烧面花岗岩广场砖（火烧面黄锈石工字横铺，火烧面黄金麻跳铺），缝宽15, 1:1水泥砂浆填缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土分层夯实	m2	489	348. 03	170186. 67	
7	050305006001	休闲花岗岩坐凳	1. 花岗石坐凳(均为成品)(长3000, 宽1500, 高450)mm 2. 具体做法详见11ZJ902-P59	套	2	1541. 22	3082. 44	
8	050305006002	休闲花岗岩桌椅	1. 1套石桌椅(1桌2椅)(均为成品)材质为花岗岩 2. 方石桌800*800*100mm; 方石椅450*450*100mm; 3. 具体做法详见11ZJ902-P58	套	1	1541. 22	1541. 22	
	二	单价措施费						
本页小计							377866. 6	
合 计							569669. 42	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：景观工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	107819.926	1	107819.93	人工系数:1;
2	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.362	1593.9	576.99	
3	J1-16	轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中	台班	1.72	1265.41	2176.51	
4	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.071	1528.16	108.5	
5	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.631	1128.97	712.38	
6	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.372	1430.01	531.96	
7	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.203	1773.25	359.97	
8	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	15.557	26.44	411.33	
9	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	1.488	2219.46	3302.56	
10	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	15.986	1223.99	19566.7	
11	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.422	512.25	216.17	
12	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	5.578	181.85	1014.36	
13	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.001	182.25	0.18	
14	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.494	233.13	581.43	
15	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	22.406	10.63	238.18	
16	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	8.215	47.35	388.98	
17	J7-116	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 350 小	台班	8.934	36.36	324.84	
18	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.019	44.26	0.84	
19	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.349	85.28	115.04	
	本页小计		元			138446.85	
	合计		元			138446.85	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		35594.68	
1	直接费			30712.15	
1.1	人工费			3708.88	
1.2	材料费			25464.6	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1538.67	
2	管理费		8	2790.13	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2092.51	
二	措施项目费	1+2+3		1078.77	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		56.95	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	1021.82	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	917.2	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		220.04	
四	税前造价	一+二+三		36893.49	
五	销项税额	四	9	3320.41	
单位工程建安造价		四+五		40213.9	

单位工程造价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					35594.68	
1	050102001001	银杏	1. 种类:银杏 2. 胸径20cm杆高3.5m树高7m 3. 养护期:1年	株	1	4565.04	4565.04	
2	050102001002	八月桂	1. 种类:八月桂 2. 胸径10cm杆高1.5m树高3.5m 3. 养护期:1年	株	13	2080.83	27050.79	
3	050102012001	草坪	1. 种类:四季青草	m2	19	23.67	449.73	
4	050101010001	整理绿化用地		m2	19	4.49	85.31	
5	050101009001	种植土回填	1. 外购种植土 2. 铺填方式: 人工铺填 3. 运距: 综合考虑	m3	33.38	103.17	3443.81	
	二	单价措施费						
本页小计							35594.68	
合 计							35594.68	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	3708.884	1	3708.88	人工系数:1;
2	05250300005	树棍 L=1.2m	根	42	2.92	122.64	
3	32290100001	种植土	m3	35.052	30	1051.56	
4	34110100002	水	t	26.662	3.2	85.32	
5	WJJ320101008@2	八月桂（带土球） 胸径10cm杆高1.5m树高3.5m	株	13.13	1550.46	20357.54	
6	WJJ320101010@1	银杏（带土球） 胸径20cm杆高3.5m树高7m	株	1.01	3541.28	3576.69	
7	WJJ320701@2	四季青草	m2	20.52	10	205.2	
8	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.005	1479.6	7.4	
9	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.126	82.45	10.39	
10	J12-63	草坪修剪机 小	台班	0.032	80.1	2.56	
11	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.05	2092.01	104.6	
12	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.633	743.87	470.87	
13	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.07	1005.4	70.38	
14	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.741	1129.74	837.14	
15	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.02	575.94	11.52	
16	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中	台班	0.04	630.81	25.23	
	本页小计		元			30647.92	
	合计		元			30647.92	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		462677.27	
1	直接费			417325.42	
1.1	人工费			99357	
1.2	材料费			288515.73	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			29452.69	
2	管理费		6.8	24092.18	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	21258.35	
二	措施项目费	1+2+3		12680.02	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		740.28	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	11939.74	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	9317.96	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		2852.14	
四	税前造价	一+二+三		478209.43	
五	销项税额	四	9	43038.85	
单位工程建安造价		四+五		521248.28	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		雨污分流系统					462677.27	
1	040201022008	拆除雨水沟盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	21.37	103.25	2206.45	
2	040201022011	排水沟清淤	1. 人工清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m3	37.38	237.64	8882.98	
3	040201022010	新建砖砌排水沟	1. 砖砌排水沟300*300mm	m	308	253.72	78145.76	
4	040201022005	新装雨水沟盖板(320mm宽)	1. 预制混凝土盖板C20 2. 圆钢 Φ6	m3	10.1	2236.26	22586.23	
5	040201022012	新装雨水沟盖板(600mm宽)	1. 预制混凝土盖板C25 2. 钢筋 Φ16、Φ10按大样图	m3	16.2	2888.31	46790.62	
6	040504008001	化粪池清淤	1. 化粪池清淤 2. 专用清粪车	座	163	250	40750	
7	010512008005	更换污水井盖	1. 拆除旧井盖：Φ800老旧井盖 2. 安装新井盖：Φ800铸铁井盖	座	163	965.36	157353.68	
8	010512008004	更换水表井盖	1. 拆除旧井盖：拆除老旧井盖 2. 安装新井盖：新装铸铁井盖	套	111	876.69	97312.59	
9	010512008006	装饰井盖（暂估价）	1. 铺装区装饰井盖 2. 尺寸：依据现场尺寸定 3. 暂定价	套	11	500	5500	
10	031001006001	HDPE双臂波纹管DN300	1. 材质、规格：HDPE双壁波纹管DN300, S8级 2. 连接形式：橡胶密封圈柔性接口	m	20	75.12	1502.4	
本页小计							461030.71	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	18	8.28	149.04	
12	010103001001	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	11.3	11.91	134.58	
13	010103001002	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	5.29	215.76	1141.37	
14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	6.7	33.07	221.57	
	二	单价措施费						
本页小计							1646.56	
合 计							462677.27	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	99357.007	1	99357.01	人工系数:1;
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	30064.57	0.47	14130.35	
3	04030200002@1	石屑	m3	6.56	119.52	784.05	
4	04031100003	河砂 综合	m3	7.089	208.95	1481.25	
5	WJJ172568@5	HDPE双臂波纹管DN300, S8级	m	20.4	46.2	942.48	
6	JX005	机械费	元	18311.328	1	18311.33	
7	JXFTZ	机械费调整	元	-0.068	1	-0.07	
8	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.004	1479.6	5.92	
9	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.016	1711.75	27.39	
10	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.049	1064.53	52.16	
11	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.347	429.34	148.98	
12	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	1.879	26.44	49.68	
13	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.419	28.27	11.85	
14	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.34	2989.93	1016.58	
15	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	2.797	694.75	1943.22	
16	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	2.114	1415.76	2992.92	
17	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.347	591.52	205.26	
18	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.746	1129.74	842.79	
19	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	1.036	227.17	235.35	
20	J4-30@2	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.646	227.17	146.75	
21	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.017	512.25	8.71	
22	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	4.182	545.82	2282.62	
23	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.667	259.67	173.2	
24	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.199	233.13	512.65	
25	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.632	41.8	26.42	
26	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.017	28.49	0.48	
27	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.105	25.85	2.71	
28	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.105	34.12	3.58	
		本页小计	元			145695.62	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.57	44.26	25.23	
30	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.934	27.83	25.99	
31	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.206	91.52	110.37	
32	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.191	136.12	26	
33	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.25	29.11	7.28	
34	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.102	18.43	1.88	
	本页小计		元			196.75	
	合计		元			145892.37	

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		152001.58	
1	直接费			134324.21	
1.1	人工费			33885.87	
1.2	材料费			93238.5	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）		3030	
1.3	机械费			7199.84	
2	管理费		32.16	10897.64	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	6777.33	
二	措施项目费	1+2+3		4140.08	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		243.2	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	3896.88	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	3388.59	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		130236.85	
四	税前造价	一+二+三		286378.51	
五	销项税额	四	9	25774.07	
单位工程建安造价		四+五		312152.58	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		安装工程					152001.58	
		消火栓系统					2028.28	
1	030901011001	室外消火栓（更换）	1. 型号、规格:消防栓采用 SS100/65-1.6 型地上式消火栓 2. 含老旧消火栓拆除及外运	套	2	1014.14	2028.28	
		路灯					70721.67	
2	030404017001	配电箱	1. 名称:路灯照明配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1	1707.97	1707.97	
3	030411001007	配管	1. 材质、规格:SC32镀锌钢管 2. 配置形式:埋地敷设	m	220	33.63	7398.6	
4	030411001008	配管	1. 材质、规格:SC20镀锌钢管 2. 配置形式:埋地敷设	m	564.76	20.76	11724.42	
5	030412007002	壁挂式路灯	1. 名称:壁挂式路灯 2. 型号:100W, LED光源	套	10	477.07	4770.7	
6	030412007003	立杆路灯	1. 名称:4.5m高立杆式路灯 2. 型号:100W, LED光源 3. 基础、预埋件、接地等：详设计图纸	套	6	1856.26	11137.56	
7	030412004001	LED60W庭院射灯	1. 名称:LED60W庭院射灯 2. 型号:60W, LED光源 3. 基础、预埋件、接地等：详设计图纸	套	1	242.01	242.01	
本页小计							39009.54	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	030412001001	15WLED吸顶灯	1. 15WLED吸顶灯	套	78	81.18	6332.04	
9	030408001004	电力电缆 YJV22-5*10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-5*10 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	225.5	44.73	10086.62	
10	030408006006	电力电缆头	1. 与电力电缆 YJV22-5*10配套	个	2	94.34	188.68	
11	030408001007	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*4 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	583.38	13.26	7735.62	
12	010101003007	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	79.3	8.72	691.5	
13	010103001007	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	39.65	11.81	468.27	
14	010103001008	回填石屑	1. 沟槽回填石屑	m3	39.65	177.59	7041.44	
15	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 综合考虑	m3	39.65	30.17	1196.24	
		监控系统					70295.01	
16	030411001003	PVC塑料管	1. 材质、规格: PVC塑料管 DN25mm 2. 配置形式: 埋地敷设	m	250.28	9.87	2470.26	
17	030411001013	PVC塑料管	1. 材质、规格: PVC塑料管 DN25mm 2. 配置形式: 架空明敷	m	421.14	14.58	6140.22	
本页小计							42350.89	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	030502005001	双绞线缆UTP5E	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP5E 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	1078.59	4.15	4476.15	
19	030411004001	配线RVV2*1.5	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 摄像机电源支线 3. 型号: RVV2*1.5	m	470.02	3.68	1729.67	
20	030507008001	高清智能枪式摄像机（壁挂式）	1、H. 265/H. 264，最大分辨率2592×1520，H. 265 MP/H. 264 BP、MP、HP编码 2、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应 自动调整至设定值。3、宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于131 4、设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%	台	6	813.52	4881.12	
21	030507008002	高清智能球形摄像机（立杆式）	1、高清智能球形摄像机 2、型号：满足设计及使用要求	台	5	1424.36	7121.8	
22	031301002001	摄像机立杆	1. C20混凝土基础 2. Φ10镀锌圆钢接地母线 3. 50*50*5mm角钢接地极3根 4. Φ100镀锌喷塑立杆：3.5m 5. 基础接地、避雷针等：详设计大样图	根	5	1464.98	7324.9	
23	030501010001	光纤收发器	1. 名称: 单模单纤 10/100/1000M 自适应	套	11	281.36	3094.96	
本页小计							28628.6	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
24	030502015001	光缆终端盒	1. 光缆终端盒/8芯	个	11	234.07	2574.77	
25	030501005001	光纤收发器机箱	1. 钢质灰色喷塑机箱，尺寸300*400*120mm	台	10	182.87	1828.7	
26	030501012003	2光3电光纤环网交换机	1. 2光3电光纤环网交换机	台	10	1080.97	10809.7	
27	081103004001	枪机电源	1. 名称:枪机电源 2. 型号:DC12V, 2A	个	6	73.21	439.26	
28	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	11	8.55	94.05	
29	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920.77	3920.77	
30	010101003012	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	49.9	8.72	435.13	
31	010103001013	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	24.95	11.81	294.66	
32	010103001014	回填石屑	1. 沟槽回填石屑	m3	24.95	177.59	4430.87	
33	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	24.95	30.17	752.74	
34	040205001001	弱电手孔井	1. 弱电手孔井400*400*600mm 2. 做法详设计图纸	座	12	622.94	7475.28	
		充电桩预埋部分					8956.62	
本页小计							33055.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
35	030411001012	配管	1. 材质、规格:SC100镀锌钢管（暂定量） 2. 配置形式:埋地敷设	m	72.85	101.61	7402.29	
36	010101003011	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	13.11	8.72	114.32	
37	010103001012	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	6.56	11.81	77.47	
38	010103001011	回填石屑	1. 沟槽回填石屑	m3	6.56	177.59	1164.99	
39	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	6.55	30.16	197.55	
	二	单价措施费						
40	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计							8956.62	
合 计							152001.58	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	33885.849	1	33885.85	人工系数:1;
2	04030200002@2	石屑	m3	88.238	119.52	10546.21	
3	WJJ011305@1	Φ10镀锌圆钢	m	25.575	4.072	104.14	
4	WJJ012102@5	角钢50*50*5（L=2500mm）	根	6	44.769	268.61	
5	WJJ012102@6	角钢50*50*5(L=2.5m)	根	15	44.769	671.54	
6	WJJ170102@12	钢管SC32	m	226.6	20.434	4630.34	
7	WJJ170102@13	钢管SC20	m	581.703	10.63	6183.5	
8	WJJ170102@15	钢管SC100	m	75.036	61.724	4631.52	
9	WJJ172574@4	PVC塑料管DN25	m	255.286	1.328	339.02	
10	WJJ180910@4	直接头PVC25	个	62.57	1.88	117.63	
11	WJJ181508@11	镀锌管接头SC20	个	118.6	1.6	189.76	
12	WJJ181508@13	镀锌管接头SC100	个	15.299	15.38	235.3	
13	WJJ181508@9	镀锌管接头SC32	个	46.2	3.75	173.25	
14	WJJ190308@1	3.5m摄像机立杆(全套)	根	5	500	2500	
15	WJJ230302@3	SS100/65-1.6 型地上式消防栓	套	2	600	1200	
16	WJJ252102@10	15WLED吸顶灯	个	78.78	36.77	2896.74	
17	WJJ252102@8	4.5m高立杆式路灯（100W, LED光源，含灯杆、光源、预埋件等成套产品）	个	6.06	1154.05	6993.54	
18	WJJ252102@9	LED60W庭院射灯	个	1.01	200	202	
19	WJJ271103@1	Φ12避雷小针（0.5m）	根	5	2.34	11.7	
20	WJJ280301@7	RVV2*1.5	m	507.622	2.256	1145.2	
21	WJJ281107@4	电力电缆 YJV22-5*10	m	227.755	38.88	8855.11	
22	WJJ281107@6	电力电缆 YJV-3*4	m	589.214	10.522	6199.71	
23	WJJ282501@3	双绞线缆UTP5E	m	1132.52	1.61	1823.36	
24	WJJ290615@5	PVC塑料管DN25	m	463.254	1.328	615.2	
25	WJJ291103@2	光缆终端盒/8芯	套	11	88.535	973.89	
26	WJJ291105@3	光纤收发器机箱	个	10	88.535	885.35	
27	WJJ333302@1	固定材料	套	11.11	53.121	590.17	
	本页小计		元			96868.64	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价	合价（元）	备注
28	WJJ360102@1	手孔盖(含底座)	套	12.12	100	1212	
29	补充主材001	成套配电箱	台	1	1500	1500	
30	补充主材003	高清智能枪式摄像机	台	6	424.967	2549.8	
31	补充主材003@1	高清智能球形摄像机	台	5	1000	5000	
32	补充主材005	光纤收发器	台	11	212.483	2337.31	
33	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	6	44.267	265.6	
34	补充主材011@1	2光3电光纤环网交换机	台	10	725.985	7259.85	
35	补充主材013	摄像机支架	套	11	44.267	486.94	
36	WJJ252102@6	壁挂式路灯100W, LED光源	个	10.1	300	3030	
37	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.033	1511.97	49.9	
38	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	0.405	570.59	231.09	
39	J12-6	吹风机 能力(m3/min) 4 小	台班	0.16	22.11	3.54	
40	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.305	1082.78	330.25	
41	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	5.755	26.44	152.16	
42	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.55	2128.11	1170.46	
43	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.453	711.02	322.09	
44	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.625	964.18	602.61	
45	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.623	1156.43	1876.89	
46	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.203	230.62	46.82	
47	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.043	533.34	22.93	
48	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	2.961	481.47	1425.63	
49	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.078	287.32	22.41	
50	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.036	10.67	0.38	
51	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.02	41.8	0.84	
52	J7-124	电锤 520W 小	台班	8.017	8.42	67.5	
53	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.02	44.26	0.89	
54	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.02	27.83	0.56	
55	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.219	41.44	9.08	
	本页小计		元			29977.53	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价	合价（元）	备注
56	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	5.9	58.83	347.1	
57	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.02	108.67	2.17	
58	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.18	85.28	15.35	
59	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.03	29.1	0.87	
60	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.369	37.05	13.67	
61	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.33	110.72	36.54	
62	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	36.116	4.22	152.41	
63	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	9.9	4.54	44.95	
64	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	15.11	9.43	142.49	
65	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.11	5.38	43.63	
66	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	15.879	4.08	64.79	
	本页小计		元			863.97	
	合计		元			127710.14	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单项工程汇总表

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	片区改造3	1799661.26	49777.24	
1.1	建筑工程	655671.89	22526.46	
1.2	道路工程	454369.51	12485.39	
1.3	排水工程	426232.54	11779.26	
1.4	安装工程	263387.32	2986.13	
2	片区改造4	1175332.68	30089.5	
2.1	建筑工程	234575.9	8385.61	
2.2	道路工程	296835.9	8229.75	
2.3	排水工程	348989.51	9717.46	
2.4	安装工程	294931.37	3756.68	
合计		2974993.94	79866.74	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		563915.56	
1	直接费			498261.75	
1.1	人工费			233206.03	
1.2	材料费			249619.08	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			15436.64	
2	管理费		8	37518.94	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	28139.27	
二	措施项目费	1+2+3		34030.6	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		10584.94	
1.1	直接费			9252.4	
1.1.1	人工费			3625.92	
1.1.2	材料费			1387.94	
1.1.3	机械费			4238.54	
1.2	管理费		8	761.47	
1.3	利润		6	571.07	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		919.2	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	22526.46	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	11863.94	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3587.68	
四	税前造价	一+二+三		601533.84	
五	销项税额	四	9	54138.05	
单位工程建安造价		四+五		655671.89	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程					530.01	
1	011610001003	金属窗拆除	1. 外墙圆窗护栏拆除 2. 运距：综合考虑	m2	27	19.63	530.01	
		屋面维修					379377.46	
2	011607002001	屋面防水层拆除	1. 拆除3mm厚防水层、10mm厚找平层 2. 运距：综合考虑	m2	1891	21.64	40921.24	
3	011607001001	隔热层拆除	1. 拆除60mm厚隔热板及240*120*180@400*400砖墩 2. 运距：综合考虑	m2	400	26.25	10500	
4	011607002002	天沟防水层拆除	1. 拆除防水层 2. 运距：综合考虑	m2	564.74	10.66	6020.13	
5	010901001001	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 运距：综合考虑	m2	120	13.38	1605.6	
6	010901001002	瓦屋面（坡屋面）	1. 陶土瓦400*300*15	m2	120	68.83	8259.6	
7	010902001003	屋面SBS防水（平屋面）	1. 3厚SBS改性沥青聚酯防水卷材 2. 20厚XPS挤塑板 3. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（掺3%防水剂）	m2	1891	100	189100	
8	010902001004	天沟SBS防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（掺3%防水剂）	m2	564.74	85.99	48561.99	
本页小计							305498.57	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	730	97.13	70904.9	
10	031001006002	老旧破损PVC雨水管拆除及外运	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	730	4.8	3504	
		楼道翻新					170596.65	
11	011605002005	铲除空鼓墙面	1. 种类:铲除空鼓墙面 2. 运距：综合考虑	m2	232.5	22	5115	
12	011608002002	原墙面面层清理	1. 原涂料面层清理 2. 运距：综合考虑	m2	4417.5	5	22087.5	
13	011201001007	空鼓墙面铲除后修复	1. 15厚1：2.5水泥砂浆	m2	232.5	33.3	7742.25	
14	011406001001	楼道翻新	1. 904涂料一底一面	m2	4650	21.34	99231	
15	011406001002	深灰色踢脚线	1. 深灰色乳胶漆一遍 2. 满刮腻子一遍	m2	698	24.55	17135.9	
16	011405001002	栏杆刷漆	1. 扶手原面层除锈 2. 防锈漆一遍 3. 调和漆二遍	m2	500	38.57	19285	
		其他工程					13411.44	
17	010807001001	铝合金玻璃窗（圆形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 5厚清玻璃； 3. 部位：楼梯间	m2	27	470.36	12699.72	
本页小计							257705.27	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	040204007001	树池修复贴砖	1. 300*200*15白色仿大理石瓷砖面 板 2. 15厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.82	147.66	711.72	
	二	单价措施费					10584.94	
19	011703001001	垂直运输		天	1	10584.94	10584.94	
本页小计							11296.66	
合 计							574500.5	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	236831.954	1	236831.95	人工系数:1;
2	04090700001	双飞粉	kg	6324	2.74	17327.76	
3	04170400001@3	红色陶瓦400*300*15	块	1281.6	2.64	3383.42	
4	14353500016	基层处理剂	kg	1203.313	8	9626.5	
5	88010500001	其他材料费	元	8878.866	1	8878.87	
6	BCCLF10	原墙面面层清理	m2	4417.5	5	22087.5	
7	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	35.001	636.06	22262.74	
8	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.748	650.1	2436.57	
9	J0006H	燃料动力费	元	1180.702	1	1180.7	
10	J10-7@1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中	台班	2.586	137.92	356.66	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	5.54	552	3058.08	
12	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.395	663.84	926.06	
13	J4-11@2	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	5.928	663.84	3935.24	
14	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.044	501.88	22.08	
15	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.488	184.41	89.99	
16	J5-1@1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	4.433	184.41	817.49	
17	J5-18@2	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	191.318	32.91	6296.28	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.936	182.8	536.7	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.597	236.27	141.05	
20	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.072	48.59	3.5	
21	J7-105@1	喷砂除锈机 能力(m3/min) 3 小	台班	2.586	38.58	99.77	
22	J7-124	电锤 520W 小	台班	3.359	8.57	28.79	
23	JX001	其他机械费	元	2183.153	1	2183.15	
24	JXFTZ	机械费调整	元	-0.023	1	-0.02	
	本页小计		元			342510.83	
	合计		元			342510.83	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		389811.89	
1	直接费			343694.36	
1.1	人工费			60960.86	
1.2	材料费			260258.41	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			22475.09	
2	管理费		6.8	24504.21	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	21621.41	
二	措施项目费	1+2+3		24554.67	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		11427.3	
1.1	直接费			10130.59	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			10130.59	
1.2	管理费		6.8	688.88	
1.3	利润		6	607.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		641.98	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	12485.39	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	9743.79	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		2486.2	
四	税前造价	一+二+三		416852.76	
五	销项税额	四	9	37516.75	
单位工程建安造价		四+五		454369.51	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					389811.89	
1	041001001001	混凝土路面拆除 20cm	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	721	17.64	12718.44	
2	040205006001	标线	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	60	46.23	2773.8	
3	040203006001	沥青混凝土（原水泥完好路面）	1. 4cm厚SBS细粒式AC13改性沥青混凝土 2. 粘层: 乳化沥青0.5kg/m2 3. 骑缝铺设抗裂贴 4. 原有混凝土板清缝灌缝处理	m2	1325	71.79	95121.75	
4	040203006002	沥青混凝土（硬化部分）	1. 4cm厚AC13细粒沥青混凝土 2. 粘层: 乳化沥青0.5kg/m2 3. 骑缝铺设抗裂贴 4. 20cm厚C30混凝土 5. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	161	202.89	32665.29	
5	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 运距: 综合考虑	m3	173.6	34.28	5951.01	
6	011102003001	条石地面	1. 80mm厚600*1200防滑条石，缝宽15, 1:1水泥砂浆填缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 200厚C15混凝土 4. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	560	429.61	240581.6	
	二	单价措施费					11427.3	
本页小计							389811.89	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机、沥青混凝土摊铺机	项	1	8086.67	8086.67	
8	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	3340.63	3340.63	
本页小计							11427.3	
合 计							401239.19	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	60960.865	1	60960.87	人工系数:1;
2	80250900002	AC13细粒沥青混凝土	m3	53.663	1226.21	65802.11	
3	J10-7	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中	台班	1.548	137.92	213.5	
4	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.398	1511.97	601.76	
5	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.108	1745.56	188.52	
6	J1-30@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.61	1226.25	748.01	
7	J1-30@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.074	1226.25	90.74	
8	J1-31@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.346	1344.46	465.18	
9	J1-32@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.61	1518.49	926.28	
10	J1-32@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.074	1518.49	112.37	
11	J14-35@1	场外运费 压路机	台次	1	2299.14	2299.14	
12	J14-37	场外运费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	4869.9	4869.9	
13	J14-60	场外运费 履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	2961.55	2961.55	
14	J1-54@1	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.411	761.98	313.17	
15	J1-54@2	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.05	761.98	38.1	
16	J1-55@1	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.53	1452.02	769.57	
17	J1-55@2	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.064	1452.02	92.93	
18	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.495	27.04	13.38	
19	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	0.375	324.1	121.54	
20	J1-66	沥青灌缝机 小	台班	0.673	230.2	154.92	
21	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	1.622	3040.81	4932.19	
22	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.654	2128.11	1391.78	
23	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	7.88	1156.43	9112.67	
24	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.37	468.31	173.27	
25	J4-3@2	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.375	468.31	175.62	
		本页小计	元			157529.07	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
26	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.102	533.34	54.4	
27	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.085	533.34	45.33	
28	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	6.3	182.8	1151.64	
29	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.742	34.05	25.27	
30	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	4.081	10.32	42.12	
31	J6-20@1	混凝土振动器 平板式 小	台班	13.44	10.63	142.87	
32	J7-116	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 350 小	台班	10.713	35.39	379.13	
	本页小计		元			1840.76	
	合计		元			159369.83	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		376325.41	
1	直接费			337920.35	
1.1	人工费			81082.99	
1.2	材料费			225645.15	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			31192.21	
2	管理费		6.8	20402.33	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	18002.42	
二	措施项目费	1+2+3		12381.38	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		602.12	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	11779.26	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	9192.72	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		2332.24	
四	税前造价	一+二+三		391039.03	
五	销项税额	四	9	35193.51	
单位工程建安造价		四+五		426232.54	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		雨污分流系统					376325.41	
1	040201022008	拆除雨水沟盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	35	104.95	3673.25	
2	040201022011	排水沟清淤	1. 人工清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m3	60	237.64	14258.4	
3	040201022010	新建砖砌排水沟	1. 砖砌排水沟300*300mm	m	164	253.75	41615	
4	040201022005	新装雨水沟盖板(320mm宽)	1. 预制混凝土盖板C20 2. 圆钢 Φ6	m3	10.62	2259.42	23995.04	
5	040201022012	新装雨水沟盖板(600mm宽)	1. 预制混凝土盖板C25 2. 钢筋 Φ16、Φ10按大样图	m3	27	2910	78570	
6	040504008001	化粪池清淤	1. 化粪池清淤 2. 专用清粪车	座	85	250	21250	
7	010512008005	更换污水井盖	1. 拆除旧井盖：Φ800老旧井盖 2. 安装新井盖：Φ800铸铁井盖	座	85	965.52	82069.2	
8	010512008004	更换水表井盖	1. 拆除旧井盖：拆除老旧井盖 2. 安装新井盖：新装铸铁井盖	套	112	876.86	98208.32	
9	010512008006	装饰井盖（暂估价）	1. 铺装区装饰井盖 2. 尺寸：依据现场尺寸定 3. 暂定价	套	14	500	7000	
10	031001006001	HDPE双臂波纹管DN300	1. 材质、规格：HDPE双壁波纹管DN300, S8级 2. 连接形式：橡胶密封圈柔性接口	m	35	79.8	2793	
本页小计							373432.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	31. 5	8. 36	263. 34	
12	010103001001	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	19. 77	12. 06	238. 43	
13	010103001002	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	9. 25	215. 76	1995. 78	
14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	11. 73	33. 73	395. 65	
	二	单价措施费						
本页小计							2893. 2	
合 计							376325. 41	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	81082.978	1	81082.98	人工系数:1;
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	21636.718	0.47	10169.26	
3	04030200002@1	石屑	m3	11.47	119.52	1370.89	
4	04031100003	河砂 综合	m3	5.107	215.47	1100.41	
5	WJJ172568@5	HDPE双臂波纹管DN300, S8级	m	35.7	46.2	1649.34	
6	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.007	1511.97	10.58	
7	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.026	1745.56	45.38	
8	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.085	1082.78	92.04	
9	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.496	429.336	212.95	
10	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	1	28.27	28.27	
11	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.734	28.27	20.75	
12	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.557	3040.81	1693.73	
13	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	4.002	711.02	2845.5	
14	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	3.025	1437.77	4349.25	
15	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.496	601.23	298.21	
16	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.238	1156.43	1431.66	
17	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	1.727	230.62	398.28	
18	J4-30@2	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.679	230.62	156.59	
19	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.028	533.34	14.93	
20	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	5.984	566.16	3387.9	
21	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.955	261.93	250.14	
22	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.171	236.27	276.67	
23	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.904	43.11	38.97	
24	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.03	28.49	0.85	
25	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.15	28.49	4.27	
26	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.15	37.27	5.59	
27	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.852	47.79	40.72	
28	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	1.556	29.24	45.5	
	本页小计		元			111021.61	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.201	153.13	30.78	
30	JX005	机械费	元	14869.87	1	14869.87	
31	JXFTZ	机械费调整	元	-0.076	1	-0.08	
32	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	2.01	91.52	183.96	
33	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.417	29.11	12.14	
34	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.171	18.43	3.15	
	本页小计		元			15099.82	
	合计		元			126121.43	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		104043.96	
1	直接费			90494.34	
1.1	人工费			25966.35	
1.2	材料费			58257.15	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）		4848	
1.3	机械费			6270.84	
2	管理费		32.16	8350.79	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	5193.43	
二	措施项目费	1+2+3		3152.6	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		166.47	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	2986.13	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	2596.64	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		134443.18	
四	税前造价	一+二+三		241639.74	
五	销项税额	四	9	21747.58	
单位工程建安造价		四+五		263387.32	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		安装工程					104043.96	
		路灯					45965.08	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:路灯照明配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1	1707.97	1707.97	
2	030411001007	配管	1. 材质、规格:SC32镀锌钢管 2. 配置形式:埋地敷设	m	10	33.64	336.4	
3	030411001008	配管	1. 材质、规格:SC20镀锌钢管 2. 配置形式:埋地敷设	m	538.24	20.77	11179.24	
4	030412007002	壁挂式路灯	1. 名称:壁挂式路灯 2. 型号:100W, LED光源	套	16	477.07	7633.12	
5	030412007003	立杆路灯	1. 名称:4.5m高立杆式路灯 2. 型号:100W, LED光源 3. 基础、预埋件、接地等：详设计 图纸	套	1	1860.99	1860.99	
6	030412001001	15WLED吸顶灯	1. 15WLED吸顶灯	套	82	81.18	6656.76	
7	030408001004	电力电缆 YJV22-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号: YJV22-5*10 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	10.25	44.73	458.48	
8	030408006006	电力电缆头	1. 与电力电缆 YJV22-5*10配套	个	2	94.34	188.68	
本页小计							30021.64	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	030408001007	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*4 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	556.2	13.26	7375.21	
10	010101003007	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	72.26	8.72	630.11	
11	010103001007	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	36.13	11.81	426.7	
12	010103001008	回填石屑	1. 沟槽回填石屑	m3	36.13	177.73	6421.38	
13	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 综合考虑	m3	36.13	30.17	1090.04	
		监控系统					55182.26	
14	030411001003	PVC塑料管	1. 材质、规格: PVC塑料管 DN25mm 2. 配置形式: 埋地敷设	m	267.76	9.87	2642.79	
15	030411001013	PVC塑料管	1. 材质、规格: PVC塑料管 DN25mm 2. 配置形式: 架空明敷	m	559.08	14.59	8156.98	
16	030502005001	双绞线缆UTP5E	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP5E 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	1154.98	4.15	4793.17	
17	030411004001	配线RVV2*1.5	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 摄像机电源支线 3. 型号: RVV2*1.5	m	446.9	3.68	1644.59	
本页小计							33180.97	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	030507008001	高清智能枪式摄像机（壁挂式）	1、H. 265/H. 264，最大分辨率2592×1520，H. 265 MP/H. 264 BP、MP、HP编码 2、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应 自动调整至设定值。3、宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于131 4、设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0. 05%	台	8	813. 52	6508. 16	
19	030507008002	高清智能球形摄像机（立杆式）	1、高清智能球形摄像机 2、型号：满足设计及使用要求	台	1	1424. 36	1424. 36	
20	031301002001	摄像机立杆	1. C20混凝土基础 2. Φ10镀锌圆钢接地母线 3. 50*50*5mm角钢接地极3根 4. Φ100镀锌喷塑立杆：3. 5m 5. 基础接地、避雷针等：详设计大样图	根	1	1471. 8	1471. 8	
21	030501010001	光纤收发器	1. 名称:单模单纤 10/100/1000M 自适应	套	9	281. 36	2532. 24	
22	030502015001	光缆终端盒	1. 光缆终端盒/8芯	个	9	234. 07	2106. 63	
23	030501005001	光纤收发器机箱	1. 钢质灰色喷塑机箱，尺寸300*400*120mm	台	8	182. 87	1462. 96	
24	030501012003	2光3电光纤环网交换机	1. 2光3电光纤环网交换机	台	8	1080. 97	8647. 76	
本页小计							24153. 91	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
25	081103004001	枪机电源	1. 名称:枪机电源 2. 型号:DC12V, 2A	个	8	73.21	585.68	
26	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	9	8.55	76.95	
27	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920.77	3920.77	
28	010101003012	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	67.13	8.72	585.37	
29	010103001013	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	33.56	11.81	396.34	
30	010103001014	回填石屑	1. 沟槽回填石屑	m3	33.56	177.73	5964.62	
31	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	33.57	30.17	1012.81	
32	040205001001	弱电手孔井	1. 弱电手孔井400*400*600mm 2. 做法详设计图纸	座	2	624.14	1248.28	
		充电桩预埋部分					2896.62	
33	030411001012	配管	1. 材质、规格:SC100镀锌钢管（暂定量） 2. 配置形式:埋地敷设	m	23.55	101.65	2393.86	
34	010101003011	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	4.24	8.72	36.97	
35	010103001012	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	2.12	11.81	25.04	
本页小计							16246.69	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
36	010103001011	回填石屑	1. 沟槽回填石屑	m3	2.12	177.73	376.79	
37	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	2.12	30.17	63.96	
	二	单价措施费						
38	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计							440.75	
合 计							104043.96	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	25966.324	1	25966.32	人工系数:1;
2	04030200002@2	石屑	m3	89.044	119.52	10642.54	
3	WJJ011305@1	Φ10镀锌圆钢	m	5.115	4.072	20.83	
4	WJJ012102@5	角钢50*50*5（L=2500mm）	根	1	44.769	44.77	
5	WJJ012102@6	角钢50*50*5(L=2.5m)	根	3	44.769	134.31	
6	WJJ170102@12	钢管SC32	m	10.3	20.434	210.47	
7	WJJ170102@13	钢管SC20	m	554.387	10.63	5893.13	
8	WJJ170102@15	钢管SC100	m	24.257	61.724	1497.24	
9	WJJ172574@4	PVC塑料管DN25	m	273.115	1.328	362.7	
10	WJJ180910@4	直接头PVC25	个	66.94	1.88	125.85	
11	WJJ181508@11	镀锌管接头SC20	个	113.03	1.6	180.85	
12	WJJ181508@13	镀锌管接头SC100	个	4.946	15.38	76.07	
13	WJJ181508@9	镀锌管接头SC32	个	2.1	3.75	7.88	
14	WJJ190308@1	3.5m摄像机立杆(全套)	根	1	500	500	
15	WJJ252102@10	15WLED吸顶灯	个	82.82	36.77	3045.29	
16	WJJ252102@8	4.5m高立杆式路灯（100W,LED光源，含灯杆、光源、预埋件等成套产品）	个	1.01	1154.05	1165.59	
17	WJJ271103@1	Φ12避雷小针（0.5m）	根	1	2.34	2.34	
18	WJJ280301@7	RVV2*1.5	m	482.652	2.256	1088.86	
19	WJJ281107@4	电力电缆 YJV22-5*10	m	10.353	38.88	402.52	
20	WJJ281107@6	电力电缆 YJV-3*4	m	561.762	10.522	5910.86	
21	WJJ282501@3	双绞线缆UTP5E	m	1212.729	1.61	1952.49	
22	WJJ290615@5	PVC塑料管DN25	m	614.988	1.328	816.7	
23	WJJ291103@2	光缆终端盒/8芯	套	9	88.535	796.82	
24	WJJ291105@3	光纤收发器机箱	个	8	88.535	708.28	
25	WJJ333302@1	固定材料	套	9.09	53.121	482.87	
26	WJJ360102@1	手孔盖(含底座)	套	2.02	100	202	
27	补充主材001	成套配电箱	台	1	1500	1500	
		本页小计	元			63737.58	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
28	补充主材003	高清智能枪式摄像机	台	8	424.967	3399.74	
29	补充主材003@1	高清智能球形摄像机	台	1	1000	1000	
30	补充主材005	光纤收发器	台	9	212.483	1912.35	
31	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	8	44.267	354.14	
32	补充主材011@1	2光3电光纤环网交换机	台	8	725.985	5807.88	
33	补充主材013	摄像机支架	套	9	44.267	398.4	
34	WJJ252102@6	壁挂式路灯100W, LED光源	个	16.16	300	4848	
35	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.033	1511.97	49.9	
36	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	0.648	570.59	369.74	
37	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.308	1082.78	333.5	
38	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	5.713	28.27	161.51	
39	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.551	2128.11	1172.59	
40	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.083	711.02	59.01	
41	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.629	964.18	606.47	
42	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.601	1156.43	1851.44	
43	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.037	230.62	8.53	
44	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.042	533.34	22.4	
45	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	2.037	481.47	980.75	
46	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.014	298.39	4.18	
47	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.006	11.19	0.07	
48	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.004	43.11	0.17	
49	J7-124	电锤 520W 小	台班	10.511	8.57	90.08	
50	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.004	47.79	0.19	
51	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.004	29.24	0.12	
52	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.071	42.86	3.04	
53	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	1.717	65.46	112.39	
54	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.004	122.09	0.49	
55	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.202	37.05	7.48	
	本页小计		元			23554.56	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
56	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.27	110.72	29.89	
57	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	32.82	4.22	138.5	
58	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	8.7	4.54	39.5	
59	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	13.09	9.43	123.44	
60	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.09	5.38	43.52	
61	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	14.155	4.08	57.75	
62	J12-6	吹风机 能力(m3/min) 4 小	台班	0.032	22.11	0.71	
	本页小计		元			433.31	
	合计		元			87725.45	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		202787.83	
1	直接费			180355.39	
1.1	人工费			93979.77	
1.2	材料费			80151.9	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			6223.72	
2	管理费		8	12823.77	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	9617.69	
二	措施项目费	1+2+3		11135.88	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2421.93	
1.1	直接费			2117.02	
1.1.1	人工费			829.64	
1.1.2	材料费			317.57	
1.1.3	机械费			969.81	
1.2	管理费		8	174.23	
1.3	利润		6	130.67	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		328.34	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	8385.61	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	4416.42	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1283.54	
四	税前造价	一+二+三		215207.25	
五	销项税额	四	9	19368.65	
单位工程建安造价		四+五		234575.9	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		屋面维修					104261.6	
1	011607002001	屋面防水层拆除	1. 拆除3mm厚防水层、10mm厚找平层 2. 运距：综合考虑	m2	130	21.64	2813.2	
2	011607001001	隔热层拆除	1. 拆除60mm厚隔热板及240*120*180@400*400砖墩 2. 运距：综合考虑	m2	130	26.25	3412.5	
3	011607002002	天沟防水层拆除	1. 拆除防水层 2. 运距：综合考虑	m2	410	10.66	4370.6	
4	010902001003	屋面SBS防水（平屋面）	1. 3厚SBS改性沥青聚酯防水卷材 2. 20厚XPS挤塑板 3. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（掺3%防水剂）	m2	130	100	13000	
5	010902001004	天沟SBS防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（掺3%防水剂）	m2	410	85.99	35255.9	
6	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	436	99.1	43207.6	
7	031001006002	老旧破损PVC雨水管拆除及外运	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	436	5.05	2201.8	
		垃圾分类亭和健身器材					7000	
本页小计							104261.6	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	050307019001	成品垃圾分类收集点	1. 定制1个成品钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶, 尺寸555*480*970mm 材质: 不锈钢材质	处	1	7000	7000	
		楼道翻新					91526.23	
9	011605002005	铲除空鼓墙面	1. 种类: 铲除空鼓墙面 2. 运距: 综合考虑	m2	125	22	2750	
10	011608002002	原墙面面层清理	1. 原涂料面层清理 2. 运距: 综合考虑	m2	2375	5	11875	
11	011201001007	空鼓墙面铲除后修复	1. 15厚1: 2.5水泥砂浆	m2	125	33.3	4162.5	
12	011406001001	楼道翻新	1. 904涂料一底一面	m2	2500	21.34	53350	
13	011406001002	深灰色踢脚线	1. 深灰色乳胶漆一遍 2. 满刮腻子一遍	m2	375	24.55	9206.25	
14	011405001002	栏杆刷漆	1. 扶手原面层除锈 2. 防锈漆一遍 3. 调和漆二遍	m2	264	38.57	10182.48	
	二	单价措施费					2421.93	
15	011703001001	垂直运输		天	1	2421.93	2421.93	
本页小计							100948.16	
合 计							205209.76	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	94809.454	1	94809.45	人工系数:1;
2	04090700001	双飞粉	kg	3400	2.74	9316	
3	14353500016	基层处理剂	kg	264.6	8	2116.8	
4	88010500001	其他材料费	元	2152.054	1	2152.05	
5	BCCLF10	原墙面面层清理	m2	2375	5	11875	
6	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	7.02	636.06	4465.14	
7	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.963	650.1	1276.15	
8	J0006H	燃料动力费	元	270.155	1	270.16	
9	J10-7@1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中	台班	1.366	137.92	188.4	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.268	552	699.94	
11	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.644	663.84	427.51	
12	J4-11@2	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.374	663.84	912.12	
13	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.026	501.88	13.05	
14	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.15	184.41	27.66	
15	J5-1@1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	1.027	184.41	189.39	
16	J5-18@2	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	114.267	32.91	3760.53	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.54	182.8	98.71	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.313	236.27	73.95	
19	J7-105@1	喷砂除锈机 能力(m3/min) 3 小	台班	1.366	38.58	52.7	
20	JX001	其他机械费	元	480.06	1	480.06	
21	JXFTZ	机械费调整	元	-0.013	1	-0.01	
		本页小计	元			133204.76	
		合计	元			133204.76	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		250625.96	
1	直接费			220670.44	
1.1	人工费			38488.97	
1.2	材料费			166520.25	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			15661.22	
2	管理费		6.8	15917.15	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	14044.57	
二	措施项目费	1+2+3		20076.34	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		11427.3	
1.1	直接费			10130.59	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			10130.59	
1.2	管理费		6.8	688.88	
1.3	利润		6	607.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		419.29	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	8229.75	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	6422.63	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1624.21	
四	税前造价	一+二+三		272326.51	
五	销项税额	四	9	24509.39	
单位工程建安造价		四+五		296835.9	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					250625.96	
1	041001001001	混凝土路面拆除 20cm	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	566	17.64	9984.24	
2	040205006001	标线	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	70	46.23	3236.1	
3	040203006001	沥青混凝土（原水泥完好路面）	1. 4cm厚SBS细粒式AC13改性沥青混凝土 2. 粘层: 乳化沥青0.5kg/m2 3. 骑缝铺设抗裂贴 4. 原有混凝土板清缝灌缝处理	m2	550	71.79	39484.5	
4	040203006002	沥青混凝土（硬化部分）	1. 4cm厚AC13细粒沥青混凝土 2. 粘层:乳化沥青0.5kg/m2 3. 骑缝铺设抗裂贴 4. 20cm厚C30混凝土 5. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	216	202.89	43824.24	
5	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 运距: 综合考虑	m3	108.5	34.28	3719.38	
6	011102003001	条石地面	1. 80mm厚600*1200防滑条石，缝宽15, 1:1水泥砂浆填缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 200厚C15混凝土 4. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	350	429.65	150377.5	
	二	单价措施费					11427.3	
本页小计							250625.96	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机、沥青混凝土摊铺机	项	1	8086.67	8086.67	
8	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	3340.63	3340.63	
本页小计							11427.3	
合 计							262053.26	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	38488.963	1	38488.96	人工系数:1;
2	80250900002	AC13细粒沥青混凝土	m3	22.275	1226.21	27313.83	
3	J10-7	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中	台班	0.643	137.92	88.68	
4	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.308	1511.97	465.69	
5	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.085	1745.56	148.37	
6	J1-30@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.253	1226.25	310.24	
7	J1-30@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.099	1226.25	121.4	
8	J1-31@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.272	1344.46	365.69	
9	J1-32@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.253	1518.49	384.18	
10	J1-32@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.099	1518.49	150.33	
11	J14-35@1	场外运费 压路机	台次	1	2299.14	2299.14	
12	J14-37	场外运费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	4869.9	4869.9	
13	J14-60	场外运费 履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	2961.55	2961.55	
14	J1-54@1	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.171	761.98	130.3	
15	J1-54@2	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.067	761.98	51.05	
16	J1-55@1	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.22	1452.02	319.44	
17	J1-55@2	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.086	1452.02	124.87	
18	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.578	27.04	15.63	
19	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	0.438	324.1	141.96	
20	J1-66	沥青灌缝机 小	台班	0.279	230.2	64.23	
21	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	1.274	3040.81	3873.99	
22	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.466	2128.11	991.7	
23	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	5.57	1156.43	6441.32	
24	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.153	468.31	71.65	
25	J4-3@2	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.438	468.31	205.12	
		本页小计	元			90399.22	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
26	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.064	533.34	34.13	
27	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.067	533.34	35.73	
28	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	3.938	182.8	719.87	
29	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.308	34.05	10.49	
30	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	5.476	10.32	56.51	
31	J7-116@1	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 350 小	台班	6.696	37.7	252.44	
32	J6-20@1	混凝土振动器 平板式 小	台班	8.4	10.63	89.29	
	本页小计		元			1198.46	
	合计		元			91597.68	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		308053.92	
1	直接费			277032.29	
1.1	人工费			68193.04	
1.2	材料费			184300.99	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			24538.26	
2	管理费		6.8	16480.01	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	14541.38	
二	措施项目费	1+2+3		10210.35	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		492.89	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	9717.46	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	7583.65	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1909.59	
四	税前造价	一+二+三		320173.86	
五	销项税额	四	9	28815.65	
单位工程建安造价		四+五		348989.51	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		雨污分流系统					308053.92	
1	040201022008	拆除雨水沟盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	30.16	104.95	3165.29	
2	040201022011	排水沟清淤	1. 人工清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m3	50.4	237.64	11977.06	
3	040201022010	新建砖砌排水沟	1. 砖砌排水沟300*300mm	m	213	253.75	54048.75	
4	040201022005	新装雨水沟盖板(320mm宽)	1. 预制混凝土盖板C20 2. 圆钢 Φ6	m3	9.81	2258.12	22152.16	
5	040201022012	新装雨水沟盖板(600mm宽)	1. 预制混凝土盖板C25 2. 钢筋 Φ16、Φ10按大样图	m3	23.76	2909.99	69141.36	
6	040504008001	化粪池清淤	1. 化粪池清淤 2. 专用清粪车	座	75	250	18750	
7	010512008005	更换污水井盖	1. 拆除旧井盖：Φ800老旧井盖 2. 安装新井盖：Φ800铸铁井盖	座	75	965.52	72414	
8	010512008004	更换水表井盖	1. 拆除旧井盖：拆除老旧井盖 2. 安装新井盖：新装铸铁井盖	套	50	876.86	43843	
9	010512008006	装饰井盖（暂估价）	1. 铺装区装饰井盖 2. 尺寸：依据现场尺寸定 3. 暂定价	套	17	500	8500	
10	031001006001	HDPE双臂波纹管DN300	1. 材质、规格：HDPE双壁波纹管DN300, S8级 2. 连接形式：橡胶密封圈柔性接口	m	25	79.8	1995	
本页小计							305986.62	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	22. 5	8. 36	188. 1	
12	010103001001	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	14. 12	12. 06	170. 29	
13	010103001002	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	6. 61	215. 76	1426. 17	
14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	8. 38	33. 74	282. 74	
	二	单价措施费						
本页小计							2067. 3	
合 计							308053. 92	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	68193.027	1	68193.03	人工系数:1;
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	13740.251	0.47	6457.92	
3	04030200002@1	石屑	m3	8.196	119.52	979.59	
4	04031100003	河砂 综合	m3	3.242	215.47	698.55	
5	WJJ172568@5	HDPE双臂波纹管DN300, S8级	m	25.5	46.2	1178.1	
6	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.005	1511.97	7.56	
7	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.023	1745.56	40.15	
8	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.061	1082.78	66.05	
9	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.443	429.336	190.2	
10	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	1.299	28.27	36.72	
11	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.524	28.27	14.81	
12	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.48	3040.81	1459.59	
13	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	3.57	711.02	2538.34	
14	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	2.699	1437.77	3880.54	
15	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.443	601.23	266.34	
16	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.028	1156.43	1188.81	
17	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	1.519	230.62	350.31	
18	J4-30@2	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.627	230.62	144.6	
19	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.023	533.34	12.27	
20	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	5.339	566.16	3022.73	
21	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.852	261.93	223.16	
22	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.521	236.27	359.37	
23	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.807	43.11	34.79	
24	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.022	28.49	0.63	
25	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.134	28.49	3.82	
26	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.134	37.27	4.99	
27	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.757	47.79	36.18	
28	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	1.369	29.24	40.03	
	本页小计		元			91429.18	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.186	153.13	28.48	
30	JX005	机械费	元	10069.582	1	10069.58	
31	JXFTZ	机械费调整	元	-0.071	1	-0.07	
32	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.769	91.52	161.9	
33	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.367	29.11	10.68	
34	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.15	18.43	2.76	
	本页小计		元			10273.33	
	合计		元			101702.51	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		133186.52	
1	直接费			116139.92	
1.1	人工费			32666.75	
1.2	材料费			77064.3	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）		3636	
1.3	机械费			6408.87	
2	管理费		32.16	10505.51	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	6533.56	
二	措施项目费	1+2+3		3969.78	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		213.1	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	3756.68	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	3266.68	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		133422.94	
四	税前造价	一+二+三		270579.24	
五	销项税额	四	9	24352.13	
单位工程建安造价		四+五		294931.37	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		安装工程					133186.52	
		路灯					47647.32	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:路灯照明配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1	1707.97	1707.97	
2	030411001007	配管	1. 材质、规格:SC32镀锌钢管 2. 配置形式:埋地敷设	m	10	33.64	336.4	
3	030411001008	配管	1. 材质、规格:SC20镀锌钢管 2. 配置形式:埋地敷设	m	519.61	20.77	10792.3	
4	030412007002	壁挂式路灯	1. 名称:壁挂式路灯 2. 型号:100W, LED光源	套	12	477.07	5724.84	
5	030412007004	立杆路灯	1. 名称:4.5m高立杆式路灯 2. 型号:100W, LED光源 3. 基础、预埋件、接地等：详设计 图纸	套	5	1861	9305	
6	030412001001	15WLED吸顶灯	1. 15WLED吸顶灯	套	44	81.18	3571.92	
7	030408001004	电力电缆 YJV22-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号: YJV22-5*10 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	10.25	44.73	458.48	
8	030408006006	电力电缆头	1. 与电力电缆 YJV22-5*10配套	个	2	94.34	188.68	
本页小计							32085.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	030408001007	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*4 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	537.1	13.26	7121.95	
10	010101003007	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	71.17	8.72	620.6	
11	010103001007	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	35.59	11.81	420.32	
12	010103001008	回填石屑	1. 沟槽回填石屑	m3	35.59	177.73	6325.41	
13	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 综合考虑	m3	35.58	30.17	1073.45	
		监控系统					85539.2	
14	030411001003	PVC塑料管	1. 材质、规格: PVC塑料管 DN25mm 2. 配置形式: 埋地敷设	m	126.02	9.87	1243.82	
15	030411001013	PVC塑料管	1. 材质、规格: PVC塑料管 DN25mm 2. 配置形式: 架空明敷	m	580.26	14.59	8465.99	
16	030502005001	双绞线缆UTP5E	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP5E 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	2134.04	4.15	8856.27	
17	030411004001	配线RVV2*1.5	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 摄像机电源支线 3. 型号: RVV2*1.5	m	397.78	3.68	1463.83	
本页小计							35591.64	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	030507008001	高清智能枪式摄像机（壁挂式）	1、H. 265/H. 264，最大分辨率2592×1520，H. 265 MP/H. 264 BP、MP、HP编码 2、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。3、宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于131 4、设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%	台	9	813.52	7321.68	
19	030507008002	高清智能球形摄像机（立杆式）	1、高清智能球形摄像机 2、型号：满足设计及使用要求	台	5	1424.36	7121.8	
20	031301002001	摄像机立杆	1. C20混凝土基础 2. Φ10镀锌圆钢接地母线 3. 50*50*5mm角钢接地极3根 4. Φ100镀锌喷塑立杆：3.5m 5. 基础接地、避雷针等：详设计大样图	根	6	1471.8	8830.8	
21	030501010001	光纤收发器	1. 名称：单模单纤 10/100/1000M 自适应	套	14	281.36	3939.04	
22	030502015001	光缆终端盒	1. 光缆终端盒/8芯	个	14	234.07	3276.98	
23	030501005001	光纤收发器机箱	1. 钢质灰色喷塑机箱，尺寸300*400*120mm	台	14	182.87	2560.18	
24	030501012003	2光3电光纤环网交换机	1. 2光3电光纤环网交换机	台	14	1080.97	15133.58	
本页小计							48184.06	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
25	081103004001	枪机电源	1. 名称:枪机电源 2. 型号:DC12V, 2A	个	9	73.21	658.89	
26	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	14	8.55	119.7	
27	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920.77	3920.77	
28	010101003012	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	53.85	8.72	469.57	
29	010103001013	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	26.92	11.81	317.93	
30	010103001014	回填石屑	1. 沟槽回填石屑	m3	26.92	177.73	4784.49	
31	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	26.93	30.17	812.48	
32	040205001001	弱电手孔井	1. 弱电手孔井400*400*600mm 2. 做法详设计图纸	座	10	624.14	6241.4	
	二	单价措施费						
33	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计							17325.23	
合 计							133186.52	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	32666.715	1	32666.72	人工系数:1;
2	04030200002@2	石屑	m3	77.513	119.52	9264.35	
3	WJJ011305@1	Φ10镀锌圆钢	m	30.69	4.072	124.97	
4	WJJ012102@5	角钢50*50*5（L=2500mm）	根	5	44.769	223.85	
5	WJJ012102@6	角钢50*50*5(L=2.5m)	根	18	44.769	805.84	
6	WJJ170102@12	钢管SC32	m	10.3	20.434	210.47	
7	WJJ170102@13	钢管SC20	m	535.198	10.63	5689.15	
8	WJJ172574@4	PVC塑料管DN25	m	128.54	1.328	170.7	
9	WJJ180910@4	直接头PVC25	个	31.505	1.88	59.23	
10	WJJ181508@11	镀锌管接头SC20	个	109.118	1.6	174.59	
11	WJJ181508@9	镀锌管接头SC32	个	2.1	3.75	7.88	
12	WJJ190308@1	3.5m摄像机立杆(全套)	根	6	500	3000	
13	WJJ252102@10	15WLED吸顶灯	个	44.44	36.77	1634.06	
14	WJJ252102@8	4.5m高立杆式路灯（100W,LED光源，含灯杆、光源、预埋件等成套产品）	个	5.05	1154.05	5827.95	
15	WJJ271103@1	Φ12避雷小针（0.5m）	根	6	2.34	14.04	
16	WJJ280301@7	RVV2*1.5	m	429.602	2.256	969.18	
17	WJJ281107@4	电力电缆 YJV22-5*10	m	10.353	38.88	402.52	
18	WJJ281107@6	电力电缆 YJV-3*4	m	542.471	10.522	5707.88	
19	WJJ282501@3	双绞线缆UTP5E	m	2240.742	1.61	3607.59	
20	WJJ290615@5	PVC塑料管DN25	m	638.286	1.328	847.64	
21	WJJ291103@2	光缆终端盒/8芯	套	14	88.535	1239.49	
22	WJJ291105@3	光纤收发器机箱	个	14	88.535	1239.49	
23	WJJ333302@1	固定材料	套	14.14	53.121	751.13	
24	WJJ360102@1	手孔盖(含底座)	套	10.1	100	1010	
25	补充主材001	成套配电箱	台	1	1500	1500	
26	补充主材003	高清智能枪式摄像机	台	9	424.967	3824.7	
27	补充主材003@1	高清智能球形摄像机	台	5	1000	5000	
28	补充主材005	光纤收发器	台	14	212.483	2974.76	
	本页小计		元			88948.18	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	9	44. 267	398. 4	
30	补充主材011@1	2光3电光纤环网交换机	台	14	725. 985	10163. 79	
31	补充主材013	摄像机支架	套	14	44. 267	619. 74	
32	WJJ252102@6	壁挂式路灯100W, LED光源	个	12. 12	300	3636	
33	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0. 028	1511. 97	42. 34	
34	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	0. 486	570. 59	277. 31	
35	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0. 269	1082. 78	291. 27	
36	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	5. 05	28. 27	142. 76	
37	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0. 482	2128. 11	1025. 75	
38	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0. 371	711. 02	263. 79	
39	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0. 75	964. 18	723. 14	
40	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1. 43	1156. 43	1653. 69	
41	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0. 198	230. 62	45. 66	
42	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0. 039	533. 34	20. 8	
43	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1. 732	481. 47	833. 91	
44	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0. 076	298. 39	22. 68	
45	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0. 03	11. 19	0. 34	
46	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0. 019	43. 11	0. 82	
47	J7-124	电锤 520W 小	台班	10. 909	8. 57	93. 49	
48	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0. 019	47. 79	0. 91	
49	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0. 019	29. 24	0. 56	
50	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	5. 517	65. 46	361. 14	
51	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0. 019	122. 09	2. 32	
52	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0. 05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0. 195	37. 05	7. 22	
53	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0. 42	110. 72	46. 5	
54	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	46. 76	4. 22	197. 33	
55	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	11. 1	4. 54	50. 39	
		本页小计	元			20922. 05	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
56	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	19.14	9.43	180.49	
57	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.14	5.38	43.79	
58	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	17.834	4.08	72.76	
59	J12-6	吹风机 能力(m3/min) 4 小	台班	0.192	22.11	4.25	
	本页小计		元			301.29	
	合计		元			110171.52	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单项工程汇总表

工程名称：片区改造5-12

第 1 页 共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	片区改造5	923889.34	25665.51	
1.1	建筑工程	424918.12	12726.67	
1.2	道路工程	285713.91	7245.05	
1.3	排水工程	136611.61	4988.66	
1.4	安装工程	76645.7	705.13	
2	片区改造6	1586987.82	37819.41	
2.1	建筑工程	321000.72	6602.9	
2.2	道路工程	320527.85	8138.54	
2.3	排水工程	664013.64	17326.48	
2.4	安装工程	281445.61	5751.49	
3	片区改造7	2126350.08	50485.63	
3.1	建筑工程	209475.89	6270.09	
3.2	排水工程	51266.29	1084.73	
3.3	园林工程	1738753.8	41462.78	
3.4	安装工程	126854.1	1668.03	
4	片区改造8	389825.28	10249.48	
4.1	建筑工程	182941.28	6010.99	
4.2	道路工程	56960.83	1377.06	
4.3	排水工程	69534.24	1930.28	
4.4	安装工程	80388.93	931.15	
5	片区改造9	1700059.26	37861.78	
5.1	建筑工程	715374.86	14119.58	
5.2	道路工程	556654.21	13964.97	
5.3	绿化工程	17225.29	376.49	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

单项工程汇总表

工程名称：片区改造5-12

第 2 页 共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
5.4	排水工程	144358.77	3987.81	
5.5	安装工程	266446.13	5412.93	
6	片区改造10	1430811.35	37036.2	
6.1	建筑工程	107970.56	2337.83	
6.2	道路工程	332296.78	8836.32	
6.3	排水工程	767553.83	22028.34	
6.4	安装工程	222990.18	3833.71	
7	片区改造11	1895809.49	49793.92	
7.1	建筑工程	66323.79	1181.22	
7.2	道路工程	591684.14	15143.08	
7.3	排水工程	1030970.98	30126.95	
7.4	安装工程	206830.58	3342.67	
8	片区改造12	1636936.36	41183.39	
8.1	建筑工程	759607.11	22149.69	
8.2	道路工程	391951.49	10419.41	
8.3	排水工程	139611.68	3120.41	
8.4	安装工程	345766.08	5493.88	
合计		11690668.98	290095.32	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		363002.65	
1	直接费			324781.42	
1.1	人工费			130932.92	
1.2	材料费			180654.62	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			13193.88	
2	管理费		8	21847.3	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	16385.53	
二	措施项目费	1+2+3		24505.44	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		11180.08	
1.1	直接费			9817.72	
1.1.1	人工费			4161.55	
1.1.2	材料费			1999.67	
1.1.3	机械费			3656.5	
1.2	管理费		8	778.75	
1.3	利润		6	584.04	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		598.69	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	12726.67	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	6702.71	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		2325.05	
四	税前造价	一+二+三		389833.14	
五	销项税额	四	9	35084.98	
单位工程建安造价		四+五		424918.12	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		楼道翻新					71047.8	
1	011608002001	原墙面面层清理	1. 原涂料面层清理 2. 运距：综合考虑	m2	2700	5	13500	
2	011406001005	深灰色踢脚线	1. 深灰色乳胶漆一遍 2. 满刮腻子一遍	m2	108	20.69	2234.52	
3	011406001004	楼道翻新	1. 904涂料一底一面	m2	2592	21.34	55313.28	
		屋面工程					228790.22	
4	011607001001	隔热层拆除	1. 拆除屋面隔热层； 2. 拆除后垃圾外运，运距10km；	m2	1648	22.02	36288.96	
5	011607002001	平屋面防水层拆除	1. 拆除3厚卷材防水层 2. 运距：综合考虑	m2	1648	8.32	13711.36	
6	011607002002	天沟防水层拆除	1. 拆除防水层3mm 2. 运距：综合考虑	m2	171	9.44	1614.24	
7	010902001001	屋面SBS防水（平屋面及天沟）	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材II型 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（参3%防水剂）	m2	1819	85.54	155597.26	
8	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙（仅考虑底部连接部分更换） 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	216	95.27	20578.32	
9	031001006002	老旧雨水管拆除及外运	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	216	4.63	1000.08	
本页小计							299838.02	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		新建通透式围墙					44538	
10	010503004002	圈梁	1. 新加圈梁370*300，C25商品混凝土 2. 木模板	m3	5.33	1079.9	5755.87	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12	t	0.256	6540.66	1674.41	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8	t	0.109	6793.94	740.54	
13	010516002001	植筋	1. 螺纹钢 HRB400 Φ12，植入原挡土墙内	t	0.086	24988.6	2149.02	
14	010401009001	实心砖柱	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	3.03	971.19	2942.71	
15	010503004001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.52	813.24	1236.12	
16	010503004003	压顶模板	1. 木模板	m2	11.23	48.13	540.5	
17	011201001001	独立柱抹灰	1. 20厚水泥砂浆	m2	46.18	51.26	2367.19	
18	011201001002	围墙抹灰	1. 20厚水泥砂浆	m2	28.8	53.45	1539.36	
19	011204003001	外墙贴砖	1. 80*240文化砖	m2	28.8	164.75	4744.8	
20	011407001001	真石漆	1. 外墙真石漆 胶带条分格	m2	46.18	97.91	4521.48	
本页小计							28212	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	011503001001	成品铁艺栏杆	1. 成品造型铁艺围栏 2. 包含预埋件、栏杆制安等 3. 具体做法详见围墙大样图	m2	90.7	180	16326	
		其他					18626.63	
22	050101003001	拆除砖砌花池	1. 拆除砖砌花池 2. 挖除种植土20cm 3. 运距：综合考虑	m2	53	16.77	888.81	
23	011601001006	拆除通透式围墙	1、拆除通透式围墙 2、运距：综合考虑	m3	9.92	84.78	841.02	
24	011507001003	壁挂式铝合金成品宣传窗	1. 0.8厚50宽不锈钢框架 2. 2450*950*10厚木板 3. 5厚透明亚克力板 4. 铰链、锁具等五金件安装	m2	5.88	450	2646	
25	050307019001	成品垃圾分类收集点（暂估价）	1. 定制1个成品钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶, 尺寸555*480*970mm 材质:高密度聚乙烯)	处	1	7000	7000	
26	010507001001	新增混凝土坡道	1. 商品混凝土(砾石) C25 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光	m2	40	181.27	7250.8	
	A1303	单价措施费					11180.08	
27	011703001001	垂直运输		天	1	8558.13	8558.13	
本页小计							43510.76	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
28	011701002001	围墙脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:15米内	m2	115.2	22.76	2621.95	
本页小计							2621.95	
合 计							374182.73	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	135095.139	1	135095.14	人工系数:1;
2	J0006H	燃料动力费	元	931.228	1	931.23	
3	J4-11@1	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.275	663.84	182.56	
4	J5-1@1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.041	184.41	7.56	
5	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	0.554	52.24	28.94	
6	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.008	1795.72	14.37	
7	J13-2@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	4.369	600	2621.4	
8	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.528	26.44	13.96	
9	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.045	1502.85	67.63	
10	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.084	3116.29	261.77	
11	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.053	2181.66	115.63	
12	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.026	2181.66	56.72	
13	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.011	988.34	10.87	
14	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	9.346	687.34	6423.88	
15	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.348	882.96	307.27	
16	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.296	1196.03	354.02	
17	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.02	556	11.12	
18	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.204	508.83	103.8	
19	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.254	530.14	134.66	
20	J4-5@2	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.013	530.14	6.89	
21	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	6.988	182.79	1277.34	
22	J5-18@1	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	56.609	30.83	1745.26	
23	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.819	181.85	330.79	
24	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.411	233.13	95.82	
25	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.147	233.13	34.27	
26	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.029	41.8	1.21	
27	J7-102@1	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.334	47.35	15.81	
28	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.097	25.85	2.51	
	本页小计		元			150252.43	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.051	44.26	2.26	
30	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.178	27.83	4.95	
31	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.182	91.52	16.66	
32	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.014	136.12	1.91	
33	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.037	29.11	1.08	
34	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.016	18.43	0.29	
	本页小计		元			27.15	
	合计		元			150279.58	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		241306.25	
1	直接费			215075.68	
1.1	人工费			48634.33	
1.2	材料费			157213.07	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			9228.28	
2	管理费		6.8	13930.39	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	12291.34	
二	措施项目费	1+2+3		19253.24	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		11603.53	
1.1	直接费			10306.82	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			10306.82	
1.2	管理费		6.8	688.88	
1.3	利润		6	607.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		404.66	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	7245.05	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	5654.15	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1563.36	
四	税前造价	一+二+三		262122.85	
五	销项税额	四	9	23591.06	
单位工程建安造价		四+五		285713.91	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					241306.25	
1	040203007001	沥青混凝土路面	1. 4cm厚AC10细粒沥青混凝土 2. 粘层（PV-3乳化沥青0.4L平方米） 3. 高分子抗裂贴 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	1618	67.24	108794.32	
2	040203007002	道路硬化	1. 15cm厚C25砼 2. 基层土基压实, 压实系数不小于0.93	m2	478	99.87	47737.86	
3	040203007003	机械切缝	1. 锯缝机锯缝（暂估量，现场按实）	m	200	5.49	1098	
4	040203007004	伸缩缝	1. 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm)5cm（暂估量，现场按实）	m	200	10.25	2050	
5	041001001001	破损路面拆除（含外运）	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	291	13.89	4041.99	
6	040203006002	商铺前地坪改造	1. 聚氨脂罩面涂料一遍，聚氨脂地面涂料一遍 2. 聚氨脂底涂料一遍 3. 20厚1:2水泥砂浆，抹面压光 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	1170	52.07	60921.9	
本页小计							224644.07	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	040203006003	非机动车位地坪漆	1. 聚氨酯罩面涂料一遍，聚氨酯地面涂料一遍 2. 聚氨酯底涂料一遍 3. 4cm厚C25细石混凝土找平，抹面压光 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	30	67.12	2013.6	
8	040204004001	路缘石	1. 芝麻青花岗岩细凿面100X200 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	120	67.69	8122.8	
9	040205006001	普通标线 热熔涂料 普通型	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	69.71	46.48	3240.12	
10	040204004002	可移动车挡	1. 警示柱 H800mm×Φ114无缝钢管/外贴高强级反光膜，参17J927-1，3-8/3, 3-8/A	个	14	234.69	3285.66	
	三	单价措施费					11603.53	
11	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 3. 机械设备名称:履带式液压挖掘 机带液压破碎锤	台·次	1	11603.53	11603.53	
本页小计							28265.71	
合 计							252909.78	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	48634.326	1	48634.33	人工系数:1;
2	WJJ361301002	警示柱 H800mm×Φ114无缝钢管/ 外贴高强度反光膜	个	14	106.19	1486.66	
3	88010500001-1	其他材料费	元	60	1	60	
4	J0020	回程	元	2061.362	1	2061.36	
5	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.244	1560	380.64	
6	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.033	1795.72	59.26	
7	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.744	1264.86	941.06	
8	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.229	1394.61	319.37	
9	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.744	1581.83	1176.88	
10	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	1.806	12.23	22.09	
11	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.502	785.4	394.27	
12	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.647	1486.04	961.47	
13	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.575	27.04	15.55	
14	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	0.436	344.35	150.14	
15	J1-69@1	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.518	3116.29	1614.24	
16	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.109	2181.66	237.8	
17	J1-70	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 功率(kW) 305 大	台班	0.25	5818.86	1454.72	
18	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.219	1196.03	1457.96	
19	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.73	487.42	355.82	
20	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.026	556	14.46	
21	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.12	287.32	34.48	
22	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.216	181.85	39.28	
23	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	3.978	233.13	927.39	
24	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	1.25	30.57	38.21	
25	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	9.082	9.73	88.37	
	本页小计		元			62925.81	
	合计		元			62925.81	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		119404.53	
1	直接费			100456.49	
1.1	人工费			19889.64	
1.2	材料费			73826.33	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			6740.52	
2	管理费		6.8	10066.12	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8881.88	
二	措施项目费	1+2+3		5179.71	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		191.05	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	4988.66	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	3893.22	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		747.51	
四	税前造价	一+二+三		125331.75	
五	销项税额	四	9	11279.86	
单位工程建安造价		四+五		136611.61	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		土石方工程					13365.22	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽	m3	23	7.37	169.51	
2	010103001001	回填土	1. 人工回填沟槽土方	m3	16	18.2	291.2	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	8	34.71	277.68	
4	010103001002	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	5	224.39	1121.95	
5	041001001002	破除混凝土地面	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	19	51.51	978.69	
6	040203006001	恢复混凝土地面	1. 15cm厚C25混凝土基层（设置伸缩缝） 2. 压实土基（压实度≥93%）	m2	19	100.55	1910.45	
7	041001001003	拆除沥青路面	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	19	7.52	142.88	
8	040203007001	沥青混凝土路面	1. 5cm厚AC13细粒沥青混凝土 2. 乳化沥青粘层 3. 10cm沥青混凝土AC-20 4. 乳化沥青粘层 5. 1cm沥青碎石封层 6、玻纤格栅满铺 7. 乳化沥青粘层 8. 24cmC30混凝土 9. 20cm级配碎石	m2	19	445.94	8472.86	
本页小计							13365.22	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		排水管及其附属构筑物					106039.31	
9	040504001001	化粪池清淤	1. 化粪池清淤，250元/座	座	12	250	3000	
10	040504001002	检查井提升（圆形）	1. 拆除井盖 2. 拆除Φ700砖砌污水检查井圈 3. 井盖提升，现浇C25钢筋砼井圈 4. 安装井盖（井盖利旧）	座	6	392.04	2352.24	
11	041001008001	拆除原化粪池盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	5.4	96.66	521.96	
12	040201022001	更换混凝土化粪池盖板	1. 商品砼C30 2. 螺纹钢 HRB400 Φ12双层双向	m3	5.4	2317.95	12516.93	
13	031001006001	HDPE双臂波纹管DN300	1. 材质、规格：HDPE双壁波纹管DN300, S8级 2. 连接形式：橡胶密封圈柔性接口	m	9	75.17	676.53	
14	040504002001	钢筋混凝土圆形检查井Φ1000	1. 井深0.93m 2. 详见图集20S515，29页	座	1	3459.29	3459.29	
15	030413004001	管道包封	1. C30素混凝土满包 2. 模板	m3	0.43	1261.81	542.58	
16	040201022004	新增砖砌排水沟（300*300）	1. MU20烧结普通砖，M10水泥砂浆 2. 20厚M10防水砂浆抹面	m	158	203.05	32081.9	
17	040201022003	铸铁排水沟盖板	1. 成品铸铁盖板380*520，承重等级C250	m2	60.04	619.58	37199.58	
本页小计							92351.01	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	040201022005	新增混凝土排水沟（300*400）	1. 混凝土排水沟（300*400） 2. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m	7	284.93	1994.51	
19	010512008001	钢筋砼沟盖板	1. 钢筋混凝土盖板C30 2. 圆钢 Φ8、Φ10	m3	0.45	1440.84	648.38	
20	041001001001	破除混凝土地面（新建排水沟处）	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	191.96	13.89	2666.32	
21	040203007002	混凝土路面（沟边修复）	1. 15cm厚C25砼 2. 基层土基压实, 压实系数不小于0.93	m2	83.9	99.87	8379.09	
	三	单价措施费						
本页小计							13688.3	
合 计							119404.53	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	18176.337	1	18176.34	人工系数:1;
2	H00001@1	人工费	元	1713.265	1	1713.27	人工系数:1;
3	WJJ172501063@1	HDPE双臂波纹管DN300, S8级	m	9.18	46.2	424.12	
4	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.048	711.02	34.13	
5	J3-21@1	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.005	1131.25	5.66	
6	J3-23@1	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.036	1437.77	51.76	
7	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.029	230.62	6.69	
8	J4-6@1	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.072	566.16	40.76	
9	J4-6@2	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.007	566.16	3.96	
10	J5-10@1	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.007	217.17	1.52	
11	J6-22@2	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.14	10.32	1.44	
12	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.002	28.49	0.06	
13	J7-17@1	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.002	37.27	0.07	
14	J7-2@1	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.003	47.79	0.14	
15	J7-3@1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.014	29.24	0.41	
16	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.028	1560	43.68	
17	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.001	1560	1.56	
18	J1-1@2	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.043	1560	67.08	
19	J1-16	轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中	台班	0.017	1226.28	20.85	
20	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.005	1795.72	8.98	
21	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.022	1795.72	39.51	
22	J1-2@2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.009	1795.72	16.16	
23	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.002	1495.18	2.99	
24	J1-25	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大	台班	0.005	1399.81	7	
25	J1-27	轮胎压路机 工作质量(t) 26 大	台班	0.014	1870.59	26.19	
26	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.014	1264.86	17.71	
27	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.006	466.67	2.8	
28	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.04	1394.61	55.78	
	本页小计		元			20770.62	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.02	1581.83	31.64	
30	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.088	1940.59	170.77	
31	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	1.637	26.44	43.28	
32	J1-52	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大	台班	0.005	1209.05	6.05	
33	J1-53	沥青碎石同步封层机 HGYZJ06168 中	台班	0.006	575.71	3.45	
34	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.012	785.4	9.42	
35	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.023	1486.04	34.18	
36	J1-67	液态沥青运输车 容量(L以内) 5000 中	台班	0.011	674.83	7.42	
37	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.208	3116.29	648.19	
38	J1-69@1	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.342	3116.29	1065.77	
39	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.294	2181.66	641.41	
40	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.072	2181.66	157.08	
41	J1-7@2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.04	2181.66	87.27	
42	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.009	988.34	8.9	
43	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.002	1157.22	2.31	
44	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.006	591.52	3.55	
45	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.197	1196.03	1431.65	
46	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.804	1196.03	961.61	
47	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.496	1196.03	593.23	
48	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.061	556	33.92	
49	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.017	556	9.45	
50	J4-33@2	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.012	556	6.67	
51	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.008	508.83	4.07	
52	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.039	530.14	20.68	
53	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.002	596.32	1.19	
54	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN)	台班	0.116	213.48	24.76	
	本页小计		元			6007.92	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		50 小					
55	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.012	259.67	3.12	
56	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.442	181.85	80.38	
57	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.024	181.85	4.36	
58	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.444	233.13	103.51	
59	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.021	30.57	0.64	
60	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.055	10.67	0.59	
61	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	1.608	9.73	15.65	
62	J6-22@1	混凝土振动器 附着式 小	台班	1.594	9.73	15.51	
63	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.359	25.85	9.28	
64	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.12	34.12	4.09	
65	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.078	44.26	3.45	
66	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.155	27.83	4.31	
67	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小	台班	-0.073	74.49	-5.44	
68	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.01	108.67	1.09	
69	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.46	85.28	39.23	
70	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	-0.009	29.1	-0.26	
	本页小计		元			279.51	
	合计		元			27058.05	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		27415.35	
1	直接费			24259.27	
1.1	人工费			6048.18	
1.2	材料费			16715.03	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1496.06	
2	管理费		32.16	1945.09	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	1209.67	
二	措施项目费	1+2+3		1031.13	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		281.68	
1.1	直接费			238.2	
1.1.1	人工费			83.37	
1.1.2	材料费			154.83	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	26.81	
1.3	利润		20	16.67	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		44.32	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	705.13	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	613.16	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		41870.68	
四	税前造价	一+二+三		70317.16	
五	销项税额	四	9	6328.54	
单位工程建安造价		四+五		76645.7	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		路灯					15584.74	
1	030412007001	壁挂式路灯	1. 名称:壁挂式路灯 2. 型号:60W, LED光源	套	6	478.27	2869.62	
2	030404017001	配电箱500*400*180	1. 名称:照明配电箱 2. 安装方式:挂墙明装	台	1	1207.87	1207.87	
3	030408001001	电力电缆 YJV-3*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*10 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50	26.99	1349.5	
4	030408001002	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*6 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	270	17.97	4851.9	
5	030408006001	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*10配套	个	2	37.53	75.06	
6	030408006002	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*6配套	个	4	28.15	112.6	
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BVR-3*2.5	m	30	7.88	236.4	
8	030411001001	配管	1. 材质、规格:PVC32 2. 配置形式:明敷	m	260	17.38	4518.8	
9	030414002001	送配电装置系统		系统	1	362.99	362.99	
		充电桩					11830.61	
本页小计							15584.74	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	030411001004	PVC塑料管	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN167mm 2. 配置形式:埋地敷设	m	100	55.86	5586	
11	040205001001	检查井	1. 检查井600*600*800mm	座	2	920.1	1840.2	
12	041001001003	拆除混凝土路面 15CM	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	24.5	15	367.5	
13	040203007002	恢复混凝土路面 15CM	1. 商品砼C25	m2	24.5	88.94	2179.03	
14	010101003003	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	29.4	8.84	259.9	
15	010103001005	回填石屑	1. 机械回填沟槽石屑	m3	6.62	174.65	1156.18	
16	010103001006	回填土	1. 机械回填沟槽土方	m3	19.6	12.02	235.59	
17	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	6.62	31.15	206.21	
	C0303	单价措施费					281.68	
18	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	281.68	281.68	
本页小计							12112.29	
合 计							27697.03	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	83.372	1	83.37	
2	H00001	人工费	元	3096.569	1	3096.57	人工系数:1;
3	H00001@1	人工费	元	2951.595	1	2951.6	人工系数:1;
4	WJJ172574@1	硬塑料管167	m	102	28.358	2892.52	
5	WJJ180910@1	直接头167	个	25	5	125	
6	WJJ252102@2	壁挂式路灯60W,LED光源	个	6.06	300	1818	
7	WJJ280301@1	BVR-3*2.5	m	32.4	5.886	190.71	
8	WJJ281107@1	电力电缆 YJV-3*10	m	50.5	22.563	1139.43	
9	WJJ281107@2	电力电缆 YJV-3*6	m	272.7	15.19	4142.31	
10	WJJ290615@1	塑料管PVC32	m	286	3.52	1006.72	
11	补充主材002	成套配电箱	台	1	1000	1000	
12	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.006	1560	9.36	
13	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.004	1795.72	7.18	
14	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	0.243	578.84	140.66	
15	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.111	1109.86	123.19	
16	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.047	26.44	1.24	
17	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.044	3116.29	137.12	
18	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.136	2181.66	296.71	
19	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.007	728.49	5.1	
20	J3-19@2	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.216	988.34	213.48	
21	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.312	1196.03	373.16	
22	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.025	235.75	5.89	
23	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.008	556	4.45	
24	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.2	508.83	101.77	
25	J4-4@2	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.01	508.83	5.09	
26	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.038	181.85	6.91	
27	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.013	10.67	0.14	
28	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.466	9.73	4.53	
29	J7-124	电锤 520W 小	台班	4.888	8.42	41.16	
30	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05	台班	0.123	37.05	4.56	
	本页小计		元			19927.93	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
		~50Ω, 1~100mΩ, 1000V					
31	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A, 3×(0~25)A, 1×(0~75)A, DC:±75A, 电压:AC:4×(0~300)V, 3×(0~300)V, 1×(0~600)V, DC:4×(0~±300)V	台班	0.2	31.74	6.35	
32	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A, 并联4000A, 精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
33	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
34	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
	本页小计		元			17.78	
	合计		元			19945.71	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		279197.62	
1	直接费			259428.05	
1.1	人工费			50031.68	
1.2	材料费			199954.47	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			9441.9	
2	管理费		8	11297.94	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8471.66	
二	措施项目费	1+2+3		13542.01	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		6482.02	
1.1	直接费			5710.75	
1.1.1	人工费			3159.86	
1.1.2	材料费			2159.2	
1.1.3	机械费			391.69	
1.2	管理费		8	441.27	
1.3	利润		6	330.96	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		457.09	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	6602.9	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	3477.53	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1756.44	
四	税前造价	一+二+三		294496.07	
五	销项税额	四	9	26504.65	
单位工程建安造价		四+五		321000.72	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程					7517.28	
1	050101003003	拆除砖砌垃圾亭	1. 机械拆除 2. . 运距:综合考虑	m3	3	81.32	243.96	
2	011611005001	拆除广告位	1. 拆除原铁质广告位 2. 运距：综合考虑	m	78	90.12	7029.36	
3	050101003004	拆除砖砌树池	1. 机械拆除 2. . 运距:综合考虑	m3	3	81.32	243.96	
		临洞庭大道广告位改造					162821.34	
4	011507001006	箱式招牌（24处）	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽800，高1200 2. 4mm 40丝 氟碳铝塑板 3. 层材料种类:主骨架L63X40X4、L40X3两端焊接作为斜撑，顶部L63X40X4斜拉 4. 1. 5mm不锈钢板泛水	m	78	1519.17	118495.26	
5	011508002001	定制招牌名称	1. 扩边发光字体	个	144	307.82	44326.08	
		暂估价					93895.49	
6	050307019002	微型消防站	1、按照6人标准配置2、内部包含6顶安全帽，6个灭火器，2套防火服，2个面罩，1把斧子，2把铁锹，1个水桶	个	5	7000	35000	
本页小计							205338.62	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	050307019001	成品垃圾分类收集点（暂估价）	1. 定制1个成品钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶, 尺寸555*480*970mm 材质:高密度聚乙烯)	处	3	7000	21000	
8	011507001003	壁挂式铝合金成品宣传窗	1. 0.8厚50宽不锈钢框架 2. 2450*950*10厚木板 3. 5厚透明亚克力板 4. 铰链、锁具等五金件安装	m2	8.82	450	3969	
9	011503001001	不锈钢护栏	1. 成品不锈钢管栏杆护栏，高1.1m	m	107	317.07	33926.49	
		29#南侧通道墙面顶棚翻新					7719.69	
10	011604002001	去除墙面广告及空鼓	1. 去除墙面广告及空鼓 2. 运距：综合考虑	m2	20.5	21.57	442.19	
11	011201001003	墙面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平；	m2	20.5	49.3	1010.65	
12	011406001006	外墙漆	1. 外墙漆；	m2	205	30.57	6266.85	
		新建砖砌树池					4558.12	
13	010201001001	碎石垫层	1. 300厚碎石垫层	m3	2.05	278.81	571.56	
14	010401001001	砖基础	1. M10实心砖 2. 1:3水泥砂浆砌筑	m3	2.55	767.25	1956.49	
本页小计							69143.23	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
15	010401003002	实心砖墙	1. M10实心砖 2. 1:3水泥砂浆砌筑	m3	1.37	772.88	1058.85	
16	011201001004	墙面水泥砂浆	1. 20厚1:3水泥砂浆找平；	m2	12.16	49.3	599.49	
17	011406001007	外墙漆	1. 外墙漆；	m2	12.16	30.57	371.73	
		25#东侧围墙粉刷					2685.7	
18	011604002002	去除墙面广告及空鼓	1. 去除墙面广告及空鼓 2. 运距：综合考虑	m2	12.8	7.67	98.18	
19	011201001005	围墙一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平；	m2	12.8	49.3	631.04	
20	011406001008	外墙漆	1. 外墙漆；	m2	64	30.57	1956.48	
	A1303	单价措施费					6482.02	
21	011703001001	垂直运输		天	1	359.58	359.58	
22	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:15米内	m2	269	22.76	6122.44	
本页小计							11197.79	
合 计							285679.64	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	53192.725	1	53192.73	人工系数:1;
2	J0006H	燃料动力费	元	39.126	1	39.13	
3	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	3.093	52.24	161.58	
4	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.004	1795.72	7.18	
5	J12-40@2	电动打磨机 小	台班	1.605	34.49	55.36	
6	J13-2@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.184	600	110.4	
7	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.055	26.44	1.45	
8	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.052	3116.29	162.05	
9	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.014	2181.66	30.54	
10	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	2.262	687.34	1554.76	
11	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.168	1196.03	200.93	
12	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.004	556	2.22	
13	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.457	530.14	242.27	
14	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.255	233.13	59.45	
15	J7-124	电锤 520W 小	台班	6.813	8.42	57.37	
16	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.211	34.59	7.3	
17	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.35	90.15	31.55	
18	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.49	91.52	44.84	
19	J9-2@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	56.041	85.28	4779.18	
20	J9-33@2	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	11.877	93.26	1107.65	
21	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	8.571	118.15	1012.66	
22	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.049	18.43	0.9	
	本页小计		元			62861.50	
	合计		元			62861.50	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		272112.38	
1	直接费			242483.86	
1.1	人工费			25336.42	
1.2	材料费			194882.77	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			22264.67	
2	管理费		6.8	15733.21	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	13882.06	
二	措施项目费	1+2+3		20196.02	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		11603.53	
1.1	直接费			10306.82	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			10306.82	
1.2	管理费		6.8	688.88	
1.3	利润		6	607.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		453.95	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	8138.54	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	6351.45	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1753.85	
四	税前造价	一+二+三		294062.25	
五	销项税额	四	9	26465.6	
单位工程建安造价		四+五		320527.85	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					272112.38	
1	040203007001	沥青混凝土路面	1. 4cm厚AC10细粒沥青混凝土 2. 粘层（PV-3乳化沥青0.4L平方米） 3. 高分子抗裂贴 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	2360	67.24	158686.4	
2	041001001001	破损路面拆除（含外运）	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	579	13.89	8042.31	
3	040203007002	道路硬化	1. 15cm厚C25砼 2. 基层土基压实，压实系数不小于0.93	m2	579	99.87	57824.73	
4	040203007004	机械切缝	1. 锯缝机锯缝（暂估量，现场按实）	m	200	5.49	1098	
5	040203007005	伸缩缝	1. 人工填灌缝塑料油膏 缝深（cm）5cm（暂估量，现场按实）	m	200	10.25	2050	
6	041001001002	拆除原蜂窝麻面路面	1. 拆除方式：洗刨原蜂窝、麻面砼50厚 2. 运距：综合考虑	m2	777	16.25	12626.25	
7	040203007003	蜂窝麻面路面修复	1. 50厚C25细石混凝土找平、压光	m2	777	33.25	25835.25	
8	040205006001	普通标线 热熔涂料 普通型	1. 厚度：2mm 2. 工艺：热熔涂料 3. 线型：综合	m2	128	46.48	5949.44	
本页小计							272112.38	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	三	单价措施费					11603.53	
9	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 3. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台·次	1	11603.53	11603.53	
本页小计							11603.53	
合 计							283715.91	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	25336.423	1	25336.42	人工系数:1;
2	88010500001-1	其他材料费	元	60	1	60	
3	J0020	回程	元	2061.362	1	2061.36	
4	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.295	1560	460.2	
5	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.065	1795.72	116.72	
6	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	1.086	1264.86	1373.64	
7	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.278	1394.61	387.7	
8	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	1.086	1581.83	1717.87	
9	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.732	785.4	574.91	
10	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.944	1486.04	1402.82	
11	J1-57@1	路面清扫车(国产) 中	台班	0.932	908.47	846.69	
12	J1-60@1	路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特	台班	1.267	4464.49	5656.51	
13	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	1.056	27.04	28.55	
14	J1-64	液压双缸柴油汽泵溶解车 LC1200 小	台班	0.8	344.35	275.48	
15	J1-69@1	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	1.031	3116.29	3212.89	
16	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m³) 1 大	台班	0.216	2181.66	471.24	
17	J1-70	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 功率(kW) 305 大	台班	0.25	5818.86	1454.72	
18	J4-12@1	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.87	882.96	768.18	
19	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	2.426	1196.03	2901.57	
20	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.085	1196.03	1297.69	
21	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.8	487.42	389.94	
22	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.051	556	28.36	
23	J4-33@2	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.295	556	164.02	
24	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	1.25	30.57	38.21	
25	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	11.001	9.73	107.04	
26	J6-22@1	混凝土振动器 附着式 小	台班	4.895	9.73	47.63	
		本页小计	元			51180.36	
		合计	元			51180.36	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		587287.37	
1	直接费			521473.33	
1.1	人工费			152821.71	
1.2	材料费			341293.94	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			27357.68	
2	管理费		6.8	34961.49	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	30848.79	
二	措施项目费	1+2+3		18266.14	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		939.66	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	17326.48	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	13521.85	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3633.32	
四	税前造价	一+二+三		609186.83	
五	销项税额	四	9	54826.81	
单位工程建安造价		四+五		664013.64	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		土石方工程					248839.52	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽	m3	848	48.01	40712.48	
2	010103001001	回填土	1. 人工回填沟槽土方	m3	549	18.2	9991.8	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	300	34.71	10413	
4	010103001002	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	228	224.39	51160.92	
5	041001001002	破除混凝土地面（风镐）	1. 拆除方式：风镐拆除，人工装运石渣 2. 运距：综合考虑	m2	888	43.05	38228.4	
6	040203006001	恢复混凝土地面	1. 15cm厚C25混凝土基层（设置伸缩缝） 2. 压实土基（压实度≥93%）	m2	888	100.55	89288.4	
7	041001001003	拆除沥青路面	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	113	12.8	1446.4	
8	040203007001	沥青混凝土路面	1. 4cm厚AC10细粒沥青混凝土 2. 粘层（PV-3乳化沥青0.4L平方米） 3. 高分子抗裂贴 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	113	67.24	7598.12	
		排水管及其附属构筑物					338447.85	
本页小计							248839.52	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	040504001004	检查井提升（圆形）	1. 拆除井盖 2. 拆除Φ700砖砌污水检查井圈 3. 井盖提升，现浇C25钢筋砼井圈 4. 安装井盖（井盖利旧）	座	4	392.08	1568.32	
10	040504001001	化粪池清淤	1. 化粪池清淤，250元/座	座	102	250	25500	
11	041001008001	拆除原化粪池盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	4.8	96.67	464.02	
12	040201022006	更换混凝土化粪池盖板	1. 商品砼C30 2. 螺纹钢 HRB400 Φ12双层双向	m3	4.8	2317.86	11125.73	
13	031001006001	HDPE双臂波纹管DN300	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300, S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	470	75.17	35329.9	
14	031001006002	HDPE双臂波纹管DN200	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200, S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	104	43.05	4477.2	
15	040504002002	钢筋混凝土圆形检查井Φ1000	1. 平均井深1.23m 2. 详见图集20S515，30页	座	9	3623.16	32608.44	
16	040504002003	钢筋混凝土圆形沉泥井Φ1000	1. 平均井深1.63m 2. 详见图集20S515，313页	座	16	5005.21	80083.36	
17	040504001003	钢筋混凝土圆形检查井Φ700	1. 平均井深1.43m 2. 做法详大样图	座	23	2737.53	62963.19	
18	040201022004	新增排水沟（300*300）	1. MU20烧结普通砖，M10水泥砂浆 2. 20厚M10防水砂浆抹面	m	28	182.41	5107.48	
本页小计							259227.64	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
19	040201022003	铸铁排水沟盖板	1. 成品铸铁盖板380*520，承重等级D400	m2	10.64	660.31	7025.7	
20	040201022007	已有排水沟清淤	1. 人工清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m3	39.96	237.64	9496.09	
21	041001008002	拆除原混凝土盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	3.37	96.79	326.18	
22	010512008001	钢筋砼沟盖板	1. 钢筋混凝土盖板C20 2. 圆钢 Φ6 3. 参图集07J306，P28页，8号	m3	4.58	1828	8372.24	
23	010512008002	现状管线交叉处理（暂估量，现场按实）	1. 现状管线交叉处理（深度2.5m，长度2m）（自来水、电力等）	处	18	3000	54000	
	三	单价措施费						
本页小计							79220.21	
合 计							587287.37	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	100547.457	1	100547.46	人工系数:1;
2	H00001@1	人工费	元	25174.27	1	25174.27	人工系数:1;
3	H00001@2	人工费	元	27099.993	1	27099.99	人工系数:1;
4	WJJ172501063@1	HDPE双臂波纹管DN300, S8级	m	479.4	46.2	22148.28	
5	WJJ172568@1	HDPE双臂波纹管DN200, S8级	m	106.08	24.53	2602.14	
6	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.487	711.02	346.27	
7	J3-23@1	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.368	1437.77	529.1	
8	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.293	230.62	67.57	
9	J4-6@1	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.729	566.16	412.73	
10	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.018	28.49	0.51	
11	J7-17@1	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.018	37.27	0.67	
12	JX005	机械费	元	2056.142	1	2056.14	
13	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	18.437	282.4	5206.61	
14	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.004	1560	6.24	
15	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.046	1560	71.76	
16	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.009	1795.72	16.16	
17	J1-2@3	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.003	1795.72	5.39	
18	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.052	1264.86	65.77	
19	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.06	466.67	28	
20	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.052	1581.83	82.26	
21	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.014	1940.59	27.17	
22	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	60.628	26.44	1603	
23	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	33.663	12.23	411.7	
24	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.035	785.4	27.49	
25	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.045	1486.04	66.87	
26	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.062	3116.29	193.21	
	本页小计		元			188796.76	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
27	J1-69@3	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.044	3116.29	137.12	
28	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.068	2181.66	148.35	
29	J1-7@2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.446	2181.66	973.02	
30	J1-7@3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.008	2181.66	17.45	
31	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.192	988.34	189.76	
32	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.081	988.34	80.06	
33	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.003	1157.22	3.47	
34	J3-21@2	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.263	1157.22	304.35	
35	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.06	591.52	35.49	
36	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.493	1196.03	589.64	
37	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	10.377	1196.03	12411.2	
38	J4-13@3	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.094	1196.03	112.43	
39	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.016	556	8.9	
40	J4-33@2	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.255	556	141.78	
41	J4-33@3	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.002	556	1.11	
42	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.176	508.83	89.55	
43	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.072	508.83	36.64	
44	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.004	530.14	2.12	
45	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.005	596.32	2.98	
46	J4-6@3	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.395	596.32	235.55	
47	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.166	213.48	35.44	
48	J5-10@2	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.327	213.48	69.81	
49	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.116	259.67	30.12	
50	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.115	181.85	20.91	
51	J6-12@2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.216	181.85	39.28	
52	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.064	233.13	14.92	
53	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.999	30.57	30.54	
		本页小计	元			15761.99	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
54	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.054	10.63	0.57	
55	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	3.848	10.67	41.06	
56	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	18.333	9.73	178.38	
57	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	5.19	25.85	134.16	
58	J7-12@2	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.09	25.85	2.33	
59	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.107	34.12	3.65	
60	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.287	44.26	12.7	
61	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.894	27.83	24.88	
62	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小	台班	-1.264	74.49	-94.16	
63	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.082	108.67	8.91	
64	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.759	85.28	64.73	
65	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	-0.158	29.1	-4.6	
	本页小计		元			372.61	
	合计		元			204931.36	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		188279.64	
1	直接费			162448.09	
1.1	人工费			49481.69	
1.2	材料费			105477.62	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			7488.78	
2	管理费		32.16	15913.48	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	9896.64	
二	措施项目费	1+2+3		7850.56	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1794.95	
1.1	直接费			1517.85	
1.1.1	人工费			531.25	
1.1.2	材料费			986.6	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	170.85	
1.3	利润		20	106.25	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		304.12	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	5751.49	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	5001.29	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		62076.78	
四	税前造价	一+二+三		258206.98	
五	销项税额	四	9	23238.63	
单位工程建安造价		四+五		281445.61	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		消防栓					37235.65	
1	040502010001	消火栓	1. 规格:SS100/65-1.0室外地上式消火栓, 详图集13S201	套	5	827.78	4138.9	
2	031001005001	铸铁管	1. 材质、规格:DN100铸铁管 2. 连接形式:胶圈接口 3. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	150	139.11	20866.5	
3	041001001004	拆除混凝土路面 15CM（含外运）	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	75	12.73	954.75	
4	040203006001	路面恢复	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层	m2	75	88.94	6670.5	
5	010101003004	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	52.5	8.84	464.1	
6	010103001007	回填石屑	1. 人工回填沟槽石屑	m3	15	186.37	2795.55	
7	010103001008	回填土	1. 人工回填沟槽土方	m3	37.5	23.42	878.25	
8	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	15	31.14	467.1	
		路灯					62559.12	
9	030412007001	壁挂式路灯	1. 名称:壁挂式路灯 2. 型号:60W, LED光源	套	52	478.27	24870.04	
10	030404017001	配电箱500*400*180	1. 名称:照明配电箱 2. 安装方式:挂墙明装	台	1	1207.85	1207.85	
本页小计							63313.54	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030408001001	电力电缆 YJV-3*10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*10 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	50	26.99	1349.5	
12	030408001002	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*6 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	842	17.97	15130.74	
13	030408006001	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*10配套	个	2	37.53	75.06	
14	030408006002	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*6配套	个	6	28.15	168.9	
15	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BVR-3*2.5	m	260	7.88	2048.8	
16	030411001001	配管	1. 材质、规格: PVC32 2. 配置形式: 明敷	m	998	17.38	17345.24	
17	030414002001	送配电装置系统		系统	1	362.99	362.99	
		监控					88484.87	
18	030507008001	高清智能枪式摄像机	1、300万室外红外高速枪机	台	23	813.52	18710.96	
19	030501012001	24口交换机	1. 24口接入交换机	台	1	1948.63	1948.63	
20	081103004001	枪机电源	1. 名称: 枪机电源 2. 型号: DC12V, 2A	个	14	73.21	1024.94	
本页小计							58165.76	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	030502001001	室外光交接箱	1. 名称:室外光交接箱 2. 设备基座做法：详设计图纸	台	1	3238.31	3238.31	
22	030502007001	16芯单模光纤	1. 名称:16芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	500	8.45	4225	
23	030502007002	8芯单模光纤	1. 名称:8芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	2918	7.05	20571.9	
24	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	46	4.83	222.18	
25	030408001003	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆(暂定量，结算按实签证) 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50	13.08	654	
26	030411004002	配线RVV3*2.5mm	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:摄像机电源支线 3. 型号:RVV3*2.5mm	m	680	4.22	2869.6	
27	030411001003	配管	1. 材质、规格:PVC32(暂定量，结算按实签证) 2. 配置形式:明敷	m	680	17.38	11818.4	
28	030501005001	监控防水机箱	1. 不锈钢防水机箱280*190*100mm	台	14	187.62	2626.68	
29	030501010001	光纤收发器	1. 名称:单模单纤 10/100/1000M自适应	套	14	281.36	3939.04	
30	030502015001	光缆终端盒	1. 光缆终端盒/8芯	个	14	234.07	3276.98	
本页小计							53442.09	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
31	030501005002	光纤收发器机箱	1. 钢质灰色喷塑机箱，尺寸300*400*120mm	台	14	187. 62	2626. 68	
32	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	1	8. 55	8. 55	
33	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	芯	23	295. 75	6802. 25	
34	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920. 77	3920. 77	
	C0303	单价措施费					1794. 95	
35	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1794. 95	1794. 95	
本页小计							15153. 2	
合 计							190074. 59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	531.249	1	531.25	
2	H00001	人工费	元	32240.912	1	32240.91	人工系数:1;
3	H00001@1	人工费	元	17240.72	1	17240.72	人工系数:1;
4	WJJ020505@1	橡胶圈(给水) DN100	个	36.675	5.37	196.94	
5	WJJ171104@1	承插铸铁给水管 DN100	m	151.5	103.72	15713.58	
6	WJJ181107@1	室外承插铸铁给水管件 DN100	个	16.05	20	321	
7	WJJ230302	地上式消火栓	套	5	424.97	2124.85	
8	WJJ252102@2	壁挂式路灯60W, LED光源	个	52.52	300	15756	
9	WJJ280301@1	BVR-3*2.5	m	280.8	5.886	1652.79	
10	WJJ280301@2	RVV3*2.5mm	m	734.4	2.499	1835.27	
11	WJJ281107@1	电力电缆 YJV-3*10	m	50.5	22.563	1139.43	
12	WJJ281107@2	电力电缆 YJV-3*6	m	850.42	15.19	12917.88	
13	WJJ281107@3	电力电缆 YJV-3*4	m	50.5	10.353	522.83	
14	WJJ282501@1	双绞线缆CAT6	m	48.3	2.26	109.16	
15	WJJ290615@1	塑料管PVC32	m	1845.8	3.52	6497.22	
16	WJJ291103@1	光缆终端盒/8芯	套	14	88.535	1239.49	
17	WJJ291105@1	不锈钢防水机箱	个	14	88.535	1239.49	
18	WJJ291105@2	光纤收发器机箱	个	14	88.535	1239.49	
19	WJJ292508@1	16芯单模光纤	m	507.5	3.31	1679.83	
20	WJJ292508@2	8芯单模光纤	m	2961.77	2.58	7641.37	
21	WJJ333302@1	固定材料	套	14.14	53.121	751.13	
22	WJJ550502@1	室外ODF光交接箱	个	1	2435.46	2435.46	
23	补充主材002	成套配电箱	台	1	1000	1000	
24	补充主材003	高清智能枪式摄像机	台	23	424.967	9774.24	
25	补充主材005	光纤收发器	台	14	212.483	2974.76	
26	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	14	44.267	619.74	
27	补充主材010@1	24口核心交换机	台	1	1593.625	1593.63	
28	补充主材013	摄像机支架	套	23	44.267	1018.14	
29	JX002	电焊机(综合)	台班	0.026	75.63	1.97	
30	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.01	1560	15.6	
	本页小计		元			142024.17	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
31	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.008	1795.72	14.37	
32	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	2.106	578.84	1219.04	
33	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	4.096	26.44	108.3	
34	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.134	3116.29	417.58	
35	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.165	2181.66	359.97	
36	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.019	728.49	13.84	
37	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.001	728.49	0.73	
38	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.87	988.34	859.86	
39	J3-19@2	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.873	988.34	1851.16	
40	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.647	1196.03	773.83	
41	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.016	556	8.9	
42	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.165	508.83	83.96	
43	J4-4@2	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.027	508.83	13.74	
44	J4-4@3	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.002	508.83	1.02	
45	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.001	530.14	0.53	
46	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.007	233.13	1.63	
47	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	1.425	9.73	13.87	
48	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.005	47.35	0.24	
49	J7-124	电锤 520W 小	台班	18.762	8.42	157.98	
50	J7-124@1	电锤 520W 小	台班	12.784	8.42	107.64	
51	J7-76@1	液压断管机 管径(mm) 500 小	台班	0.165	120.6	19.9	
52	J8-2@1	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.015	35.28	0.53	
53	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.065	22.81	1.48	
54	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.45	85.28	38.38	
55	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm ³) 60×50×75 小	台班	0.05	29.1	1.46	
56	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.341	37.05	12.63	
57	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A, 3×(0~25)A, 1×(0~75)A, DC:±75A, 电压:AC:4×(0~300)V, 3×(0~300)V, 1×(0~	台班	0.2	31.74	6.35	
本页小计			元			6088.92	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		600)V, DC:4×(0~±300)V					
58	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A, 并联4000A, 精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
59	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m, 精度:±1%	台班	1.367	14.46	19.77	
60	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	9.66	35.31	341.09	
61	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm, 波长:750~1700nm	台班	9.66	56.17	542.6	
62	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.03	110.72	3.32	
63	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	30.36	4.22	128.12	
64	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
65	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL, 分辨率:0.01%LEL, 精度:±2%FS, 响应时间:≤5s, 恢复时间:≤15s, 重复性:±0.5%, 线性误差:±1.0%, 不确定度:2%Rd±0.1	台班	4.398	13.05	57.39	
66	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000ppm	台班	0.88	60.02	52.82	
67	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	14.2	4.54	64.47	
68	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	6.01	9.43	56.67	
69	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.01	5.38	43.09	
70	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	15.146	4.08	61.8	
71	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
	本页小计		元			1382.57	
	合计		元			149495.66	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	49166.253	1	49166.25	人工系数:1;
2	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	6.238	52.24	325.87	
3	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	1.393	26.44	36.83	
4	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.043	957.07	41.15	
5	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.22	645.98	142.12	
6	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.268	837.93	224.57	
7	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.011	516.12	5.68	
8	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.471	493.57	232.47	
9	J5-18	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	56.609	30.83	1745.26	
10	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.001	181.85	0.18	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.887	233.13	673.05	
12	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.039	41.8	1.63	
13	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.021	25.85	0.54	
14	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.028	44.26	1.24	
15	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.036	27.83	1	
16	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.037	91.52	3.39	
17	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.016	136.12	2.18	
18	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.008	29.11	0.23	
19	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.003	18.43	0.06	
	本页小计		元			52603.70	
	合计		元			52603.70	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		179571.93	
1	直接费			164515.61	
1.1	人工费			46762.75	
1.2	材料费			114494.81	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3258.05	
2	管理费		9.65	9283.89	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	5772.48	
二	措施项目费	1+2+3		11461.59	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		4896.35	
1.1	直接费			4252.92	
1.1.1	人工费			2403.51	
1.1.2	材料费			1670.93	
1.1.3	机械费			178.48	
1.2	管理费		9.65	396.81	
1.3	利润		6	246.73	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		295.15	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	6270.09	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	3300.58	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1146.2	
四	税前造价	一+二+三		192179.72	
五	销项税额	四	9	17296.17	
单位工程建安造价		四+五		209475.89	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他					157311.56	
1	010401003001	砖砌挡土墙（均高0.65m）	1. MU7.5灰渣砖砌筑，1:2水泥砂浆抹面 2. 垫层100厚C20混凝土	m	31.7	318.07	10082.82	
2	010401003002	砖砌挡土墙（均高1.2m）	1. MU7.5灰渣砖砌筑，1:2水泥砂浆抹面 2. 垫层100厚C20混凝土	m	25.7	440.75	11327.28	
3	011107004001	毛石挡土墙粉刷	1. 清除原墙面空鼓 2. 平均3cm厚1:3水泥砂浆找平开面 3. 白色外墙漆	m2	272.1	106.48	28973.21	
4	011107004002	砖墙粉刷	1. 清除原墙面空鼓 2. 平均2cm厚1:3水泥砂浆找平开面 3. 白色外墙漆	m2	193.6	45.28	8766.21	
5	011107004003	墙面彩绘（手绘）	1. 墙面彩绘（手绘）	m2	386.2	150	57930	
6	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙（仅考虑底部连接部分更换） 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	216	100.89	21792.24	
7	031001006002	老旧雨水管拆除及外运	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	216	5.2	1123.2	
8	050307019001	运动健身设备（暂估价）	1. 包含：涵扭腰机,跑步机,引体架,太空漫步机,伸腰伸背器,扭腰训练器	个	2	800	1600	
本页小计							141594.96	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	050305006001	休闲桌椅	1. 条形长凳(成品)	套	2	858.3	1716.6	
10	050307019002	微型消防站	1、按照6人标准配置2、内部包含6顶安全帽，6个灭火器，2套防火服，2个面罩，1把斧子，2把铁锹，1个水桶	个	1	7000	7000	
11	050307019003	成品垃圾分类收集点（暂估价）	1. 定制1个成品钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶, 尺寸555*480*970mm 材质:高密度聚乙烯)	处	1	7000	7000	
		新建砖砌体挡土墙					22260.37	
12	010503004001	圈梁	1. C25商品混凝土 2. 木模板	m3	1.38	1280.84	1767.56	
13	010502002001	构造柱	1. C25商品混凝土 2. 木模板	m3	3.17	1449.54	4595.04	
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ6	t	0.084	7898.33	663.46	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ10	t	0.059	6342.71	374.22	
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12	t	0.07	6410.43	448.73	
17	010401003003	实心砖墙	1. MU7.5灰渣砖砌筑	m3	8.62	723.02	6232.43	
本页小计							29798.04	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	011201001002	围墙抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆	m2	101.4	48.97	4965.56	
19	011201001003	外墙漆	1. 外墙涂料一底一面	m2	101.4	31.69	3213.37	
	A1303	单价措施费					4896.35	
20	011701002001	脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:15米内	m2	212.7	23.02	4896.35	
本页小计							13075.28	
合 计							184468.28	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		45595.09	
1	直接费			41474.43	
1.1	人工费			7418.43	
1.2	材料费			29066.92	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			4989.08	
2	管理费		6.8	2188.82	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1931.23	
二	措施项目费	1+2+3		1157.68	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		72.95	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	1084.73	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	846.54	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		280.52	
四	税前造价	一+二+三		47033.29	
五	销项税额	四	9	4233	
单位工程建安造价		四+五		51266.29	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		排水工程					45595.09	
1	031001006004	UPVC管DN200	1. UPVC管DN200	m	112	90.25	10108	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽	m3	73.28	38.44	2816.88	
3	010103001001	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	14.5	219.72	3185.94	
4	010103001002	回填土	1. 人工回填沟槽土方	m3	39.78	27.92	1110.66	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	33.5	60.64	2031.44	
6	010507006001	玻璃钢化粪池（1m3）	1. 化粪池部位:室外 2. 化粪池规格:玻璃钢化粪池	座	3	1667.47	5002.41	
7	010507006002	玻璃钢化粪池（2m3）	1. 化粪池部位:室外 2. 化粪池规格:玻璃钢化粪池	座	8	2667.47	21339.76	
	三	单价措施费						
本页小计							45595.09	
合 计							45595.09	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	7418.438	1	7418.44	人工系数:1;
2	WJJ172501023@1	UPVC管DN200	m	113.12	53.23	6021.38	
3	补充主材001@1	玻璃钢化粪池有效容积1m3(含井筒、井口等)	座	3	1000	3000	
4	补充主材001@2	玻璃钢化粪池有效容积2m3(含井筒、井口等)	座	8	2000	16000	
5	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	4.231	26.44	111.87	
6	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大	台班	2.2	1544.77	3398.49	
7	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.743	1144.78	850.57	
8	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.336	453.78	152.47	
9	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.02	516.12	10.32	
10	J9-27	热熔对接焊机 直径(mm) 315 小	台班	3.842	121.09	465.23	
	本页小计		元			37428.77	
	合计		元			37428.77	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1524045.6	
1	直接费			1328092.63	
1.1	人工费			254464.74	
1.2	材料费			1068869.14	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			4758.75	
2	管理费		8	111966.5	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	83975.28	
二	措施项目费	1+2+3		61627.33	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		17697.76	
1.1	直接费			15523.31	
1.1.1	人工费			15523.31	
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8	1241.86	
1.3	利润		6	931.4	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		2466.79	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	41462.78	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	37217.44	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		9514.04	
四	税前造价	一+二+三		1595186.97	
五	销项税额	四	9	143566.83	
单位工程建安造价		四+五		1738753.8	

单位工程造价表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		绿化工程					11390.92	
1	050101001002	银杏	1. 种类:银杏 2. 胸径10cm、高800-900cm、冠幅250-300cm 3. 养护期:1年 4. 其它:地苗, 全冠, 自然状, 树形饱满, 姿态优美	株	11	741.77	8159.47	
2	050101001007	龙柏	1. 种类:龙柏 2. 胸径10cm、高800-900cm、冠幅250-300cm 3. 养护期:1年 4. 其它:地苗, 全冠, 自然状, 树形饱满, 姿态优美	株	3	1077.15	3231.45	
		园路工程					1512654.68	
3	050101010002	微地形整理	1. 菜畦内种植土人工整平	m2	2421.3	4.49	10871.64	
4	040201022001	1. 2m宽排水暗沟	1. 1. 2m宽排水暗沟 2. 详见大样图	m	418.6	845.93	354106.3	
5	040201022002	0. 8m宽排水暗沟	1. 0. 8m宽排水暗沟 2. 详见大样图	m	108	589.88	63707.04	
6	010507004001	台阶	1. 60厚C25钢筋混凝土（C8双向） 2. 素土夯实	m2	8.28	195.31	1617.17	
本页小计							441693.07	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：园林工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011108001001	台阶 踏面	1. 1000*330*100mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	8.28	486.56	4028.72	
8	011204001001	台阶 侧面	1. 20mm厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	1.38	202.85	279.93	
9	050201001002	园路	1. 600*300*30烧面花岗岩直拼 2. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚级配碎石 5. 素土夯实	m2	50	292.06	14603	
10	050302005001	竹围栏	1. 高1.8m，均做防腐防虫处理 2. 540*540C20混凝土基础 3. 100厚级配碎石 4. 素土夯实	m	753.1	377.58	284355.5	
11	040201022003	成品预制菜沟板	1. 成品预制菜沟板 2. 土工无纺布一层 3. 粒径30-50碎石填充 4. MU7.5灰渣砖砌筑 5. 100厚C20混凝土 6. 素土夯实	m	2479.9	314.16	779085.38	
	三	单价措施费					17697.76	
12	011707004001	二次搬运	种植土场内搬运	m3	300	57.46	17238	
13	050405004001	苗木二次搬运		株	14	32.84	459.76	
本页小计							1100050.29	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：园林工程

标段：

第 3 页 共 3 页

合 计	1541743.36	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	269988.059	1	269988.06	人工系数:1;
2	WJJ320101007@3	银杏(带土球), 胸径10cm	株	11.11	420	4666.2	
3	WJJ320101007@6	龙柏(带土球), 胸径10cm	株	3.03	752.06	2278.74	
4	JX001	其他机械费	元	18.317	1	18.32	
5	J12-61@2	手推喷药机 300L 小	台班	0.117	69.58	8.14	
6	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.378	466.67	176.4	
7	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	4.366	26.44	115.44	
8	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.409	697.74	285.38	
9	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.378	591.52	223.59	
10	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	1.827	229.11	418.58	
11	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.008	493.57	3.95	
12	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.725	259.67	188.26	
13	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.813	181.85	329.69	
14	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	12.108	233.13	2822.74	
15	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.757	41.8	31.64	
16	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.056	47.35	2.65	
17	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.017	25.85	0.44	
18	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.421	44.26	18.63	
19	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	2.382	27.83	66.29	
20	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.364	136.12	49.55	
	本页小计		元			281692.69	
	合计		元			281692.69	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		50133.37	
1	直接费			42659.58	
1.1	人工费			14332.19	
1.2	材料费			27252.91	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1074.48	
2	管理费		32.16	4609.31	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	2866.53	
二	措施项目费	1+2+3		2331.75	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		582.57	
1.1	直接费			492.63	
1.1.1	人工费			172.42	
1.1.2	材料费			320.21	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	55.45	
1.3	利润		20	34.49	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		81.15	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	1668.03	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	1450.46	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		63914.79	
四	税前造价	一+二+三		116379.91	
五	销项税额	四	9	10474.19	
单位工程建安造价		四+五		126854.1	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		消防栓					6600.09	
1	040502010001	消火栓	1. 规格:SS100/65-1.0室外地上式消火栓, 详图集13S201	套	1	827.73	827.73	
2	031001005001	铸铁管	1. 材质、规格:DN100铸铁管 2. 连接形式:胶圈接口 3. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	30	138.89	4166.7	
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽	m3	10.5	64.76	679.98	
4	010103001003	回填石屑	1. 人工回填沟槽石屑	m3	3	181.69	545.07	
5	010103001004	回填土	1. 人工回填沟槽土方	m3	7.5	23.42	175.65	
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	3	68.32	204.96	
		路灯					14347.18	
7	030412007001	壁挂式路灯	1. 名称:壁挂式路灯 2. 型号:60W, LED光源	套	5	476.56	2382.8	
8	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱500*400*180 2. 安装方式:挂墙明装	台	1	1207.87	1207.87	
9	030408001001	电力电缆 YJV-3*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*10 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50	26.98	1349	
本页小计							11539.76	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	030408001002	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*6 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	250	17.96	4490	
11	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BVR-3*2.5	m	10	7.87	78.7	
12	030411001001	配管	1. 材质、规格: PVC32 2. 配置形式: 明敷	m	250	17.38	4345	
13	030408006001	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*10配套	个	2	37.38	74.76	
14	030408006002	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*6配套	个	2	28.03	56.06	
15	030414002001	送配电装置系统		系统	1	362.99	362.99	
		监控系统					29186.1	
16	030507008001	高清智能枪式摄像机（壁挂式）	1、300万室外红外高速枪机	台	5	813.52	4067.6	
17	030501012001	24口交换机	1. 24口接入交换机	台	1	1948.63	1948.63	
18	081103004001	枪机电源	1. 名称: 枪机电源 2. 型号: DC12V, 2A	个	4	73.21	292.84	
19	030502001001	室外光交接箱	1. 名称: 室外光交接箱 2. 设备基座做法: 详设计图纸	台	1	3220.47	3220.47	
20	030502007001	16芯单模光纤	1. 名称: 16芯单模光纤 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	500	8.45	4225	
本页小计							23162.05	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	030502007002	8芯单模光纤	1. 名称:8芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	370	7. 47	2763. 9	
22	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	15	4. 15	62. 25	
23	030408001003	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	20	13. 08	261. 6	
24	030408006003	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*4配套	个	2	28. 03	56. 06	
25	030411004002	配线	1. 名称:监控电源线 2. 型号:RVV-3*2. 5	m	250	7. 33	1832. 5	
26	030411001003	配管	1. 材质、规格:PVC32 2. 配置形式:明敷	m	250	17. 38	4345	
27	030501005001	监控防水机箱	1. 不锈钢防水机箱280*190*100mm	台	4	187. 62	750. 48	
28	030501010001	光纤收发器	1. 名称:单模单纤 10/100/1000M 自适应	套	4	281. 36	1125. 44	
29	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920. 77	3920. 77	
30	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	12	8. 55	102. 6	
31	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	芯	12	17. 58	210. 96	
本页小计							15431. 56	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	C0303	单价措施费					582.57	
32	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	582.57	582.57	
本页小计							582.57	
合 计							50715.94	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	172.418	1	172.42	
2	H00001	人工费	元	14332.14	1	14332.14	人工系数:1;
3	WJJ020505@1	橡胶圈(给水) DN100	个	7.335	5.37	39.39	
4	WJJ171104@1	承插铸铁给水管 DN100	m	30.3	103.72	3142.72	
5	WJJ181107@1	室外承插铸铁给水管件 DN100	个	3.21	20	64.2	
6	WJJ230302	地上式消火栓	套	1	424.97	424.97	
7	WJJ252102@4	壁挂式路灯60W, LED光源	个	5.05	300	1515	
8	WJJ280301@1	BVR-3*2.5	m	10.8	5.886	63.57	
9	WJJ280301@2	RVV-3*2.5	m	270	5.386	1454.22	
10	WJJ281107@1	电力电缆 YJV-3*6	m	252.5	15.19	3835.48	
11	WJJ281107@2	电力电缆 YJV-3*10	m	50.5	22.563	1139.43	
12	WJJ281107@3	电力电缆 YJV-3*4	m	20.2	10.353	209.13	
13	WJJ282501@1	双绞线缆CAT6	m	15.75	1.61	25.36	
14	WJJ290615@1	塑料管PVC32	m	550	3.52	1936	
15	WJJ291105@1	不锈钢防水机箱	个	4	88.535	354.14	
16	WJJ292508@1	16芯单模光纤	m	507.5	3.31	1679.83	
17	WJJ292508@2	8芯单模光纤	m	375.55	3	1126.65	
18	WJJ550502@1	室外ODF光交接箱	个	1	2435.46	2435.46	
19	补充主材002@1	成套配电箱500*400*180	台	1	1000	1000	
20	补充主材003@1	POE300万高清智能枪式摄像机	台	5	424.967	2124.84	
21	补充主材005	光纤收发器	台	4	212.483	849.93	
22	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	4	44.267	177.07	
23	补充主材010@1	24口核心交换机	台	1	1593.625	1593.63	
24	补充主材013	摄像机支架	套	5	44.267	221.34	
25	JX002	电焊机(综合)	台班	0.005	75.63	0.38	
26	J12-34@1	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	0.203	564.32	114.56	
27	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.819	26.44	21.65	
28	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.005	697.74	3.49	
29	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.002	697.74	1.4	
		本页小计	元			40058.40	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
30	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.181	957.07	173.23	
31	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.174	957.07	166.53	
32	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.067	1144.78	76.7	
33	J4-33@2	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.002	516.12	1.03	
34	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.011	473.42	5.21	
35	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.033	473.42	15.62	
36	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.001	493.57	0.49	
37	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.007	233.13	1.63	
38	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.005	47.35	0.24	
39	J7-124	电锤 520W 小	台班	9.4	8.42	79.15	
40	J7-76	液压断管机 管径(mm) 500 小	台班	0.033	120.6	3.98	
41	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.003	35.28	0.11	
42	J8-32@1	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.013	22.81	0.3	
43	J9-2@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.09	85.28	7.68	
44	J9-41@1	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.01	29.1	0.29	
45	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.123	37.05	4.56	
46	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A,3×(0~25)A,1×(0~75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0~300)V,3×(0~300)V,1×(0~600)V,DC:4×(0~±300)V	台班	0.2	31.74	6.35	
47	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
48	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m,精度:±1%	台班	0.348	14.46	5.03	
49	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	0.3	35.31	10.59	
50	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm,波长:750~1700nm	台班	0.3	56.17	16.85	
51	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.36	110.72	39.86	
52	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	23.246	4.22	98.1	
53	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
54	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~	台班	1.213	13.05	15.83	
	本页小计		元			738.26	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
		100%LEL, 分辨率:0.01%LEL, 精度:±2%FS, 响应时间:≤5s, 恢复时间:≤15s, 重复性:±0.5%, 线性误差:±1.0%, 不确定度:2%Rd±0.1					
55	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000 ppm	台班	0.243	60.02	14.58	
56	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	7	4.54	31.78	
57	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	6.12	9.43	57.71	
58	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.12	5.38	43.69	
59	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	11.315	4.08	46.17	
60	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
	本页小计		元			196.46	
	合计		元			40993.12	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		156494.67	
1	直接费			138288.76	
1.1	人工费			53912.62	
1.2	材料费			79618.75	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			4757.39	
2	管理费		8	10404.25	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	7802.49	
二	措施项目费	1+2+3		10340.36	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		4072.46	
1.1	直接费			3578.44	
1.1.1	人工费			1605.8	
1.1.2	材料费			848.73	
1.1.3	机械费			1123.91	
1.2	管理费		8	282.43	
1.3	利润		6	211.82	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		256.91	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	6010.99	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	3165.79	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1001.01	
四	税前造价	一+二+三		167836.04	
五	销项税额	四	9	15105.24	
单位工程建安造价		四+五		182941.28	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程					6585.82	
1	011609001001	拆除不锈钢护栏	1. 拆除树池原有不锈钢护栏 2. 运距：综合考虑	m	58	21.18	1228.44	
2	011609001002	拆除破损非机动车棚	1. 拆除破损非机动车棚 2. 运距：综合考虑	m2	26	57.3	1489.8	
3	050101003004	拆除砖砌树池	1. 机械拆除 2. 运距：综合考虑	m3	9	81.32	731.88	
4	011609001003	拆除楼道栏杆	1. 拆除楼道栏杆 2. 运距：综合考虑	m	82	23.72	1945.04	
5	011609001004	拆除楼道铁门	1. 拆除楼道铁门 2. 运距：综合考虑	m2	10.56	59.53	628.64	
6	010807001001	拆除楼道木窗	1. 拆除木窗 2. 运距：综合	m2	14.88	21.83	324.83	
7	011614002001	拆除防盗网	1. 拆除防盗网 2. 运距：综合	m2	14.88	15.94	237.19	
		新建砖砌树池					15353.74	
8	010201001001	碎石垫层	1. 300厚碎石垫层	m3	6.91	278.63	1925.33	
9	010401001001	砖基础	1. M10实心砖 2. 1:3水泥砂浆砌筑	m3	8.6	766.31	6590.27	
10	010401003002	实心砖墙	1. M10实心砖 2. 1:3水泥砂浆砌筑	m3	4.61	773.68	3566.66	
本页小计							18668.08	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	011201001004	墙面水泥砂浆	1. 20厚1:3水泥砂浆找平；	m2	40.96	49.3	2019.33	
12	011406001007	外墙漆	1. 外墙漆；	m2	40.96	30.57	1252.15	
		楼道翻新					53759.03	
13	011608002001	原墙面面层清理	1. 原涂料面层清理 2. 运距：综合考虑	m2	700	5	3500	
14	011406001009	楼道翻新	1. 904涂料一底一面	m2	672	21.34	14340.48	
15	011406001010	深灰色踢脚线	1. 深灰色乳胶漆一遍 2. 满刮腻子一遍	m2	28	20.69	579.32	
16	011503001002	成品不锈钢管栏杆 1.1m高	1. 参11ZJ401, 13页	m	82	317.07	25999.74	
17	010802004001	不锈钢门	1. 1.2厚不锈钢门 2. 刷卡插锁进入门禁系统（另计）	m2	10.56	449.9	4750.94	
18	010807001002	铝合金单层玻璃推拉窗	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 5厚普通玻璃	m2	14.88	308.37	4588.55	
		其他					44377.4	
19	011503001001	拟木纹栏杆	1. 预制成品扶手，外层刷底漆一道，仿木纹面漆两道	m	34	527.76	17943.84	
20	050305006001	休闲桌椅	1. 条形长凳(成品)	套	4	841.27	3365.08	
21	010401003003	建筑底部砖砌封堵	1. M10烧结页岩实心砖 2. M10混合砂浆砌筑	m3	5	774.01	3870.05	
本页小计							82209.48	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	010401003004	建筑底部砖砌封堵外墙漆	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面 2. 灰色外墙漆	m2	11	79.87	878.57	
23	011503001003	新增围墙防爬栏	1. C20混凝土基础，HRB400Φ10、HPB300Φ6 2. 成品锌钢栏杆外喷涂黑色金属烤漆	m	78	193.3	15077.4	
24	011503001004	围墙防爬栏抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平、压光 2. 外墙漆（颜色自定）	m	78	41.57	3242.46	
		新增落水管					15443.2	
25	031001006001	新装落水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	160	96.52	15443.2	
		天沟防水维修					18039.95	
26	011607002001	天沟防水层拆除	1. 拆除防水层3mm 2. 运距：综合考虑	m2	191	9.45	1804.95	
27	010902001001	屋面SBS防水（天沟）	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材II型 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（参3%防水剂）	m2	191	85	16235	
		更换防盗网					2935.53	
28	010807003001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网，附带逃生窗，壁厚0.8	m2	14.88	197.28	2935.53	
	A1303	单价措施费					4072.46	
本页小计							55617.11	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
29	011703001001	垂直运输		天	1	2563.47	2563.47	
30	011701002001	安装围墙防爬栏脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:15米内	m2	66.3	22.76	1508.99	
本页小计							4072.46	
合 计							160567.13	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	55518.446	1	55518.45	人工系数:1;
2	J0006H	燃料动力费	元	278.936	1	278.94	
3	JX005	机械费	元	457.334	1	457.33	
4	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	1.001	52.24	52.29	
5	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.007	1795.72	12.57	
6	J12-40@2	电动打磨机 小	台班	1.23	34.49	42.42	
7	J13-2@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.309	600	785.4	
8	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.187	26.44	4.94	
9	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.077	3116.29	239.95	
10	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.022	2181.66	48	
11	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.02	988.34	19.77	
12	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.332	687.34	915.54	
13	J4-11@1	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.061	687.34	41.93	
14	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.251	1196.03	300.2	
15	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.005	556	2.78	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.174	530.14	92.24	
17	J4-5@4	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.01	530.14	5.3	
18	J5-1@2	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.046	182.79	8.41	
19	J5-18@2	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	41.933	30.83	1292.79	
20	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.002	181.85	0.36	
21	J6-12@3	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.191	181.85	34.73	
22	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.747	233.13	174.15	
23	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.138	41.8	5.77	
24	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.012	25.85	0.31	
25	J7-124	电锤 520W 小	台班	4.781	8.42	40.26	
26	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.06	44.26	2.66	
27	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.137	27.83	3.81	
28	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.012	136.12	1.63	
29	J9-33@2	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	9.102	93.26	848.85	
	本页小计		元			61231.78	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

	合计	元			61231.78	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		38884.59	
1	直接费			34949.92	
1.1	人工费			5506.8	
1.2	材料费			27965.95	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1477.17	
2	管理费		6.8	2089.77	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1843.89	
二	措施项目费	1+2+3		13061.37	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		11603.53	
1.1	直接费			10306.82	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			10306.82	
1.2	管理费		6.8	688.88	
1.3	利润		6	607.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		80.78	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	1377.06	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	1074.68	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		311.68	
四	税前造价	一+二+三		52257.64	
五	销项税额	四	9	4703.19	
单位工程建安造价		四+五		56960.83	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					38884.59	
1	040204004001	树围石	1. 芝麻青花岗岩细凿面500X100X200 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	10	65.18	651.8	
2	040203007001	沥青混凝土路面	1. 4cm厚AC10细粒沥青混凝土 2. 粘层（PV-3乳化沥青0.4L平方米） 3. 高分子抗裂贴 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	335	67.24	22525.4	
3	040203006001	透水混凝土（不停车）	1. 50厚C25透水混凝土层（面层颜色自定） 2. 150厚多孔隙水泥稳定碎石 3. 基层土基压实, 压实系数不小于0.93	m2	77	158.39	12196.03	
4	040205006001	普通标线 热熔涂料 普通型	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	38	46.48	1766.24	
5	040203006002	非机动车位地坪漆	1. 聚氨脂罩面涂料一遍，聚氨脂地面涂料一遍 2. 聚氨脂底涂料一遍 3. 4cm厚C25细石混凝土找平，抹面压光 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	26	67.12	1745.12	
本页小计							38884.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	三	单价措施费					11603.53	
6	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 3. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台·次	1	11603.53	11603.53	
本页小计							11603.53	
合 计							50488.12	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	5506.799	1	5506.8	人工系数:1;
2	88010500001-1	其他材料费	元	60	1	60	
3	J0020	回程	元	2061.362	1	2061.36	
4	JXFTZ	机械费调整	元	0.008	1	0.01	
5	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	0.157	758.74	119.12	
6	J1-19	平地机 功率(kW) 90 大	台班	0.01	1118.31	11.18	
7	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.154	1264.86	194.79	
8	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.029	1394.61	40.44	
9	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.154	1581.83	243.6	
10	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.013	1721.47	22.38	
11	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.104	785.4	81.68	
12	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.134	1486.04	199.13	
13	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.314	27.04	8.49	
14	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	0.238	344.35	81.96	
15	J1-70	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 功率(kW) 305 大	台班	0.25	5818.86	1454.72	
16	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.238	487.42	116.01	
17	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.326	235.75	76.85	
18	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.104	287.32	29.88	
19	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	3.952	23.67	93.54	
20	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.233	30.57	7.12	
21	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	0.473	318.74	150.76	
	本页小计		元			10559.82	
	合计		元			10559.82	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		61383.92	
1	直接费			54052.1	
1.1	人工费			14126.5	
1.2	材料费			34748.6	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			5177	
2	管理费		6.8	3894.95	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	3436.64	
二	措施项目费	1+2+3		2028.49	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		98.21	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	1930.28	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	1506.42	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		380.47	
四	税前造价	一+二+三		63792.88	
五	销项税额	四	9	5741.36	
单位工程建安造价		四+五		69534.24	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		土石方工程					19817.15	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽	m3	105	48.01	5041.05	
2	010103001001	回填土	1. 人工回填沟槽土方	m3	39	18.2	709.8	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	66	34.71	2290.86	
4	010103001002	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	16	224.39	3590.24	
5	041001001002	破除混凝土地面（风镐）	1. 拆除方式：风镐拆除，人工装运石渣 2. 运距：综合考虑	m2	57	43.05	2453.85	
6	040203006001	恢复混凝土地面	1. 15cm厚C25混凝土基层（设置伸缩缝） 2. 压实土基（压实度≥93%）	m2	57	100.55	5731.35	
		排水管及其附属构筑物					41566.77	
7	040504001004	检查井提升（圆形）	1. 拆除井盖 2. 拆除Φ700砖砌污水检查井圈 3. 井盖提升，现浇C25钢筋砼井圈 4. 安装井盖（井盖利旧）	座	3	391.47	1174.41	
8	031001006001	HDPE双臂波纹管DN300	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300, S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	30	75.17	2255.1	
本页小计							23246.66	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	031001006002	HDPE双臂波纹管DN200	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200, S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	12	43.05	516.6	
10	040504001005	矩形混凝土污水检查井1200*1200	1. 平均井深1.23m 2. 详见图集20S515，43页	座	2	5699.1	11398.2	
11	010507006001	玻璃钢化粪池（4m3）	1. 化粪池部位:室外 2. 化粪池规格:玻璃钢化粪池YJBH-2-Ⅱ 3. 做法参图集14SS706-22~23页	座	4	4361.9	17447.6	
12	040201022001	新增排水沟（300*300）	1. MU20烧结普通砖，M10水泥砂浆 2. 20厚M10防水砂浆抹面	m	21	182.41	3830.61	
13	040201022002	铸铁排水沟盖板	1. 成品铸铁盖板380*520，承重等级C250	m2	7.98	619.58	4944.25	
	三	单价措施费						
本页小计							38137.26	
合 计							61383.92	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	12417.506	1	12417.51	人工系数:1;
2	H00001@1	人工费	元	1709.001	1	1709	人工系数:1;
3	WJJ172501063@1	HDPE双臂波纹管DN300, S8级	m	30.6	46.2	1413.72	
4	WJJ172568@1	HDPE双臂波纹管DN200, S8级	m	12.24	24.53	300.25	
5	补充主材001@1	玻璃钢化粪池总容积4.8m3有效容积4m3(含井筒、井口等)	座	4	2000	8000	
6	JXFTZ	机械费调整	元	-0.002	1		
7	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	1.14	282.4	321.94	
8	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.003	1560	4.68	
9	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.01	1560	15.6	
10	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.01	1940.59	19.41	
11	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	4.642	26.44	122.73	
12	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	2.08	12.23	25.44	
13	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.073	1502.85	109.71	
14	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.03	2181.66	65.45	
15	J1-7@2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.098	2181.66	213.8	
16	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.002	1157.22	2.31	
17	J3-21@3	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.042	1157.22	48.6	
18	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大	台班	0.8	1589.57	1271.66	
19	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.68	882.96	600.41	
20	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.128	1196.03	153.09	
21	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.704	1196.03	2038.04	
22	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.036	556	20.02	
23	J4-33@2	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.044	556	24.46	
24	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.003	530.14	1.59	
25	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.004	596.32	2.39	
26	J4-6@4	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.062	596.32	36.97	
27	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN)	台班	0.003	213.48	0.64	
	本页小计		元			28939.42	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		50 小					
28	J5-10@3	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.047	213.48	10.03	
29	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.05	181.85	9.09	
30	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.048	233.13	11.19	
31	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.064	30.57	1.96	
32	J6-20@1	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.053	10.63	0.56	
33	J6-21@1	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.58	10.67	6.19	
34	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	1.153	9.73	11.22	
35	J6-22@3	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.099	9.73	0.96	
36	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.036	25.85	0.93	
37	J7-12@2	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.01	25.85	0.26	
38	J7-12@3	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.054	25.85	1.4	
39	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.002	44.26	0.09	
40	J7-2@2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.032	44.26	1.42	
41	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.007	27.83	0.19	
42	J7-3@2	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.061	27.83	1.7	
43	J9-10@1	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小	台班	0.064	74.49	4.77	
44	J9-18@1	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.035	108.67	3.8	
45	J9-2@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.166	85.28	14.16	
46	J9-41@1	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.008	29.1	0.23	
	本页小计		元			80.15	
	合计		元			29019.57	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		32689.81	
1	直接费			28526.64	
1.1	人工费			7980.61	
1.2	材料费			18472.65	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2073.38	
2	管理费		32.16	2566.6	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	1596.25	
二	措施项目费	1+2+3		1377.1	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		393.02	
1.1	直接费			332.35	
1.1.1	人工费			116.32	
1.1.2	材料费			216.03	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	37.41	
1.3	利润		20	23.26	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		52.93	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	931.15	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	809.69	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		39684.4	
四	税前造价	一+二+三		73751.31	
五	销项税额	四	9	6637.62	
单位工程建安造价		四+五		80388.93	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		路灯					8427.67	
1	030412007001	壁挂式路灯	1. 名称:壁挂式路灯 2. 型号:60W, LED光源	套	2	478.27	956.54	
2	030412001001	楼道吸顶灯	1. 楼道吸顶灯 18W	套	11	126.59	1392.49	
3	030412001002	单级声光控开关	1. 单级声光控开关，智能86型	套	11	46.1	507.1	
4	030404017001	配电箱500*400*180	1. 名称:照明配电箱 2. 安装方式:挂墙明装	台	1	1207.85	1207.85	
5	030408001001	电力电缆 YJV-3*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*10 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50	26.99	1349.5	
6	030408001004	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	76	13.08	994.08	
7	030408006001	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*10配套	个	2	37.53	75.06	
8	030408006002	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*4配套	个	2	28.15	56.3	
9	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BVR-3*2.5	m	26	7.88	204.88	
10	030411001001	配管	1. 材质、规格:PVC32 2. 配置形式:明敷	m	76	17.38	1320.88	
本页小计							8064.68	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030414002001	送配电装置系统		系统	1	362.99	362.99	
		监控					5303.67	
12	030507008001	高清智能枪式摄像机	1、300万室外红外高速枪机	台	2	813.52	1627.04	
13	081103004001	枪机电源	1.名称:枪机电源 2.型号:DC12V, 2A	个	1	73.21	73.21	
14	030502005001	双绞线缆CAT6	1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 3.敷设方式:穿管敷设	m	260	4.83	1255.8	
15	030411004002	配线RVV3*2.5mm	1.名称:管内穿线 2.配线形式:摄像机电源支线 3.型号:RVV3*2.5mm	m	100	4.22	422	
16	030411001003	配管	1.材质、规格:PVC32 2.配置形式:明敷	m	100	17.38	1738	
17	030501005001	监控防水机箱	1.不锈钢防水机箱280*190*100mm	台	1	187.62	187.62	
		充电桩					14313.23	
18	030411001004	PVC塑料管	1.材质、规格:PVC塑料管 DN167mm 2.配置形式:埋地敷设	m	100	55.86	5586	
19	040205001001	检查井	1.检查井600*600*800mm	座	2	920.1	1840.2	
20	041001001005	拆除混凝土路面 15CM	1.拆除方式:机械拆除 2.运距:综合考虑	m2	35	15	525	
本页小计							13617.86	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	040203007001	恢复混凝土路面 15CM	1. 商品砼C25	m2	35	88.94	3112.9	
22	010101003005	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	42	8.85	371.7	
23	010103001009	回填石屑	1. 机械回填沟槽石屑	m3	12.25	174.55	2138.24	
24	010103001010	回填土	1. 机械回填沟槽土方	m3	29.75	12.02	357.6	
25	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	12.25	31.15	381.59	
		水表上墙					4645.24	
		拆除部分					1227.32	
26	031001006001	塑料套管拆除(暂估量，现场按实)	1. 名称:拆除表后PPR管外套管 2. 材质、规格:UPVC De110	m	4	18.23	72.92	
27	031001006002	塑料管拆除(暂估量，现场按实)	1. 名称:给水管拆除 2. 介质:给水 3. 材质、规格:UPVC 63	m	4	10.84	43.36	
28	031001006003	塑料管拆除(暂估量，现场按实)	1. 名称:表前UPVC给水管拆除 2. 介质:给水 3. 材质、规格:UPVC 25	m	10	6.85	68.5	
29	031001006004	塑料管拆除(暂估量，现场按实)	1. 名称:给水管拆除 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn25	m	20	11.09	221.8	
本页小计							6768.61	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
30	031003013001	水表拆除(暂估量，现场按实)	1. 名称:水表保护性拆除 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	10	21.98	219.8	
31	031003005001	塑料球阀拆除(暂估量，现场按实)	1. 名称:塑料球阀拆除 2. 规格:DN20	个	10	4.77	47.7	
32	041001001006	拆除原水表井(暂估量，现场按实)	1. 拆除方式:人工拆除 2. 运距: 综合考虑	m3	4	138.31	553.24	
		安装部分					3417.92	
33	031001006005	塑料套管新装(暂估量，现场按实)	1. 名称:表后PPR管外套管 2. 材质、规格:UPVC De110 3. 连接形式:粘接	m	4	71.08	284.32	
34	031001006006	塑料管新装(暂估量，现场按实)	1. 名称:主给水管新装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:UPVC 63 4. 连接形式:粘接	m	6	72.31	433.86	
35	031001006007	塑料管新装(暂估量，现场按实)	1. 名称:表前UPVC给水管新装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:UPVC 25 4. 连接形式:粘接 5. 其他:含内丝直接	m	10	28.64	286.4	
本页小计							1825.32	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
36	031001006008	塑料管新装(暂估量，现场按实)	1. 名称:表后给水管新装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:含内丝直接	m	10	40.61	406.1	
37	031003013002	水表安装(暂估量，现场按实)	1. 名称:旧水表安装 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	10	48.5	485	
38	031003005002	塑料球阀新装(暂估量，现场按实)	1. 名称:塑料球阀新装 2. 规格:DN20	个	10	31.91	319.1	
39	031003013003	水表箱新装(暂估量，现场按实)	1. 名称:不锈钢水表箱	个	2	601.57	1203.14	
	C0303	单价措施费					393.02	
40	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	393.02	393.02	
本页小计							2806.36	
合 计							33082.83	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	116.322	1	116.32	
2	H00001	人工费	元	6167.343	1	6167.34	人工系数:1;
3	H00001@1	人工费	元	1813.147	1	1813.15	人工系数:1;
4	WJJ172567@1	塑料给水管UPVC25	m	10.16	5.205	52.88	
5	WJJ172567@2	塑料给水管PPR25	m	10.16	5	50.8	
6	WJJ172567@3	塑料给水管UPVC63	m	6.096	9.88	60.23	
7	WJJ172568@1	塑料排水管110	m	3.8	18.64	70.83	
8	WJJ172574@1	硬塑料管167	m	102	28.358	2892.52	
9	WJJ180701@1	给水塑料嵌铜管件25	个	11.11	3.984	44.26	
10	WJJ180910@1	直接头167	个	25	5	125	
11	WJJ180914@1	室内塑料给水管胶粘管件UPVC25	个	12.25	3.01	36.87	
12	WJJ180914@2	室内塑料给水管胶粘管件UPVC63	个	7.908	6.197	49.01	
13	WJJ180926@1	塑料排水管粘接管件110	个	4.624	13.39	61.92	
14	WJJ180956@1	室内塑料给水管热熔管件PPR25	个	12.25	1.47	18.01	
15	WJJ193801@1	塑料球阀 PPR DN20	个	10.1	22.09	223.11	
16	WJJ232701@1	成品分水器 一分五	个	1	113.324	113.32	
17	WJJ240109@1	螺纹水表（利旧）	个	10			
18	WJJ246906@1	不锈钢水表箱	台	2	424.967	849.93	
19	WJJ252102@2	壁挂式路灯60W, LED光源	个	2.02	300	606	
20	WJJ252102@4	成套灯具LED 18W	个	11.11	88	977.68	
21	WJJ260501@1	单级声光控开关，智能86型	只	11.22	30.97	347.48	
22	WJJ280301@1	BVR-3*2.5	m	28.08	5.886	165.28	
23	WJJ280301@2	RVV3*2.5mm	m	108	2.499	269.89	
24	WJJ281107@1	电力电缆 YJV-3*10	m	50.5	22.563	1139.43	
25	WJJ281107@3	电力电缆 YJV-3*4	m	76.76	10.353	794.7	
26	WJJ282501@1	双绞线缆CAT6	m	273	2.26	616.98	
27	WJJ290615@1	塑料管PVC32	m	193.6	3.52	681.47	
28	WJJ291105@1	不锈钢防水机箱	个	1	88.535	88.54	
29	补充主材002	成套配电箱	台	1	1000	1000	
30	补充主材003	高清智能枪式摄像机	台	2	424.967	849.93	
31	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	1	44.267	44.27	
	本页小计		元			20327.15	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
32	补充主材013	摄像机支架	套	2	44.267	88.53	
33	JX002	电焊机(综合)	台班	0.031	75.63	2.34	
34	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.393	282.4	110.98	
35	J1-1@3	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.009	1560	14.04	
36	J1-2@2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.005	1795.72	8.98	
37	J1-2@3	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.003	1795.72	5.39	
38	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	0.081	578.84	46.89	
39	J1-29@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.178	1109.86	197.56	
40	J1-35@2	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.047	26.44	1.24	
41	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	0.732	12.23	8.95	
42	J1-69@3	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.062	3116.29	193.21	
43	J1-7@2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.01	2181.66	21.82	
44	J1-7@5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.205	2181.66	447.24	
45	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.002	728.49	1.46	
46	J3-18@2	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.002	728.49	1.46	
47	J3-19@2	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.072	988.34	71.16	
48	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.112	1196.03	133.96	
49	J4-13@3	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.496	1196.03	593.23	
50	J4-30@2	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.025	235.75	5.89	
51	J4-33@3	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.012	556	6.67	
52	J4-33@5	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.002	556	1.11	
53	J4-4@2	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.002	508.83	1.02	
54	J4-4@4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.202	508.83	102.78	
55	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.038	181.85	6.91	
56	J6-21@1	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.013	10.67	0.14	
57	J6-22@2	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.665	9.73	6.47	
58	J7-124	电锤 520W 小	台班	1.429	8.42	12.03	
59	J7-124@1	电锤 520W 小	台班	1.88	8.42	15.83	
	本页小计		元			2107.29	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
60	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	0.12	24	2.88	
61	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.009	22.81	0.21	
62	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	0.372	40.17	14.94	
63	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.055	37.05	2.04	
64	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A, 3×(0~25)A, 1×(0~75)A, DC:±75A, 电压:AC:4×(0~300)V, 3×(0~300)V, 1×(0~600)V, DC:4×(0~±300)V	台班	0.2	31.74	6.35	
65	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A, 并联4000A, 精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
66	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	2.6	4.22	10.97	
67	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
68	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	0.8	4.54	3.63	
69	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	0.56	4.08	2.28	
70	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
	本页小计		元			54.73	
	合计		元			22489.17	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		623158.68	
1	直接费			580934.34	
1.1	人工费			112841.13	
1.2	材料费			445118.87	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			22974.34	
2	管理费		8	24129.11	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	18094.52	
二	措施项目费	1+2+3		29234.17	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		14094.98	
1.1	直接费			12392.95	
1.1.1	人工费			5870.06	
1.1.2	材料费			3355.49	
1.1.3	机械费			3167.4	
1.2	管理费		8	973.24	
1.3	利润		6	729.93	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1019.61	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	14119.58	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	7436.31	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3914.36	
四	税前造价	一+二+三		656307.21	
五	销项税额	四	9	59067.65	
单位工程建安造价		四+五		715374.86	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		78#南侧砖砌体拆除					333.8	
1	011601001009	拆除砖砌体	1. 风镐拆除，人工装运石渣 2. 运距：综合考虑	m3	2	166.9	333.8	
		86#南侧路面降低移除土方					968	
2	011601001010	挖除土方	1. 人工挖土方，人工装运土方 2. 运距：综合考虑	m3	10	96.8	968	
		70#西侧砖砌台阶改造					9529.35	
3	011601001002	拆除现状坡道	1. 风镐拆除现状坡道，人工装运石渣 2. 运距：综合考虑	m3	3	166.9	500.7	
4	010401013001	砖砌台阶	1. 标准砖 240×115×53，M10水泥砂浆 2. 15厚1:3水泥砂浆抹面	m2	34.5	261.7	9028.65	
		47#西北侧砖砌台阶改造					583.73	
5	011601001003	拆除现状台阶	1. 风镐拆除现状台阶，人工装运石渣 2. 运距：综合考虑	m3	0.68	165.66	112.65	
6	010401013002	砖砌台阶	1. 标准砖 240×115×53，M10水泥砂浆 2. 15厚1:3水泥砂浆抹面	m2	1.8	261.71	471.08	
		35#西北侧砖砌台阶改造					700.3	
本页小计							11414.88	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011601001007	拆除现状台阶	1. 风镐拆除现状台阶，人工装运石渣 2. 运距：综合考虑	m3	0.53	165.89	87.92	
8	010401013003	砖砌台阶	1. 标准砖 240×115×53，M10水泥砂浆 2. 15厚1:3水泥砂浆抹面	m2	2.34	261.7	612.38	
		临洞庭大道广告位改造					206202.32	
9	011611005001	拆除广告位	1. 拆除原铁质广告位 2. 运距：综合考虑	m	98	90.12	8831.76	
10	011507001003	箱式招牌（27处）	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽800，高1200 2. 4mm 40丝 氟碳铝塑板 3. 层材料种类:主骨架L63X40X4、L40X3两端焊接作为斜撑，顶部L63X40X4斜拉 4. 1.5mm不锈钢板泛水	m	98	1505.14	147503.72	
11	011508002001	定制招牌名称	1. 扩边发光字体	个	162	307.82	49866.84	
		破损围墙改造					84097.99	
12	011601001008	围墙拆除	1、机械拆除 2. 运距：综合考虑	m3	54.72	84.78	4639.16	
13	010501001003	砼垫层	1. 100厚C15砼垫层	m3	4.86	822.12	3995.5	
本页小计							215537.28	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
14	010401001002	砖基础	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	14. 58	766. 17	11170. 76	
15	010401003002	围墙砌体	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	53. 28	772. 26	41146. 01	
16	011201001006	围墙抹灰	1. 20厚水泥砂浆	m2	288	49. 8	14342. 4	
17	011406001002	外墙漆	1. 外墙漆；	m2	288	30. 57	8804. 16	
		破损通透式围墙改造					46589. 68	
18	011601001011	围墙拆除	1、机械拆除 2. 运距：综合考虑	m3	33. 84	84. 78	2868. 96	
19	010503004001	圈梁	1. 新加圈梁370*300，C25商品混凝土 2. 木模板	m3	5. 22	1079. 68	5635. 93	
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12	t	0. 25	6558. 8	1639. 7	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8	t	0. 106	6844. 62	725. 53	
22	010516002001	植筋	1. 螺纹钢 HRB400 Φ12，植入原挡土墙内	t	0. 084	25451. 07	2137. 89	
23	010401009001	实心砖柱	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	3. 03	957. 11	2900. 04	
本页小计							91371. 38	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
24	010503004002	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.52	813.24	1236.12	
25	010503004003	压顶模板	1. 木模板	m2	11.23	48.13	540.5	
26	011201001007	独立柱抹灰	1. 20厚水泥砂浆	m2	46.18	50.35	2325.16	
27	011201001008	围墙抹灰	1. 20厚水泥砂浆	m2	28.2	52.56	1482.19	
28	011204003001	外墙贴砖	1. 80*240文化砖	m2	28.2	164.12	4628.18	
29	011407001001	真石漆	1. 外墙真石漆 胶带条分格	m2	46.18	97.91	4521.48	
30	011503001006	成品铁艺栏杆	1. 成品造型铁艺围栏 2. 包含预埋件、栏杆制安等 3. 具体做法详见围墙大样图	m2	88.6	180	15948	
		围墙翻新					2562.6	
31	011604002001	围墙抹灰层拆除	1. 现状砖墙面，清理干净墙面上残存的废余砂浆块，灰尘、油污等，并提前一天浇水湿润基层	m2	30	5.55	166.5	
32	011201001003	围墙一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平；	m2	30	49.3	1479	
33	011406001001	外墙漆	1. 外墙漆（颜色自定）；	m2	30	30.57	917.1	
		通透式围墙翻新					13926	
本页小计							33244.23	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
34	011503001004	拆除围墙铁艺栏杆	1. 拆除围墙铁艺栏杆 2. 运距：综合考虑	m	40	24.15	966	
35	011503001005	成品锌钢栏杆	1. 成品造型锌钢栏杆，1.8m高 2. 包含预埋件、栏杆制安等 3. 具体做法详见大样图	m2	72	180	12960	
		文化宣传彩绘墙					147041.58	
36	011406001003	墙面基层清理	1. 检查、处理墙面基层，先清扫墙面，铲除松动、空鼓的水泥抹灰基层	m2	14	21.57	301.98	
37	011406001007	水泥砂浆找平	1. 20厚1：3水泥砂浆找平抹光	m2	14	49.3	690.2	
38	011406001004	腻子修补	1. 对于墙体的裂缝，大于0.2mm的裂缝开V形槽，用双组份强力腻子分二次进行填补，在填补后的V形槽上面铺一道纤维网格 2. 对于粉化严重的外墙涂料墙面，用高压水枪喷水在墙面上，将墙漆、腻子泡软，用灰铲铲除。干燥后用铁刷或手提打磨机去除余留疏松的腻子、漆膜，然后用0#粗纱布打磨，把余留的灰尘用毛刷清除干净 3. 对于外墙涂料有轻微粉化的现象，必须先用透明封闭底漆涂刷一遍，然后进行腻子的批刮	m2	140	11.5	1610	
本页小计							16528.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
39	011406001005	防水砂浆	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	140	31. 71	4439. 4	
40	011406001006	墙面彩绘	1. 文化宣传内容，制式由建设方确定	m2	140	1000	140000	
		其他					67288. 85	
41	011503001003	成品不锈钢管栏杆护栏	1. 成品不锈钢管栏杆护栏，高1. 1m 2. 参图集15J403-1，D17页	m	55	317. 07	17438. 85	
42	050307019001	成品垃圾分类收集点（暂估价）	1. 定制1个成品钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶, 尺寸555*480*970mm 材质:高密度聚乙烯)	处	2	7000	14000	
43	050307019002	微型消防站	1、按照6人标准配置2、内部包含6顶安全帽，6个灭火器，2套防火服，2个面罩，1把斧子，2把铁锹，1个水桶	个	3	7000	21000	
本页小计							196878. 25	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
44	011507001004	文化宣传栏	1. 壁厚1.2mm Φ80不锈钢管立柱 2. 1250*900*10厚木板基层、5厚玻璃饰面、不锈钢框架外包 3. 壁厚1.2mm50*50通长方不锈钢管横杆、壁厚1.2mm Φ50不锈钢管斜撑 4. 0.8厚不锈钢板外包屋面 5. 工程量按立面投影面积计算	m2	27	550	14850	
		边坡改造					43334.48	
45	050101006001	边坡平整	1. 清除杂草 2. 人工挖运土方30cm厚	m2	140	32.11	4495.4	
46	050101006002	边坡喷射混凝土	1. 喷射C25混凝土10cm厚 2. 内铺钢筋网 Φ6@200*200	m2	140	211.8	29652	
47	040201022001	排水沟	1. 标准砖 240×115×53 2. 20厚1:3水泥砂浆抹面 3. 铸铁沟盖板，宽度320mm	m	21	437.48	9187.08	
	A1303	单价措施费					14094.98	
48	011703001001	垂直运输		天	1	6948.34	6948.34	
49	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:15米内	m2	314	22.76	7146.64	
本页小计							72279.46	
合 计							637253.66	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	118712.661	1	118712.66	人工系数:1;
2	J0006H	燃料动力费	元	756.063	1	756.06	
3	JX001	其他机械费	元	256.788	1	256.79	
4	JXFTZ	机械费调整	元	0.028	1	0.03	
5	J10-10	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 10 中	台班	2.818	374.59	1055.59	
6	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.61	282.4	172.26	
7	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	3.168	52.24	165.5	
8	J10-6@2	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	0.33	52.24	17.24	
9	J10-6@3	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	0.554	52.24	28.94	
10	J12-40@1	电动打磨机 小	台班	0.825	34.49	28.45	
11	J13-2@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	3.547	600	2128.2	
12	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.128	26.44	3.38	
13	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	1.134	12.23	13.87	
14	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.039	1502.85	58.61	
15	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.753	3116.29	2346.57	
16	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.471	2181.66	1027.56	
17	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.011	988.34	10.87	
18	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	2.923	687.34	2009.09	
19	J4-11@1	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.03	687.34	20.62	
20	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	5.145	882.96	4542.83	
21	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.213	556	118.43	
22	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.211	508.83	107.36	
23	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.534	530.14	283.09	
24	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.008	530.14	4.24	
25	J4-5@2	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.051	530.14	27.04	
26	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	2.936	287.32	843.57	
27	J6-11	混凝土湿喷机 生产率(m3/h) 5	台班	2.818	387.09	1090.82	
	本页小计		元			135829.67	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		小					
28	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.14	181.85	25.46	
29	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.901	233.13	676.31	
30	J6-14@3	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.108	233.13	25.18	
31	J6-14@4	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.418	233.13	97.45	
32	J6-14@5	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.394	233.13	91.85	
33	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.071	41.8	2.97	
34	J7-1@2	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.029	41.8	1.21	
35	J7-102@2	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.327	47.35	15.48	
36	J7-12@2	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.088	25.85	2.27	
37	J7-12@3	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.02	25.85	0.52	
38	J7-124	电锤 520W 小	台班	8.548	8.42	71.97	
39	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.265	34.59	9.17	
40	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.439	90.15	39.58	
41	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.037	44.26	1.64	
42	J7-2@3	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.049	44.26	2.17	
43	J7-3@3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.174	27.83	4.84	
44	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.614	91.52	56.19	
45	J9-11@1	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.178	91.52	16.29	
46	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.333	136.12	45.33	
47	J9-14@2	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.014	136.12	1.91	
48	J9-17@1	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.037	29.11	1.08	
49	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	70.298	85.28	5995.01	
50	J9-33@1	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	6.105	93.26	569.35	
51	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	10.768	118.15	1272.24	
52	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.061	18.43	1.12	
53	J9-40@1	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.015	18.43	0.28	
	本页小计		元			9026.87	
	合计		元			144856.54	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		481288.93	
1	直接费			429531.55	
1.1	人工费			59305.05	
1.2	材料费			343055.68	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			27170.82	
2	管理费		6.8	27489.94	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	24255.5	
二	措施项目费	1+2+3		26357.13	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		11603.53	
1.1	直接费			10306.82	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			10306.82	
1.2	管理费		6.8	688.88	
1.3	利润		6	607.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		788.63	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	13964.97	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	10898.48	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3045.88	
四	税前造价	一+二+三		510691.94	
五	销项税额	四	9	45962.27	
单位工程建安造价		四+五		556654.21	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					481288.93	
1	040203007006	沥青混凝土路面	1. 4cm厚AC10细粒沥青混凝土 2. 粘层（PV-3乳化沥青0.4L平方米） 3. 高分子抗裂贴 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	3922	67.24	263715.28	
2	041001001003	破损路面拆除（含外运）	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	792	13.89	11000.88	
3	040203007002	道路硬化	1. 15cm厚C25砼 2. 基层土基压实，压实系数不小于0.93	m2	1008	99.87	100668.96	
4	040203007008	机械切缝	1. 锯缝机锯缝（暂估量，现场按实）	m	100	5.49	549	
5	040203007009	伸缩缝	1. 人工填灌缝塑料油膏 缝深（cm）5cm（暂估量，现场按实）	m	100	10.25	1025	
6	011101001005	铲除坡道破损砼路面	1. 铲除坡道破损砼路面，风镐铲除，人工装运	m2	190	43.05	8179.5	
7	011101001004	坡道修复	1. 5厚1:1水泥砂浆捣实，木抹搓成麻面 2. 15cm厚C25砼基层 3. 土基压实，压实系数不小于0.93	m2	190	110.1	20919	
8	050101003001	拆除绿化带20cm厚	1. 拆除绿花带 2. 挖除种植土20cm 3. 运距：综合考虑	m2	73	13.7	1000.1	
本页小计							407057.72	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	041001001004	拆除混凝土路面20cm厚	1. 拆除方式:风镐拆除，人工装运 2. 运距：综合考虑	m2	95	59.99	5699.05	
10	040203006001	透水混凝土（不停车）	1. 50厚C25透水混凝土层（面层颜色自定） 2. 150厚多孔隙水泥稳定碎石 3. 基层土基压实, 压实系数不小于0.93	m2	168	154.85	26014.8	
11	040203006002	商铺前地坪改造	1. 聚氨酯罩面涂料一遍，聚氨酯地面涂料一遍 2. 聚氨酯底涂料一遍 3. 20厚1:2水泥砂浆，抹面压光 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	255	51.11	13033.05	
12	041001001005	拆除原蜂窝麻面路面	1. 拆除方式:铣刨水泥混凝土路面 2. 运距：综合考虑	m2	94	16.25	1527.5	
13	040203007010	蜂窝麻面路面修复	1. 50厚C25细石混凝土找平、压光	m2	94	33.25	3125.5	
14	040204004001	路缘石	1. 芝麻青花岗岩细凿面100X200 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	235	67.69	15907.15	
15	040205006001	普通标线 热熔涂料 普通型	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	192	46.48	8924.16	
	三	单价措施费					11603.53	
本页小计							74231.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 3. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台·次	1	11603.53	11603.53	
本页小计							11603.53	
合 计							492892.46	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	59305.022	1	59305.02	人工系数:1;
2	88010500001-1	其他材料费	元	60	1	60	
3	J0020	回程	元	2061.362	1	2061.36	
4	JXFTZ	机械费调整	元	0.017	1	0.02	
5	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	6.489	282.4	1832.49	
6	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.516	1560	804.96	
7	J1-13@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	0.343	758.74	260.25	
8	J1-19@1	平地机 功率(kW) 90 大	台班	0.022	1118.31	24.6	
9	J1-2@2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.089	1795.72	159.82	
10	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	1.804	1264.86	2281.81	
11	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.505	1394.61	704.28	
12	J1-31@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.063	1394.61	87.86	
13	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	1.804	1581.83	2853.62	
14	J1-33@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.029	1721.47	49.92	
15	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	11.839	12.23	144.79	
16	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	1.216	785.4	955.05	
17	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	1.569	1486.04	2331.6	
18	J1-57@1	路面清扫车(国产) 中	台班	0.113	908.47	102.66	
19	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.061	1502.85	91.67	
20	J1-60@1	路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特	台班	0.153	4464.49	683.07	
21	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	1.584	27.04	42.83	
22	J1-64	液压双缸柴汽釜溶解车 LC1200 小	台班	1.2	344.35	413.22	
23	J1-69@2	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	1.41	3116.29	4393.97	
24	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.022	2181.66	48	
25	J1-7@2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.296	2181.66	645.77	
	本页小计		元			80338.64	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
26	J1-70	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 功率(kW) 305 大	台班	0.25	5818.86	1454.72	
27	J4-12@1	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.105	882.96	92.71	
28	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.651	1196.03	1974.65	
29	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	3.318	1196.03	3968.43	
30	J4-13@3	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.131	1196.03	156.68	
31	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	1.2	487.42	584.9	
32	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.711	235.75	167.62	
33	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.037	556	20.57	
34	J4-33@2	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.07	556	38.92	
35	J4-33@3	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.036	556	20.02	
36	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.281	508.83	142.98	
37	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.423	181.85	76.92	
38	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.076	233.13	17.72	
39	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.867	233.13	202.12	
40	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	8.623	23.67	204.11	
41	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.625	30.57	19.11	
42	J6-19@2	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.509	30.57	15.56	
43	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	1.032	318.74	328.94	
44	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	22.762	9.73	221.47	
45	J6-22@1	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.592	9.73	5.76	
	本页小计		元			9713.91	
	合计		元			90052.55	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		15307.79	
1	直接费			13509.11	
1.1	人工费			5161.05	
1.2	材料费			7456.15	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			891.91	
2	管理费		8	1027.94	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	770.96	
二	措施项目费	1+2+3		400.98	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		24.49	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	376.49	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	337.94	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		94.25	
四	税前造价	一+二+三		15803.02	
五	销项税额	四	9	1422.27	
单位工程建安造价		四+五		17225.29	

单位工程造价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					15307.79	
1	050101009001	原绿化带土方挖除外运	1. 挖除原结板土15cm，人工挖，人工装运 2. 运距：综合考虑	m3	33	89.07	2939.31	
2	050101009002	铺填种植土	1. 人工铺填种植土	m3	33	48.19	1590.27	
3	050102012001	铺种百慕大草皮	1. 铺种百慕大草皮 2. 养护一年	m2	220	37.52	8254.4	
4	050305006001	休闲桌椅	1. 条形长凳(成品)	套	3	841.27	2523.81	
	三	单价措施费						
本页小计							15307.79	
合 计							15307.79	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	5161.047	1	5161.05	人工系数:1;
2	WJJ320701001@1	百慕大草皮	m2	237.6	20.5	4870.8	
3	补充主材001	种植土（含运费）	m3	33	24.11	795.63	
4	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.106	78.16	8.28	
5	J12-63	草坪修剪机 小	台班	0.598	76	45.45	
6	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.924	882.96	815.86	
7	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.039	556	21.68	
8	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.001	181.85	0.18	
		本页小计	元			11718.93	
		合计	元			11718.93	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		127457.6	
1	直接费			112312.01	
1.1	人工费			33269.48	
1.2	材料费			64689.39	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			14353.14	
2	管理费		6.8	8046.64	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	7099.86	
二	措施项目费	1+2+3		4191.74	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		203.93	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	3987.81	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	3112.15	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		789.9	
四	税前造价	一+二+三		132439.24	
五	销项税额	四	9	11919.53	
单位工程建安造价		四+五		144358.77	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		排水管及其附属构筑物					127457.6	
1	040504001001	化粪池清淤	1. 化粪池清淤，250元/座	座	89	250	22250	
2	041001008001	拆除原化粪池盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	1.35	96.67	130.5	
3	040201022002	更换混凝土化粪池盖板	1. 商品砼C30 2. 螺纹钢 HRB400 Φ12双层双向	m3	1.35	2317.99	3129.29	
4	040504001004	检查井提升（圆形）	1. 拆除井盖 2. 拆除Φ700砖砌污水检查井圈 3. 井盖提升，现浇C25钢筋砼井圈 4. 安装井盖（井盖利旧）	座	1	392.47	392.47	
5	040201022010	铸铁排水沟盖板	1. 成品铸铁盖板380*520，承重等级C250	m2	17.86	619.58	11065.7	
6	040201022011	50*50*5角钢护边	1. 盖板边50*50*5角钢护边	t	0.113	13317.79	1504.91	
7	040201022003	已有排水沟清淤	1. 人工清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m3	171.44	237.63	40739.29	
8	041001008002	拆除原混凝土沟盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	10.75	96.68	1039.31	
9	010512008003	钢筋砼沟盖板（1200*1500）	1. 参02J331-25页，B12-1	m3	10.75	1561.19	16782.79	
10	010512008005	钢筋砼沟盖板	1. 钢筋混凝土盖板C20 2. 圆钢 Φ6 Φ10 3. 参图集07J306，P28页，11号	m3	0.5	1771.76	885.88	
本页小计							97920.14	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	040504001005	矩形混凝土污水检查井1200*1200	1. 平均井深1.5m 2. 详见图集20S515，43页	座	1	6245.76	6245.76	
12	040201022007	新增砖砌排水沟（300*300）	1. MU20烧结普通砖，M10水泥砂浆 2. 20厚M10防水砂浆抹面	m	47	201.31	9461.57	
13	040201022009	铸铁排水沟盖板	1. 成品铸铁盖板380*520，承重等级D400	m2	17.86	660.31	11793.14	
14	040201022006	新增混凝土排水沟（300*300）	1. C25混凝土排水沟（300*300） 2. 20厚1:3水泥砂浆抹面 3. C30钢筋砼盖板	m	6	246.02	1476.12	
15	010512008004	钢筋砼沟盖板（540*500）	1. 钢筋混凝土盖板C30 2. 圆钢 Φ8、Φ10	m3	0.39	1438.13	560.87	
	三	单价措施费						
本页小计							29537.46	
合 计							127457.6	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	33269.477	1	33269.48	人工系数:1;
2	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	1.144	711.02	813.41	
3	J3-23@1	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.864	1437.77	1242.23	
4	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.057	230.62	13.15	
5	J4-30@2	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.688	230.62	158.67	
6	J4-6@2	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.71	566.16	968.13	
7	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.004	28.49	0.11	
8	J7-12@2	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.043	28.49	1.23	
9	J7-17@1	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.043	37.27	1.6	
10	JX005	机械费	元	8821.188	1	8821.19	
11	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.008	1560	12.48	
12	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.009	1795.72	16.16	
13	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.154	466.67	71.87	
14	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.027	1940.59	52.4	
15	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.156	3116.29	486.14	
16	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.105	2181.66	229.07	
17	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.094	728.49	68.48	
18	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.026	1157.22	30.09	
19	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.071	1470.41	104.4	
20	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.012	591.52	7.1	
21	J3-54@1	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.142	591.52	84	
22	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.663	1196.03	792.97	
23	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.027	556	15.01	
24	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.018	530.14	9.54	
25	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.179	596.32	106.74	
26	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.059	213.48	12.6	
27	J5-10@1	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.055	213.48	11.74	
		本页小计	元			47399.99	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
28	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.023	259.67	5.97	
29	J5-22@1	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.273	259.67	70.89	
30	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.132	181.85	24	
31	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.145	233.13	33.8	
32	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.026	10.63	0.28	
33	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.329	10.67	3.51	
34	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.239	9.73	2.33	
35	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.106	25.85	2.74	
36	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.034	34.12	1.16	
37	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.04	44.26	1.77	
38	J7-2@1	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.028	44.26	1.24	
39	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.084	27.83	2.34	
40	J7-3@1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.118	27.83	3.28	
41	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小	台班	0.032	74.49	2.38	
42	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.497	91.52	45.49	
43	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.019	108.67	2.06	
44	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.198	85.28	16.89	
45	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.05	18.43	0.92	
46	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.004	29.1	0.12	
	本页小计		元			221.17	
	合计		元			47621.16	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		166611.3	
1	直接费			142366.74	
1.1	人工费			46445.84	
1.2	材料费			91451.54	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			4469.36	
2	管理费		32.16	14937.13	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	9289.55	
二	措施项目费	1+2+3		7788.29	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2105.41	
1.1	直接费			1780.39	
1.1.1	人工费			623.14	
1.1.2	材料费			1157.25	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	200.4	
1.3	利润		20	124.62	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		269.95	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	5412.93	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	4706.9	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		70046.4	
四	税前造价	一+二+三		244445.99	
五	销项税额	四	9	22000.14	
单位工程建安造价		四+五		266446.13	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		消防栓					25582.47	
1	040502010001	消火栓	1. 规格:SS100/65-1.0室外地上式消火栓, 详图集13S201	套	3	827.78	2483.34	
2	031001005001	铸铁管	1. 材质、规格:DN100铸铁管 2. 连接形式:胶圈接口 3. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	90	139.11	12519.9	
3	041001001001	拆除混凝土路面 15CM（含外运）	1. 拆除方式:风镐拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	45	45.61	2052.45	
4	040203006001	路面恢复	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层	m2	45	88.94	4002.3	
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽	m3	31.5	64.76	2039.94	
6	010103001001	回填石屑	1. 人工回填沟槽石屑	m3	9	186.37	1677.33	
7	010103001002	回填土	1. 人工回填沟槽土方	m3	22.5	23.42	526.95	
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	9	31.14	280.26	
		路灯					60199.46	
9	030412007001	壁挂式路灯	1. 名称:壁挂式路灯 2. 型号:60W, LED光源	套	33	478.27	15782.91	
10	030404017001	配电箱500*400*180	1. 名称:照明配电箱 2. 安装方式:挂墙明装	台	1	1207.85	1207.85	
本页小计							42573.23	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030408001002	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*6 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	1127	17.97	20252.19	
12	030408001004	电力电缆 YJV-3*10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*10 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	50	26.99	1349.5	
13	030408006003	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*10配套	个	2	37.53	75.06	
14	030408006002	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*6配套	个	10	28.15	281.5	
15	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BVR-3*2.5	m	165	7.88	1300.2	
16	030411001001	配管	1. 材质、规格: PVC32 2. 配置形式: 明敷	m	1127	17.38	19587.26	
17	030414002001	送配电装置系统		系统	1	362.99	362.99	
		监控					80829.37	
18	030507008001	高清智能枪式摄像机	1、300万室外红外高速枪机	台	20	813.52	16270.4	
19	030501012001	24口交换机	1. 24口接入交换机	台	1	1948.63	1948.63	
20	081103004001	枪机电源	1. 名称: 枪机电源 2. 型号: DC12V, 2A	个	15	73.21	1098.15	
本页小计							62525.88	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	030502001001	室外光交接箱	1. 名称:室外光交接箱 2. 设备基座做法：详设计图纸	台	1	3238.31	3238.31	
22	030502007001	24芯单模光纤	1. 名称:24芯单模光纤（暂估量，现场按实） 2. 敷设方式:穿管敷设	m	300	12.95	3885	
23	030502007002	8芯单模光纤	1. 名称:8芯单模光纤（暂估量，现场按实） 2. 敷设方式:穿管敷设	m	1000	7.05	7050	
24	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	60	4.83	289.8	
25	030408001003	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆(暂定量，结算按实签证) 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	20	13.08	261.6	
26	030411004002	配线RVV3*2.5mm	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:摄像机电源支线 3. 型号:RVV3*2.5mm	m	1368	4.22	5772.96	
27	030411001003	配管	1. 材质、规格:PVC32 2. 配置形式:明敷	m	1280	17.38	22246.4	
28	030501005001	监控防水机箱	1. 不锈钢防水机箱280*190*100mm	台	15	187.62	2814.3	
29	030501010001	光纤收发器	1. 名称:单模单纤 10/100/1000M 自适应	套	15	281.36	4220.4	
本页小计							49778.77	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
30	030502015001	光缆终端盒	1. 光缆终端盒/8芯	个	15	234.07	3511.05	
31	030501005002	光纤收发器机箱	1. 钢质灰色喷塑机箱，尺寸300*400*120mm	台	15	187.62	2814.3	
32	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	1	8.55	8.55	
33	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	芯	5	295.75	1478.75	
34	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920.77	3920.77	
	C0303	单价措施费					2105.41	
35	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2105.41	2105.41	
本页小计							13838.83	
合 计							168716.71	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	623.13	1	623.13	
2	H00001	人工费	元	27737.986	1	27737.99	人工系数:1;
3	H00001@1	人工费	元	18707.797	1	18707.8	人工系数:1;
4	WJJ020505@1	橡胶圈(给水) DN100	个	22.005	5.37	118.17	
5	WJJ171104@1	承插铸铁给水管 DN100	m	90.9	103.72	9428.15	
6	WJJ181107@1	室外承插铸铁给水管件 DN100	个	9.63	20	192.6	
7	WJJ230302	地上式消火栓	套	3	424.97	1274.91	
8	WJJ252102@2	壁挂式路灯60W, LED光源	个	33.33	300	9999	
9	WJJ280301@1	BVR-3*2.5	m	178.2	5.886	1048.89	
10	WJJ280301@2	RVV3*2.5mm	m	1477.44	2.499	3692.12	
11	WJJ281107@1	电力电缆 YJV-3*10	m	50.5	22.563	1139.43	
12	WJJ281107@2	电力电缆 YJV-3*6	m	1138.27	15.19	17290.32	
13	WJJ281107@3	电力电缆 YJV-3*4	m	20.2	10.353	209.13	
14	WJJ282501@1	双绞线缆CAT6	m	63	2.26	142.38	
15	WJJ290615@1	塑料管PVC32	m	2647.7	3.52	9319.9	
16	WJJ291103@1	光缆终端盒/8芯	套	15	88.535	1328.03	
17	WJJ291105@1	不锈钢防水机箱	个	15	88.535	1328.03	
18	WJJ291105@2	光纤收发器机箱	个	15	88.535	1328.03	
19	WJJ292508@2	8芯单模光纤	m	1015	2.58	2618.7	
20	WJJ292508@3	24芯单模光纤	m	304.5	7.74	2356.83	
21	WJJ333302@1	固定材料	套	15.15	53.121	804.78	
22	WJJ550502@1	室外ODF光交接箱	个	1	2435.46	2435.46	
23	补充主材002	成套配电箱	台	1	1000	1000	
24	补充主材003	高清智能枪式摄像机	台	20	424.967	8499.34	
25	补充主材005	光纤收发器	台	15	212.483	3187.25	
26	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	15	44.267	664.01	
27	补充主材010@1	24口核心交换机	台	1	1593.625	1593.63	
28	补充主材013	摄像机支架	套	20	44.267	885.34	
29	JX002	电焊机(综合)	台班	0.015	75.63	1.13	
30	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.9	282.4	254.16	
		本页小计	元			129208.64	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
31	J1-1①	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.001	1560	1.56	
32	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.005	1795.72	8.98	
33	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	1.337	578.84	773.91	
34	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.714	26.44	18.88	
35	J1-35①	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	1.744	26.44	46.11	
36	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	1.642	12.23	20.08	
37	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.017	2181.66	37.09	
38	J1-7①	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.013	2181.66	28.36	
39	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.023	728.49	16.76	
40	J3-18②	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.002	728.49	1.46	
41	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.001	988.34	0.99	
42	J3-19①	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.522	988.34	515.91	
43	J3-19②	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.188	988.34	1174.15	
44	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.389	1196.03	465.26	
45	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.009	556	5	
46	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.001	508.83	0.51	
47	J4-4①	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.099	508.83	50.37	
48	J4-4②	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.034	508.83	17.3	
49	J4-4④	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.002	508.83	1.02	
50	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.001	530.14	0.53	
51	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.007	233.13	1.63	
52	J6-22①	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.855	9.73	8.32	
53	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.005	47.35	0.24	
54	J7-124	电锤 520W 小	台班	21.188	8.42	178.4	
55	J7-124①	电锤 520W 小	台班	24.064	8.42	202.62	
56	J7-76	液压断管机 管径(mm) 500 小	台班	0.099	120.6	11.94	
57	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.009	35.28	0.32	
58	J8-32①	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.039	22.81	0.89	
59	J9-2①	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.27	85.28	23.03	
	本页小计		元			3611.62	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
60	J9-41@1	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.03	29.1	0.87	
61	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.429	37.05	15.89	
62	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A,3×(0~25)A,1×(0~75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0~300)V,3×(0~300)V,1×(0~600)V,DC:4×(0~±300)V	台班	0.2	31.74	6.35	
63	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
64	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m,精度:±1%	台班	0.52	14.46	7.52	
65	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	2.1	35.31	74.15	
66	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm,波长:750~1700nm	台班	2.1	56.17	117.96	
67	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.03	110.72	3.32	
68	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	24.45	4.22	103.18	
69	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
70	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1	台班	1.7	13.05	22.19	
71	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000ppm	台班	0.34	60.02	20.41	
72	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	13	4.54	59.02	
73	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	6.01	9.43	56.67	
74	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.01	5.38	43.09	
75	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	15.06	4.08	61.44	
76	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
	本页小计		元			603.49	
	合计		元			133423.75	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		92559.38	
1	直接费			85691.63	
1.1	人工费			14205.08	
1.2	材料费			69932.6	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1553.95	
2	管理费		8	3924.15	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2943.12	
二	措施项目费	1+2+3		5905.39	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3414	
1.1	直接费			3008.55	
1.1.1	人工费			1695	
1.1.2	材料费			1178.37	
1.1.3	机械费			135.18	
1.2	管理费		8	231.99	
1.3	利润		6	174	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		153.56	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	2337.83	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	1231.26	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		590.79	
四	税前造价	一+二+三		99055.56	
五	销项税额	四	9	8915	
单位工程建安造价		四+五		107970.56	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他					74640.47	
1	011503001003	成品不锈钢管栏杆	1. 成品不锈钢管栏杆护栏，高1.1m 2. 参图集15J403-1，D17页	m	121	317.07	38365.47	
2	011507001002	文化宣传栏	1. 壁厚1.2mm φ 80 不锈钢管立柱 2. 1250*900*10 厚木板基层、5 厚亚克力板、不锈钢框架外包 3. 壁厚1.2mm 50*50 通长方不锈钢管横杆、壁厚1.2mm φ 50 不锈钢管斜撑 4. 0.8 厚不锈钢板外包屋面 5. 工程量按立面投影面积计算	m2	40.5	550	22275	
3	050307019001	成品垃圾分类收集点（暂估价）	1. 定制1个成品钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶, 尺寸555*480*970mm 材质:高密度聚乙烯)	处	1	7000	7000	
4	050307019002	微型消防站	1、按照6人标准配置2、内部包含6顶安全帽，6个灭火器，2套防火服，2个面罩，1把斧子，2把铁锹，1个水桶	个	1	7000	7000	
		挡土墙修缮					7612.64	
5	011201001001	挡土墙修缮	1. C30混凝土灌缝修复	m3	16	475.79	7612.64	
本页小计							82253.11	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		砖砌修复					1500.21	
6	010401003001	砖砌修复	1. MU10砖砌体 2. M10 混合砂浆砌筑	m3	1.4	772.26	1081.16	
7	011201001002	水泥砂浆抹面	1. 20厚1:3水泥砂浆	m2	8.5	49.3	419.05	
		墙垛拆除					106.81	
8	011601001001	拆除砖砌体	1. 风镐拆除，人工装运石渣 2. 运距：综合考虑	m3	0.64	166.89	106.81	
		围墙翻新					8699.25	
9	011604002001	围墙抹灰层拆除	1. 去除墙面广告及空鼓	m2	75	5.55	416.25	
10	011201001003	围墙一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平；	m2	75	49.3	3697.5	
11	011406001001	外墙漆	1. 外墙漆（颜色自定）；	m2	150	30.57	4585.5	
	A1303	单价措施费					3414	
12	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:15米内	m2	150	22.76	3414	
本页小计							13720.27	
合 计							95973.38	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	15900.083	1	15900.08	人工系数:1;
2	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.063	282.4	17.79	
3	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	1.65	52.24	86.2	
4	J12-40@1	电动打磨机 小	台班	1.815	34.49	62.6	
5	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	0.117	12.23	1.43	
6	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.04	687.34	27.49	
7	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.022	882.96	19.43	
8	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.001	556	0.56	
9	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.255	530.14	135.19	
10	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.042	181.85	7.64	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.335	233.13	78.1	
12	J9-33@1	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	13.431	93.26	1252.58	
	本页小计		元			17589.09	
	合计		元			17589.09	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		293734.88	
1	直接费			260162.42	
1.1	人工费			45327.94	
1.2	材料费			182371.27	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			32463.21	
2	管理费		6.8	17830.01	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	15732.18	
二	措施项目费	1+2+3		9306.3	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		469.98	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	8836.32	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	6896	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1818.25	
四	税前造价	一+二+三		304859.43	
五	销项税额	四	9	27437.35	
单位工程建安造价		四+五		332296.78	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					293734.88	
1	040203007001	沥青混凝土路面	1. 4cm厚AC10细粒沥青混凝土人工摊铺 2. 粘层（PV-3乳化沥青0.4L平方米） 3. 高分子抗裂贴 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	1434	69.98	100351.32	
2	041001001001	破损路面拆除（含外运）	1. 拆除方式：风镐拆除，人工装运 2. 运距：综合考虑	m2	401	43.05	17263.05	
3	040203007002	道路硬化	1. 15cm厚C25砼 2. 基层土基压实，压实系数不小于0.93	m2	501	99.87	50034.87	
4	040203007004	机械切缝	1. 锯缝机锯缝（暂估量，现场按实）	m	150	5.49	823.5	
5	040203007005	伸缩缝	1. 人工填灌缝塑料油膏 缝深（cm）5cm（暂估量，现场按实）	m	150	10.25	1537.5	
6	041001001002	拆除原蜂窝麻面路面	1. 拆除方式：铣刨水泥混凝土路面 2. 运距：综合考虑	m2	2033	16.25	33036.25	
7	040203007003	蜂窝麻面路面修复	1. 50厚C25细石混凝土找平、压光	m2	2033	33.25	67597.25	
8	011101001001	铲除坡道破损砼路面	1. 铲除坡道破损砼路面，风镐铲除，人工装运	m2	109	43.05	4692.45	
本页小计							275336.19	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	011101001002	坡道修复	1. 5厚1:1水泥砂浆捣实，木抹搓成麻面 2. 15cm厚C25砼基层 3. 土基压实，压实系数不小于0.93	m2	109	110.1	12000.9	
10	040205006001	普通标线 热熔涂料 普通型	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	92.5	46.48	4299.4	
11	040204004001	路缘石	1. 芝麻青花岗岩细凿面100X200 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	31	67.69	2098.39	
	三	单价措施费						
12	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 3. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台·次	1			
本页小计							18398.69	
合 计							293734.88	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	45327.917	1	45327.92	人工系数:1;
2	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	10.2	282.4	2880.48	
3	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.256	1560	399.36	
4	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.717	1264.86	906.9	
5	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.252	1394.61	351.44	
6	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.717	1581.83	1134.17	
7	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	18.609	12.23	227.59	
8	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.445	785.4	349.5	
9	J1-57	路面清扫车(国产) 中	台班	2.44	908.47	2216.67	
10	J1-60	路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特	台班	3.314	4464.49	14795.32	
11	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.763	27.04	20.63	
12	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	0.578	344.35	199.03	
13	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	2.277	882.96	2010.5	
14	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.457	1196.03	546.59	
15	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	4.519	1196.03	5404.86	
16	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.578	487.42	281.73	
17	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.722	556	401.43	
18	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.095	556	52.82	
19	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.056	181.85	10.18	
20	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.044	233.13	10.26	
21	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.938	30.57	28.67	
22	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	24.398	9.73	237.39	
	本页小计		元			77793.44	
	合计		元			77793.44	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		676866.63	
1	直接费			593197.9	
1.1	人工费			192822.73	
1.2	材料费			342199.01	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			58176.16	
2	管理费		6.8	44448.99	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	39219.82	
二	措施项目费	1+2+3		23111.33	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1082.99	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	22028.34	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	17191.25	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		4199.87	
四	税前造价	一+二+三		704177.83	
五	销项税额	四	9	63376	
单位工程建安造价		四+五		767553.83	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		排水管及其附属构筑物					465267.59	
1	040504001005	化粪池清淤	1. 化粪池清淤，250元/座	座	57	250	14250	
2	041001008002	拆除原化粪池盖板	1. 拆除混凝土盖板，风镐拆除，人工装运 2. 运距：综合考虑	m3	17.1	234.35	4007.39	
3	040201022003	更换混凝土化粪池盖板	1. 商品砼C30 2. 螺纹钢 HRB400 Φ12双层双向	m3	17.1	2317.88	39635.75	
4	031001006001	HDPE双臂波纹管DN300	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300,S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	423	75.17	31796.91	
5	031001006002	HDPE双臂波纹管DN200	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200,S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	104	43.05	4477.2	
6	040504002001	钢筋混凝土圆形雨水检查井Φ1000	1. 平均井深1.2m 2. 详见图集20S515，30页	座	1	3701.41	3701.41	
7	040504002002	钢筋混凝土圆形沉泥井Φ1000	1. 平均井深1.69m 2. 详见图集20S515，313页	座	8	4738.7	37909.6	
8	040504001006	钢筋混凝土圆形检查井Φ700	1. 平均井深1.05m 2. 做法详大样图	座	34	2363.99	80375.66	
9	040201022004	新增排水沟（300*300）	1. MU20烧结普通砖，M10水泥砂浆 2. 20厚M10防水砂浆抹面	m	47	182.42	8573.74	
本页小计							224727.66	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	040201022005	铸铁排水沟盖板	1. 成品铸铁盖板380*520，承重等级D400	m2	17.86	660.31	11793.14	
11	040201022001	已有排水沟清淤	1. 人工清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m3	275.4	237.64	65446.06	
12	041001008001	拆除原混凝土沟盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	28.79	234.33	6746.36	
13	010512008003	钢筋砼沟盖板（1200*1500）	1. 参02J331-25页，B12-1	m3	24	1559.25	37422	
14	040504001004	矩形四通混凝土污水检查井2000*1500	1. 平均井深2m 2. 详见图集20S515，148-150页	座	10	9827.73	98277.3	
15	040201022002	管道清淤DN1000	1. 机械清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m	147	82.05	12061.35	
16	010512008001	钢筋砼沟盖板（07J306-P28,8号）	1. 钢筋混凝土盖板C20 2. 圆钢 Φ6	m3	4.79	1835.85	8793.72	
		土石方工程					211599.04	
17	010101003001	挖沟槽土方	1. 80%人工挖沟槽，20%机械挖	m3	775	39.88	30907	
18	010103001001	回填土	1. 80%人工回填土，20%机械回填	m3	502	15.75	7906.5	
19	010103002001	余方弃置	1. 人工装运 2. 运距：综合考虑	m3	274	51.89	14217.86	
20	010103001002	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	210	224.39	47121.9	
本页小计							340693.19	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	041001001001	破除混凝土地面	1. 拆除方式：风镐拆除 2. 运距：综合考虑	m2	716	43.05	30823.8	
22	040203006001	恢复混凝土地面	1. 15cm厚C25混凝土基层（设置伸缩缝） 2. 压实土基（压实度≥93%）	m2	716	100.55	71993.8	
23	041001001002	拆除沥青路面	1. 拆除方式：风镐拆除 2. 运距：综合考虑	m2	102	14.61	1490.22	
24	040203007001	沥青混凝土路面	1. 4cm厚AC10细粒沥青混凝土 2. 粘层（PV-3乳化沥青0.4L平方米） 3. 高分子抗裂贴 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	102	69.98	7137.96	
	三	单价措施费						
本页小计							111445.78	
合 计							676866.63	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	192822.695	1	192822.7	人工系数:1;
2	WJJ172501063@1	HDPE双臂波纹管DN300, S8级	m	431.46	46.2	19933.45	
3	WJJ172568@1	HDPE双臂波纹管DN200, S8级	m	106.08	24.53	2602.14	
4	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	2.553	711.02	1815.23	
5	J3-23@1	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	1.93	1437.77	2774.9	
6	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.306	230.62	70.57	
7	J4-30@2	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	1.535	230.62	354	
8	J4-6@2	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	3.817	566.16	2161.03	
9	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.019	28.49	0.54	
10	J7-12@2	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.096	28.49	2.74	
11	J7-17@1	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.096	37.27	3.58	
12	JX005	机械费	元	23465.554	1	23465.55	
13	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	24.925	282.4	7038.82	
14	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.044	1560	68.64	
15	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.051	1264.86	64.51	
16	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.38	466.67	177.33	
17	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.051	1581.83	80.67	
18	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.222	1940.59	430.81	
19	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	47.777	26.44	1263.22	
20	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	45.863	12.23	560.9	
21	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.032	785.4	25.13	
22	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.358	2181.66	781.03	
23	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.509	728.49	370.8	
24	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.337	988.34	333.07	
25	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.292	1157.22	337.91	
26	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.385	1470.41	566.11	
	本页小计		元			258105.38	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
27	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.063	591.52	37.27	
28	J3-54@1	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.317	591.52	187.51	
29	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	10.015	1196.03	11978.24	
30	J4-13@3	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.804	1196.03	961.61	
31	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.329	556	182.92	
32	J4-33@3	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.017	556	9.45	
33	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.329	508.83	167.41	
34	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.006	530.14	3.18	
35	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.199	596.32	714.99	
36	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.869	213.48	185.51	
37	J5-10@1	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.122	213.48	26.04	
38	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.121	259.67	31.42	
39	J5-22@1	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.609	259.67	158.14	
40	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.142	181.85	207.67	
41	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.108	233.13	25.18	
42	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.806	30.57	24.64	
43	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.08	10.63	0.85	
44	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	5.159	10.67	55.05	
45	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	16.865	9.73	164.1	
46	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	4.794	25.85	123.92	
47	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.401	34.12	13.68	
48	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.53	44.26	23.46	
49	J7-2@1	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.063	44.26	2.79	
50	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	1.445	27.83	40.21	
51	J7-3@1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.261	27.83	7.26	
52	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小	台班	-1.081	74.49	-80.52	
53	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.139	108.67	15.11	
54	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.973	85.28	168.26	
55	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50	台班	-0.135	29.1	-3.93	
	本页小计		元			15431.42	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
		×75 小					
	本页小计		元			15431.42	
	合计		元			273536.80	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		118155.74	
1	直接费			100948.08	
1.1	人工费			32964.58	
1.2	材料费			64355.51	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3627.99	
2	管理费		32.16	10601.48	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	6593.16	
二	措施项目费	1+2+3		5281.78	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1257.01	
1.1	直接费			1062.96	
1.1.1	人工费			372.04	
1.1.2	材料费			690.92	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	119.64	
1.3	利润		20	74.41	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		191.06	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	3833.71	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	3333.66	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		81140.63	
四	税前造价	一+二+三		204578.15	
五	销项税额	四	9	18412.03	
单位工程建安造价		四+五		222990.18	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		消防栓					8627.39	
1	040502010001	消火栓	1. 规格:SS100/65-1.0室外地上式消火栓, 详图集13S201	套	1	827.78	827.78	
2	031001005001	铸铁管	1. 材质、规格:DN100铸铁管 2. 连接形式:胶圈接口 3. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	30	139.11	4173.3	
3	041001001001	拆除混凝土路面 15CM（含外运）	1. 拆除方式:风镐拆除, 人工装运 2. 运距: 综合考虑	m2	15	52.27	784.05	
4	040203006001	路面恢复	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层	m2	15	88.94	1334.1	
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽	m3	10.5	64.76	679.98	
6	010103001001	回填石屑	1. 人工回填沟槽石屑	m3	3	186.37	559.11	
7	010103001002	回填土	1. 人工回填沟槽土方	m3	7.5	23.42	175.65	
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	3	31.14	93.42	
		路灯					47768.84	
9	030412007001	壁挂式路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:60W, LED光源	套	32	478.27	15304.64	
10	030404017001	配电箱500*400*180	1. 名称:照明配电箱 2. 安装方式:挂墙明装	台	1	1207.85	1207.85	
本页小计							25139.88	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030408001002	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*6 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	790	17.97	14196.3	
12	030408001004	电力电缆 YJV-3*10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*10 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	50	26.99	1349.5	
13	030408006003	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*10配套	个	2	37.53	75.06	
14	030408006002	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*6配套	个	10	28.15	281.5	
15	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BVR-3*2.5	m	160	7.88	1260.8	
16	030411001001	配管	1. 材质、规格: PVC32 2. 配置形式: 明敷	m	790	17.38	13730.2	
17	030414002001	送配电装置系统		系统	1	362.99	362.99	
		监控					61759.51	
18	030507008001	高清智能枪式摄像机	1、300万室外红外高速枪机	台	16	813.52	13016.32	
19	030501012001	24口交换机	1. 24口接入交换机	台	1	1948.63	1948.63	
20	081103004001	枪机电源	1. 名称: 枪机电源 2. 型号: DC12V, 2A	个	9	73.21	658.89	
本页小计							46880.19	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	030502001001	室外光交接箱	1. 名称:室外光交接箱 2. 设备基座做法：详设计图纸	台	1	3238.31	3238.31	
22	030502007002	24芯单模光纤	1. 名称:24芯单模光纤（暂估量，现场按实） 2. 敷设方式:穿管敷设	m	500	12.95	6475	
23	030502007001	8芯单模光纤	1. 名称:8芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	1290	7.05	9094.5	
24	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	48	4.83	231.84	
25	030408001003	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆(暂定量，结算按实签证) 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	20	13.08	261.6	
26	030411004002	配线RVV3*2.5mm	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:摄像机电源支线 3. 型号:RVV3*2.5mm	m	429	4.22	1810.38	
27	030411001003	配管	1. 材质、规格:PVC32 2. 配置形式:明敷	m	429	17.38	7456.02	
28	030501005001	监控防水机箱	1. 不锈钢防水机箱280*190*100mm	台	10	187.62	1876.2	
29	030501010001	光纤收发器	1. 名称:单模单纤 10/100/1000M 自适应	套	10	281.36	2813.6	
30	030502015001	光缆终端盒	1. 光缆终端盒/8芯	个	10	234.07	2340.7	
本页小计							35598.15	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
31	030501005002	光纤收发器机箱	1. 钢质灰色喷塑机箱，尺寸300*400*120mm	台	10	187. 62	1876. 2	
32	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	1	8. 55	8. 55	
33	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	芯	16	295. 75	4732	
34	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920. 77	3920. 77	
	C0303	单价措施费					1257. 01	
35	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1257. 01	1257. 01	
本页小计							11794. 53	
合 计							119412. 75	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	372.032	1	372.03	
2	H00001	人工费	元	18635.832	1	18635.83	人工系数:1;
3	H00001@1	人工费	元	14328.695	1	14328.7	人工系数:1;
4	WJJ020505@1	橡胶圈(给水) DN100	个	7.335	5.37	39.39	
5	WJJ171104@1	承插铸铁给水管 DN100	m	30.3	103.72	3142.72	
6	WJJ181107@1	室外承插铸铁给水管件 DN100	个	3.21	20	64.2	
7	WJJ230302	地上式消火栓	套	1	424.97	424.97	
8	WJJ252102@2	壁挂式路灯60W, LED光源	个	32.32	300	9696	
9	WJJ280301@1	BVR-3*2.5	m	172.8	5.886	1017.1	
10	WJJ280301@2	RVV3*2.5mm	m	463.32	2.499	1157.84	
11	WJJ281107@1	电力电缆 YJV-3*10	m	50.5	22.563	1139.43	
12	WJJ281107@2	电力电缆 YJV-3*6	m	797.9	15.19	12120.1	
13	WJJ281107@3	电力电缆 YJV-3*4	m	20.2	10.353	209.13	
14	WJJ282501@1	双绞线缆CAT6	m	50.4	2.26	113.9	
15	WJJ290615@1	塑料管PVC32	m	1340.9	3.52	4719.97	
16	WJJ291103@1	光缆终端盒/8芯	套	10	88.535	885.35	
17	WJJ291105@1	不锈钢防水机箱	个	10	88.535	885.35	
18	WJJ291105@2	光纤收发器机箱	个	10	88.535	885.35	
19	WJJ292508@2	8芯单模光纤	m	1309.35	2.58	3378.12	
20	WJJ292508@3	24芯单模光纤	m	507.5	7.74	3928.05	
21	WJJ333302@1	固定材料	套	10.1	53.121	536.52	
22	WJJ550502@1	室外ODF光交接箱	个	1	2435.46	2435.46	
23	补充主材002	成套配电箱	台	1	1000	1000	
24	补充主材003	高清智能枪式摄像机	台	16	424.967	6799.47	
25	补充主材005	光纤收发器	台	10	212.483	2124.83	
26	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	9	44.267	398.4	
27	补充主材010@1	24口核心交换机	台	1	1593.625	1593.63	
28	补充主材013	摄像机支架	套	16	44.267	708.27	
29	JX002	电焊机(综合)	台班	0.005	75.63	0.38	
30	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.3	282.4	84.72	
本页小计			元			92825.21	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
31	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	1.296	578.84	750.18	
32	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.238	26.44	6.29	
33	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.581	26.44	15.36	
34	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	0.547	12.23	6.69	
35	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.004	2181.66	8.73	
36	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.016	728.49	11.66	
37	J3-18@2	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.002	728.49	1.46	
38	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.001	988.34	0.99	
39	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.174	988.34	171.97	
40	J3-19@2	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.152	988.34	1138.57	
41	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.13	1196.03	155.48	
42	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.003	556	1.67	
43	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.001	508.83	0.51	
44	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.033	508.83	16.79	
45	J4-4@2	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.024	508.83	12.21	
46	J4-4@4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.002	508.83	1.02	
47	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.001	530.14	0.53	
48	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.007	233.13	1.63	
49	J6-22@1	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.285	9.73	2.77	
50	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.005	47.35	0.24	
51	J7-124	电锤 520W 小	台班	14.852	8.42	125.05	
52	J7-124@1	电锤 520W 小	台班	8.065	8.42	67.91	
53	J7-76	液压断管机 管径(mm) 500 小	台班	0.033	120.6	3.98	
54	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.003	35.28	0.11	
55	J8-32@1	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.013	22.81	0.3	
56	J9-2@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.09	85.28	7.68	
57	J9-41@1	电焊条烘干箱 容量(cm ³) 60×50×75 小	台班	0.01	29.1	0.29	
58	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.312	37.05	11.56	
	本页小计		元			2521.63	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
59	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A, 3×(0~25)A, 1×(0~75)A, DC:±75A, 电压:AC:4×(0~300)V, 3×(0~300)V, 1×(0~600)V, DC:4×(0~±300)V	台班	0.2	31.74	6.35	
60	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A, 并联4000A, 精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
61	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m, 精度:±1%	台班	0.716	14.46	10.35	
62	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	6.72	35.31	237.28	
63	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm, 波长:750~1700nm	台班	6.72	56.17	377.46	
64	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.03	110.72	3.32	
65	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	25.822	4.22	108.97	
66	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
67	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL, 分辨率:0.01%LEL, 精度:±2%FS, 响应时间:≤5s, 恢复时间:≤15s, 重复性:±0.5%, 线性误差:±1.0%, 不确定度:2%Rd±0.1	台班	2.363	13.05	30.84	
68	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000ppm	台班	0.473	60.02	28.39	
69	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	11.4	4.54	51.76	
70	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	6.01	9.43	56.67	
71	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.01	5.38	43.09	
72	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	13.548	4.08	55.28	
73	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
	本页小计		元			1021.19	
	合计		元			96368.03	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		56946.31	
1	直接费			53540.08	
1.1	人工费			11372.96	
1.2	材料费			39109.25	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3057.87	
2	管理费		8	1946.23	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1459.64	
二	措施项目费	1+2+3		3538.29	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2262.34	
1.1	直接费			1993.67	
1.1.1	人工费			1123.22	
1.1.2	材料费			780.87	
1.1.3	机械费			89.58	
1.2	管理费		8	153.73	
1.3	利润		6	115.3	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		94.73	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	1181.22	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	622.11	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		362.91	
四	税前造价	一+二+三		60847.51	
五	销项税额	四	9	5476.28	
单位工程建安造价		四+五		66323.79	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		围墙修缮					3789.66	
1	011604002001	围墙抹灰层拆除	1. 现状砖墙面，清理干净墙面上残存的废弃砂浆块、灰尘、油污等，并提前一天浇水湿润基层	m2	21.9	7.67	167.97	
2	011201001002	围墙一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平；	m2	21.9	49.3	1079.67	
3	011406001001	墙面外墙漆	1. 外墙漆；	m2	73	30.57	2231.61	
4	011405001001	栏杆翻新	1. 栏杆喷涂防锈漆两遍	m2	9	34.49	310.41	
		围墙拆除、新建					13340.14	
5	011601001001	拆除砖砌围墙	1. 风镐拆除，人工装运 2. 运距：综合考虑	m3	5	166.9	834.5	
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖槽	m3	8.52	38.83	330.83	
7	010103001001	回填方	1. 人工回填 2. 填方材料品种：现场余土	m3	5.51	28.22	155.49	
8	010103002001	余方弃置	1. 人工装运土方 2. 运距：综合考虑	m3	3.01	62.78	188.97	
9	010501001001	砼垫层	1. 100厚C15砼垫层	m3	0.91	875.65	796.84	
10	010401001001	砖基础	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	2.1	767.34	1611.41	
本页小计							7707.7	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	010401003001	围墙砌体	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	3. 71	774. 6	2873. 77	
12	010503004001	压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0. 68	1159. 85	788. 7	
13	011201001005	柱面抹灰	1. 20厚1：3水泥砂浆	m2	14. 21	49. 83	708. 08	
14	011201001003	围墙抹灰	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	41. 89	49. 3	2065. 18	
15	011201001004	外墙漆	1. 外墙漆	m2	46. 58	30. 57	1423. 95	
16	011204003001	外墙贴砖	1. 80*240灰色仿古瓷片	m2	9. 52	164. 12	1562. 42	
		其他					32971. 91	
17	011507001001	文化宣传栏	1. 壁厚1. 2mm Φ 80不锈钢管立柱 2. 1250*900*10厚木板基层、5厚亚克力板、不锈钢框架外包 3. 壁厚1. 2mm50*50通长方不锈钢管横杆、壁厚1. 2mm Φ 50不锈钢管斜撑 4. 0. 8厚不锈钢板外包屋面 5. 工程量按立面投影面积计算	m2	27	550	14850	
本页小计							24272. 1	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	050307019001	成品垃圾分类收集点（暂估价）	1. 定制1个成品钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶, 尺寸555*480*970mm 材质:高密度聚乙烯)	处	1	7000	7000	
19	050307019002	微型消防站	1、按照6人标准配置2、内部包含6顶安全帽，6个灭火器，2套防火服，2个面罩，1把斧子，2把铁锹，1个水桶	个	1	7000	7000	
20	011503001001	成品不锈钢管栏杆	1. 成品不锈钢管栏杆护栏，高1.1m 2. 参图集15J403-1，D17页	m	13	317.07	4121.91	
		拆除花池					6844.6	
21	011601001002	拆除砖砌体	1. 风镐拆除，人工装运石渣 2. 运距：综合考虑	m3	25	166.9	4172.5	
22	010101003002	挖除土方	1. 人工挖运土方 2. 运距：综合考虑	m3	30	89.07	2672.1	
	A1303	单价措施费					2262.34	
23	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:15米内	m2	99.4	22.76	2262.34	
本页小计							27228.85	
合 计							59208.65	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	12496.177	1	12496.18	人工系数:1;
2	JXFTZ	机械费调整	元	-0.003	1		
3	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	2.95	282.4	833.08	
4	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	1.315	52.24	68.7	
5	J12-40	电动打磨机 小	台班	0.195	34.49	6.73	
6	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.427	26.44	11.29	
7	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	5.488	12.23	67.12	
8	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.047	687.34	32.3	
9	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.976	882.96	1744.73	
10	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.083	556	46.15	
11	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.176	530.14	93.3	
12	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.444	233.13	103.51	
13	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.11	47.35	5.21	
14	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.04	25.85	1.03	
15	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	1.443	93.26	134.57	
	本页小计		元			15643.90	
	合计		元			15643.90	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		520212.54	
1	直接费			463070.82	
1.1	人工费			79205.38	
1.2	材料费			348007.98	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			35857.46	
2	管理费		6.8	30354.48	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	26783.07	
二	措施项目费	1+2+3		19379.4	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3398.54	
1.1	直接费			3019.46	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			3019.46	
1.2	管理费		6.8	201.39	
1.3	利润		6	177.69	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		837.78	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	15143.08	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	11817.89	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3237.55	
四	税前造价	一+二+三		542829.49	
五	销项税额	四	9	48854.65	
单位工程建安造价		四+五		591684.14	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					520212.54	
1	040203007001	沥青混凝土路面	1. 4cm厚AC10细粒沥青混凝土人工摊铺 2. 粘层（PV-3乳化沥青0.4L平方米） 3. 高分子抗裂贴 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	4021	69.98	281389.58	
2	041001001001	破损路面拆除（含外运）	1. 拆除方式：风镐拆除，人工装运 2. 运距：综合考虑	m2	814	43.05	35042.7	
3	040203007002	道路硬化	1. 15cm厚C25砼 2. 基层土基压实，压实系数不小于0.93	m2	1208	99.87	120642.96	
4	040203007004	机械切缝	1. 锯缝机锯缝（暂估量，现场按实）	m	350	5.49	1921.5	
5	040203007005	伸缩缝	1. 人工填灌缝塑料油膏 缝深（cm）5cm（暂估量，现场按实）	m	350	10.25	3587.5	
6	041001001002	拆除原蜂窝麻面路面	1. 拆除方式：铣刨水泥混凝土路面 2. 运距：综合考虑	m2	1374	16.25	22327.5	
7	040203007003	蜂窝麻面路面修复	1. 50厚C25细石混凝土找平、压光	m2	1374	33.25	45685.5	
8	040205006001	普通标线 热熔涂料 普通型	1. 厚度：2mm 2. 工艺：热熔涂料 3. 线型：综合	m2	42.5	46.48	1975.4	
本页小计							512572.64	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	040204004001	树围石	1. 芝麻青花岗岩细凿面100X200 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	10	65.18	651.8	
10	050101003001	拆除绿化带60cm厚	1. 拆除绿化带 2. 挖除种植土60cm，人工装运 3. 运距:综合考虑	m2	96	54.46	5228.16	
11	040204004002	路缘石	1. 芝麻青花岗岩细凿面100X200 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	26	67.69	1759.94	
	三	单价措施费					3398.54	
12	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台·次	1	3398.54	3398.54	
本页小计							11038.44	
合 计							523611.08	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	79205.382	1	79205.38	人工系数:1;
2	88010500001-1	其他材料费	元	60	1	60	
3	J0020	回程	元	603.891	1	603.89	
4	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	16.28	282.4	4597.47	
5	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.616	1560	960.96	
6	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	2.011	1264.86	2543.63	
7	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.58	1394.61	808.87	
8	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	2.011	1581.83	3181.06	
9	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	29.703	12.23	363.27	
10	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	1.247	785.4	979.39	
11	J1-57	路面清扫车(国产) 中	台班	1.649	908.47	1498.07	
12	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.081	1502.85	121.73	
13	J1-60	路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特	台班	2.24	4464.49	10000.46	
14	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.351	27.04	9.49	
15	J1-64	液压双缸柴汽釜溶解车 LC1200 小	台班	0.266	344.35	91.6	
16	J1-70	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 功率(kW) 305 大	台班	0.25	5818.86	1454.72	
17	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.539	882.96	1358.88	
18	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.609	1196.03	1924.41	
19	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	5.329	1196.03	6373.64	
20	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.266	487.42	129.65	
21	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.515	556	286.34	
22	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.113	556	62.83	
23	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.37	508.83	188.27	
24	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.047	181.85	8.55	
25	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	2.188	30.57	66.89	
26	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	31.608	9.73	307.55	
	本页小计		元			117187.00	
	合计		元			117187.00	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		908622.97	
1	直接费			794192.83	
1.1	人工费			253684.24	
1.2	材料费			478804.56	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			61704.03	
2	管理费		6.8	60790.43	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	53638.98	
二	措施项目费	1+2+3		31580.75	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1453.8	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	30126.95	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	23511.54	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		5641.22	
四	税前造价	一+二+三		945844.94	
五	销项税额	四	9	85126.04	
单位工程建安造价		四+五		1030970.98	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		排水管及其附属构筑物					504900.7	
1	040504001005	化粪池清淤	1. 化粪池清淤，250元/座	座	42	250	10500	
2	041001008002	拆除原化粪池盖板	1. 拆除混凝土盖板，风镐拆除，人工装运 2. 运距：综合考虑	m3	12.6	234.35	2952.81	
3	040201022004	更换混凝土化粪池盖板	1. 商品砼C30 2. 螺纹钢 HRB400 Φ12双层双向	m3	12.6	2317.9	29205.54	
4	031001006001	HDPE双臂波纹管DN300	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300, S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	791	75.17	59459.47	
5	031001006002	HDPE双臂波纹管DN200	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200, S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	180	43.05	7749	
6	040504002001	钢筋混凝土圆形沉泥井Φ1000	1. 平均井深1.53m 2. 详见图集20S515，313页	座	12	4687.08	56244.96	
7	040504001006	钢筋混凝土圆形检查井Φ700	1. 平均井深1.05m 2. 做法详大样图	座	57	2363.97	134746.29	
8	040504001004	矩形四通混凝土污水检查井2000*1500	1. 平均井深2m 2. 详见图集20S515，148-150页	座	14	9827.73	137588.22	
9	040201022002	管道清淤DN1000	1. 机械清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m	185	82.05	15179.25	
本页小计							453625.54	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	040201022003	已有排水沟清淤	1. 人工清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m3	118.08	237.64	28060.53	
11	041001008001	拆除原混凝土沟盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	11.22	234.3	2628.85	
12	010512008003	钢筋砼沟盖板（07J306-P28, 8号）	1. 钢筋混凝土盖板C20 2. 圆钢 Φ6	m3	11.22	1834.74	20585.78	
		土石方工程					403722.27	
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 80%人工挖沟槽，20%机械挖	m3	1434	39.88	57187.92	
14	010103001001	回填土	1. 80%人工回填土，20%机械回填	m3	927	15.75	14600.25	
15	010103002001	余方弃置	1. 人工装运 2. 运距：综合考虑	m3	506	51.89	26256.34	
16	010103001002	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	386	224.39	86614.54	
17	041001001001	破除混凝土地面	1. 拆除方式：风镐拆除 2. 运距：综合考虑	m2	1456	43.05	62680.8	
18	040203006001	恢复混凝土地面	1. 15cm厚C25混凝土基层（设置伸缩缝） 2. 压实土基（压实度≥93%）	m2	1456	100.55	146400.8	
19	041001001002	拆除沥青路面	1. 拆除方式：风镐拆除 2. 运距：综合考虑	m2	118	14.61	1723.98	
本页小计							446739.79	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
20	040203007001	沥青混凝土路面	1. 4cm厚AC10细粒沥青混凝土 2. 粘层（PV-3乳化沥青0.4L/平方米） 3. 高分子抗裂贴 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	118	69.98	8257.64	
	三	单价措施费						
本页小计							8257.64	
合 计							908622.97	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	253684.232	1	253684.23	人工系数:1;
2	WJJ172501063@1	HDPE双臂波纹管DN300, S8级	m	806.82	46.2	37275.08	
3	WJJ172568@1	HDPE双臂波纹管DN200, S8级	m	183.6	24.53	4503.71	
4	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.717	230.62	165.35	
5	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.045	28.49	1.28	
6	JX005	机械费	元	17773.402	1	17773.4	
7	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	35.014	282.4	9887.95	
8	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.067	1560	104.52	
9	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.059	1264.86	74.63	
10	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.148	466.67	69.07	
11	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.059	1581.83	93.33	
12	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.367	1940.59	712.2	
13	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	88.084	26.44	2328.94	
14	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	64.098	12.23	783.92	
15	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.037	785.4	29.06	
16	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.543	2181.66	1184.64	
17	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	1.193	728.49	869.09	
18	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.48	988.34	474.4	
19	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.489	1157.22	565.88	
20	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.902	1470.41	1326.31	
21	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.148	591.52	87.54	
22	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	18.191	1196.03	21756.98	
23	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.58	556	322.48	
24	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.468	508.83	238.13	
25	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	2.518	596.32	1501.53	
26	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	1.154	213.48	246.36	
	本页小计		元			356060.01	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
27	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.285	259.67	74.01	
28	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.422	181.85	258.59	
29	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	1.638	30.57	50.07	
30	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.134	10.63	1.42	
31	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	7.924	10.67	84.55	
32	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	31.142	9.73	303.01	
33	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	6.717	25.85	173.63	
34	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.326	34.12	11.12	
35	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.678	44.26	30.01	
36	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	2.054	27.83	57.16	
37	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小	台班	-1.578	74.49	-117.55	
38	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.204	108.67	22.17	
39	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.94	85.28	165.44	
40	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	-0.197	29.1	-5.73	
	本页小计		元			1107.90	
	合计		元			357167.91	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		110063.04	
1	直接费			95061.81	
1.1	人工费			28746.63	
1.2	材料费			62380.41	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3934.77	
2	管理费		32.16	9245	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	5749.53	
二	措施项目费	1+2+3		4601.8	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1081.3	
1.1	直接费			914.38	
1.1.1	人工费			320.03	
1.1.2	材料费			594.35	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	102.92	
1.3	利润		20	64	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		177.83	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	3342.67	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	2906.67	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		75087.99	
四	税前造价	一+二+三		189752.83	
五	销项税额	四	9	17077.75	
单位工程建安造价		四+五		206830.58	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		消防栓					25882.17	
1	040502010001	消火栓	1. 规格:SS100/65-1.0室外地上式消火栓, 详图集13S201	套	3	827.78	2483.34	
2	031001005001	铸铁管	1. 材质、规格:DN100铸铁管 2. 连接形式:胶圈接口 3. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	90	139.11	12519.9	
3	041001001001	拆除混凝土路面 15CM（含外运）	1. 拆除方式:风镐拆除, 人工装运 2. 运距: 综合考虑	m2	45	52.27	2352.15	
4	040203006001	路面恢复	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层	m2	45	88.94	4002.3	
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽	m3	31.5	64.76	2039.94	
6	010103001001	回填石屑	1. 人工回填沟槽石屑	m3	9	186.37	1677.33	
7	010103001002	回填土	1. 人工回填沟槽土方	m3	22.5	23.42	526.95	
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	9	31.14	280.26	
		路灯					43412.99	
9	030412007001	壁挂式路灯	1. 名称:壁挂式路灯 2. 型号:60W, LED光源	套	27	478.27	12913.29	
10	030404017001	配电箱500*400*180	1. 名称:照明配电箱 2. 安装方式:挂墙明装	台	1	1207.85	1207.85	
本页小计							40003.31	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030408001004	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*6 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	740	17.97	13297.8	
12	030408001005	电力电缆 YJV-3*10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*10 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	50	26.99	1349.5	
13	030408006001	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*10配套	个	2	37.53	75.06	
14	030408006002	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*6配套	个	10	28.15	281.5	
15	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BVR-3*2.5	m	135	7.88	1063.8	
16	030411001004	配管	1. 材质、规格: PVC32 2. 配置形式: 明敷	m	740	17.38	12861.2	
17	030414002001	送配电装置系统		系统	1	362.99	362.99	
		监控					40767.88	
18	030507008001	高清智能枪式摄像机	1、300万室外红外高速枪机	台	9	813.52	7321.68	
19	030501012001	24口交换机	1. 24口接入交换机	台	1	1948.63	1948.63	
20	081103004001	枪机电源	1. 名称: 枪机电源 2. 型号: DC12V, 2A	个	5	73.21	366.05	
本页小计							38928.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	030502001001	室外光交接箱	1. 名称:室外光交接箱 2. 设备基座做法: 详设计图纸	台	1	3238.31	3238.31	
22	030502007002	16芯单模光纤	1. 名称:16芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	500	8.45	4225	
23	030502007001	8芯单模光纤	1. 名称:8芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	574	7.05	4046.7	
24	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	27	4.83	130.41	
25	030408001003	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆(暂定量, 结算按实签证) 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	20	13.08	261.6	
26	030411004002	配线RVV3*2.5mm	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:摄像机电源支线 3. 型号:RVV3*2.5mm	m	214	4.22	903.08	
27	030411001003	配管	1. 材质、规格:PVC32 2. 配置形式:明敷	m	214	17.38	3719.32	
28	030501005001	监控防水机箱	1. 不锈钢防水机箱280*190*100mm	台	9	187.62	1688.58	
29	030501010001	光纤收发器	1. 名称:单模单纤 10/100/1000M 自适应	套	9	281.36	2532.24	
30	030502015001	光缆终端盒	1. 光缆终端盒/8芯	个	9	234.07	2106.63	
本页小计							22851.87	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
31	030501005002	光纤收发器机箱	1. 钢质灰色喷塑机箱，尺寸300*400*120mm	台	9	187. 62	1688. 58	
32	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	1	8. 55	8. 55	
33	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	芯	9	295. 75	2661. 75	
34	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920. 77	3920. 77	
	C0303	单价措施费					1081. 3	
35	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1081. 3	1081. 3	
本页小计							9360. 95	
合 计							111144. 34	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	320.03	1	320.03	
2	H00001	人工费	元	24197.203	1	24197.2	人工系数:1;
3	H00001@1	人工费	元	4549.365	1	4549.37	人工系数:1;
4	WJJ020505@1	橡胶圈(给水) DN100	个	22.005	5.37	118.17	
5	WJJ171104@1	承插铸铁给水管 DN100	m	90.9	103.72	9428.15	
6	WJJ181107@1	室外承插铸铁给水管件 DN100	个	9.63	20	192.6	
7	WJJ230302	地上式消火栓	套	3	424.97	1274.91	
8	WJJ252102@2	壁挂式路灯60W, LED光源	个	27.27	300	8181	
9	WJJ280301@1	BVR-3*2.5	m	145.8	5.886	858.18	
10	WJJ280301@2	RVV3*2.5mm	m	231.12	2.499	577.57	
11	WJJ281107@1	电力电缆 YJV-3*10	m	50.5	22.563	1139.43	
12	WJJ281107@2	电力电缆 YJV-3*6	m	747.4	15.19	11353.01	
13	WJJ281107@3	电力电缆 YJV-3*4	m	20.2	10.353	209.13	
14	WJJ282501@1	双绞线缆CAT6	m	28.35	2.26	64.07	
15	WJJ290615@1	塑料管PVC32	m	1049.4	3.52	3693.89	
16	WJJ291103@1	光缆终端盒/8芯	套	9	88.535	796.82	
17	WJJ291105@1	不锈钢防水机箱	个	9	88.535	796.82	
18	WJJ291105@2	光纤收发器机箱	个	9	88.535	796.82	
19	WJJ292508@1	16芯单模光纤	m	507.5	3.31	1679.83	
20	WJJ292508@2	8芯单模光纤	m	582.61	2.58	1503.13	
21	WJJ333302@1	固定材料	套	9.09	53.121	482.87	
22	WJJ550502@1	室外ODF光交接箱	个	1	2435.46	2435.46	
23	补充主材002	成套配电箱	台	1	1000	1000	
24	补充主材003	高清智能枪式摄像机	台	9	424.967	3824.7	
25	补充主材005	光纤收发器	台	9	212.483	1912.35	
26	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	5	44.267	221.34	
27	补充主材010@1	24口核心交换机	台	1	1593.625	1593.63	
28	补充主材013	摄像机支架	套	9	44.267	398.4	
29	JX002	电焊机(综合)	台班	0.015	75.63	1.13	
30	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.9	282.4	254.16	
本页小计			元			83854.17	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
31	J1-101	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.001	1560	1.56	
32	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	1.094	578.84	633.25	
33	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.714	26.44	18.88	
34	J1-3501	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	1.744	26.44	46.11	
35	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	1.642	12.23	20.08	
36	J1-701	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.013	2181.66	28.36	
37	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.017	728.49	12.38	
38	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.001	988.34	0.99	
39	J3-1901	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.522	988.34	515.91	
40	J3-1902	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.972	988.34	960.67	
41	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.389	1196.03	465.26	
42	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.009	556	5	
43	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.025	508.83	12.72	
44	J4-401	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.099	508.83	50.37	
45	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.001	530.14	0.53	
46	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.007	233.13	1.63	
47	J6-2201	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.855	9.73	8.32	
48	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.005	47.35	0.24	
49	J7-124	电锤 520W 小	台班	13.912	8.42	117.14	
50	J7-12401	电锤 520W 小	台班	4.023	8.42	33.87	
51	J7-76	液压断管机 管径(mm) 500 小	台班	0.099	120.6	11.94	
52	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.009	35.28	0.32	
53	J8-3201	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.039	22.81	0.89	
54	J9-201	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.27	85.28	23.03	
55	J9-4101	电焊条烘干箱 容量(cm ³) 60×50×75 小	台班	0.03	29.1	0.87	
56	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.294	37.05	10.89	
57	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A, 3×(0~25)A, 1×(0~75)A, DC:±75A, 电压:AC:4×(0~300)V, 3×(0~300)V, 1×(0~	台班	0.2	31.74	6.35	
本页小计			元			2987.56	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		600)V, DC:4×(0~±300)V					
58	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A, 并联4000A, 精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
59	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m, 精度:±1%	台班	0.43	14.46	6.22	
60	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	3.78	35.31	133.47	
61	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm, 波长:750~1700nm	台班	3.78	56.17	212.32	
62	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.03	110.72	3.32	
63	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	23.607	4.22	99.62	
64	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
65	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL, 分辨率:0.01%LEL, 精度:±2%FS, 响应时间:≤5s, 恢复时间:≤15s, 重复性:±0.5%, 线性误差:±1.0%, 不确定度:2%Rd±0.1	台班	1.468	13.05	19.16	
66	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000ppm	台班	0.294	60.02	17.65	
67	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	8.6	4.54	39.04	
68	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	6.01	9.43	56.67	
69	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.01	5.38	43.09	
70	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	12.327	4.08	50.29	
71	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
	本页小计		元			692.28	
	合计		元			87534.01	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		637016.3	
1	直接费			571996.44	
1.1	人工费			165178.25	
1.2	材料费			385236.77	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			21581.42	
2	管理费		8	37153.8	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	27865.05	
二	措施项目费	1+2+3		55714.57	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		32493.66	
1.1	直接费			28606.44	
1.1.1	人工费			15336.84	
1.1.2	材料费			9614.77	
1.1.3	机械费			3654.83	
1.2	管理费		8	2223.74	
1.3	利润		6	1667.84	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1071.22	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	22149.69	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	11665.5	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		4156.39	
四	税前造价	一+二+三		696887.26	
五	销项税额	四	9	62719.85	
单位工程建安造价		四+五		759607.11	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程					10868.46	
1	011601001001	通透式围墙拆除	1、人工拆除原有通透式围墙 2. 人工装运石渣 3. 运距：综合考虑	m3	23.4	228.69	5351.35	
2	011601001002	实心砖砌围墙拆除	1、人工拆除原有通透式围墙 2. 人工装运石渣 3. 运距：综合考虑	m3	23.69	228.67	5417.19	
3	050101009001	拆除绿化带	1. 挖除绿化带，厚度15cm 2. 人工运土装车 3. 运距：综合考虑	m2	8	12.49	99.92	
		新增挡土墙，高度1.8m-2.8m					42184.42	
4	011601001003	拆除砖砌挡墙	1. 风镐拆除，人工装运 2. 运距：综合考虑	m3	6	166.9	1001.4	
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽	m3	32.7	48.52	1586.6	
6	040103001001	回填方	1. 人工回填	m3	16.37	18.39	301.04	
7	040103002001	余方弃置	1. 人工装双轮斗车运土，运距：综合考虑	m3	16.33	52.44	856.35	
8	010501001001	垫层	1. 商品混凝土(细石) C15 2. 木模板	m3	2.8	713.87	1998.84	
9	010504004001	扩展基础	1. 商品混凝土(砾石) C30 2. 木模板	m3	13.53	728.15	9851.87	
本页小计							26464.56	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ8	t	0.034	7620	259.08	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB335 Φ12	t	0.012	6696.67	80.36	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ16	t	0.114	6165.44	702.86	
13	010504004002	毛石挡土墙	1. 毛石砌体墙身 2. 水泥砂浆勾缝	m3	33.49	732.48	24530.76	
14	040501004001	泄水孔	1. 硬塑料管 dn80	m	18.39	27.09	498.19	
15	040501004002	反滤包	1. 砾石滤水层	m3	1.07	277.39	296.81	
16	040501004003	土工布	1. 材料品种、规格:300-400g/m2土工布	m2	18.73	11.76	220.26	
		围墙翻新					26404.19	
17	011604002001	去除墙面广告及空鼓	1. 去除墙面广告及空鼓	m2	166.2	7.67	1274.75	
18	011201001002	围墙一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平；	m2	166.2	49.3	8193.66	
19	011406001001	墙面外墙漆	1. 外墙漆；	m2	554	30.57	16935.78	
		其他					173427.56	
20	011503001001	成品不锈钢管栏杆护栏	1. 成品不锈钢管栏杆护栏，高1.1m	m	308	317.07	97657.56	
本页小计							150650.07	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	011507001001	文化宣传栏	1. 壁厚1.2mm ϕ 80不锈钢管立柱 2. 1250*900*10厚木板基层、5厚亚克力板、不锈钢框架外包 3. 壁厚1.2mm50*50通长方不锈钢管横杆、壁厚1.2mm ϕ 50不锈钢管斜撑 4. 0.8厚不锈钢板外包屋面 5. 工程量按立面投影面积计算	m2	67.5	550	37125	
22	050307019002	微型消防站	1、按照6人标准配置2、内部包含6顶安全帽，6个灭火器，2套防火服，2个面罩，1把斧子，2把铁锹，1个水桶	个	4	7000	28000	
23	050307019001	成品垃圾分类收集点（暂估价）	1. 定制1个成品钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶，尺寸555*480*970mm 材质：高密度聚乙烯）	处	1	7000	7000	
24	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙（仅考虑底部连接部分更换） 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	2	139.96	279.92	
25	050305006001	休闲桌椅	1. 条形长凳(成品)	套	4	841.27	3365.08	
		阳台下砖砌封堵					471.81	
本页小计							75770	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
26	010401003001	阳台下砖砌封堵	1. Mu10烧结页岩实心砖 2. M10混合砂浆砌筑	m3	0.3	774	232.2	
27	010401003002	阳台下砖砌封堵外墙漆	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面 2. 灰色外墙漆	m2	3	79.87	239.61	
		社区平屋面防水修缮					73536.16	
28	011607002001	平屋面防水层拆除	1. 拆除3厚卷材防水层 2. 运距：综合考虑	m2	788	8.32	6556.16	
29	010902001001	屋面SBS防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材II型 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（参3%防水剂）	m2	788	85	66980	
		5#南侧入口砖砌台阶改造					13647.89	
30	011601001004	拆除现状台阶	1. 拆除现状台阶 2. 人工装运石渣 3. 运距：综合考虑	m3	43.2	228.69	9879.41	
31	010401013001	砖砌台阶	1. 标准砖 240×115×53，M10水泥砂浆 2. 15厚1:3水泥砂浆抹面	m2	14.4	261.7	3768.48	
		增设广告位						
		廊道坡道加固					87733.32	
32	011601001005	挖除现状风化岩	1. 风镐拆除，人工装运 2. 运距：综合考虑	m3	65	185.04	12027.6	
本页小计							99683.46	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
33	010504004003	浆砌片石	1. M30浆砌片石填充	m3	65	724.99	47124.35	
34	010503004001	地圈梁	1. 地圈梁300*300，C25商品混凝土 2. 木模板	m3	5.85	1173.36	6864.16	
35	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ8	t	0.155	7377.1	1143.45	
36	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12	t	0.462	6544.94	3023.76	
37	011503001002	镀锌护栏	1. 成品锌钢围栏 2. 包含预埋件、栏杆制安等 3. 具体做法详见大样图	m2	97.5	180	17550	
		现状砖砌挡墙修复					740.61	
38	011604002003	去除墙面广告及空鼓	1. 去除墙面广告及空鼓	m2	13	7.67	99.71	
39	011201001007	墙面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平；	m2	13	49.3	640.9	
		46#北侧场地砖砌台阶新建					3532.95	
40	010401013002	砖砌台阶	1. 标准砖 240×115×53，M10水泥砂浆 2. 15厚1:3水泥砂浆抹面	m2	13.5	261.7	3532.95	
		新建台阶					820.66	
41	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 2. 普通土	m3	1.14	38.84	44.28	
本页小计							80023.56	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
42	010103001001	回填方	1. 人工回填 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求	m3	0.42	28.21	11.85	
43	010103002001	余方弃置	1. 人工装运土方 2. 运距:综合考虑	m3	0.72	62.78	45.2	
44	010501001002	碎石垫层	1. 300厚碎石垫层	m3	0.32	282.03	90.25	
45	010401001001	砖基础	1. M10水泥砂浆砌MU10砖砌体	m3	0.4	772.3	308.92	
46	010401003004	砖砌台阶	1. M10水泥砂浆砌MU10砖砌体	m3	0.22	758.23	166.81	
47	011201001008	一般抹灰	1. 20厚1：3水泥砂浆	m2	1.92	49.3	94.66	
48	011406001004	外墙漆	1. 外墙漆；	m2	1.92	30.57	58.69	
		围墙上新增护栏					6453.12	
49	010503004002	地圈梁	1. 地圈梁200*150，C20商品混凝土 2. 木模板	m3	0.9	1410.37	1269.33	
50	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ6	t	0.023	8478.26	195	
51	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ10	t	0.074	6621.08	489.96	
52	011201001009	一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平；	m2	9	49.3	443.7	
本页小计							3174.37	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
53	011406001005	外墙漆	1. 外墙漆；	m2	9	30. 57	275. 13	
54	011503001003	镀锌护栏	1. 成品锌钢围栏 2. 包含预埋件、栏杆制安等 3. 具体做法详见大样图	m2	21	180	3780	
		新增木栅栏					7588. 46	
55	010503004003	栏杆基础	1. C20商品混凝土 2. 木模板	m3	0. 68	1667. 91	1134. 18	
56	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ20	t	0. 019	6467. 37	122. 88	
57	011503001004	木质栅栏	1. 防腐木栏杆 成品800mm高 2. 包含预埋件、栏杆制安等 3. 具体做法详见大样图	m	20	316. 57	6331. 4	
		社区改造					189606. 69	
		其他					8687. 83	
58	030701003001	空调机移位	1. 空调机移位	台	3	300	900	
59	010807003001	铝合金格栅	1. 栗色铝合金空调外机格栅	m2	9	248. 72	2238. 48	
60	010401003003	门洞砌砖封堵	1. Mu10烧结页岩实心砖 2. M10混合砂浆砌筑	m3	2	774. 02	1548. 04	
61	011502008001	GRC装饰线条	1. GRC装饰线条，120mm*200mm	m	23	173. 97	4001. 31	
本页小计							20331. 42	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		外墙改造					77630.56	
62	011604002002	去除墙面空鼓	1. 去除墙面空鼓	m2	56	6.26	350.56	
63	011201001003	墙面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平；	m2	56	49.3	2760.8	
64	011201001004	防水砂浆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布	m2	560	22.48	12588.8	
65	011201001005	抗碱涂料	1. 抗碱涂料打底	m2	560	12.68	7100.8	
66	011201001006	外墙真石漆	1. 外墙真石漆涂料, 胶带条分格	m2	560	97.91	54829.6	
		门窗工程					21976.14	
67	011610002001	拆除原铁艺大门	1. 拆除原铁艺大门	m2	10.23	83.56	854.82	
68	011610002002	拆除原防盗门	1. 拆除原防盗门	m2	10.71	83.56	894.93	
69	011610002003	拆除窗户	1. 拆除窗户	m2	18	44.38	798.84	
70	010802001001	铝合金大门	1. 铝合金大门, 高3.3m, 宽3.1m	m2	10.23	516.84	5287.27	
71	010802001002	不锈钢防盗门	1. 不锈钢防盗门, 高2.1m, 宽1.2m	m2	6.93	839.17	5815.45	
72	010807001001	铝合金单层玻璃推拉窗	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 5厚普通玻璃	m2	15.4	374.63	5769.3	
本页小计							97051.17	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
73	011614002001	拆除防盗网	1. 拆除防盗网	m2	7	15.94	111.58	
74	010807003002	防盗网	1. 不锈钢防盗网	m2	7	216.8	1517.6	
75	010807001002	新增百叶窗	1. 铝合金百叶窗	m2	3.6	257.32	926.35	
		室内装修改造					42915.31	
76	011406001003	904刮仿瓷涂料	1. 904涂料一底一面	m2	450	21.34	9603	
77	011406001002	深灰色踢脚线	1. 深灰色乳胶漆一遍 2. 满刮腻子一遍	m2	30	20.69	620.7	
78	011302001001	拆除原吊顶	1. 拆除原吊顶 2. 拆除材料外运	m2	145	13.6	1972	
79	011302001002	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨骨架，主龙骨中距1000，次龙骨中距600，横撑龙骨中距600 2. 600*600厚10-13石膏板装饰板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 3. 满刮腻子两遍 4. 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 5. 墙面抗碱封底涂料	m2	145	152.83	22160.35	
80	011210005001	成品隔断	1. 参图集15ZJ512, 31页，外开平面图3	m2	24	205.81	4939.44	
81	031004006001	拆除原蹲便器	1. 拆除原蹲便器	组	4	61.36	245.44	
本页小计							42096.46	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
82	031004006002	蹲式大便器（参15ZJ512 4/P38）	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器（带水箱）	组	4	526.2	2104.8	
83	031004006003	拆除原洗脸台	1. 拆除原洗脸台	组	2	89.64	179.28	
84	031004003001	台式洗脸盆（参15ZJ512 1/P41）	1. 台式洗脸盆	组	2	545.15	1090.3	
		活动板房屋面更换					4223.15	
85	010606001001	镀锌扁钢压条	1. 镀锌扁钢压条30*3 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 防锈处理:喷砂除锈处; 4. 其它:含制作、安装、运输等	t	0.015	8897.33	133.46	
86	010901001004	屋面板	1. 820型单层彩钢板 δ 0.5mm 2. 含制作、安装等	m2	55.08	74.25	4089.69	
		会议室顶棚更换					20963.06	
87	010901001007	拆除原彩钢板屋面	1. 拆除原彩钢板屋面 2. 拆除材料外运	m2	160	15.34	2454.4	
88	010901001008	屋面板	1. 1mm 760型彩钢板 2. 含制作、安装等	m2	160	90.76	14521.6	
89	010901001009	泛水（展开宽度 300mm）	1. 0.8厚彩色钢板泛水板	m	30	32.38	971.4	
90	010901001011	泛水（展开宽度 600mm）	1. 0.8厚彩色钢板泛水板	m	20	45.9	918	
本页小计							26462.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
91	010901001010	封檐板	1. 20厚封檐板	m2	9	20.89	188.01	
92	010901001012	金属条板吊顶	1. 金属条板吊顶	m2	15	127.31	1909.65	
		社区门头东侧房屋屋面改造					9528.24	
93	010901001005	拆除原瓦屋面	1. 拆除原瓦屋面 2. 拆除材料外运	m2	58	26.63	1544.54	
94	011607001001	坡屋面翻新	1. 陶瓦300*400 2. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 4. 更换顺水条，40*20，中距500 5. 直径110木檩条，中距600	m2	58	137.65	7983.7	
		社区门头翻新					3682.4	
95	011604002004	外墙砖清洗	1. 外墙砖清洗	m2	15	5.76	86.4	
96	011406001006	外墙漆	1. 外墙漆；	m2	20	30.57	611.4	
97	011508002001	金属扩边发光字	1. 扩边发光字体，400*400.	个	10	298.46	2984.6	
	A1303	单价措施费					32493.66	
98	011703001001	垂直运输		天	1	6348.77	6348.77	
99	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:15米内	m2	1114	22.76	25354.64	
本页小计							47011.71	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
100	011701003001	会议室更换天棚脚手架		m2	145	5.45	790.25	
本页小计							790.25	
合 计							669509.96	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	180515.387	1	180515.39	人工系数:1;
2	WJJ210902	洗脸盆	个	2.02	350	707	
3	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	4.04	75.25	304.01	
4	WJJ212504@1	蹲式大便器水箱及附件	套	4.04	230	929.2	
5	J0006H	燃料动力费	元	690.823	1	690.82	
6	J4-11@1	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.445	663.84	959.25	
7	J6-12@3	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.232	182.8	42.41	
8	JX001	其他机械费	元	700.746	1	700.75	
9	JXFTZ	机械费调整	元	-0.055	1	-0.06	
10	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	19.408	282.4	5480.82	
11	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	13.154	52.24	687.16	
12	J10-6@3	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	0.033	52.24	1.72	
13	J10-7	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中	台班	0.005	126.1	0.63	
14	J12-40@2	电动打磨机 小	台班	4.62	34.49	159.34	
15	J12-9	组合烘箱 小	台班	0.011	122.02	1.34	
16	J13-2@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	3.241	600	1944.6	
17	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	1.269	26.44	33.55	
18	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.042	26.44	1.11	
19	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	37.49	12.23	458.5	
20	J1-6@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.002	1502.85	3.01	
21	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.001	988.34	0.99	
22	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.023	988.34	22.73	
23	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.011	1157.22	12.73	
24	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.219	1470.41	322.02	
25	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.005	591.52	2.96	
26	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	2.027	687.34	1393.24	
27	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	5.689	882.96	5023.16	
		本页小计	元			200398.38	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
28	J4-12@2	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.02	882.96	17.66	
29	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.362	1196.03	432.96	
30	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.245	556	136.22	
31	J4-33@3	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.001	556	0.56	
32	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.012	508.83	6.11	
33	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.924	530.14	1019.99	
34	J4-5@2	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.077	530.14	40.82	
35	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.018	596.32	10.73	
36	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.189	182.79	34.55	
37	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.025	213.48	5.34	
38	J5-18	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	0.524	30.83	16.15	
39	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	10.418	181.85	1894.51	
40	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.187	233.13	276.73	
41	J6-14@4	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.007	233.13	1.63	
42	J6-14@5	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.063	233.13	14.69	
43	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.288	10.63	3.06	
44	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	1.51	10.67	16.11	
45	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.026	41.8	1.09	
46	J7-1@1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.037	41.8	1.55	
47	J7-105	喷砂除锈机 能力(m3/min) 3 小	台班	0.005	35.46	0.18	
48	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.113	25.85	2.92	
49	J7-12@2	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.006	25.85	0.16	
50	J7-124	电锤 520W 小	台班	5.437	8.42	45.78	
51	J7-124@1	电锤 520W 小	台班	1.751	8.42	14.74	
52	J7-16	木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 小	台班	0.009	26.01	0.23	
53	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.502	34.12	17.13	
54	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.075	44.26	3.32	
55	J7-2@1	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.023	44.26	1.02	
56	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.178	27.83	4.95	
	本页小计		元			4020.89	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
57	J7-3@1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.131	27.83	3.65	
58	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.002	31.63	0.06	
59	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.078	41.44	3.23	
60	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.001	287.36	0.29	
61	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.001	234.43	0.23	
62	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	0.235	58.83	13.83	
63	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.253	91.52	23.15	
64	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.004	136.12	0.54	
65	J9-14@1	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.02	136.12	2.72	
66	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.052	29.11	1.51	
67	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.012	108.67	1.3	
68	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.376	85.28	32.07	
69	J9-33@2	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	34.188	93.26	3188.37	
70	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.036	118.15	4.25	
71	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.022	18.43	0.41	
	本页小计		元			3275.61	
	合计		元			207694.88	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		346470.1	
1	直接费			306881.65	
1.1	人工费			47739.1	
1.2	材料费			225175.65	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			33966.9	
2	管理费		6.8	21024.39	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	18550.74	
二	措施项目费	1+2+3		10973.76	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		554.35	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	10419.41	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	8131.47	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		2144.66	
四	税前造价	一+二+三		359588.52	
五	销项税额	四	9	32362.97	
单位工程建安造价		四+五		391951.49	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					346470.1	
1	040203007001	沥青混凝土路面	1. 4cm厚AC10细粒沥青混凝土人工摊铺 2. 粘层（PV-3乳化沥青0.4L平方米） 3. 高分子抗裂贴 4. 原有路面结构层清扫干净	m2	1508	69.98	105529.84	
2	041001001001	破损路面拆除（含外运）	1. 拆除方式：风镐拆除，人工装运 2. 运距：综合考虑	m2	238	43.05	10245.9	
3	040203007002	道路硬化	1. 15cm厚C25砼 2. 基层土基压实，压实系数不小于0.93	m2	652	99.87	65115.24	
4	040203007004	机械切缝	1. 锯缝机锯缝（暂估量，现场按实）	m	150	5.49	823.5	
5	040203007005	伸缩缝	1. 人工填灌缝塑料油膏 缝深（cm）5cm（暂估量，现场按实）	m	150	10.25	1537.5	
6	041001001002	拆除原蜂窝麻面路面	1. 拆除方式：铣刨水泥混凝土路面 2. 运距：综合考虑	m2	2174	16.25	35327.5	
7	040203007003	蜂窝麻面路面修复	1. 50厚C25细石混凝土找平、压光	m2	2174	33.25	72285.5	
8	011101001001	铲除坡道破损砼路面	1. 铲除坡道破损砼路面，风镐铲除，人工装运	m2	60	43.05	2583	
本页小计							293447.98	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	011101001002	坡道修复	1. 5厚1:1水泥砂浆捣实，木抹搓成麻面 2. 15cm厚C25砼基层 3. 土基压实，压实系数不小于0.93	m2	60	110.1	6606	
10	040203006001	透水混凝土（停车）	1. 50厚C25透水混凝土层（面层颜色自定） 2. 200厚多孔隙水泥稳定碎石 3. 150厚级配碎石垫层 4. 基层土基压实，压实系数不小于0.93	m2	190	221.3	42047	
11	040205006001	普通标线 热熔涂料 普通型	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	94	46.48	4369.12	
	三	单价措施费						
本页小计							53022.12	
合 计							346470.1	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	47739.098	1	47739.1	人工系数:1;
2	JXFTZ	机械费调整	元	0.019	1	0.02	
3	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	4.76	282.4	1344.22	
4	J10-13@1	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	1.2	282.4	338.88	
5	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.333	1560	519.48	
6	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.097	1560	151.32	
7	J1-13@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	0.388	758.74	294.39	
8	J1-16	轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中	台班	0.127	1226.28	155.74	
9	J1-19	平地机 功率(kW) 90 大	台班	0.025	1118.31	27.96	
10	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.023	1495.18	34.39	
11	J1-25	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大	台班	0.04	1399.81	55.99	
12	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.754	1264.86	953.7	
13	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.313	1394.61	436.51	
14	J1-31@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.142	1394.61	198.03	
15	J1-31@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.007	1394.61	9.76	
16	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.754	1581.83	1192.7	
17	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.042	1721.47	72.3	
18	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.038	1940.59	73.74	
19	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	10.874	12.23	132.99	
20	J1-52	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大	台班	0.044	1209.05	53.2	
21	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.467	785.4	366.78	
22	J1-57	路面清扫车(国产) 中	台班	2.609	908.47	2370.2	
23	J1-60	路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特	台班	3.544	4464.49	15822.15	
24	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.776	27.04	20.98	
25	J1-64	液压双缸柴汽釜溶解车 LC1200 小	台班	0.588	344.35	202.48	
26	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	2.435	882.96	2150.01	
	本页小计		元			74717.02	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
27	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	4.033	1196.03	4823.59	
28	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.251	1196.03	300.2	
29	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.588	487.42	286.6	
30	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.804	235.75	189.54	
31	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.761	556	423.12	
32	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.085	556	47.26	
33	J4-33@2	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.005	556	2.78	
34	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.024	233.13	5.6	
35	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	9.753	23.67	230.85	
36	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.938	30.57	28.67	
37	J6-19@2	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.576	30.57	17.61	
38	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	1.167	318.74	371.97	
39	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	26.084	9.73	253.8	
40	J6-22@1	混凝土振动器 附着式 小	台班	1.14	9.73	11.09	
	本页小计		元			6992.68	
	合计		元			81709.70	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		124001.38	
1	直接费			112149.34	
1.1	人工费			27884.22	
1.2	材料费			74228.01	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			10037.11	
2	管理费		6.8	6296.42	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	5555.57	
二	措施项目费	1+2+3		3318.81	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		198.4	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	3120.41	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	2435.22	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		763.92	
四	税前造价	一+二+三		128084.11	
五	销项税额	四	9	11527.57	
单位工程建安造价		四+五		139611.68	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		排水管及其附属构筑物					124001.38	
1	040504001001	化粪池清淤	1. 化粪池清淤，250元/座	座	82	250	20500	
2	041001008002	拆除原化粪池盖板	1. 拆除混凝土盖板，风镐拆除，人工装运 2. 运距：综合考虑	m3	24.6	234.35	5765.01	
3	040201022004	更换混凝土化粪池盖板	1. 商品砼C30 2. 螺纹钢 HRB400 Φ12双层双向	m3	24.6	2317.89	57020.09	
4	040201022005	排水沟	1. 标准砖 240×115×53 2. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m	11	298.64	3285.04	
5	040201022006	铸铁排水沟盖板	1. 成品铸铁盖板320*500*30mm	m2	3.52	553.99	1950.04	
6	040201022003	已有排水沟清淤	1. 人工清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m3	47.36	237.65	11255.1	
7	041001008001	拆除原混凝土沟盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	8.37	234.21	1960.34	
8	010512008003	钢筋砼沟盖板（07J306-P28, 8号）	1. 钢筋混凝土盖板C20 2. 圆钢 Φ6	m3	2.03	1838.38	3731.91	
9	010507006001	玻璃钢化粪池（2m3）	1. 化粪池部位：室外 2. 化粪池规格：玻璃钢化粪池YJBH-1-Ⅱ 3. 做法参图集14SS706-22~23页	座	3	2859.17	8577.51	
10	010512008004	钢筋砼沟盖板（1200*1500）	1. 参02J331-25页，B12-1	m3	6.34	1570.4	9956.34	
本页小计							124001.38	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	三	单价措施费						
本页小计								
合 计							124001.38	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	27884.224	1	27884.22	人工系数:1;
2	补充主材001	玻璃钢化粪池总容积2.5m3有效容积2m3(含井筒、井口等)	座	3	1000	3000	
3	JX005	机械费	元	2437.037	1	2437.04	
4	JXFTZ	机械费调整	元	-0.001	1		
5	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	1.822	282.4	514.53	
6	J10-13@1	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	5.358	282.4	1513.1	
7	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.111	466.67	51.8	
8	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	1.02	26.44	26.97	
9	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	13.36	12.23	163.39	
10	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.216	728.49	157.35	
11	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.674	728.49	491	
12	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.163	1470.41	239.68	
13	J3-23@1	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.509	1470.41	748.44	
14	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大	台班	0.6	1589.57	953.74	
15	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.027	591.52	15.97	
16	J3-54@1	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.084	591.52	49.69	
17	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.168	882.96	148.34	
18	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.234	1196.03	279.87	
19	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.687	1196.03	821.67	
20	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.13	235.75	30.65	
21	J4-30@2	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.405	235.75	95.48	
22	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.012	556	6.67	
23	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.015	556	8.34	
24	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.323	596.32	192.61	
25	J4-6@2	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.008	596.32	601.09	
26	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.026	213.48	5.55	
27	J5-10@1	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.033	213.48	7.04	
		本页小计	元			40444.23	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
28	J5-10@2	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.527	213.48	112.5	
29	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.051	259.67	13.24	
30	J5-22@1	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.161	259.67	41.81	
31	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.095	233.13	22.15	
32	J6-22@1	混凝土振动器 附着式 小	台班	3.046	9.73	29.64	
33	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.008	25.85	0.21	
34	J7-12@2	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.025	25.85	0.65	
35	J7-12@3	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.549	25.85	14.19	
36	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.008	34.12	0.27	
37	J7-17@1	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.025	34.12	0.85	
38	J7-17@2	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.549	34.12	18.73	
39	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.014	44.26	0.62	
40	J7-2@1	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.017	44.26	0.75	
41	J7-2@2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.357	44.26	15.8	
42	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.057	27.83	1.59	
43	J7-3@1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.07	27.83	1.95	
44	J7-3@2	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.701	27.83	19.51	
45	J9-18@1	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.045	108.67	4.89	
46	J9-2@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	2.095	85.28	178.66	
	本页小计		元			478.01	
	合计		元			40922.24	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		199744.99	
1	直接费			175086.07	
1.1	人工费			47236.84	
1.2	材料费			122147.05	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			5702.18	
2	管理费		32.16	15191.49	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	9447.61	
二	措施项目费	1+2+3		7627.37	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1811	
1.1	直接费			1531.42	
1.1.1	人工费			536	
1.1.2	材料费			995.42	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	172.38	
1.3	利润		20	107.2	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		322.49	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	5493.88	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	4777.28	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		109844.23	
四	税前造价	一+二+三		317216.59	
五	销项税额	四	9	28549.49	
单位工程建安造价		四+五		345766.08	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		消防栓					43136.95	
1	040502010001	消火栓	1. 规格:SS100/65-1.0室外地上式消火栓, 详图集13S201	套	5	827.78	4138.9	
2	031001005001	铸铁管	1. 材质、规格:DN100铸铁管 2. 连接形式:胶圈接口 3. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	150	139.11	20866.5	
3	041001001001	拆除混凝土路面 15CM（含外运）	1. 拆除方式:风镐拆除, 人工装运 2. 运距: 综合考虑	m2	75	52.27	3920.25	
4	040203006001	路面恢复	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层	m2	75	88.94	6670.5	
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽	m3	52.5	64.76	3399.9	
6	010103001001	回填石屑	1. 人工回填沟槽石屑	m3	15	186.37	2795.55	
7	010103001002	回填土	1. 人工回填沟槽土方	m3	37.5	23.42	878.25	
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	15	31.14	467.1	
		路灯					58761.39	
9	030412007001	壁挂式路灯	1. 名称:壁挂式路灯 2. 型号:60W, LED光源	套	32	478.27	15304.64	
10	030404017001	配电箱500*400*180	1. 名称:照明配电箱 2. 安装方式:挂墙明装	台	1	1207.85	1207.85	
本页小计							59649.44	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030408001004	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*6 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	1093	17.97	19641.21	
12	030408001005	电力电缆 YJV-3*10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*10 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	50	26.99	1349.5	
13	030408006001	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*10配套	个	2	37.53	75.06	
14	030408006002	电力电缆头	1. 电力电缆头与YJV-3*6配套	个	20	28.15	563	
15	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BVR-3*2.5	m	160	7.88	1260.8	
16	030411001004	配管	1. 材质、规格: PVC32 2. 配置形式: 明敷	m	1093	17.38	18996.34	
17	030414002001	送配电装置系统		系统	1	362.99	362.99	
		监控					97846.65	
18	030507008001	高清智能枪式摄像机	1、300万室外红外高速枪机	台	14	813.52	11389.28	
19	030501012001	24口交换机	1. 24口接入交换机	台	1	1948.63	1948.63	
20	081103004001	枪机电源	1. 名称: 枪机电源 2. 型号: DC12V, 2A	个	8	73.21	585.68	
本页小计							56172.49	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	030502001001	室外光交接箱	1. 名称:室外光交接箱 2. 设备基座做法: 详设计图纸	台	1	3238.31	3238.31	
22	030502007002	16芯单模光纤	1. 名称:16芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	200	8.45	1690	
23	030502007001	8芯单模光纤	1. 名称:8芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	2000	7.05	14100	
24	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	42	4.83	202.86	
25	030408001003	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆(暂定量, 结算按实签证) 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	20	13.08	261.6	
26	030411004002	配线RVV3*2.5mm	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:摄像机电源支线 3. 型号:RVV3*2.5mm	m	705	4.22	2975.1	
27	030411001003	配管	1. 材质、规格:PVC32 2. 配置形式:明敷	m	705	17.38	12252.9	
28	030501005001	监控防水机箱	1. 不锈钢防水机箱280*190*100mm	台	8	187.62	1500.96	
29	030501010001	光纤收发器	1. 名称:单模单纤 10/100/1000M 自适应	套	8	281.36	2250.88	
30	030502015001	光缆终端盒	1. 光缆终端盒/8芯	个	8	234.07	1872.56	
本页小计							40345.17	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
31	030501005002	光纤收发器机箱	1. 钢质灰色喷塑机箱，尺寸300*400*120mm	台	8	187. 62	1500. 96	
32	030501005003	监控专用机柜22U	1. 监控专用机柜22U	台	1	1848. 49	1848. 49	
33	030507013001	网络硬盘录像机	1. 24路网络硬盘录像机（含4T硬盘16块）	套	1	5260. 8	5260. 8	
34	030501012002	24口核心交换机	1. 24口核心交换机	台	1	1948. 63	1948. 63	
35	030507014001	视频管理电脑（含液晶显示屏、键盘等全套）	1. 视频管理电脑	台	1	4262. 53	4262. 53	
36	030507014002	55寸拼接显示设备	高清液晶拼接屏，55寸，LED光源	台	2	10343. 33	20686. 66	
37	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	1	8. 55	8. 55	
38	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	芯	14	295. 75	4140. 5	
39	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920. 77	3920. 77	
	C0303	单价措施费					1811	
40	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1811	1811	
本页小计							45388. 89	
合 计							201555. 99	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	536.002	1	536	
2	H00001	人工费	元	41493.732	1	41493.73	人工系数:1;
3	H00001@1	人工费	元	5743.04	1	5743.04	人工系数:1;
4	WJJ020505@1	橡胶圈(给水) DN100	个	36.675	5.37	196.94	
5	WJJ171104@1	承插铸铁给水管 DN100	m	151.5	103.72	15713.58	
6	WJJ181107@1	室外承插铸铁给水管件 DN100	个	16.05	20	321	
7	WJJ230302	地上式消火栓	套	5	424.97	2124.85	
8	WJJ252102@2	壁挂式路灯60W, LED光源	个	32.32	300	9696	
9	WJJ280301@1	BVR-3*2.5	m	172.8	5.886	1017.1	
10	WJJ280301@2	RVV3*2.5mm	m	761.4	2.499	1902.74	
11	WJJ281107@1	电力电缆 YJV-3*10	m	50.5	22.563	1139.43	
12	WJJ281107@2	电力电缆 YJV-3*6	m	1103.93	15.19	16768.7	
13	WJJ281107@3	电力电缆 YJV-3*4	m	20.2	10.353	209.13	
14	WJJ282501@1	双绞线缆CAT6	m	44.1	2.26	99.67	
15	WJJ290615@1	塑料管PVC32	m	1977.8	3.52	6961.86	
16	WJJ291103@1	光缆终端盒/8芯	套	8	88.535	708.28	
17	WJJ291105@1	不锈钢防水机箱	个	8	88.535	708.28	
18	WJJ291105@2	光纤收发器机箱	个	8	88.535	708.28	
19	WJJ292508@1	16芯单模光纤	m	203	3.31	671.93	
20	WJJ292508@2	8芯单模光纤	m	2030	2.58	5237.4	
21	WJJ333302@1	固定材料	套	8.08	53.121	429.22	
22	WJJ550502@1	室外ODF光交接箱	个	1	2435.46	2435.46	
23	WJJ550502@2	监控专用机柜22U	个	1	1500	1500	
24	补充主材002	成套配电箱	台	1	1000	1000	
25	补充主材002@1	液晶单元箱体, 清投视讯55寸	台	2.003	3629.925	7270.74	
26	补充主材003	高清智能枪式摄像机	台	14	424.967	5949.54	
27	补充主材005	光纤收发器	台	8	212.483	1699.86	
28	补充主材007@1	24路网络硬盘录像机（含硬盘）	台	1	4500	4500	
29	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	8	44.267	354.14	
30	补充主材010@1	24口核心交换机	台	2	1593.625	3187.25	
	本页小计		元			140284.15	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
31	补充主材013	摄像机支架	套	14	44.267	619.74	
32	补充主材014@1	视频管理电脑	台	1	3984.064	3984.06	
33	JX002	电焊机(综合)	台班	0.026	75.63	1.97	
34	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	1.5	282.4	423.6	
35	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.002	1560	3.12	
36	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	1.296	578.84	750.18	
37	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	1.19	26.44	31.46	
38	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	2.906	26.44	76.83	
39	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	2.737	12.23	33.47	
40	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.022	2181.66	48	
41	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.024	728.49	17.48	
42	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.001	988.34	0.99	
43	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.87	988.34	859.86	
44	J3-19@2	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.152	988.34	1138.57	
45	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.647	1196.03	773.83	
46	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.166	487.42	80.91	
47	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.016	556	8.9	
48	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.036	508.83	18.32	
49	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.165	508.83	83.96	
50	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.001	530.14	0.53	
51	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.007	233.13	1.63	
52	J6-22@1	混凝土振动器 附着式 小	台班	1.425	9.73	13.87	
53	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.005	47.35	0.24	
54	J7-124	电锤 520W 小	台班	20.548	8.42	173.01	
55	J7-124@1	电锤 520W 小	台班	13.254	8.42	111.6	
56	J7-76	液压断管机 管径(mm) 500 小	台班	0.165	120.6	19.9	
57	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.015	35.28	0.53	
58	J8-32@1	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.065	22.81	1.48	
	本页小计		元			9278.04	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
59	J9-2@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.45	85.28	38.38	
60	J9-41@1	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.05	29.1	1.46	
61	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.418	37.05	15.49	
62	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A,3×(0~25)A,1×(0~75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0~300)V,3×(0~300)V,1×(0~600)V,DC:4×(0~±300)V	台班	0.2	31.74	6.35	
63	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
64	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m,精度:±1%	台班	0.88	14.46	12.72	
65	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	5.88	35.31	207.62	
66	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm,波长:750~1700nm	台班	5.88	56.17	330.28	
67	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.03	110.72	3.32	
68	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	27.56	4.22	116.3	
69	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
70	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1	台班	2.8	13.05	36.54	
71	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000ppm	台班	0.56	60.02	33.61	
72	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	10.6	4.54	48.12	
73	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	7.01	9.43	66.1	
74	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.01	5.38	43.09	
75	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	14.038	4.08	57.28	
76	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
	本页小计		元			1028.09	
	合计		元			150590.28	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单项工程汇总表

工程项目名称：市场改造1-9

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					主要技术经济指标（元）			占总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位造价		
1	工程费用	8176.02	174.08			8350.09					
1.1	市场改造1	145.36				145.36					
1.2	市场改造2	88.25				88.25					
1.3	市场改造3	85.66				85.66					
1.4	市场改造4	1524.06				1524.06					
1.5	市场改造5	195.14				195.14					
1.6	市场改造6	1769.41				1769.41					
1.7	市场改造7	418.22	18.17			436.39					
1.8	市场改造8	2106.51	155.90			2262.41					
1.9	市场改造9	1843.42				1843.42					

单项工程概算表

工程项目名称：市场改造1

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.1.1	市场改造1	145.36		145.36					
	单项工程概算工程费	145.36		145.36				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：市场改造1

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	1381389. 53
1. 1	基期人工费			436000. 19
1. 2	基期材料费			415835. 16
1. 3	基期机械费			39642. 2
1. 4	基期建安工程税费			489911. 98
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	27428. 64
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-34880. 02
2. 2	材料费价差			64219. 56
2. 3	机械费价差			-1910. 9
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	2468. 58
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	42338. 6
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	1453625. 35

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造1

第 1 页 共 5 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		市场罩棚彩钢板更换								29301.81	9937.99	7563.34	320.84	
1	借N1-117	其他构配件拆除 雨篷、采光棚拆除 彩钢板、采光玻璃	100m2	2	1894.88	885.5	18		991.38	3789.76	1771	36		1982.76
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.4	1343.38	497.95		135.99	709.44	537.35	199.18		54.4	283.78
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.4	2387.6	467.02		666.1	1254.48	955.04	186.81		266.44	501.79
4	借A16-16 换	灯箱面层 金属板 换为【镀锌薄钢板 δ 0.75mm】	100m2	2	12009.83	3890.5	3763.67		4355.66	24019.66	7781	7527.34		8711.32
		钢结构除锈								3298.1	1353.06	430.2		
1	借A15-48	红丹防锈漆一遍 钢构(配)件	100m2	1.2	857.56	325.31	168.04		364.21	1029.07	390.37	201.65		437.05
2	借A15-44	金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍	100m2	1.2	1890.86	802.24	190.46		898.16	2269.03	962.69	228.55		1077.79
		广告位								54258.27	10867.36	26810.08	2055.18	
1	借A16-13 换	广告牌钢骨架 换为【镀锌角钢 综合】	t	1.4036	14943.32	2926.2	5867.54	1332.23	4817.35	20974.44	4107.21	8235.68	1869.92	6761.63
2	借A16-19 换	灯箱面层 铝塑板 换为【氟碳喷涂铝单板 平板 2.0mm】	100m2	1.1392	15948.47	2247.74	11184.23		2516.5	18168.5	2560.63	12741.07		2866.8
3	借A6-69 换	单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm 换为【不锈钢板 δ 1.5mm】	10m	4	1204.98	36.8	1126.98		41.2	4819.92	147.2	4507.92		164.8
4	借A6-184	化学螺栓 φ14	套	328	26.54	11.37	1.59	0.42	13.16	8705.12	3729.36	521.52	137.76	4316.48
5	借A5-56 换	铁件 换为【其他铁件综合】	t	0.1159	13721.2	2786.54	6936.03	409.86	3588.77	1590.29	322.96	803.89	47.5	415.94
		地面翻新								335932.44	86406.65	141066.24	5661.96	
1	借A11-53	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600	100m2	12	18997.09	5397.56	7251.89	146.41	6201.23	227965.08	64770.72	87022.68	1756.92	74414.76
2	借A8-23	双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂	100m2	12	5813.58	460	4503.63	165	684.95	69762.96	5520	54043.56	1980	8219.4

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造1

第 2 页 共 5 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	120	243.75	115			128.75	29250	13800			15450
4	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	2.4	1343.38	497.95		135.99	709.44	3224.11	1195.08		326.38	1702.66
5	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	2.4	2387.62	467.02		666.11	1254.49	5730.29	1120.85		1598.66	3010.78
		墙面翻新								158732.46	56535.24	36071.17	1344.96	
1	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	100m2	19	3155.41	1226.76	555.21		1373.44	59952.79	23308.44	10548.99		26095.36
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	19	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	52670.09	15766.96	18571.93	321.29	18009.91
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	19	341.89	73.83	185.4		82.66	6495.91	1402.77	3522.6		1570.54
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	4.75	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	20843.57	7956.92	3427.65	261.68	9197.33
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	47.5	320.54	151.23			169.31	15225.65	7183.43			8042.23
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.95	1343.38	497.95		135.99	709.44	1276.21	473.05		129.19	673.97
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.95	2387.62	467.02		666.11	1254.49	2268.24	443.67		632.8	1191.77
		顶棚								60366.84	24899.56	6579.24	481.26	
1	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	12	4042.67	1648.64	548.27		1845.76	48512.04	19783.68	6579.24		22149.12
2	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	30	320.54	151.23			169.31	9616.2	4536.9			5079.3
3	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.6	1343.38	497.95		135.99	709.44	806.03	298.77		81.59	425.66
4	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.6	2387.62	467.02		666.11	1254.49	1432.57	280.21		399.67	752.69

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造1

第 3 页 共 5 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		水磨石								449581.3	128904.41	141222.69	16761.51	
1	借N1-141	楼地面清凿 素混凝土地面	10m3	10.5	6142.5	2898			3244.5	64496.25	30429			34067.25
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	10.5	1343.38	497.95		135.99	709.44	14105.49	5228.48		1427.9	7449.12
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	10.5	2387.62	467.02		666.11	1254.49	25070.01	4903.71		6994.16	13172.15
4	GA19-006	广场砖路面 15ZJ001 路14	100m2	7	49415.65	12620.46	20174.67	1191.35	15429.17	345909.55	88343.22	141222.69	8339.45	108004.19
		卷材								125261.39	25663.07	67997.16	1401.15	
1	借N1-29 换	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面 只拆除面层 人工*0.8	10m2	120	130.95	61.74	0.1		69.11	15714	7408.8	12		8293.2
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.36	1343.38	497.95		135.99	709.44	483.62	179.26		48.96	255.4
3	借N1-178	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.36	1470.59	467.02		229.09	774.48	529.41	168.13		82.47	278.81
4	借A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):10	100m2	12	1819.56	388.24	921.95	36.11	473.26	21834.72	4658.88	11063.4	433.32	5679.12
5	借A8-13	改性沥青防水卷材单层热熔法施工 大面满铺	100m2	12	7224.97	1104	4743.48	69.7	1307.79	86699.64	13248	56921.76	836.4	15693.48
		HDPE双壁波纹管 缠绕管 DN500, S8级								17549.06	1776.88	11379.29	1159.83	
1	借D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.025	14474.17	2126.93		4836.22	7511.02	361.85	53.17		120.91	187.78
2	借D5-1 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 砂 换为【山机砂】	10m3	2.5	2602.97	479.55	1561.02	12.14	550.26	6507.43	1198.88	3902.55	30.35	1375.65
3	借D1-68 换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换为【山机砂】	100m3	0.25	17130.42	197.8	15051.29	805.83	1075.5	4282.61	49.45	3762.82	201.46	268.88
4	借D1-65	机械平整场地、回填 填土碾压	1000m3	0.025	10038.29	690	48.99	4109.14	5190.16	250.96	17.25	1.22	102.73	129.75
5	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.025	7763.01	460		3294.05	4008.96	194.08	11.5		82.35	100.22

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造1

第 4 页 共 5 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
6	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.025	51605.66		39.19	24813.54	26752.93	1290.14		0.98	620.34	668.82
7	补子目1	土石方调配运输有偿服务费	元/m3	25	3		3			75		75		
8	补子目2	弃土费	元/m3	25	3		3			75		75		
9	借D5-257	HDPE管铺设 管道铺设公称直径(mm以内) 500	100m	0.25	15836.05	1048.8	13598.64	6.75	1181.86	3959.01	262.2	3399.66	1.69	295.47
10	借D5-278	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 500	10个口	0.4	770.05	241.5	258.17		270.38	308.02	96.6	103.27		108.15
11	借D5-785	管道闭水试验 管径(mm以内) 600	100m	0.25	979.82	351.33	235.15		393.34	244.96	87.83	58.79		98.34
		明沟								6454.39	1840.73	2480.15	34.54	
1	GA19-023	砖砌明沟	100m	0.3	21514.62	6135.77	8267.16	115.14	6996.55	6454.39	1840.73	2480.15	34.54	2098.97
		雨水仓2								1220.5	257.38	611.81	30.76	
1	借D5-5 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	0.01392	5055.79	606.05	3743.93	13.12	692.69	70.38	8.44	52.12	0.18	9.64
2	借D11-147	管、渠道平基 木模	10m2	0.0472	884.03	311.65	199.67	11.44	361.27	41.73	14.71	9.42	0.54	17.05
3	借D5-1882	非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形	10m3	0.05242	10276.01	2554.73	4564.83	140.4	3016.05	538.67	133.92	239.29	7.36	158.1
4	借D5-1886	非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0169	6904.65	2710.9	1033.65	59.17	3100.93	116.69	45.81	17.47	1	52.41
5	借D5-1898 换	钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井圈 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	0.00161	6609.37	1275.35	3881.34	11.87	1440.81	10.64	2.05	6.25	0.02	2.32
6	借D5-1906	小型构件	10m3	0.00161	1174.33	545.1	18.95		610.28	1.89	0.88	0.03		0.98
7	借A6-97	其他钢构件制作、安装 地沟 铸铁篦子	100m2	0.00476	49871.02	3585.7	42270.89		4014.43	237.39	17.07	201.21		19.11
8	借E8-25	不锈钢截污篮安装	个	1	203.11	34.5	86.02	21.66	60.93	203.11	34.5	86.02	21.66	60.93
										5432.8	1815.42	979.12	288.45	

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造1

第 5 页 共 5 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-109	其他构配件拆除 水落管拆除 塑料水落管	m	33	4.88	2.3			2.58	161.04	75.9			85.14
2	借N1-113	其他构配件拆除 雨水斗拆除	个	6	21.22	10.01			11.21	127.32	60.06			67.26
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.03135	2387.6	467.02		666.1	1254.48	74.85	14.64		20.88	39.33
4	借A8-62	屋面排水 PVC塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$	10m	3.3	1121.3	425.5	219.42		476.38	3700.29	1404.15	724.09		1572.05
5	借A8-67	屋面排水 PVC排水部件 水斗(带罩)	10个	0.6	1257.67	398.02	414.04		445.61	754.6	238.81	248.42		267.37
6	借A18-39	吊篮	100m2	0.198	3104.54	110.4	33.37	1351.36	1609.41	614.7	21.86	6.61	267.57	318.66
		外墙								116214.27	38831.57	30555.21	1595.08	
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	70	320.54	151.23			169.31	22437.8	10586.1			11851.7
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.7	1343.38	497.95		135.99	709.44	940.37	348.57		95.19	496.61
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.7	2387.6	467.02		666.1	1254.48	1671.32	326.91		466.27	878.14
4	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15	100m2	7	6269.72	2528.9	788.99	57.29	2894.54	43888.04	17702.3	5522.93	401.03	20261.78
5	借A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆 (10mm厚) 实际厚度(mm):5	100m2	7	2629.08	747.04	977.46	32.91	871.67	18403.56	5229.28	6842.22	230.37	6101.69
6	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	7	341.89	73.83	185.4		82.66	2393.23	516.81	1297.8		578.62
7	借A15-90	外墙喷丙烯酸外用乳胶漆 无光 抹灰面	100m2	7	3782.85	588.8	2413.18	57.46	723.41	26479.95	4121.6	16892.26	402.22	5063.87
		小计								1363603.63				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造1

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	436001.663	1	436001.66	0.92	401121.53	-34880.13	人工系数:0.92；
2	01210500005	镀锌角钢 综合	kg	1452.108	5.13	7449.31	4.69	6810.39	-638.93	
3	01290300008	镀锌薄钢板 δ 0.75mm	m2	212	30.03	6366.36	30.03	6366.36		
4	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	20.8	191.54	3984.03	191.54	3984.03		
5	02050100004	塑料排水管橡胶圈 De500	个	4.08	16.81	68.58	24.6	100.37	31.78	
6	02190100006@1	不锈钢截污篮	个	1	55	55	55	55		
7	03010500019	不锈钢螺栓带帽带垫 M8×30	套	16	0.66	10.56	0.66	10.56		
8	03010500110@1	化学螺栓带帽带垫 Φ14	套	328	1.54	505.12	1.54	505.12		
9	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	157.484	0.39	61.42	0.39	61.42		
10	03110700006	砂布 006-4#	张	24	0.88	21.12	0.88	21.12		
11	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	4.072	26.55	108.11	26.55	108.11		
12	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	64.879	6.02	390.57	6.02	390.57		
13	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	0.32	7.7	2.46	7.7	2.46		
14	03130700007	石料切割锯片	片	3.84	35.4	135.94	35.4	135.94		
15	03210100020@1	钢钉	kg	41.78	7.47	312.1	7.47	312.1		
16	03210100033	铁钉	kg	6.277	6.5	40.8	6.5	40.8		
17	03210500002	安全网	m2	236.74	8.41	1990.98	5.27	1247.62	-743.36	
18	03210700012@1	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.17	5.35	0.91	4.99	0.85	-0.06	
		本页小计：				457505.03		421274.35	-36230.7	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造1

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03210700012@2	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.037	5.35	0.2	4.99	0.18	-0.01	
20	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	67.9	5.35	363.27	4.99	338.82	-24.44	
21	03210900009	加工铁件	kg	0.832	10.51	8.74	7.63	6.35	-2.4	
22	03210900009@1	加工铁件	kg	48.72	10.51	512.05	7.63	371.73	-140.31	
23	03210900014@1	其他铁件 综合	kg	114.25	5.75	656.94	5.85	668.36	11.43	
24	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	54285.596	0.51	27685.65	0.43	23342.81	-4342.85	
25	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1872.252	0.51	954.85	0.43	805.07	-149.78	
26	04010400001	白水泥	kg	120	0.71	85.2	0.67	80.4	-4.8	
27	04010400001@1	白水泥	kg	1750	0.71	1242.5	0.67	1172.5	-70	
28	04030400001	粗净砂	m3	29.794	270.03	8045.27	173.57	5171.34	-2873.93	
29	04030400001@1	粗净砂	m3	0.041	270.03	11.07	173.57	7.12	-3.95	
30	04030500001	中净砂(过筛)	m3	68.373	272.03	18599.51	168.31	11507.86	-7091.65	
31	04030700002	山机砂	m3	63.325			116.71	7390.66	7390.66	
32	04031100003@1	河砂 综合	m3	0.023	120	2.76	173.57	3.99	1.23	
33	04031100003@2	河砂 综合	m3	0.155	120	18.6	173.57	26.9	8.3	
34	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	88.305	203.85	18000.97	133.68	11804.61	-6196.36	
35	04090100002	生石灰	kg	65475.27	0.39	25535.36	0.404	26452.01	916.65	
36	04090500001	黏土	m3	256.111	41.2	10551.77	41.2	10551.77		
37	04090700001	双飞粉	kg	2040	2.74	5589.6	2.74	5589.6		
		本页小计：				117864.31		105292.08	-12572.21	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造1

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	1.527	579.15	884.36	410	626.07	-258.29	
39	04130100005@1	标准砖 240×115×53	千块	0.041	579.15	23.75	410	16.81	-6.94	
40	04130100005@2	标准砖 240×115×53	千块	0.286	579.15	165.64	410	117.26	-48.38	
41	04230100002	脱模剂	kg	0.047	2.6	0.12	2.6	0.12		
42	05030100002	杉木锯材	m3	0.372	1830	680.76	1282.79	477.2	-203.56	
43	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	1230	43	52890	59.93	73713.9	20823.9	
44	09050100001@1	铝塑板	m2	119.616			105.12	12574.03	12574.03	
45	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	2280	1.5	3420	1.5	3420		
46	09270200001@1	耐碱玻纤网格布	m2	840	1.5	1260	1.5	1260		
47	13010900005	封闭乳胶底涂料	kg	140	15.34	2147.6	27.09	3792.6	1645	
48	13011300004	调和漆	kg	19.968	13.64	272.36	10.16	202.87	-69.49	
49	13030300005	白乳胶漆	kg	448.78	9.2	4128.78	23.23	10425.16	6296.38	
50	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	1365	11.5	15697.5	11.5	15697.5		
51	13030500008@1	外墙漆	kg	399	16.5	6583.5	27.09	10808.91	4225.41	
52	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	3013.2	16	48211.2	16.94	51043.61	2832.41	
53	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	31.374	12.43	389.98	11.18	350.76	-39.22	
54	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	22.68	12.43	281.91	11.18	253.56	-28.35	
55	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	1387.2	28	38841.6	34.8	48274.56	9432.96	
56	13350500003	嵌缝膏	kg	0.047	2.75	0.13	2.75	0.13		
		本页小计：				175879.19		233055.05	57175.86	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造1

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	13350500005	聚硫密封膏	kg	26.331	28	737.27	28	737.27		
58	13350900004	防水剂	kg	387.6	7.5	2907	7.5	2907		
59	13351700002	防水粉	kg	1.012	1.2	1.21	1.2	1.21		
60	14050100005	油漆溶剂油	kg	2.576	8.2	21.12	8.2	21.12		
61	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	3.652	6.45	23.56	6.45	23.56		
62	14070100003	润滑剂	kg	0.444	4.15	1.84	4.15	1.84		
63	14353500016	基层处理剂	kg	588	8	4704	8	4704		
64	14391900007	液化气	kg	283.2	9.04	2560.13	9.04	2560.13		
65	14410000002	117胶	kg	840	0.95	798	0.95	798		
66	14410100004	硅酮胶 300mL	支	14.56	33.46	487.18	33.46	487.18		
67	14430100001	801胶	kg	8.544	1.42	12.13	1.42	12.13		
68	14430100001@1	801胶	kg	560	1.42	795.2	1.42	795.2		
69	17010500006@1	焊接钢管 DN40	kg	0.029	4.17	0.12	3.824	0.11	-0.01	
70	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	197.82	4.43	876.34	4.214	833.61	-42.73	
71	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	34.782	28.86	1003.81	17.14	596.16	-407.65	
72	17270100005	橡胶软管 DN50	m	0.375	9.87	3.7	9.87	3.7		
73	18090700003	PVC直通接头 De110	个	8.25	5.27	43.48	5.27	43.48		
74	18211300002	伸缩节 DN110	个	3.696	13.93	51.49	13.93	51.49		
75	33012100002	铸铁爬梯	kg	4.447	5.61	24.95	5.61	24.95		
		本页小计：				15052.53		14602.14	-450.39	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造1

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	33090100001	PVC雨水斗	套	6.06	39.8	241.19	39.8	241.19		
77	33330900001	塑钢踏步	个	1.52	34.53	52.49	34.53	52.49		
78	34110100002	水	t	202.222	4.39	887.75	3.2	647.11	-240.64	
79	34110100002@1	水	t	0.756	4.39	3.32	3.2	2.42	-0.9	
80	35010200001	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	0.165	61.12	10.08	40.48	6.68	-3.41	
81	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	17.43	30	522.9	15.95	278.01	-244.89	
82	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	0.203	4.69	0.95	5.147	1.04	0.09	
83	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	108.71	5.75	625.08	5.75	625.08		
84	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	32.9	5.75	189.18	5.75	189.18		
85	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	5.46	5.75	31.4	5.75	31.4		
86	35031500009	脚手架底座	只	1.05	7.79	8.18	7.79	8.18		
87	36010200002@1	成品铸铁盖板690*690*30mm	m2	0.481	1150.79	553.53	384	184.7	-368.83	
88	36090100001@1	水磨石地砖	m2	630	36.42	22944.6	86.42	54444.6	31500	
89	88010500001	其他材料费	元	15563.252	1	15563.25	1	15563.25		
90	88010500001@1	其他材料费	元	523.215	1	523.22	1	523.22		
91	BCCLF0	土石方调配运输有偿服务费	元/m3	25	3	75	3	75		
92	BCCLF3	弃土费	元/m3	25	3	75	3	75		
93	CLFTZ	材料费调整	元	-0.07	1	-0.07	1	-0.07		
94	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.47	525.72	772.81	351.67	516.95	-255.85	
		本页小计:				43079.86		73465.43	30385.57	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造1

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
95	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.141	533.07	75.16	360.83	50.88	-24.29	
96	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	0.016	552.65	8.84	370.3	5.92	-2.92	
97	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	31.24	589.52	18416.6	447.476	13979.15	-4437.45	
98	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	15.6	589.52	9196.51	447.476	6980.63	-2215.89	
99	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	10.07	398.28	4010.68	448.804	4519.46	508.78	
100	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	9.298	605.31	5628.17	471.363	4382.73	-1245.44	
101	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.399	562.15	224.3	423.132	168.83	-55.47	
102	WJJ172501065	高密度聚乙烯（HDPE）缠绕管 SN8 DN500	m	25.5	191.85	4892.18	133.32	3399.66	-1492.52	
103	J0001H	折旧费	元	4167.824	1	4167.82	1	4167.82		
104	J0001H@1	折旧费	元	119.886	1	119.89	1	119.89		
105	J0002H	检修费	元	979.467	1	979.47	1	979.47		
106	J0002H@1	检修费	元	26.553	1	26.55	1	26.55		
107	J0003H	维护费	元	3391.771	1	3391.77	1	3391.77		
108	J0003H@1	维护费	元	123.853	1	123.85	1	123.85		
109	J0004H	安拆费及场外运费	元	842.591	1	842.59	1	842.59		
110	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	130.917	1	130.92	1	130.92		
111	J0006H	燃料动力费	元	1677.049	1	1677.05	1	1677.05		
112	J0008H	其他费用	元	132.186	1	132.19	1	132.19		
113	J0008H@1	其他费用	元	11.008	1	11.01	1	11.01		
114	J0010H	机械使用费	元	4720.8	1	4720.8	1	4720.8		
		本页小计：				58776.35		49811.17	-8965.2	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造1

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
115	J0011	柴油	kg	205.071	7.16	1468.31	6.61	1355.52	-112.79	
116	J0011@1	柴油	kg	43.723	7.16	313.06	6.61	289.01	-24.05	
117	J0011@2	柴油	kg	0.181	7.16	1.3	6.61	1.2	-0.1	
118	J0011@3	柴油	kg	13.961	7.16	99.96	6.61	92.28	-7.68	
119	J0013	汽油	kg	498.99	8.72	4351.19	7.81	3897.11	-454.08	
120	J0013@1	汽油	kg	5.202	8.72	45.36	7.81	40.63	-4.73	
121	J0013@2	汽油	kg	23.474	8.72	204.69	7.81	183.33	-21.36	
122	J0015@1	电	kW·h	4137.109	0.8	3309.69	0.69	2854.61	-455.08	
123	J0015@2	电	kW·h	318.542	0.8	254.83	0.69	219.79	-35.04	
124	JX001	其他机械费	元	3296.56	1	3296.56	1	3296.56		
125	JX005	机械费	元	21.66	1	21.66	1	21.66		
126	JXFTZ	机械费调整	元	0.193	1	0.19	1	0.19		
127	JXRGF	人工费	元	9949.6	1	9949.6	0.92	9153.63	-795.97	人工系数:0.92；
		本页小计：				23316.4		21405.52	-1910.88	
		合计：				891473.67		918905.74	27432.05	

单项工程概算表

工程项目名称：市场改造2

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.2.1	市场改造2	88.25		88.25					
	单项工程概算工程费	88.25		88.25				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：市场改造2

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	823874. 03
1. 1	基期人工费			277642. 49
1. 2	基期材料费			229686. 85
1. 3	基期机械费			15061. 53
1. 4	基期建安工程税费			301483. 16
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	30186. 62
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-22211. 4
2. 2	材料费价差			53349. 58
2. 3	机械费价差			-951. 56
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	2716. 8
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	25703. 32
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	882480. 77

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造2

第 1 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		市场罩棚彩钢板更换								124532.71	42236.45	32144.2	1363.55	
1	借N1-117	其他构配件拆除 雨篷、采光棚拆除 彩钢板、采光玻璃	100m2	8.5	1894.88	885.5	18		991.38	16106.48	7526.75	153		8426.73
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.7	1343.38	497.95		135.99	709.44	2283.75	846.52		231.18	1206.05
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.7	2387.6	467.02		666.1	1254.48	4058.92	793.93		1132.37	2132.62
4	借A16-16 换	灯箱面层 金属板 换为【镀锌薄钢板 δ 0.75mm】	100m2	8.5	12009.83	3890.5	3763.67		4355.66	102083.56	33069.25	31991.2		37023.11
		钢结构除锈								16490.52	6765.3	2151		
1	借A15-48	红丹防锈漆一遍 钢构(配)件	100m2	6	857.56	325.31	168.04		364.21	5145.36	1951.86	1008.24		2185.26
2	借A15-44	金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍	100m2	6	1890.86	802.24	190.46		898.16	11345.16	4813.44	1142.76		5388.96
		广告位								94282.98	18862.23	46633.63	3570.89	
1	借A16-13 换	广告牌钢骨架 换为【镀锌角钢 综合】	t	2.4396	14943.32	2926.2	5867.54	1332.23	4817.35	36455.72	7138.76	14314.45	3250.11	11752.41
2	借A16-19 换	灯箱面层 铝塑板 换为【氟碳喷涂铝单板 平板 2.0mm】	100m2	1.9792	15948.47	2247.74	11184.23		2516.5	31565.21	4448.73	22135.83		4980.66
3	借A6-69 换	单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm 换为【不锈钢板 δ 1.5mm】	10m	7	1204.98	36.8	1126.98		41.2	8434.86	257.6	7888.86		288.4
4	借A6-184	化学螺栓 φ14	套	568	26.54	11.37	1.59	0.42	13.16	15074.72	6458.16	903.12	238.56	7474.88
5	借A5-56 换	铁件 换为【其他铁件综合】	t	0.2006	13721.2	2786.54	6936.03	409.86	3588.77	2752.47	558.98	1391.37	82.22	719.91
		地面翻新								279943.7	72005.54	117555.2	4718.3	
1	借A11-53	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600	100m2	10	18997.09	5397.56	7251.89	146.41	6201.23	189970.9	53975.6	72518.9	1464.1	62012.3
2	借A8-23	双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂	100m2	10	5813.58	460	4503.63	165	684.95	58135.8	4600	45036.3	1650	6849.5

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造2

第 2 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	100	243.75	115			128.75	24375	11500			12875
4	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	2	1343.38	497.95		135.99	709.44	2686.76	995.9		271.98	1418.88
5	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	2	2387.62	467.02		666.11	1254.49	4775.24	934.04		1332.22	2508.98
		墙面翻新								250630.2	89266.16	56954.48	2123.64	
1	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	100m2	30	3155.41	1226.76	555.21		1373.44	94662.3	36802.8	16656.3		41203.2
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	30	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	83163.3	24895.2	29324.1	507.3	28436.7
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	30	341.89	73.83	185.4		82.66	10256.7	2214.9	5562		2479.8
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	7.5	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	32910.9	12563.55	5412.08	413.18	14522.1
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	75	320.54	151.23			169.31	24040.5	11342.25			12698.25
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.5	1343.38	497.95		135.99	709.44	2015.07	746.93		203.99	1064.16
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.5	2387.62	467.02		666.11	1254.49	3581.43	700.53		999.17	1881.74
		顶棚								50305.7	20749.64	5482.7	401.06	
1	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	10	4042.67	1648.64	548.27		1845.76	40426.7	16486.4	5482.7		18457.6
2	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	25	320.54	151.23			169.31	8013.5	3780.75			4232.75
3	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.5	1343.38	497.95		135.99	709.44	671.69	248.98		68	354.72
4	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.5	2387.62	467.02		666.11	1254.49	1193.81	233.51		333.06	627.25

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造2

第 3 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		水磨石												
		卷材												
		HDPE双壁波纹管 缠绕管 DN500, S8级								28047.68	2833.35	18196.55	1855.71	
1	借D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.04	14474.17	2126.93		4836.22	7511.02	578.97	85.08		193.45	300.44
2	借D5-1 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 砂 换为【山机砂】	10m3	4	2602.97	479.55	1561.02	12.14	550.26	10411.88	1918.2	6244.08	48.56	2201.04
3	借D1-68 换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换为【山机砂】	100m3	0.4	17130.42	197.8	15051.29	805.83	1075.5	6852.17	79.12	6020.52	322.33	430.2
4	借D1-65	机械平整场地、回填 填土碾压	1000m3	0.04	10038.29	690	48.99	4109.14	5190.16	401.53	27.6	1.96	164.37	207.61
5	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.04	7763.01	460		3294.05	4008.96	310.52	18.4		131.76	160.36
6	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.04	51605.66		39.19	24813.54	26752.93	2064.23		1.57	992.54	1070.12
7	补子目1	土石方调配运输有偿服务费	元/m3	40	3		3			120		120		
8	补子目2	弃土费	元/m3	40	3		3			120		120		
9	借D5-257	HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 500	100m	0.4	15836.05	1048.8	13598.64	6.75	1181.86	6334.42	419.52	5439.46	2.7	472.74
10	借D5-278	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 500	10个口	0.6	770.05	241.5	258.17		270.38	462.03	144.9	154.9		162.23
11	借D5-785	管道闭水试验 管径(mm以内) 600	100m	0.4	979.82	351.33	235.15		393.34	391.93	140.53	94.06		157.34
		明沟								8605.85	2454.31	3306.86	46.06	
1	GA19-023	砖砌明沟	100m	0.4	21514.62	6135.77	8267.16	115.14	6996.55	8605.85	2454.31	3306.86	46.06	2798.62
		雨水仓2								1220.5	257.38	611.81	30.76	
1	借D5-5 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20	10m3	0.01392	5055.79	606.05	3743.93	13.12	692.69	70.38	8.44	52.12	0.18	9.64

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造2

第 4 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		】												
2	借D11-147	管、渠道平基 木模	10m2	0.0472	884.03	311.65	199.67	11.44	361.27	41.73	14.71	9.42	0.54	17.05
3	借D5-1882	非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形	10m3	0.05242	10276.01	2554.73	4564.83	140.4	3016.05	538.67	133.92	239.29	7.36	158.1
4	借D5-1886	非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0169	6904.65	2710.9	1033.65	59.17	3100.93	116.69	45.81	17.47	1	52.41
5	借D5-1898 换	钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井圈 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	0.00161	6609.37	1275.35	3881.34	11.87	1440.81	10.64	2.05	6.25	0.02	2.32
6	借D5-1906	小型构件	10m3	0.00161	1174.33	545.1	18.95		610.28	1.89	0.88	0.03		0.98
7	借A6-97	其他钢构件制作、安装地沟 铸铁篦子	100m2	0.00476	49871.02	3585.7	42270.89		4014.43	237.39	17.07	201.21		19.11
8	借E8-25	不锈钢截污篮安装	个	1	203.11	34.5	86.02	21.66	60.93	203.11	34.5	86.02	21.66	60.93
		外墙												
		小计								854059.84				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造2

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	277644.159	1	277644.16	0.92	255432.63	-22211.53	人工系数:0.92；
2	01210500005	镀锌角钢 综合	kg	2523.913	5.13	12947.67	4.69	11837.15	-1110.52	
3	01290300008	镀锌薄钢板 δ 0.75mm	m2	901	30.03	27057.03	30.03	27057.03		
4	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	36.4	191.54	6972.06	191.54	6972.06		
5	02050100004	塑料排水管橡胶圈 De500	个	6.12	16.81	102.88	24.6	150.55	47.67	
6	02190100006@1	不锈钢截污篮	个	1	55	55	55	55		
7	03010500019	不锈钢螺栓带帽带垫 M8×30	套	16	0.66	10.56	0.66	10.56		
8	03010500110@1	化学螺栓带帽带垫 Φ14	套	568	1.54	874.72	1.54	874.72		
9	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	273.723	0.39	106.75	0.39	106.75		
10	03110700006	砂布 006-4#	张	120	0.88	105.6	0.88	105.6		
11	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	7.048	26.55	187.12	26.55	187.12		
12	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	112.766	6.02	678.85	6.02	678.85		
13	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	0.32	7.7	2.46	7.7	2.46		
14	03130700007	石料切割锯片	片	3.2	35.4	113.28	35.4	113.28		
15	03210100020@1	钢钉	kg	177.565	7.47	1326.41	7.47	1326.41		
16	03210100033	铁钉	kg	10.889	6.5	70.78	6.5	70.78		
17	03210700012@1	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.272	5.35	1.46	4.99	1.36	-0.1	
18	03210700012@2	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.037	5.35	0.2	4.99	0.18	-0.01	
		本页小计：				328256.99		304982.49	-23274.49	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造2

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03210900014@1	其他铁件 综合	kg	197.743	5.75	1137.02	5.85	1156.8	19.77	
20	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	18397.25	0.51	9382.6	0.43	7910.82	-1471.78	
21	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	51.852	0.51	26.44	0.43	22.3	-4.15	
22	04010400001	白水泥	kg	100	0.71	71	0.67	67	-4	
23	04030400001	粗净砂	m3	13.687	270.03	3695.9	173.57	2375.65	-1320.25	
24	04030400001@1	粗净砂	m3	0.041	270.03	11.07	173.57	7.12	-3.95	
25	04030700002	山机砂	m3	101.32			116.71	11825.06	11825.06	
26	04031100003@1	河砂 综合	m3	0.036	120	4.32	173.57	6.25	1.93	
27	04031100003@2	河砂 综合	m3	0.155	120	18.6	173.57	26.9	8.3	
28	04090700001	双飞粉	kg	1700	2.74	4658	2.74	4658		
29	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	2.037	579.15	1179.73	410	835.17	-344.56	
30	04130100005@1	标准砖 240×115×53	千块	0.066	579.15	38.22	410	27.06	-11.16	
31	04130100005@2	标准砖 240×115×53	千块	0.286	579.15	165.64	410	117.26	-48.38	
32	04230100002	脱模剂	kg	0.047	2.6	0.12	2.6	0.12		
33	05030100002	杉木锯材	m3	0.645	1830	1180.35	1282.79	827.4	-352.95	
34	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	1025	43	44075	59.93	61428.25	17353.25	
35	09050100001@1	铝塑板	m2	207.816			105.12	21845.62	21845.62	
36	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	3600	1.5	5400	1.5	5400		
37	13011300004	调和漆	kg	99.84	13.64	1361.82	10.16	1014.37	-347.44	
		本页小计：				72405.83		119551.15	47145.31	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造2

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	13030300005	白乳胶漆	kg	708.6	9.2	6519.12	23.23	16460.78	9941.66	
39	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	1575	11.5	18112.5	11.5	18112.5		
40	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	2511	16	40176	16.94	42536.34	2360.34	
41	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	102.442	12.43	1273.35	11.18	1145.3	-128.05	
42	13350500003	嵌缝膏	kg	0.047	2.75	0.13	2.75	0.13		
43	13350500005	聚硫密封膏	kg	35.108	28	983.02	28	983.02		
44	13351700002	防水粉	kg	1.012	1.2	1.21	1.2	1.21		
45	14050100005	油漆溶剂油	kg	4.477	8.2	36.71	8.2	36.71		
46	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	18.258	6.45	117.76	6.45	117.76		
47	14070100003	润滑剂	kg	0.666	4.15	2.76	4.15	2.76		
48	14410000002	117胶	kg	700	0.95	665	0.95	665		
49	14410100004	硅酮胶 300mL	支	25.48	33.46	852.56	33.46	852.56		
50	14430100001	801胶	kg	11.481	1.42	16.3	1.42	16.3		
51	17010500006@1	焊接钢管 DN40	kg	0.046	4.17	0.19	3.824	0.18	-0.02	
52	17270100005	橡胶软管 DN50	m	0.6	9.87	5.92	9.87	5.92		
53	33012100002	铸铁爬梯	kg	4.447	5.61	24.95	5.61	24.95		
54	33330900001	塑钢踏步	个	1.52	34.53	52.49	34.53	52.49		
55	34110100002	水	t	64.402	4.39	282.72	3.2	206.09	-76.64	
56	34110100002@1	水	t	0.132	4.39	0.58	3.2	0.42	-0.16	
		本页小计：				69123.27		81220.42	12097.13	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造2

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	35010200001	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	0.165	61.12	10.08	40.48	6.68	-3.41	
58	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	0.203	4.69	0.95	5.147	1.04	0.09	
59	36010200002@1	成品铸铁盖板690*690*30mm	m2	0.481	1150.79	553.53	384	184.7	-368.83	
60	88010500001	其他材料费	元	11236.554	1	11236.55	1	11236.55		
61	BCCLF0	土石方调配运输有偿服务费	元/m3	40	3	120	3	120		
62	BCCLF3	弃土费	元/m3	40	3	120	3	120		
63	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.96	525.72	1030.41	351.67	689.27	-341.14	
64	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.141	533.07	75.16	360.83	50.88	-24.29	
65	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	0.016	552.65	8.84	370.3	5.92	-2.92	
66	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	20.2	589.52	11908.3	447.476	9039.02	-2869.29	
67	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	15.9	398.28	6332.65	448.804	7135.98	803.33	
68	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	-3.271	605.31	-1979.97	471.363	-1541.83	438.14	
69	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.532	562.15	299.06	423.132	225.11	-73.96	
70	WJJ172501065	高密度聚乙烯（HDPE）缠绕管 SN8 DN500	m	40.8	191.85	7827.48	133.32	5439.46	-2388.02	
71	J0001H	折旧费	元	1862.421	1	1862.42	1	1862.42		
72	J0002H	检修费	元	338.37	1	338.37	1	338.37		
73	J0003H	维护费	元	1115.515	1	1115.52	1	1115.52		
74	J0004H	安拆费及场外运费	元	770.009	1	770.01	1	770.01		
75	J0008H	其他费用	元	46.779	1	46.78	1	46.78		
		本页小计：				41676.14		36845.88	-4830.3	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造2

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	J0008H01	其他费用	元	15.539	1	15.54	1	15.54		
77	J001101	柴油	kg	69.974	7.16	501.01	6.61	462.53	-38.49	
78	J001102	柴油	kg	0.115	7.16	0.82	6.61	0.76	-0.06	
79	J0013	汽油	kg	192.714	8.72	1680.47	7.81	1505.1	-175.37	
80	J001501	电	kW·h	4177.504	0.8	3342	0.69	2882.48	-459.53	
81	JX001	其他机械费	元	1888.56	1	1888.56	1	1888.56		
82	JX005	机械费	元	21.66	1	21.66	1	21.66		
83	JXFTZ	机械费调整	元	0.115	1	0.12	1	0.12		
84	JXRGF	人工费	元	3475.84	1	3475.84	0.92	3197.77	-278.07	人工系数:0.92；
		本页小计：				10926.02		9974.52	-951.52	
		合计：				522388.25		552574.46	30186.13	

单项工程概算表

工程项目名称：市场改造3

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.3.1	市场改造3	85.66		85.66					
	单项工程概算工程费	85.66		85.66				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：市场改造3

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	810045. 85
1. 1	基期人工费			264378. 96
1. 2	基期材料费			235647. 73
1. 3	基期机械费			18575. 37
1. 4	基期建安工程税费			291443. 79
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	19816. 17
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-21150. 32
2. 2	材料费价差			41732. 89
2. 3	机械费价差			-766. 4
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	1783. 46
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	24949. 36
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	856594. 84

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造3

第 1 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		市场罩棚彩钢板更换												
		钢结构除锈												
		广告位								54258.27	10867.36	26810.08	2055.18	
1	借A16-13 换	广告牌钢骨架 换为【镀锌角钢 综合】	t	1.4036	14943.32	2926.2	5867.54	1332.23	4817.35	20974.44	4107.21	8235.68	1869.92	6761.63
2	借A16-19 换	灯箱面层 铝塑板 换为【氟碳喷涂铝单板 平板 2.0mm】	100m2	1.1392	15948.47	2247.74	11184.23		2516.5	18168.5	2560.63	12741.07		2866.8
3	借A6-69 换	单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm 换为【不锈钢板 δ 1.5mm】	10m	4	1204.98	36.8	1126.98		41.2	4819.92	147.2	4507.92		164.8
4	借A6-184	化学螺栓 φ14	套	328	26.54	11.37	1.59	0.42	13.16	8705.12	3729.36	521.52	137.76	4316.48
5	借A5-56 换	铁件 换为【其他铁件 综合】	t	0.1159	13721.2	2786.54	6936.03	409.86	3588.77	1590.29	322.96	803.89	47.5	415.94
		地面翻新								335932.44	86406.65	141066.24	5661.96	
1	借A11-53	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600	100m2	12	18997.09	5397.56	7251.89	146.41	6201.23	227965.08	64770.72	87022.68	1756.92	74414.76
2	借A8-23	双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂	100m2	12	5813.58	460	4503.63	165	684.95	69762.96	5520	54043.56	1980	8219.4
3	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	120	243.75	115			128.75	29250	13800			15450
4	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	2.4	1343.38	497.95		135.99	709.44	3224.11	1195.08		326.38	1702.66
5	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	2.4	2387.62	467.02		666.11	1254.49	5730.29	1120.85		1598.66	3010.78
		墙面翻新								158732.46	56535.24	36071.17	1344.96	
1	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	100m2	19	3155.41	1226.76	555.21		1373.44	59952.79	23308.44	10548.99		26095.36
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	19	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	52670.09	15766.96	18571.93	321.29	18009.91
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	19	341.89	73.83	185.4		82.66	6495.91	1402.77	3522.6		1570.54

单位工程造价表

工程项目名称: 市场改造3

第 2 页 共 3 页

[illegible]

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造3

第 3 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		明沟												
		雨水仓2												
										11399.04	3806.95	2008.28	629.34	
1	借N1-109	其他构配件拆除 水落管拆除 塑料水落管	m	72	4.88	2.3			2.58	351.36	165.6			185.76
2	借N1-113	其他构配件拆除 雨水斗拆除	个	10	21.22	10.01			11.21	212.2	100.1			112.1
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.06839	2387.6	467.02		666.1	1254.48	163.29	31.94		45.55	85.79
4	借A8-62	屋面排水 PVC塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$	10m	7.2	1121.3	425.5	219.42		476.38	8073.36	3063.6	1579.82		3429.94
5	借A8-67	屋面排水 PVC排水部件 水斗(带罩)	10个	1	1257.67	398.02	414.04		445.61	1257.67	398.02	414.04		445.61
6	借A18-39	吊篮	100m2	0.432	3104.54	110.4	33.37	1351.36	1609.41	1341.16	47.69	14.42	583.79	695.27
		外墙								116214.27	38831.57	30555.21	1595.08	
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	70	320.54	151.23			169.31	22437.8	10586.1			11851.7
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.7	1343.38	497.95		135.99	709.44	940.37	348.57		95.19	496.61
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.7	2387.6	467.02		666.1	1254.48	1671.32	326.91		466.27	878.14
4	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15	100m2	7	6269.72	2528.9	788.99	57.29	2894.54	43888.04	17702.3	5522.93	401.03	20261.78
5	借A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆 (10mm厚) 实际厚度(mm):5	100m2	7	2629.08	747.04	977.46	32.91	871.67	18403.56	5229.28	6842.22	230.37	6101.69
6	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	7	341.89	73.83	185.4		82.66	2393.23	516.81	1297.8		578.62
7	借A15-90	外墙喷丙烯酸外用乳胶漆 无光 抹灰面	100m2	7	3782.85	588.8	2413.18	57.46	723.41	26479.95	4121.6	16892.26	402.22	5063.87
		小计								789095.57				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造3

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	264380.138	1	264380.14	0.92	243229.73	-21150.41	人工系数:0.92；
2	01210500005	镀锌角钢 综合	kg	1452.108	5.13	7449.31	4.69	6810.39	-638.93	
3	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	20.8	191.54	3984.03	191.54	3984.03		
4	03010500110@1	化学螺栓带帽带垫 Φ14	套	328	1.54	505.12	1.54	505.12		
5	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	157.484	0.39	61.42	0.39	61.42		
6	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	4.072	26.55	108.11	26.55	108.11		
7	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	64.879	6.02	390.57	6.02	390.57		
8	03130700007	石料切割锯片	片	3.84	35.4	135.94	35.4	135.94		
9	03210100033	铁钉	kg	6.247	6.5	40.61	6.5	40.61		
10	03210500002	安全网	m2	236.74	8.41	1990.98	5.27	1247.62	-743.36	
11	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	67.9	5.35	363.27	4.99	338.82	-24.44	
12	03210900009	加工铁件	kg	1.814	10.51	19.07	7.63	13.84	-5.22	
13	03210900009@1	加工铁件	kg	48.72	10.51	512.05	7.63	371.73	-140.31	
14	03210900014@1	其他铁件 综合	kg	114.25	5.75	656.94	5.85	668.36	11.43	
15	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	15878.2	0.51	8097.88	0.43	6827.63	-1270.26	
16	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	758.5	0.51	386.84	0.43	326.16	-60.68	
17	04010400001	白水泥	kg	120	0.71	85.2	0.67	80.4	-4.8	
18	04010400001@1	白水泥	kg	1750	0.71	1242.5	0.67	1172.5	-70	
		本页小计：				290409.98		266312.98	-24096.98	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造3

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	04030400001	粗净砂	m3	11.856	270.03	3201.48	173.57	2057.85	-1143.63	
20	04090700001	双飞粉	kg	2040	2.74	5589.6	2.74	5589.6		
21	05030100002	杉木锯材	m3	0.371	1830	678.93	1282.79	475.92	-203.01	
22	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	1230	43	52890	59.93	73713.9	20823.9	
23	09050100001@1	铝塑板	m2	119.616			105.12	12574.03	12574.03	
24	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	2280	1.5	3420	1.5	3420		
25	09270200001@1	耐碱玻纤网格布	m2	840	1.5	1260	1.5	1260		
26	13010900005	封闭乳胶底涂料	kg	140	15.34	2147.6	27.09	3792.6	1645	
27	13030300005	白乳胶漆	kg	448.78	9.2	4128.78	23.23	10425.16	6296.38	
28	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	1365	11.5	15697.5	11.5	15697.5		
29	13030500008@1	外墙漆	kg	399	16.5	6583.5	27.09	10808.91	4225.41	
30	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	3013.2	16	48211.2	16.94	51043.61	2832.41	
31	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	16.686	12.43	207.41	11.18	186.55	-20.86	
32	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	22.68	12.43	281.91	11.18	253.56	-28.35	
33	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	578	28	16184	34.8	20114.4	3930.4	
34	13350900004	防水剂	kg	161.5	7.5	1211.25	7.5	1211.25		
35	14050100005	油漆溶剂油	kg	2.576	8.2	21.12	8.2	21.12		
36	14353500016	基层处理剂	kg	245	8	1960	8	1960		
37	14391900007	液化气	kg	118	9.04	1066.72	9.04	1066.72		
		本页小计：				164741		215672.68	50931.68	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造3

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	1441000002	117胶	kg	840	0.95	798	0.95	798		
39	1441010004	硅酮胶 300mL	支	14.56	33.46	487.18	33.46	487.18		
40	1443010001@1	801胶	kg	560	1.42	795.2	1.42	795.2		
41	1707010005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	197.82	4.43	876.34	4.214	833.61	-42.73	
42	1725020006	PVC塑料排水管 dn110	m	75.888	28.86	2190.13	17.14	1300.72	-889.41	
43	1809070003	PVC直通接头 De110	个	18	5.27	94.86	5.27	94.86		
44	1821130002	伸缩节 DN110	个	8.064	13.93	112.33	13.93	112.33		
45	3309010001	PVC雨水斗	套	10.1	39.8	401.98	39.8	401.98		
46	3411010002	水	t	44.282	4.39	194.4	3.2	141.7	-52.7	
47	3411010002@1	水	t	0.26	4.39	1.14	3.2	0.83	-0.31	
48	3503010002	竹脚手板 侧编	m2	17.43	30	522.9	15.95	278.01	-244.89	
49	3503150003	直角扣件 单个1.4kg	个	108.71	5.75	625.08	5.75	625.08		
50	3503150004	对接扣件 单个1.4kg	个	32.9	5.75	189.18	5.75	189.18		
51	3503150006	回转扣件 单个1.4kg	个	5.46	5.75	31.4	5.75	31.4		
52	3503150009	脚手架底座	只	1.05	7.79	8.18	7.79	8.18		
53	8801050001	其他材料费	元	9648.616	1	9648.62	1	9648.62		
54	8801050001@1	其他材料费	元	523.215	1	523.22	1	523.22		
55	CLFTZ	材料费调整	元	-0.07	1	-0.07	1	-0.07		
56	8001010005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	24.24	589.52	14289.96	447.476	10846.82	-3443.15	
		本页小计：				31790.03		27116.85	-4673.19	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造3

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	6.5	589.52	3831.88	447.476	2908.59	-923.29	
58	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	10.07	398.28	4010.68	448.804	4519.46	508.78	
59	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	8.657	605.31	5240.17	471.363	4080.59	-1159.58	
60	J0001H	折旧费	元	1447.399	1	1447.4	1	1447.4		
61	J0001H@1	折旧费	元	119.886	1	119.89	1	119.89		
62	J0002H	检修费	元	212.368	1	212.37	1	212.37		
63	J0002H@1	检修费	元	26.553	1	26.55	1	26.55		
64	J0003H	维护费	元	696.335	1	696.34	1	696.34		
65	J0003H@1	维护费	元	123.853	1	123.85	1	123.85		
66	J0004H	安拆费及场外运费	元	576.623	1	576.62	1	576.62		
67	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	130.917	1	130.92	1	130.92		
68	J0006H	燃料动力费	元	1378.653	1	1378.65	1	1378.65		
69	J0008H	其他费用	元	42.731	1	42.73	1	42.73		
70	J0008H@1	其他费用	元	1.025	1	1.03	1	1.03		
71	J0010H	机械使用费	元	3880.8	1	3880.8	1	3880.8		
72	J0011@2	柴油	kg	0.133	7.16	0.95	6.61	0.88	-0.07	
73	J0011@3	柴油	kg	13.961	7.16	99.96	6.61	92.28	-7.68	
74	J0013	汽油	kg	132.474	8.72	1155.17	7.81	1034.62	-120.55	
75	J0013@1	汽油	kg	4.012	8.72	34.98	7.81	31.33	-3.65	
76	J0013@2	汽油	kg	23.474	8.72	204.69	7.81	183.33	-21.36	
		本页小计：				23215.63		21488.23	-1727.4	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造3

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
77	J0015@1	电	kW·h	2980.325	0.8	2384.26	0.69	2056.42	-327.84	
78	J0015@2	电	kW·h	318.542	0.8	254.83	0.69	219.79	-35.04	
79	JX001	其他机械费	元	2674.26	1	2674.26	1	2674.26		
80	JXFTZ	机械费调整	元	0.088	1	0.09	1	0.09		
81	JXRGF	人工费	元	3128.96	1	3128.96	0.92	2878.64	-250.32	人工系数:0.92；
		本页小计：				8442.4		7829.2	-613.2	
		合计：				518599.04		538419.94	19820.91	

单项工程概算表

工程项目名称：市场改造4

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1. 4. 1	市场改造4. 1	768. 02		768. 02					
1. 4. 2	市场改造4. 2	414. 84		414. 84					
1. 4. 3	市场改造4. 3	341. 2		341. 2					
	单项工程概算工程费	1524. 06		1524. 06				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：市场改造4.1

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	7778484. 34
1. 1	基期人工费			2010210. 41
1. 2	基期材料费			3189496. 22
1. 3	基期机械费			250355. 12
1. 4	基期建安工程税费			2328422. 59
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-295409. 63
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-160816. 83
2. 2	材料费价差			-122425. 43
2. 3	机械费价差			-12167. 37
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-26586. 87
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	223694. 64
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	7680182. 48

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 1 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		01#								592.25	179.45	211.9		
1	借N4-288	普通外墙清洗 石材块料面	100m2	0.806	734.8	222.64	262.9		249.26	592.25	179.45	211.9		200.9
		墙面翻新 01#栋								13609.02	3705.44	5526.34	108.37	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.812	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	9387.49	2285.43	4435.6	50.9	2615.56
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.812	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	2250.95	673.83	793.71	13.73	769.69
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.812	341.89	73.83	185.4		82.66	277.61	59.95	150.54		67.12
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.203	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	890.79	340.05	146.49	11.18	393.06
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	2.03	320.54	151.23			169.31	650.7	307			343.7
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.0406	1343.38	497.95		135.99	709.44	54.54	20.22		5.52	28.8
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):1000	10m3	0.0406	2387.62	467.02		666.11	1254.49	96.94	18.96		27.04	50.93
		墙面翻新 02#栋								42151.1	11476.82	17116.67	335.7	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	2.515	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	29075.79	7078.64	13738.34	157.67	8101.14
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	2.515	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	6971.86	2087.05	2458.34	42.53	2383.94
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	2.515	341.89	73.83	185.4		82.66	859.85	185.68	466.28		207.89
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.62875	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	2759.03	1053.24	453.71	34.64	1217.44
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	6.2875	320.54	151.23			169.31	2015.4	950.86			1064.54

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 2 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.12575	1343.38	497.95		135.99	709.44	168.93	62.62		17.1	89.21
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.12575	2387.62	467.02		666.11	1254.49	300.24	58.73		83.76	157.75
		墙面翻新 03#栋								48804.77	13288.46	19818.57	388.69	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	2.912	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	33665.49	8196.03	15906.97	182.55	9379.93
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	2.912	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	8072.38	2416.49	2846.39	49.24	2760.26
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	2.912	341.89	73.83	185.4		82.66	995.58	214.99	539.88		240.71
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.728	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	3194.55	1219.5	525.33	40.11	1409.61
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	7.28	320.54	151.23			169.31	2333.53	1100.95			1232.58
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.1456	1343.38	497.95		135.99	709.44	195.6	72.5		19.8	103.29
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.1456	2387.62	467.02		666.11	1254.49	347.64	68		96.99	182.65
		墙面翻新 04#栋								305075.58	95081.29	96488.67	3348.98	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	13.133	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	151829.96	36963.75	71739.8	823.31	42303.1
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	13.133	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	36406.12	10898.29	12837.11	222.08	12448.64
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	13.133	341.89	73.83	185.4		82.66	4490.04	969.61	2434.86		1085.57
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	13.133	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	57629.18	21999.61	9476.9	723.5	25429.17

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 3 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	98.4975	480.93	226.9			254.03	47370.4	22349.08			25021.32
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.96995	1343.38	497.95		135.99	709.44	2646.39	980.94		267.89	1397.56
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.96995	2387.62	467.02		666.11	1254.49	4703.49	920.01		1312.2	2471.28
		墙面翻新 05#栋								305884.84	95278.31	96871.05	3353.37	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	13.203	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	152639.22	37160.77	72122.18	827.7	42528.58
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	13.133	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	36406.12	10898.29	12837.11	222.08	12448.64
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	13.133	341.89	73.83	185.4		82.66	4490.04	969.61	2434.86		1085.57
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	13.133	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	57629.18	21999.61	9476.9	723.5	25429.17
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	98.4975	480.93	226.9			254.03	47370.4	22349.08			25021.32
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.96995	1343.38	497.95		135.99	709.44	2646.39	980.94		267.89	1397.56
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.96995	2387.62	467.02		666.11	1254.49	4703.49	920.01		1312.2	2471.28
		人行道地砖修补								1371.47	247.75	603.05	117.81	
1	借D10-24	拆除人行道 花岗岩面层 机械拆除 厚6cm以内	100m2	0.05	1591.38	31.51		741.59	818.28	79.57	1.58		37.08	40.91
2	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.05	1432.59	28.52		667.43	736.64	71.63	1.43		33.37	36.83
3	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0105	1943.67	293.25		641.46	1008.96	20.41	3.08		6.74	10.59
4	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距	100m3	0.0105	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	68.03		0.04	32.72	35.27

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 4 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		(km):10												
5	借D2-155	人行道板安砌 花岗岩板 材 厚度30mm内	100m2	0.05	17935.97	3875.16	9419.53	143.77	4497.51	896.8	193.76	470.98	7.19	224.88
6	借D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm) :15 换为【级配碎石】	100m2	0.05	4251.71	760.15	2640.52		851.04	212.59	38.01	132.03		42.55
7	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	0.05	448.77	197.8		14.29	236.68	22.44	9.89		0.71	11.83
		墙面翻新 06#栋								211111.47	65795.99	66769.91	2317.49	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	9.088	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	105065.91	25578.81	49643.75	569.73	29273.63
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10 mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	9.088	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	25192.94	7541.59	8883.25	153.68	8614.42
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	9.088	341.89	73.83	185.4		82.66	3107.1	670.97	1684.92		751.21
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预 拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】 实际厚度(mm):15	100m2	9.088	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	39879.23	15223.67	6557.99	500.66	17596.91
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘 石	10m2	68.16	480.93	226.9			254.03	32780.19	15465.5			17314.68
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	1.3632	1343.38	497.95		135.99	709.44	1831.3	678.81		185.38	967.11
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建 筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	1.3632	2387.62	467.02		666.11	1254.49	3254.8	636.64		908.04	1710.12
		墙面翻新 07#栋								159913.23	49839.3	50577.01	1755.46	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	6.884	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	79585.58	19375.5	37604.26	431.56	22174.26
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10 mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	6.884	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	19083.21	5712.62	6728.9	116.41	6525.27
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	6.884	341.89	73.83	185.4		82.66	2353.57	508.25	1276.29		569.03
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆	100m2	6.884	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	30207.82	11531.66	4967.56	379.24	13329.35

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 5 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15												
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	51.63	480.93	226.9			254.03	24830.42	11714.85			13115.57
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.0326	1343.38	497.95		135.99	709.44	1387.17	514.18		140.42	732.57
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.0326	2387.62	467.02		666.11	1254.49	2465.46	482.24		687.83	1295.39
		墙面翻新 08#栋								173804.59	54168.75	54970.55	1907.95	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶条分格	100m2	7.482	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	86499.03	21058.61	40870.87	469.05	24100.49
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	7.482	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	20740.93	6208.86	7313.43	126.52	7092.11
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	7.482	341.89	73.83	185.4		82.66	2558.02	552.4	1387.16		618.46
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	7.482	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	32831.91	12533.4	5399.09	412.18	14487.25
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	56.115	480.93	226.9			254.03	26987.39	12732.49			14254.89
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.1223	1343.38	497.95		135.99	709.44	1507.68	558.85		152.62	796.2
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.1223	2387.62	467.02		666.11	1254.49	2679.63	524.14		747.58	1407.91
		透水混凝土（不停车）								225581.98	33224.34	121941.85	15959.63	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	710	15		15			10650		10650		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色)厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	7.1	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	60866.74	14164.64	22304.58	4206.54	20190.98

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 6 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	7.1	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	147223.04	16615.78	87586.81	11625.47	31394.99
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	7.1	449.27	197.8		14.79	236.68	3189.82	1404.38		105.01	1680.43
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.18333	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	969.61	358.04	162.18	22.61	426.78
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.18333	2267.14	575.92	1046.44		644.78	2682.77	681.5	1238.28		762.99
		路缘石B								15855.92	2112.23	11253.15	59.49	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	1.955	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	12191.15	1569.28	8739.22	59.49	1823.15
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	6.8425	535.59	79.35	367.4		88.84	3664.77	542.95	2513.93		607.89
		树围石								6959.97	1034.11	3801.91	468.77	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.816	1076.16	22.66		499.33	554.17	878.15	18.49		407.45	452.2
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.01632	1943.67	293.25		641.46	1008.96	31.72	4.79		10.47	16.47
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.01632	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	105.74		0.06	50.85	54.82
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	1.008	4022.62	725.08	2485.77		811.77	4054.8	730.88	2505.66		818.26
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	3.528	535.59	79.35	367.4		88.84	1889.56	279.95	1296.19		313.43
		墙面翻新 09#栋								272252.03	84851.34	86107.31	2988.66	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	11.72	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	135494.33	32986.76	64021.2	734.73	37751.64
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	11.72	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	32489.13	9725.72	11455.95	198.19	11109.27

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 7 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	11.72	341.89	73.83	185.4		82.66	4006.95	865.29	2172.89		968.78
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	11.72	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	51428.77	19632.64	8457.27	645.65	22693.2
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	87.9	480.93	226.9			254.03	42273.75	19944.51			22329.24
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.758	1343.38	497.95		135.99	709.44	2361.66	875.4		239.07	1247.2
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.758	2387.62	467.02		666.11	1254.49	4197.44	821.02		1171.02	2205.39
		墙面翻新 10#栋								236710.6	73774.34	74866.35	2598.5	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	10.19	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	117806.08	28680.47	55663.49	638.81	32823.31
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	10.19	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	28247.8	8456.07	9960.42	172.31	9659
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	10.19	341.89	73.83	185.4		82.66	3483.86	752.33	1889.23		842.31
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	10.19	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	44714.94	17069.68	7353.21	561.37	19730.69
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	76.425	480.93	226.9			254.03	36755.08	17340.83			19414.24
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.5285	1343.38	497.95		135.99	709.44	2053.36	761.12		207.86	1084.38
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.5285	2387.62	467.02		666.11	1254.49	3649.48	713.84		1018.15	1917.49
		透水混凝土（不停车）								127088.45	18717.94	68699.64	8991.34	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	400	15		15			6000		6000		

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 8 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色)厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	4	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	34291.12	7980.08	12565.96	2369.88	11375.2
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	4	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	82942.56	9361	49344.68	6549.56	17687.32
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	4	449.27	197.8		14.79	236.68	1797.08	791.2		59.16	946.72
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	0.66667	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	546.26	201.71	91.37	12.74	240.44
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	0.66667	2267.14	575.92	1046.44		644.78	1511.43	383.95	697.63		429.86
		路缘石B								15855.92	2112.23	11253.15	59.49	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	1.955	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	12191.15	1569.28	8739.22	59.49	1823.15
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	6.8425	535.59	79.35	367.4		88.84	3664.77	542.95	2513.93		607.89
		树围石								6203.6	923.06	3394.56	413.63	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.72	1076.16	22.66		499.33	554.17	774.84	16.32		359.52	399
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0144	1943.67	293.25		641.46	1008.96	27.99	4.22		9.24	14.53
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.0144	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	93.3		0.06	44.87	48.37
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.9	4022.62	725.08	2485.77		811.77	3620.36	652.57	2237.19		730.59
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	3.15	535.59	79.35	367.4		88.84	1687.11	249.95	1157.31		279.85
		拆除广告位								1524.06	562.85		158.06	
1	借N1-119	其他构配件拆除 招牌、灯箱拆除 钢结构基层	m2	36	23.68	10.81		0.38	12.49	852.48	389.16		13.68	449.64

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 9 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.18	1343.38	497.95		135.99	709.44	241.81	89.63		24.48	127.7
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.18	2387.6	467.02		666.1	1254.48	429.77	84.06		119.9	225.81
		广告位改造								14891.25	3922.35	6031.47	258.18	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	0.3978	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	5086.19	1120.8	2360.94	163.04	1441.4
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	6.84	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	6954.78	1573.2	3423.83	95.14	1862.6
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	0.684	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	2850.28	1228.35	246.7		1375.22
										15201.2	4138.94	6172.9	121.07	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.907	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	10485.78	2552.81	4954.54	56.86	2921.56
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.907	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	2514.3	752.66	886.57	15.34	859.74
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.907	341.89	73.83	185.4		82.66	310.09	66.96	168.16		74.97
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.22675	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	995.01	379.84	163.63	12.49	439.05
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	2.2675	320.54	151.23			169.31	726.82	342.91			383.91
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.04535	1343.38	497.95		135.99	709.44	60.92	22.58		6.17	32.17
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.04535	2387.62	467.02		666.11	1254.49	108.28	21.18		30.21	56.89
		透水混凝土（不停车）								98493.55	14506.41	53242.22	6968.29	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	310	15		15			4650		4650		
2	借D2-122	透水水泥混凝土路面面	100m2	3.1	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	26575.62	6184.56	9738.62	1836.66	8815.78

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 10 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
	换	层(素色)厚4cm 实际厚度(cm):5												
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	3.1	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	64280.48	7254.78	38242.13	5075.91	13707.67
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	3.1	449.27	197.8		14.79	236.68	1392.74	613.18		45.85	733.71
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	0.51667	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	423.35	156.33	70.81	9.87	186.34
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	0.51667	2267.14	575.92	1046.44		644.78	1171.36	297.56	540.66		333.14
		路缘石B								8110.45	1080.43	5756.09	30.43	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	1	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	3.5	535.59	79.35	367.4		88.84	1874.57	277.73	1285.9		310.94
		树围石								3446.43	512.81	1885.87	229.79	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.4	1076.16	22.66		499.33	554.17	430.46	9.06		199.73	221.67
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.008	1943.67	293.25		641.46	1008.96	15.55	2.35		5.13	8.07
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.008	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	51.83		0.03	24.93	26.87
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.5	4022.62	725.08	2485.77		811.77	2011.31	362.54	1242.89		405.89
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	1.75	535.59	79.35	367.4		88.84	937.28	138.86	642.95		155.47
		12#								2684.41	868.08	771.79	34.54	
1	借N1-16	瓦屋面拆除 小青瓦屋面	10m2	1.16	234.92	107.53	7		120.39	272.51	124.73	8.12		139.65

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 11 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0348	2387.6	467.02		666.1	1254.48	83.09	16.25		23.18	43.66
3	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0】	100m2	0.116	5397.21	2284.55	480.77	35.25	2596.64	626.08	265.01	55.77	4.09	301.21
4	借A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	0.116	2775.88	1095.17	454.6		1226.11	322	127.04	52.73		142.23
5	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.116	341.89	73.83	185.4		82.66	39.66	8.56	21.51		9.59
6	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.116	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	1341.07	326.49	633.66	7.27	373.65
		13#								8467.23	2817.77	2370	59.24	
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	3.6	320.54	151.23			169.31	1153.94	544.43			609.52
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.036	2387.6	467.02		666.1	1254.48	85.95	16.81		23.98	45.16
3	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0】	100m2	0.36	5397.21	2284.55	480.77	35.25	2596.64	1943	822.44	173.08	12.69	934.79
4	借A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	0.36	2775.88	1095.17	454.6		1226.11	999.32	394.26	163.66		441.4
5	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.36	341.89	73.83	185.4		82.66	123.08	26.58	66.74		29.76
6	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.36	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	4161.94	1013.25	1966.52	22.57	1159.61
		广告位								66492.47	12898.76	34716.48	2065.98	
1	借A16-13 换	广告牌钢骨架 换为【镀锌角钢 综合】	t	1.4036	14943.32	2926.2	5867.54	1332.23	4817.35	20974.44	4107.21	8235.68	1869.92	6761.63
2	借A16-19 换	灯箱面层 铝塑板 换为【氟碳喷涂铝单板 平板 2.0mm】	100m2	1.1392	15948.47	2247.74	11184.23		2516.5	18168.5	2560.63	12741.07		2866.8

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 12 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借A6-69 换	单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm 换为【不锈钢板 δ 1.5 mm】	10m	4	1204.98	36.8	1126.98		41.2	4819.92	147.2	4507.92		164.8
4	借A6-184	化学螺栓 φ14	套	328	26.54	11.37	1.59	0.42	13.16	8705.12	3729.36	521.52	137.76	4316.48
5	借A5-56 换	铁件 换为【其他铁件综合】	t	0.1159	13721.2	2786.54	6936.03	409.86	3588.77	1590.29	322.96	803.89	47.5	415.94
6	借A16-49	金属字 0.5m2以内 混凝土墙面	个	20	611.71	101.57	395.32	0.54	114.28	12234.2	2031.4	7906.4	10.8	2285.6
		广告位改造								19016.19	5009.36	7701.53	329.53	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	0.5074	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	6487.51	1429.6	3011.41	207.96	1838.53
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	8.74	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	8886.66	2010.2	4374.89	121.57	2379.99
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	0.874	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	3642.02	1569.56	315.23		1757.23
										9050.34	2464.2	3675.15	72.07	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.54	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	6242.91	1519.87	2949.78	33.85	1739.41
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.54	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	1496.94	448.11	527.83	9.13	511.86
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.54	341.89	73.83	185.4		82.66	184.62	39.87	100.12		44.64
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.135	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	592.4	226.14	97.42	7.44	261.4
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	1.35	320.54	151.23			169.31	432.73	204.16			228.57
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.027	1343.38	497.95		135.99	709.44	36.27	13.44		3.67	19.15
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.027	2387.62	467.02		666.11	1254.49	64.47	12.61		17.98	33.87

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 13 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		透水混凝土（不停车）								260531.33	38371.77	140834.25	18432.25	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	820	15		15			12300		12300		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色)厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	8.2	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	70296.8	16359.16	25760.22	4858.25	23319.16
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	8.2	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	170032.25	19190.05	101156.59	13426.6	36259.01
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	8.2	449.27	197.8		14.79	236.68	3684.01	1621.96		121.28	1940.78
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.36667	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	1119.84	413.51	187.3	26.12	492.9
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.36667	2267.14	575.92	1046.44		644.78	3098.43	787.09	1430.14		881.2
		路缘石B								21330.47	2841.52	15138.52	80.03	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	2.63	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	16400.36	2111.1	11756.6	80.03	2452.63
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	9.205	535.59	79.35	367.4		88.84	4930.11	730.42	3381.92		817.77
		树围石								9243.15	1383.17	5091.84	591.71	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	1.03	1076.16	22.66		499.33	554.17	1108.44	23.34		514.31	570.8
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0206	1943.67	293.25		641.46	1008.96	40.04	6.04		13.21	20.78
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.0206	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	133.47		0.08	64.19	69.2
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	1.35	4022.62	725.08	2485.77		811.77	5430.54	978.86	3355.79		1095.89
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	4.725	535.59	79.35	367.4		88.84	2530.66	374.93	1735.97		419.77

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 14 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		围墙粉刷（含压顶）+文 创彩绘								65659.75	1519.1	62126	148.25	
1	XSXMB_001	压顶	m	86	200		200			17200		17200		
2	借A15-90	外墙喷丙烯酸外用乳胶 漆 无光 抹灰面	100m2	2.58	3782.85	588.8	2413.18	57.46	723.41	9759.75	1519.1	6226	148.25	1866.4
3	XSXMB_001	手绘	m2	258	150		150			38700		38700		
		14#								22112.63	6439.85	3675.15	2277.84	
1	借N1-7	整栋拆除 人工拆除 简 易结构	10m2	11	254.73	120.18			134.55	2802.03	1321.98			1480.05
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	2.75	1343.38	497.95		135.99	709.44	3694.3	1369.36		373.97	1950.96
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建 筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	2.75	2387.62	467.02		666.11	1254.49	6565.96	1284.31		1831.8	3449.85
4	借A15-72	外墙真石漆 胶条条分格	100m2	0.54	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	6242.91	1519.87	2949.78	33.85	1739.41
5	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10 mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.54	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	1496.94	448.11	527.83	9.13	511.86
6	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	0.54	341.89	73.83	185.4		82.66	184.62	39.87	100.12		44.64
7	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预 拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.135	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	592.4	226.14	97.42	7.44	261.4
8	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	1.35	320.54	151.23			169.31	432.73	204.16			228.57
9	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	0.027	1343.38	497.95		135.99	709.44	36.27	13.44		3.67	19.15
10	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建 筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	0.027	2387.62	467.02		666.11	1254.49	64.47	12.61		17.98	33.87
		15#								15693.09	4205.71	6638.52	68	
1	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调 和漆二遍 木材面	100m2	1.2	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	5000.48	2155.01	432.8		2412.67

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 15 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	4.5	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	4575.51	1035	2252.52	62.6	1225.4
3	借A16-49	金属字 0.5m2以内 混凝土墙面	个	10	611.71	101.57	395.32	0.54	114.28	6117.1	1015.7	3953.2	5.4	1142.8
		广告位改造								19016.19	5009.36	7701.53	329.53	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	0.5074	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	6487.51	1429.6	3011.41	207.96	1838.53
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	8.74	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	8886.66	2010.2	4374.89	121.57	2379.99
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	0.874	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	3642.02	1569.56	315.23		1757.23
		透水混凝土（不停车）								306918.6	45203.83	165909.61	21714.09	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	966	15		15			14490		14490		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	9.66	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	82813.05	19271.89	30346.79	5723.26	27471.11
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	9.66	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	200306.28	22606.82	119167.4	15817.19	42714.88
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	9.66	449.27	197.8		14.79	236.68	4339.95	1910.75		142.87	2286.33
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.61	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	1319.22	487.14	220.65	30.77	580.66
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.61	2267.14	575.92	1046.44		644.78	3650.1	927.23	1684.77		1038.1
		路缘石B								20276.11	2701.06	14390.23	76.08	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	2.5	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	15589.7	2006.75	11175.48	76.08	2331.4
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	8.75	535.59	79.35	367.4		88.84	4686.41	694.31	3214.75		777.35

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 16 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		树围石								6178.7	922.49	3394.55	402.13	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.7	1076.16	22.66		499.33	554.17	753.31	15.86		349.53	387.92
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.014	1943.67	293.25		641.46	1008.96	27.21	4.11		8.98	14.13
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.014	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	90.71		0.05	43.62	47.03
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.9	4022.62	725.08	2485.77		811.77	3620.36	652.57	2237.19		730.59
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	3.15	535.59	79.35	367.4		88.84	1687.11	249.95	1157.31		279.85
		16# 17#								52793.61	14374.56	21438.37	420.45	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	3.15	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	36416.99	8865.9	17207.06	197.47	10146.56
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	3.15	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	8732.15	2614	3079.03	53.27	2985.85
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	3.15	341.89	73.83	185.4		82.66	1076.95	232.56	584.01		260.38
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.7875	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	3455.64	1319.17	568.27	43.38	1524.82
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	7.875	320.54	151.23			169.31	2524.25	1190.94			1333.32
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.1575	1343.38	497.95		135.99	709.44	211.58	78.43		21.42	111.74
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):1000	10m3	0.1575	2387.62	467.02		666.11	1254.49	376.05	73.56		104.91	197.58
		16#								10692.61	2050.7	6205.72	68	
1	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢	10m2	4.5	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	4575.51	1035	2252.52	62.6	1225.4

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 17 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		板 820型】												
2	借A16-49	金属字 0.5m2以内 混凝土墙面	个	10	611.71	101.57	395.32	0.54	114.28	6117.1	1015.7	3953.2	5.4	1142.8
		广告位改造								30979.3	8161.85	12545.08	536.48	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	0.8253	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	10552.11	2325.28	4898.15	338.26	2990.43
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	14.25	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	14489.12	3277.5	7132.98	198.22	3880.42
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	1.425	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	5938.07	2559.07	513.95		2865.05
		透水混凝土（不停车）								208425.04	30697.42	112667.39	14745.79	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	656	15		15			9840		9840		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色)厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	6.56	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	56237.44	13087.33	20608.17	3886.6	18655.33
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	6.56	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	136025.8	15352.04	80925.28	10741.28	29007.2
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	6.56	449.27	197.8		14.79	236.68	2947.21	1297.57		97.02	1552.62
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.09333	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	895.86	330.81	149.84	20.89	394.32
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.09333	2267.14	575.92	1046.44		644.78	2478.73	629.67	1144.1		704.96
		路缘石B								15653.16	2085.22	11109.26	58.73	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	1.93	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	12035.25	1549.21	8627.47	58.73	1799.84
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	6.755	535.59	79.35	367.4		88.84	3617.91	536.01	2481.79		600.11
		树围石								6427.62	928.19	3394.57	517.04	

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 18 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.9	1076.16	22.66		499.33	554.17	968.54	20.39		449.4	498.75
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.018	1943.67	293.25		641.46	1008.96	34.99	5.28		11.55	18.16
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.018	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	116.62		0.07	56.09	60.47
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.9	4022.62	725.08	2485.77		811.77	3620.36	652.57	2237.19		730.59
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	3.15	535.59	79.35	367.4		88.84	1687.11	249.95	1157.31		279.85
		18# 广告位改造								15717.24	4139.99	6365.95	272.49	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	0.4198	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	5367.47	1182.79	2491.51	172.06	1521.12
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	7.22	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	7341.15	1660.6	3614.04	100.43	1966.08
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	0.722	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	3008.62	1296.6	260.4		1451.62
		台阶修缮								113821.3	21936.34	65668.51	799.92	
1	借A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	16.54	827.4	165.26	477.12		185.02	13685.2	2733.4	7891.56		3060.23
2	借A19-48	现浇混凝土模板 台阶 木模板木支撑	100m2水平投影面积	1.654	8316.7	2967	1918.13	52.25	3379.32	13755.82	4907.42	3172.59	86.42	5589.4
3	借A11-177	石材 楼梯 水泥砂浆	100m2	1.654	52225.08	8643	33013.52	431.38	10137.18	86380.28	14295.52	54604.36	713.5	16766.9
		树围石								9640.26	1461.68	5393.57	557.24	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.97	1076.16	22.66		499.33	554.17	1043.88	21.98		484.35	537.54
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0194	1943.67	293.25		641.46	1008.96	37.71	5.69		12.44	19.57
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.0194	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	125.69		0.08	60.45	65.17
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	1.43	4022.62	725.08	2485.77		811.77	5752.35	1036.86	3554.65		1160.83

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 19 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	5.005	535.59	79.35	367.4		88.84	2680.63	397.15	1838.84		444.64
		透水混凝土（不停车）								500728.5	73748.69	270676.56	35425.89	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	1576	15		15			23640		23640		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	15.76	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	135107.01	31441.52	49509.88	9337.33	44818.29
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	15.76	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	326793.69	36882.34	194418.04	25805.27	69688.04
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	15.76	449.27	197.8		14.79	236.68	7080.5	3117.33		233.09	3730.08
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	2.62667	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	2152.27	794.75	359.99	50.2	947.33
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	2.62667	2267.14	575.92	1046.44		644.78	5955.03	1512.75	2748.65		1693.62
		路缘石B								34874.91	4645.83	24751.19	130.85	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	4.3	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	26814.28	3451.61	19221.82	130.85	4010.01
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	15.05	535.59	79.35	367.4		88.84	8060.63	1194.22	5529.37		1337.04
		拆除花池								665.05	17.88	0.15	303.64	
1	借D10-33	拆除地下构筑物 砖砌体机械拆除	10m3	0.381	903.28	17.6		421.22	464.46	344.15	6.71		160.48	176.96
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0381	1943.67	293.25		641.46	1008.96	74.05	11.17		24.44	38.44
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.0381	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	246.85		0.15	118.72	127.99
										8400		8400		

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 20 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	XSXMB_001	手绘	m2	56	150		150			8400		8400		
		广告位改造								3699.12	652.75	2291.95	11.46	
1	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	0.63	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	640.57	144.9	315.35	8.76	171.56
2	借A16-49	金属字 0.5m2以内 混凝土墙面	个	5	611.71	101.57	395.32	0.54	114.28	3058.55	507.85	1976.6	2.7	571.4
		20#								24212.14	2144.77	19533.74	62.73	
1	XSXMB_001	宣传栏	m2	29.7	550		550			16335		16335		
2	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.47	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	5433.65	1322.85	2567.4	29.46	1513.93
3	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.47	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	1302.89	390.02	459.41	7.95	445.51
4	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.47	341.89	73.83	185.4		82.66	160.69	34.7	87.14		38.85
5	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.1175	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	515.6	196.83	84.79	6.47	227.51
6	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	1.175	320.54	151.23			169.31	376.63	177.7			198.94
7	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.0235	1343.38	497.95		135.99	709.44	31.57	11.7		3.2	16.67
8	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0235	2387.62	467.02		666.11	1254.49	56.11	10.97		15.65	29.48
		21#								506765.18	74637.79	273939.78	35852.97	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	1595	15		15			23925		23925		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	15.95	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	136735.84	31820.57	50106.77	9449.9	45358.61
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路	100m2	15.95	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	330733.46	37326.99	196761.91	26116.37	70528.19

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 21 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】												
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	15.95	449.27	197.8		14.79	236.68	7165.86	3154.91		235.9	3775.05
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	2.65833	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	2178.21	804.33	364.32	50.8	958.75
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	2.65833	2267.14	575.92	1046.44		644.78	6026.81	1530.99	2781.78		1714.04
		路缘石B								18167.4	2420.15	12893.65	68.16	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石 缘石	100m	2.24	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	13968.37	1798.05	10013.23	68.16	2088.93
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	7.84	535.59	79.35	367.4		88.84	4199.03	622.1	2880.42		696.51
		树围石								9336.2	1402.65	5167.26	580.22	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	1.01	1076.16	22.66		499.33	554.17	1086.92	22.89		504.32	559.71
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0202	1943.67	293.25		641.46	1008.96	39.26	5.92		12.96	20.38
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km): 10	100m3	0.0202	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	130.88		0.08	62.94	67.86
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	1.37	4022.62	725.08	2485.77		811.77	5510.99	993.36	3405.5		1112.12
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	4.795	535.59	79.35	367.4		88.84	2568.15	380.48	1761.68		425.99
		广告位改造								41291.67	10879.38	16720.24	714.85	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	1.0993	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	14055.42	3097.28	6524.33	450.56	3983.25
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	19	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	19318.82	4370	9510.64	264.29	5173.89
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	1.9	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	7917.43	3412.1	685.27		3820.06

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 22 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		广告位改造								30552.66	5807.1	17866.32	183.12	
1	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 8 20型】	10m2	12	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	12201.36	2760	6006.72	166.92	3267.72
2	借A16-49	金属字 0.5m2以内 混凝土墙面	个	30	611.71	101.57	395.32	0.54	114.28	18351.3	3047.1	11859.6	16.2	3428.4
		台阶修缮								176856.56	34084.88	102036.32	1242.93	
1	借A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	25.7	827.4	165.26	477.12		185.02	21264.18	4247.18	12261.98		4755.01
2	借A19-48	现浇混凝土模板 台阶 木模板木支撑	100m2水平投影面积	2.57	8316.7	2967	1918.13	52.25	3379.32	21373.92	7625.19	4929.59	134.28	8684.85
3	借A11-177	石材 楼梯 水泥砂浆	100m2	2.57	52225.08	8643	33013.52	431.38	10137.18	134218.46	22212.51	84844.75	1108.65	26052.55
		树围石								3892.14	661.85	2489.3		
1	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.66	4022.62	725.08	2485.77		811.77	2654.93	478.55	1640.61		535.77
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工 铺装 混凝土垫层 换 为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	2.31	535.59	79.35	367.4		88.84	1237.21	183.3	848.69		205.22
										18938.66	5156.58	7690.58	150.83	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	1.13	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	13063.87	3180.46	6172.69	70.84	3639.88
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10 mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	1.13	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	3132.48	937.72	1104.54	19.11	1071.12
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	1.13	341.89	73.83	185.4		82.66	386.34	83.43	209.5		93.41
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预 拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.2825	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	1239.64	473.23	203.85	15.56	547
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	2.825	320.54	151.23			169.31	905.53	427.22			478.3
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	0.0565	1343.38	497.95		135.99	709.44	75.9	28.13		7.68	40.08

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 23 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0565	2387.62	467.02		666.11	1254.49	134.9	26.39		37.64	70.88
		檐口瓦修补								645.38	121.51	378.37	4.5	
1	借A8-2	彩色水泥瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m2	0.06	6315.9	855.6	4359.47	67.62	1033.21	378.95	51.34	261.57	4.06	61.99
2	借A5-125 换	现浇混凝土构件 屋面钢丝混凝土 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	10m3	0.018	14801.74	3898.5	6488.7	24.59	4389.95	266.43	70.17	116.8	0.44	79.02
		墙面翻新 22#栋								1940841.02	604891.6	613845.2	21305.66	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	83.55	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	965917.37	235157.32	456396.89	5237.75	269125.41
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	83.55	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	231609.79	69333.13	81667.62	1412.83	79196.21
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	83.55	341.89	73.83	185.4		82.66	28564.91	6168.5	15490.17		6906.24
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	83.55	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	366627.43	139957.95	60290.52	4602.77	161776.19
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	626.625	480.93	226.9			254.03	301362.76	142181.21			159181.55
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	12.5325	1343.38	497.95		135.99	709.44	16835.91	6240.56		1704.29	8891.06
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	12.5325	2387.62	467.02		666.11	1254.49	29922.85	5852.93		8348.02	15721.9
		墙面翻新 26#栋								9217.93	2509.83	3743.21	73.41	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.55	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	6358.52	1548.01	3004.41	34.48	1771.62
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.55	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	1524.66	456.41	537.61	9.3	521.34

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.1

第 24 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	0.55	341.89	73.83	185.4		82.66	188.04	40.61	101.97		45.46
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预 拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.1375	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	603.37	230.33	99.22	7.57	266.24
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	1.375	320.54	151.23			169.31	440.74	207.94			232.8
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	0.0275	1343.38	497.95		135.99	709.44	36.94	13.69		3.74	19.51
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建 筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	0.0275	2387.62	467.02		666.11	1254.49	65.66	12.84		18.32	34.5
		小计								6956399.0 5				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.1

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	2010211.295	1	2010211.3	0.92	1849394.39	-160816.9	人工系数:0.92；
2	RGFTZ@1	人工费调整	元	0.005	1	0.01	1	0.01		
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	5.94	4.66	27.68	3.71	22.04	-5.64	
4	01210500001@3	镀锌等边角钢 30×3	kg	3794.57	4.94	18745.18	4.69	17796.53	-948.64	
5	01210500005	镀锌角钢 综合	kg	1452.108	5.13	7449.31	4.69	6810.39	-638.93	
6	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	20.8	191.54	3984.03	191.54	3984.03		
7	02070100012	氯丁橡胶	kg	679.857	17.97	12217.03	17.97	12217.03		
8	02090300001	单层养护膜	m2	284.472	1.1	312.92	1.1	312.92		
9	03010500110@1	化学螺栓带帽带垫 Φ14	套	328	1.54	505.12	1.54	505.12		
10	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	536.234	0.39	209.13	0.39	209.13		
11	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	4.072	26.55	108.11	26.55	108.11		
12	03130100006@1	低合金钢焊条 E43 系列	kg	135.252	26.55	3590.94	26.55	3590.94		
13	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	64.879	6.02	390.57	6.02	390.57		
14	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	5.157	230.09	1186.57	230.09	1186.57		
15	03130700007	石料切割锯片	片	6.04	35.4	213.82	35.4	213.82		
16	03210100033	铁钉	kg	6.247	6.5	40.61	6.5	40.61		
17	03210500002	安全网	m2	5248.864	8.41	44142.95	5.27	27661.51	-16481.43	
18	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1505.44	5.35	8054.1	4.99	7512.15	-541.96	
		本页小计：				2111389.38		1931955.87	-179433.5	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.1

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03210900009@1	加工铁件	kg	1080.192	10.51	11352.82	7.63	8241.86	-3110.95	
20	03210900014@1	其他铁件 综合	kg	114.25	5.75	656.94	5.85	668.36	11.43	
21	03210900015	铁件 综合	kg	27.75	7.05	195.64	7.63	211.73	16.1	
22	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	888981.701	0.51	453380.67	0.43	382262.13	-71118.54	
23	04010400001	白水泥	kg	9166.736	0.71	6508.38	0.67	6141.71	-366.67	
24	04030400001	粗净砂	m3	85.17	270.03	22998.46	173.57	14782.96	-8215.5	
25	04050100004@1	碎石 5mm~20mm	m3	2071.394	190.82	395263.4	142.08	294303.66	-100959.74	
26	04050400002	级配碎石	m3	0.967			132.11	127.75	127.75	
27	04090100003	石灰膏	m3	1.976	359.59	710.55	344.38	680.49	-30.05	
28	04170400001@1	琉璃瓦350*200	块	64.08	5.52	353.72	2.8	179.42	-174.3	
29	04230100001	增强剂 SR	kg	27493.052	9.74	267782.33	9.74	267782.33		
30	05030100002	杉木锯材	m3	0.373	1830	682.59	1282.79	478.48	-204.11	
31	05030100002@1	杉木锯材	m3	2.112	1830	3864.96	1282.79	2709.25	-1155.71	
32	08010000002	大理石板 δ 20mm 楼梯	m2	611.213	212.39	129815.53	212.39	129815.53		
33	08030000010@2	600X300X30拉线芝麻灰花岗岩	m2	5.1	101.59	518.11	83.48	425.75	-92.36	
34	09050100001@1	铝塑板	m2	119.616			105.12	12574.03	12574.03	
35	09050200019@1	单层彩钢板 δ 1mm	m2	898.768	21	18874.13	44	39545.79	20671.66	
36	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	20244.72	1.5	30367.08	1.5	30367.08		
37	09270200001@2	耐碱玻纤网格布	m2	57.12	1.5	85.68	1.5	85.68		
		本页小计：				1343410.99		1191383.99	-152026.96	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.1

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	12390100002	金属字 600×800	个	75.75	84	6363	384	29088	22725	
39	13010100002@1	防水腻子(成品)	kg	101.864	4.81	489.97	1.98	201.69	-288.28	
40	13010300001@1	清油	kg	6.757	30.87	208.59	30.87	208.59		
41	13010900002	透明底漆	kg	5923.82	27.5	162905.05	27.5	162905.05		
42	13010900005	封闭乳胶底涂料	kg	51.6	15.34	791.54	27.09	1397.84	606.3	
43	13011300004	调和漆	kg	85.236	13.64	1162.62	10.16	866	-296.62	
44	13011300005@1	无光调和漆	kg	90.767	15.93	1445.92	12.19	1106.45	-339.47	
45	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	8857.067	11.5	101856.27	11.5	101856.27		
46	13030500008	丙烯酸无光外墙乳胶漆	kg	147.06	16.5	2426.49	27.09	3983.86	1557.37	
47	13030700004	H型真石涂料	kg	84626	7.15	605075.9	7.15	605075.9		
48	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	6770.08	18.31	123960.16	18.31	123960.16		
49	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	16.686	12.43	207.41	11.18	186.55	-20.86	
50	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	502.848	12.43	6250.4	11.18	5621.84	-628.56	
51	13351300001@1	界面剂	kg	2162.648	1.75	3784.63	1.36	2941.2	-843.43	
52	13371100001	土工布	m2	53.222	6.86	365.1	2.23	118.69	-246.42	
53	14010100001	熟桐油	kg	6.835	30.87	211	30.87	211		
54	14050100005	油漆溶剂油	kg	2.576	8.2	21.12	8.2	21.12		
55	14050100006@1	油漆溶剂油 200#	kg	43.157	6.45	278.36	6.45	278.36		
56	14310700001	草酸	kg	17.732	3.96	70.22	3.96	70.22		
		本页小计：				1017873.75		1040098.79	22225.03	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.1

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	14350600001	清洗剂	kg	8.866	9.6	85.11	9.6	85.11		
58	14353500012	隔离剂	kg	21.12	4.51	95.25	4.51	95.25		
59	14353500012@1	隔离剂	kg	0.015	4.51	0.07	4.51	0.07		
60	14410000013	胶粘剂	kg	41786.57	3.98	166310.55	3.98	166310.55		
61	14410100004	硅酮胶 300mL	支	14.56	33.46	487.18	33.46	487.18		
62	14430100001	801胶	kg	206.4	1.42	293.09	1.42	293.09		
63	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	4385.952	4.43	19429.77	4.214	18482.4	-947.37	
64	33011300003	工形支撑	m	440.742	6.26	2759.04	6.26	2759.04		
65	34090100003	毛刷	把	8.866	2.66	23.58	2.66	23.58		
66	34110100002	水	t	1171.65	4.39	5143.54	3.2	3749.28	-1394.26	
67	34110100002@2	水	t	0.238	4.39	1.04	3.2	0.76	-0.28	
68	34110200001	电	kW·h	19.514	0.8	15.61	0.69	13.46	-2.15	
69	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	190.46	36.71	6991.79	26.09	4969.1	-2022.69	
70	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	386.448	30	11593.44	15.95	6163.85	-5429.59	
71	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	2410.256	5.75	13858.97	5.75	13858.97		
72	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	729.44	5.75	4194.28	5.75	4194.28		
73	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	121.056	5.75	696.07	5.75	696.07		
74	35031500009	脚手架底座	只	23.28	7.79	181.35	7.79	181.35		
75	36071700002@2	1200*150*250芝麻青花岗岩	m	1878.766	23.89	44883.72	42.58	79997.86	35114.14	
		本页小计：				277043.45		302361.25	25317.8	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.1

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	36071700004	麻石树池石 150×100	m	915.327	23.89	21867.16	23.89	21867.16		
77	88010500001	其他材料费	元	70352.827	1	70352.83	1	70352.83		
78	88010500001@1	其他材料费	元	3608.207	1	3608.21	1	3608.21		
79	BCCLF0@1	压顶材料费	m	86	200	17200	200	17200		
80	BCCLF0@2	手绘材料费	m2	314	150	47100	150	47100		
81	BCCLF0@3	宣传栏材料费	m2	29.7	550	16335	550	16335		
82	BCCLF3@1	罩面颜色增加	m2	7033	15	105495	15	105495		
83	CLFTZ@1	材料费调整	元	-0.705	1	-0.71	1	-0.71		
84	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	98.275	525.72	51665.13	351.67	34560.37	-17104.76	
85	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	52.208	533.07	27830.52	360.83	18838.21	-8992.31	
86	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	11.995	589.52	7071.29	447.476	5367.47	-1703.82	
87	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	0.505	587.72	296.8	434.9	219.62	-77.17	
88	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	336.151	398.28	133882.22	448.804	150865.91	16983.69	
89	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	-87.209	605.31	-52788.48	471.363	-41107.1	11681.38	
90	J0001H	折旧费	元	20254.546	1	20254.55	1	20254.55		
91	J0001H@1	折旧费	元	360.794	1	360.79	1	360.79		
92	J0002H	检修费	元	5073.733	1	5073.73	1	5073.73		
93	J0002H@1	检修费	元	80.975	1	80.98	1	80.98		
94	J0003H	维护费	元	19233.222	1	19233.22	1	19233.22		
95	J0003H@1	维护费	元	450.647	1	450.65	1	450.65		
		本页小计：				495368.89		496155.89	787.01	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.1

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
96	J0004H	安拆费及场外运费	元	7297.425	1	7297.43	1	7297.43		
97	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	47.191	1	47.19	1	47.19		
98	J0006H	燃料动力费	元	5267.444	1	5267.44	1	5267.44		
99	J0008H	其他费用	元	320.384	1	320.38	1	320.38		
100	J0008H@1	其他费用	元	32.568	1	32.57	1	32.57		
101	J0010H	机械使用费	元	14828.4	1	14828.4	1	14828.4		
102	J0011	柴油	kg	105.076	7.16	752.34	6.61	694.55	-57.79	
103	J0011@1	柴油	kg	3440.163	7.16	24631.57	6.61	22739.48	-1892.09	
104	J0011@2	柴油	kg	723.081	7.16	5177.26	6.61	4779.57	-397.69	
105	J0011@3	柴油	kg	309.531	7.16	2216.24	6.61	2046	-170.24	
106	J0013	汽油	kg	901.86	8.72	7864.22	7.81	7043.53	-820.69	
107	J0013@1	汽油	kg	2.382	8.72	20.77	7.81	18.6	-2.17	
108	J0015	电	kW·h	6.72	0.8	5.38	0.69	4.64	-0.74	
109	J0015@1	电	kW·h	29039.628	0.8	23231.7	0.69	20037.34	-3194.36	
110	J0015@2	电	kW·h	116.566	0.8	93.25	0.69	80.43	-12.82	
111	J1-13@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5	台班	14.347	719.04	10316.07	719.04	10316.07		
112	J1-31@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12	台班	0.772	1344.46	1037.92	1344.46	1037.92		
113	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	29.749	230.62	6860.71	230.62	6860.71		
114	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	361.003	26.22	9465.5	26.22	9465.5		
115	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5	台班	21.31	34.05	725.61	34.05	725.61		
		本页小计：				120191.95		113643.36	-6548.59	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.1

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
116	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500	台班	43.182	331.15	14299.72	331.15	14299.72		
117	JX001	其他机械费	元	138.203	1	138.2	1	138.2		
118	JXFTZ	机械费调整	元	1.85	1	1.85	1	1.85		
119	JXRGF	人工费	元	70269.28	1	70269.28	0.92	64647.74	-5621.54	人工系数:0.92；
		本页小计：				84709.05		79087.51	-5621.54	
		合计：				5449987.46		5154686.66	-295300.75	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：市场改造4.2

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	4346125. 58
1. 1	基期人工费			942232. 05
1. 2	基期材料费			2050895. 83
1. 3	基期机械费			188416. 92
1. 4	基期建安工程税费			1164580. 78
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-292248. 38
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-75378. 56
2. 2	材料费价差			-209543. 27
2. 3	机械费价差			-7326. 55
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-26302. 35
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	120827. 25
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	4148402. 1

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.2

第 1 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		墙面翻新 04#栋								464583.86	126496.02	188657.68	3700	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	27.72	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	320469.53	78019.88	151422.16	1737.77	89289.72
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	27.72	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	76842.89	23003.16	27095.47	468.75	26275.51
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	27.72	341.89	73.83	185.4		82.66	9477.19	2046.57	5139.29		2291.34
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	6.93	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	30409.67	11608.72	5000.76	381.77	13418.42
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	69.3	320.54	151.23			169.31	22213.42	10480.24			11733.18
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.386	1343.38	497.95		135.99	709.44	1861.92	690.16		188.48	983.28
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.386	2387.62	467.02		666.11	1254.49	3309.24	647.29		923.23	1738.72
										7561.78	2164.25	2897.71	36.32	
1	借N1-152	墙面清凿 石材面	10m2	0.47	485.32	228.97			256.35	228.1	107.62			120.48
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0047	2387.6	467.02		666.1	1254.48	11.22	2.19		3.13	5.9
3	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆外砖墙 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0】	100m2	0.047	5397.21	2284.55	480.77	35.25	2596.64	253.67	107.37	22.6	1.66	122.04
4	借A12-22	墙面界面剂	100m2	0.47	361.25	159.12	14.7	4.41	183.02	169.79	74.79	6.91	2.07	86.02
5	借A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	0.47	2775.88	1095.17	454.6		1226.11	1304.66	514.73	213.66		576.27
6	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.47	341.89	73.83	185.4		82.66	160.69	34.7	87.14		38.85
7	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分	100m2	0.47	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	5433.65	1322.85	2567.4	29.46	1513.93

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.2

第 2 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		格												
		广告位改造								14479.51	3813.82	5864.82	251.07	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	0.3869	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	4946.82	1090.09	2296.25	158.57	1401.91
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	6.65	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	6761.59	1529.5	3328.72	92.5	1810.86
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	0.665	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	2771.1	1194.23	239.85		1337.02
		台阶修缮								54364.46	10477.45	31365.25	382.07	
1	借A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	7.9	827.4	165.26	477.12		185.02	6536.46	1305.55	3769.25		1461.66
2	借A19-48	现浇混凝土模板 台阶 木模板木支撑	100m2水平投影面积	0.79	8316.7	2967	1918.13	52.25	3379.32	6570.19	2343.93	1515.32	41.28	2669.66
3	借A11-177	石材 楼梯 水泥砂浆	100m2	0.79	52225.08	8643	33013.52	431.38	10137.18	41257.81	6827.97	26080.68	340.79	8008.37
		墙面翻新 06#栋								22997.4	7167.47	7273.57	252.45	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.99	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	11445.34	2786.42	5407.93	62.06	3188.92
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.99	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	2744.39	821.54	967.7	16.74	938.41
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.99	341.89	73.83	185.4		82.66	338.47	73.09	183.55		81.83
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.99	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	4344.24	1658.39	714.39	54.54	1916.92
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	7.425	480.93	226.9			254.03	3570.91	1684.73			1886.17
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.1485	1343.38	497.95		135.99	709.44	199.49	73.95		20.19	105.35
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.1485	2387.62	467.02		666.11	1254.49	354.56	69.35		98.92	186.29

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.2

第 3 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		广告位								52424.34	7695.7	36090.66	10.8	
1	借A16-19 换	灯箱面层 铝塑板 换为【氟碳喷涂铝单板 平板 2.0mm】	100m2	2.52	15948.47	2247.74	11184.23		2516.5	40190.14	5664.3	28184.26		6341.58
2	借A16-49	金属字 0.5m2以内 混凝土墙面	个	20	611.71	101.57	395.32	0.54	114.28	12234.2	2031.4	7906.4	10.8	2285.6
		墙面翻新 W7#栋								26192.67	7410.5	10094.83	185.06	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	1.374	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	15884.75	3867.22	7505.56	86.14	4425.83
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	1.374	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	3808.88	1140.2	1343.04	23.23	1302.4
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	1.374	341.89	73.83	185.4		82.66	469.76	101.44	254.74		113.57
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	1.374	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	6029.28	2301.64	991.49	75.69	2660.45
		檐口瓦修补								26675.92	5022.37	15639.08	185.99	
1	借A8-2	彩色水泥瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m2	2.48	6315.9	855.6	4359.47	67.62	1033.21	15663.43	2121.89	10811.49	167.7	2562.36
2	借A5-125 换	现浇混凝土构件 屋面钢丝混凝土 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	10m3	0.744	14801.74	3898.5	6488.7	24.59	4389.95	11012.49	2900.48	4827.59	18.29	3266.12
		墙面翻新 09#栋								366889.8	114346.59	116039.15	4027.55	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	15.794	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	182593.64	44453.32	86275.67	990.13	50874.53
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	15.794	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	43782.71	13106.49	15438.16	267.08	14970.97
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	15.794	341.89	73.83	185.4		82.66	5399.81	1166.07	2928.21		1305.53
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度	100m2	15.794	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	69305.97	26457.16	11397.11	870.09	30581.61

单位工程造价表

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		(mm):15												
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	118.455	480.93	226.9			254.03	56968.56	26877.44			30091.12
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	2.3691	1343.38	497.95		135.99	709.44	3182.6	1179.69		322.17	1680.73
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	2.3691	2387.62	467.02		666.11	1254.49	5656.51	1106.42		1578.08	2972.01
		挡土墙								342326.02	58996.29	207125.69	4921	
1	借D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	1000m3	0.4725	12767.88	2030.9		4107.4	6629.58	6032.82	959.6		1940.75	3132.48
2	借D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方	100m3	2.626	2123.21	197.8	5.06	824.78	1095.57	5575.55	519.42	13.29	2165.87	2876.97
3	借D2-209 换	挡土墙 毛石混凝土 基础 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	6.05696	4674.88	520.26	3572.15		582.47	28315.56	3151.19	21636.37		3528
4	借D2-210 换	挡土墙 毛石混凝土 墙身 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	49	5268.65	800.4	3572.15		896.1	258163.85	39219.6	175035.35		43908.9
5	借D11-12	挡土墙混凝土模板 现浇混凝土挡墙 墙身	10m2	41.65	832.82	293.94	169.84	19.21	349.83	34686.95	12242.6	7073.84	800.1	14570.42
6	借D2-182	护岸泄水孔	100m	0.81256	2926.37	542.8	1739.58	17.57	626.42	2377.85	441.06	1413.51	14.28	509
7	借D2-180	碎石滤层	10m3	1.26	2996.87	727.95	1453.93		814.99	3776.06	917.22	1831.95		1026.89
8	借D3-323	安装伸缩缝 沥青麻丝	10m	7	485.34	220.8	17.34		247.2	3397.38	1545.6	121.38		1730.4
		围墙								98219.33	28390.83	36687.53	642.96	
1	借A4-10	混水砖墙 1砖	10m3	2.98704	8549.14	2301.34	3566.97	49.57	2631.26	25536.62	6874.19	10654.68	148.07	7859.68
2	借A4-47	方砖柱 周长在1.8m以内	10m3	0.60373	11675.3	3765.97	3591.99	48.03	4269.31	7048.73	2273.63	2168.59	29	2577.51
3	借A5-119 换	现浇混凝土构件 扶手、压顶 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	0.30791	7760.92	1750.76	4050.07		1960.09	2389.66	539.08	1247.06		603.53
4	借A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	100m2	0.16898	6672.96	2645	909.2	74.73	3044.03	1127.6	446.95	153.64	12.63	514.38
5	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直	t	0.0337	6625.35	1347.41	3644.67	59.28	1573.99	223.27	45.41	122.83	2	53.04

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.2

第 5 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		径(mm) 8												
6	借A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10	t	0.3083	6011.71	1098.65	3632.1	24.5	1256.46	1853.41	338.71	1119.78	7.55	387.37
7	借A12-16 换	独立柱面抹水泥砂浆 矩形 砖柱面 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	0.65268	6286.21	2537.73	782.13	59.49	2906.86	4102.88	1656.33	510.48	38.83	1897.25
8	借A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm	100m2	2.4892	7103.57	2773.25	1058.56	79.32	3192.44	17682.21	6903.17	2634.97	197.44	7946.62
9	借A15-72	外墙真石漆 胶条分格	100m2	3.30898	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	38254.95	9313.36	18075.5	207.44	10658.65
		拟木纹栏杆								20394.79	825.14	18626.22	9.45	
1	补子目2	仿木纹护栏（水泥砼）	m	50	283.75		283.75			14187.5		14187.5		
2	借A5-82	现浇混凝土构件 带形基础 混凝土	10m3	0.75	4888.23	395.05	4050.9		442.28	3666.17	296.29	3038.18		331.71
3	借A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)	10m3	0.75	297.33	140.28			157.05	223	105.21			117.79
4	借A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10	t	0.3856	6011.71	1098.65	3632.1	24.5	1256.46	2318.12	423.64	1400.54	9.45	484.49
		台阶修缮								6881.58	1326.26	3970.28	48.37	
1	借A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	1	827.4	165.26	477.12		185.02	827.4	165.26	477.12		185.02
2	借A19-48	现浇混凝土模板 台阶木模板木支撑	100m2水平投影面积	0.1	8316.7	2967	1918.13	52.25	3379.32	831.67	296.7	191.81	5.23	337.93
3	借A11-177	石材 楼梯 水泥砂浆	100m2	0.1	52225.08	8643	33013.52	431.38	10137.18	5222.51	864.3	3301.35	43.14	1013.72
										9828.42	462.09	25.51	4254.8	
1	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土	100m3	1.5945	978.34	138		332.93	507.41	1559.96	220.04		530.86	809.07
2	A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	1.5945	5185.61	151.8	16	2335.49	2682.32	8268.46	242.05	25.51	3723.94	4276.96
		拆除违建								2124.81	544.34	26.27	450.4	

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.2

第 6 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	4.7	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	371.25	90.8	26.27	73.41	180.76
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.47	1343.38	497.95		135.99	709.44	631.39	234.04		63.92	333.44
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.47	2387.6	467.02		666.1	1254.48	1122.17	219.5		313.07	589.61
		混凝土地面								51357.21	7382.55	31077.86	2236.57	
1	借D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):5 换为【商品混凝土(砾石) C25】	100m2	15.33	2329.27	178.76	1937.56	6.13	206.82	35707.71	2740.39	29702.79	93.97	3170.55
2	借D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	15.33	263.51	115	19.76		128.75	4039.61	1762.95	302.92		1973.74
3	借D2-6	车行道路床整形碾压	100m2	15.33	370.22	41.4		136.58	192.24	5675.47	634.66		2093.77	2947.04
4	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	2.555	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	2093.54	773.07	350.16	48.83	921.49
5	借D2-128	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm	100m	2.555	1503.28	575.92	282.58		644.78	3840.88	1471.48	721.99		1647.41
										16091.06	1534.69	5677.98	3465.03	
1	借D10-7	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内	100m2	2.8	1133.28	22.54		528.01	582.73	3173.18	63.11		1478.43	1631.64
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.42	1943.67	293.25		641.46	1008.96	816.34	123.17		269.41	423.76
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.42	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	2721.21		1.65	1308.69	1410.87
4	借D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):5 换为【商品混凝土(砾石) C25】	100m2	2.8	2329.27	178.76	1937.56	6.13	206.82	6521.96	500.53	5425.17	17.16	579.1
5	借D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	2.8	263.51	115	19.76		128.75	737.83	322	55.33		360.5
6	借D2-6	车行道路床整形碾压	100m2	2.8	370.22	41.4		136.58	192.24	1036.62	115.92		382.42	538.27
7	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	0.46667	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	382.38	141.2	63.96	8.92	168.31

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.2

第 7 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
8	借D2-128	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm	100m	0.46667	1503.28	575.92	282.58		644.78	701.54	268.76	131.87		300.9
		沥青								481392.78	39424.53	373068.32	11956.9	
1	借D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4	100m2	33.67	6408.28	470.35	5043.76	177.71	716.46	215766.79	15836.68	169823.4	5983.5	24123.21
2	借D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)	100m2	33.67	187.96	5.41	129.82	22.34	30.39	6328.61	182.15	4371.04	752.19	1023.23
3	借D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):15 换为【商品混凝土(砾石) C25】	100m2	33.67	7067.41	538.75	5886.8	18.49	623.37	237959.69	18139.71	198208.56	622.56	20988.87
4	借D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	33.67	263.51	115	19.76		128.75	8872.38	3872.05	665.32		4335.01
5	借D2-6	车行道路床整形碾压	100m2	33.67	370.22	41.4		136.58	192.24	12465.31	1393.94		4598.65	6472.72
										167435.37	40830.34	3099.77	37453.55	
1	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖)拆除	10m3	51.75	2337.37	759	57.96	321.8	1198.61	120958.9	39278.25	2999.43	16653.15	62028.07
2	借A1-78	挖掘机挖石碴 装车	100m3	5.175	2495.96	110.4		1098.03	1287.53	12916.59	571.32		5682.31	6662.97
3	借A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	5.175	6485	189.52	19.39	2921.37	3354.72	33559.88	980.77	100.34	15118.09	17360.68
		围墙								698516.22	201806.79	261121.64	4577.83	
1	借A4-10	混水砖墙 1砖	10m3	21.44256	8549.14	2301.34	3566.97	49.57	2631.26	183315.45	49346.62	76484.97	1062.91	56420.95
2	借A4-47	方砖柱 周长在1.8m以内	10m3	4.13575	11675.3	3765.97	3591.99	48.03	4269.31	48286.12	15575.11	14855.57	198.64	17656.8
3	借A5-119 换	现浇混凝土构件 扶手、压顶 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	2.19097	7760.92	1750.76	4050.07		1960.09	17003.94	3835.86	8873.58		4294.5
4	借A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	100m2	1.19842	6672.96	2645	909.2	74.73	3044.03	7997.01	3169.82	1089.6	89.56	3648.03
5	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	0.2375	6625.35	1347.41	3644.67	59.28	1573.99	1573.52	320.01	865.61	14.08	373.82
6	借A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直	t	2.1916	6011.71	1098.65	3632.1	24.5	1256.46	13175.26	2407.8	7960.11	53.69	2753.66

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.2

第 8 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		径(mm) 10												
7	借A12-16 换	独立柱面抹水泥砂浆 矩形 砖柱面 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】	100m2	4.47108	6286.21	2537.73	782.13	59.49	2906.86	28106.15	11346.39	3496.97	265.98	12996.8
8	借A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm	100m2	17.8688	7103.57	2773.25	1058.56	79.32	3192.44	126932.27	49554.65	18915.2	1417.35	57045.07
9	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	23.53842	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	272126.5	66250.53	128580.03	1475.62	75820.31
		透水砖								200141.69	43195.51	64693.51	21273.87	
1	借D10-24	拆除人行道 花岗岩面层 机械拆除 厚6cm以内	100m2	9.3	1591.38	31.51		741.59	818.28	14799.83	293.04		6896.79	7610
2	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	9.3	1432.59	28.52		667.43	736.64	13323.09	265.24		6207.1	6850.75
3	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	2.139	1943.67	293.25		641.46	1008.96	4157.51	627.26		1372.08	2158.17
4	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	2.139	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	13858.75		8.38	6665	7185.37
5	借D2-158	人行道板安砌 透水砖面层 厚6cm内	100m2	9.3	11858.93	3559.25	4314.87		3984.81	110288.05	33101.03	40128.29		37058.73
6	借D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):15 换为【级配碎石】	100m2	9.3	4251.71	760.15	2640.52		851.04	39540.9	7069.4	24556.84		7914.67
7	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	9.3	448.77	197.8		14.29	236.68	4173.56	1839.54		132.9	2201.12
		透水混凝土（不停车）								217879.98	29607.79	106490.02	23432.7	
1	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	6.2	1432.59	28.52		667.43	736.64	8882.06	176.82		4138.07	4567.17
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	1.426	1943.67	293.25		641.46	1008.96	2771.67	418.17		914.72	1438.78
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	1.426	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	9239.17		5.59	4443.33	4790.25

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.2

第 9 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
4	补子目1	罩面颜色增加	m2	620	15		15			9300		9300		
5	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色)厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	6.2	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	53151.24	12369.12	19477.24	3673.31	17631.56
6	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	6.2	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	128560.97	14509.55	76484.25	10151.82	27415.35
7	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	6.2	449.27	197.8		14.79	236.68	2785.47	1226.36		91.7	1467.42
8	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.03333	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	846.7	312.65	141.62	19.75	372.68
9	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.03333	2267.14	575.92	1046.44		644.78	2342.7	595.12	1081.32		666.27
		拉线芝麻灰花岗岩								73851.35	13373.11	32564.35	6265.44	
1	借D10-24	拆除人行道 花岗岩面层 机械拆除 厚6cm以内	100m2	2.7	1591.38	31.51		741.59	818.28	4296.73	85.08		2002.29	2209.36
2	借D10-21 换	拆除人行道 现浇混凝土面(垫)层 机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):18	100m2	2.7	1355.74	26.8		631.83	697.11	3660.5	72.36		1705.94	1882.2
3	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.567	1943.67	293.25		641.46	1008.96	1102.06	166.27		363.71	572.08
4	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.567	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	3673.64		2.22	1766.74	1904.68
5	借D2-155	人行道板安砌 花岗岩板材 厚度30mm内	100m2	2.7	17935.97	3875.16	9419.53	143.77	4497.51	48427.12	10462.93	25432.73	388.18	12143.28
6	借D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):15 换为【级配碎石】	100m2	2.7	4251.71	760.15	2640.52		851.04	11479.62	2052.41	7129.4		2297.81
7	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	2.7	448.77	197.8		14.29	236.68	1211.68	534.06		38.58	639.04
		透水混凝土（不停车）								281135.47	38203.62	137406.47	30235.74	
1	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机	100m2	8	1432.59	28.52		667.43	736.64	11460.72	228.16		5339.44	5893.12

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.2

第 10 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		械拆除 厚15cm内 实际厚度 (cm):18												
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	1.84	1943.67	293.25		641.46	1008.96	3576.35	539.58		1180.29	1856.49
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	1.84	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	11921.51		7.21	5733.33	6180.96
4	补子目1	罩面颜色增加	m2	800	15		15			12000		12000		
5	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度 (cm):5	100m2	8	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	68582.24	15960.16	25131.92	4739.76	22750.4
6	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度 (cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	8	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	165885.12	18722	98689.36	13099.12	35374.64
7	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	8	449.27	197.8		14.79	236.68	3594.16	1582.4		118.32	1893.44
8	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5cm	100m	1.33333	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	1092.52	403.43	182.73	25.48	480.88
9	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深 (cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.33333	2267.14	575.92	1046.44		644.78	3022.85	767.89	1395.25		859.7
		路缘石B								66911.17	8913.51	47487.75	251.05	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	8.25	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	51446.01	6622.28	36879.07	251.05	7693.62
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	28.875	535.59	79.35	367.4		88.84	15465.16	2291.23	10608.68		2565.26
		树围石								6856.13	990.08	3620.88	551.51	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.96	1076.16	22.66		499.33	554.17	1033.11	21.75		479.36	532
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0192	1943.67	293.25		641.46	1008.96	37.32	5.63		12.32	19.37
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距	100m3	0.0192	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	124.4		0.08	59.83	64.5

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.2

第 11 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		(km):10												
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.96	4022.62	725.08	2485.77		811.77	3861.72	696.08	2386.34		779.3
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	3.36	535.59	79.35	367.4		88.84	1799.58	266.62	1234.46		298.5
										3795.11	600.13	1823.04	331.58	
1	借D2-259	普通标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.6912	5490.61	868.25	2637.5	479.71	1505.15	3795.11	600.13	1823.04	331.58	1040.36
										46000.97	4258.21	36758.77	102.76	
1	借A4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.612	8549.14	2301.34	3566.97	49.57	2631.26	5232.07	1408.42	2182.99	30.34	1610.33
2	借A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm	100m2	0.51	7103.57	2773.25	1058.56	79.32	3192.44	3622.82	1414.36	539.87	40.45	1628.14
3	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.51	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	5896.08	1435.43	2785.91	31.97	1642.78
4	XSXMB_001	手绘	m2	66	150		150			9900		9900		
5	XSXMB_001	道闸	m2	1	20000		20000			20000		20000		
6	XSXMB_001	人工草皮	m2	270	5		5			1350		1350		
										26921.29	805.65	22148.13	1483.28	
1	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.0033	7763.01	460		3294.05	4008.96	25.62	1.52		10.87	13.23
2	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.0033	51605.66		39.19	24813.54	26752.93	170.3		0.13	81.88	88.28
3	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.98	1432.59	28.52		667.43	736.64	1403.94	27.95		654.08	721.91
4	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.196	1943.67	293.25		641.46	1008.96	380.96	57.48		125.73	197.76
5	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.196	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	1269.9		0.77	610.72	658.41
6	借F1-248	草皮铺种 满铺	100m2	1.2	3058.81	598.92	1789.36		670.53	3670.57	718.7	2147.23		804.64

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.2

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
7	XSXMFB_001	雕塑	个	1	20000		20000			20000		20000		
		小计								3854230.49				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.2

第 1 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	942231.973	1	942231.97	0.92	866853.42	-75378.56	人工系数:0.92；
2	01010300005@1	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	276.624	4.06	1123.09	3.41	943.29	-179.81	
3	01010300006	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	2549.898	4.08	10403.58	3.41	8695.15	-1708.43	
4	01010300006@1	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	393.312	4.08	1604.71	3.41	1341.19	-263.52	
5	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	245.52	4.66	1144.12	3.71	910.88	-233.24	
6	01150300001	六角空心钢	kg	104.535	8.19	856.14	8.19	856.14		
7	01210500001@3	镀锌等边角钢 30×3	kg	390.769	4.94	1930.4	4.69	1832.71	-97.69	
8	02070100012	氯丁橡胶	kg	137.266	17.97	2466.67	17.97	2466.67		
9	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	5698	0.06	341.88	0.06	341.88		
10	02090300001	单层养护膜	m2	481.941	1.1	530.14	1.1	530.14		
11	02290500005	油麻	kg	10.5	7.52	78.96	7.52	78.96		
12	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	101	0.39	39.39	0.39	39.39		
13	03130100006@1	低合金钢焊条 E43 系列	kg	13.928	26.55	369.79	26.55	369.79		
14	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	5.175	30.97	160.27	30.97	160.27		
15	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	1.042	230.09	239.75	230.09	239.75		
16	03130700006@1	锯缝机锯片 Φ500	片	1.329	230.09	305.79	230.09	305.79		
17	03130700007	石料切割锯片	片	1.273	35.4	45.06	35.4	45.06		
18	03210100033@1	铁钉	kg	12.37	6.5	80.41	6.5	80.41		
		本页小计：				963952.12		886090.89	-77861.25	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.2

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03210100038	圆钉	kg	10.36	6.5	67.34	6.5	67.34		
20	03210100040	圆钉 L50~75	kg	0.866	6.5	5.63	6.5	5.63		
21	03210500002	安全网	m2	1569.248	8.41	13197.38	5.27	8269.94	-4927.44	
22	03210700004@1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	16.27	5.35	87.04	4.99	81.19	-5.86	
23	03210700004@2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.175	5.35	11.64	4.99	10.85	-0.78	
24	03210700012@3	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	3.249	5.35	17.38	4.99	16.21	-1.17	
25	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	450.08	5.35	2407.93	4.99	2245.9	-162.03	
26	03210900009@1	加工铁件	kg	322.944	10.51	3394.14	7.63	2464.06	-930.08	
27	03210900015	铁件 综合	kg	7.4	7.05	52.17	7.63	56.46	4.29	
28	03210900016	套筒铁件	kg	190.08	7.43	1412.29	5.66	1075.85	-336.44	
29	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	189014.964	0.51	96397.63	0.43	81276.43	-15121.2	
30	04010400001	白水泥	kg	3697.73	0.71	2625.39	0.67	2477.48	-147.91	
31	04030200002@2	天然中粗砂	m3	29.388	267.88	7872.46	154.82	4549.85	-3322.61	
32	04030400001	粗净砂	m3	31.222	270.03	8430.88	173.57	5419.2	-3011.67	
33	04050100004@1	碎石 5mm~20mm	m3	418.226	190.82	79805.89	142.08	59421.55	-20384.34	
34	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m3	12.852	190.82	2452.42	139.68	1795.17	-657.25	
35	04050400002	级配碎石	m3	232.08			132.11	30660.09	30660.09	
36	04090100003	石灰膏	m3	0.881	359.59	316.8	344.38	303.4	-13.4	
37	04110200003	块石	m3	133.788	158.34	21183.99	120	16054.56	-5129.43	
		本页小计：				239738.4		216251.16	-23487.23	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.2

第 3 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	04130100006@1	标准砖 240×115×53	m3	236.075	395.54	93377.11	310	73183.25	-20193.86	
39	04170400001@1	琉璃瓦350*200	块	2648.64	5.52	14620.49	2.8	7416.19	-7204.3	
40	04230100001	增强剂 SR	kg	5550.993	9.74	54066.67	9.74	54066.67		
41	04230100002@1	脱模剂	kg	41.65	2.6	108.29	2.6	108.29		
42	05030100002	杉木锯材	m3	1.593	1830	2915.19	1282.79	2043.48	-871.71	
43	05030100002@1	杉木锯材	m3	0.445	1830	814.35	1282.79	570.84	-243.51	
44	05030400002	板方材	m3	0.336	1637.17	550.09	1282.79	431.02	-119.07	
45	08010000002	大理石板 δ 20mm 楼梯	m2	128.783	212.39	27352.22	212.39	27352.22		
46	08030000010@3	800X800X30拉线芝麻灰花岗岩	m2	275.4	101.59	27977.89	83.48	22990.39	-4987.49	
47	09050100001@1	铝塑板	m2	264.6			105.12	27814.75	27814.75	
48	09050200019@1	单层彩钢板 δ 1mm	m2	69.16	21	1452.36	44	3043.04	1590.68	
49	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	5505.36	1.5	8258.04	1.5	8258.04		
50	09270200001@2	耐碱玻纤网格布	m2	56.4	1.5	84.6	1.5	84.6		
51	12390100002	金属字 600×800	个	20.2	84	1696.8	384	7756.8	6060	
52	13010100002@1	防水腻子(成品)	kg	100.58	4.81	483.79	1.98	199.15	-284.64	
53	13010300001@1	清油	kg	0.585	30.87	18.06	30.87	18.06		
54	13010900001	底漆	kg	16.489	27.5	453.45	27.5	453.45		
55	13010900002	透明底漆	kg	2579.689	27.5	70941.45	27.5	70941.45		
56	13011300004	调和漆	kg	7.382	13.64	100.69	10.16	75	-25.69	
		本页小计：				305271.54		306806.69	1535.16000000001	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.2

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	13011300005@1	无光调和漆	kg	7.86	15.93	125.21	12.19	95.81	-29.4	
58	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	2408.595	11.5	27698.84	11.5	27698.84		
59	13030700004	H型真石涂料	kg	36852.7	7.15	263496.81	7.15	263496.81		
60	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	2948.216	18.31	53981.83	18.31	53981.83		
61	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	150.336	12.43	1868.68	11.18	1680.76	-187.92	
62	13110100002	热熔标线涂料	kg	311.04	4	1244.16	4	1244.16		
63	13310100003	石油沥青 30#	kg	11.2	3.76	42.11	3.626	40.61	-1.5	
64	13310100005@1	乳化沥青	kg	1734.005	2.85	4941.91	2.478	4296.86	-645.05	
65	13350500003@1	嵌缝膏	kg	20.825	2.75	57.27	2.75	57.27		
66	13350700001	塑料油膏	kg	175.257	4.8	841.23	4.8	841.23		
67	13351300001@1	界面剂	kg	436.65	1.75	764.14	1.36	593.84	-170.29	
68	13371100001	土工布	m2	11.214	6.86	76.93	2.23	25.01	-51.92	
69	14010100001	熟桐油	kg	0.592	30.87	18.28	30.87	18.28		
70	14030500001	柴油 0#	kg	3.976	7.16	28.47	6.61	26.28	-2.19	
71	14030500001@1	柴油 0#	kg	168.35	7.16	1205.39	6.61	1112.79	-92.59	
72	14050100006@1	油漆溶剂油 200#	kg	3.737	6.45	24.1	6.45	24.1		
73	14353500012	隔离剂	kg	4.45	4.51	20.07	4.51	20.07		
74	14353500012@1	隔离剂	kg	0.618	4.51	2.79	4.51	2.79		
75	14353500012@2	隔离剂	kg	4.513	4.51	20.35	4.51	20.35		
		本页小计：				356458.57		355277.69	-1180.86	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.2

第 5 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	14391900007	液化气	kg	4.873	9.04	44.05	9.04	44.05		
77	14410000011	建筑胶	kg	2.397	2.5	5.99	2.5	5.99		
78	14410000013	胶粘剂	kg	8436.93	3.98	33578.98	3.98	33578.98		
79	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	3.418	2.75	9.4	2.75	9.4		
80	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	1311.264	4.43	5808.9	4.214	5525.67	-283.23	
81	17250000037	硬塑料管 dn100	m	82.069	13.22	1084.95	17.14	1406.66	321.71	
82	17270300003	高压橡胶管 D25	m	15.525	11.06	171.71	11.06	171.71		
83	33011300003	工形支撑	m	33.915	6.26	212.31	6.26	212.31		
84	34110100002	水	t	1310.313	4.39	5752.27	3.2	4193	-1559.27	
85	34110100002@2	水	t	0.024	4.39	0.11	3.2	0.08	-0.03	
86	34110200001	电	kW·h	4.112	0.8	3.29	0.69	2.84	-0.45	
87	34110200001@1	电	kW·h	1.733	0.8	1.39	0.69	1.2	-0.19	
88	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	40.13	36.71	1473.17	26.09	1046.99	-426.18	
89	35010300002@1	木模板 2440×1220×15	m2	15.456	36.71	567.39	26.09	403.25	-164.14	
90	35010400002	组合钢模板	kg	505.756	6.91	3494.77	6.17	3120.51	-374.26	
91	35020100001	钢模板连接件	kg	99.127	6.08	602.69	6.08	602.69		
92	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	115.536	30	3466.08	15.95	1842.8	-1623.28	
93	35030700001@1	支撑钢管及扣件	kg	349.277	4.69	1638.11	5.147	1797.73	159.62	
94	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	720.592	5.75	4143.4	5.75	4143.4		
		本页小计：				62058.96		58109.26	-3949.7	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.2

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
95	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	218.08	5.75	1253.96	5.75	1253.96		
96	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	36.192	5.75	208.1	5.75	208.1		
97	35031500009	脚手架底座	只	6.96	7.79	54.22	7.79	54.22		
98	36052900001@1	100*200*50透水砖	m2	948.6	35	33201	36.82	34927.45	1726.45	
99	36071700002@2	1200*150*250芝麻青花岗岩	m	837.375	23.89	20004.89	42.58	35655.43	15650.54	
100	36071700004	麻石树池石 150×100	m	97.44	23.89	2327.84	23.89	2327.84		
101	36210900002	反光材料(玻璃珠)	kg	12.096	4.5	54.43	4.5	54.43		
102	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.053	1.06	0.06	1.06	0.06		
103	88010500001	其他材料费	元	47055.984	1	47055.98	1	47055.98		
104	88010500001@1	其他材料费	元	1077.009	1	1077.01	1	1077.01		
105	BCCLF0@2	手绘材料费	m2	66	150	9900	150	9900		
106	BCCLF0@4	人工草皮材料费	m2	270	5	1350	5	1350		
107	BCCLF0@5	道闸材料费	m2	1	20000	20000	20000	20000		
108	BCCLF0@6	雕塑材料费	个	1	20000	20000	20000	20000		
109	BCCLF18	仿木纹护栏（水泥砼）	m	50	283.75	14187.5	283.75	14187.5		
110	BCCLF3@1	罩面颜色增加	m2	1420	15	21300	15	21300		
111	CLFTZ@1	材料费调整	元	-0.479	1	-0.48	1	-0.48		
112	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	32.88	525.72	17285.67	351.67	11562.91	-5722.76	
113	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	11	533.07	5863.77	360.83	3969.13	-1894.64	
		本页小计：				215123.95		224883.54	9759.59	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.2

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
114	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	632.977	552.65	349814.74	370.3	234391.38	-115423.36	
115	80210400004@1	商品混凝土(砾石) C25	m3	475.031	552.65	262525.88	370.3	175903.98	-86621.9	
116	80210400005@2	商品混凝土(砾石) C30	m3	7.613	571.81	4353.19	380.05	2893.32	-1459.87	
117	80250900002@1	商品沥青混凝土 AC-10	m3	136.364	1020.17	139114.46	1221.78	166606.81	27492.35	
118	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	16.364	589.52	9646.91	447.476	7322.5	-2324.41	
119	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	0.05	587.72	29.39	434.9	21.75	-7.64	
120	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	61.744	398.28	24591.4	448.804	27710.95	3119.55	
121	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	31.276	605.31	18931.68	471.363	14742.35	-4189.33	
122	80010300002@1	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	66.676	590.38	39364.18	436.074	29075.67	-10288.51	
123	WJJ320701001	草皮	m2	129.6	16.42	2128.03	16.42	2128.03		
124	J0001H	折旧费	元	36322.752	1	36322.75	1	36322.75		
125	J0001H@1	折旧费	元	105.18	1	105.18	1	105.18		
126	J0002H	检修费	元	9335.826	1	9335.83	1	9335.83		
127	J0002H@1	检修费	元	23.338	1	23.34	1	23.34		
128	J0003H	维护费	元	24506.991	1	24506.99	1	24506.99		
129	J0003H@1	维护费	元	130.779	1	130.78	1	130.78		
130	J0004H	安拆费及场外运费	元	3872.697	1	3872.7	1	3872.7		
131	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	0.085	1	0.09	1	0.09		
132	J0006H	燃料动力费	元	4404.521	1	4404.52	1	4404.52		
133	J0008H	其他费用	元	62.3	1	62.3	1	62.3		
		本页小计：				929264.34		739561.22	-189703.12	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.2

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
134	J0008H01	其他费用	元	615.309	1	615.31	1	615.31		
135	J0010H	机械使用费	元	12399	1	12399	1	12399		
136	J0011	柴油	kg	15.47	7.16	110.77	6.61	102.26	-8.51	
137	J001101	柴油	kg	5784.331	7.16	41415.81	6.61	38234.43	-3181.38	
138	J001102	柴油	kg	145.992	7.16	1045.3	6.61	965.01	-80.3	
139	J001103	柴油	kg	92.54	7.16	662.59	6.61	611.69	-50.9	
140	J001105	柴油	kg	157	7.16	1124.12	6.61	1037.77	-86.35	
141	J001106	柴油	kg	3.56	7.16	25.49	6.61	23.53	-1.96	
142	J0013	汽油	kg	203.751	8.72	1776.71	7.81	1591.3	-185.41	
143	J001301	汽油	kg	15.921	8.72	138.83	7.81	124.34	-14.49	
144	J001303	汽油	kg	22.671	8.72	197.69	7.81	177.06	-20.63	
145	J0015	电	kW·h	1.792	0.8	1.43	0.69	1.24	-0.2	
146	J001501	电	kW·h	8265.059	0.8	6612.05	0.69	5702.89	-909.16	
147	J001502	电	kW·h	0.228	0.8	0.18	0.69	0.16	-0.03	
148	J1-1301	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5	台班	2.897	719.04	2083.06	719.04	2083.06		
149	J1-3102	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12	台班	0.156	1344.46	209.74	1344.46	209.74		
150	J4-3001	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	6.007	230.62	1385.33	230.62	1385.33		
151	J6-1801	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	72.889	26.22	1911.15	26.22	1911.15		
152	J6-1901	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5	台班	4.303	34.05	146.52	34.05	146.52		
153	J6-201	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500	台班	8.719	331.15	2887.3	331.15	2887.3		
		本页小计:				74748.38		70209.09	-4539.32	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.2

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
154	JX001	其他机械费	元	18.295	1	18.3	1	18.3		
155	JX001@1	其他机械费	元	34.799	1	34.8	1	34.8		
156	JXFTZ	机械费调整	元	0.29	1	0.29	1	0.29		
157	JXFTZ@1	机械费调整	元	-0.079	1	-0.08	1	-0.08		
158	JXRGF	人工费	元	34860	1	34860	0.92	32071.2	-2788.8	人工系数:0.92
		本页小计:				34913.31		32124.51	-2788.8	
		合计:				3181529.57		2889314.05	-292215.53	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：市场改造4.3

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	3590735. 88
1. 1	基期人工费			813049. 04
1. 2	基期材料费			1722431. 22
1. 3	基期机械费			107288. 79
1. 4	基期建安工程税费			947966. 83
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-255172. 75
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-65043. 92
2. 2	材料费价差			-185446. 06
2. 3	机械费价差			-4682. 77
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-22965. 55
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	99377. 93
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	3411975. 51

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.3

第 1 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		墙面翻新 S1#栋								149985.87	41537.05	59482.98	1166.59	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	8.74	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	101042.7	24599.34	47742.77	547.91	28152.68
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	8.74	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	24228.24	7252.8	8543.09	147.79	8284.56
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	8.74	341.89	73.83	185.4		82.66	2988.12	645.27	1620.4		722.45
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	2.185	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	9588.04	3660.18	1576.72	120.37	4230.77
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	21.85	480.93	226.9			254.03	10508.32	4957.77			5550.56
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.437	1343.38	497.95		135.99	709.44	587.06	217.6		59.43	310.03
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):1000	10m3	0.437	2387.62	467.02		666.11	1254.49	1043.39	204.09		291.09	548.21
										46818.66	13399.92	17941.13	224.9	
1	借N1-152	墙面清凿 石材面	10m2	2.91	485.32	228.97			256.35	1412.28	666.3			745.98
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):1000	10m3	0.0291	2387.6	467.02		666.1	1254.48	69.48	13.59		19.38	36.51
3	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0】	100m2	0.291	5397.21	2284.55	480.77	35.25	2596.64	1570.59	664.8	139.9	10.26	755.62
4	借A12-22	墙面界面剂	100m2	2.91	361.25	159.12	14.7	4.41	183.02	1051.24	463.04	42.78	12.83	532.59
5	借A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	2.91	2775.88	1095.17	454.6		1226.11	8077.81	3186.94	1322.89		3567.98
6	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	2.91	341.89	73.83	185.4		82.66	994.9	214.85	539.51		240.54
7	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分	100m2	2.91	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	33642.36	8190.4	15896.05	182.43	9373.49

单位工程造价表

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		格												
		栏杆								25046.21	2902.05	17148.94	826.06	
1	借A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	0.76	32955.54	3818.49	22564.4	1086.92	5485.73	25046.21	2902.05	17148.94	826.06	4169.15
										36948.74	12643.08	6113.41	1923	
1	借N1-107	其他构配件拆除 水落管拆除 铸铁水落管	m	220	14.88	7.02			7.86	3273.6	1544.4			1729.2
2	借N1-113	其他构配件拆除 雨水斗拆除	个	30	21.22	10.01			11.21	636.6	300.3			336.3
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.20897	2387.62	467.02		666.11	1254.49	498.94	97.59		139.2	262.15
4	借A8-62	屋面排水 PVC塑料 排水管 $\phi\leq 110\text{mm}$	10m	22	1121.3	425.5	219.42		476.38	24668.6	9361	4827.24		10480.36
5	借A8-67	屋面排水 PVC排水部件 水斗(带罩)	10个	3	1257.67	398.02	414.04		445.61	3773.01	1194.06	1242.12		1336.83
6	借A18-39	吊篮	100m2	1.32	3104.54	110.4	33.37	1351.36	1609.41	4097.99	145.73	44.05	1783.8	2124.42
		雨棚								50940.68	11523	25078.06	696.89	
1	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	50.1	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	50940.68	11523	25078.06	696.89	13642.73
		檐口瓦修补								138004.9	25982.68	80907.01	962.21	
1	借A8-2	彩色水泥瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m2	12.83	6315.9	855.6	4359.47	67.62	1033.21	81033	10977.35	55932	867.56	13256.08
2	借A5-125 换	现浇混凝土构件 屋面钢丝混凝土 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	10m3	3.849	14801.74	3898.5	6488.7	24.59	4389.95	56971.9	15005.33	24975.01	94.65	16896.92
		广告位改造								127915.57	33706.54	51791.64	2213.19	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	3.4009	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	43483.19	9582.04	20184.31	1393.89	12322.96
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	58.9	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	59888.34	13547	29482.98	819.3	16039.06

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.3

第 3 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	5.89	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	24544.04	10577.5	2124.35		11842.2
		墙面翻新 06#栋								396298.6	123512.27	125340.5	4350.39	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	17.06	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	197229.81	48016.56	93191.27	1069.49	54952.48
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	17.06	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	47292.2	14157.07	16675.64	288.48	16171
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	17.06	341.89	73.83	185.4		82.66	5832.64	1259.54	3162.92		1410.18
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	17.06	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	74861.33	28577.89	12310.67	939.84	33032.94
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	127.95	480.93	226.9			254.03	61534.99	29031.86			32503.14
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	2.559	1343.38	497.95		135.99	709.44	3437.71	1274.25		348	1815.46
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	2.559	2387.62	467.02		666.11	1254.49	6109.92	1195.1		1704.58	3210.24
		墙面翻新 E1#栋								13728.68	3802.02	5444.67	106.78	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.8	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	9248.76	2251.66	4370.05	50.15	2576.9
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.8	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	2217.69	663.87	781.98	13.53	758.31
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.8	341.89	73.83	185.4		82.66	273.51	59.06	148.32		66.13
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.2	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	877.62	335.03	144.32	11.02	387.26
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	2	480.93	226.9			254.03	961.86	453.8			508.06
6	借N1-177	拆除材料场内外运输	10m3	0.04	1343.38	497.95		135.99	709.44	53.74	19.92		5.44	28.38

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.3

第 4 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		楼面运出垃圾												
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.04	2387.62	467.02		666.11	1254.49	95.5	18.68		26.64	50.18
										26983.4	7346.99	10957.39	214.9	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	1.61	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	18613.13	4531.46	8794.72	100.93	5186.02
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	1.61	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	4463.1	1336.04	1573.73	27.23	1526.1
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	1.61	341.89	73.83	185.4		82.66	550.44	118.87	298.49		133.08
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.4025	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	1766.22	674.24	290.45	22.17	779.35
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	4.025	320.54	151.23			169.31	1290.17	608.7			681.47
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.0805	1343.38	497.95		135.99	709.44	108.14	40.08		10.95	57.11
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0805	2387.62	467.02		666.11	1254.49	192.2	37.6		53.62	100.99
		面砖 改墙漆								159588	49737.94	50474.17	1751.89	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	6.87	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	79423.73	19336.1	37527.79	430.68	22129.16
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	6.87	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	19044.4	5701	6715.22	116.17	6512
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	6.87	341.89	73.83	185.4		82.66	2348.78	507.21	1273.7		567.87
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	6.87	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	30146.38	11508.21	4957.46	378.47	13302.24

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.3

第 5 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	51.525	480.93	226.9			254.03	24779.92	11691.02			13088.9
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.0305	1343.38	497.95		135.99	709.44	1384.35	513.14		140.14	731.08
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.0305	2387.62	467.02		666.11	1254.49	2460.44	481.26		686.43	1292.75
		台阶修缮								207135.5	39920.43	119505.58	1455.72	
1	借A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	30.1	827.4	165.26	477.12		185.02	24904.74	4974.33	14361.31		5569.1
2	借A19-48	现浇混凝土模板 台阶木模板木支撑	100m2水平投影面积	3.01	8316.7	2967	1918.13	52.25	3379.32	25033.27	8930.67	5773.57	157.27	10171.75
3	借A11-177	石材 楼梯 水泥砂浆	100m2	3.01	52225.08	8643	33013.52	431.38	10137.18	157197.49	26015.43	99370.7	1298.45	30512.91
		墙面翻新 W1#栋								545701.7	148582.62	221597.9	4346.03	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶条分格	100m2	32.56	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	376424.53	91642.4	177860.95	2041.19	104879.99
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	32.56	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	90259.9	27019.59	31826.42	550.59	30863.3
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	32.56	341.89	73.83	185.4		82.66	11131.94	2403.9	6036.62		2691.41
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	8.14	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	35719.3	13635.64	5873.91	448.43	15761.32
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	81.4	320.54	151.23			169.31	26091.96	12310.12			13781.83
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.628	1343.38	497.95		135.99	709.44	2187.02	810.66		221.39	1154.97
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.628	2387.62	467.02		666.11	1254.49	3887.05	760.31		1084.43	2042.31
		拆除违建								14466.82	3706.14	178.88	3066.53	

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.3

第 6 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	32	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	2527.68	618.24	178.88	499.84	1230.72
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	3.2	1343.38	497.95		135.99	709.44	4298.82	1593.44		435.17	2270.21
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	3.2	2387.6	467.02		666.1	1254.48	7640.32	1494.46		2131.52	4014.34
										37317.3	2827.79	30226.16	529.57	
1	借D2-118	水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	3.75	9635.36	718.75	8060.31	24.67	831.63	36132.6	2695.31	30226.16	92.51	3118.61
2	借D2-6	车行道路床整形碾压	100m2	3.2	370.22	41.4		136.58	192.24	1184.7	132.48		437.06	615.17
		大样1								463501.54	42212.03	359202.25	7150.64	
1	借D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 换为【商品混凝土(砾石) C25】 实际厚度(cm):15	100m2	32.25	7216.58	538.75	6035.97	18.49	623.37	232734.71	17374.69	194660.03	596.3	20103.68
2	借D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	32.25	263.51	115	19.76		128.75	8498.2	3708.75	637.26		4152.19
3	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	5.375	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	4404.22	1626.31	736.64	102.72	1938.55
4	借D2-128	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm	100m	5.375	1503.28	575.92	282.58		644.78	8080.13	3095.57	1518.87		3465.69
5	借D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4	100m2	32.25	6158.41	470.35	4793.89	177.71	716.46	198608.72	15168.79	154602.95	5731.15	23105.84
6	借D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)	100m2	32.25	187.96	5.41	129.82	22.34	30.39	6061.71	174.47	4186.7	720.47	980.08
7	借D2-24	抗裂贴	100m2	1.7415	2936.46	610.65	1642.15		683.66	5113.85	1063.45	2859.8		1190.59
										14074.28	3432.11	260.56	3148.27	
1	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖)拆除	10m3	4.35	2337.37	759	57.96	321.8	1198.61	10167.56	3301.65	252.13	1399.83	5213.95
2	借A1-78	挖掘机挖石碴 装车	100m3	0.435	2495.96	110.4		1098.03	1287.53	1085.74	48.02		477.64	560.08
3	借A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距	100m3	0.435	6485	189.52	19.39	2921.37	3354.72	2820.98	82.44	8.43	1270.8	1459.3

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.3

第 7 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		(km):10												
		围墙								94639.38	27351.17	35360.65	619.49	
1	借A4-10	混水砖墙 1砖	10m3	2.87856	8549.14	2301.34	3566.97	49.57	2631.26	24609.21	6624.55	10267.74	142.69	7574.24
2	借A4-47	方砖柱 周长在1.8m以内	10m3	0.57909	11675.3	3765.97	3591.99	48.03	4269.31	6761.05	2180.84	2080.09	27.81	2472.31
3	借A5-119 换	现浇混凝土构件 扶手、压顶 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	0.29646	7760.92	1750.76	4050.07		1960.09	2300.8	519.03	1200.68		581.09
4	借A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	100m2	0.16264	6672.96	2645	909.2	74.73	3044.03	1085.29	430.18	147.87	12.15	495.08
5	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	0.0322	6625.35	1347.41	3644.67	59.28	1573.99	213.34	43.39	117.36	1.91	50.68
6	借A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10	t	0.2968	6011.71	1098.65	3632.1	24.5	1256.46	1784.28	326.08	1078.01	7.27	372.92
7	借A12-16 换	独立柱面抹水泥砂浆 矩形 砖柱面 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	0.62604	6286.21	2537.73	782.13	59.49	2906.86	3935.42	1588.72	489.64	37.24	1819.81
8	借A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm	100m2	2.3988	7103.57	2773.25	1058.56	79.32	3192.44	17040.04	6652.47	2539.27	190.27	7658.03
9	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	3.19264	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	36909.95	8985.91	17439.99	200.15	10283.91
		透水混凝土（不停车）								221394.19	30085.37	108207.6	23810.66	
1	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	6.3	1432.59	28.52		667.43	736.64	9025.32	179.68		4204.81	4640.83
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	1.449	1943.67	293.25		641.46	1008.96	2816.38	424.92		929.48	1461.98
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	1.449	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	9388.19		5.68	4515	4867.51
4	补子目1	罩面颜色增加	m2	630	15		15			9450		9450		
5	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	6.3	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	54008.51	12568.63	19791.39	3732.56	17915.94

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.3

第 8 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
6	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	6.3	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	130634.53	14743.58	77717.87	10315.56	27857.53
7	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	6.3	449.27	197.8		14.79	236.68	2830.4	1246.14		93.18	1491.08
8	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.05	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	860.36	317.7	143.9	20.07	378.69
9	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.05	2267.14	575.92	1046.44		644.78	2380.5	604.72	1098.76		677.02
		透水混凝土（不停车）								293458.77	38610.4	149709.38	29836.51	
1	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	7.5	1432.59	28.52		667.43	736.64	10744.43	213.9		5005.73	5524.8
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	1.725	1943.67	293.25		641.46	1008.96	3352.83	505.86		1106.52	1740.46
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	1.725	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	11176.41		6.76	5375	5794.65
4	补子目1	罩面颜色增加	m2	750	15		15			11250		11250		
5	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	7.5	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	64295.85	14962.65	23561.18	4443.53	21328.5
6	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	7.5	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	155517.3	17551.88	92521.28	12280.43	33163.73
7	借D2-66 换	碎石底层 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	7.5	3985.9	372.6	2785.44	198.73	629.13	29894.25	2794.5	20890.8	1490.48	4718.48
8	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	7.5	449.27	197.8		14.79	236.68	3369.53	1483.5		110.93	1775.1
9	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.25	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	1024.24	378.21	171.31	23.89	450.83
10	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.25	2267.14	575.92	1046.44		644.78	2833.93	719.9	1308.05		805.98

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造4.3

第 9 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		路缘石B								18654.02	2484.98	13239.01	69.99	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	2.3	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	14342.52	1846.21	10281.44	69.99	2144.89
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	8.05	535.59	79.35	367.4		88.84	4311.5	638.77	2957.57		715.16
		树围石								2670.84	367.04	1428.02	224.73	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.336	1076.16	22.66		499.33	554.17	361.59	7.61		167.77	186.2
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.00672	1943.67	293.25		641.46	1008.96	13.06	1.97		4.31	6.78
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.00672	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	43.54		0.03	20.94	22.57
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.336	4022.62	725.08	2485.77		811.77	1351.6	243.63	835.22		272.75
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	1.176	535.59	79.35	367.4		88.84	629.85	93.32	432.06		104.48
6	借D2-258	普通标线 常温漆	100m2	0.12	2260	170.89	1339.25	264.29	485.57	271.2	20.51	160.71	31.71	58.27
		小计								3085273.65				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.3

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	813049.015	1	813049.02	0.92	748005.09	-65043.92	人工系数:0.92；
2	RGFTZ@1	人工费调整	元	0.003	1		1			
3	01010300005@1	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	32.844	4.06	133.35	3.41	112	-21.35	
4	01010300006	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	302.736	4.08	1235.16	3.41	1032.33	-202.83	
5	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	1270.17	4.66	5918.99	3.71	4712.33	-1206.66	
6	01150300001	六角空心钢	kg	8.787	8.19	71.97	8.19	71.97		
7	01210500001@3	镀锌等边角钢 30×3	kg	3434.909	4.94	16968.45	4.69	16109.72	-858.73	
8	02070100012	氯丁橡胶	kg	133.4	17.97	2397.2	17.97	2397.2		
9	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	3547.5	0.06	212.85	0.06	212.85		
10	02090300001	单层养护膜	m2	1207.49	1.1	1328.24	1.1	1328.24		
11	03130100006@1	低合金钢焊条 E43 系列	kg	122.432	26.55	3250.57	26.55	3250.57		
12	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.435	30.97	13.47	30.97	13.47		
13	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	1.012	230.09	232.85	230.09	232.85		
14	03130700006@1	锯缝机锯片 Φ500	片	2.365	230.09	544.16	230.09	544.16		
15	03130700007	石料切割锯片	片	4.304	35.4	152.36	35.4	152.36		
16	03210100038	圆钉	kg	9.098	6.5	59.14	6.5	59.14		
17	03210100040	圆钉 L50~75	kg	0.103	6.5	0.67	6.5	0.67		
18	03210500002	安全网	m2	2386.001	8.41	20066.27	5.27	12574.23	-7492.04	
		本页小计：				865634.72		790809.18	-74825.53	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.3

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03210700004@1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.932	5.35	10.34	4.99	9.64	-0.7	
20	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	684.335	5.35	3661.19	4.99	3414.83	-246.36	
21	03210900009@1	加工铁件	kg	491.028	10.51	5160.7	7.63	3746.54	-1414.16	
22	03210900009@2	加工铁件	kg	5.544	10.51	58.27	7.63	42.3	-15.97	
23	03210900016	套筒铁件	kg	180.304	7.43	1339.66	5.66	1020.52	-319.14	
24	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	195473.353	0.51	99691.41	0.43	84053.54	-15637.87	
25	04010400001	白水泥	kg	3729.272	0.71	2647.78	0.67	2498.61	-149.17	
26	04030400001	粗净砂	m3	31.793	270.03	8585.06	173.57	5518.31	-3066.75	
27	04050100004@1	碎石 5mm~20mm	m3	406.445	190.82	77557.83	142.08	57747.71	-19810.13	
28	04050100008	碎石 5mm~80mm	m3	149.175	190.82	28465.57	137.18	20463.83	-8001.75	
29	04090100003	石灰膏	m3	0.245	359.59	88.1	344.38	84.37	-3.73	
30	04130100006@1	标准砖 240×115×53	m3	27.414	395.54	10843.33	310	8498.34	-2344.99	
31	04170400001@1	琉璃瓦350*200	块	13702.44	5.52	75637.47	2.8	38366.83	-37270.64	
32	04230100001	增强剂 SR	kg	5394.627	9.74	52543.67	9.74	52543.67		
33	05030100002	杉木锯材	m3	0.532	1830	973.56	1282.79	682.44	-291.12	
34	05030100002@1	杉木锯材	m3	1.505	1830	2754.15	1282.79	1930.6	-823.55	
35	05030400002	板方材	m3	0.958	1637.17	1568.41	1282.79	1228.91	-339.5	
36	08010000002	大理石板 δ 20mm 楼梯	m2	435.547	212.39	92505.83	212.39	92505.83		
37	09050200019@1	单层彩钢板 δ 1mm	m2	1133.6	21	23805.6	44	49878.4	26072.8	
		本页小计：				487897.93		424235.22	-63662.73	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.3

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	8116.8	1.5	12175.2	1.5	12175.2		
39	09270200001@2	耐碱玻纤网格布	m2	349.2	1.5	523.8	1.5	523.8		
40	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	76	194.88	14810.88	194.88	14810.88		
41	13010100002@1	防水腻子(成品)	kg	622.74	4.81	2995.38	1.98	1233.03	-1762.35	
42	13010300001@1	清油	kg	5.183	30.87	160	30.87	160		
43	13010900002	透明底漆	kg	2580.992	27.5	70977.28	27.5	70977.28		
44	13011300004	调和漆	kg	65.379	13.64	891.77	10.16	664.25	-227.52	
45	13011300005@1	无光调和漆	kg	69.62	15.93	1109.05	12.19	848.67	-260.38	
46	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	3551.1	11.5	40837.65	11.5	40837.65		
47	13030700004	H型真石涂料	kg	36871.32	7.15	263629.94	7.15	263629.94		
48	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	2949.706	18.31	54009.12	18.31	54009.12		
49	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	228.582	12.43	2841.27	11.18	2555.55	-285.73	
50	13110100003	氯化橡胶标线漆 常温漆	kg	10.649	14.57	155.16	14.57	155.16		
51	13310100005@2	乳化沥青	kg	1660.875	2.85	4733.49	2.478	4115.65	-617.85	
52	13350700001@1	塑料油膏	kg	311.75	4.8	1496.4	4.8	1496.4		
53	13351300001@1	界面剂	kg	424.35	1.75	742.61	1.36	577.12	-165.5	
54	13371100001	土工布	m2	37.926	6.86	260.17	2.23	84.57	-175.6	
55	13371100002@1	抗裂贴	m2	194.212	4.51	875.9	14.593	2834.14	1958.24	
56	14010100001	熟桐油	kg	5.242	30.87	161.82	30.87	161.82		
		本页小计：				473386.89		471850.23	-1536.69	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.3

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	14030500001	柴油 0#	kg	27.072	7.16	193.84	6.61	178.95	-14.89	
58	14030500001@2	柴油 0#	kg	161.25	7.16	1154.55	6.61	1065.86	-88.69	
59	14050100006@1	油漆溶剂油 200#	kg	33.102	6.45	213.51	6.45	213.51		
60	14352300008	稀释剂	kg	0.241	13.2	3.18	13.2	3.18		
61	14353500012	隔离剂	kg	15.05	4.51	67.88	4.51	67.88		
62	14353500012@1	隔离剂	kg	3.195	4.51	14.41	4.51	14.41		
63	14353500012@2	隔离剂	kg	0.537	4.51	2.42	4.51	2.42		
64	14410000011	建筑胶	kg	14.841	2.5	37.1	2.5	37.1		
65	14410000013	胶粘剂	kg	8199.27	3.98	32633.09	3.98	32633.09		
66	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.407	2.75	1.12	2.75	1.12		
67	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	1993.743	4.43	8832.28	4.214	8401.63	-430.65	
68	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	231.88	28.86	6692.06	17.14	3974.42	-2717.63	
69	17270300003	高压橡胶管 D25	m	1.305	11.06	14.43	11.06	14.43		
70	18090700003	PVC直通接头 De110	个	55	5.27	289.85	5.27	289.85		
71	18211300002	伸缩节 DN110	个	24.64	13.93	343.24	13.93	343.24		
72	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	87.704	26.55	2328.54	26.55	2328.54		
73	33011300003	工形支撑	m	555.9	6.26	3479.93	6.26	3479.93		
74	33090100001	PVC雨水斗	套	30.3	39.8	1205.94	39.8	1205.94		
75	34110100002	水	t	843.905	4.39	3704.74	3.2	2700.5	-1004.25	
		本页小计：				61212.11		56956	-4256.11	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.3

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	34110100002@2	水	t	0.146	4.39	0.64	3.2	0.47	-0.17	
77	34110200001	电	kW·h	13.906	0.8	11.12	0.69	9.6	-1.53	
78	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	135.721	36.71	4982.32	26.09	3540.96	-1441.36	
79	35010300002@1	木模板 2440×1220×15	m2	1.838	36.71	67.47	26.09	47.95	-19.52	
80	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	175.67	30	5270.1	15.95	2801.94	-2468.16	
81	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	1095.642	5.75	6299.94	5.75	6299.94		
82	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	331.585	5.75	1906.61	5.75	1906.61		
83	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	55.029	5.75	316.42	5.75	316.42		
84	35031500009	脚手架底座	只	10.583	7.79	82.44	7.79	82.44		
85	36071700002@2	1200*150*250芝麻青花岗岩	m	233.45	23.89	5577.12	42.58	9940.3	4363.18	
86	36071700004	麻石树池石 150×100	m	34.104	23.89	814.74	23.89	814.74		
87	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.329	1.06	0.35	1.06	0.35		
88	88010500001	其他材料费	元	40624.226	1	40624.23	1	40624.23		
89	88010500001@1	其他材料费	元	1641.556	1	1641.56	1	1641.56		
90	BCCLF3@1	罩面颜色增加	m2	1380	15	20700	15	20700		
91	CLFTZ@1	材料费调整	元	-0.138	1	-0.14	1	-0.14		
92	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	9.411	525.72	4947.55	351.67	3309.57	-1637.98	
93	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	37.204	533.07	19832.34	360.83	13424.32	-6408.02	
94	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	3.009	552.65	1662.92	370.3	1114.23	-548.69	
		本页小计:				114737.73		106575.49	-8162.25	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.3

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
95	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	76.5	571.81	43743.47	380.05	29073.83	-14669.64	
96	80210400005@1	商品混凝土(砾石) C30	m3	493.425	571.81	282145.35	380.05	187526.17	-94619.18	
97	80250900002@3	细粒式改性沥青混凝土AC-13	m3	130.613	1020.17	133247.46	1160.08	151521.53	18274.06	
98	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	80.258	589.52	47313.7	447.476	35913.53	-11400.17	
99	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	0.308	587.72	181.02	434.9	133.95	-47.07	
100	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	74.942	398.28	29847.9	448.804	33634.27	3786.37	
101	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	-13.991	605.31	-8468.89	471.363	-6594.84	1874.05	
102	80010300002@1	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	7.739	590.38	4568.95	436.074	3374.78	-1194.17	
103	J0001H	折旧费	元	15766.735	1	15766.74	1	15766.74		
104	J0001H@1	折旧费	元	160.896	1	160.9	1	160.9		
105	J0002H	检修费	元	3924.529	1	3924.53	1	3924.53		
106	J0002H@1	检修费	元	35.66	1	35.66	1	35.66		
107	J0003H	维护费	元	11362.101	1	11362.1	1	11362.1		
108	J0003H@1	维护费	元	199.191	1	199.19	1	199.19		
109	J0004H	安拆费及场外运费	元	2919.88	1	2919.88	1	2919.88		
110	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	0.499	1	0.5	1	0.5		
111	J0006H	燃料动力费	元	3123.952	1	3123.95	1	3123.95		
112	J0008H	其他费用	元	93.414	1	93.41	1	93.41		
113	J0008H@1	其他费用	元	227.058	1	227.06	1	227.06		
114	J0010H	机械使用费	元	8794.2	1	8794.2	1	8794.2		
		本页小计：				579187.08		481191.34	-97995.75	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.3

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
115	J0011	柴油	kg	88.08	7.16	630.65	6.61	582.21	-48.44	
116	J0011@1	柴油	kg	1908.291	7.16	13663.36	6.61	12613.8	-1049.56	
117	J0011@2	柴油	kg	141.886	7.16	1015.9	6.61	937.87	-78.04	
118	J0011@3	柴油	kg	140.705	7.16	1007.45	6.61	930.06	-77.39	
119	J0011@7	柴油	kg	0.432	7.16	3.09	6.61	2.86	-0.24	
120	J0013	汽油	kg	232.464	8.72	2027.09	7.81	1815.54	-211.54	
121	J0013@1	汽油	kg	108.28	8.72	944.2	7.81	845.67	-98.53	
122	J0013@3	汽油	kg	1.758	8.72	15.33	7.81	13.73	-1.6	
123	J0013@4	汽油	kg	7.02	8.72	61.21	7.81	54.83	-6.39	
124	J0015	电	kW·h	721.216	0.8	576.97	0.69	497.64	-79.33	
125	J0015@1	电	kW·h	10221.776	0.8	8177.42	0.69	7053.03	-1124.4	
126	J0015@2	电	kW·h	1.34	0.8	1.07	0.69	0.92	-0.15	
127	J1-13@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5	台班	2.815	719.04	2024.1	719.04	2024.1		
128	J1-31@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12	台班	0.152	1344.46	204.36	1344.46	204.36		
129	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	5.838	230.62	1346.36	230.62	1346.36		
130	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	70.836	26.22	1857.32	26.22	1857.32		
131	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5	台班	4.182	34.05	142.4	34.05	142.4		
132	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500	台班	8.473	331.15	2805.83	331.15	2805.83		
133	JX001	其他机械费	元	94.647	1	94.65	1	94.65		
134	JX001@1	其他机械费	元	236.212	1	236.21	1	236.21		
		本页小计：				36834.97		34059.39	-2775.61	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造4.3

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
135	JXFTZ	机械费调整	元	0.406	1	0.41	1	0.41		
136	JXFTZ@1	机械费调整	元	-0.002	1		1			
137	JXRGF	人工费	元	23856.32	1	23856.32	0.92	21947.81	-1908.51	人工系数:0.92;
		本页小计:				23856.73		21948.22	-1908.51	
		合计:				2642748.16		2387625.07	-255123.18	

单项工程概算表

工程项目名称：市场改造5

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.5.1	市场改造5	195.14		195.14					
	单项工程概算工程费	195.14		195.14				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：市场改造5

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	1821459. 51
1. 1	基期人工费			543396. 21
1. 2	基期材料费			629032. 68
1. 3	基期机械费			44007. 8
1. 4	基期建安工程税费			605022. 82
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	67072. 49
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-43471. 7
2. 2	材料费价差			112119. 66
2. 3	机械费价差			-1575. 47
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	6036. 52
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	56837. 06
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	1951405. 58

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造5

第 1 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		广告位								134307.59	26857.08	66457.28	5086.5	
1	借A16-13 换	广告牌钢骨架 换为【镀锌角钢 综合】	t	3.4755	14943.32	2926.2	5867.54	1332.23	4817.35	51935.51	10170.01	20392.64	4630.17	16742.7
2	借A16-19 换	灯箱面层 铝塑板 换为【氟碳喷涂铝单板 平板 2.0mm】	100m2	2.8192	15948.47	2247.74	11184.23		2516.5	44961.93	6336.83	31530.58		7094.52
3	借A6-69 换	单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm 换为【不锈钢板 δ 1.5mm】	10m	10	1204.98	36.8	1126.98		41.2	12049.8	368	11269.8		412
4	借A6-184	化学螺栓 φ14	套	808	26.54	11.37	1.59	0.42	13.16	21444.32	9186.96	1284.72	339.36	10633.28
5	借A5-56 换	铁件 换为【其他铁件 综合】	t	0.2854	13721.2	2786.54	6936.03	409.86	3588.77	3916.03	795.28	1979.54	116.97	1024.23
		地面翻新								979802.95	252019.39	411443.2	16514.05	
1	借A11-53	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600	100m2	35	18997.09	5397.56	7251.89	146.41	6201.23	664898.15	188914.6	253816.15	5124.35	217043.05
2	借A8-23	双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂	100m2	35	5813.58	460	4503.63	165	684.95	203475.3	16100	157627.05	5775	23973.25
3	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	350	243.75	115			128.75	85312.5	40250			45062.5
4	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	7	1343.38	497.95		135.99	709.44	9403.66	3485.65		951.93	4966.08
5	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	7	2387.62	467.02		666.11	1254.49	16713.34	3269.14		4662.77	8781.43
		墙面翻新								161854.88	57086.15	38158.57	1281.88	
1	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	100m2	22	3155.41	1226.76	555.21		1373.44	69419.02	26988.72	12214.62		30215.68
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	22	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	60986.42	18256.48	21504.34	372.02	20853.58
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	22	341.89	73.83	185.4		82.66	7521.58	1624.26	4078.8		1818.52
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP	100m2	0.5	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	2194.06	837.57	360.81	27.55	968.14

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造5

第 2 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		M15.0】 实际厚度(mm):15												
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	55	320.54	151.23			169.31	17629.7	8317.65			9312.05
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.1	1343.38	497.95		135.99	709.44	1477.72	547.75		149.59	780.38
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.1	2387.62	467.02		666.11	1254.49	2626.38	513.72		732.72	1379.94
		顶棚								176069.96	72623.73	19189.45	1403.67	
1	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	35	4042.67	1648.64	548.27		1845.76	141493.45	57702.4	19189.45		64601.6
2	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	87.5	320.54	151.23			169.31	28047.25	13232.63			14814.63
3	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.75	1343.38	497.95		135.99	709.44	2350.92	871.41		237.98	1241.52
4	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.75	2387.62	467.02		666.11	1254.49	4178.34	817.29		1165.69	2195.36
		卷材								365345.72	74850.62	198325.05	4086.68	
1	借N1-29 换	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面 只拆除面层 人工*0.8	10m2	350	130.95	61.74	0.1		69.11	45832.5	21609	35		24188.5
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.05	1343.38	497.95		135.99	709.44	1410.55	522.85		142.79	744.91
3	借N1-178	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	1.05	1470.59	467.02		229.09	774.48	1544.12	490.37		240.54	813.2
4	借A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):10	100m2	35	1819.56	388.24	921.95	36.11	473.26	63684.6	13588.4	32268.25	1263.85	16564.1
5	借A8-13	改性沥青防水卷材单层热熔法施工 大面满铺	100m2	35	7224.97	1104	4743.48	69.7	1307.79	252873.95	38640	166021.8	2439.5	45772.65
										20822	6951.24	3610.26	1180.01	
1	借N1-109	其他构配件拆除 水落管拆除 塑料水落管	m	135	4.88	2.3			2.58	658.8	310.5			348.3
2	借N1-113	其他构配件拆除 雨水斗拆除	个	15	21.22	10.01			11.21	318.3	150.15			168.15

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造5

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.12823	2387.6	467.02		666.1	1254.48	306.16	59.89		85.41	160.86
4	借A8-62	屋面排水 PVC塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$	10m	13.5	1121.3	425.5	219.42		476.38	15137.55	5744.25	2962.17		6431.13
5	借A8-67	屋面排水 PVC排水部件 水斗(带罩)	10个	1.5	1257.67	398.02	414.04		445.61	1886.51	597.03	621.06		668.42
6	借A18-39	吊篮	100m2	0.81	3104.54	110.4	33.37	1351.36	1609.41	2514.68	89.42	27.03	1094.6	1303.62
		小计								1838203.1				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造5

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	543400.031	1	543400.03	0.92	499928.03	-43472	人工系数:0.92；
2	01210500005	镀锌角钢 综合	kg	3595.613	5.13	18445.49	4.69	16863.42	-1582.07	
3	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	52	191.54	9960.08	191.54	9960.08		
4	03010500110@1	化学螺栓带帽带垫 Φ14	套	808	1.54	1244.32	1.54	1244.32		
5	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	389.951	0.39	152.08	0.39	152.08		
6	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	10.028	26.55	266.24	26.55	266.24		
7	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	160.648	6.02	967.1	6.02	967.1		
8	03130700007	石料切割锯片	片	11.2	35.4	396.48	35.4	396.48		
9	03210100033	铁钉	kg	15.469	6.5	100.55	6.5	100.55		
10	03210900009@1	加工铁件	kg	3.402	10.51	35.76	7.63	25.96	-9.8	
11	03210900014@1	其他铁件 综合	kg	281.336	5.75	1617.68	5.85	1645.82	28.13	
12	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	18744.9	0.51	9559.9	0.43	8060.31	-1499.59	
13	04010400001	白水泥	kg	350	0.71	248.5	0.67	234.5	-14	
14	04030400001	粗净砂	m3	10.032	270.03	2708.94	173.57	1741.25	-967.69	
15	04090700001	双飞粉	kg	5950	2.74	16303	2.74	16303		
16	05030100002	杉木锯材	m3	0.918	1830	1679.94	1282.79	1177.6	-502.34	
17	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	3587.5	43	154262.5	59.93	214998.88	60736.38	
18	09050100001@1	铝塑板	m2	296.016			105.12	31117.2	31117.2	
		本页小计：				761348.59		805182.82	43834.22	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造5

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	2640	1.5	3960	1.5	3960		
20	13030300005	白乳胶漆	kg	519.64	9.2	4780.69	23.23	12071.24	7290.55	
21	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	1155	11.5	13282.5	11.5	13282.5		
22	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	8788.5	16	140616	16.94	148877.19	8261.19	
23	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	41.317	12.43	513.57	11.18	461.92	-51.65	
24	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	4046	28	113288	34.8	140800.8	27512.8	
25	13350900004	防水剂	kg	1130.5	7.5	8478.75	7.5	8478.75		
26	14050100005	油漆溶剂油	kg	6.378	8.2	52.3	8.2	52.3		
27	14353500016	基层处理剂	kg	1715	8	13720	8	13720		
28	14391900007	液化气	kg	826	9.04	7467.04	9.04	7467.04		
29	14410000002	117胶	kg	2450	0.95	2327.5	0.95	2327.5		
30	14410100004	硅酮胶 300mL	支	36.4	33.46	1217.94	33.46	1217.94		
31	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	142.29	28.86	4106.49	17.14	2438.85	-1667.64	
32	18090700003	PVC直通接头 De110	个	33.75	5.27	177.86	5.27	177.86		
33	18211300002	伸缩节 DN110	个	15.12	13.93	210.62	13.93	210.62		
34	33090100001	PVC雨水斗	套	15.15	39.8	602.97	39.8	602.97		
35	34110100002	水	t	98.224	4.39	431.2	3.2	314.32	-116.89	
36	88010500001	其他材料费	元	27089.808	1	27089.81	1	27089.81		
37	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	116.2	589.52	68502.22	447.476	51996.71	-16505.51	
		本页小计：				410825.46		435548.32	24722.85	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造5

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	1.06	398.28	422.18	448.804	475.73	53.56	
39	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	-0.275	605.31	-166.46	471.363	-129.62	36.84	
40	J0001H	折旧费	元	3576.495	1	3576.5	1	3576.5		
41	J0002H	检修费	元	492.568	1	492.57	1	492.57		
42	J0003H	维护费	元	1628.588	1	1628.59	1	1628.59		
43	J0004H	安拆费及场外运费	元	1420.827	1	1420.83	1	1420.83		
44	J0006H	燃料动力费	元	3375.982	1	3375.98	1	3375.98		
45	J0008H	其他费用	元	80.842	1	80.84	1	80.84		
46	J0008H@1	其他费用	元	4.098	1	4.1	1	4.1		
47	J0010H	机械使用费	元	9503.4	1	9503.4	1	9503.4		
48	J0011@1	柴油	kg	0.266	7.16	1.9	6.61	1.76	-0.15	
49	J0013	汽油	kg	346.715	8.72	3023.35	7.81	2707.84	-315.51	
50	J0015@1	电	kW·h	7088.872	0.8	5671.1	0.69	4891.32	-779.78	
51	JX001	其他机械费	元	9225.86	1	9225.86	1	9225.86		
52	JXFTZ	机械费调整	元	0.104	1	0.1	1	0.1		
53	JXRGF	人工费	元	6002.56	1	6002.56	0.92	5522.36	-480.2	人工系数:0.92;
		本页小计:				44263.4		42778.16	-1485.24	
		合计:				1216437.45		1283509.3	67071.83	

单项工程概算表

工程项目名称：市场改造6

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.6.1	市场改造6	1769.41		1769.41					
	单项工程概算工程费	1769.41		1769.41				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：市场改造6

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	12304711. 92
1. 1	基期人工费			2983523. 28
1. 2	基期材料费			4991404. 97
1. 3	基期机械费			637147. 41
1. 4	基期建安工程税费			3692636. 26
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	4471544. 93
2. 1	人工费价差		1. 1 X （人工费指数 - 1）	-238681. 86
2. 2	材料费价差			4739308. 62
2. 3	机械费价差			-29081. 83
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	402439. 04
4	基期税费调差		1. 4 X（税费指数 - 1）	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	515360. 88
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	17694056. 77

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。
2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造6

第 1 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		拆除破损连廊								324320.78	85322.37	1217.44	67729.7	
1	借N1-2	整栋拆除 机械拆除 砖木结构	10m2	160.4	156.46	49.45	7.59	21.21	78.21	25096.18	7931.78	1217.44	3402.08	12544.88
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	80.2	1343.38	497.95		135.99	709.44	107739.08	39935.59		10906.4	56897.09
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	80.2	2387.6	467.02		666.1	1254.48	191485.52	37455		53421.22	100609.3
		连廊1								627216.14	64007.96	387690.23	49258.47	
1	借A8-5	合成树脂瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m2	13.455	5924.05	855.6	4067.92	21	979.53	79708.09	11512.1	54733.86	282.56	13179.58
2	借A6-33 换	钢梁 热轧H型钢 换为【热轧不等边角钢 Q235 b <100】	t	36.6403	8308.03	552	5222.98	903.98	1629.07	304408.71	20225.45	191371.55	33122.1	59689.61
3	借A6-158	钢梁安装 单体(t以内) ₃	t	36.6403	1270.74	241.39	222.14	259.15	548.06	46560.29	8844.6	8139.28	9495.33	20081.08
4	借A7-22	封檐板博风板 高20cm以内	100m2	1.755	2136.26	619.74	822.68		693.84	3749.14	1087.64	1443.8		1217.69
5	A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	5.85	32955.54	3818.49	22564.4	1086.92	5485.73	192789.91	22338.17	132001.74	6358.48	32091.52
		连廊2								172526.64	16725.9	103844.44	15761.95	
1	借A8-5	合成树脂瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m2	2.592	5924.05	855.6	4067.92	21	979.53	15355.14	2217.72	10544.05	54.43	2538.94
2	借A6-33 换	钢梁 热轧H型钢 换为【热轧不等边角钢 Q235 b <100】	t	12.4766	8308.03	552	5222.98	903.98	1629.07	103655.97	6887.08	65165.03	11278.6	20325.25
3	借A6-158	钢梁安装 单体(t以内) ₃	t	12.4766	1270.74	241.39	222.14	259.15	548.06	15854.51	3011.73	2771.55	3233.31	6837.93
4	借A7-22	封檐板博风板 高20cm以内	100m2	0.66	2136.26	619.74	822.68		693.84	1409.93	409.03	542.97		457.93
5	A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	1.1	32955.54	3818.49	22564.4	1086.92	5485.73	36251.09	4200.34	24820.84	1195.61	6034.3
		铝合金吊顶								271885.44	67816.39	163572.21	582.99	
1	GA14-019	天棚吊顶 铝合金龙骨及天棚面层 铝合金条板 15ZJ001 棚14	100m2	16.047	16943.07	4226.11	10193.32	36.33	2487.31	271885.44	67816.39	163572.21	582.99	39913.86

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造6

第 2 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		地坪翻新								10658701.97	1202249.7	7286988.78	396661.26	
1	借D10-23	拆除人行道 花岗岩面层 风镐拆除 厚6cm以内	100m2	152	3814.21	1415.88	12.84	383.96	2001.53	579759.92	215213.76	1951.68	58361.92	304232.56
2	借D10-21	拆除人行道 现浇混凝土面(垫)层 机械拆除 厚10cm以内	100m2	152	795.71	15.76		370.8	409.15	120947.92	2395.52		56361.6	62190.8
3	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	6.08	7763.01	460		3294.05	4008.96	47199.1	2796.8		20027.82	24374.48
4	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	6.08	51605.66		39.19	24813.54	26752.93	313762.41		238.28	150866.32	162657.81
5	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	22.8	1943.67	293.25		641.46	1008.96	44315.68	6686.1		14625.29	23004.29
6	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	22.8	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	147723.02		89.38	71043.43	76590.22
7	借D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):40 换为【级配碎石】	100m2	152	11336.16	2025.15	7043.72		2267.29	1723096.32	307822.8	1070645.44		344628.08
8	借D2-151 换	人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm 换为【商品混凝土(砾石) C20】	100m2	152	4907.79	515.2	3767.43	23.17	601.99	745984.08	78310.4	572649.36	3521.84	91502.48
9	借D2-155	人行道板安砌 花岗岩板材 厚度30mm内	100m2	152	45631.01	3875.16	37114.57	143.77	4497.51	6935913.52	589024.32	5641414.64	21853.04	683621.52
		屋面								2244721.08	599816.09	927418.27	22278.21	
1	借B6-141 换	铺在木椽或木屋面板上 廊、平房	10m2	660.8	1678.47	484.29	638.47	6.66	549.05	1109132.98	320018.83	421900.98	4400.93	362812.24
2	借A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 换为【混合砂浆 1:1:4】	100m2	66.08	4454.42	1434.01	1240.37	82.36	1697.68	294348.07	94759.38	81963.65	5442.35	112182.69
3	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	66.08	2758.83	883.2	886.83		988.8	182303.49	58361.86	58601.73		65339.9
4	借A8-15	改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺	100m2	66.08	7451.14	1104	4812.73	147	1387.41	492371.33	72952.32	318025.2	9713.76	91680.05
5	借A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度	100m2	66.08	2520.66	813.01	710.15	41.18	956.32	166565.21	53723.7	46926.71	2721.17	63193.63

单位工程造价表

工程项目名称：市场改造6

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		(mm):15 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】												
		外墙								1950267.58	547512.77	769653.46	9517.53	
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	124.51	320.54	151.23			169.31	39910.44	18829.65			21080.79
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.2451	1343.38	497.95		135.99	709.44	1672.64	620		169.32	883.32
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.2451	2387.6	467.02		666.1	1254.48	2972.8	581.49		829.36	1561.95
4	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15	100m2	12.451	6269.72	2528.9	788.99	57.29	2894.54	78064.28	31487.33	9823.71	713.32	36039.92
5	借A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	124.51	2775.88	1095.17	454.6		1226.11	345624.82	136359.62	56602.25		152662.96
6	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	124.51	341.89	73.83	185.4		82.66	42568.72	9192.57	23084.15		10292
7	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	124.51	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	1439453.88	350442.11	680143.35	7805.53	401062.9
		小计								16249639.63				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造6

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	2983523.269	1	2983523.27	0.92	2744841.41	-238681.86	人工系数:0.92；
2	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	161.103	6.64	1069.72	6.64	1069.72		
3	01150300001	六角空心钢	kg	66.88	8.19	547.75	8.19	547.75		
4	01210200002@1	镀锌不等边角钢	kg	46857.522			4.69	219761.78	219761.78	
5	01290100003@1	热轧钢板 综合	kg	5206.392	3.67	19107.46	3.67	19107.46		
6	03010500009	半圆头螺栓带帽带垫 M6×35	套	1331.901	0.18	239.74	0.18	239.74		
7	03010500029	螺栓 综合	套	491.169	0.53	260.32	0.53	260.32		
8	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	821.606	0.27	221.83	0.27	221.83		
9	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	106.24	26.55	2820.67	26.55	2820.67		
10	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1809.289	6.02	10891.92	6.02	10891.92		
11	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	91.063	7.7	701.19	7.7	701.19		
12	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	44.384	30.97	1374.57	30.97	1374.57		
13	03210100026	射钉	个	1331.901	0.06	79.91	0.06	79.91		
14	03210500002	安全网	m2	4210.928	8.41	35413.9	5.27	22191.59	-13222.31	
15	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	6938.4	8.2	56894.88	8.2	56894.88		
16	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1207.747	5.35	6461.45	4.99	6026.66	-434.79	
17	03210900009@1	加工铁件	kg	866.59	10.51	9107.86	7.63	6612.08	-2495.78	
18	03210900010	金属结构铁件	kg	360.714	7.29	2629.61	7.29	2629.61		
		本页小计：				3131346.05		3096273.09	-35072.96	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造6

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03210900015	铁件 综合	kg	353.034	7.05	2488.89	7.63	2693.65	204.76	
20	03211300003	吊装夹具	套	0.983	154.87	152.24	154.87	152.24		
21	03211300011	插接件	个	5439.933	0.89	4841.54	0.89	4841.54		
22	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	205943.988	0.51	105031.43	0.43	88555.91	-16475.52	
23	04010400001	白水泥	kg	6225.5	0.71	4420.11	0.67	4171.09	-249.02	
24	04030400001	粗净砂	m3	611.67	270.03	165169.25	173.57	106167.56	-59001.69	
25	04050400002	级配碎石	m3	7841.68			132.11	1035964.34	1035964.34	
26	04090100003	石灰膏	m3	46.051	359.59	16559.48	344.38	15859.04	-700.44	
27	04170100001	小青瓦 18cm×18cm	千块	835.912	463.7	387612.39	476.9	398646.43	11034.04	
28	04171300002@1	合成树脂瓦	m2	1773.194	35	62061.79	25.38	45003.66	-17058.13	
29	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	465.363	38.67	17995.59	38.67	17995.59		
30	05030100002	杉木锯材	m3	2.075	1830	3797.25	1282.79	2661.79	-1135.46	
31	08030000010@1	印度红 δ 30mm荔枝面	m2	15504	101.59	1575051.36	355	5503920	3928868.64	
32	09050200007	铝合金条板 宽100mm	m2	1410.531	58.5	82516.06	58.5	82516.06		
33	09050200008	铝合金靠墙条板	m	468.091	16	7489.46	16	7489.46		
34	09050200010	铝合金插缝板	m2	552.274	64	35345.54	64	35345.54		
35	09270200001@1	耐碱玻纤网格布	m2	14941.2	1.5	22411.8	1.5	22411.8		
36	10030900001	铝合金条板龙骨 h=35	m	1514.516	5.13	7769.47	5.13	7769.47		
37	10030900002	铝合金条板龙骨 h=45	m	1561.052	6.37	9943.9	6.37	9943.9		
		本页小计：				2510657.55		7392109.07	4881451.52	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造6

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	10150100002	铝合金龙骨主接件	个	673.974	3.8	2561.1	3.8	2561.1		
39	10150300003	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	1331.901	2.5	3329.75	2.5	3329.75		
40	10150300004	铝合金条板龙骨垂直吊挂件	个	1331.901	0.4	532.76	0.4	532.76		
41	10170100004	吊筋	kg	182.166	5.5	1001.91	5.5	1001.91		
42	12210700003@1	锌钢护栏 1.1高	m	695	194.88	135441.6	194.88	135441.6		
43	13010100002	防水腻子(成品)	kg	26645.14	4.81	128163.12	1.98	52757.38	-75405.75	
44	13010900002	透明底漆	kg	4357.85	27.5	119840.88	27.5	119840.88		
45	13010900010	环氧富锌底漆	kg	52.064	12.5	650.8	19.29	1004.31	353.51	
46	13030700004	H型真石涂料	kg	62255	7.15	445123.25	7.15	445123.25		
47	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	4980.4	18.31	91191.12	18.31	91191.12		
48	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	403.412	12.43	5014.41	11.18	4510.15	-504.27	
49	13330500002	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	7638.848	32	244443.14	34.8	265831.91	21388.77	
50	14030500001	柴油 0#	kg	184.3	7.16	1319.59	6.61	1218.22	-101.37	
51	14352300008	稀释剂	kg	4.175	13.2	55.11	13.2	55.11		
52	14353500016@1	基层处理剂	kg	3237.92	8	25903.36	8	25903.36		
53	14391900005	二氧化碳气体	m3	59.432	5.5	326.88	5.5	326.88		
54	14391900007	液化气	kg	991.2	9.04	8960.45	9.04	8960.45		
55	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	3518.653	4.43	15587.63	4.214	14827.6	-760.03	
56	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	802.03	26.55	21293.9	26.55	21293.9		
		本页小计：				1250740.76		1195711.64	-55029.14	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造6

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	34110100002	水	t	1837.132	4.39	8065.01	3.2	5878.82	-2186.19	
58	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	310.03	30	9300.9	15.95	4944.98	-4355.92	
59	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	1933.64	5.75	11118.43	5.75	11118.43		
60	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	585.197	5.75	3364.88	5.75	3364.88		
61	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	97.118	5.75	558.43	5.75	558.43		
62	35031500009	脚手架底座	只	18.677	7.79	145.49	7.79	145.49		
63	35130300001	千斤顶	台	0.983	1097.39	1078.73	1097.39	1078.73		
64	88010500001	其他材料费	元	146728.388	1	146728.39	1	146728.39		
65	88010500001@1	其他材料费	元	3560.114	1	3560.11	1	3560.11		
66	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	1550.4	533.07	826471.73	360.83	559430.83	-267040.9	
67	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	101.102	589.52	59601.65	447.476	45240.72	-14360.93	
68	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	20.046	605.31	12134.04	471.363	9448.94	-2685.1	
69	J0001H	折旧费	元	123458.904	1	123458.9	1	123458.9		
70	J0001H@1	折旧费	元	829.341	1	829.34	1	829.34		
71	J0002H	检修费	元	27740.224	1	27740.22	1	27740.22		
72	J0002H@1	检修费	元	230.79	1	230.79	1	230.79		
73	J0003H	维护费	元	76102.303	1	76102.3	1	76102.3		
74	J0003H@1	维护费	元	1144.086	1	1144.09	1	1144.09		
75	J0004H	安拆费及场外运费	元	10844.255	1	10844.26	1	10844.26		
		本页小计:				1322477.69		1031848.65	-290629.04	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：市场改造6

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	2450.461	1	2450.46	1	2450.46		
77	J0006H	燃料动力费	元	11207.728	1	11207.73	1	11207.73		
78	J0008H	其他费用	元	749.619	1	749.62	1	749.62		
79	J0008H@1	其他费用	元	3614.373	1	3614.37	1	3614.37		
80	J0010H	机械使用费	元	31550.4	1	31550.4	1	31550.4		
81	J0011	柴油	kg	7443.641	7.16	53296.47	6.61	49202.47	-4094	
82	J0011@1	柴油	kg	10179.397	7.16	72884.48	6.61	67285.81	-5598.67	
83	J0011@3	柴油	kg	248.336	7.16	1778.09	6.61	1641.5	-136.58	
84	J0011@4	柴油	kg	294.297	7.16	2107.17	6.61	1945.3	-161.86	
85	J0013	汽油	kg	2837.682	8.72	24744.59	7.81	22162.3	-2582.29	
86	J0013@2	汽油	kg	41.745	8.72	364.02	7.81	326.03	-37.99	
87	J0015	电	kW·h	14145.196	0.8	11316.16	0.69	9760.19	-1555.97	
88	J0015@1	电	kW·h	4614.615	0.8	3691.69	0.69	3184.08	-507.61	
89	J0015@2	电	kW·h	6035.945	0.8	4828.76	0.69	4164.8	-663.95	
90	J0015@3	电	kW·h	28477.635	0.8	22782.11	0.69	19649.57	-3132.54	
91	JX001	其他机械费	元	2631.448	1	2631.45	1	2631.45		
92	JX001@1	其他机械费	元	9713.76	1	9713.76	1	9713.76		
93	JX005@1	机械费	元	4400.928	1	4400.93	1	4400.93		
94	JXRGF	人工费	元	132682.72	1	132682.72	0.92	122068.1	-10614.62	人工系数:0.92;
		本页小计:				396794.98		367708.87	-29086.08	
		合计:				8612017.03		13083651.32	4471634.3	

单项工程概算表

工程项目名称：市场改造7

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.7.1	其他工程	231.43		231.43					
1.7.2	主体工程	169.99		169.99					
1.7.3	装饰工程	16.8		16.8					
1.7.4	安装工程		18.17	18.17					
	单项工程概算工程费	418.22	18.17	436.39				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：其他工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	2270377. 22
1. 1	基期人工费			555240. 04
1. 2	基期材料费			952920. 77
1. 3	基期机械费			120468. 99
1. 4	基期建安工程税费			641747. 42
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-21549. 82
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-44419. 2
2. 2	材料费价差			28583. 3
2. 3	机械费价差			-5713. 92
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-1939. 48
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	67406. 64
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	2314294. 56

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：其他工程

第 1 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		拆除雨棚								2992.39	1048.39	96	320.84	
1	借N1-169	天棚金属龙骨及面层拆除 金属板	10m2	8	187.5	82.8	12		92.7	1500	662.4	96		741.6
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.4	1343.38	497.95		135.99	709.44	537.35	199.18		54.4	283.78
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.4	2387.6	467.02		666.1	1254.48	955.04	186.81		266.44	501.79
		拆除板房								29385.72	7528.11	363.35	6228.89	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	65	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	5134.35	1255.8	363.35	1015.3	2499.9
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	6.5	1343.38	497.95		135.99	709.44	8731.97	3236.68		883.94	4611.36
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	6.5	2387.6	467.02		666.1	1254.48	15519.4	3035.63		4329.65	8154.12
		拆除公厕								1808.35	463.27	22.36	383.32	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	4	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	315.96	77.28	22.36	62.48	153.84
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.4	1343.38	497.95		135.99	709.44	537.35	199.18		54.4	283.78
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.4	2387.6	467.02		666.1	1254.48	955.04	186.81		266.44	501.79
		拆除杂物间								1808.35	463.27	22.36	383.32	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	4	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	315.96	77.28	22.36	62.48	153.84
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.4	1343.38	497.95		135.99	709.44	537.35	199.18		54.4	283.78
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.4	2387.6	467.02		666.1	1254.48	955.04	186.81		266.44	501.79
		拆除大门								1349.41	528.49		109.08	

单位工程造价表

工程项目名称：其他工程

第 2 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	2.72	309.56	146.05			163.51	842	397.26			444.75
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.136	1343.38	497.95		135.99	709.44	182.7	67.72		18.49	96.48
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.136	2387.6	467.02		666.1	1254.48	324.71	63.51		90.59	170.61
		电子屏								135552.69	114.89	135309	0.09	
1	补子目1	电子屏	块	2	50000		50000			100000		100000		
2	借F3-128 换	成品垃圾箱安装	10个	0.2	29263.47	574.43	28045	0.44	643.6	5852.69	114.89	5609	0.09	128.72
3	补子目1	宣传栏	m2	54	550		550			29700		29700		
		新建门头								109398.15	18870.15	62936.66	3079.4	
1	借A12-49	干挂石材 钢骨架	t	1.576	15145.17	3931.71	5597.2	564.73	5051.53	23868.79	6196.37	8821.19	890.01	7961.21
2	借A12-31	挂贴石材 混凝土柱面	100m2	0.4032	41528.86	8971.84	21450.92	511.93	10594.17	16744.44	3617.45	8649.01	206.41	4271.57
3	借A5-56	铁件	t	0.05	15755.19	2817.5	8904.39	409.86	3623.44	787.76	140.88	445.22	20.49	181.17
4	借A5-57	螺栓	t	0.01	14616.44	2817.5	7765.64	409.86	3623.44	146.16	28.18	77.66	4.1	36.23
5	借A5-73	植筋增加费 钢筋 ϕ 14	100根	0.64	1792.71	703.8	232.75	33.6	822.56	1147.33	450.43	148.96	21.5	526.44
6	借A6-86 换	不锈钢网架 制作	10m2	1.43	25679.43	1519.15	22307.15	73.76	1779.37	36721.58	2172.38	31899.22	105.48	2544.5
7	借A6-87	不锈钢网架 安装	10m2	1.43	2062.54	152.95	119.45	777.46	1012.68	2949.43	218.72	170.81	1111.77	1448.13
8	借A16-51	金属字 0.5m2以内 其他面	个	18	554.36	75.07	394.5	0.36	84.43	9978.48	1351.26	7101	6.48	1519.74
9	借A1-3	人工挖槽、坑土方 深度 $\leq$ 2m 普通土	100m3	0.208	6644.35	3134.77			3509.58	1382.02	652.03			729.99
10	借A1-5	人工装车 土方	100m3	0.208	2604.03	1228.57			1375.46	541.64	255.54			286.1
11	借A1-53 换	自卸汽车运土方 运距 $\leq$ 1km 实际运距(km):10	100m3	0.208	5185.63	151.8	16	2335.5	2682.33	1078.61	31.57	3.33	485.78	557.92
12	借A19-3	现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑	100m2	0.1408	9947.39	3711.34	1547.87	255.89	4432.29	1400.59	522.56	217.94	36.03	624.07

单位工程造价表

工程项目名称：其他工程

第 3 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
13	借A5-84	现浇混凝土构件 独立基础 混凝土	10m3	0.614	4741.66	323.93	4055.07		362.66	2911.38	198.89	2489.81		222.67
14	借A5-129	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50	10m3	0.614	426.56	31.21	10.77	169.26	215.32	261.91	19.16	6.61	103.93	132.21
15	借A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板	100m2	0.0256	6382.83	2313.25	1405.34	35.39	2628.85	163.4	59.22	35.98	0.91	67.3
16	借A2-10 换	垫层 混凝土 用于独立基础、条形基础、房心回填 人工*1.2,机械*1.2	10m3	0.102	5833.82	993.6	3727.82		1112.4	595.05	101.35	380.24		113.46
17	借A5-129	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50	10m3	0.102	426.56	31.21	10.77	169.26	215.32	43.51	3.18	1.1	17.26	21.96
18	借A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10	t	0.056	6011.71	1098.65	3632.1	24.5	1256.46	336.66	61.52	203.4	1.37	70.36
19	借A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16	t	0.092	5379.61	750.41	3653.52	63.53	912.15	494.92	69.04	336.12	5.84	83.92
20	借A5-2	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8	t	0.18	6647.06	1326.68	3712.91	58.02	1549.45	1196.47	238.8	668.32	10.44	278.9
21	借A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	100m2	0.1408	6672.96	2645	909.2	74.73	3044.03	939.55	372.42	128.02	10.52	428.6
22	借A5-119	现浇混凝土构件 扶手、压顶	10m3	0.196	7664.8	1750.76	3953.95		1960.09	1502.3	343.15	774.97		384.18
23	借A5-129	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50	10m3	0.196	426.56	31.21	10.77	169.26	215.32	83.61	6.12	2.11	33.17	42.2
24	借A12-10 换	线条抹灰 单面宽度(mm)以内 200 抹灰 人工*1.25	100m	0.704	3349.38	1497.76	151.13	11.24	1689.25	2357.96	1054.42	106.4	7.91	1189.23
25	借A15-64	刷乳胶漆二遍 清水墙的腰线、檐口线、门窗套、窗台板等	100m	0.704	2506.54	1002.14	382.44		1121.96	1764.6	705.51	269.24		789.86
										14001.06	2214.04	6725.63	1223.26	
1	借D2-259	普通标线 热熔涂料 普通型	100m2	2.55	5490.61	868.25	2637.5	479.71	1505.15	14001.06	2214.04	6725.63	1223.26	3838.13
		大样4								3055.24	931.81	984.26	46.2	
1	借A8-23 换	双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂 换为	100m2	0.12	6534.24	460	5224.29	165	684.95	784.11	55.2	626.91	19.8	82.19

单位工程造价表

工程项目名称：其他工程

第 4 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		【聚氨酯磁漆】												
2	借A11-175 换	水泥砂浆 台阶 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	100m2	0.12	13209.12	5457.05	1410.69	110.17	6231.21	1585.09	654.85	169.28	13.22	747.75
3	借A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.12	5716.96	1848.01	1567.23	109.81	2191.91	686.04	221.76	188.07	13.18	263.03
		大样1								23714.03	2159.7	18377.79	365.85	
1	借D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 换为【商品混凝土(砾石) C25】 实际厚度(cm):15	100m2	1.65	7216.58	538.75	6035.97	18.49	623.37	11907.36	888.94	9959.35	30.51	1028.56
2	借D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	1.65	263.51	115	19.76		128.75	434.79	189.75	32.6		212.44
3	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	0.275	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	225.33	83.21	37.69	5.26	99.18
4	借D2-128	缩缝 人工填灌缝塑料油脂 缝深(cm) 5cm	100m	0.275	1503.28	575.92	282.58		644.78	413.4	158.38	77.71		177.31
5	借D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4	100m2	1.65	6158.41	470.35	4793.89	177.71	716.46	10161.38	776.08	7909.92	293.22	1182.16
6	借D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)	100m2	1.65	187.96	5.41	129.82	22.34	30.39	310.13	8.93	214.2	36.86	50.14
7	借D2-24	抗裂贴	100m2	0.0891	2936.46	610.65	1642.15		683.66	261.64	54.41	146.32		60.91
		大样2								12708.86	1871.8	6869.98	899.14	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	40	15		15			600		600		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	0.4	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	3429.11	798.01	1256.6	236.99	1137.52
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	0.4	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	8294.26	936.1	4934.47	654.96	1768.73
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	0.4	449.27	197.8		14.79	236.68	179.71	79.12		5.92	94.67
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	0.06667	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	54.63	20.17	9.14	1.27	24.05

单位工程造价表

工程项目名称：其他工程

第 5 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	0.06667	2267.14	575.92	1046.44		644.78	151.15	38.4	69.77		42.99
		墙面翻新								74539.55	29178.85	10985.11	812.39	
1	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	100m2	13.68	3155.41	1226.76	555.21		1373.44	43166.01	16782.08	7595.27		18788.66
2	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	3.42	5221.95	1919.49	991.18	77.12	2234.16	17859.07	6564.66	3389.84	263.75	7640.83
3	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	34.2	320.54	151.23			169.31	10962.47	5172.07			5790.4
4	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.684	1343.38	497.95		135.99	709.44	918.87	340.6		93.02	485.26
5	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.684	2387.62	467.02		666.11	1254.49	1633.13	319.44		455.62	858.07
		雨污分流												
		HDPE双壁波纹管 缠绕管 DN300, S8级								9854.38	1069.32	7583.65	1.98	
1	借D5-255	HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 300	100m	0.88	9923.98	727.95	8376.24	2.25	817.54	8733.1	640.6	7371.09	1.98	719.44
2	借D5-276	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 300	10个口	1.4	446.19	172.5	80.56		193.13	624.67	241.5	112.78		270.38
3	借D5-784	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.88	564.33	212.75	113.39		238.19	496.61	187.22	99.78		209.61
		混凝土污水检查井Φ700（平均井深1.8m）								47359.42	13172.7	18820.86	294.03	
1	借D5-5	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C15】	10m3	0.1194	4962.82	606.05	3650.96	13.12	692.69	592.56	72.36	435.92	1.57	82.71
2	借D11-147	管、渠道平基 木模	10m2	0.36738	884.03	311.65	199.67	11.44	361.27	324.77	114.49	73.35	4.2	132.72
3	借D5-5 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C30】	10m3	0.22382	5403.13	606.05	4091.27	13.12	692.69	1209.33	135.65	915.71	2.94	155.04

单位工程造价表

工程项目名称：其他工程

第 6 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
4	借D11-147	管、渠道平基 木模	10m2	0.74606	884.03	311.65	199.67	11.44	361.27	659.54	232.51	148.97	8.53	269.53
5	借D6-57 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 非定型混凝土井 人工*1.1	10m3	0.64857	5557.62	641.61	4169.92	13.35	732.74	3604.51	416.13	2704.49	8.66	475.23
6	借D11-108 换	水处理构筑物混凝土模板 现浇构筑物及池底 圆形池壁(隔墙) 非定型混凝土井 人工*1.1	10m2	8.64756	2019.93	827.69	233.59	15.38	943.27	17467.47	7157.5	2019.98	133	8156.98
7	借D5-1898	钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井圈	10m3	0.648	6513.25	1275.35	3785.22	11.87	1440.81	4220.59	826.43	2452.82	7.69	933.64
8	借D11-160	预制井圈 木模	10m3	0.648	6542.71	2456.63	1281.06	25.67	2779.35	4239.68	1591.9	830.13	16.63	1801.02
9	借D5-1901	检查井 铸铁井盖、座	10套	0.9	7063.1	636.64	5713.7		712.76	6356.79	572.98	5142.33		641.48
10	借D11-180	井字架 井深(m以内) 2	座	9	231.45	104.08	10.85		116.52	2083.05	936.72	97.65		1048.68
11	借D9-4	非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外	t	0.9468	5490.65	792.52	3627.2	85.89	985.04	5198.55	750.36	3434.23	81.32	932.64
12	借D5-1880 换	井底流槽 石砌 换为【标准砖 240×115×53】	10m3	0.099	11222.52	2572.67	5202.42	268.78	3178.65	1111.03	254.69	515.04	26.61	314.69
13	借D5-1888	非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 流槽	100m2	0.0486	5998.87	2283.56	1033.65	59.17	2622.49	291.55	110.98	50.24	2.88	127.45
		球墨铸铁管 K9级 DN200								43427.96	7361.68	27787.91	17.19	
1	借D5-197	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 200	100m	1.31	20521.28	1631.85	17062.47		1826.96	26882.88	2137.72	22351.84		2393.32
2	借D5-973	铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 200	个	29.4095	327.64	107.07	100.7		119.87	9635.73	3148.88	2961.53		3525.32
3	借D5-973	铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 200	个	12.838	403.69	107.07	176.75		119.87	5182.57	1374.56	2269.11		1538.89
4	借D5-840	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	1.31	519.6	210.91	72.56		236.13	680.68	276.29	95.05		309.33
5	借D5-800	管道试压 液压试验 公称直径(mm以内) 200	100m	1.31	798.55	323.84	84.26	13.12	377.33	1046.1	424.23	110.38	17.19	494.3
										19016.36	986.21	8330.29	4160.46	

单位工程造价表

工程项目名称：其他工程

第 7 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	1000m3	0.31536	12767.88	2030.9		4107.4	6629.58	4026.48	640.46		1295.31	2090.7
2	借D1-68 换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换为【山机砂】	100m3	0.5475	17130.42	197.8	15051.29	805.83	1075.5	9378.9	108.3	8240.58	441.19	588.84
3	借D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方	100m3	1.0731	2123.21	197.8	5.06	824.78	1095.57	2278.42	212.26	5.43	885.07	1175.66
4	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.05475	7763.01	460		3294.05	4008.96	425.02	25.19		180.35	219.49
5	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.05475	51605.66		39.19	24813.54	26752.93	2825.41		2.15	1358.54	1464.72
6	XSXMB_001	土石方调配运输有偿服务费	m3	54.75	1.5		1.5			82.13		82.13		
		路灯								75979.99	10587.86	50202.59	1595.74	
1	借C4-2084	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	1.5	11740.82	1192.55	8207.61	478.23	1862.43	17611.23	1788.83	12311.42	717.35	2793.65
2	借C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 25mm2以下, 三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	100m	4.64	6420.8	451.19	5440.31	11.63	517.67	29792.51	2093.52	25243.04	53.96	2401.99
3	借C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5	100m单线	0.75	368.03	60.95	238.84		68.24	276.03	45.71	179.14		51.18
4	借C4-782 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 35 25mm2以下:三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	个	15	108.23	36.87	30.08		41.28	1623.45	553.05	451.2		619.2
5	借C4-1384 换	塑料管埋地 承插胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 人工*0.6	100m	4.64	3301.39	516.81	2063.94	67.65	652.99	15318.45	2398	9576.69	313.9	3029.87
6	借C4-900	户外接地母线敷设(截面mm2以内) 200	10m	7.5	519.03	207	76.5	1.76	233.77	3892.73	1552.5	573.75	13.2	1753.28
7	借C4-894	角钢接地极 坚土	根	15	245.83	47.15	123.17	10.59	64.92	3687.45	707.25	1847.55	158.85	973.8
8	借C4-1097	独立接地装置 6根接地极以内	组	15	220.03	82.8	1.13	21.38	114.72	3300.45	1242	16.95	320.7	1720.8

单位工程造价表

工程项目名称：其他工程

第 8 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
9	借C4-1061	送配电装置系统调试 1 kV以下交流供电(综合)	系统	1	477.69	207	2.85	17.78	250.06	477.69	207	2.85	17.78	250.06
		接线井 400*600								5433.27	1036.33	2940.94	142.95	
1	借D1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土 方 挖土不装车 坚土	1000m3	0.01056	14706.2	2305.75		4765.37	7635.08	155.3	24.35		50.32	80.63
2	借A2-10	垫层 混凝土	10m3	0.09915	5482.82	828	3727.82		927	543.62	82.1	369.61		91.91
3	借A19-9	现浇混凝土模板 混凝土 基础 垫层 木模板	100m2	0.03132	6384.01	2313.25	1406.52	35.39	2628.85	199.95	72.45	44.05	1.11	82.34
4	借D5-1882 换	非定型井砌筑及抹灰 砖 砌 矩形 换为【水泥42 .5水泥砂浆 M10】	10m3	0.12573	10309.47	2554.73	4598.29	140.4	3016.05	1296.21	321.21	578.14	17.65	379.21
5	借D5-1886 换	非定型井砌筑及抹灰 砖 墙抹灰 井内侧 井外壁 抹灰 人工*0.8	100m2	0.06938	5755.46	2168.72	1033.65	59.17	2493.92	399.31	150.47	71.71	4.11	173.03
6	借D5-1898 换	钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井圈 换为【商 品混凝土(细石) C20】	10m3	0.06051	6562.38	1275.35	3834.35	11.87	1440.81	397.09	77.17	232.02	0.72	87.18
7	借D11-155	现浇小型构件	10m2	0.19536	1449.79	523.6	283.92	26.95	615.32	283.23	102.29	55.47	5.26	120.21
8	借D5-1901 换	检查井 铸铁井盖、座	10套	0.3	6647.89	636.64	5298.49		712.76	1994.37	190.99	1589.55		213.83
9	借D1-67	机械回填沟槽、基坑 土 方	100m3	0.07733	2123.21	197.8	5.06	824.78	1095.57	164.19	15.3	0.39	63.78	84.72
		充电桩								188914.09	3032.73	182378.96	51.5	
1	借C4-1218	砖、混凝土结构明配 钢 管公称口径(mm以内) 50	100m	0.5	6432.13	1593.9	2995.47	28.71	1814.05	3216.07	796.95	1497.74	14.36	907.03
2	借C4-1216	砖、混凝土结构明配 钢 管公称口径(mm以内) 32	100m	1	4878.12	1252.35	2190.11	15.77	1419.89	4878.12	1252.35	2190.11	15.77	1419.89
3	借C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35 实 际电缆芯数(芯):5	100m	0.5	7956.76	751.99	6322.91	19.25	862.61	3978.39	376	3161.46	9.63	431.31
4	借C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35 10 mm2以下, 三芯及三芯连 地 单价*0.4	100m	2	6757.41	231.38	6254.8	5.87	265.36	13514.82	462.76	12509.6	11.74	530.72

单位工程造价表

工程项目名称：其他工程

第 9 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	借C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5	台	1	3326.69	144.67	3020.05		161.97	3326.69	144.67	3020.05		161.97
6	补子目2	分体式充电桩（含基础）	座	4	40000		40000			160000		160000		
		监控								18301.16	4082.14	8612.64	493.71	
1	借C5-748	带红外光源CCD	台	12	692.11	159.28	350	2.22	180.61	8305.32	1911.36	4200	26.64	2167.32
2	借C5-771	摄像机支架 壁式	套	12	149.88	45.66	53.1		51.12	1798.56	547.92	637.2		613.44
3	借C5-111	安装接线箱(半周长) ≤700	台	12	211.27	38.53	129.6		43.14	2535.24	462.36	1555.2		517.68
4	借D1-44	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 坚土	1000m3	0.00768	16619.62	2415		5580.89	8623.73	127.64	18.55		42.86	66.23
5	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.00768	51605.66		39.19	24813.54	26752.93	396.33		0.3	190.57	205.46
6	借C4-1988 换	路灯基础制作 C20钢筋混凝土基础 换为【商品混凝土(砾石) C25】	m3	3	1031.93	192.05	549.86	35.52	254.5	3095.79	576.15	1649.58	106.56	763.5
7	借C4-894	角钢接地极 坚土	根	12	170.19	47.15	47.53	10.59	64.92	2042.28	565.8	570.36	127.08	779.04
		1#市场												
		拆除屋面								110607.15	28802.78	256.9	23792.93	
1	借N1-12	金属压型板屋面拆除 金属骨架	10m2	134.5	449.26	117.65	1.91	96.69	233.01	60425.47	15823.93	256.9	13004.81	31339.85
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	13.45	1343.38	497.95		135.99	709.44	18068.46	6697.43		1829.07	9541.97
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	13.45	2387.6	467.02		666.1	1254.48	32113.22	6281.42		8959.05	16872.76
										121336.21	32584.51	52080.15	94.15	
1	借A13-76 换	平面、跌级天棚 铝板网天棚面层 钉在龙骨上 换为【彩钢板 0.6mm】	100m2	13.45	6056.8	1748.74	2350.24		1957.82	81463.96	23520.55	31610.73		26332.68
2	借A6-110	屋面保温层 超细玻璃	100m2	13.45	1803.52	448.5	852.89		502.13	24257.34	6032.33	11471.37		6753.65

单位工程造价表

工程项目名称：其他工程

第 10 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
	换	棉 厚度100mm 实际厚度(mm):30												
3	借A8-50	隔离层 聚乙烯薄膜	100m2	13.45	1160.96	225.4	669	7	259.56	15614.91	3031.63	8998.05	94.15	3491.08
		地面翻新								257589.77	92693.71	97220.03	3360.54	
1	GA12-025	地砖面层(每块面积在cm2) 3600以内 15ZJ001楼201	100m2	10.35	21704.2	7612.92	9393.24	164.27	4533.77	224638.47	78793.72	97220.03	1700.19	46924.52
2	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	103.5	243.75	115			128.75	25228.13	11902.5			13325.63
3	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	2.07	1343.38	497.95		135.99	709.44	2780.8	1030.76		281.5	1468.54
4	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	2.07	2387.62	467.02		666.11	1254.49	4942.37	966.73		1378.85	2596.79
		摊位								756235.08	200550.16	226496.31	49923.51	
1	借N1-52	人机配合拆除 石砌体拆除	10m3	39.96	1954.7	699.2	20.96	216.82	1017.72	78109.81	27940.03	837.56	8664.13	40668.09
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	39.96	1343.38	497.95		135.99	709.44	53681.46	19898.08		5434.16	28349.22
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	39.96	2387.62	467.02		666.11	1254.49	95409.3	18662.12		26617.76	50129.42
4	借A4-24	页岩多孔砖 厚190mm 换为【预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0】	10m3	39.96	8369.49	2333.12	3336.65	41.64	2658.08	334444.82	93231.48	133332.53	1663.93	106216.88
5	借A5-139	预制混凝土构件制作 架空隔热板	10m3	3.6	7305.38	1151.15	4174.25	331.1	1648.88	26299.37	4144.14	15027.3	1191.96	5935.97
6	借A5-143	1类 预制混凝土构件运输 运距1km以内	10m3	3.6468	2355.7	312.8	23.36	794.84	1224.7	8590.77	1140.72	85.19	2898.62	4466.24
7	借A5-205	平板安装 不焊接单体(m3内) 0.3	10m3	3.618	2934.74	695.75	24.08	695.52	1519.39	10617.89	2517.22	87.12	2516.39	5497.15
8	借A5-232	预制混凝土构件灌缝 平板	10m3	3.6	4280.5	1595.05	815.79	39.64	1830.02	15409.8	5742.18	2936.84	142.7	6588.07
9	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	11.85	6625.35	1347.41	3644.67	59.28	1573.99	78510.4	15966.81	43189.34	702.47	18651.78

单位工程造价表

工程项目名称：其他工程

第 11 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
10	借A6-114	金属面 红丹防锈漆一遍 干膜厚度40um	100m2	10.35	1176.84	345	426.82	8.83	396.19	12180.29	3570.75	4417.59	91.39	4100.57
11	借A6-125	金属面 氟碳漆一遍 干 膜厚度35um	100m2	10.35	4152.77	747.5	2568.39		836.88	42981.17	7736.63	26582.84		8661.71
		挡风板								29207.41	7582.02	10763.76	1134.31	
1	借N1-169	天棚金属龙骨及面层拆 除 金属板	10m2	21	187.5	82.8	12		92.7	3937.5	1738.8	252		1946.7
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	1.05	1343.38	497.95		135.99	709.44	1410.55	522.85		142.79	744.91
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建 筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	1.05	2387.6	467.02		666.1	1254.48	2506.98	490.37		699.41	1317.2
4	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 8 20型】	10m2	21	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	21352.38	4830	10511.76	292.11	5718.51
										13407.9	3650.68	5444.67	106.78	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶条分格	100m2	0.8	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	9248.76	2251.66	4370.05	50.15	2576.9
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10 mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.8	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	2217.69	663.87	781.98	13.53	758.31
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	0.8	341.89	73.83	185.4		82.66	273.51	59.06	148.32		66.13
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预 拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.2	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	877.62	335.03	144.32	11.02	387.26
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	2	320.54	151.23			169.31	641.08	302.46			338.62
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	0.04	1343.38	497.95		135.99	709.44	53.74	19.92		5.44	28.38
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建 筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	0.04	2387.62	467.02		666.11	1254.49	95.5	18.68		26.64	50.18
		屋面维修								9193.95	1948.96	4834.81	111.81	

单位工程造价表

工程项目名称：其他工程

第 12 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-29	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面	10m2	8.5	163.67	77.17	0.1		86.4	1391.2	655.95	0.85		734.4
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0255	2431.81	467.02		710.31	1254.48	62.01	11.91		18.11	31.99
3	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.0255	1354.92	497.95		147.53	709.44	34.55	12.7		3.76	18.09
4	借A8-13	改性沥青防水卷材单层热熔法施工 大面满铺	100m2	0.85	7224.97	1104	4743.48	69.7	1307.79	6141.22	938.4	4031.96	59.25	1111.62
5	借A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20 .0】	100m2	0.85	1841.14	388.24	943.53	36.11	473.26	1564.97	330	802	30.69	402.27
		屋面维修								9951.85	2166.02	5119.21	118.39	
1	借N1-30	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 天沟	10m2	9	187.79	88.55	0.1		99.14	1690.11	796.95	0.9		892.26
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.027	2431.81	467.02		710.31	1254.48	65.66	12.61		19.18	33.87
3	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.027	1354.92	497.95		147.53	709.44	36.58	13.44		3.98	19.15
4	借A8-13	改性沥青防水卷材单层热熔法施工 大面满铺	100m2	0.9	7224.97	1104	4743.48	69.7	1307.79	6502.47	993.6	4269.13	62.73	1177.01
5	借A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20 .0】	100m2	0.9	1841.14	388.24	943.53	36.11	473.26	1657.03	349.42	849.18	32.5	425.93
										56573.72	20421.93	23783.35	287.98	
1	GA13-004	室内墙面装饰 石粉类涂料墙面 15ZJ001 内墙12/13	100m2	2.8	4654.87	1679.26	2030.69	-22.03	966.95	13033.64	4701.93	5685.93	-61.68	2707.46
2	GA10-003	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	2.4	18141.7	6550	7540.59	145.69	3905.42	43540.08	15720	18097.42	349.66	9373.01
		小计								2182703.47				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 1 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	555239.887	1	555239.89	0.92	510820.7	-44419.19	人工系数:0.92；
2	01010300001	螺纹钢筋	kg	59.795	4.08	243.96	3.41	203.9	-40.06	
3	01010300002@1	螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内	kg	120	4.08	489.6	3.41	409.2	-80.4	
4	01010300003@1	螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外	kg	970.47	4.08	3959.52	3.41	3309.3	-650.21	
5	01010300005	螺纹钢筋 HRB400 Φ8	kg	12087	4.06	49073.22	3.41	41216.67	-7856.55	
6	01010300006	螺纹钢筋 HRB400 Φ10	kg	57.12	4.08	233.05	3.41	194.78	-38.27	
7	01010300009	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	94.3	3.91	368.71	3.39	319.68	-49.04	
8	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.068	4.66	0.32	3.67	0.25	-0.07	
9	01050100015	加固钢丝绳	kg	1.131	7.08	8.01	7.08	8.01		
10	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	0.45	4.29	1.93	3.47	1.56	-0.37	
11	01090100010@1	圆钢 Φ6~10	kg	0.695	4.29	2.98	3.47	2.41	-0.57	
12	01090100011	圆钢 Φ8	kg	183.6	4.29	787.64	3.47	637.09	-150.55	
13	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	3	4.72	14.16	4.69	14.07	-0.09	
14	01130300003@1	镀锌扁钢 60×6	kg	2.4	4.72	11.33	4.69	11.26	-0.07	
15	01150300001	六角空心钢	kg	51.948	8.19	425.45	8.19	425.45		
16	01190300001	镀锌槽钢 80mm×43mm×5mm	kg	724.96	5.3	3842.29	5.3	3842.29		
17	01210500001	镀锌等边角钢 40×4	kg	945.6	4.94	4671.26	4.69	4434.86	-236.4	
18	01290200008	热轧中钢板 δ 4.5mm~10mm	kg	3.223	3.67	11.83	3.67	11.83		
		本页小计：				619385.15		565863.31	-53521.84	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 2 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	0.12	4.1	0.49	3.52	0.42	-0.07	
20	01410100001	铜丝	kg	3.133	47.64	149.26	47.64	149.26		
21	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.937	3.6	3.37	3.6	3.37		
22	02010300004	石棉橡胶板 δ 1mm~6mm	kg	1.179	8.85	10.43	8.85	10.43		
23	02050000009	橡胶圈 DN200	个	87.03	19.83	1725.8	19.83	1725.8		
24	02050100002	塑料排水管橡胶圈 De300	个	14.28	7.46	106.53	7.46	106.53		
25	02070100012	氯丁橡胶	kg	3.867	17.97	69.49	17.97	69.49		
26	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	181.5	0.06	10.89	0.06	10.89		
27	02090100007@1	高强度聚丙烯膜	m2	1486.225	4.43	6583.98	6	8917.35	2333.37	
28	02090300001	单层养护膜	m2	27.333	1.1	30.07	1.1	30.07		
29	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	1.47	3.54	5.2	3.54	5.2		
30	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	112	0.24	26.88	0.24	26.88		
31	03010300025	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	个	6.96	0.02	0.14	0.02	0.14		
32	03010300025@1	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	个	1.4	0.02	0.03	0.02	0.03		
33	03010500038	地脚螺栓带帽带垫 M12×160以下	套	61.2	1.04	63.65	1.04	63.65		
34	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	124.092	0.48	59.56	0.48	59.56		
35	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	84.24	0.54	45.49	0.54	45.49		
36	03010500064@1	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2.1	0.54	1.13	0.54	1.13		
37	03010500032	精制六角螺栓带帽带垫 M12×65	套	35.37	0.75	26.53	0.75	26.53		
		本页小计：				8918.92		11252.22	2333.3	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 3 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	03010500150	六角螺栓 综合	kg	10.1	6.08	61.41	6.08	61.41		
39	03010700004@1	膨胀螺栓 M6	套	13.6	0.22	2.99	0.22	2.99		
40	03010700011	膨胀螺栓 M8×35	套	48.96	0.23	11.26	0.23	11.26		
41	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	370.944	0.27	100.15	0.27	100.15		
42	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	54.54	0.39	21.27	0.39	21.27		
43	03010700020	膨胀螺栓 M10×80	套	48.96	0.53	25.95	0.53	25.95		
44	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	4.64	0.83	3.85	0.83	3.85		
45	03110700009@1	铁砂布 0#~2#	张	0.8	0.83	0.66	0.83	0.66		
46	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	2.327	26.55	61.78	26.55	61.78		
47	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	38.903	6.02	234.2	6.02	234.2		
48	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.21	6.02	1.26	6.02	1.26		
49	03130100021@1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	5.175	6.02	31.15	6.02	31.15		
50	03130100021@2	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	6.02	0.99	6.02	0.99		
51	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	8.801	6.02	52.98	6.02	52.98		
52	03130200001	不锈钢焊丝	kg	0.333	37.17	12.38	37.17	12.38		
53	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.585	22.12	12.94	22.12	12.94		
54	03130200010@1	焊锡丝 综合	kg	0.08	22.12	1.77	22.12	1.77		
55	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.12	42.79	5.13	42.79	5.13		
56	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	6.457	9.25	59.73	9.25	59.73		
		本页小计：				701.85		701.85		

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 4 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	03130600011@1	合金钢钻头 Φ10	个	0.464	9.25	4.29	9.25	4.29		
58	03130600013	合金钢钻头 Φ20	个	4.637	22.4	103.87	22.4	103.87		
59	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	3.996	30.97	123.76	30.97	123.76		
60	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	1.15	6.2	7.13	6.2	7.13		
61	03130600017@1	冲击钻头 Φ6~12	个	0.46	6.2	2.85	6.2	2.85		
62	03130700003	钢锯条	条	41.46	0.71	29.44	0.71	29.44		
63	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	0.121	230.09	27.84	230.09	27.84		
64	03130700006@1	锯缝机锯片 Φ500	片	0.029	230.09	6.67	230.09	6.67		
65	03130700007	石料切割锯片	片	1.697	35.4	60.07	35.4	60.07		
66	03130700007@1	石料切割锯片	片	3.643	35.4	128.96	35.4	128.96		
67	03210100023	扣钉	kg	41.426	11.68	483.86	11.68	483.86		
68	03210100033	铁钉	kg	8.807	6.5	57.25	6.5	57.25		
69	03210100038	圆钉	kg	0.727	6.5	4.73	6.5	4.73		
70	03210100040	圆钉 L50~75	kg	1.985	6.5	12.9	6.5	12.9		
71	03210500002	安全网	m2	81.168	8.41	682.62	5.27	427.76	-254.87	
72	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.995	5.35	10.67	4.99	9.96	-0.72	
73	03210700004@1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.793	5.35	14.94	4.99	13.94	-1.01	
74	03210700004@2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	94.8	5.35	507.18	4.99	473.05	-34.13	
75	03210700005@1	镀锌铁丝 Φ0.9	kg	0.54	5.35	2.89	4.99	2.69	-0.19	
		本页小计：				2271.92		1981.02	-290.92	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 5 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	03210700012@1	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	8.426	5.35	45.08	4.99	42.05	-3.03	
77	03210700012@2	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.152	5.35	0.81	4.99	0.76	-0.05	
78	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	23.31	5.35	124.71	4.99	116.32	-8.39	
79	03210700013@1	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.006	5.35	0.03	4.99	0.03		
80	03210700013@2	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.39	5.35	2.09	4.99	1.95	-0.14	
81	03210700013@3	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	48.994	5.35	262.12	4.99	244.48	-17.64	
82	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4～2.5	kg	1.959	5.35	10.48	4.99	9.78	-0.71	
83	03210700017@1	镀锌铁丝 Φ1.4～2.5	kg	0.33	5.35	1.77	4.99	1.65	-0.12	
84	03210900009@1	加工铁件	kg	16.704	10.51	175.56	7.63	127.45	-48.11	
85	03210900015	铁件 综合	kg	74.32	7.05	523.96	7.63	567.06	43.11	
86	03210900016	套筒铁件	kg	7.978	7.43	59.28	5.66	45.16	-14.12	
87	03210900016@1	套筒铁件	kg	17.641	7.43	131.07	5.66	99.85	-31.22	
88	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	238.064	0.51	121.41	0.43	102.37	-19.05	
89	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	6422.146	0.51	3275.29	0.43	2761.52	-513.77	
90	04010100001@2	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	355.72	0.51	181.42	0.43	152.96	-28.46	
91	04010100001@3	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	215.816	0.51	110.07	0.43	92.8	-17.27	
92	04010100001@5	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1608.959	0.51	820.57	0.43	691.85	-128.72	
93	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	2.566	510	1308.66	430	1103.38	-205.28	
94	04010400001	白水泥	kg	126.25	0.71	89.64	0.67	84.59	-5.05	
		本页小计：				7244.02		6246.01	-998.02	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 6 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
95	04010400001@1	白水泥	kg	40	0.71	28.4	0.67	26.8	-1.6	
96	04010400001@2	白水泥	kg	117.99	0.71	83.77	0.67	79.05	-4.72	
97	04030400001	粗净砂	m3	1.459	270.03	393.97	173.57	253.24	-140.74	
98	04030400001@1	粗净砂	m3	0.504	270.03	136.1	173.57	87.48	-48.62	
99	04030400001@2	粗净砂	m3	0.262	270.03	70.75	173.57	45.48	-25.27	
100	04030400001@3	粗净砂	m3	2.677	270.03	722.87	173.57	464.65	-258.22	
101	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.38	272.03	103.37	168.31	63.96	-39.41	
102	04030700002	山机砂	m3	67.89			116.71	7923.44	7923.44	
103	04031100003	河砂 综合	m3	0.363	120	43.56	173.57	63.01	19.45	
104	04031100003@1	河砂 综合	m3	0.51	120	61.2	173.57	88.52	27.32	
105	04031100003@3	河砂 综合	m3	0.371	120	44.52	173.57	64.39	19.87	
106	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	0.284	190.82	54.19	142.08	40.35	-13.84	
107	04050100004@1	碎石 5mm~20mm	m3	11.781	190.82	2248.05	142.08	1673.84	-574.21	
108	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m3	0.032	190.82	6.11	139.68	4.47	-1.64	
109	04130100005@1	标准砖 240×115×53	千块	0.749	579.15	433.78	410	307.09	-126.69	
110	04130100006@1	标准砖 240×115×53	m3	1.141	395.54	451.31	310	353.71	-97.6	
111	04130400002@1	MU10页岩烧结多孔砖	m3	337.502	347.65	117332.57	282.62	95384.82	-21947.76	
112	04230100001	增强剂 SR	kg	156.366	9.74	1523	9.74	1523		
113	04230100002	脱模剂	kg	22.061	2.6	57.36	2.6	57.36		
		本页小计：				123794.88		108504.66	-15290.24	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 7 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
114	05030100002	杉木锯材	m3	0.151	1830	276.33	1282.79	193.7	-82.63	
115	05030100002@1	杉木锯材	m3	0.9	1830	1647	1282.79	1154.51	-492.49	
116	05030100002@2	杉木锯材	m3	1.163	1830	2128.29	1282.79	1491.88	-636.41	
117	05030100003	杉木锯材 门窗料	m3	0.192	2290	439.68	2290	439.68		
118	05030400002	板方材	m3	0.04	1637.17	65.49	1282.79	51.31	-14.18	
119	05030700001	模板木材 松木	m3	0.03	1111.06	33.33	1111.06	33.33		
120	07050100003@1	陶瓷地砖 600×600	m2	1060.875	43	45617.63	59.93	63578.24	17960.61	
121	08030000009	花岗岩板 δ 20mm	m2	42.739	80	3419.12	166.59	7119.89	3700.77	
122	09050200019@1	单层彩钢板 δ 1mm	m2	218.4	21	4586.4	44	9609.6	5023.2	
123	09050300006@1	0.6mm厚820型彩色压型钢板	m2	1412.25			21.4	30222.15	30222.15	
124	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	96	1.5	144	1.5	144		
125	12050300001	瓷砖踢脚线 100mm	m	1055.7	7.24	7643.27	7.24	7643.27		
126	12390100002@1	金属字 500×500	个	18.18	84	1527.12	384	6981.12	5454	
127	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	24.332	4.39	106.82	4.39	106.82		
128	13010300002	清油 C01-1	kg	0.53	6.76	3.58	6.76	3.58		
129	13010300002@1	清油 C01-1	kg	0.37	6.76	2.5	6.76	2.5		
130	13010900001	底漆	kg	60.833	27.5	1672.91	27.5	1672.91		
131	13010900002	透明底漆	kg	112	27.5	3080	27.5	3080		
132	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	16.36	0.16	10.67	0.11	-0.06	
		本页小计：				72393.63		133528.6	61134.96	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 8 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
133	13011100004	聚氨酯磁漆	kg	30.132	22.08	665.31	19.81	596.91	-68.4	
134	13011300004	调和漆	kg	0.02	13.64	0.27	10.16	0.2	-0.07	
135	13030300005	白乳胶漆	kg	11.454	9.2	105.38	23.23	266.08	160.7	
136	13030300005@1	白乳胶漆	kg	323.122	9.2	2972.72	23.23	7506.12	4533.4	
137	13030300006	抗碱底涂料	kg	84	15.73	1321.32	15.73	1321.32		
138	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	168	11.5	1932	11.5	1932		
139	13030700004	H型真石涂料	kg	1600	7.15	11440	7.15	11440		
140	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	128	18.31	2343.68	18.31	2343.68		
141	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	321.041	12.43	3990.54	11.18	3589.24	-401.3	
142	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	2	12.43	24.86	11.18	22.36	-2.5	
143	13050500005	沥青漆	kg	0.26	8.04	2.09	8.04	2.09		
144	13050500005@1	沥青漆	kg	0.615	8.04	4.94	8.04	4.94		
145	13050500005@2	沥青漆	kg	0.16	8.04	1.29	8.04	1.29		
146	13050500006@1	煤焦沥青漆 L01-17	kg	5.904	13.89	82.01	13.89	82.01		
147	13053500015	石粉类涂料	kg	336	12.51	4203.36	12.51	4203.36		
148	13070700002	白铅油	kg	1.29	7.46	9.62	7.46	9.62		
149	13070700002@1	白铅油	kg	0.905	7.46	6.75	7.46	6.75		市场价
150	13090100002	金属氟碳漆	kg	310.5	52.15	16192.58	75	23287.5	7094.93	
151	13110100002	热熔标线涂料	kg	1147.5	4	4590	4	4590		
		本页小计：				49888.72		61205.47	11316.76	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 9 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
152	13310100005@1	乳化沥青	kg	84.975	2.85	242.18	2.478	210.57	-31.61	
153	13330100001@1	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材（Ⅱ型） 3mm	m2	202.3	28	5664.4	34.8	7040.04	1375.64	
154	13350500002	瓷砖美缝材料	m2	1035	11	11385	11	11385		
155	13350500003	嵌缝膏	kg	9.956	2.75	27.38	2.75	27.38		
156	13350700001	塑料油膏	kg	15.95	4.8	76.56	4.8	76.56		
157	13350900004	防水剂	kg	56.525	7.5	423.94	7.5	423.94		
158	13351300001@1	界面剂	kg	12.3	1.75	21.53	1.36	16.73	-4.8	
159	13351700002	防水粉	kg	9.071	1.2	10.89	1.2	10.89		
160	13371100002@1	抗裂贴	m2	9.936	4.51	44.81	14.593	145	100.18	
161	13371100006	无纺土工布	m2	22.7	1.5	34.05	1.75	39.73	5.68	
162	14030100001	汽油	kg	6.552	8.72	57.13	7.81	51.17	-5.96	
163	14030500001	柴油 0#	kg	61.758	7.16	442.19	6.61	408.22	-33.97	
164	14030500001@1	柴油 0#	kg	8.25	7.16	59.07	6.61	54.53	-4.54	
165	14050100005	油漆溶剂油	kg	98.325	8.2	806.27	8.2	806.27		
166	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.47	6.45	3.03	6.45	3.03		
167	14050100006@1	油漆溶剂油 200#	kg	0.345	6.45	2.23	6.45	2.23		
168	14070100002	润滑油	kg	7.394	7.34	54.27	7.34	54.27		
169	14070100003	润滑剂	kg	1.106	4.15	4.59	4.15	4.59		
170	14312100003	漂白粉	kg	0.694	1.32	0.92	1.32	0.92		
		本页小计：				19360.44		20761.07	1400.62	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 10 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
171	14351900002	氟碳漆固化剂	kg	31.05	55	1707.75	55	1707.75		
172	14352300011	氟碳漆面漆稀释剂	kg	49.514	20.6	1019.99	20.6	1019.99		
173	14353500012	隔离剂	kg	2.442	4.51	11.01	4.51	11.01		
174	14353500016	基层处理剂	kg	85.75	8	686	8	686		
175	14390700001	乙炔气	kg	11.47	17.15	196.71	17.15	196.71		
176	14390900001	氧气	m3	30.388	5.87	178.38	5.87	178.38		
177	14391300002	氩气	m3	0.937	15.8	14.8	15.8	14.8		
178	14391900007	液化气	kg	59.278	9.04	535.87	9.04	535.87		
179	14410000011	建筑胶	kg	453.298	2.5	1133.25	2.5	1133.25		
180	14410000013	胶粘剂	kg	237.66	3.98	945.89	3.98	945.89		
181	14410500001	结构胶	L	2.067	69.96	144.61	69.96	144.61		
182	14430100001	801胶	kg	268.8	1.42	381.7	1.42	381.7		
183	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.915	2.75	2.52	2.75	2.52		
184	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	6.315	6.6	41.68	6.6	41.68		
185	14430300018@1	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.15	6.6	0.99	6.6	0.99		
186	15070700001@1	30厚玻璃棉卷毡(A级燃烧等级)	m2	419.64	26.54	11137.25	26.54	11137.25		
187	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.101	4.17	0.42	3.824	0.39	-0.03	
188	17030100010	镀锌钢管 DN50	m	1.336	26.52	35.43	26.52	35.43		
189	17050100006@1	不锈钢管 Φ80mm×4mm(304材质)	m	78.86	114.36	9018.43	140.101	11048.36	2029.94	
		本页小计：				27192.68		29222.58	2029.91	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 11 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
190	17050100006@2	不锈钢管 Φ60mm×4mm(304材质)	m	125.72	114.36	14377.34	103.23	12978.08	-1399.26	
191	17050100068@1	不锈钢管 Φ100*5(304材质)	m	34.28			218.892	7503.62	7503.62	
192	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	67.824	4.43	300.46	4.214	285.81	-14.65	
193	17250000019	塑料软管 DN5	m	0.18	0.2	0.04	0.2	0.04		
194	17270100005	橡胶软管 DN50	m	1.32	9.87	13.03	9.87	13.03		
195	17270100007	橡胶压力管	m	0.082	27.43	2.25	27.43	2.25		
196	17270300003	高压橡胶管 D25	m	7.992	11.06	88.39	11.06	88.39		
197	17310100003	泵管	m	0.118	5.22	0.62	5.22	0.62		
198	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	24.105	1.03	24.83	1.03	24.83		
199	18250300034	卡箍(泵管用)	个	0.055	81.42	4.48	81.42	4.48		
200	20010300008	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa	片	0.017	16.81	0.29	16.81	0.29		
201	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.18	64.87	11.68	64.87	11.68		
202	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	2.1	42.48	89.21	42.48	89.21		
203	28032100008@1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-16.0mm2	m	36.72	8.91	327.18	12.33	452.76	125.58	
204	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	94.897	1.8	170.81	1.8	170.81		
205	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.04	1.32	2.69	1.32	2.69		
206	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	11.94	1.65	19.7	1.65	19.7		
207	29090100010@1	铜接线端子 DT-16mm2	个	24.24	1.65	40	1.65	40		
208	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	43.995	3.03	133.3	3.03	133.3		
		本页小计：				15606.3		21821.59	6215.29	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 12 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
209	29091100001	瓷接头 双位	个	15.45	0.73	11.28	0.73	11.28		
210	33011300003	工形支撑	m	107.1	6.26	670.45	6.26	670.45		
211	33012100002	铸铁爬梯	kg	10.667	5.61	59.84	5.61	59.84		
212	33330900001@1	塑钢踏步	个	3.646	34.53	125.9	34.53	125.9		
213	33411900006	不锈钢球 Φ100以内	个	16	5.88	94.08	5.88	94.08		
214	34010500001	高硅铁阳极 Φ70×1500	个	0.016	509.15	8.15	509.15	8.15		
215	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.345	19.47	6.72	19.47	6.72		
216	34070500005	塑料手套 ST型	个	12.285	2.57	31.57	2.57	31.57		
217	34091900015@1	四分类垃圾桶	个	2	805.31	1610.62	2800	5600	3989.38	
218	34110100002	水	t	146.58	4.39	643.49	3.2	469.06	-174.43	
219	34110100002@1	水	t	166.786	4.39	732.19	3.2	533.72	-198.48	
220	34110200001	电	kW·h	1.509	0.8	1.21	0.69	1.04	-0.17	
221	34110200001@1	电	kW·h	8.46	0.8	6.77	0.69	5.84	-0.93	
222	35010200001@1	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	34.163	61.12	2088.04	40.48	1382.92	-705.12	
223	35010200001@2	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	0.684	61.12	41.81	40.48	27.69	-14.12	
224	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	5.697	36.71	209.14	26.09	148.63	-60.5	
225	35010300002@1	木模板 2440×1220×15	m2	0.773	36.71	28.38	26.09	20.17	-8.21	
226	35010400002@1	组合钢模板	kg	2.94	6.91	20.32	6.17	18.14	-2.18	
227	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	0.018	30	0.54	15.95	0.29	-0.25	
		本页小计：				6390.5		9215.49	2824.99	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 13 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
228	35030100002@1	竹脚手板 侧编	m2	5.976	30	179.28	15.95	95.32	-83.96	
229	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	36.07	4.69	169.17	5.147	185.65	16.48	
230	35030700001@1	支撑钢管及扣件	kg	1.413	4.69	6.63	5.147	7.27	0.65	
231	35030700002	脚手架钢管	kg	4.725	4.69	22.16	4.69	22.16		
232	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	37.272	5.75	214.31	5.75	214.31		
233	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	11.28	5.75	64.86	5.75	64.86		
234	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	1.872	5.75	10.76	5.75	10.76		
235	35031500008	脚手管(扣)件	个	12.825	5.75	73.74	5.75	73.74		
236	35031500009	脚手架底座	只	0.36	7.79	2.8	7.79	2.8		
237	36010500002@1	防盗铸铁井盖井座	套	9.09	353.98	3217.68	541.11	4918.69	1701.01	
238	36210900002	反光材料(玻璃珠)	kg	44.625	4.5	200.81	4.5	200.81		
239	88010500001	其他材料费	元	20728.22	1	20728.22	1	20728.22		
240	88010500001@1	其他材料费	元	0.358	1	0.36	1	0.36		
241	88010500001@2	其他材料费	元	55.663	1	55.66	1	55.66		
242	88010500003	校验材料费	元	19.45	1	19.45	1	19.45		
243	BCCLF0@1	电子屏	块	2	50000	100000	50000	100000		
244	BCCLF0@2	宣传栏	m2	54	550	29700	550	29700		
245	BCCLF10	分体式充电桩（含基础）	座	4	40000	160000	40000	160000		
246	BCCLF3	罩面颜色增加	m2	40	15	600	15	600		
		本页小计：				315265.89		316900.06	1634.18	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 14 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
247	BCCLF3@1	土石方调配运输有偿服务费材料费	m3	54.75	1.5	82.13	1.5	82.13		
248	CLFTZ@1	材料费调整	元	-0.004	1		1			
249	80210200002	商品混凝土(细石) C20	m3	0.614	547.55	336.2	365.67	224.52	-111.67	
250	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.03	525.72	541.49	351.67	362.22	-179.27	
251	80210400002@1	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.212	525.72	637.17	351.67	426.22	-210.95	
252	80210400002@2	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.001	525.72	526.25	351.67	352.02	-174.22	
253	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.989	533.07	1060.28	360.83	717.69	-342.59	
254	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	6.577	533.07	3506	360.83	2373.18	-1132.82	
255	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	3.09	552.65	1707.69	370.3	1144.23	-563.46	
256	80210400004@1	商品混凝土(砾石) C25	m3	36.54	552.65	20193.83	370.3	13530.76	-6663.07	
257	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	31.477	571.81	17998.86	380.05	11962.83	-6036.03	
258	80210400005@3	商品混凝土(砾石) C30 P6	m3	8.855	571.81	5063.38	395.05	3498.17	-1565.21	
259	80210400005@4	商品混凝土(砾石) C30	m3	1.872	571.81	1070.43	380.05	711.45	-358.97	
260	80250900002@1	细粒式改性沥青混凝土AC-13	m3	6.683	1020.17	6817.8	1160.08	7752.81	935.02	
261	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.359	589.52	211.64	447.476	160.64	-50.99	
262	80010100005@2	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	20.907	589.52	12325.09	447.476	9355.38	-2969.71	
263	80010100006@1	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	2.091	602.09	1258.97	464.076	970.38	-288.59	
264	80010100006@2	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	2.275	602.09	1369.75	464.076	1055.77	-313.98	
265	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	4.032	587.72	2369.69	434.9	1753.52	-616.17	
		本页小计：				77076.65		56433.92	-20642.68	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 15 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
266	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	7.674	398.28	3056.4	448.804	3444.12	387.72	
267	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	-0.156	605.31	-94.43	471.363	-73.53	20.9	
268	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	75.524	590.38	44587.86	436.074	32934.05	-11653.81	
269	80010300003	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	t	0.016	401.39	6.42	267.53	4.28	-2.14	
270	36010500002@4	防盗铸铁井盖井座400*600	套	3.03	353.98	1072.56	500	1515	442.44	
271	WJJ011305@1	不锈钢扁钢-40*4	m	76.725			7.31	560.86	560.86	
272	WJJ012102@1	热镀锌角钢接地体	根	15	120.407	1806.11	120.407	1806.11		
273	WJJ012102@2	角钢50*50*5 (L=2.5m)	根	12	44.769	537.23	44.769	537.23		
274	WJJ020503@1	密封圈 DN100	个	71.688	2.64	189.26	7	501.82	312.56	
275	WJJ170102@1	SC50	m	51.5	20.818	1072.13	27	1390.5	318.37	
276	WJJ170102@2	SC32	m	103			20	2060	2060	
277	WJJ171101027	球墨铸铁管	m	131	165.79	21718.49	170.33	22313.23	594.74	
278	WJJ172501063	高密度聚乙烯（HDPE）缠绕管 SN8 DN300	m	89.76	76.68	6882.8	82.12	7371.09	488.29	
279	WJJ172574@1	C-PVC电力管 Φ110/4	m	477.92	16.8	8029.06	15.09	7211.81	-817.24	
280	WJJ180101004	铸铁管件 200	个	12.838	460.18	5907.79	132.2	1697.18	-4210.61	
281	WJJ180101004@1	胶圈接口 200	个	29.41	460.18	13533.89	56.15	1651.37	-11882.52	
282	WJJ180911@1	塑料管枕 DN100	个	236.64	4.43	1048.32	7.835	1854.07	805.76	
283	WJJ181508@1	镀锌管接头SC50	个	6.59	7.12	46.92	9.15	60.3	13.38	
284	WJJ181508@2	镀锌管接头SC32	个	13.18			3	39.54	39.54	
		本页小计：				109400.81		86879.03	-22521.76	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 16 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
285	WJJ190001029	法兰阀门 DN50	个	0.009	682.27	6.14	165.13	1.49	-4.65	
286	WJJ252102@1	4m庭院灯	个	15.15			807.6	12235.14	12235.14	
287	WJJ280304@1	配线 BVR-2.5	m	87	2.267	197.23	2.056	178.87	-18.36	
288	WJJ281107@2	电力电缆VV-0.6/1KV 5*16mm	m	468.64	65.17	30541.27	53.28	24969.14	-5572.13	
289	WJJ281107@3	YJV-4*25+1*16	m	50.5	61.63	3112.32	61.629	3112.26	-0.05	
290	WJJ281107@4	YJV-3*10	m	202	61.63	12449.26	61.629	12449.06	-0.2	
291	WJJ291105@1	不锈钢防水机箱	个	12	100	1200	88.535	1062.42	-137.58	
292	补充主材03@1	400万高清智能枪式摄像机	台	12	480	5760	350	4200	-1560	
293	补充主材013	摄像机支架	套	12			50	600	600	
294	补充主材02@1	配电箱	台	1			3000	3000	3000	
295	J0001H	折旧费	元	17398.99	1	17398.99	1	17398.99		
296	J0001H@2	折旧费	元	5.429	1	5.43	1	5.43		
297	J0002H	检修费	元	3918.687	1	3918.69	1	3918.69		
298	J0002H@2	检修费	元	1.205	1	1.21	1	1.21		
299	J0003H	维护费	元	14374.292	1	14374.29	1	14374.29		
300	J0003H@2	维护费	元	6.76	1	6.76	1	6.76		
301	J0004H	安拆费及场外运费	元	4103.1	1	4103.1	1	4103.1		
302	J0005H	校验费	元	76.169	1	76.17	1	76.17		
303	J0006H	燃料动力费	元	3970.466	1	3970.47	1	3970.47		
304	J0007H	动力费	元	5.382	1	5.38	1	5.38		
		本页小计：				97126.71		105668.87	8542.17	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
305	J0008H	其他费用	元	376.617	1	376.62	1	376.62		
306	J0008H@1	其他费用	元	352.444	1	352.44	1	352.44		
307	J0010H	机械使用费	元	218.402	1	218.4	1	218.4		
308	J0010H@1	机械使用费	元	11176.8	1	11176.8	1	11176.8		
309	J0011	柴油	kg	1065.517	7.16	7629.1	6.61	7043.07	-586.03	
310	J0011@1	柴油	kg	22.869	7.16	163.74	6.61	151.16	-12.58	
311	J0011@3	柴油	kg	6.759	7.16	48.39	6.61	44.68	-3.72	
312	J0011@4	柴油	kg	170.579	7.16	1221.35	6.61	1127.53	-93.82	
313	J0011@5	柴油	kg	191.024	7.16	1367.73	6.61	1262.67	-105.06	
314	J0013	汽油	kg	2182.768	8.72	19033.74	7.81	17047.42	-1986.32	
315	J0013@1	汽油	kg	1.722	8.72	15.02	7.81	13.45	-1.57	
316	J0013@2	汽油	kg	85.397	8.72	744.66	7.81	666.95	-77.71	
317	J0013@3	汽油	kg	26.073	8.72	227.36	7.81	203.63	-23.73	
318	J0013@4	汽油	kg	49.28	8.72	429.72	7.81	384.88	-44.84	
319	J0015	电	kW·h	2755.765	0.8	2204.61	0.69	1901.48	-303.13	
320	J0015@2	电	kW·h	1166.524	0.8	933.22	0.69	804.9	-128.32	
321	J1-13@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5	台班	0.082	719.04	58.96	719.04	58.96		
322	J1-31@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12	台班	0.004	1344.46	5.38	1344.46	5.38		
323	J4-11@3	自卸汽车 装载质量(t) 5	台班	0.056	663.84	37.18	663.84	37.18		
324	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	0.169	230.62	38.97	230.62	38.97		
		本页小计：				46283.39		42916.57	-3366.83	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：其他工程

第 18 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
325	J5-1@2	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5	台班	0.042	184.41	7.75	184.41	7.75		
326	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	2.053	26.22	53.83	26.22	53.83		
327	J6-19@2	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5	台班	0.121	34.05	4.12	34.05	4.12		
328	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500	台班	0.246	331.15	81.46	331.15	81.46		
329	J7-85@1	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.065	69.8	4.54	69.8	4.54		
330	J9-1@2	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.15	65.46	9.82	65.46	9.82		
331	JX001	其他机械费	元	538.86	1	538.86	1	538.86		
332	JX001@1	其他机械费	元	291.029	1	291.03	1	291.03		
333	JXFTZ	机械费调整	元	0.43	1	0.43	1	0.43		
334	JXFTZ@1	机械费调整	元	0.002	1		1			
335	JXRGF	人工费	元	29332	1	29332	0.92	26985.44	-2346.56	人工系数:0.92;
		本页小计:				30323.84		27977.28	-2346.56	
		合计:				1628626.3		1607079.6	-21546.67	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	1773919. 27
1. 1	基期人工费			334084. 02
1. 2	基期材料费			804135. 54
1. 3	基期机械费			133884. 51
1. 4	基期建安工程税费			501815. 2
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-113318. 63
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-26726. 73
2. 2	材料费价差			-76251. 02
2. 3	机械费价差			-10340. 88
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-10198. 68
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	49512. 06
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	1699914. 02

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		农贸市场								1196239.2	179361.78	555914.2	113409.36	
1	GA1-012	平整场地 原土碾压	100m2	5.3	237.58	28.52		147.39	61.67	1259.17	151.16		781.17	326.85
2	GA1-001 换	场内土方挖运 1km 实际运距(km):10	100m3	1.18	4195.54	396.06	16	2697.37	1086.11	4950.74	467.35	18.88	3182.9	1281.61
3	GA1-005	土方回填 填土机械碾压	100m3	1.18	910.29	60.72	3.33	610.91	235.33	1074.14	71.65	3.93	720.87	277.69
4	GA1-002	土方外运 运距每增减1km	100m3	1.18	260.36		1.33	191.89	67.14	307.22		1.57	226.43	79.23
5	GA6-004 换	矩形柱 断面周长在3.0m以外 现浇混凝土模板	10m3	0.432	14924.12	4279.93	5210.74	308.46	5124.99	6447.22	1848.93	2251.04	133.25	2214
6	GA5-006 换	多孔砖墙 厚240 外墙	100m2	0.2256	30560.13	9318.66	10236.78	272.65	10732.04	6894.37	2102.29	2309.42	61.51	2421.15
7	GA4-026 换	独立基础 钢筋混凝土	10m3	0.864	24810.03	7278.42	5964.32	1565.74	10001.55	21435.87	6288.55	5153.17	1352.8	8641.34
8	GA6-106	普通钢筋 直径6mm以上	t	13	5908.8	911.02	3812.18	77.63	1107.97	76814.4	11843.26	49558.34	1009.19	14403.61
9	GA19-026	混凝土暗沟	100m	1	28027.68	8537.27	9279.23	314.17	9897.01	28027.68	8537.27	9279.23	314.17	9897.01
10	GA19-019	混凝土散水 15ZJ001 散1	100m2	0.6	26133.62	7389.28	10061	197.71	8485.63	15680.17	4433.57	6036.6	118.63	5091.38
11	GA19-030	室外砖砌台阶基层	100m2	0.2288	50835.38	16531.6	14703.44	524.09	19076.25	11631.13	3782.43	3364.15	119.91	4364.65
12	GA19-027	混凝土坡道（坡道基层）	100m2	0.0624	37764.2	11373.45	12774.02	425	13191.73	2356.49	709.7	797.1	26.52	823.16
13	GA19-001	水泥混凝土路面 15ZJ001 路2	100m2	0.416	20703.03	2167.34	14995.06	539	3001.63	8612.46	901.61	6237.94	224.22	1248.68
14	GA7-078 换	钢构运输 每增减5km	10t	2.259	-3216.24	-227.7	-72.23	-1209.68	-1706.63	-7265.49	-514.37	-163.17	-2732.67	-3855.28
15	借A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	0.0832	32955.54	3818.49	22564.4	1086.92	5485.73	2741.9	317.7	1877.36	90.43	456.41
16	GA7-001	实腹钢柱 3t内 运输距离25km 实际运距(km):10	t	22.592	13584.61	1760.15	6206.78	1569.52	4048.16	306903.51	39765.31	140223.57	35458.6	91456.03
17	GA7-078 换	钢构运输 每增减5km	10t	2.2592	-3216.24	-227.7	-72.23	-1209.68	-1706.63	-7266.13	-514.42	-163.18	-2732.91	-3855.62
18	GA7-011	钢梁 8t内 运输距离25km 实际运距(km):10	t	15.77	11596.68	1287.6	5259.02	1578.94	3471.12	182879.64	20305.45	82934.75	24899.88	54739.56

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
19	GA7-078 换	钢构运输 每增减5km	10t	1.577	-3216.24	-227.7	-72.23	-1209.68	-1706.63	-5072.01	-359.08	-113.91	-1907.67	-2691.36
20	GA7-033	钢支撑 运输距离25km 实际运距(km):10	t	2.086	11332.44	1720.63	4899.89	1181.34	3530.58	23639.47	3589.23	10221.17	2464.28	7364.79
21	GA7-078 换	钢构运输 每增减5km	10t	0.2086	-3216.24	-227.7	-72.23	-1209.68	-1706.63	-670.91	-47.5	-15.07	-252.34	-356
22	GA7-035	钢系杆 运输距离25km 实际运距(km):10	t	7.517	11477.44	1702.23	5126.64	1163.38	3485.19	86275.92	12795.66	38536.95	8745.13	26198.17
23	GA7-078 换	钢构运输 每增减5km	10t	0.7517	-3216.24	-227.7	-72.23	-1209.68	-1706.63	-2417.65	-171.16	-54.3	-909.32	-1282.87
24	GA7-036	钢拉条、撑杆 运输距离 25km 实际运距(km):10	t	3	11436.88	1785.03	4760.16	1225.76	3665.93	34310.64	5355.09	14280.48	3677.28	10997.79
25	GA7-078 换	钢构运输 每增减5km	10t	0.3	-3216.24	-227.7	-72.23	-1209.68	-1706.63	-964.87	-68.31	-21.67	-362.9	-511.99
26	GA7-059	钢构围护结构 单层压型 金属板外墙 17J925-1 外墙1 1-22页	100m2	9.212	7421.78	1656	3740.78		2025	68369.44	15255.07	34460.07		18654.3
27	借A13-76 换	平面、跌级天棚 铝板网 天棚面层 钉在龙骨上 换为【彩钢板 0.6mm】	100m2	6	6056.8	1748.74	2350.24		1957.82	36340.8	10492.44	14101.44		11746.92
28	借A6-110 换	屋面保温层 超细玻璃棉 厚度100mm 实际厚度(mm):30	100m2	6	1803.52	448.5	852.89		502.13	10821.12	2691	5117.34		3012.78
29	借A8-50	隔离层 聚乙烯薄膜	100m2	6	1160.96	225.4	669	7	259.56	6965.76	1352.4	4014	42	1557.36
30	GA7-050	防火涂料NCB型 耐火极 限(h以内)2	10m2	150	1834.38	186.53	837.78	257.72	552.35	275157	27979.5	125667	38658	82852.5
		管理用房								289464.33	79690.31	110957.86	4561.23	
1	GA1-001 换	场内土方挖运 1km 实 际运距(km):10	100m3		4195.54	396.06	16	2697.37	1086.11					
2	GA1-005	土方回填 填土机械碾压	100m3		910.29	60.72	3.33	610.91	235.33					
3	GA1-002	土方外运 运距每增减1 km	100m3		260.36		1.33	191.89	67.14					
4	GA6-004 换	矩形柱 断面周长在3.0m 以外 现浇混凝土模板	10m3	0.416	14924.12	4279.93	5210.74	308.46	5124.99	6208.43	1780.45	2167.67	128.32	2132

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 3 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	GA5-006 换	多孔砖墙 厚240 外墙	100m2	2.704	30560.13	9318.66	10236.78	272.65	10732.04	82634.59	25197.66	27680.25	737.25	29019.44
6	GA6-065 换	钢筋混凝土楼盖 单梁、连续梁、悬臂梁	10m3	1.2064	35697.15	12179.53	8638	595.8	14283.82	43065.04	14693.38	10420.88	718.77	17232
7	GA6-059	钢筋混凝土楼盖 斜板 厚15cm以内	10m3	1.5288	19024.59	5782.97	5681.21	521.06	7039.35	29084.79	8841	8685.43	796.6	10761.76
8	GA4-026 换	独立基础 钢筋混凝土	10m3	0.4368	24810.03	7278.42	5964.32	1565.74	10001.55	10837.02	3179.21	2605.21	683.92	4368.68
9	GA6-106	普通钢筋 直径6mm以上	t	3.78144	5908.8	911.02	3812.18	77.63	1107.97	22343.77	3444.97	14415.53	293.55	4189.72
10	GA9-004	平瓦坡屋面 15ZJ001-屋302A 防水	100m2	1.3104	21681.27	4158.17	12238.92	304.23	4979.95	28411.14	5448.87	16037.88	398.66	6525.73
11	GA19-026	混凝土暗沟	100m	0.4992	28027.68	8537.27	9279.23	314.17	9897.01	13991.42	4261.81	4632.19	156.83	4940.59
12	GA19-019	混凝土散水 15ZJ001 散1	100m2	0.3328	26133.62	7389.28	10061	197.71	8485.63	8697.27	2459.15	3348.3	65.8	2824.02
13	GA19-030	室外砖砌台阶基层	100m2	0.2288	50835.38	16531.6	14703.44	524.09	19076.25	11631.13	3782.43	3364.15	119.91	4364.65
14	GA19-027	混凝土坡道（坡道基层）	100m2	0.0624	37764.2	11373.45	12774.02	425	13191.73	2356.49	709.7	797.1	26.52	823.16
15	GA19-001	水泥混凝土路面 15ZJ001 路2	100m2	0.416	20703.03	2167.34	14995.06	539	3001.63	8612.46	901.61	6237.94	224.22	1248.68
16	借A13-248	钢化夹胶玻璃雨棚	100m2	0.22464	83907.06	20799.36	38675.07	536.17	23896.46	18848.88	4672.37	8687.97	120.45	5368.1
17	借A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	0.0832	32955.54	3818.49	22564.4	1086.92	5485.73	2741.9	317.7	1877.36	90.43	456.41
		厕所								139165.55	38312.65	53345.14	2192.9	
1	GA1-001 换	场内土方挖运 1km 实际运距(km):10	100m3		4195.54	396.06	16	2697.37	1086.11					
2	GA1-005	土方回填 填土机械碾压	100m3		910.29	60.72	3.33	610.91	235.33					
3	GA1-002	土方外运 运距每增减1km	100m3		260.36		1.33	191.89	67.14					
4	GA6-004 换	矩形柱 断面周长在3.0m以外 现浇混凝土模板	10m3	0.2	14924.12	4279.93	5210.74	308.46	5124.99	2984.82	855.99	1042.15	61.69	1025
5	GA5-006 换	多孔砖墙 厚240 外墙	100m2	1.3	30560.13	9318.66	10236.78	272.65	10732.04	39728.17	12114.26	13307.81	354.45	13951.65
6	GA6-065 换	钢筋混凝土楼盖 单梁、连续梁、悬臂梁	10m3	0.58	35697.15	12179.53	8638	595.8	14283.82	20704.35	7064.13	5010.04	345.56	8284.62

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 4 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
7	GA6-059	钢筋混凝土楼盖 斜板厚15cm以内	10m3	0.735	19024.59	5782.97	5681.21	521.06	7039.35	13983.07	4250.48	4175.69	382.98	5173.92
8	GA4-026 换	独立基础 钢筋混凝土	10m3	0.21	24810.03	7278.42	5964.32	1565.74	10001.55	5210.11	1528.47	1252.51	328.81	2100.33
9	GA6-106	普通钢筋 直径6mm以上	t	1.818	5908.8	911.02	3812.18	77.63	1107.97	10742.2	1656.23	6930.54	141.13	2014.29
10	GA9-004	平瓦坡屋面 15ZJ001-屋302A 防水	100m2	0.63	21681.27	4158.17	12238.92	304.23	4979.95	13659.2	2619.65	7710.52	191.66	3137.37
11	GA19-026	混凝土暗沟	100m	0.24	28027.68	8537.27	9279.23	314.17	9897.01	6726.64	2048.94	2227.02	75.4	2375.28
12	GA19-019	混凝土散水 15ZJ001 散1	100m2	0.16	26133.62	7389.28	10061	197.71	8485.63	4181.38	1182.28	1609.76	31.63	1357.7
13	GA19-030	室外砖砌台阶基层	100m2	0.11	50835.38	16531.6	14703.44	524.09	19076.25	5591.89	1818.48	1617.38	57.65	2098.39
14	GA19-027	混凝土坡道（坡道基层）	100m2	0.03	37764.2	11373.45	12774.02	425	13191.73	1132.93	341.2	383.22	12.75	395.75
15	GA19-001	水泥混凝土路面 15ZJ001 路2	100m2	0.2	20703.03	2167.34	14995.06	539	3001.63	4140.61	433.47	2999.01	107.8	600.33
16	借A13-248	钢化夹胶玻璃雨棚	100m2	0.108	83907.06	20799.36	38675.07	536.17	23896.46	9061.96	2246.33	4176.91	57.91	2580.82
17	借A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	0.04	32955.54	3818.49	22564.4	1086.92	5485.73	1318.22	152.74	902.58	43.48	219.43
		小计								1624869.08				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	334083.939	1	334083.94	0.92	307357.22	-26726.72	人工系数:0.92；
2	01010300012	螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ22	kg	8578.992	3.93	33715.44	3.39	29082.78	-4632.66	
3	01010300014	螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ28	kg	5719.328	4.11	23506.44	3.49	19960.45	-3545.98	
4	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	1.5	7.52	11.28	7.52	11.28		
5	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	144.127	6.64	957	6.64	957		
6	01090100001	圆钢 综合	kg	2005.473	4.22	8463.1	3.47	6958.99	-1504.1	
7	01090100009	圆钢 Φ6	kg	2845.714	4.29	12208.11	3.47	9874.63	-2333.49	
8	01090100011	圆钢 Φ8	kg	1897.143	4.29	8138.74	3.47	6583.09	-1555.66	
9	01170100001	热轧工字钢	kg	53.03	4.11	217.95	3.7	196.21	-21.74	
10	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	4689.826	4.24	19884.86	3.65	17117.86	-2767	
11	01230100002	热轧H型钢 Q235b 900×400×14×16	kg	26426.696	4.17	110199.32	3.38	89322.23	-20877.09	
12	01270100001	型钢 综合	kg	1164.24	4.19	4878.17	3.75	4365.9	-512.27	
13	01290100003	热轧钢板 综合	kg	20994.328	3.67	77049.18	3.67	77049.18		
14	02090100007@1	高强度聚丙烯膜	m2	663	4.43	2937.09	6	3978	1040.91	
15	02090300001	单层养护膜	m2	275.866	1.1	303.45	1.1	303.45		
16	03010500089	对拉螺栓	kg	15.479	6.59	102.01	6.59	102.01		
17	03010500097	高强螺栓带帽带垫 M20	套	553.064	4.02	2223.32	4.02	2223.32		
18	03010500029	螺栓 综合	套	213.86	0.53	113.35	0.53	113.35		
		本页小计：				638992.75		575556.95	-63435.8	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03040100001	一爪挂件	套	2.994	22.12	66.23	22.12	66.23		
20	03040100002	二爪挂件 幕墙专用	套	12.64	44.25	559.32	44.25	559.32		
21	03040100003	四爪挂件	套	14.304	84.07	1202.54	84.07	1202.54		
22	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	101.742	26.55	2701.25	26.55	2701.25		
23	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1903.963	6.02	11461.86	6.02	11461.86		
24	03130100019@1	低碳钢焊条 综合	kg	20.956	6.02	126.16	6.02	126.16		
25	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	77.483	7.7	596.62	7.7	596.62		
26	03130200031	自动焊丝	kg	209.337	19.22	4023.46	19.22	4023.46		
27	03130300001	焊剂	kg	3.348	4.48	15	4.48	15		
28	03130300002	自动焊剂	kg	275.961	19.22	5303.97	19.22	5303.97		
29	03210100023	扣钉	kg	20.226	11.68	236.24	11.68	236.24		
30	03210100038	圆钉	kg	3.262	6.5	21.2	6.5	21.2		
31	03210100040	圆钉 L50~75	kg	10.232	6.5	66.51	6.5	66.51		
32	03210500002	安全网	m2	32.702	8.41	275.02	5.27	172.34	-102.68	
33	03210500002@1	安全网	m2	192.6	8.41	1619.77	5.27	1015	-604.76	
34	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	199.849	8.2	1638.76	8.2	1638.76		
35	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	72.854	5.35	389.77	4.99	363.54	-26.23	
36	03210700006	镀锌铁丝 Φ1.2	kg	27.942	5.35	149.49	4.99	139.43	-10.06	
37	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.91	5.35	4.87	4.99	4.54	-0.33	
		本页小计：				30458.04		29713.97	-744.06	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	0321070001301	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	82.98	5.35	443.94	4.99	414.07	-29.87	
39	03210900002	垫铁 综合	kg	716.596	6.89	4937.35	5.73	4106.1	-831.25	
40	03210900010	金属结构铁件	kg	64.279	7.29	468.59	7.29	468.59		
41	03210900014	其他铁件 综合	kg	6.713	5.75	38.6	5.85	39.27	0.67	
42	03210900015	铁件 综合	kg	520.829	7.05	3671.84	7.63	3973.93	302.08	
43	03211300003	吊装夹具	套	0.867	154.87	134.27	154.87	134.27		
44	03211300030	钢丸	kg	748.167	5.13	3838.1	5.13	3838.1		
45	03230200003	直螺纹套筒 Φ25	个	75.142	6.69	502.7	6.69	502.7		
46	03230300005	钢筋丝头保护帽(综合)	个	150.283	0.04	6.01	0.04	6.01		
47	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	155.401	0.51	79.25	0.43	66.82	-12.43	
48	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	0.354	510	180.54	430	152.22	-28.32	
49	04030400001	粗净砂	m3	0.057	270.03	15.39	173.57	9.89	-5.5	
50	04030500001	中净砂(过筛)	m3	23.091	272.03	6281.44	168.31	3886.45	-2395	
51	04031100001	天然砂砾	m3	43.58	226.18	9856.92	154.82	6747.06	-3109.87	
52	04090100002	生石灰	kg	11303.124	0.39	4408.22	0.404	4566.46	158.24	
53	04090500001	黏土	m3	44.213	41.2	1821.58	41.2	1821.58		
54	04090700004	石粉	kg	11.833	0.23	2.72	0.23	2.72		
55	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	9.898	395.54	3915.05	310	3068.38	-846.67	
56	04130400001	页岩烧结多孔砖 240×115×90	m3	79.695	356.42	28404.89	282.62	22523.4	-5881.49	
		本页小计：				69007.4		56328.02	-12679.41	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	0417080001	西班牙瓦 310×310	块	3058.944	1.73	5291.97	2.05	6270.84	978.86	
58	0423010009	UEA膨胀剂 综合	kg	2.472	1.12	2.77	1.12	2.77		
59	0501010001	杉原木	m3	0.186	1464.49	272.4	1464.49	272.4		
60	0503010002	杉木锯材	m3	3.9	1830	7137	1282.79	5002.88	-2134.12	
61	0503010002@1	杉木锯材	m3	0.024	1830	43.92	1282.79	30.79	-13.13	
62	0609020001	钢化夹胶玻璃	m2	34.262	159.3	5457.94	159.3	5457.94		
63	09050200022	压型彩钢板 δ 0.6mm	m2	958.048	44	42154.11	35	33531.68	-8622.43	
64	0905030006@1	0.6mm厚820型彩色压型钢板	m2	630			21.4	13482	13482	
65	1221070003@1	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 1.2m高	m	20.64	194.88	4022.32	194.88	4022.32		
66	1301010003	成品腻子粉	kg	514.483	0.77	396.15	1.77	910.63	514.48	
67	1301090007	环氧底漆	kg	374.399	16.5	6177.58	16.5	6177.58		
68	13010900010	环氧富锌底漆	kg	447.717	12.5	5596.46	19.29	8636.46	3040	
69	1303030005	白乳胶漆	kg	50.634	9.2	465.83	23.23	1176.23	710.4	
70	1305010007	防火涂料 NCB型	kg	6324.9	19.29	122007.32	19.29	122007.32		
71	1305030002	醇酸防锈漆 红丹	kg	403.819	12.43	5019.47	11.18	4514.7	-504.77	
72	1305030002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	22.62	12.43	281.17	11.18	252.89	-28.28	
73	1331010004	热石油沥青 60#~100#	t	0.012	4690	56.28	4690	56.28		
74	1333050002	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	246.741	32	7895.71	34.8	8586.59	690.87	
75	1335050005	聚硫密封膏	kg	278.673	28	7802.84	28	7802.84		
		本页小计：				220081.24		228195.14	8113.88	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	13371100001	土工布	m2	25.874	6.86	177.5	2.23	57.7	-119.8	
77	14050100005	油漆溶剂油	kg	129.608	8.2	1062.79	8.2	1062.79		
78	14090100005	润滑冷却液	kg	0.744	13.75	10.23	13.75	10.23		
79	14352300005	环氧富锌底漆稀释剂	kg	37.439	12.33	461.62	12.33	461.62		
80	14352300008	稀释剂	kg	3.719	13.2	49.09	13.2	49.09		
81	14353500012	隔离剂	kg	66.018	4.51	297.74	4.51	297.74		
82	14353500016	基层处理剂	kg	104.588	8	836.7	8	836.7		
83	14390700001	乙炔气	kg	3.493	17.15	59.9	17.15	59.9		
84	14390900001	氧气	m3	17.464	5.87	102.51	5.87	102.51		
85	14391900005	二氧化碳气体	m3	71.787	5.5	394.83	5.5	394.83		
86	14391900007	液化气	kg	32.017	9.04	289.43	9.04	289.43		
87	14410000011	建筑胶	kg	62.49	2.5	156.23	2.5	156.23		
88	14410000036	硅酮结构密封胶	L	7.983	66.99	534.78	66.99	534.78		
89	14430100001	801胶	kg	-98.523	1.42	-139.9	1.42	-139.9		
90	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	22.428	2.75	61.68	2.75	61.68		
91	15010100001	石棉	kg	11.702	3.5	40.96	3.5	40.96		
92	15011500001	石棉垫	kg	1.116	6.3	7.03	6.3	7.03		
93	15070700001@1	30厚玻璃棉卷毡(A级燃烧等级)	m2	187.2	26.54	4968.29	26.54	4968.29		
94	17010500001	焊接钢管 综合	kg	5816.438	4.25	24719.86	4.25	24719.86		
		本页小计：				34091.27		33971.47	-119.8	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
95	17070100005@1	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	241.08	4.43	1067.98	4.214	1015.91	-52.07	
96	17250000033	硬塑料管 dn20	m	18.126	1.43	25.92	1.43	25.92		
97	17270100007	橡胶压力管	m	1.009	27.43	27.68	27.43	27.68		
98	17310100003	泵管	m	1.448	5.22	7.56	5.22	7.56		
99	18250300034	卡箍(泵管用)	个	0.69	81.42	56.18	81.42	56.18		
100	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	23.818	26.55	632.37	26.55	632.37		
101	33012100004	安全爬梯	kg	39.647	5.61	222.42	5.61	222.42		
102	34070100001	安全绳	m	96.523	9.16	884.15	9.16	884.15		
103	34091900023	固定底座	个·月	428.582	0.44	188.58	0.44	188.58		
104	34091900024	可调托座	个·月	428.582	0.89	381.44	0.89	381.44		
105	34110100002	水	t	152.087	4.39	667.66	3.2	486.68	-180.98	
106	34110200001	电	kW·h	25.381	0.8	20.3	0.69	17.51	-2.79	
107	35010300001	木模板	m3	0.24	1843.33	442.4	1843.33	442.4		
108	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	166.855	36.71	6125.25	26.09	4353.25	-1772	
109	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	21.422	30	642.66	15.95	341.68	-300.98	
110	35030100002@1	竹脚手板 侧编	m2	36	30	1080	15.95	574.2	-505.8	
111	35031500003@1	直角扣件 单个1.4kg	个	49.98	5.75	287.39	5.75	287.39		
112	35031500004@1	对接扣件 单个1.4kg	个	6.36	5.75	36.57	5.75	36.57		
113	35031500006@1	回转扣件 单个1.4kg	个	3.12	5.75	17.94	5.75	17.94		
		本页小计：				12814.45		9999.83	-2814.62	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
114	35031500009@1	脚手架底座	只	1.44	7.79	11.22	7.79	11.22		
115	35130300001	千斤顶	台	0.867	1097.39	951.44	1097.39	951.44		
116	88010100002	钢管使用费	t·月	35.414	75	2656.05	75	2656.05		
117	88010100003	扣件使用费	个·月	5938.004	0.2	1187.6	0.2	1187.6		
118	88010300002	钢支架摊销	kg	4.18	5.8	24.24	5.8	24.24		
119	88010500001	其他材料费	元	23973.358	1	23973.36	1	23973.36		
120	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	32.344	525.72	17003.89	351.67	11374.41	-5629.47	
121	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	72.662	552.65	40156.65	370.3	26906.74	-13249.92	
122	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	22.977	571.81	13138.48	380.05	8732.41	-4406.07	
123	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.068	384.96	26.18	384.96	26.18		
124	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.318	407.08	129.45	407.08	129.45		
125	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	9.886	589.52	5827.99	447.476	4423.75	-1404.25	
126	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	1.697	602.09	1021.75	464.076	787.54	-234.21	
127	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	23.737	605.31	14368.24	471.363	11188.74	-3179.5	
128	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	3.121	562.15	1754.47	423.132	1320.59	-433.88	
129	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	17.87	590.38	10550.09	436.074	7792.64	-2757.45	
130	J0001H	折旧费	元	22863.606	1	22863.61	1	22863.61		
131	J0002H	检修费	元	5429.099	1	5429.1	1	5429.1		
132	J0003H	维护费	元	11390.695	1	11390.7	1	11390.7		
		本页小计：				172464.51		141169.77	-31294.75	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
133	J0004H	安拆费及场外运费	元	4966.798	1	4966.8	1	4966.8		
134	J0006H	燃料动力费	元	793.607	1	793.61	1	793.61		
135	J0008H	其他费用	元	311.335	1	311.34	1	311.34		
136	J0010H	机械使用费	元	2301.13	1	2301.13	1	2301.13		
137	J0011	柴油	kg	664.743	7.16	4759.56	6.61	4393.95	-365.61	
138	J0011@1	柴油	kg	21.938	7.16	157.08	6.61	145.01	-12.07	
139	J0013	汽油	kg	8.368	8.72	72.97	7.81	65.35	-7.61	
140	J0015	电	kW·h	77466.905	0.8	61973.52	0.69	53452.16	-8521.36	
141	J0015@1	电	kW·h	416.57	0.8	333.26	0.69	287.43	-45.82	
142	JX001	其他机械费	元	1163.96	1	1163.96	1	1163.96		
143	JXRGF	人工费	元	17368.64	1	17368.64	0.92	15979.15	-1389.49	人工系数:0.92;
		本页小计:				94201.87		83859.89	-10341.96	
		合计:				1272111.53		1158795.04	-113316.52	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	164147. 95
1. 1	基期人工费			54064. 3
1. 2	基期材料费			78953. 01
1. 3	基期机械费			1000. 75
1. 4	基期建安工程税费			30129. 89
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-995. 82
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-4325. 15
2. 2	材料费价差			3384. 7
2. 3	机械费价差			-55. 37
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-89. 63
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	4891. 88
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	167954. 38

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		管理用房								108588.5	32921.14	55552.56	580.21	
1	GA12-025	地砖面层(每块面积在cm2) 3600以内 15ZJ001楼201	100m2	0.5616	21704.2	7612.92	9393.24	164.27	4533.77	12189.08	4275.42	5275.24	92.25	2546.17
2	GA13-022	室内墙面装饰 全瓷墙面砖（每块周长mm以内）1600	100m2	1.4768	18004.61	6592.06	7394.32	110.68	3907.55	26589.21	9735.15	10919.93	163.45	5770.67
3	GA14-020	天棚吊顶 铝合金龙骨及天棚面层 铝合金方形板 15ZJ001 棚17 600×60	100m2	0.5616	15503.19	3905.51	9290.2	18.16	2289.32	8706.59	2193.33	5217.38	10.2	1285.68
4	GA10-005	外墙装饰工程 文化石外墙面 15ZJ001-外墙17	100m2	0.5408	28191.51	12313.94	8377.29	201.83	7298.45	15245.97	6659.38	4530.44	109.15	3947
5	GA10-003	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	1.1648	18141.7	6550	7540.59	145.69	3905.42	21131.45	7629.44	8783.28	169.7	4549.03
6	GA15-001	普通木门 成品木门安装单扇	100m2	0.13104	130607.55	8619.34	116959.95		5028.26	17114.81	1129.48	15326.43		658.9
7	GA15-006	铝合金门窗(成品) 安装推拉窗	100m2	0.13208	33047.22	4442.5	25851.15	104.74	2648.83	4364.88	586.77	3414.42	13.83	349.86
8	GA15-011	铝合金门窗(成品) 安装百叶窗	100m2	0.13208	24579.88	5391.94	15789.22	163.77	3234.95	3246.51	712.17	2085.44	21.63	427.27
		厕所								52206	15827.47	26707.97	278.95	
1	GA12-025	地砖面层(每块面积在cm2) 3600以内 15ZJ001楼201	100m2	0.27	21704.2	7612.92	9393.24	164.27	4533.77	5860.13	2055.49	2536.17	44.35	1224.12
2	GA13-022	室内墙面装饰 全瓷墙面砖（每块周长mm以内）1600	100m2	0.71	18004.61	6592.06	7394.32	110.68	3907.55	12783.27	4680.36	5249.97	78.58	2774.36
3	GA14-020	天棚吊顶 铝合金龙骨及天棚面层 铝合金方形板 15ZJ001 棚17 600×60	100m2	0.27	15503.19	3905.51	9290.2	18.16	2289.32	4185.86	1054.49	2508.35	4.9	618.12
4	GA10-005	外墙装饰工程 文化石外墙面 15ZJ001-外墙17	100m2	0.26	28191.51	12313.94	8377.29	201.83	7298.45	7329.79	3201.62	2178.1	52.48	1897.6

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	GA10-003	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	0.56	18141.7	6550	7540.59	145.69	3905.42	10159.35	3668	4222.73	81.59	2187.04
6	GA15-001	普通木门 成品木门安装单扇	100m2	0.063	130607.55	8619.34	116959.95		5028.26	8228.28	543.02	7368.48		316.78
7	GA15-006	铝合金门窗(成品)安装推拉窗	100m2	0.0635	33047.22	4442.5	25851.15	104.74	2648.83	2098.5	282.1	1641.55	6.65	168.2
8	GA15-011	铝合金门窗(成品)安装百叶窗	100m2	0.0635	24579.88	5391.94	15789.22	163.77	3234.95	1560.82	342.39	1002.62	10.4	205.42
		小计								160794.5				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	54064.295	1	54064.3	0.92	49739.15	-4325.14	人工系数:0.92；
2	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	25.114	4.24	106.48	3.65	91.67	-14.82	
3	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	140.667	0.03	4.22	0.03	4.22		
4	03010500009	半圆头螺栓带帽带垫 M6×35	套	379.21	0.18	68.26	0.18	68.26		
5	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	16.632	0.53	8.81	0.53	8.81		
6	03030100003	L型执手锁	把	9.955	159.29	1585.73	159.29	1585.73		
7	03030900004	不锈钢合页	个	22.328	7.08	158.08	7.08	158.08		
8	03032500004	门碰珠	个	9.955	2.5	24.89	2.5	24.89		
9	03110700003	水砂纸	张	4.756	1.15	5.47	1.15	5.47		
10	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.065	6.02	6.41	6.02	6.41		
11	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	14.068	9.25	130.13	9.25	130.13		
12	03130700007	石料切割锯片	片	3.081	35.4	109.07	35.4	109.07		
13	03210100026	射钉	个	25.281	0.06	1.52	0.06	1.52		
14	03210100038	圆钉	kg	1.029	6.5	6.69	6.5	6.69		
15	03210900015	铁件 综合	kg	113.098	7.05	797.34	7.63	862.94	65.6	
16	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1585.731	0.51	808.72	0.43	681.86	-126.86	
17	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	0.554	510	282.54	430	238.22	-44.32	
18	04010400001	白水泥	kg	140.768	0.71	99.95	0.67	94.31	-5.63	
		本页小计:				58268.61		53817.43	-4451.17	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	04030400001	粗净砂	m3	1.284	270.03	346.72	173.57	222.86	-123.85	
20	05030100003	杉木锯材 门窗料	m3	0.138	2290	316.02	2290	316.02		
21	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.105	1620	170.1	1620	170.1		
22	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	18.581	34.39	639	38.72	719.46	80.46	
23	07010100008	全瓷墙面砖 400×400	m2	227.427	42	9551.93	50.69	11528.27	1976.34	
24	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	85.239	43	3665.28	59.93	5108.37	1443.1	
25	08070100001	文化石	m2	82.883	30	2486.49	49.12	4071.21	1584.72	
26	09050200002	铝扣板 600×600	m2	84.823	40.02	3394.62	40.02	3394.62		
27	10030100002	铝合金边龙骨 U型 h=45	m	111.151	6.37	708.03	6.37	708.03		
28	10030700002	铝合金小龙骨 T型 h=30	m	159.384	4.5	717.23	4.5	717.23		
29	10150100001	铝合金中龙骨平面连接件	个	48.233	4	192.93	4	192.93		
30	10150100002	铝合金龙骨主接件	个	48.233	3.8	183.29	3.8	183.29		
31	10150100003	铝合金龙骨次接件	个	23.285	2.5	58.21	2.5	58.21		
32	10150300002	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	379.21	1.6	606.74	1.6	606.74		
33	10150300003	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	126.403	2.5	316.01	2.5	316.01		
34	10170100004	吊筋	kg	51.913	5.5	285.52	5.5	285.52		
35	11010200001	成品装饰门扇	m2	19.404	640	12418.56	640	12418.56		
36	11090100002	铝合金百页窗	m2	19.558	159	3109.72	151.42	2961.47	-148.25	
37	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	19.558	195	3813.81	203.26	3975.36	161.55	
		本页小计：				42980.21		47954.26	4974.07	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	11410300001	成品木门框	m	100.94	75.22	7592.71	75.22	7592.71		
39	12050300001	瓷砖踢脚线 100mm	m	84.823	7.24	614.12	7.24	614.12		
40	13010900002	透明底漆	kg	60.368	27.5	1660.12	27.5	1660.12		
41	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	132.594	11.5	1524.83	11.5	1524.83		
42	13030700004	H型真石涂料	kg	862.4	7.15	6166.16	7.15	6166.16		
43	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	68.992	18.31	1263.24	18.31	1263.24		
44	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.677	12.43	8.42	11.18	7.57	-0.85	
45	13350500002	瓷砖美缝材料	m2	301.84	11	3320.24	11	3320.24		
46	14071100001	防腐油	kg	6.64	3.58	23.77	3.58	23.77		
47	14410000004	玻璃胶 350g	支	9.193	10.71	98.46	10.71	98.46		
48	14410000009	干粉型粘结剂	kg	797.458	0.99	789.48	0.99	789.48		
49	14410000011	建筑胶	kg	131.324	2.5	328.31	2.5	328.31		
50	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	4.462	4.43	19.77	4.214	18.8	-0.96	
51	34020500002	密封油膏	kg	17.407	1.42	24.72	1.42	24.72		
52	34110100002	水	t	7.69	4.39	33.76	3.2	24.61	-9.15	
53	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	1.843	30	55.29	15.95	29.4	-25.89	
54	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	1.687	5.75	9.7	5.75	9.7		
55	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.422	5.75	2.43	5.75	2.43		
56	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	0.633	5.75	3.64	5.75	3.64		
		本页小计：				23539.17		23502.31	-36.85	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	35031500009	脚手架底座	只	0.333	7.79	2.59	7.79	2.59		
58	88010500001	其他材料费	元	2307.557	1	2307.56	1	2307.56		
59	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.679	589.52	989.8	447.476	751.31	-238.49	
60	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.168	602.09	101.15	464.076	77.96	-23.19	
61	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	4.244	587.72	2494.28	434.9	1845.72	-648.57	
62	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.853	605.31	2332.26	471.363	1816.16	-516.1	
63	J0001H	折旧费	元	228.853	1	228.85	1	228.85		
64	J0002H	检修费	元	21.134	1	21.13	1	21.13		
65	J0003H	维护费	元	68.3	1	68.3	1	68.3		
66	J0004H	安拆费及场外运费	元	114.922	1	114.92	1	114.92		
67	J0008H	其他费用	元	1.989	1	1.99	1	1.99		
68	J0011	柴油	kg	6.083	7.16	43.55	6.61	40.21	-3.35	
69	J0015	电	kW·h	223.087	0.8	178.47	0.69	153.93	-24.54	
70	JXRGF	人工费	元	343.2	1	343.2	0.92	315.74	-27.46	人工系数:0.92;
		本页小计:				9228.05		7746.37	-1481.7	
		合计:				134016.04		133020.37	-995.649999999999	

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		9060.54
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		1213.58
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		7631.42
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		215.54
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	45.3
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	18.12
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	14.5
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	5	453.03
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	475.46
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	344.89
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.59	226.15
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	63.83
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		10701.82
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	963.16
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		11664.98
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		142109.62
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		7350.04
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		134587.84

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
		农贸市场							120000		120000	
1	补子目2	农贸市场-安装工程	元/m2	600	200		200		120000		120000	
		管理用房							5994.48	3839.64	1961.21	193.64
		排水							5994.48	3839.64	1961.21	193.64
1	C10-269	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 63	10m	2	218.5	200.1	0.68	17.72	437	400.2	1.36	35.44
2	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40	10m	2	169.23	157.32	0.38	11.53	338.46	314.64	0.76	23.06
3	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110	10m	1.6	234.76	220.46	14.3		375.62	352.74	22.88	
4	C10-1559	虹吸式雨水斗 公称直径(mm) 100	10个	0.4	425.56	424.35	1.21		170.22	169.74	0.48	
5	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110	10m	3	234.76	220.46	14.3		704.28	661.38	42.9	
6	C10-496	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75	10m	3	207.17	197.8	9.37		621.51	593.4	28.11	
7	C10-495	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50	10m	3	155.44	150.54	4.9		466.32	451.62	14.7	
8	C8-3322	刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内) 100	个	1	159.86	90.85	41.64	27.37	159.86	90.85	41.64	27.37
9	C10-1465	蹲式大便器安装 高水箱	10套	0.1	1725.69	868.25	857.44		172.57	86.83	85.74	
10	C10-1451	洗脸盆 台式 单嘴	10组	0.1	902.66	465.75	436.91		90.27	46.58	43.69	
11	C10-1483	成品拖布池	10套	0.1	901.95	368	533.95		90.2	36.8	53.4	
12	借A16-141	大理石洗漱台 1m2以外	100m2	0.0316	73949.06	19202.24	51336.28	3410.54	2336.79	606.79	1622.23	107.77
13	C10-1552	塑料地面扫除口 公称直径(mm) 100	10个	0.1	105.25	102.35	2.9		10.53	10.24	0.29	
14	C10-1521	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	0.1	208.52	178.25	30.27		20.85	17.83	3.03	

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
		厕所							11959.14	4723.98	7041.54	193.64
		排水							11959.14	4723.98	7041.54	193.64
1	C10-269	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 63	10m	2	218.5	200.1	0.68	17.72	437	400.2	1.36	35.44
2	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40	10m	2	169.23	157.32	0.38	11.53	338.46	314.64	0.76	23.06
3	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110	10m	1.6	234.76	220.46	14.3		375.62	352.74	22.88	
4	C10-1559	虹吸式雨水斗 公称直径(mm) 100	10个	0.4	425.56	424.35	1.21		170.22	169.74	0.48	
5	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110	10m	3	234.76	220.46	14.3		704.28	661.38	42.9	
6	C10-496	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75	10m	3	207.17	197.8	9.37		621.51	593.4	28.11	
7	C10-495	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50	10m	3	155.44	150.54	4.9		466.32	451.62	14.7	
8	C8-3322	刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内) 100	个	1	159.86	90.85	41.64	27.37	159.86	90.85	41.64	27.37
9	C10-1465	蹲式大便器安装 高水箱	10套	0.6	1725.69	868.25	857.44		1035.41	520.95	514.46	
10	C10-1472	连体水箱式坐便器	10套	0.1	1308.21	676.2	632.01		130.82	67.62	63.2	
11	C10-1451	洗脸盆 台式 单嘴	10组	0.5	902.66	465.75	436.91		451.33	232.88	218.46	
12	C10-1483	成品拖布池	10套	0.1	901.95	368	533.95		90.2	36.8	53.4	
13	C10-1478	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.3	429.5	373.75	55.75		128.85	112.13	16.73	
14	借A16-141	大理石洗漱台 1m2以外	100m2	0.0316	73949.06	19202.24	51336.28	3410.54	2336.79	606.79	1622.23	107.77
15	补子目1	卫生间隔断	m2	24.372	180		180		4386.96		4386.96	
16	C10-1552	塑料地面扫除口 公称直径(mm) 100	10个	0.4	105.25	102.35	2.9		42.1	40.94	1.16	
17	C10-1521	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	0.4	208.52	178.25	30.27		83.41	71.3	12.11	

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：				工程名称（单位工程）：安装工程						第 3 页 共 3 页		
		小计							137953.62			

编制人：

审核人：

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	9308.236	0.92	8563.58	人工系数: 0.92;
2	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	2	3.69	7.38	
3	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	142.266	3.65	519.27	
4	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.078	3.6	0.28	
5	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	37.32	0.44	16.42	
6	02290500005	油麻	kg	2.48	7.52	18.65	
7	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	55.62	0.58	32.26	
8	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	51.572	0.39	20.11	
9	03071100001	存水弯 DN50	个	2.02	4.43	8.95	
10	03071500001	排水栓带链堵	套	2.02	26.55	53.63	
11	03071900001	角阀(带铜活)	个	14.14	31.58	446.54	
12	03072300002	大便器排水接头	个	8.08	15.93	128.71	
13	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	7.35	1.33	9.78	
14	03110100008	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.14	3.37	0.47	
15	03110700008	铁砂布	张	3.48	0.97	3.38	
16	03110700008 @1	铁砂布	张	2.002	0.97	1.94	
17	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	3.834	6.02	23.08	
18	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.94	6.02	5.66	
19	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	0.594	7.7	4.57	
20	03130700001	锯条 综合	根	19.752	0.58	11.46	
21	03130700001 @1	锯条 综合	根	10.73	0.58	6.22	
22	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m2	6.636	8.43	55.94	
23	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3	0.43	1.29	
24	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.063	168.31	10.6	
25	04090100003	石灰膏	m3	0.13	344.38	44.77	
26	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.112	508.3	56.93	
27	05030700001	模板木材 松木	m3	0.1	1111.06	111.11	
28	08010000007 @1	花岗岩台面 δ25mm 成品	m2	6.784	336.73	2284.38	
29	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.018	10.67	0.19	
30	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.436	11.18	4.87	
31	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.021	11.18	0.23	
		本页小计:				12452.65	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
32	13350500004	密封膏	kg	0.2	4.7	0.94	
33	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.044	8.2	0.36	
34	14311500001	丙酮	kg	4.008	6.6	26.45	
35	14311500001 @1	丙酮	kg	1.018	6.6	6.72	
36	14390700001	乙炔气	kg	1.1	17.15	18.87	
37	14390900001	氧气	m3	2.62	5.87	15.38	
38	14410000031	粘接剂	kg	2.652	14.06	37.29	
39	14410000031 @1	粘接剂	kg	0.768	14.06	10.8	
40	14410000033	防水密封胶	支	5.71	7.05	40.26	
41	15010700001	石棉绒 综合	kg	5.76	2.5	14.4	
42	17010500015	焊接钢管 DN50	m	0.505	20.35	10.28	
43	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	14.14	2.33	32.95	
44	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	1.56	5.16	8.05	
45	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	3	7.37	22.11	
46	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	3	10.86	32.58	
47	18030100004 @1	透气帽(铅丝球) DN110	个	1.6	10.86	17.38	
48	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	16.16	5.2	84.03	
49	18150100005	排水连接件 DN50	个	2.1	11.28	23.69	
50	18250100019	管卡(带膨胀螺栓)DN32	个	7.35	3.72	27.34	
51	18250700004	塑料管卡 50	个	30	0.21	6.3	
52	18250700006	塑料管卡 75	个	19.8	0.32	6.34	
53	18250700007	塑料管卡 110	个	19.8	0.5	9.9	
54	18250700007 @1	塑料管卡 110	个	10.56	0.5	5.28	
55	34110100002	水	t	1.314	3.2	4.2	
56	34110100002 @1	水	t	1.24	3.2	3.97	
57	34110200001	电	kW·h	0.864	0.69	0.6	
58	88010500001	其他材料费	元	5.86	1	5.86	
59	88010500001 @1	其他材料费	元	127.246	1	127.25	
60	BCCLF2	卫生间隔断	m2	24.372	180	4386.96	
61	BCCLF3@1	农贸市场-安装工程	元/m2	600	200	120000	
62	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.27	471.363	127.27	
		本页小计:				125113.81	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
63	WJJ012916	热轧中厚钢板 δ 10mm~15mm	kg	6.44	3.5	22.54	
64	WJJ030702	水龙头 DN15	个	2.02	15	30.3	
65	WJJ030714@1	清扫口DN100	个	5.05	10	50.5	
66	WJJ030720@1	地漏DN50	个	5.05	20	101	
67	WJJ030723@1	洗脸盆龙头	个	6.06	80	484.8	
68	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	7.07	25	176.75	
69	WJJ030747	连体坐便器水箱配件	套	1.01	50	50.5	
70	WJJ170135	焊接钢管	kg	6.94	4.315	29.95	
71	WJJ172567@1	PP-R管DN50	m	40.64	31.31	1272.44	
72	WJJ172567@2	PP-R管DN32	m	40.64	12.42	504.75	
73	WJJ172568@1	UPVC排水管 DN100	m	57	15.3	872.1	
74	WJJ172568@2	UPVC排水管 DN50	m	60.72	4.72	286.6	
75	WJJ172568@3	UPVC排水管 DN75	m	58.8	8.25	485.1	
76	WJJ172568@5	螺旋消音排水管De110	m	30.4	22.58	686.43	
77	WJJ180926@1	UPVC排水管 DN100粘接管件	个	69.36	9.44	654.76	
78	WJJ180926@2	UPVC排水管 DN50粘接管件	个	41.4	2.95	122.13	
79	WJJ180926@3	UPVC排水管 DN75粘接管件	个	53.1	6.29	334	
80	WJJ180926@6	螺旋消音排水管De110 粘接管件	个	36.992	10.17	376.21	
81	WJJ180956@1	PP-R管DN50 热熔管件	个	26.36	6.81	179.51	
82	WJJ180956@2	PP-R管DN32 热熔管件	个	35.48	3.08	109.28	
83	WJJ210902	洗脸盆	个	6.06	90.31	547.28	
84	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	6.06	50	303	
85	WJJ211301	成品拖布池	个	2.02	132.8	268.26	
86	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	7.07	75.25	532.02	
87	WJJ211504	连体式水箱坐便器	个	1.01	513.5	518.64	
88	WJJ211701	挂式小便器	个	3.03	296.59	898.67	
89	WJJ211703	感应小便阀(感应器)	个	3.03	268.26	812.83	
90	WJJ212504@1	蹲式大便器水箱及附件	套	7.07	230	1626.1	
91	WJJ330903@1	虹吸式雨水斗 DN100	套	8	110	880	
92	J0001H	折旧费	元	4.403	1	4.4	
93	J0001H@1	折旧费	元	42.118	1	42.12	
94	J0002H	检修费	元	1.425	1	1.43	
		本页小计:				13264.4	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
95	J0002H@1	检修费	元	14.215	1	14.22	
96	J0003H	维护费	元	2.357	1	2.36	
97	J0003H@1	维护费	元	20.898	1	20.9	
98	J0004H	安拆费及场外运费	元	9.217	1	9.22	
99	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	60.465	1	60.47	
100	J0015	电	kW·h	43.868	0.69	30.27	
101	J0015@1	电	kW·h	272.83	0.69	188.25	
102	JXRGF	人工费	元	15.04	0.92	13.84	人工系数： 0.92；
		本页小计：				339.53	
		合计：				151170.39	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程项目名称：市场改造8

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.8.1	主体工程	1183.27		1183.27					
1.8.2	安装工程		155.9	155.9					
1.8.3	园林绿化工程	119.62		119.62					
1.8.4	道路工程	803.62		803.62					
	单项工程概算工程费	2106.51	155.9	2262.41				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	11806474. 08
1. 1	基期人工费			2555476. 38
1. 2	基期材料费			7281720. 7
1. 3	基期机械费			51730. 25
1. 4	基期建安工程税费			1917546. 75
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-292152. 24
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-204438. 11
2. 2	材料费价差			-84418. 16
2. 3	机械费价差			-3295. 97
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-26293. 7
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	344640. 84
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	11832668. 98

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		1#								332595.52	104726.47	143852.65	2378.83	
		拆除门窗								2822.64	1331.7			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	8	275.44	129.95			145.49	2203.52	1039.6			1163.92
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	2	309.56	146.05			163.51	619.12	292.1			327.02
		拆除广告牌、遮阳帘								500		500		
1	补子目1	拆除广告牌、遮阳帘	项	1	500		500			500		500		
		拆除围墙								1682.91	546.48	41.73	231.7	
1	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖)拆除	10m3	0.72	2337.37	759	57.96	321.8	1198.61	1682.91	546.48	41.73	231.7	863
		新增外墙漆								228113.45	79053.87	95554	1529.75	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙 15ZJ001-外墙13	100m2	10.5	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	199145.73	69780.27	86242.28	1529.75	41593.44
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	10.5	2758.83	883.2	886.83		988.8	28967.72	9273.6	9311.72		10382.4
		外墙漆铲除								22437.8	10586.1			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	70	320.54	151.23			169.31	22437.8	10586.1			11851.7
		新增广告牌								9750		9750		
1	补子目2	新增广告牌	m2	15	650		650			9750		9750		
		新增门窗								43245.82	4514.32	33290.32	188.98	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.2	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	9445.7	1033.34	7235.8	9.6	1166.96
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.8	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	33800.12	3480.98	26054.52	179.38	4085.24
		脚手架								24042.9	8694	4716.6	428.4	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	7	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	24042.9	8694	4716.6	428.4	10203.9

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 2 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		2#								154350.54	45173.64	78602.28	874.14	
		外墙清洗								24000		24000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	600	40		40			24000		24000		
		新增外墙漆								130350.54	45173.64	54602.28	874.14	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	6	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	113797.56	39874.44	49281.3	874.14	23767.68
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	6	2758.83	883.2	886.83		988.8	16552.98	5299.2	5320.98		5932.8
		3#								664239.96	147114.94	394794.82	3229.78	
		门窗拆除								7088.24	3344.2			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	10	275.44	129.95			145.49	2754.4	1299.5			1454.9
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	14	309.56	146.05			163.51	4333.84	2044.7			2289.14
		室外广告牌、铁皮外墙拆除								800		800		
1	补子目1	室外广告牌、铁皮外墙拆除	项	1	800		800			800		800		
		拆除钢楼梯								1000		1000		
1	补子目3	拆除钢楼梯	项	1	1000		1000			1000		1000		
		防盗网拆除								1420.85	670.35			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护窗拆除	10m2	6.336	224.25	105.8			118.45	1420.85	670.35			750.5
		装饰线条拆除								526.56	248.4			
1	借N1-176	其他装饰配件拆除 装饰线拆除	10m	24	21.94	10.35			11.59	526.56	248.4			278.16
		外墙漆铲除								9616.2	4536.9			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	30	320.54	151.23			169.31	9616.2	4536.9			5079.3
		新增外墙漆								293288.72	101640.69	122855.14	1966.82	

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 3 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	13.5	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	256044.51	89717.49	110882.93	1966.82	53477.28
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	13.5	2758.83	883.2	886.83		988.8	37244.21	11923.2	11972.21		13348.8
		新贴仿古砖								47159.52	13989.89	16778.02	350.26	
1	借A12-106	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 1200	100m2	2.4	19649.8	5829.12	6990.84	145.94	6683.9	47159.52	13989.89	16778.02	350.26	16041.36
		新增广告牌								139750		139750		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	215	650		650			139750		139750		
		新增门窗								106378.71	11258.44	81774.4	361.9	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	1	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8
2	借A14-11	铝合金门窗(成品) 安装 平开窗	100m2	1.4	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	59150.21	6091.72	45595.41	313.91	7149.17
		新增空调格栅								4680		4680		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	18	260		260			4680		4680		
		新增窗套								1618.86	248.07	1093.06		
1	借A14-46	成品木窗套	100m	0.21	7708.85	1181.28	5205.05		1322.52	1618.86	248.07	1093.06		277.73
		新增假屋顶、增设马头墙								20000		20000		
1	补子目4	新增假屋顶、增设马头墙	项	1	20000		20000			20000		20000		
		脚手架								30912.3	11178	6064.2	550.8	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	9	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	30912.3	11178	6064.2	550.8	13119.3
		4#								192656.15	54284.83	87289.95	1108.73	
		北侧面砖拆除								8470.85	3996.48			
1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖	10m2	19.2	441.19	208.15			233.04	8470.85	3996.48			4474.37
		门窗拆除								2736.1	1290.88			

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 4 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	6	275.44	129.95			145.49	1652.64	779.7			872.94
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	3.5	309.56	146.05			163.51	1083.46	511.18			572.29
		广告牌拆除								500		500		
1	补子目5	广告牌拆除	项	1	500		500			500		500		
		外包水管								1200		1200		
1	补子目6	外包水管	m	60	20		20			1200		1200		
		新增外墙漆								69871.97	24262.59	29445.95	480.78	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	3.3	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	62588.66	21930.94	27104.72	480.78	13072.22
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	2.64	2758.83	883.2	886.83		988.8	7283.31	2331.65	2341.23		2610.43
		外墙漆铲除								9616.2	4536.9			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	30	320.54	151.23			169.31	9616.2	4536.9			5079.3
		新贴仿古砖								35369.64	10492.42	12583.51	262.69	
1	借A12-106	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 1200	100m2	1.8	19649.8	5829.12	6990.84	145.94	6683.9	35369.64	10492.42	12583.51	262.69	12031.02
		新增广告牌								1950		1950		
1	补子目8	新增广告牌	个	3	650		650			1950		1950		
		新增门窗								43124.65	4622.96	33106.24	107.27	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装推拉门 换为【平面型钢化玻璃 12mm】	100m2	0.6	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	28337.1	3100.03	21707.39	28.79	3500.88
2	借A14-11	铝合金门窗(成品) 安装平开窗	100m2	0.35	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	14787.55	1522.93	11398.85	78.48	1787.29
		金属装饰线面板								12260.4	2350.2	7021.89	123.35	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨 中距 (mm以内) 单向500	100m2	0.6	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	4195.25	882.32	2068.01	123.35	1121.57
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	0.6	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	8065.15	1467.88	4953.88		1643.39

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 5 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		脚手架								7556.34	2732.4	1482.36	134.64	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	2.2	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	7556.34	2732.4	1482.36	134.64	3206.94
		5#								109762.91	33880.23	52951.72	655.61	
		外墙清洗								12000		12000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	300	40		40			12000		12000		
		新增外墙漆								97762.91	33880.23	40951.72	655.61	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外 墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	4.5	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	85348.17	29905.83	36960.98	655.61	17825.76
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	4.5	2758.83	883.2	886.83		988.8	12414.74	3974.4	3990.74		4449.6
		6#								1542814.69	262771.04	1069646.4	6924.28	
		原有违章建筑拆除								4993.3	876.3		1520.8	
1	借N1-3	整栋拆除 机械拆除 砖 混结构 三层以内	10m2	10	499.33	87.63		152.08	259.62	4993.3	876.3		1520.8	2596.2
		外墙漆铲除								57697.2	27221.4			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	180	320.54	151.23			169.31	57697.2	27221.4			30475.8
		新增外墙漆								586577.43	203281.38	245710.26	3933.63	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外 墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	27	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	512089.02	179434.98	221765.85	3933.63	106954.56
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	27	2758.83	883.2	886.83		988.8	74488.41	23846.4	23944.41		26697.6
		新建欧式柱廊								780000		780000		
1	补子目10	新建欧式柱廊	m2	130	6000		6000			780000		780000		
		修复台阶								51722.16	9035.96	31807.74	368.25	
1	借A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	8	827.4	165.26	477.12		185.02	6619.2	1322.08	3816.96		1480.16
2	借A11-180	石材 台阶 水泥砂浆	100m2	0.85	53062.3	9075.15	32930.33	433.24	10623.58	45102.96	7713.88	27990.78	368.25	9030.04

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 6 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		脚手架								61824.6	22356	12128.4	1101.6	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	18	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	61824.6	22356	12128.4	1101.6	26238.6
		7#								876863.42	293874.19	335558.82	5357.7	
		拆除门窗								3305.28	1559.4			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	12	275.44	129.95			145.49	3305.28	1559.4			1745.88
		外墙砖拆除								17647.6	8326			
1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖	10m2	40	441.19	208.15			233.04	17647.6	8326			9321.6
		店招拆除								1579.8	386.4	111.8	312.4	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简 易结构	10m2	20	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	1579.8	386.4	111.8	312.4	769.2
		仿古门窗								120780.84	50840.52	12432.72	289.8	
1	借B4-199	木长窗扇制作 宫、万式	10m2扇 面积	6	12793.6	5467.6	1130.55	36.51	6158.94	76761.6	32805.6	6783.3	219.06	36953.64
2	借B4-223	屏门直拼 制作	10m2扇 面积	6	5073.64	1962.91	898.95	6.98	2204.8	30441.84	11777.46	5393.7	41.88	13228.8
3	借B4-224	屏门直拼 安装	10m2扇 面积	6	2262.9	1042.91	42.62	4.81	1172.56	13577.4	6257.46	255.72	28.86	7035.36
		外墙漆铲除								41670.2	19659.9			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	130	320.54	151.23			169.31	41670.2	19659.9			22010.3
		新增外墙漆								553989.8	191987.97	232059.7	3715.1	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外 墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	25.5	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	483639.63	169466.37	209445.53	3715.1	101012.64
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	25.5	2758.83	883.2	886.83		988.8	70350.17	22521.6	22614.17		25214.4
		店招								77000		77000		
1	补子目11	店招	m2	220	350		350			77000		77000		
		檐口修复								2500		2500		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 7 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目12	檐口修复	项	1	2500		2500			2500		2500		
		脚手架								58389.9	21114	11454.6	1040.4	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	17	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	58389.9	21114	11454.6	1040.4	24780.9
		8#								978595.39	104241.74	770018.63	4542.16	
		拆除门窗								4081.85	1925.79			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	9.2	275.44	129.95			145.49	2534.05	1195.54			1338.51
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	5	309.56	146.05			163.51	1547.8	730.25			817.55
		店招拆除								394.95	96.6	27.95	78.1	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	5	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	394.95	96.6	27.95	78.1	192.3
		拆除围墙								19072.94	6193.44	472.95	2625.89	
1	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖)拆除	10m3	8.16	2337.37	759	57.96	321.8	1198.61	19072.94	6193.44	472.95	2625.89	9780.66
		外墙漆铲除								12821.6	6049.2			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	40	320.54	151.23			169.31	12821.6	6049.2			6772.4
		新增外墙漆								130350.54	45173.64	54602.28	874.14	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙 墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	6	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	113797.56	39874.44	49281.3	874.14	23767.68
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	6	2758.83	883.2	886.83		988.8	16552.98	5299.2	5320.98		5932.8
		新贴仿古砖								12772.37	3788.93	4544.05	94.86	
1	借A12-106	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 1200	100m2	0.65	19649.8	5829.12	6990.84	145.94	6683.9	12772.37	3788.93	4544.05	94.86	4344.54
		店招								12250		12250		
1	补子目11	店招	m2	35	350		350			12250		12250		
		新增门窗								62484.39	6586.49	48052.2	230.28	

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 8 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.5	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	23614.25	2583.36	18089.5	24	2917.4
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.92	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	38870.14	4003.13	29962.7	206.28	4698.03
		窗扇花翻新								58850.56	25150.96	5200.53	167.95	
1	借B4-199	木长窗扇制作 宫、万式	10m2扇 面积	4.6	12793.6	5467.6	1130.55	36.51	6158.94	58850.56	25150.96	5200.53	167.95	28331.12
		坡屋顶翻新								629300		629300		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	620	65		65			40300		40300		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	620	950		950			589000		589000		
		金属装饰线面板								22477.39	4308.69	12873.47	226.14	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨 中距(mm以内) 单向500	100m2	1.1	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	7691.29	1617.58	3791.35	226.14	2056.22
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	1.1	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	14786.1	2691.11	9082.12		3012.88
		脚手架								13738.8	4968	2695.2	244.8	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	4	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	13738.8	4968	2695.2	244.8	5830.8
		9#								73175.27	22586.82	35301.14	437.07	
		外墙清洗								8000		8000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	200	40		40			8000		8000		
		新增外墙漆								65175.27	22586.82	27301.14	437.07	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外 墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	3	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	56898.78	19937.22	24640.65	437.07	11883.84
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	3	2758.83	883.2	886.83		988.8	8276.49	2649.6	2660.49		2966.4
		11#								779796.59	133980.37	505564.48	1617.98	
		拆除门窗								6538.6	3084.88			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	12.5	275.44	129.95			145.49	3443	1624.38			1818.63

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 9 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	10	309.56	146.05			163.51	3095.6	1460.5			1635.1
		店招拆除								947.88	231.84	67.08	187.44	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	12	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	947.88	231.84	67.08	187.44	461.52
		外墙漆铲除								7692.96	3629.52			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	24	320.54	151.23			169.31	7692.96	3629.52			4063.44
		仿古门窗								219642.75	92248.76	23075.13	512.48	
1	借B4-199	木长窗扇制作 宫、万式	10m2扇面积	10	12793.6	5467.6	1130.55	36.51	6158.94	127936	54676	11305.5	365.1	61589.4
2	借B4-223	屏门直拼 制作	10m2扇面积	12.5	5073.64	1962.91	898.95	6.98	2204.8	63420.5	24536.38	11236.88	87.25	27560
3	借B4-224	屏门直拼 安装	10m2扇面积	12.5	2262.9	1042.91	42.62	4.81	1172.56	28286.25	13036.38	532.75	60.13	14657
		新增外墙漆								78210.33	27104.18	32761.37	524.48	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	3.6	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	68278.54	23924.66	29568.78	524.48	14260.61
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	3.6	2758.83	883.2	886.83		988.8	9931.79	3179.52	3192.59		3559.68
		店招								35000		35000		
1	补子目11	店招	m2	100	350		350			35000		35000		
		坡屋顶翻新								355250		355250		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	350	65		65			22750		22750		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	350	950		950			332500		332500		
		新增窗花								43750		43750		
1	补子目14	新增窗花	m2	125	350		350			43750		43750		
		金属装饰线面板								24520.79	4700.39	14043.78	246.7	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨中距(mm以内) 单向500	100m2	1.2	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	8390.5	1764.64	4136.02	246.7	2243.15

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 10 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	1.2	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	16130.29	2935.75	9907.76		3286.78
		脚手架								8243.28	2980.8	1617.12	146.88	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	2.4	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	8243.28	2980.8	1617.12	146.88	3498.48
		12、13#								1338616.59	320996.16	729580.05	5046.41	
		拆除门窗								7295.44	3441.95			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	13	275.44	129.95			145.49	3580.72	1689.35			1891.37
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	12	309.56	146.05			163.51	3714.72	1752.6			1962.12
		店招拆除								789.9	193.2	55.9	156.2	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	10	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	789.9	193.2	55.9	156.2	384.6
		外墙漆铲除								48081	22684.5			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	150	320.54	151.23			169.31	48081	22684.5			25396.5
		仿古门窗								248898.22	104686.86	25807.01	591.39	
1	借B4-199	木长窗扇制作 宫、万式	10m2扇面积	12	12793.6	5467.6	1130.55	36.51	6158.94	153523.2	65611.2	13566.6	438.12	73907.28
2	借B4-223	屏门直拼 制作	10m2扇面积	13	5073.64	1962.91	898.95	6.98	2204.8	65957.32	25517.83	11686.35	90.74	28662.4
3	借B4-224	屏门直拼 安装	10m2扇面积	13	2262.9	1042.91	42.62	4.81	1172.56	29417.7	13557.83	554.06	62.53	15243.28
		新增外墙漆								488814.53	169401.15	204758.56	3278.03	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙 15ZJ001-外墙13	100m2	22.5	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	426740.85	149529.15	184804.88	3278.03	89128.8
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	22.5	2758.83	883.2	886.83		988.8	62073.68	19872	19953.68		22248
		店招								35000		35000		
1	补子目11	店招	m2	100	350		350			35000		35000		
		坡屋顶翻新								406000		406000		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 11 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	400	65		65			26000		26000		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	400	950		950			380000		380000		
		新增窗花								42000		42000		
1	补子目14	新增窗花	m2	120	350		350			42000		42000		
		金属装饰线面板								10217	1958.5	5851.58	102.79	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨 中距(mm以内) 单向500	100m2	0.5	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	3496.04	735.27	1723.34	102.79	934.65
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	0.5	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	6720.96	1223.23	4128.24		1369.49
		脚手架								51520.5	18630	10107	918	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	15	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	51520.5	18630	10107	918	21865.5
		14#								726545.24	82879.74	569709.98	1435.63	
		拆除门窗								3510	1656			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	6	275.44	129.95			145.49	1652.64	779.7			872.94
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢门	10m2	6	309.56	146.05			163.51	1857.36	876.3			981.06
		店招拆除								473.94	115.92	33.54	93.72	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简 易结构	10m2	6	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	473.94	115.92	33.54	93.72	230.76
		外墙漆铲除								12821.6	6049.2			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	40	320.54	151.23			169.31	12821.6	6049.2			6772.4
		仿古门窗								54933.36	22958.48	6027.38	120.18	
1	借B4-199	木长窗扇制作 宫、万式	10m2扇 面积	2	12793.6	5467.6	1130.55	36.51	6158.94	25587.2	10935.2	2261.1	73.02	12317.88
2	借B4-223	屏门直拼 制作	10m2扇 面积	4	5073.64	1962.91	898.95	6.98	2204.8	20294.56	7851.64	3595.8	27.92	8819.2
3	借B4-224	屏门直拼 安装	10m2扇 面积	4	2262.9	1042.91	42.62	4.81	1172.56	9051.6	4171.64	170.48	19.24	4690.24
		新增外墙漆								130350.54	45173.64	54602.28	874.14	

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 12 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	6	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	113797.56	39874.44	49281.3	874.14	23767.68
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	6	2758.83	883.2	886.83		988.8	16552.98	5299.2	5320.98		5932.8
		店招								21000		21000		
1	补子目11	店招	m2	60	350		350			21000		21000		
		坡屋顶翻新								456750		456750		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	450	65		65			29250		29250		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	450	950		950			427500		427500		
		新增窗花								22750		22750		
1	补子目14	新增窗花	m2	65	350		350			22750		22750		
		金属装饰线面板								10217	1958.5	5851.58	102.79	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨中距(mm以内) 单向500	100m2	0.5	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	3496.04	735.27	1723.34	102.79	934.65
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	0.5	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	6720.96	1223.23	4128.24		1369.49
		脚手架								13738.8	4968	2695.2	244.8	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架双排 24m内	100m2	4	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	13738.8	4968	2695.2	244.8	5830.8
		15#								1208336.03	210715.65	834785.56	4196.03	
		外墙漆铲除								48081	22684.5			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	150	320.54	151.23			169.31	48081	22684.5			25396.5
		新增外墙漆								488814.53	169401.15	204758.56	3278.03	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	22.5	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	426740.85	149529.15	184804.88	3278.03	89128.8
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	22.5	2758.83	883.2	886.83		988.8	62073.68	19872	19953.68		22248
		坡屋顶翻新								609000		609000		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 13 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	600	65		65			39000		39000		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	600	950		950			570000		570000		
		新增空调格栅								10920		10920		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	42	260		260			10920		10920		
		脚手架								51520.5	18630	10107	918	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	15	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	51520.5	18630	10107	918	21865.5
		16#								629241.88	112381.68	430014.96	2237.88	
		外墙漆铲除								25643.2	12098.4			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	80	320.54	151.23			169.31	25643.2	12098.4			13544.8
		新增外墙漆								260701.08	90347.28	109204.56	1748.28	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外 墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	12	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	227595.12	79748.88	98562.6	1748.28	47535.36
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	12	2758.83	883.2	886.83		988.8	33105.96	10598.4	10641.96		11865.6
		坡屋顶翻新								304500		304500		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	300	65		65			19500		19500		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	300	950		950			285000		285000		
		新增空调格栅								10920		10920		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	42	260		260			10920		10920		
		脚手架								27477.6	9936	5390.4	489.6	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	8	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	27477.6	9936	5390.4	489.6	11661.6
		17#								173537.08	49166.99	86375.3	979.07	
		外墙漆铲除								11218.9	5293.05			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	35	320.54	151.23			169.31	11218.9	5293.05			5925.85

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 14 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		新增外墙漆								114056.73	39526.94	47777	764.87	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	5.25	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	99572.87	34890.14	43121.14	764.87	20796.72
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	5.25	2758.83	883.2	886.83		988.8	14483.86	4636.8	4655.86		5191.2
		坡屋顶翻新								30000		30000		
1	补子目13	坡屋顶翻新	m2	250	120		120			30000		30000		
		新增空调格栅								6240		6240		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	24	260		260			6240		6240		
		脚手架								12021.45	4347	2358.3	214.2	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架双排 24m内	100m2	3.5	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	12021.45	4347	2358.3	214.2	5101.95
		18#								374521.88	112381.68	175294.96	2237.88	
		外墙漆铲除								25643.2	12098.4			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	80	320.54	151.23			169.31	25643.2	12098.4			13544.8
		新增外墙漆								260701.08	90347.28	109204.56	1748.28	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	12	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	227595.12	79748.88	98562.6	1748.28	47535.36
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	12	2758.83	883.2	886.83		988.8	33105.96	10598.4	10641.96		11865.6
		坡屋顶翻新								36000		36000		
1	补子目13	坡屋顶翻新	m2	300	120		120			36000		36000		
		新增空调格栅								24700		24700		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	95	260		260			24700		24700		
		脚手架								27477.6	9936	5390.4	489.6	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架双排 24m内	100m2	8	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	27477.6	9936	5390.4	489.6	11661.6

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		19#								392355.75	119405.54	180677.14	2377.75	
		外墙漆铲除								27245.9	12854.55			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	85	320.54	151.23			169.31	27245.9	12854.55			14391.35
		新增外墙漆								276994.9	95993.99	116029.84	1857.55	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	12.75	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	241819.82	84733.19	104722.76	1857.55	50506.32
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	12.75	2758.83	883.2	886.83		988.8	35175.08	11260.8	11307.08		12607.2
		坡屋顶翻新								48000		48000		
1	补子目13	坡屋顶翻新	m2	400	120		120			48000		48000		
		新增空调格栅								10920		10920		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	42	260		260			10920		10920		
		脚手架								29194.95	10557	5727.3	520.2	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架双排 24m内	100m2	8.5	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	29194.95	10557	5727.3	520.2	12390.45
		20								466317.35	140477.1	217283.7	2797.35	
		外墙漆铲除								32054	15123			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	100	320.54	151.23			169.31	32054	15123			16931
		新增外墙漆								325876.35	112934.1	136505.7	2185.35	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	15	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	284493.9	99686.1	123203.25	2185.35	59419.2
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	15	2758.83	883.2	886.83		988.8	41382.45	13248	13302.45		14832
		坡屋顶翻新								60000		60000		
1	补子目13	坡屋顶翻新	m2	500	120		120			60000		60000		
		新增空调格栅								14040		14040		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	54	260		260			14040		14040		
		脚手架								34347	12420	6738	612	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	10	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	34347	12420	6738	612	14577
		垃圾外运（含其他零星 拆除）								500000		500000		
1	补子目15	垃圾外运（含其他零星 拆除）	项	1	500000		500000			500000		500000		
		小计								11514322. 24				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	2555476.341	1	2555476.34	0.92	2351038.23	-204438.11	人工系数:0.92；
2	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	34.216	7.52	257.3	7.52	257.3		
3	01150300001	六角空心钢	kg	17.937	8.19	146.9	8.19	146.9		
4	02090300001	单层养护膜	m2	53.008	1.1	58.31	1.1	58.31		
5	03010500087	镀锌螺栓带帽带垫 M10×10	套	9773.868	0.54	5277.89	0.54	5277.89		
6	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	2321.397	2.02	4689.22	2.02	4689.22		
7	03130600008	合金钢钻头	个	49.764	4.42	219.96	4.42	219.96		
8	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	53.215	9.25	492.24	9.25	492.24		
9	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.888	30.97	27.5	30.97	27.5		
10	03130700007	石料切割锯片	片	6.04	35.4	213.82	35.4	213.82		
11	03210100038	圆钉	kg	0.701	6.5	4.56	6.5	4.56		
12	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	22075.2	8.2	181016.64	8.2	181016.64		
13	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	700.112	5.35	3745.6	4.99	3493.56	-252.04	
14	03210900015	铁件 综合	kg	196.315	7.05	1384.02	7.63	1497.88	113.86	
15	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	209465.88	0.51	106827.6	0.43	90070.33	-16757.27	
16	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	34.802	510	17749.02	430	14964.86	-2784.16	
17	04010400001	白水泥	kg	10658.51	0.71	7567.54	0.67	7141.2	-426.34	
18	04030400001	粗净砂	m3	176.312	270.03	47609.53	173.57	30602.47	-17007.06	
		本页小计:				2932763.99		2691212.87	-241551.12	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	05030100002	杉木锯材	m3	0.396	1830	724.68	1282.79	507.98	-216.7	
20	05030400001	枋材	m3	35.449	1980	70189.02	1980	70189.02		
21	05031300006	硬木锯材	m3	0.213	1592.92	339.29	1592.92	339.29		
22	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	312.3	34.39	10740	38.72	12092.26	1352.26	
23	06050100003	平面型钢化玻璃 12mm	m2	220.8	100	22080	100	22080		
24	07010100007	全瓷墙面砖 300×300	m2	504.4	43	21689.2	55	27742	6052.8	
25	08010000003	大理石板 δ 20mm 台阶	m2	133.365	194.69	25964.83	194.69	25964.83		
26	09050200007	铝合金条板 宽100mm	m2	413.4	58.5	24183.9	58.5	24183.9		
27	10030900003	铝合金龙骨 60mm×30mm×1.5mm	m	968.058	8.41	8141.37	8.41	8141.37		
28	11090100003	铝合金平开窗 不含玻璃	m2	347	223	77381	273.63	94949.61	17568.61	
29	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃	m2	230	225.66	51901.8	252.51	58077.3	6175.5	
30	11410100002	成品木窗套	m	21.42	34.33	735.35	50	1071	335.65	
31	12030300001	铝收口条压条	m	412.971	4.36	1800.55	4.36	1800.55		
32	13010900002	透明底漆	kg	7381.5	27.5	202991.25	27.5	202991.25		
33	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	22144.5	11.5	254661.75	11.5	254661.75		
34	13030700004	H型真石涂料	kg	105450	7.15	753967.5	7.15	753967.5		
35	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	8436	18.31	154463.16	18.31	154463.16		
36	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	802.76	12.43	9978.31	11.18	8974.86	-1003.45	
37	13310500003	水柏油	kg	53.25	2.68	142.71	2.68	142.71		
		本页小计:				1692075.67		1722340.34	30264.67	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	13371100001	土工布	m2	10.08	6.86	69.15	2.23	22.48	-46.67	
39	14030500001	柴油 0#	kg	44.838	7.16	321.04	6.61	296.38	-24.66	
40	14050100005	油漆溶剂油	kg	92.12	8.2	755.38	8.2	755.38		
41	14410000004	玻璃胶 350g	支	325.62	10.71	3487.39	10.71	3487.39		
42	14410000011	建筑胶	kg	6296.359	2.5	15740.9	2.5	15740.9		
43	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	9279.116	4.43	41106.48	4.214	39102.19	-2004.29	
44	17270300003	高压橡胶管 D25	m	2.664	11.06	29.46	11.06	29.46		
45	34020500002	密封油膏	kg	305	1.42	433.1	1.42	433.1		
46	34110100002	水	t	283.598	4.39	1245	3.2	907.51	-337.48	
47	34110200001	电	kW·h	3.696	0.8	2.96	0.69	2.55	-0.41	
48	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	1254.148	30	37624.44	15.95	20003.66	-17620.78	
49	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	1695.008	5.75	9746.3	5.75	9746.3		
50	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	314.524	5.75	1808.51	5.75	1808.51		
51	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	97.384	5.75	559.96	5.75	559.96		
52	35031500009	脚手架底座	只	34.216	7.79	266.54	7.79	266.54		
53	88010500001	其他材料费	元	70248.771	1	70248.77	1	70248.77		
54	BCCLF17	不锈钢空调格栅	个	317	260	82420	260	82420		
55	BCCLF2@1	拆除广告牌、遮阳帘	项	1	500	500	500	500		
56	BCCLF2@2	室外广告牌、铁皮外墙拆除	项	1	800	800	800	800		
		本页小计：				267165.38		247131.08	-20034.29	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	BCCLF22	外墙清洗	m2	1100	40	44000	40	44000		
58	BCCLF26	拆除钢楼梯	项	1	1000	1000	1000	1000		
59	BCCLF31	新增假屋顶、增设马头墙	项	1	20000	20000	20000	20000		
60	BCCLF34	广告牌拆除	项	1	500	500	500	500		
61	BCCLF35	钢结构屋面拆除	m2	2720	65	176800	65	176800		
62	BCCLF36	外包水管	m	60	20	1200	20	1200		
63	BCCLF38	新做钢结构屋面	m2	2720	950	2584000	950	2584000		
64	BCCLF39	新增广告牌	个	3	650	1950	650	1950		
65	BCCLF45@1	新建欧式柱廊	m2	130	6000	780000	6000	780000		
66	BCCLF48	店招	m2	515	350	180250	350	180250		
67	BCCLF5	新增广告牌	m2	15	650	9750	650	9750		
68	BCCLF5@1	新增广告牌（含骨架）	m2	215	650	139750	650	139750		
69	BCCLF52	檐口修复	项	1	2500	2500	2500	2500		
70	BCCLF54	坡屋顶翻新	m2	1450	120	174000	120	174000		
71	BCCLF57	新增窗花	m2	310	350	108500	350	108500		
72	BCCLF63	垃圾外运（含其他零星拆除）	项	1	500000	500000	500000	500000		
73	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	9.888	533.07	5271	360.83	3567.89	-1703.11	
74	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	2.542	589.52	1498.56	447.476	1137.48	-361.08	
75	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	354.312	587.72	208236.25	434.9	154090.29	-54145.96	
76	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	9.894	605.31	5988.94	471.363	4663.67	-1325.27	
		本页小计：				4945194.75		4887659.33	-57535.42	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
77	J0001H	折旧费	元	4833.038	1	4833.04	1	4833.04		
78	J0002H	检修费	元	1072.067	1	1072.07	1	1072.07		
79	J0003H	维护费	元	3898.991	1	3898.99	1	3898.99		
80	J0004H	安拆费及场外运费	元	5651.741	1	5651.74	1	5651.74		
81	J0008H	其他费用	元	0.707	1	0.71	1	0.71		
82	J0008H@1	其他费用	元	185.964	1	185.96	1	185.96		
83	J0011	柴油	kg	892.125	7.16	6387.62	6.61	5896.95	-490.67	
84	J0015	电	kW·h	12924.305	0.8	10339.44	0.69	8917.77	-1421.67	
85	JX001	其他机械费	元	391.227	1	391.23	1	391.23		
86	JX005	机械费	元	1681.718	1	1681.72	1	1681.72		
87	JXRGF	人工费	元	17287.52	1	17287.52	0.92	15904.52	-1383	人工系数:0.92;
		本页小计:				51730.04		48434.7	-3295.34	
		合计:				9888929.83		9596778.32	-292151.5	

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		476624.49
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		25606.4
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		316755.02
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		134263.07
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5	7149.37
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	953.25
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	762.6
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	14298.73
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	84784.95
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	61502.04
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	6.25	54912.53
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	4205.93
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		705193.89
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	63467.45
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		768661.34
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		536401.83
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		146745.6
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		361481.7

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
		智能停车场管理系统							54275.61	8748.64	33016.44	12510.54
		人行控制设备							2944.03	2268.68	621.43	53.92
		网络枪式摄像机							323	318.56		4.44
1	C5-748	带红外光源CCD	台	2	161.5	159.28		2.22	323	318.56		4.44
		监控摄像设备支架及含基础							988.3	417.16	530.22	40.92
1	C5-773	摄像机支架 立柱式	套	2	57.84	54.74	3.1		115.68	109.48	6.2	
2	C4-1989	路灯基础制作 C20无筋混凝土基础 换:商品混凝土（砾石） C25	m3	0.72	723.27	159.85	522.82	40.6	520.75	115.09	376.43	29.23
3	借D9-10	铁件制作安装 预埋铁件	t	0.036	9206.18	4783.77	4097.62	324.79	331.42	172.22	147.51	11.69
4	C4-1358	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 32	100m	0.03	681.74	678.96	2.78		20.45	20.37	0.08	
		道闸							938.52	862.5	76.02	
1	C5-739	翼闸	台	2	469.26	431.25	38.01		938.52	862.5	76.02	
		人脸识别机							269.28	260.14	8.74	0.4
1	C5-726	目标识别设备安装 人体生物特征识别系统 识别器	台	2	134.64	130.07	4.37	0.2	269.28	260.14	8.74	0.4
		一体化门禁							228	223.1	3.26	1.64
1	C5-729	门禁控制器 单门	台	2	114	111.55	1.63	0.82	228	223.1	3.26	1.64
		开门按钮							16.93	16.1	0.83	
1	C4-1920	一般按钮 暗装	10套	0.2	84.67	80.5	4.17		16.93	16.1	0.83	
		开关电源										
1	补子目1	开关电源	个	2								
		磁力锁							80.34	75.9	1.18	3.26
1	C5-735	电磁吸力锁	台	2	40.17	37.95	0.59	1.63	80.34	75.9	1.18	3.26

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
		道闸闭门器							99.66	95.22	1.18	3.26
1	C5-737	自动闭门器	台	2	49.83	47.61	0.59	1.63	99.66	95.22	1.18	3.26
		管理中心							829.54	803.63	14.96	10.95
		接线箱							61.47	58.65	2.82	
1	C4-1631	接线箱安装 明装 接线箱半周长(mm以内) 700	10个	0.1	614.74	586.5	28.24		61.47	58.65	2.82	
		输入/输出模块							118.47	110.4	7.5	0.57
1	C9-17	控制模块(接口) 多输出	只	1	118.47	110.4	7.5	0.57	118.47	110.4	7.5	0.57
		管理软件							66.7	66.7		
1	C5-2	终端设备安装 应用软件	台	1	66.7	66.7			66.7	66.7		
		管理电脑							69	69		
1	C5-3	台式电脑	台	2	34.5	34.5			69	69		
		交换机							277.14	268.88	4.64	3.62
1	C6-542	交换机	台	2	138.57	134.44	2.32	1.81	277.14	268.88	4.64	3.62
		安全防范分系统调试							236.76	230		6.76
1	C5-850	安全防范分系统调试 出入口系统 双门	系统	2	118.38	115		3.38	236.76	230		6.76
		线管及配件							50502.04	5676.33	32380.05	12445.67
		管沟土方							40901.54	2197.41	27182.3	11521.83
1	借D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	1000m3	0.55481	6138.3	2030.9		4107.4	3405.59	1126.76		2278.83
2	借D1-68 换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换为【山机砂】	100m3	1.80426	16054.92	197.8	15051.29	805.83	28967.25	356.88	27156.44	1453.93
3	借D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方	100m3	3.60852	1027.64	197.8	5.06	824.78	3708.26	713.77	18.26	2976.24
4	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.19396	24852.73		39.19	24813.54	4820.44		7.6	4812.83

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
		配管 SC20							3856.12	2738.87	193.42	923.84
1	C4-1235	钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 20	100m	6.0142	641.17	455.4	32.16	153.61	3856.12	2738.87	193.42	923.84
		管内配线 ZR-BV-2.5mm2							368.61	366.57	2.04	
1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5	100m单线	6.0142	61.29	60.95	0.34		368.61	366.57	2.04	
		管内配线 ZR-BV-4mm2							375.77	373.48	2.29	
1	C4-1441	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4	100m单线	6.0142	62.48	62.1	0.38		375.77	373.48	2.29	
		设备内控制线							5000		5000	
1	补子目2	设备内控制线	项	1	5000		5000		5000		5000	
		室外景观配电							181487.48	80009.54	81205.02	20272.98
		景观配电箱							585.76	292.7	171.83	121.24
1	C4-312	成套配电箱安装 落地式	台	1	228.87	126.62	17.29	84.96	228.87	126.62	17.29	84.96
2	C4-1989 换	路灯基础制作 C20无筋混凝土基础 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5】	m3	0.3584	579.49	159.85	382.03	37.61	207.69	57.29	136.92	13.48
3	C4-414	基础槽钢、角钢制作安装 角钢	10m	0.2	179.36	117.3	31.93	30.13	35.87	23.46	6.39	6.03
4	C4-413	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.154	224.89	156.4	36	32.49	34.63	24.09	5.54	5
5	C4-899	户内接地母线敷设	10m	0.25	91.18	74.75	11.72	4.71	22.8	18.69	2.93	1.18
6	C4-893	角钢接地极 普通土	根	1	55.9	42.55	2.76	10.59	55.9	42.55	2.76	10.59
		配管 SC25							11609.1	8849.25	553.95	2205.9
1	C4-1236	钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 32	100m	15	773.94	589.95	36.93	147.06	11609.1	8849.25	553.95	2205.9
		电力电缆 YJV-5*6mm2							20726.08	17676.27	2747.85	301.97
1	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯	100m	15.375	870.01	751.99	98.38	19.64	13376.4	11561.85	1512.59	301.97

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
		数(芯):5										
2	C4-806 换	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式终端头(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	个	26	282.68	235.17	47.51		7349.68	6114.42	1235.26	
		6m高路灯 60W							3778.7	2451.84	523.03	803.85
1	C4-2084	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	1.3	1721.63	1192.55	50.85	478.23	2238.12	1550.32	66.11	621.7
2	C4-1989	路灯基础制作 C20无筋混凝土基础	m3	0.7963	573.79	159.85	376.33	37.61	456.91	127.29	299.67	29.95
3	借D9-10	铁件制作安装 预埋铁件	t	0.0259	9206.18	4783.77	4097.62	324.79	238.44	123.9	106.13	8.41
4	C4-899	户内接地母线敷设	10m	1.3	91.18	74.75	11.72	4.71	118.53	97.18	15.24	6.12
5	C4-893	角钢接地极 普通土	根	13	55.9	42.55	2.76	10.59	726.7	553.15	35.88	137.67
		送配电装置系统调试							227.63	207	2.85	17.78
1	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	227.63	207	2.85	17.78	227.63	207	2.85	17.78
		挖一般土方							14036.43	8180.08		5856.35
1	借D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	100m3	1.36549	3915.41	3915.41			5346.45	5346.45		
2	借D1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 坚土	1000m3	1.22894	7071.12	2305.75		4765.37	8689.98	2833.63		5856.35
		回填粗砂							15525.43	1218.28	14110.58	196.57
1	借D1-24 换	沟槽基坑人工回填 砂 换为【山机砂】	100m3	0.9375	16560.46	1299.5	15051.29	209.67	15525.43	1218.28	14110.58	196.57
		回填机制砂							34932.3	2741.14	31748.89	442.27
1	借D1-24 换	沟槽基坑人工回填 砂 换为【山机砂】	100m3	2.10938	16560.46	1299.5	15051.29	209.67	34932.3	2741.14	31748.89	442.27
		回填土							15902.81	13675.43	53.68	2173.71
1	借D1-21	人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑	100m3	10.6081	1499.12	1289.15	5.06	204.91	15902.81	13675.43	53.68	2173.71
		余方外运							12841.88	5269.75	11.94	7560.19

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
1	借D1-13	人工装土方、淤泥 人工装汽车土方	100m3	3. 0468	1729. 6	1729. 6			5269. 75	5269. 75		
2	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0. 30468	24852. 73		39. 19	24813. 54	7572. 13		11. 94	7560. 19
		电力手孔井							51321. 36	19447. 8	31280. 42	593. 15
1	借D5-5	垫层 混凝土	10m3	1. 20564	4270. 13	606. 05	3650. 96	13. 12	5148. 24	730. 68	4401. 74	15. 82
2	借D11-104	现浇构筑物及池底 平池底木模	10m²	2. 912	894. 05	678. 62	203. 94	11. 49	2603. 47	1976. 14	593. 87	33. 46
3	借D6-72	现浇钢筋混凝土池盖 肋形盖~ 换:普通商品砼 C30(砾石)抗渗等级S6	10m3	1. 18528	4598. 94	585. 7	3999. 2	14. 04	5451. 03	694. 22	4740. 17	16. 64
4	借D11-104	现浇构筑物及池底 平池底木模	10m²	2. 864	894. 05	678. 62	203. 94	11. 49	2560. 56	1943. 57	584. 08	32. 91
5	借D6-73	现浇钢筋混凝土池盖 无梁盖~ 换:普通商品砼 C30(砾石)抗渗等级S6	10m3	0. 417563	4555. 96	543. 03	3998. 89	14. 04	1902. 4	226. 75	1669. 79	5. 86
6	借D11-114	现浇构筑物及池底 无梁盖柱木模	10m²	1. 3977	862. 44	645. 84	205. 08	11. 52	1205. 43	902. 69	286. 64	16. 1
7	借D5-1898	非定型钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井圈~ 换:普通商品砼 C30(砾石)抗渗等级S6	10m3	0. 29568	5072. 44	1275. 35	3785. 22	11. 87	1499. 82	377. 1	1119. 21	3. 51
8	借D11-120	现浇构筑物及池底 连续梁、单梁 木模	10m²	2. 464	806. 02	580. 87	215. 41	9. 74	1986. 03	1431. 26	530. 77	24
9	借D5-1882	非定型井砌筑 砖砌 矩形~ 换:水泥砂浆(水泥32. 5级)强度等级M10	10m3	1. 62624	7259. 96	2554. 73	4564. 83	140. 4	11806. 44	4154. 6	7423. 51	228. 32
10	借D5-1886	非定型井砖墙抹灰 井内侧	100m²	1. 3552	3803. 72	2710. 9	1033. 65	59. 17	5154. 8	3673. 81	1400. 8	80. 19
11	借D9-1	非预应力钢筋制作安装 现浇圆钢(直径mm) Φ10以内~ 换:钢筋 HPB400 Φ10	t	1. 442	5287. 83	1574. 7	3649. 96	63. 17	7625. 05	2270. 72	5263. 24	91. 09
12	借D9-2	非预应力钢筋制作安装 现浇圆钢(直径mm) Φ10以外~ 换:钢筋 HRB400 Φ12	t	0. 304	4514. 09	736. 27	3691. 93	85. 89	1372. 28	223. 83	1122. 35	26. 11
13	借D9-2	非预应力钢筋制作安装 现浇圆钢(直径mm) Φ10以外~ 换:钢筋 HRB400 Φ14	t	0. 144	4514. 09	736. 27	3691. 93	85. 89	650. 03	106. 02	531. 64	12. 37

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
14	借D5-1901	非定型检查井安装 铸铁井盖、座~ 换:高分子复合材料盖板Φ700MM	10套	1	2163.79	636.64	1527.15		2163.79	636.64	1527.15	
15	借D9-10	铁件制作安装 预埋铁件	t	0.020855	9206.18	4783.77	4097.62	324.79	191.99	99.77	85.46	6.77
		室外弱电							512967.38	82103.47	301209.83	129654.08
		管沟土方							435722.95	23408.99	289572.72	122741.24
1	借D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	1000m3	5.91038	6138.3	2030.9		4107.4	36279.69	12003.39		24276.29
2	借D1-68 换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换为【山机砂】	100m3	19.22076	16054.92	197.8	15051.29	805.83	308587.76	3801.87	289297.23	15488.67
3	借D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方	100m3	38.44152	1027.64	197.8	5.06	824.78	39504.04	7603.73	194.51	31705.8
4	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	2.06623	24852.73		39.19	24813.54	51351.46		80.98	51270.48
		配管 SC70							17288.21	14590.27	495.1	2202.84
1	C4-1238	钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 70	100m	10.0692	1716.94	1449	49.17	218.77	17288.21	14590.27	495.1	2202.84
		配管 PC20							23086.62	19064.7	1421.82	2600.1
1	C4-1375	塑料管埋地 承插管箍胶粘接 口 公称直径(mm以内) 20	100m	54	427.53	353.05	26.33	48.15	23086.62	19064.7	1421.82	2600.1
		管内配线 BV-1.5mm2							4247.28	4222.8	24.48	
1	C4-1422	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 1.5	100m单线	72	58.99	58.65	0.34		4247.28	4222.8	24.48	
		同轴电缆 SYKV-75-5mm2							3536.82	3415.5		121.32
1	C5-179	同轴电缆 管/暗槽内穿放 Φ9mm以外	100m	18	196.49	189.75		6.74	3536.82	3415.5		121.32
		电力电缆 YJV-3*2.5mm2							3349.82	2809.85	464.87	75.09
1	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 6mm2以下, 三芯及三芯连地 单价*0.25	100m	18.45	167.6	144.61	18.92	4.07	3092.22	2668.05	349.07	75.09
2	C4-782 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 35 6mm2	个	10	25.76	14.18	11.58		257.6	141.8	115.8	

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
		以下:三芯及三芯连地 单价*0.3										
		弱电手孔井 800*800							9206.73	3956.55	5250.18	
1	C11-199	砖砌配线手孔 一号手孔(SK1)	个	13	708.21	304.35	403.86		9206.73	3956.55	5250.18	
		摄像机							2746.95	1302.45		1444.5
1	借D2-289	监控摄像机安装 摄像机安装固定	套	15	183.13	86.83		96.3	2746.95	1302.45		1444.5
		监控摄像设备支架及含基础							7403.3	3128.68	3976.72	297.91
1	C5-773	摄像机支架 立柱式	套	15	57.84	54.74	3.1		867.6	821.1	46.5	
2	C4-1989	路灯基础制作 C20无筋混凝土基础 换:商品混凝土（砾石） C25	m3	5.4	721.6	159.85	522.82	38.93	3896.64	863.19	2823.23	210.22
3	借D9-10	铁件制作安装 预埋铁件	t	0.27	9206.18	4783.77	4097.62	324.79	2485.67	1291.62	1106.36	87.69
4	C4-1358	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 32	100m	0.225	681.74	678.96	2.78		153.39	152.77	0.63	
		安全防范分系统调试							2238.45	2215.59		22.86
1	C5-854	安全防范分系统调试 电视监视系统 ≤50台	系统	1	2238.45	2215.59		22.86	2238.45	2215.59		22.86
		安全防范系统工程试运行 监视系统							4140.25	3988.09	3.94	148.22
1	C5-866	安全防范系统试运行 ≤200点	系统	1	4140.25	3988.09	3.94	148.22	4140.25	3988.09	3.94	148.22
		小计							748730.47			

编制人：

审核人：

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	1490.349	1	1490.35	
2	H00001	人工费	元	185719.159	0.92	170861.63	人工系数: 0.92;
3	01030100003 @1	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	7.622	3.67	27.97	
4	01090100002 @1	圆钢 Φ10以内	kg	74.358	3.47	258.02	
5	01090100002 @2	圆钢 Φ10以内	kg	1482.202	3.47	5143.24	
6	01090100003	圆钢 Φ10以外	kg	459.2	3.47	1593.42	
7	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	34.74	3.47	120.55	
8	01090100010 @1	圆钢 Φ6~10	kg	33.855	3.47	117.48	
9	01130300001 @1	镀锌扁钢 25×4	kg	1.5	4.69	7.04	
10	01130300002	镀锌扁钢 40×4	kg	0.708	4.69	3.32	
11	01130300003 @1	镀锌扁钢 60×6	kg	3.901	4.69	18.3	
12	01270100001 @1	型钢 综合	kg	42.534	3.75	159.5	
13	01270100001 @2	型钢 综合	kg	6.499	3.75	24.37	
14	01290100016	热轧薄钢板 δ 2.0mm~2.5mm	kg	0.254	3.83	0.97	
15	01290200020 @1	热轧中钢板 δ 15mm以内	kg	205.938	3.52	724.9	
16	01290200020 @2	热轧中钢板 δ 15mm以内	kg	31.466	3.52	110.76	
17	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	0.24	3.52	0.84	
18	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	3.705	3.6	13.34	
19	02010100002 @1	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.849	3.6	3.06	
20	02130100002 @1	塑料带 20mm×40m	kg	0.38	3.54	1.35	
21	02190300001	尼龙帽	个	9.117	2.12	19.33	
22	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	0.8	0.19	0.15	
23	02230900001	相色带 20mm×20m	卷	3.042	3.19	9.7	
24	03010300039	自攻螺钉 M5mm×25mm	个	16.32	0.04	0.65	
25	03010300045	自攻螺钉 M8mm×35mm	个	16.32	0.07	1.14	
26	03010300046	自攻螺钉 M10mm×30mm~50mm	个	8.16	0.07	0.57	
27	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2~5× 15~50	套	2	0.16	0.32	
28	03010500033	地脚螺栓带帽带垫 M8×120	套	4.08	0.68	2.77	
29	03010500038	地脚螺栓带帽带垫 M12×160以下	套	53.04	1.04	55.16	
30	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1 弹垫	套	489.294	0.48	234.86	
		本页小计:				181005.06	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	03010500062@1	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	112.914	0.48	54.2	
32	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	225.828	0.54	121.95	
33	03010500064@1	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	21.6	0.54	11.66	
34	03010500069	镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫	套	1.55	1.43	2.22	
35	03010700005	膨胀螺栓 M6×22	套	8.16	0.17	1.39	
36	03010700011	膨胀螺栓 M8×35	套	69.36	0.23	15.95	
37	03010700011@1	膨胀螺栓 M8×35	套	8.16	0.23	1.88	
38	03010700020@1	膨胀螺栓 M10×80	套	8.16	0.53	4.32	
39	03010700020@2	膨胀螺栓 M10×80	套	61.2	0.53	32.44	
40	03010700028	膨胀螺栓 M16×100~160	套	12	2.02	24.24	
41	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	0.8	0.83	0.66	
42	03110700009@1	铁砂布 0#~2#	张	43.2	0.83	35.86	
43	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	4.991	6.02	30.05	
44	03130100021@1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	5.845	6.02	35.19	
45	03130100025@1	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	8.923	6.02	53.72	
46	03130100025@2	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	5.342	6.02	32.16	
47	03130200010	焊锡丝 综合	kg	1.99	22.12	44.02	
48	03130400001	焊锡	kg	0.12	46.02	5.52	
49	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.398	42.79	17.03	
50	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	2.552	9.25	23.61	
51	03130600011@1	合金钢钻头 Φ10	个	0.59	9.25	5.46	
52	03130700003	钢锯条	条	93.229	0.71	66.19	
53	03130700003@1	钢锯条	条	46.566	0.71	33.06	
54	03210100033	铁钉	kg	6.024	6.5	39.16	
55	03210100038	圆钉	kg	0.673	6.5	4.37	
56	03210100038@1	圆钉	kg	0.127	6.5	0.83	
57	03210700004@1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	14.098	4.99	70.35	
58	03210700012@1	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	7.517	4.99	37.51	
59	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	0.081	4.99	0.4	
60	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	16.98	4.99	84.73	
		本页小计：				890.13	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
61	03210700017 @1	镀锌铁丝 Φ 1.4~2.5	kg	9.9	4.99	49.4	
62	03210900016	套筒铁件	kg	5.027	5.66	28.45	
63	04010100001 @1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	122.951	0.43	52.87	
64	04010100001 @2	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	240.465	0.43	103.4	
65	04010100001 @3	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2768.242	0.43	1190.34	
66	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	1.56	430	670.8	
67	04030100001	天然粗砂	t	8.45	107.79	910.83	
68	04030400001 @1	粗净砂	m3	3.588	173.57	622.77	
69	04030500001 @1	中净砂(过筛)	m3	0.206	168.31	34.67	
70	04030500001 @2	中净砂(过筛)	m3	0.54	168.31	90.89	
71	04030700002	山机砂	m3	2984.915	116.71	348369.43	
72	04031100003 @1	河砂 综合	m3	4.8	173.57	833.14	
73	04050100005	碎石 5mm~32mm	m3	2.834	142.08	402.65	
74	04050300006 @1	砾石 最大粒径40mm	m3	0.294	133.68	39.3	
75	04050300006 @2	砾石 最大粒径40mm	m3	0.62	133.68	82.88	
76	04130100005 @1	标准砖 240×115×53	千块	8.861	410	3633.01	
77	04130100005 @2	标准砖 240×115×53	千块	4.55	410	1865.5	
78	04150900001	预制混凝土块	m3	0.081	301.02	24.38	
79	04230100002 @1	脱模剂	kg	9.638	2.6	25.06	
80	05030100002 @1	杉木锯材	m3	0.167	1282.79	214.23	
81	05030400004	板方材 三等	m3	0.13	1504.42	195.57	
82	05030700001 @1	模板木材 松木	m3	0.007	1111.06	7.78	
83	05030700001 @2	模板木材 松木	m3	0.012	1111.06	13.33	
84	05030700001 @3	模板木材 松木	m3	0.054	1111.06	60	
85	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	95.94	4.39	421.18	
86	12410100001 @1	塑料扁形标志牌 100×150	个	22.14	4.39	97.19	
87	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.02	10.67	0.21	
88	13011300004	调和漆	kg	0.385	10.16	3.91	
89	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	36.307	11.18	405.91	
90	13050300002 @1	醇酸防锈漆 红丹	kg	27.9	11.18	311.92	
		本页小计:				360761	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
91	13050500005	沥青漆	kg	0.28	8.04	2.25	
92	13050500006 @1	煤焦沥青漆 L01-17	kg	4.92	13.89	68.34	
93	13350500003	嵌缝膏	kg	9.638	2.75	26.5	
94	13351700002 @1	防水粉	kg	81.163	1.2	97.4	
95	13371100006	无纺土工布	m2	9.919	2.34	23.21	
96	14030100001	汽油	kg	39.033	7.81	304.85	
97	14030100001 @2	汽油	kg	3.668	7.81	28.65	
98	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	5.834	6.45	37.63	
99	14050100006 @1	油漆溶剂油 200#	kg	4.5	6.45	29.03	
100	14311500001	丙酮	kg	32.4	6.6	213.84	
101	14390700001 @1	乙炔气	kg	1.08	17.15	18.52	
102	14390700001 @2	乙炔气	kg	0.165	17.15	2.83	
103	14390900001 @1	氧气	m3	3.244	5.87	19.04	
104	14390900001 @2	氧气	m3	0.496	5.87	2.91	
105	14410000013 @1	胶粘剂	kg	0.002	3.98	0.01	
106	14410000013 @2	胶粘剂	kg	0.016	3.98	0.06	
107	14410000039	密封胶	kg	21.6	51.33	1108.73	
108	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	17.03	6.6	112.4	
109	17250000019	塑料软管 DN5	m	0.3	0.2	0.06	
110	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	69.628	1.03	71.72	
111	18250100009 @1	镀锌固定卡子 3×80	套	6.18	1.03	6.37	
112	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	6.084	42.48	258.45	
113	28010300016 @1	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.54	42.48	22.94	
114	28032100002 @1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.61	1.181	0.72	
115	29020100001	电缆托架 60cm	根	26.26	32.98	866.05	
116	29061700001	钢管保护管 Φ40×400	根	1.55	3.1	4.81	
117	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	374.166	1.8	673.5	
118	29062100011 @1	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	86.346	1.8	155.42	
119	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	34.476	1.65	56.89	
120	29090100010 @1	铜接线端子 DT-16mm2	个	3.06	1.65	5.05	
		本页小计：				4218.18	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
121	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	103.428	3.03	313.39	
122	29090100012@1	铜接线端子 DT-35mm2	个	11.28	3.03	34.18	
123	29091100001	瓷接头 双位	个	13.39	0.73	9.77	
124	33012100002	铸铁爬梯	kg	137.97	5.61	774.01	
125	33330900001@1	塑钢踏步	个	47.161	34.53	1628.47	
126	34011900002	电力复合脂 一级	kg	1.014	19.47	19.74	
127	34011900002@1	电力复合脂 一级	kg	0.09	19.47	1.75	
128	34050100004	打印纸 132-1	箱	0.05	78.76	3.94	
129	34070500005	塑料手套 ST型	个	3.15	2.57	8.1	
130	34110100002	水	t	645.188	3.2	2064.6	
131	34110100002@1	水	t	75.626	3.2	242	
132	34110100002@2	水	t	16.582	3.2	53.06	
133	35010200001	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	33.732	40.48	1365.47	
134	35010400002@1	组合钢模板	kg	6.365	6.17	39.27	
135	35010400002@2	组合钢模板	kg	1.201	6.17	7.41	
136	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	33.564	5.147	172.75	
137	35090100004	电缆托架穿钉 M16	根	52.52	2.66	139.7	
138	36010500002@1	高分子复合材料盖板 Φ700MM	套	10.1	126.6	1278.66	
139	88010500001	其他材料费	元	11601.84	1	11601.84	
140	88010500001@1	其他材料费	元	9.077	1	9.08	
141	88010500001@2	其他材料费	元	1534.055	1	1534.06	
142	88010500003@1	校验材料费	元	4.64	1	4.64	
143	88010500003@2	校验材料费	元	2.8	1	2.8	
144	AZCSCLF	安装措施材料费	元	2767.793	1	2767.79	
145	BCCLF26	设备内控制线	项	1	5000	5000	
146	80210400002@1	商品混凝土(砾石) C15	m3	12.237	351.67	4303.39	
147	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	3.001	360.83	1082.85	
148	80210400005@1	商品混凝土(砾石) C30	m3	16.269	380.05	6183.03	
149	WJJ011305@1	接地线 YJV-1*16	m	2.558	13.8	35.3	
150	WJJ011305@2	接地线 Φ10镀锌圆钢	m	13.299	4.65	61.84	
		本页小计:				40742.89	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
151	WJJ012102@1	镀锌角钢接地极 L50x5 L=2500	根	14	46.18	646.52	
152	WJJ170102@1	SC20	m	619.463	9.257	5734.37	
153	WJJ170102@3	SC25	m	1545	13.324	20585.58	
154	WJJ170102@4	SC70	m	1037.128	39.071	40521.63	
155	WJJ172574@1	配管 PC20	m	5508	4	22032	
156	WJJ172577@1	半硬塑料管	m	3.18	12.3	39.11	
157	WJJ172577@2	半硬塑料管	m	23.85	12.3	293.36	
158	WJJ180910	直接头	个	1350	2.125	2868.75	
159	WJJ181508@1	镀锌管接头	个	126.298	1.315	166.08	
160	WJJ181508@3	镀锌管接头	个	315	2.46	774.9	
161	WJJ181508@5	镀锌管接头	个	211.453	1	211.45	
162	WJJ234001@1	输入/输出模块	只	1.01	85.18	86.03	
163	WJJ252102@1	6m高路灯 60W	个	13.13	3500	45955	
164	WJJ280302@1	WDZ-BYJ-4mm2	m	631.491	5.33	3365.85	
165	WJJ280304@1	ZR-BV-2.5mm2	m	697.647	2.4	1674.35	
166	WJJ280304@2	BV-1.5mm2	m	8352	1.181	9863.71	
167	WJJ281107@1	电力电缆 YJV-5*6mm2	m	1552.875	28.37	44055.06	
168	WJJ281107@3	YJV-3*2.5mm2	m	1863.45	7.77	14479.01	
169	WJJ282701@1	SYKV-75-5mm2	m	1836	3.54	6499.44	
170	WJJ290613@1	套接管	m	0.037	2.9	0.11	
171	WJJ290613@2	套接管	m	0.279	2.9	0.81	
172	WJJ291105	接线箱	个	1	88.27	88.27	
173	WJJ300501@2	摄像机	套	15	1125	16875	
174	WJJ360102@3	弱电手孔井 800*800	套	13.13	550	7221.5	
175	补充主材001@1	摄像机支架 立柱式	套	2	780	1560	
176	补充主材001@5	镀锌角钢 L50*5	m	2	18.47	36.94	
177	补充主材001@6	摄像机支架 立柱式	套	15	780	11700	
178	补充主材002@3	景观配电箱	台	1	2523.24	2523.24	
179	补充主材003@3	槽钢 10#	m	1.54	53.2	81.93	
180	BCCLF2	开关电源	个	2	132.802	265.6	
181	WJJ262101@1	开门按钮	套	2.04	30.97	63.18	
		本页小计：				260268.78	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
182	ZC9035217@1	门禁配套管理软件	台	1	2656.042	2656.04	
183	补充设备003@1	磁力锁	台	2	226.649	453.3	
184	补充主材001@2	网络枪式摄像机	台	2	836.653	1673.31	
185	补充主材001@3	一体化门禁	台	2	2169.101	4338.2	
186	补充主材002@1	人脸识别机	台	2	2478.973	4957.95	
187	补充主材003@1	道闸闭门器	台	2	157.592	315.18	
188	补充主材004@1	8口接入交换机	台	2	708.278	1416.56	
189	补充主材005@1	管理电脑	台	2	4820.717	9641.43	
190	补充主材005@2	道闸	台	2	5500	11000	
191	J0001H	折旧费	元	38493.046	1	38493.05	
192	J0001H@1	折旧费	元	1741.468	1	1741.47	
193	J0002H	检修费	元	11610.174	1	11610.17	
194	J0002H@1	检修费	元	661.178	1	661.18	
195	J0003H	维护费	元	31284.723	1	31284.72	
196	J0003H@1	维护费	元	1407.871	1	1407.87	
197	J0004H	安拆费及场外运费	元	877.533	1	877.53	
198	J0005H	校验费	元	100.222	1	100.22	
199	J0007H	动力费	元	22.271	1	22.27	
200	J0008H	其他费用	元	1039.638	1	1039.64	
201	J0011	柴油	kg	5041.702	6.61	33325.65	
202	J0011@1	柴油	kg	145.579	6.61	962.28	
203	J0011@2	柴油	kg	180.753	6.61	1194.78	
204	J0011@3	柴油	kg	8.297	6.61	54.84	
205	J0013	汽油	kg	3.588	7.81	28.02	
206	J0013@1	汽油	kg	75.998	7.81	593.54	
207	J0013@2	汽油	kg	25.508	7.81	199.22	
208	J0015	电	kW·h	112.199	0.69	77.42	
209	J0015@1	电	kW·h	2228.737	0.69	1537.83	
210	J4-3@1	载重汽车 装载质量(t) 4	台班	0.007	468.31	3.28	
211	J4-3@3	载重汽车 装载质量(t) 4	台班	0.054	468.31	25.29	
212	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	0.075	230.62	17.3	
		本页小计：				161709.54	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
213	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	11.487	481.47	5530.65	
214	J6-1①	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350	台班	0.029	298.39	8.65	
215	J6-1③	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350	台班	0.216	298.39	64.45	
216	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	4.87	65.46	318.79	
217	JXRGF	人工费	元	33937.76	0.92	31222.74	人工系数: 0.92;
218	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	2.5	9.43	23.58	
219	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	2	5.38	10.76	
220	H1-3①	商品混凝土(砾石) C25	m3	6.304	480.84	3031.22	
		本页小计:				40210.84	
		合计:				1049806.42	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		60750.51
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		976.87
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		83.23
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		59690.41
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5	911.26
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	121.5
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	97.2
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	1822.52
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	6131.42
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	4447.66
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	6.25	3971.12
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	469.52
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		78722.71
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	7085.04
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		85807.75
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		855401.19
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		119587.79
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		711277.42

单位工程费用表

工程名称：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）： 园林绿化工程

第 1 页 共 6 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
1	补子目1	原有乔木修剪	颗	20	500		500		10000		10000	
2	F1-152	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 200	10株	0.2	7780.78	5409.6	28.48	2342.7	1556.16	1081.92	5.7	468.54
3	F5-1	树木支撑 树棍桩 四脚桩	10株	0.2	258.99	92	166.99		51.8	18.4	33.4	
4	F5-35	草绳绕树干 胸径(cm以内) 50	m	4	23.4	16.1	7.3		93.6	64.4	29.2	
5	F1-317	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 40	100株/月	0.06	946.36	766.94	165.41	14.01	56.78	46.02	9.92	0.84
6	F1-317 换	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 40 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8,材料*0.8,机械*0.8	100株/月	0.18	757.05	613.55	132.32	11.18	136.27	110.44	23.82	2.01
7	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	0.4	2018.12	1515.13	12.8	490.19	807.25	606.05	5.12	196.08
8	F5-1	树木支撑 树棍桩 四脚桩	10株	0.4	258.99	92	166.99		103.6	36.8	66.8	
9	F5-28	草绳绕树干 胸径(cm以内) 15	m	8	6.22	4.03	2.19		49.76	32.24	17.52	
10	F1-312	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15	100株/月	0.12	412.6	336.38	69.21	7.01	49.51	40.37	8.31	0.84
11	F1-312 换	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8,材料*0.8,机械*0.8	100株/月	0.36	330.05	269.1	55.36	5.59	118.82	96.88	19.93	2.01
12	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	8.6	2018.12	1515.13	12.8	490.19	17355.83	13030.12	110.08	4215.63
13	F5-1	树木支撑 树棍桩 四脚桩	10株	8.6	258.99	92	166.99		2227.31	791.2	1436.11	
14	F5-28	草绳绕树干 胸径(cm以内) 15	m	172	6.22	4.03	2.19		1069.84	693.16	376.68	
15	F1-312	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15	100株/月	2.58	412.6	336.38	69.21	7.01	1064.51	867.86	178.56	18.09
16	F1-312 换	成活期养护 人工浇灌 单	100株/月	7.74	330.05	269.1	55.36	5.59	2554.59	2082.83	428.49	43.27

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：园林绿化工程

第 2 页 共 6 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
		植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8										
17	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	1.6	2018.12	1515.13	12.8	490.19	3228.99	2424.21	20.48	784.3
18	F5-1	树木支撑 树棍桩 四脚桩	10株	1.6	258.99	92	166.99		414.38	147.2	267.18	
19	F5-28	草绳绕树干 胸径(cm以内) 15	m	32	6.22	4.03	2.19		199.04	128.96	70.08	
20	F1-312	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15	100株/月	0.48	412.6	336.38	69.21	7.01	198.05	161.46	33.22	3.36
21	F1-312 换	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	1.44	330.05	269.1	55.36	5.59	475.27	387.5	79.72	8.05
22	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	1	2018.12	1515.13	12.8	490.19	2018.12	1515.13	12.8	490.19
23	F5-1	树木支撑 树棍桩 四脚桩	10株	1	258.99	92	166.99		258.99	92	166.99	
24	F5-28	草绳绕树干 胸径(cm以内) 15	m	20	6.22	4.03	2.19		124.4	80.6	43.8	
25	F1-312	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15	100株/月	0.3	412.6	336.38	69.21	7.01	123.78	100.91	20.76	2.1
26	F1-312 换	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.9	330.05	269.1	55.36	5.59	297.05	242.19	49.82	5.03
27	F1-145	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 70	10株	1	628.02	494.5	4	129.52	628.02	494.5	4	129.52
28	F5-1	树木支撑 树棍桩 四脚桩	10株	1	258.99	92	166.99		258.99	92	166.99	
29	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10	m	15	4.68	3.22	1.46		70.2	48.3	21.9	
30	F1-311	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm	100株/月	0.3	308.06	250.24	52.23	5.59	92.42	75.07	15.67	1.68

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：园林绿化工程

第 3 页 共 6 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
		以内) 10										
31	F1-311 换	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 10 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.9	246.41	200.19	41.77	4.45	221.77	180.17	37.59	4.01
32	F1-182	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 50	10株	0.3	153.51	151.11	2.4		46.05	45.33	0.72	
33	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩	10株	0.3	195.49	69	126.49		58.65	20.7	37.95	
34	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10	m	3	4.68	3.22	1.46		14.04	9.66	4.38	
35	F1-329	成活期养护 人工浇灌 灌木冠丛高(cm以内) 300	100株/月	0.09	104.54	80.27	24.27		9.41	7.22	2.18	
36	F1-329 换	成活期养护 人工浇灌 灌木冠丛高(cm以内) 300 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.27	83.64	64.22	19.42		22.58	17.34	5.24	
37	F1-182	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 50	10株	2.6	153.51	151.11	2.4		399.13	392.89	6.24	
38	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩	10株	2.6	195.49	69	126.49		508.27	179.4	328.87	
39	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10	m	26	4.68	3.22	1.46		121.68	83.72	37.96	
40	F1-329	成活期养护 人工浇灌 灌木冠丛高(cm以内) 300	100株/月	0.78	104.54	80.27	24.27		81.54	62.61	18.93	
41	F1-329 换	成活期养护 人工浇灌 灌木冠丛高(cm以内) 300 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	2.34	83.64	64.22	19.42		195.72	150.27	45.44	
42	F1-182	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 50	10株	2.2	153.51	151.11	2.4		337.72	332.44	5.28	
43	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩	10株	2.2	195.49	69	126.49		430.08	151.8	278.28	
44	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10	m	22	4.68	3.22	1.46		102.96	70.84	32.12	
45	F1-329	成活期养护 人工浇灌 灌木冠丛高(cm以内) 300	100株/月	0.66	104.54	80.27	24.27		69	52.98	16.02	
46	F1-329 换	成活期养护 人工浇灌 灌木	100株/月	1.98	83.64	64.22	19.42		165.61	127.16	38.45	

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：园林绿化工程

第 4 页 共 6 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
		冠丛高(cm以内) 300 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8										
47	F1-181	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 40	10株	0.2	112.12	110.52	1.6		22.42	22.1	0.32	
48	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩	10株	0.2	195.49	69	126.49		39.1	13.8	25.3	
49	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10	m	2	4.68	3.22	1.46		9.36	6.44	2.92	
50	F1-329	成活期养护 人工浇灌 灌木冠丛高(cm以内) 300	100株/月	0.06	104.54	80.27	24.27		6.27	4.82	1.46	
51	F1-329 换	成活期养护 人工浇灌 灌木冠丛高(cm以内) 300 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.18	83.64	64.22	19.42		15.06	11.56	3.5	
52	F1-181	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 40	10株	0.1	112.12	110.52	1.6		11.21	11.05	0.16	
53	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩	10株	0.1	195.49	69	126.49		19.55	6.9	12.65	
54	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10	m	1	4.68	3.22	1.46		4.68	3.22	1.46	
55	F1-329	成活期养护 人工浇灌 灌木冠丛高(cm以内) 300	100株/月	0.03	104.54	80.27	24.27		3.14	2.41	0.73	
56	F1-329 换	成活期养护 人工浇灌 灌木冠丛高(cm以内) 300 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.09	83.64	64.22	19.42		7.53	5.78	1.75	
57	F1-218	草本花卉片植 密度(株/m2) ≤49	10m2	0.729	115.92	115.12	0.8		84.51	83.92	0.58	
58	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m2/月	0.02187	469.75	369.04	98.29	2.42	10.27	8.07	2.15	0.05
59	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m2/月	0.06561	375.77	295.23	78.63	1.91	24.65	19.37	5.16	0.13
60	F1-218	草本花卉片植 密度(株/m2) ≤49	10m2	0.729	115.92	115.12	0.8		84.51	83.92	0.58	
61	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m2/月	0.02187	469.75	369.04	98.29	2.42	10.27	8.07	2.15	0.05

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：园林绿化工程

第 5 页 共 6 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
62	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m2/月	0.06561	375.77	295.23	78.63	1.91	24.65	19.37	5.16	0.13
63	F1-218	草本花卉片植 密度(株/m2)≤49	10m2	0.729	115.92	115.12	0.8		84.51	83.92	0.58	
64	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m2/月	0.02187	469.75	369.04	98.29	2.42	10.27	8.07	2.15	0.05
65	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m2/月	0.06561	375.77	295.23	78.63	1.91	24.65	19.37	5.16	0.13
66	F1-218	草本花卉片植 密度(株/m2)≤49	10m2	0.729	115.92	115.12	0.8		84.51	83.92	0.58	
67	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m2/月	0.02187	469.75	369.04	98.29	2.42	10.27	8.07	2.15	0.05
68	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m2/月	0.06561	375.77	295.23	78.63	1.91	24.65	19.37	5.16	0.13
69	F1-218	草本花卉片植 密度(株/m2)≤49	10m2	23.479	115.92	115.12	0.8		2721.69	2702.9	18.78	
70	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m2/月	0.70437	469.75	369.04	98.29	2.42	330.88	259.94	69.23	1.7
71	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m2/月	2.11311	375.77	295.23	78.63	1.91	794.04	623.85	166.15	4.04
72	F1-218	草本花卉片植 密度(株/m2)≤49	10m2	0.729	115.92	115.12	0.8		84.51	83.92	0.58	
73	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m2/月	0.02187	469.75	369.04	98.29	2.42	10.27	8.07	2.15	0.05
74	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m2/月	0.06561	375.77	295.23	78.63	1.91	24.65	19.37	5.16	0.13
75	F1-220	草本花卉片植 密度(株/m2)≤81	10m2	6.505	142.25	140.65	1.6		925.34	914.93	10.41	
76	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m2/月	0.19515	469.55	369.04	98.29	2.22	91.63	72.02	19.18	0.43

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：园林绿化工程

第 6 页 共 6 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
77	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8,材料*0.8,机械*0.8	1000m2/月	0.58545	375.61	295.23	78.63	1.75	219.9	172.84	46.03	1.02
78	F1-248	草皮铺种 满铺	100m2	33.3102	614.92	598.92	16		20483.11	19950.14	532.96	
79	F1-359	成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪	1000m2/月	9.99306	372.77	272.55	84.93	15.29	3725.11	2723.61	848.71	152.79
80	F1-359 换	成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8,材料*0.8,机械*0.8	1000m2/月	29.97918	298.25	218.04	67.94	12.27	8941.29	6536.66	2036.79	367.84
81	F1-248	草皮铺种 满铺	100m2	34.1149	614.92	598.92	16		20977.93	20432.1	545.84	
82	F1-359	成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪	1000m2/月	10.23447	372.77	272.55	84.93	15.29	3815.1	2789.4	869.21	156.49
83	F1-359 换	成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8,材料*0.8,机械*0.8	1000m2/月	30.70341	298.25	218.04	67.94	12.27	9157.29	6694.57	2085.99	376.73
84	F1-31	整理绿化用地	100m2	70.788	362.25	362.25			25642.95	25642.95		
85	F1-33 换	机械铺填种植土	100m3	21.2364	4887.15	92	3990	805.15	103785.47	1953.75	84733.24	17098.49
86	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	2.12364	3754.05	460		3294.05	7972.25	976.87		6995.38
87	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	2.12364	24852.73		39.19	24813.54	52778.25		83.23	52695.03
		小计							311565.24			

编制人：

审核人：

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	131048.5	0.92	120564.62	人工系数：0.92；
2	02330300001	草绳	kg	874	0.73	638.02	
3	03210700011@1	镀锌铁丝 Φ3.0	kg	18.2	4.99	90.82	
4	05250300005@1	树棍 L=1.2m	根	674	4.05	2729.7	
5	32270100002	复合肥	kg	7.651	1.2	9.18	
6	32270100002@1	复合肥	kg	986.817	1.2	1184.18	
7	32270500001	杀虫杀菌剂 综合	kg	0.675	29.2	19.71	
8	32270500001@1	杀虫杀菌剂 综合	kg	64.852	29.2	1893.68	
9	34110100002	水	t	100.291	3.2	320.93	
10	34110100002@1	水	t	1556.638	3.2	4981.24	
11	88010500001	其他材料费	元	90.311	1	90.31	
12	88010500001@1	其他材料费	元	83.345	1	83.35	
13	BCCLF3	原有乔木修剪	颗	20	500	10000	
14	补充材料001	种植土	m3	2229.822	38	84733.24	
15	WJJ320101006@1	水杉 Φ10cm （高500-600、冠幅120-150）	株	10.1	580	5858	
16	WJJ320101009@2	榔榆 Φ15cm （高600-700、冠幅400-450）	株	4.04	1800	7272	
17	WJJ320101009@4	八月桂 Φ15cm （高350-450、冠幅350-400）	株	86.86	3000	260580	
18	WJJ320101009@5	银杏 Φ15cm （高800-900、冠幅350-400）	株	16.16	1260	20361.6	
19	WJJ320101009@6	香樟 Φ15cm （高650-750、冠幅350-400）	株	10.1	1500	15150	
20	WJJ320101013@1	丛生朴树 D50cm 15/杆 （高750-850、冠幅550-600）	株	2.02	23800	48076	
21	WJJ320301@2	垂丝海棠 D8cm （200-250cm、冠幅250-300cm）	株	3.03	840	2545.2	
22	WJJ320301@3	早樱 D8cm （200-250cm、冠幅220-280cm）	株	26.26	580	15230.8	
23	WJJ320301@4	紫薇D8cm （180-250cm、冠幅180-250cm）	株	22.22	680	15109.6	
24	WJJ320301@5	红枫 D6cm （高200-250cm、冠幅200-250cm）	株	2.02	530	1070.6	
25	WJJ320301@7	红梅 D6cm （高180-220cm、冠幅200-250cm）	株	1.01	380	383.8	
26	WJJ320701@1	矮生百慕大追播黑麦草	m2	3684.409	20.5	75530.38	
27	WJJ320701@2	马尼拉草皮	m2	3597.502	18	64755.04	
28	WJJ321301006@1	小叶栀子 (49株/m2 高25-30cm 冠幅20-25cm)	m2	7.399	161.7	1196.42	
29	WJJ321301006@2	春鹃 (49株/m2 高25-30cm 冠幅20-25cm)	m2	7.399	156.8	1160.16	
30	WJJ321301006@3	满天星 (49株/m2 高25-30cm 冠幅20-25cm)	m2	7.399	176.4	1305.18	
		本页小计：				762923.76	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	WJJ321301006@4	茶梅(49株/m2 高35-40cm 冠幅20-25cm)	m2	7.399	176.4	1305.18	
32	WJJ321301006@5	西洋杜鹃(49株/m2 高25-30cm 冠幅20-25cm)	m2	238.312	269.5	64225.08	
33	WJJ321301006@6	金森女贞(49株/m2 高25-30cm 冠幅20-25cm)	m2	7.399	156.8	1160.16	
34	WJJ321301008@2	葱兰(成片栽植) 种植密度≤81株/m2	m2	66.026	35	2310.91	
35	J0001H	折旧费	元	15241.544	1	15241.54	
36	J0001H@1	折旧费	元	6657.953	1	6657.95	
37	J0002H	检修费	元	3128.469	1	3128.47	
38	J0002H@1	检修费	元	1836.579	1	1836.58	
39	J0003H	维护费	元	9447.526	1	9447.53	
40	J0003H@1	维护费	元	4058.582	1	4058.58	
41	J0008H	其他费用	元	825.935	1	825.94	
42	J0008H@1	其他费用	元	29.07	1	29.07	
43	J0011	柴油	kg	2425.921	6.61	16035.34	
44	J0011@1	柴油	kg	402.678	6.61	2661.7	
45	J0013	汽油	kg	38.4	7.81	299.9	
46	J0013@1	汽油	kg	212.134	7.81	1656.77	
47	J12-61@2	手推喷药机 300L	台班	3.35	73.28	245.49	
48	J12-63	草坪修剪机	台班	11.429	71.35	815.46	
49	JXRGF	人工费	元	23138.88	0.92	21287.77	人工系数:0.92;
		本页小计:				153229.42	
		合计:				916153.18	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		69531.26
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		25696.82
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		42219.03
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		1615.41
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	347.66
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	139.06
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	111.25
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	5	3476.56
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	6938.02
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	5032.76
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	7.25	5212.51
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	544.73
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		91333.81
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	8220.04
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		99553.85
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		126091.08
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		9119.63
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		121.91

单位工程费用表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		116849.54
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5	1891.37
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	252.18
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	201.75
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	3782.73
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	12743.17
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	9243.75
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	6.25	8253.35
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	974.76
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		163434.14
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	14709.07
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		178143.21
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		5888009.07
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		664450.71
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		5020695.39
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		202862.97
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	29440.05

单位工程费用表

工程名称：道路工程

第 3 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	11776.02
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	9420.81
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	176640.27
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	374242.18
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	271471.01
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	169475.47
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	41582.85
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		6972057.73
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	627485.2
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		7599542.93
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		128087.17
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		8684.54
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		119330.01
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		72.62
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	640.44
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	256.17
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	204.94
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	5123.49
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	5013.96

单位工程费用表

工程名称：道路工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：道路工程

第 1 页 共 3 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
		沥青路面							1163542.13	210122.44	840296.79	113122.92
1	D10-9 换	拆除混凝土路面层 多锤头破碎机破碎路面 路面厚度25cm 实际厚度(cm):45	100m2	28.099	1427.21	46.55	0.06	1380.6	40103.17	1308.01	1.69	38793.48
2	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	12.64455	934.71	293.25		641.46	11818.99	3708.01		8110.97
3	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	12.64455	3119.86		3.92	3115.94	39449.23		49.57	39399.66
4	借A2-8	填铺 片石	10m3	140.495	2051.03	857.44	1193.59		288159.46	120466.03	167693.43	
5	D2-6	车行道路床整形碾压	100m2	28.099	177.98	41.4		136.58	5001.06	1163.3		3837.76
6	D2-46 换	级配碎石基层 机械拌合 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	28.099	3144.78	267.93	2696.13	180.72	88365.17	7528.57	75758.56	5078.05
7	D2-118	水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	28.099	8803.73	718.75	8060.31	24.67	247376.01	20196.16	226486.65	693.2
8	D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)	100m2	28.099	158.85	5.41	129.82	23.62	4463.53	152.02	3647.81	663.7
9	借A9-6 换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚) 实际厚度(mm):5	100m2	28.099	2474.51	914.51	1502.51	57.49	69531.26	25696.82	42219.03	1615.41
10	D2-91	同步沥青碎石封层(1cm厚)	100m2	28.099	1061.84	132.25	843.34	86.25	29836.64	3716.09	23697.01	2423.54
11	D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)	100m2	28.099	158.85	5.41	129.82	23.62	4463.53	152.02	3647.81	663.7
12	D2-102	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 5	100m2	28.099	6313.78	450.8	5649.45	213.53	177410.9	12667.03	158743.9	5999.98
13	D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)	100m2	28.099	158.85	5.41	129.82	23.62	4463.53	152.02	3647.81	663.7
14	D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4	100m2	28.099	5448.58	470.35	4793.89	184.34	153099.65	13216.36	134703.52	5179.77
		道牙										
		标线										
		盲道							75615.32	12602.34	61366.71	1646.28
1	D2-7	人行道整形碾压	100m2	1.6878	212.09	197.8		14.29	357.97	333.85		24.12

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：道路工程

第 2 页 共 3 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
2	D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):15 换为【级配砂砾石】	100m2	1.6878	3481.13	760.15	2720.98		5875.45	1282.98	4592.47	
3	D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):3	100m2	1.6878	767.6	152.95	614.65		1295.56	258.15	1037.41	
4	D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):9	100m2	1.6878	9560.79	3030.02	5611.96	918.81	16136.7	5114.07	9471.87	1550.77
5	借F2-21	块料面层 PC砖面层(浆铺) 厚5cm	10m2	16.878	3077.95	332.58	2741.14	4.23	51949.64	5613.29	46264.96	71.39
		凿除原混凝土路面，铺设麻石广场砖							3890375.07	479490.34	3204298.44	206586.29
1	D10-9 换	拆除混凝土路面层 多锤头破碎机破碎路面 路面厚度25cm 实际厚度(cm):45	100m2	87.876	1427.21	46.55	0.06	1380.6	125417.51	4090.63	5.27	121321.61
2	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	18.45396	934.71	293.25		641.46	17249.1	5411.62		11837.48
3	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	18.45396	3119.86		3.92	3115.94	57573.77		72.34	57501.43
4	D2-7	人行道整形碾压	100m2	87.876	212.09	197.8		14.29	18637.62	17381.87		1255.75
5	D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):15 换为【级配砂砾石】	100m2	87.876	3481.13	760.15	2720.98		305907.78	66798.94	239108.84	
6	D2-151 换	人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm 换为【商品混凝土(砾石) C20】	100m2	87.876	4305.8	515.2	3767.43	23.17	378376.48	45273.72	331066.68	2036.09
7	D2-155	人行道板安砌 花岗岩板材 厚度30mm内	100m2	87.876	33993.5	3875.16	29974.57	143.77	2987212.81	340533.56	2634045.31	12633.93
		树池							23048.5	2665.33	20339.35	43.82
1	D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	6.48	446.75	79.35	367.4		2894.94	514.19	2380.75	
2	D2-166	侧平石、缘石安砌 麻石侧石 勾缝	100m	1.44	13995.53	1493.85	12471.25	30.43	20153.56	2151.14	17958.6	43.82
		围墙							480000		480000	
1	补子目2	仿古围墙加文化墙	m	400	1200		1200		480000		480000	
		休闲坐凳							3356.26	351.9	3004.22	0.14

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：道路工程

第 3 页 共 3 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
1	借F3-78	园林桌椅安装 石桌石凳	10套	0.2	16781.28	1759.5	15021.1	0.68	3356.26	351.9	3004.22	0.14
		成品防腐木座椅							6092.32	81.65	6010.67	
1	借F3-76	园林桌椅安装 木座椅	10张	0.2	30461.58	408.25	30053.33		6092.32	81.65	6010.67	
		成品石凳							15103.15	1583.55	13518.99	0.61
1	借F3-78	园林桌椅安装 石桌石凳	10套	0.9	16781.28	1759.5	15021.1	0.68	15103.15	1583.55	13518.99	0.61
		成品带靠背休闲座椅							17243.95	422.28	16821.67	
1	借F3-77	园林桌椅安装 铁艺、金属椅	10张	0.6	28739.91	703.8	28036.11		17243.95	422.28	16821.67	
		成品减速带							3000		3000	
1	补子目1	成品减速带	套	2	1500		1500		3000		3000	
		室外成品不锈钢垃圾桶，带烟灰缸							34341.86	631.87	33709.5	0.48
1	借F3-128	成品垃圾箱安装	10个	1.1	31219.87	574.43	30645	0.44	34341.86	631.87	33709.5	0.48
		其他附属工程							500000		500000	
1	补子目7	其他附属工程	项	1	500000		500000		500000		500000	
		小计							6211718.56			

编制人：

审核人：

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	769512.85	0.92	707951.82	人工系数: 0.92;
2	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	48.48	0.39	18.91	
3	03210100034	铁钉 Φ5以内	kg	0.01	6.5	0.07	
4	03210100038	圆钉	kg	5.62	6.5	36.53	
5	03210900016	套筒铁件	kg	182.644	5.66	1033.77	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	83860.414	0.43	36059.98	
7	04030200002	天然中粗砂	m3	6.515	154.82	1008.65	
8	04030400001	粗净砂	m3	230.728	173.57	40047.46	
9	04031100003	河砂 综合	m3	0.085	173.57	14.75	
10	04050100003	碎石 5mm~10mm	m3	25.542	145.06	3705.12	
11	04050100004 @1	碎石 5mm~20mm	m3	240.78	142.08	34210.02	
12	04050100004 @2	碎石 5mm~20mm	m3	17.896	142.08	2542.66	
13	04050100009	碎石 20mm~40mm	m3	171.966	142.08	24432.93	
14	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m3	0.176	139.68	24.58	
15	04050400001	级配砂砾石	m3	1732.164	136.27	236041.99	
16	04070200002	石屑 0mm~5mm	m3	136.336	113.21	15434.6	
17	04070200002 @1	石屑 0mm~5mm	m3	5.845	113.21	661.71	
18	04090100003	石灰膏	m3	0.332	344.38	114.33	
19	04110100001	毛石	m3	1676.105	96.2	161241.3	
20	04230100001	增强剂 SR	kg	237.523	9.74	2313.47	
21	05030400002	板方材	m3	1.377	1282.79	1766.4	
22	08030000010	花岗岩板 δ 30mm	m2	8963.352	285	2554555.32	
23	08170100009	石桌石凳 Φ800	套	11	1500	16500	
24	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	3371.88	1.5	5057.82	
25	13310100005	乳化沥青	kg	4341.297	2.478	10757.73	
26	13310300001	改性沥青	t	4.215	4492.06	18934.03	
27	13351300001	界面剂	kg	51.9	1.36	70.58	
28	14030500001	柴油 0#	kg	280.99	6.61	1857.34	
29	14410000013	胶粘剂	kg	361.01	3.98	1436.82	
30	33050900001	铁艺、金属椅	张	6	2800	16800	
31	34091900015 @1	成品不锈钢垃圾箱,带烟灰缸	个	11.22	3000	33660	
		本页小计:				3928290.69	

编制日期: 2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
32	34091900034	成品木座椅	张	2	3000	6000	
33	34110100002	水	t	840.323	3.2	2689.03	
34	34110100002 @1	水	t	45.942	3.2	147.01	
35	34110200001	电	kW·h	0.499	0.69	0.34	
36	36053500005 @2	PC砖 厚5cm 盲道砖	m2	172.156	260	44760.56	
37	36071700003 @1	麻石侧石 150*1000*300	m	146.16	120	17539.2	
38	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	19318.063	1.86	35931.6	
39	88010500001	其他材料费	元	31953.942	1	31953.94	
40	88010500001 @1	其他材料费	元	7986.185	1	7986.19	
41	88010500001 @2	其他材料费	元	582.577	1	582.58	
42	BCCLF11	仿古围墙加文化墙	m	400	1200	480000	
43	BCCLF3	成品减速带	套	2	1500	3000	
44	BCCLF48	其他附属工程	项	1	500000	500000	
45	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	6.61	351.67	2324.54	
46	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	896.335	360.83	323424.56	
47	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	573.22	380.05	217852.26	
48	80250900002	商品沥青混凝土 AC-13	m3	113.801	1160.08	132018.26	
49	80250900003	商品沥青混凝土 AC-16	m3	141.9	1097.92	155794.85	
50	80010300003	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	t	0.09	267.53	24.08	
51	J0001H	折旧费	元	114961.69	1	114961.69	
52	J0001H@1	折旧费	元	1787.489	1	1787.49	
53	J0002H	检修费	元	18852.869	1	18852.87	
54	J0002H@1	检修费	元	728.423	1	728.42	
55	J0003H	维护费	元	47235.025	1	47235.03	
56	J0003H@1	维护费	元	2269.555	1	2269.56	
57	J0004H	安拆费及场外运费	元	684.049	1	684.05	
58	J0008H	其他费用	元	1522.326	1	1522.33	
59	J0011	柴油	kg	8873.995	6.61	58657.11	
60	J0011@1	柴油	kg	160.556	6.61	1061.28	
61	J0011@2	柴油	kg	266.56	6.61	1761.96	
62	J0013	汽油	kg	188.571	7.81	1472.74	
		本页小计:				2213023.53	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
63	J0015	电	kW • h	5923.419	0.69	4087.16	
64	J1-27	轮胎压路机 工作质量(t) 26	台班	1.546	1811.68	2800.86	
65	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10	台班	1.799	1226.25	2206.02	
66	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13	台班	2.333	1518.49	3542.64	
67	J1-53	沥青碎石同步封层机 HGYZJ06168	台班	0.899	545.21	490.14	
68	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000	台班	2.613	761.98	1991.05	
69	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8	台班	2.445	1452.02	3550.19	
70	J1-67	液态沥青运输车 容量(L以内) 5000	台班	1.574	646.33	1017.32	
71	JXFTZ	机械费调整	元	0.562	1	0.56	
72	JXRGF	人工费	元	55132.32	0.92	50721.73	人工系数: 0.92;
		本页小计:				70407.67	
		合计:				6211721.89	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程项目名称：市场改造9

第 1 页 共 1 页

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.9.1	主体工程	690.58		690.58					
1.9.2	道路工程	328.84		328.84					
1.9.3	重要景观节点构筑物	824		824					
	单项工程概算工程费	1843.42		1843.42				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	6777385
1. 1	基期人工费			543368. 82
1. 2	基期材料费			5703699. 28
1. 3	基期机械费			12511. 65
1. 4	基期建安工程税费			517805. 25
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-66701. 23
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-43469. 51
2. 2	材料费价差			-22487. 33
2. 3	机械费价差			-744. 39
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-6003. 11
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	201140. 42
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	6905821. 08

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		B1								116363.18	7862.33	100288.61	166.95	
		外墙漆铲除								3077.18	1451.81			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	9.6	320.54	151.23			169.31	3077.18	1451.81			1625.38
		新增外墙涂料								4446.16	1687.83	1671.82	64.41	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	0.96	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	4446.16	1687.83	1671.82	64.41	1022.1
		屋面拆除、新做屋面								78187.5		78187.5		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	173.75	50		50			8687.5		8687.5		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	173.75	400		400			69500		69500		
		新增门窗								15888.85	1696.9	12202.44	43.79	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.2	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	9445.7	1033.34	7235.8	9.6	1166.96
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.1525	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	6443.15	663.56	4966.64	34.19	778.75
		门窗、防盗网拆除								3886.18	1833.47			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护窗拆除	10m2	13	224.25	105.8			118.45	2915.25	1375.4			1539.85
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	3.525	275.44	129.95			145.49	970.93	458.07			512.85
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		拆除广告牌								300		300		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	10	30		30			300		300		
		新增广告牌（含骨架）								6500		6500		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	10	650		650			6500		6500		
		脚手架								3297.31	1192.32	646.85	58.75	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架	100m2	0.96	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	3297.31	1192.32	646.85	58.75	1399.39

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 2 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		双排 24m内												
		B2								132152. 47	20011. 3	92474. 07	588	
		外墙漆铲除								13010. 72	6138. 43			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	40. 59	320. 54	151. 23			169. 31	13010. 72	6138. 43			6872. 29
		新增外墙涂料								18798. 93	7136. 37	7068. 67	272. 32	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	4. 059	4631. 42	1758. 16	1741. 48	67. 09	1064. 69	18798. 93	7136. 37	7068. 67	272. 32	4321. 58
		屋面拆除、新做屋面								72900		72900		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	162	50		50			8100		8100		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	162	400		400			64800		64800		
		门窗、防盗网拆除								826. 32	389. 85			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	3	275. 44	129. 95			145. 49	826. 32	389. 85			436. 47
		新增门窗								12675. 05	1305. 37	9770. 45	67. 27	
1	借A14-11	铝合金门窗(成品) 安装平开窗	100m2	0. 3	42250. 15	4351. 23	32568. 15	224. 22	5106. 55	12675. 05	1305. 37	9770. 45	67. 27	1531. 97
		脚手架								13941. 45	5041. 28	2734. 95	248. 41	
1	GA16-018 换	单项脚手架 外脚手架 双排 15m内	100m2	4. 059	3434. 7	1242	673. 8	61. 2	1457. 7	13941. 45	5041. 28	2734. 95	248. 41	5916. 8
		B3								222834. 58	22046. 59	178922. 43	615. 69	
		外墙漆铲除								13462. 68	6351. 66			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	42	320. 54	151. 23			169. 31	13462. 68	6351. 66			7111. 02
		新增外墙涂料								19451. 96	7384. 27	7314. 22	281. 78	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	4. 2	4631. 42	1758. 16	1741. 48	67. 09	1064. 69	19451. 96	7384. 27	7314. 22	281. 78	4471. 7
		屋面拆除、新做屋面								137700		137700		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	306	50		50			15300		15300		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 3 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	306	400		400			122400		122400		
		新增门窗								22120.75	2338.71	17006.25	76.87	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.2	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	9445.7	1033.34	7235.8	9.6	1166.96
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.3	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	12675.05	1305.37	9770.45	67.27	1531.97
		门窗、防盗网拆除								1601.45	755.55			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	1	224.25	105.8			118.45	224.25	105.8			118.45
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	5	275.44	129.95			145.49	1377.2	649.75			727.45
		新增空调格栅								1560		1560		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	6	260		260			1560		1560		
		拆除广告牌								552		552		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	18.4	30		30			552		552		
		新增广告牌（含骨架）								11960		11960		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	18.4	650		650			11960		11960		
		脚手架								14425.74	5216.4	2829.96	257.04	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	4.2	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	14425.74	5216.4	2829.96	257.04	6122.34
		B4.6								313711.72	44281.07	226632.03	1266.12	
		外墙漆铲除								30932.11	14593.7			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	96.5	320.54	151.23			169.31	30932.11	14593.7			16338.42
		新增外墙涂料								44693.2	16966.24	16805.28	647.42	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	9.65	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	44693.2	16966.24	16805.28	647.42	10274.26
		屋面拆除、新做屋面								191700		191700		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 4 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目11	木屋架拆除	m2	426	50		50			21300		21300		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	426	400		400			170400		170400		
		新增门窗								6337.52	652.68	4885.22	33.63	
1	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.15	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	6337.52	652.68	4885.22	33.63	765.98
		门窗、防盗网拆除								413.16	194.93			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	1.5	275.44	129.95			145.49	413.16	194.93			218.24
		拆除广告牌								300		300		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	10	30		30			300		300		
		新增广告牌（含骨架）								6500		6500		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	10	650		650			6500		6500		
		脚手架								32835.73	11873.52	6441.53	585.07	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	9.56	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	32835.73	11873.52	6441.53	585.07	13935.61
		B5								114416.65	5060.46	104058.87	125.97	
		外墙漆铲除								2067.48	975.43			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	6.45	320.54	151.23			169.31	2067.48	975.43			1092.05
		新增外墙涂料								2987.27	1134.01	1123.25	43.27	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	0.645	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	2987.27	1134.01	1123.25	43.27	686.73
		屋面拆除、新做屋面								82800		82800		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	184	50		50			9200		9200		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	184	400		400			73600		73600		
		新增门窗								15783.22	1686.02	12121.02	43.23	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.2	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	9445.7	1033.34	7235.8	9.6	1166.96

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 5 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.15	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	6337.52	652.68	4885.22	33.63	765.98
		门窗、防盗网拆除								983.3	463.91			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	0.7	224.25	105.8			118.45	156.98	74.06			82.92
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	3	275.44	129.95			145.49	826.32	389.85			436.47
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		拆除广告牌								300		300		
1	补子目1	拆除广告牌	m3	10	30		30			300		300		
		新增广告牌（含骨架）								6500		6500		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	10	650		650			6500		6500		
		脚手架								2215.38	801.09	434.6	39.47	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	0.645	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	2215.38	801.09	434.6	39.47	940.22
		B7								192450.12	30334.1	126628.97	729.23	
		不锈钢外廊								55350		55350		
1	补子目3	钢结构外廊	m2	61.5	900		900			55350		55350		
		外墙漆铲除								4808.1	2268.45			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	15	320.54	151.23			169.31	4808.1	2268.45			2539.65
		外墙清洗								6000		6000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	150	40		40			6000		6000		
		新贴红砖外墙								35610.65	11578.99	10487.4	278.41	
1	借A12-22	墙面界面剂	100m2	1.5	361.25	159.12	14.7	4.41	183.02	541.88	238.68	22.05	6.62	274.53
2	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度 (mm):10	100m2	1.5	5435.86	2284.55	519.42	35.25	2596.64	8153.79	3426.83	779.13	52.88	3894.96

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 6 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借A12-111	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 2000	100m2	1.5	17943.32	5275.65	6457.48	145.94	6064.25	26914.98	7913.48	9686.22	218.91	9096.38
		瓦屋面维修加固								50271.31	10733.22	26878.32	304.29	
1	借N4-15	屋面木基层维修 檩木上钉椽子 挂瓦条 檩木斜中距 1.0m以内 拆换	100m2	4.5	2501.85	627.5	1171.82		702.53	11258.33	2823.75	5273.19		3161.39
2	借N4-38	瓦屋面维修 西班牙瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设 拆换	100m2	4.5	8669.55	1757.66	4801.14	67.62	2043.13	39012.98	7909.47	21605.13	304.29	9194.09
		新增门窗								35791.46	3807.18	27498.86	108.89	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装 推拉门 换为【平面型钢化玻璃 12mm】	100m2	0.4	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	18891.4	2066.69	14471.6	19.2	2333.92
2	借A14-11	铝合金门窗(成品) 安装 平开窗	100m2	0.4	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	16900.06	1740.49	13027.26	89.69	2042.62
		门窗、防盗网拆除								2506.26	1182.43			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护窗拆除	10m2	1.35	224.25	105.8			118.45	302.74	142.83			159.91
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	8	275.44	129.95			145.49	2203.52	1039.6			1163.92
		脚手架								2112.34	763.83	414.39	37.64	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	0.615	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	2112.34	763.83	414.39	37.64	896.49
		B8								192300.91	20277.11	151899.87	523.99	
		外墙漆铲除								12052.3	5686.25			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	37.6	320.54	151.23			169.31	12052.3	5686.25			6366.06
		新增外墙涂料								17414.14	6610.68	6547.96	252.26	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	3.76	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	17414.14	6610.68	6547.96	252.26	4003.23
		屋面拆除、新做屋面								109350		109350		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	243	50		50			12150		12150		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	243	400		400			97200		97200		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 7 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		新增门窗								23116.42	2501.81	17728.42	41.62	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.4	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	18891.4	2066.69	14471.6	19.2	2333.92
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.1	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	4225.02	435.12	3256.82	22.42	510.66
		门窗、防盗网拆除								1713.58	808.45			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	1.5	224.25	105.8			118.45	336.38	158.7			177.68
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	5	275.44	129.95			145.49	1377.2	649.75			727.45
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		拆除广告牌								660		660		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	22	30		30			660		660		
		新增广告牌（含骨架）								14300		14300		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	22	650		650			14300		14300		
		脚手架								12914.47	4669.92	2533.49	230.11	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	3.76	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	12914.47	4669.92	2533.49	230.11	5480.95
		B9								648810.46	41031.88	564013.34	831.03	
		外墙漆铲除								12821.6	6049.2			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	40	320.54	151.23			169.31	12821.6	6049.2			6772.4
		新增外墙涂料								18525.68	7032.64	6965.92	268.36	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	4	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	18525.68	7032.64	6965.92	268.36	4258.76
		外墙清洗								8560		8560		
1	补子目9	外墙清洗(含挡土墙)	m2	214	40		40			8560		8560		
		新贴文化石面砖								38527.56	13872.31	8651.02	226.6	

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 8 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借A12-22	墙面界面剂	100m2	1.24	361.25	159.12	14.7	4.41	183.02	447.95	197.31	18.23	5.47	226.94
2	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度 (mm):10	100m2	1.24	5435.86	2284.55	519.42	35.25	2596.64	6740.47	2832.84	644.08	43.71	3219.83
3	借A12-84	文化石砂浆粘贴 零星项目	100m2	1.24	25273.5	8743.68	6442.51	143.08	9944.23	31339.14	10842.16	7988.71	177.42	12330.85
		屋面拆除、新做屋面								502311.25	3864	494121.25		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	700	50		50			35000		35000		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	700	400		400			280000		280000		
3	A12-154	油毡隔离层	100m2	7	1528.75	552	358.75		618	10701.25	3864	2511.25		4326
4	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	174	65		65			11310		11310		
5	补子目4	新做钢结构屋面	m2	174	950		950			165300		165300		
		新增门窗								36289.3	3888.73	27859.95	91.27	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.5	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	23614.25	2583.36	18089.5	24	2917.4
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.3	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	12675.05	1305.37	9770.45	67.27	1531.97
		门窗、防盗网拆除								2876.27	1357			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	3	224.25	105.8			118.45	672.75	317.4			355.35
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	8	275.44	129.95			145.49	2203.52	1039.6			1163.92
		新增空调格栅								1560		1560		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	6	260		260			1560		1560		
		拆除广告牌								600		600		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	20	30		30			600		600		
		新增广告牌（含骨架）								13000		13000		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	20	650		650			13000		13000		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 9 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		脚手架								13738.8	4968	2695.2	244.8	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	4	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	13738.8	4968	2695.2	244.8	5830.8
		B10								71256.53	6986.33	56899.57	92.7	
		外墙清洗								39800		39800		
1	补子目9	外墙清洗	m2	995	40		40			39800		39800		
		外墙漆铲除								2115.56	998.12			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	6.6	320.54	151.23			169.31	2115.56	998.12			1117.45
		新增外墙涂料								3056.74	1160.39	1149.38	44.28	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	0.66	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	3056.74	1160.39	1149.38	44.28	702.7
		屋面拆除、新做屋面								9000		9000		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	20	50		50			1000		1000		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	20	400		400			8000		8000		
		新增门窗								8501.13	930.01	6512.22	8.64	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.18	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	8501.13	930.01	6512.22	8.64	1050.26
		门窗、防盗网拆除								6550.54	3090.51			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	27	224.25	105.8			118.45	6054.75	2856.6			3198.15
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	1.8	275.44	129.95			145.49	495.79	233.91			261.88
		脚手架								2232.56	807.3	437.97	39.78	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	0.65	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	2232.56	807.3	437.97	39.78	947.51
		B11、13								134714.2	7932.61	118945.14	201.08	
		外墙清洗								31800		31800		
1	补子目9	外墙清洗	m2	795	40		40			31800		31800		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 10 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		外墙漆铲除								4808.1	2268.45			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	15	320.54	151.23			169.31	4808.1	2268.45			2539.65
		新增外墙涂料								6947.13	2637.24	2612.22	100.64	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	1.5	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	6947.13	2637.24	2612.22	100.64	1597.04
		屋面拆除、新做屋面								76500		76500		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	170	50		50			8500		8500		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	170	400		400			68000		68000		
		新增门窗								8501.13	930.01	6512.22	8.64	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装推拉门 换为【平面型钢化玻璃 12mm】	100m2	0.18	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	8501.13	930.01	6512.22	8.64	1050.26
		门窗、防盗网拆除								495.79	233.91			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	1.8	275.44	129.95			145.49	495.79	233.91			261.88
		拆除广告牌								510		510		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	17	30		30			510		510		
		脚手架								5152.05	1863	1010.7	91.8	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.5	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	5152.05	1863	1010.7	91.8	2186.55
		B12								261622.16	3228.72	254657.33	59.24	
		外墙清洗								25440		25440		
1	补子目9	外墙清洗	m2	636	40		40			25440		25440		
		墙面新增彩绘								38160		38160		
1	补子目3	墙面新增彩绘	m2	212	180		180			38160		38160		
		屋面拆除、新做屋面								157950		157950		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	351	50		50			17550		17550		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 11 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	351	400		400			140400		140400		
		新增门窗								22618.58	2420.27	17367.33	59.24	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.3	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	14168.55	1550.02	10853.7	14.4	1750.44
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.2	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	8450.03	870.25	6513.63	44.84	1021.31
		门窗、防盗网拆除								1713.58	808.45			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	1.5	224.25	105.8			118.45	336.38	158.7			177.68
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	5	275.44	129.95			145.49	1377.2	649.75			727.45
		拆除广告牌								660		660		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	22	30		30			660		660		
		新增广告牌（含骨架）								14300		14300		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	22	650		650			14300		14300		
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		B14								319700.15	87457.64	130688.92	1742.58	
		混凝土格栅								11312.08	3394.01	4118.26		
1	借A5-123	现浇混凝土构件 小型构 件	10m3	0.9792	11552.37	3466.1	4205.74		3880.53	11312.08	3394.01	4118.26		3799.81
		拆除原有轻钢雨棚，新 增轻钢雨棚								5000		5000		
1	补子目6	拆除原有轻钢雨棚，新 增轻钢雨棚	项	1	5000		5000			5000		5000		
		干粘石铲除								53287.04	25140.52			
1	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘 石	10m2	110.8	480.93	226.9			254.03	53287.04	25140.52			28146.52
		新贴外墙砖								148716.82	44356.06	52484.96	1064.48	

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 12 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借A12-105	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 800	100m2	7.08	20643.95	6105.86	7398.43	145.94	6993.72	146159.17	43229.49	52380.88	1033.26	49515.54
2	借A12-22	墙面界面剂	100m2	7.08	361.25	159.12	14.7	4.41	183.02	2557.65	1126.57	104.08	31.22	1295.78
		艺术漆								60000		60000		
1	补子目8	艺术漆	m2	400	150		150			60000		60000		
		拆除广告牌								1620		1620		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	54	30		30			1620		1620		
		门窗、防盗网拆除								1707.73	805.69			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	6.2	275.44	129.95			145.49	1707.73	805.69			902.04
		脚手架								38056.48	13761.36	7465.7	678.1	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	11.08	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	38056.48	13761.36	7465.7	678.1	16151.32
		B15								302530.87	1939.87	298389.7	14.4	
		外墙清洗								3336		3336		
1	补子目9	外墙清洗	m2	83.4	40		40			3336		3336		
		屋面拆除、新做屋面								284200		284200		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	280	65		65			18200		18200		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	280	950		950			266000		266000		
		门窗、防盗网拆除								826.32	389.85			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	3	275.44	129.95			145.49	826.32	389.85			436.47
		新增门窗								14168.55	1550.02	10853.7	14.4	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.3	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	14168.55	1550.02	10853.7	14.4	1750.44
		B16								437555.87	7168.51	422146.59	105.01	
		外墙清洗								40000		40000		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 13 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目9	外墙清洗	m2	1000	40		40			40000		40000		
		屋面拆除、新做屋面								334950		334950		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	330	65		65			21450		21450		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	330	950		950			313500		313500		
		门窗、防盗网拆除								2974.75	1403.46			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	10.8	275.44	129.95			145.49	2974.75	1403.46			1571.29
		新增门窗								53391.12	5765.05	40956.59	105.01	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.88	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	41561.08	4546.71	31837.51	42.23	5134.62
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.28	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	11830.04	1218.34	9119.08	62.78	1429.83
		新增空调格栅								6240		6240		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	24	260		260			6240		6240		
		C1								288350.47	16294.83	255557.41	428.05	
		外墙漆铲除								8654.58	4083.21			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	27	320.54	151.23			169.31	8654.58	4083.21			4571.37
		新增外墙涂料								12504.83	4747.03	4702	181.14	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	2.7	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	12504.83	4747.03	4702	181.14	2874.66
		屋面拆除、新做屋面								212400		212400		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	472	50		50			23600		23600		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	472	400		400			188800		188800		
		新增门窗								26843.6	2855.39	20624.15	81.67	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.3	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	14168.55	1550.02	10853.7	14.4	1750.44

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 14 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.3	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	12675.05	1305.37	9770.45	67.27	1531.97
		门窗、防盗网拆除								2661.77	1255.8			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	4.5	224.25	105.8			118.45	1009.13	476.1			533.03
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	6	275.44	129.95			145.49	1652.64	779.7			872.94
		拆除广告牌								672		672		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	22.4	30		30			672		672		
		新增广告牌（含骨架）								14560		14560		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	22.4	650		650			14560		14560		
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		脚手架								9273.69	3353.4	1819.26	165.24	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	2.7	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	9273.69	3353.4	1819.26	165.24	3935.79
		C2								131812.23	10883.61	110151.28	272.75	
		外墙漆铲除								6490.94	3062.41			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	20.25	320.54	151.23			169.31	6490.94	3062.41			3428.53
		新增外墙涂料								9378.63	3560.27	3526.5	135.86	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	2.025	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	9378.63	3560.27	3526.5	135.86	2156
		屋面拆除、新做屋面								76500		76500		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	170	50		50			8500		8500		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	170	400		400			68000		68000		
		新增门窗								12751.7	1395.01	9768.33	12.96	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型	100m2	0.27	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	12751.7	1395.01	9768.33	12.96	1575.4

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 15 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		钢化玻璃 12mm】												
		门窗、防盗网拆除								743.69	350.87			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	2.7	275.44	129.95			145.49	743.69	350.87			392.82
		拆除广告牌								792		792		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	26.4	30		30			792		792		
		新增广告牌（含骨架）								17160		17160		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	26.4	650		650			17160		17160		
		新增空调格栅								1040		1040		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	4	260		260			1040		1040		
		脚手架								6955.27	2515.05	1364.45	123.93	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	2.025	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	6955.27	2515.05	1364.45	123.93	2951.84
		C3								188518.18	32446.27	118292.71	701.11	
		外墙清洗								31000		31000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	775	40		40			31000		31000		
		金属装饰线面板								55171.78	10575.87	31598.51	555.07	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨 中距（mm以内）单向500	100m2	2.7	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	18878.62	3970.43	9306.04	555.07	5047.08
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	2.7	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	36293.16	6605.44	22292.47		7395.25
		新增轻钢雨棚								43200		43200		
1	补子目10	新增轻钢雨棚	m2	54	800		800			43200		43200		
		屋面清洗								3232		3232		
1	补子目5	屋面清洗	m2	404	8		8			3232		3232		
		新增仿古木质窗								51174.4	21870.4	4522.2	146.04	
1	借B4-199	木长窗扇制作 宫、万	10m2扇	4	12793.6	5467.6	1130.55	36.51	6158.94	51174.4	21870.4	4522.2	146.04	24635.76

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 16 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		式	面积											
		拆除广告牌								1620		1620		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	54	30		30			1620		1620		
		新增空调格栅								3120		3120		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	12	260		260			3120		3120		
		C4								99994.72	7738.63	84639.77	199.64	
		外墙清洗								2000		2000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	50	40		40			2000		2000		
		外墙漆铲除								4808.1	2268.45			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	15	320.54	151.23			169.31	4808.1	2268.45			2539.65
		新增外墙涂料								6947.13	2637.24	2612.22	100.64	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	1.5	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	6947.13	2637.24	2612.22	100.64	1597.04
		墙面新增彩绘								3600		3600		
1	补子目3	墙面新增彩绘	m2	20	180		180			3600		3600		
		屋面拆除、新做屋面								69750		69750		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	155	50		50			7750		7750		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	155	400		400			62000		62000		
		新增门窗								7084.28	775.01	5426.85	7.2	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装推拉门 换为【平面型钢化玻璃 12mm】	100m2	0.15	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	7084.28	775.01	5426.85	7.2	875.22
		门窗、防盗网拆除								413.16	194.93			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	1.5	275.44	129.95			145.49	413.16	194.93			218.24
		拆除广告牌								240		240		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 17 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目1	拆除广告牌	m2	8	30		30			240		240		
		脚手架								5152.05	1863	1010.7	91.8	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.5	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	5152.05	1863	1010.7	91.8	2186.55
		C5								204168.26	6246.49	191636.62	128.29	
		外墙清洗								50400		50400		
1	补子目9	外墙清洗	m2	1260	40		40			50400		50400		
		外墙漆铲除								3205.4	1512.3			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	10	320.54	151.23			169.31	3205.4	1512.3			1693.1
		新增外墙涂料								4631.42	1758.16	1741.48	67.09	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	1	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69
		屋面拆除、新做屋面								94500		94500		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	210	50		50			10500		10500		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	210	400		400			84000		84000		
		门窗、防盗网拆除								1377.2	649.75			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	5	275.44	129.95			145.49	1377.2	649.75			727.45
		新增木质窗								27519.54	1084.28	25221.34		
1	借A14-3	成品套装木门安装 单扇 门	10樘	2	13759.77	542.14	12610.67		606.96	27519.54	1084.28	25221.34		1213.92
		拆除广告牌								600		600		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	20	30		30			600		600		
		新增广告牌（含骨架）								13000		13000		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	20	650		650			13000		13000		
		新增木质仿古雨棚								5500		5500		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 18 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目13	新增木质仿古雨棚	项	1	5500		5500			5500		5500		
		脚手架								3434.7	1242	673.8	61.2	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7
		C6、7								252654.92	11944.22	228857.45	275.18	
		外墙清洗								96000		96000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	2400	40		40			96000		96000		
		外墙漆铲除								6875.58	3243.88			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	21.45	320.54	151.23			169.31	6875.58	3243.88			3631.7
		新增外墙涂料								9934.4	3771.25	3735.47	143.91	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	2.145	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	9934.4	3771.25	3735.47	143.91	2283.76
		屋面拆除、新做屋面								74250		74250		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	165	50		50			8250		8250		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	165	400		400			66000		66000		
		门窗、防盗网拆除								1928.08	909.65			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	7	275.44	129.95			145.49	1928.08	909.65			1018.43
		新增木质窗								34399.43	1355.35	31526.68		
1	借A14-3	成品套装木门安装 单扇 门	10樘	2.5	13759.77	542.14	12610.67		606.96	34399.43	1355.35	31526.68		1517.4
		拆除广告牌								900		900		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	30	30		30			900		900		
		新增广告牌（含骨架）								19500		19500		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	30	650		650			19500		19500		
		新增木质仿古雨棚								1500		1500		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 19 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目13	新增木质仿古雨棚（5m2）	项	1	1500		1500			1500		1500		
		脚手架								7367.43	2664.09	1445.3	131.27	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架双排 24m内	100m2	2.145	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	7367.43	2664.09	1445.3	131.27	3126.77
		C8								70980.45	4067.93	62644.3	145.37	
		外墙清洗								28320		28320		
1	补子目9	外墙清洗	m2	708	40		40			28320		28320		
		外墙漆铲除								1923.24	907.38			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	6	320.54	151.23			169.31	1923.24	907.38			1015.86
		新增外墙涂料								2778.85	1054.9	1044.89	40.25	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	0.6	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	2778.85	1054.9	1044.89	40.25	638.81
		屋面防水								5269.91	747.04	3547.66	68.4	
1	借A8-22	非固化橡胶沥青防水涂料+自粘卷材 2mm厚涂料	100m2	0.4	13174.77	1867.6	8869.14	171	2267.03	5269.91	747.04	3547.66	68.4	906.81
		门窗、防盗网拆除								495.79	233.91			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	1.8	275.44	129.95			145.49	495.79	233.91			261.88
		新增木质窗								8231.84	379.5	7427.47		
1	借A14-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.7	11759.77	542.14	10610.67		606.96	8231.84	379.5	7427.47		424.87
		拆除广告牌								150		150		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	5	30		30			150		150		
		新增广告牌（含骨架）								16250		16250		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	25	650		650			16250		16250		
		新增木质仿古雨棚								5500		5500		
1	补子目13	新增木质仿古雨棚	项	1	5500		5500			5500		5500		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 20 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		脚手架								2060.82	745.2	404.28	36.72	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	0.6	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	2060.82	745.2	404.28	36.72	874.62
		C10								137853.65	4635.41	128630.59	109.05	
		外墙清洗								96000		96000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	2400	40		40			96000		96000		
		外墙漆铲除								2724.59	1285.46			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	8.5	320.54	151.23			169.31	2724.59	1285.46			1439.14
		新增外墙涂料								3936.71	1494.44	1480.26	57.03	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	0.85	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	3936.71	1494.44	1480.26	57.03	904.99
		屋面清洗								560		560		
1	补子目5	屋面清洗	m2	70	8		8			560		560		
		门窗、防盗网拆除								661.06	311.88			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	2.4	275.44	129.95			145.49	661.06	311.88			349.18
		新增木质窗								10583.79	487.93	9549.6		
1	借A14-3	成品套装木门安装 单扇 门	10樘	0.9	11759.77	542.14	10610.67		606.96	10583.79	487.93	9549.6		546.26
		拆除广告牌								468		468		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	15.6	30		30			468		468		
		新增艺术广告牌（含骨 架）								20000		20000		
1	补子目2	新增艺术广告牌（含骨 架）	m2	25	800		800			20000		20000		
		脚手架								2919.5	1055.7	572.73	52.02	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	0.85	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	2919.5	1055.7	572.73	52.02	1239.05
		C11								67650.23	8533.58	50002.67	130.29	

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 21 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		外墙清洗								2880		2880		
1	补子目9	外墙清洗	m2	72	40		40			2880		2880		
		外墙漆铲除								5769.72	2722.14			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	18	320.54	151.23			169.31	5769.72	2722.14			3047.58
		新增外墙氟碳漆								3882.54	1310.84	1775.15	20.13	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面	100m2	0.3	12941.8	4369.48	5917.17	67.09	2588.06	3882.54	1310.84	1775.15	20.13	776.42
		屋面清洗								608		608		
1	补子目5	屋面清洗	m2	76	8		8			608		608		
		门窗、防盗网拆除								1928.08	909.65			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	7	275.44	129.95			145.49	1928.08	909.65			1018.43
		新增木质窗								29399.43	1355.35	26526.68		
1	借A14-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	2.5	11759.77	542.14	10610.67		606.96	29399.43	1355.35	26526.68		1517.4
		拆除广告牌								750		750		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	25	30		30			750		750		
		新增广告牌（含骨架）								16250		16250		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	25	650		650			16250		16250		
		脚手架								6182.46	2235.6	1212.84	110.16	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.8	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	6182.46	2235.6	1212.84	110.16	2623.86
		D1								220351.81	6731.61	206771.31	180.54	
		外墙清洗								48000		48000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	1200	40		40			48000		48000		
		外墙漆铲除								3490.68	1646.89			

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 22 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	10.89	320.54	151.23			169.31	3490.68	1646.89			1843.79
		新增外墙涂料								5043.62	1914.64	1896.47	73.06	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	1.089	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	5043.62	1914.64	1896.47	73.06	1159.45
		屋面拆除、新做屋面								128905		128905		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	127	65		65			8255		8255		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	127	950		950			120650		120650		
		新增门窗								13421.8	1427.69	10312.07	40.83	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.15	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	7084.28	775.01	5426.85	7.2	875.22
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.15	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	6337.52	652.68	4885.22	33.63	765.98
		门窗、防盗网拆除								826.32	389.85			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	3	275.44	129.95			145.49	826.32	389.85			436.47
		拆除广告牌								504		504		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	16.8	30		30			504		504		
		新增广告牌（含骨架）								10920		10920		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	16.8	650		650			10920		10920		
		新增木质仿古雨棚								5500		5500		
1	补子目13	新增木质仿古雨棚	项	1	5500		5500			5500		5500		
		脚手架								3740.39	1352.54	733.77	66.65	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.089	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	3740.39	1352.54	733.77	66.65	1587.44
		D2、3								240083.81	23069.62	193749.33	592.71	
		外墙漆铲除								12469.01	5882.85			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	38.9	320.54	151.23			169.31	12469.01	5882.85			6586.16

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 23 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		新增外墙涂料								18016.22	6839.24	6774.36	260.98	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	3.89	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	18016.22	6839.24	6774.36	260.98	4141.64
		屋面拆除、新做屋面								128905		128905		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	127	65		65			8255		8255		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	127	950		950			120650		120650		
		新增门窗								38650.73	4147.07	29668.89	93.66	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.55	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	25975.68	2841.7	19898.44	26.39	3209.14
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.3	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	12675.05	1305.37	9770.45	67.27	1531.97
		门窗、防盗网拆除								2901.87	1369.08			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护窗拆除	10m2	2.5	224.25	105.8			118.45	560.63	264.5			296.13
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	8.5	275.44	129.95			145.49	2341.24	1104.58			1236.67
		拆除广告牌								780		780		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	26	30		30			780		780		
		新增广告牌（含骨架）								16900		16900		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	26	650		650			16900		16900		
		新增木质仿古雨棚								5500		5500		
1	补子目13	新增木质仿古雨棚（26m2）	项	1	5500		5500			5500		5500		
		新增空调格栅								2600		2600		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	10	260		260			2600		2600		
		脚手架								13360.98	4831.38	2621.08	238.07	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	3.89	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	13360.98	4831.38	2621.08	238.07	5670.45

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		D4								160577.4	17625.31	123736.87	538.2	
		外墙漆铲除								5385.07	2540.66			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	16.8	320.54	151.23			169.31	5385.07	2540.66			2844.41
		新增外墙涂料								7780.79	2953.71	2925.69	112.71	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	1.68	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	7780.79	2953.71	2925.69	112.71	1788.68
		新贴外墙砖								16804.16	5011.99	5930.5	120.28	
1	借A12-105	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在（mm以内）800	100m2	0.8	20643.95	6105.86	7398.43	145.94	6993.72	16515.16	4884.69	5918.74	116.75	5594.98
2	借A12-22	墙面界面剂	100m2	0.8	361.25	159.12	14.7	4.41	183.02	289	127.3	11.76	3.53	146.42
		金属装饰线面板								5108.5	979.25	2925.79	51.4	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨 中距（mm以内）单向500	100m2	0.25	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	1748.02	367.63	861.67	51.4	467.32
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	0.25	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	3360.48	611.62	2064.12		684.75
		屋面拆除、新做屋面								67950		67950		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	151	50		50			7550		7550		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	151	400		400			60400		60400		
		脚手架								6182.46	2235.6	1212.84	110.16	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.8	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	6182.46	2235.6	1212.84	110.16	2623.86
		新增门窗								13421.8	1427.69	10312.07	40.83	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.15	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	7084.28	775.01	5426.85	7.2	875.22
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.15	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	6337.52	652.68	4885.22	33.63	765.98
		门窗、防盗网拆除								826.32	389.85			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	3	275.44	129.95			145.49	826.32	389.85			436.47

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 25 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		拆除广告牌								1008		1008		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	33.6	30		30			1008		1008		
		新增广告牌（含骨架）								21840		21840		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	33.6	650		650			21840		21840		
		新增木质仿古雨棚								8500		8500		
1	补子目13	新增木质仿古雨棚（33.6m2）	项	1	8500		8500			8500		8500		
		脚手架								5770.3	2086.56	1131.98	102.82	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.68	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	5770.3	2086.56	1131.98	102.82	2448.94
		D5								13257.44	969.94	11186.85	7.2	
		外墙清洗								5760		5760		
1	补子目9	外墙清洗	m2	144	40		40			5760		5760		
		新增门窗								7084.28	775.01	5426.85	7.2	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.15	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	7084.28	775.01	5426.85	7.2	875.22
		门窗、防盗网拆除								413.16	194.93			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	1.5	275.44	129.95			145.49	413.16	194.93			218.24
		D6								48789.78	11049.53	26683.27	297.25	
		外墙漆铲除								6346.69	2994.35			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	19.8	320.54	151.23			169.31	6346.69	2994.35			3352.34
		新增外墙涂料								9170.21	3481.16	3448.13	132.84	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	1.98	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	9170.21	3481.16	3448.13	132.84	2108.09
		新增门窗								15783.22	1686.02	12121.02	43.23	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装 推拉门 换为【平面型	100m2	0.2	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	9445.7	1033.34	7235.8	9.6	1166.96

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 26 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		钢化玻璃 12mm】												
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.15	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	6337.52	652.68	4885.22	33.63	765.98
		门窗、防盗网拆除								908.95	428.84			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	3.3	275.44	129.95			145.49	908.95	428.84			480.12
		拆除广告牌								300		300		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	10	30		30			300		300		
		新增广告牌（含骨架）								6500		6500		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	10	650		650			6500		6500		
		新增木质仿古雨棚								2200		2200		
1	补子目13	新增木质仿古雨棚（10m 2）	项	1	2200		2200			2200		2200		
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		脚手架								6800.71	2459.16	1334.12	121.18	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.98	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	6800.71	2459.16	1334.12	121.18	2886.25
		D7、8								510914.03	19232.14	473124.64	415.27	
		外墙漆铲除								12587.61	5938.8			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	39.27	320.54	151.23			169.31	12587.61	5938.8			6648.8
		新增外墙涂料								18187.59	6904.29	6838.79	263.46	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	3.927	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	18187.59	6904.29	6838.79	263.46	4181.04
		屋面拆除、新做屋面								370192.5		370192.5		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	822.65	50		50			41132.5		41132.5		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	822.65	400		400			329060		329060		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 27 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		新增门窗								47696.84	5063.56	36653.35	151.81	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.5	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	23614.25	2583.36	18089.5	24	2917.4
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.57	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	24082.59	2480.2	18563.85	127.81	2910.73
		门窗、防盗网拆除								2809.49	1325.49			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	10.2	275.44	129.95			145.49	2809.49	1325.49			1484
		拆除广告牌								1740		1740		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	58	30		30			1740		1740		
		新增广告牌（含骨架）								37700		37700		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	58	650		650			37700		37700		
		新增木质仿古雨棚								20000		20000		
1	补子目13	新增木质仿古雨棚（58m 2）	项	1	20000		20000			20000		20000		
		D9								114306.77	12812.1	88901.44	284.37	
		外墙清洗								66000		66000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	1650	40		40			66000		66000		
		外墙漆铲除								7692.96	3629.52			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	24	320.54	151.23			169.31	7692.96	3629.52			4063.44
		新增外墙涂料								11115.41	4219.58	4179.55	161.02	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	2.4	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	11115.41	4219.58	4179.55	161.02	2555.26
		门头幕墙拆除								1053	496.8			
1	借N1-153	墙面拆除 龙骨及饰面拆 除 龙骨及护墙板	100m2	0.6	1755	828			927	1053	496.8			556.2
		金属装饰线面板								12260.4	2350.2	7021.89	123.35	

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨中距(mm以内) 单向500	100m2	0.6	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	4195.25	882.32	2068.01	123.35	1121.57
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	0.6	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	8065.15	1467.88	4953.88		1643.39
		门窗、防盗网拆除								4485	2116			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护窗拆除	10m2	20	224.25	105.8			118.45	4485	2116			2369
		新增空调格栅								10920		10920		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	42	260		260			10920		10920		
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		垃圾外运及其他零星拆除								500000		500000		
1	补子目14	垃圾外运及其他零星拆除	项	1	500000		500000			500000		500000		
		小计								6710684.02				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	543368.745	1	543368.75	0.92	499899.25	-43469.5	人工系数:0.92；
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.027	1	0.03	1	0.03		
3	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	16.665	7.52	125.32	7.52	125.32		
4	02090300001	单层养护膜	m2	281.031	1.1	309.13	1.1	309.13		
5	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	1083.6	0.03	32.51	0.03	32.51		
6	03010500087	镀锌螺栓带帽带垫 M10×10	套	8896.726	0.54	4804.23	0.54	4804.23		
7	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	2113.067	2.02	4268.4	2.02	4268.4		
8	03030900004	不锈钢合页	个	172	7.08	1217.76	7.08	1217.76		
9	03110700003	水砂纸	张	43	1.15	49.45	1.15	49.45		
10	03130600008	合金钢钻头	个	45.298	4.42	200.22	4.42	200.22		
11	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	70.74	9.25	654.35	9.25	654.35		
12	03130700007	石料切割锯片	片	2.542	35.4	89.99	35.4	89.99		
13	03130700007@1	石料切割锯片	片	7.88	35.4	278.95	35.4	278.95		
14	03210100023	扣钉	kg	4.05	11.68	47.3	11.68	47.3		
15	03210100033	铁钉	kg	4.2	6.5	27.3	6.5	27.3		
16	03210100038	圆钉	kg	0.04	6.5	0.26	6.5	0.26		
17	03210700006	镀锌铁丝 Φ1.2	kg	64.8	5.35	346.68	4.99	323.35	-23.33	
18	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	340.948	5.35	1824.07	4.99	1701.33	-122.74	
		本页小计：				557644.7		514029.13	-43615.57	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	9.162	510	4672.62	430	3939.66	-732.96	
20	04010400001	白水泥	kg	13982.778	0.71	9927.77	0.67	9368.46	-559.31	
21	04170800001	西班牙瓦 310×310	块	7094.025	1.73	12272.66	2.05	14542.75	2270.09	
22	05030100002	杉木锯材	m3	0.193	1830	353.19	1282.79	247.58	-105.61	
23	05030100002@1	杉木锯材	m3	3.942	1830	7213.86	1282.79	5056.76	-2157.1	
24	05030400001	枋材	m3	2.276	1980	4506.48	1980	4506.48		
25	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.027	1620	43.74	1620	43.74		
26	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	355.725	34.39	12233.38	38.72	13773.67	1540.29	
27	06050100003	平面型钢化玻璃 12mm	m2	591.36	100	59136	100	59136		
28	07010100006	全瓷墙面砖 200×200	m2	815.58	50	40779	59	48119.22	7340.22	
29	07010100011	全瓷墙面砖 500×500	m2	156	41	6396	50	7800	1404	
30	08070100001	文化石	m2	131.44	30	3943.2	49.12	6456.33	2513.13	
31	09050200007	铝合金条板 宽100mm	m2	376.3	58.5	22013.55	58.5	22013.55		
32	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	30.6	1.5	45.9	1.5	45.9		
33	10030900003	铝合金龙骨 60mm×30mm×1.5mm	m	881.181	8.41	7410.73	8.41	7410.73		
34	11010200002@1	单扇套装窗	樘	45	1500	67500	1200	54000	-13500	
35	11010200002@2	成品单扇套装木窗	樘	41	1500	61500	1000	41000	-20500	
36	11090100003	铝合金平开窗 不含玻璃	m2	395.25	223	88140.75	273.63	108152.26	20011.51	
37	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃	m2	616	225.66	139006.56	252.51	155546.16	16539.6	
		本页小计：				547095.39		561159.25	14063.86	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	12030300001	铝收口条压条	m	375.91	4.36	1638.97	4.36	1638.97		
39	13010100002	防水腻子(成品)	kg	7128.769	4.81	34289.38	1.98	14114.96	-20174.42	
40	13010100007	油性抛光腻子	kg	51	2.75	140.25	2.75	140.25		
41	13010100008	外墙光面腻子	kg	51	2.3	117.3	2.3	117.3		
42	13010100009	外墙找平弹性腻子	kg	120	2.5	300	2.5	300		
43	13010900011	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	3.3	24.78	81.77	24.78	81.77		
44	13030300006	抗碱底涂料	kg	1380.5	15.73	21715.27	15.73	21715.27		
45	13030500001	AC-97弹性外墙涂料	kg	3865.4	7.95	30729.93	7.95	30729.93		
46	13031100002	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	112.8	11	1240.8	14.65	1652.52	411.72	
47	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	390.939	12.43	4859.37	11.18	4370.7	-488.67	
48	13090100001	氟碳漆中涂	kg	4.29	36.62	157.1	36.62	157.1		
49	13090100003	金属氟碳漆(第一遍)	kg	3.96	54.87	217.29	75	297	79.71	
50	13090100004	金属氟碳漆(第二遍)	kg	3.3	58.41	192.75	75	247.5	54.75	
51	13090100005	氟碳罩光漆	kg	3.96	55	217.8	55	217.8		
52	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	46.24	28	1294.72	34.8	1609.15	314.43	
53	13334100001@1	防水石油沥青油毡	m2	735	3.28	2410.8	3.28	2410.8		
54	14050100005	油漆溶剂油	kg	44.863	8.2	367.88	8.2	367.88		
55	14330700002	二甲苯	kg	276.1	8.44	2330.28	8.44	2330.28		
56	14353500016	基层处理剂	kg	19.6	8	156.8	8	156.8		
		本页小计：				102458.46		82655.98	-19802.48	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	14391900007	液化气	kg	5.2	9.04	47.01	9.04	47.01		
58	14410000004	玻璃胶 350g	支	519.585	10.71	5564.76	10.71	5564.76		
59	14410000011	建筑胶	kg	1959.654	2.5	4899.14	2.5	4899.14		
60	14430100001	801胶	kg	4417.6	1.42	6272.99	1.42	6272.99		
61	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	4518.848	4.43	20018.5	4.214	19042.43	-976.07	
62	34020500002	密封油膏	kg	442.995	1.42	629.05	1.42	629.05		
63	34110100002	水	t	34.42	4.39	151.1	3.2	110.14	-40.96	
64	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	610.759	30	18322.77	15.95	9741.61	-8581.16	
65	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	825.453	5.75	4746.35	5.75	4746.35		
66	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	153.171	5.75	880.73	5.75	880.73		
67	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	47.424	5.75	272.69	5.75	272.69		
68	35031500009	脚手架底座	只	16.665	7.79	129.82	7.79	129.82		
69	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	1.2	1.06	1.27	1.06	1.27		
70	88010500001	其他材料费	元	21872.318	1	21872.32	1	21872.32		
71	BCCLF17	不锈钢空调格栅	个	125	260	32500	260	32500		
72	BCCLF2@1	拆除广告牌	m3	10	30	300	30	300		
73	BCCLF2@2	拆除广告牌	m2	524.2	30	15726	30	15726		
74	BCCLF22	外墙清洗	m2	14318.4	40	572736	40	572736		
75	BCCLF22@1	外墙清洗(含挡土墙)	m2	214	40	8560	40	8560		
		本页小计:				713630.5		704032.31	-9598.19	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	BCCLF27	木屋架拆除	m2	4881.4	50	244070	50	244070		
77	BCCLF30	新做木屋面（小青瓦）	m2	4881.4	400	1952560	400	1952560		
78	BCCLF33	钢结构外廊	m2	61.5	900	55350	900	55350		
79	BCCLF35	钢结构屋面拆除	m2	1038	65	67470	65	67470		
80	BCCLF35@1	屋面清洗	m2	550	8	4400	8	4400		
81	BCCLF38	新做钢结构屋面	m2	1038	950	986100	950	986100		
82	BCCLF42	拆除原有轻钢雨棚，新增轻钢雨棚	项	1	5000	5000	5000	5000		
83	BCCLF44	艺术漆	m2	400	150	60000	150	60000		
84	BCCLF47	新增轻钢雨棚	m2	54	800	43200	800	43200		
85	BCCLF5	新增广告牌（含骨架）	m2	405.6	650	263640	650	263640		
86	BCCLF5@1	新增艺术广告牌（含骨架）	m2	25	800	20000	800	20000		
87	BCCLF51	新增木质仿古雨棚	项	3	5500	16500	5500	16500		
88	BCCLF51@1	新增木质仿古雨棚（5m2）	项	1	1500	1500	1500	1500		
89	BCCLF51@2	新增木质仿古雨棚（26m2）	项	1	5500	5500	5500	5500		
90	BCCLF51@3	新增木质仿古雨棚（33.6m2）	项	1	8500	8500	8500	8500		
91	BCCLF51@4	新增木质仿古雨棚（10m2）	项	1	2200	2200	2200	2200		
92	BCCLF51@5	新增木质仿古雨棚（58m2）	项	1	20000	20000	20000	20000		
93	BCCLF57	垃圾外运及其他零星拆除	项	1	500000	500000	500000	500000		
94	BCCLF7	墙面新增彩绘	m2	232	180	41760	180	41760		
95	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	9.939	533.07	5298.18	360.83	3586.29	-1711.89	
		本页小计：				4303048.18		4301336.29	-1711.89	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
96	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	13.838	589.52	8157.78	447.476	6192.17	-1965.6	
97	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	8.766	605.31	5306.15	471.363	4131.97	-1174.18	
98	80010200003@1	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	16.075	605.31	9730.36	471.363	7577.16	-2153.2	
99	J0001H	折旧费	元	1516.431	1	1516.43	1	1516.43		
100	J0002H	检修费	元	259.871	1	259.87	1	259.87		
101	J0003H	维护费	元	1508.651	1	1508.65	1	1508.65		
102	J0004H	安拆费及场外运费	元	1589.399	1	1589.4	1	1589.4		
103	J0008H	其他费用	元	90.58	1	90.58	1	90.58		
104	J0011	柴油	kg	276.989	7.16	1983.24	6.61	1830.9	-152.34	
105	J0015	电	kW·h	3579.331	0.8	2863.46	0.69	2469.74	-393.73	
106	JX001	其他机械费	元	68.4	1	68.4	1	68.4		
107	JX005	机械费	元	146.052	1	146.05	1	146.05		
108	JXRGF	人工费	元	2487.04	1	2487.04	0.92	2288.08	-198.96	人工系数:0.92;
		本页小计:				35707.41		29669.4	-6038.01	
		合计:				6259584.64		6192882.36	-66702.28	

单位工程费用表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		12797.43
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		925.58
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		12.37
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		11859.48
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5	191.96
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	25.59
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	20.48
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	383.92
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	1293.35
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	938.18
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	6.25	837.66
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	98.93
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		16587.5
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	1492.88
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		18080.38
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		2753816.92
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		75094.65
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		2655450.95

单位工程费用表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		23271.32
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	13769.08
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	5507.63
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	4406.11
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	82614.51
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	40123.34
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	29105.01
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	18169.84
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	17685.07
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		2965197.51
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	266867.78
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		3232065.29
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		31178.68
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		1496.61
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		29681.49
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		0.58
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	155.89

单位工程费用表

工程名称: 道路工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
		木质吧台、大镜框不锈钢外框							100000		100000	
1	补子目9	木质吧台、大镜框不锈钢外框	项	1	100000		100000		100000		100000	
		拆除混凝土栏板，不锈钢隔离网							209250		209250	
1	补子目7	拆除混凝土栏板，不锈钢隔离网	m2	135	50		50		6750		6750	
2	补子目8	新做景观不锈钢聚氨酯透明栏板（带景观筒灯）	m2	135	1500		1500		202500		202500	
		凿除原混凝土路面，铺设麻石广场砖							618364.37	76020.23	507213.32	35130.8
1	D10-9 换	拆除混凝土路面层 多锤头破碎机破碎路面 路面厚度25cm 实际厚度(cm):45	100m2	15.03	1427.21	46.55	0.06	1380.6	21450.97	699.65	0.9	20750.42
2	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	3.1563	934.71	293.25		641.46	2950.23	925.58		2024.64
3	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	3.1563	3119.86		3.92	3115.94	9847.21		12.37	9834.84
4	D2-7	人行道整形碾压	100m2	13.91	212.09	197.8		14.29	2950.17	2751.4		198.77
5	D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):15 换为【级配砂砾石】	100m2	13.91	3481.13	760.15	2720.98		48422.52	10573.69	37848.83	
6	D2-151 换	人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm 换为【商品混凝土(砾石) C20】	100m2	13.91	4305.8	515.2	3767.43	23.17	59893.68	7166.43	52404.95	322.29
7	D2-155	人行道板安砌 花岗岩板材 厚度30mm内	100m2	13.91	33993.5	3875.16	29974.57	143.77	472849.59	53903.48	416946.27	1999.84
		拆原走道栏板，新做混凝土栏板							146000		146000	
1	补子目4	拆原走道栏板，新做混凝土栏板	m2	73	2000		2000		146000		146000	
		街景绿化带							1080000		1080000	
1	补子目3	街景绿化带（含600高混凝土花池围挡，文化饰面，带草坪，灌木，接景筒灯）	m2	540	2000		2000		1080000		1080000	
		氟碳漆镀锌围栏							110000		110000	

编制人：

审核人：

建筑工程概算表

单位工程概算编号：

工程名称（单位工程）：道路工程

第 2 页 共 2 页

序号	定额编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）				合价（元）			
					定额基价	人工费	材料费	机械费	金额	人工费	材料费	机械费
1	补子目2	氟碳漆镀锌围栏	m	200	550		550		110000		110000	
		成品休闲带靠背坐凳							5034.38	527.85	4506.33	0.2
1	借F3-78	园林桌椅安装 石桌石凳	10套	0.3	16781.28	1759.5	15021.1	0.68	5034.38	527.85	4506.33	0.2
		成品石凳							5034.38	527.85	4506.33	0.2
1	借F3-78	园林桌椅安装 石桌石凳	10套	0.3	16781.28	1759.5	15021.1	0.68	5034.38	527.85	4506.33	0.2
		成品艺术座椅							8621.97	211.14	8410.83	
1	借F3-77	园林桌椅安装 铁艺、金属椅	10张	0.3	28739.91	703.8	28036.11		8621.97	211.14	8410.83	
		成品减速带							3000		3000	
1	补子目1	成品减速带	套	2	1500		1500		3000		3000	
		室外成品不锈钢垃圾桶，带烟灰缸							12487.95	229.77	12258	0.18
1	借F3-128	成品垃圾箱安装	10个	0.4	31219.87	574.43	30645	0.44	12487.95	229.77	12258	0.18
		其他附属工程							500000		500000	
1	补子目7	其他附属工程	项	1	500000		500000		500000		500000	
		小计							2797793.05			

编制人：

审核人：

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	84257.457	0.92	77516.86	人工系数： 0.92；
2	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	24.24	0.39	9.45	
3	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	11928.67	0.43	5129.33	
4	04030400001	粗净砂	m3	35.637	173.57	6185.51	
5	04031100003	河砂 综合	m3	0.047	173.57	8.16	
6	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m3	0.064	139.68	8.94	
7	04050400001	级配砂砾石	m3	269.019	136.27	36659.22	
8	08030000010	花岗岩板 δ 30mm	m2	1418.82	285	404363.7	
9	08170100009	石桌石凳 Φ800	套	6	1500	9000	
10	33050900001	铁艺、金属椅	张	3	2800	8400	
11	34091900015 @1	成品不锈钢垃圾箱，带烟灰缸	个	4.08	3000	12240	
12	34110100002	水	t	87.888	3.2	281.24	
13	34110200001	电	kW·h	0.182	0.69	0.13	
14	88010500001	其他材料费	元	3405.016	1	3405.02	
15	BCCLF19	拆原走道栏板，新做混凝土栏板	m2	73	2000	146000	
16	BCCLF3	成品减速带	套	2	1500	3000	
17	BCCLF30	拆除混凝土栏板，不锈钢隔离网	m2	135	50	6750	
18	BCCLF36	新做景观不锈钢聚氨酯透明栏板（带景观筒灯）	m2	135	1500	202500	
19	BCCLF4	氟碳漆镀锌围栏	m	200	550	110000	
20	BCCLF42	木质吧台、大镜框不锈钢外框	项	1	100000	100000	
21	BCCLF48	其他附属工程	项	1	500000	500000	
22	BCCLF8	街景绿化带（含600高混凝土花池围挡，文化饰面，带草坪，灌木，接景筒灯）	m2	540	2000	1080000	
23	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	141.882	360.83	51195.28	
24	80010300003	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	t	0.033	267.53	8.83	
25	J0001H	折旧费	元	14087.326	1	14087.33	
26	J0002H	检修费	元	2284.859	1	2284.86	
27	J0003H	维护费	元	5602.997	1	5603	
28	J0004H	安拆费及场外运费	元	75.041	1	75.04	
29	J0008H	其他费用	元	154.766	1	154.77	
30	J0011	柴油	kg	1015.54	6.61	6712.72	
31	J0013	汽油	kg	22.869	7.81	178.61	
		本页小计：				2791758	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
32	J0015	电	kW·h	776.505	0.69	535.79	
33	JXRGF	人工费	元	5984.8	0.92	5506.02	人工系数： 0.92；
		本页小计：				6041.81	
		合计：				2797799.81	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：重要景观节点构筑物

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	8000000
1. 1	基期人工费			
1. 2	基期材料费			8000000
1. 3	基期机械费			
1. 4	基期建安工程税费			
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	
2. 1	人工费价差		1. 1 X （人工费指数 - 1）	
2. 2	材料费价差			
2. 3	机械费价差			
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	
4	基期税费调差		1. 4 X（税费指数 - 1）	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	240000
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	8240000

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。
2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：重要景观节点构筑物

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		重要景观节点构筑物								8000000		8000000		
1	补子目1	重要景观节点构筑物	项	1	8000000		8000000			8000000		8000000		
		小计								8000000				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：重要景观节点构筑物

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	BCCLF6	重要景观节点构筑物	项	1	8000000	8000000	8000000	8000000		
		本页小计：				8000000		8000000		
		合计：				8000000		8000000		

单项工程汇总表

工程名称：市场改造10-11

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程名称：市场改造10

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
1	连廊改造	1688613.67	69706.13	
2	建筑工程	183601.16	6181.54	
3	装饰工程	405665.22	8070.55	
4	安装工程	219090.56	1847.47	
5	立面改造	856566.66	30769.03	
6	文创工程	166783.54	1252	
7	拆违工程	564843.45	18740.29	
合计		4085164.26	136567.01	

注：本表适用于单项工程招投标控制价或投标报价的汇总。

单位工程概算汇总表

工程名称：连廊改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1442998.19	
1	直接费			1229313.31	
1.1	人工费			268974.77	
1.2	材料费			852473.17	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			107865.37	
2	管理费		8	122099.32	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	91575.63	
二	措施项目费	1+2+3		96948.98	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		24894.22	
1.1	直接费			21713.26	
1.1.1	人工费			12083.19	
1.1.2	材料费			2690.81	
1.1.3	机械费			6939.26	
1.2	管理费		8	1822.53	
1.3	利润		6	1366.86	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		2348.63	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	69706.13	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	36711.89	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		9239.68	
四	税前造价	一+二+三		1549186.85	
五	销项税额	四	9	139426.82	
单位工程建安造价		四+五		1688613.67	

单位工程造价表

工程名称：连廊改造

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		连廊改造					1442998.19	
1	011603001001	拆除破损连廊	1. 拆除破损连廊，人工拆除 2. 垃圾外运	m2	2014.1	35.53	71560.97	
2	010602001001	连廊1改造	1. 热镀锌矩形钢架50*100*3.0@3800 2. 热镀锌型钢纵向檩条50*100*3.0@3800 3. 铝制封檐板 4. 0.5厚彩色钢板泛水	m	763	620.81	473678.03	
3	010602001002	钢构件刷漆	1. 除锈后刷红丹漆一道，除锈漆二道（焊接处）	m2	2045.55	20.21	41340.57	
4	010602001003	连廊2改造	1. 热镀锌矩形钢架50*100*3.0@3800 2. 热镀锌型钢纵向檩条50*100*3.0@3800 3. 0.5厚热镀锌钢灰色封檐板 4. L63*4热镀锌角钢封边	m	75	1775.2	133140	
5	010602001004	屋顶避雷带	1. -25*4避雷带	m	80	18.56	1484.8	
6	010901001001	树脂瓦屋面	1. 树脂瓦420*330，厚度4mm	m2	1754.9	79.22	139023.18	
7	011503001001	成品锌钢护栏	1. 成品镀锌钢护栏，高1.1m,做法详大样图	m	928.4	303.86	282103.62	
8	011302001001	铝合金板吊顶	1. 详15ZJ001，P93，棚14	m2	1754.9	171.33	300667.02	
本页小计							1442998.19	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：连廊改造

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A1303	单价措施费					24894.22	
9	011703001001	垂直运输		天	1	15891.58	15891.58	
10	011701003001	里脚手架		m2	1754.9	5.13	9002.64	
本页小计							24894.22	
合 计							1467892.41	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：连廊改造

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	305497.686	0.92	281057.87	人工系数:0.92;
2	88010500001	其他材料费	元	19277.47	1	19277.47	
3	WJJ270502@1	避雷带-25*4	m	81.84	4.1	335.54	
4	J0006H	燃料动力费	元	1776.688	1	1776.69	
5	JX001	其他机械费	元	1974.39	1	1974.39	
6	J12-40	电动打磨机 小	台班	13.926	34.49	480.31	
7	J12-9	组合烘箱 小	台班	49.834	122.02	6080.74	
8	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	8.336	600	5001.6	
9	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.857	912.71	1694.9	
10	J3-23@1	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	8.777	1377.21	12087.77	
11	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	28.098	565.92	15901.22	
12	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	12.857	828.03	10645.98	
13	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	14.123	798.12	11271.85	
14	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	14.834	70.15	1040.61	
15	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.584	481.57	281.24	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.351	458.84	161.05	
17	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	3.489	521.06	1817.98	
18	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	32.226	169.99	5478.1	
19	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	9.65	31.63	305.23	
20	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	6.07	351.13	2131.36	
21	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大	台班	5.934	761.29	4517.49	
22	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小	台班	1.978	221.49	438.11	
23	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.613	274.56	168.31	
24	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	7.041	221.63	1560.5	
25	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	1.84	58.83	108.25	
26	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	7.476	85.28	637.55	
27	J9-2@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	11.14	85.28	950.02	
28	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	103.052	93.26	9610.63	
	本页小计		元			396792.76	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：连廊改造

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小	台班	11.14	127.58	1421.24	
30	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	143.006	118.15	16896.16	
	本页小计		元			18317.40	
	合计		元			415110.16	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		147762.97	
1	直接费			130242.63	
1.1	人工费			62031.26	
1.2	材料费			58449.41	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			9761.96	
2	管理费		8	10018.04	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	7513.57	
二	措施项目费	1+2+3		19761.88	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		13324.2	
1.1	直接费			11621.55	
1.1.1	人工费			5442.77	
1.1.2	材料费			3683.95	
1.1.3	机械费			2494.83	
1.2	管理费		8	973.72	
1.3	利润		6	726.48	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		256.14	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	6181.54	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	3255.61	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		999.15	
四	税前造价	一+二+三		168524	
五	销项税额	四	9	15077.16	
单位工程建安造价		四+五		183601.16	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程					41275.46	
1	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生洁具	套	7	30.78	215.46	
2	011614002004	柜体拆除	1. 拆除柜子	m2	12.19	6.63	80.82	
3	011610002002	拆除金属格栅	1. 拆除金属格栅	m2	18.68	51.44	960.9	
4	011605002001	瓷砖踢脚线拆除	1. 拆除踢脚线	m	273.17	2.4	655.61	
5	011605001002	踏步饰面拆除	1. 地面块料拆除	m2	30.96	13.25	410.22	
6	011404010001	拆除不锈钢栏杆	1. 拆除不锈钢栏杆	m	21.2	17.75	376.3	
7	011610002003	拆除整樘门	1. 拆除木门	m2	25.14	17.61	442.72	
8	011610002004	拆除玻璃大门	1. 拆除玻璃大门	m2	6.51	16.83	109.56	
9	011610002005	拆除金属门窗	1. 拆除金属门窗	m2	112.04	14.97	1677.24	
10	011610002007	防盗网拆除	1. 防盗网拆除	m2	54.15	12.19	660.09	
11	011614005001	窗套线拆除	1. 窗套线拆除	m	254.4	1.19	302.74	
12	011614006001	窗帘拆除	1. 窗帘拆除，窗帘盒拆除	m	62.6	12.72	796.27	
本页小计							6687.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	011605001003	地面块料拆除	1. 地面块料拆除	m2	349.72	13.25	4633.79	
14	030413003001	排气扇开洞	1. 直径460mm	个	1	190.04	190.04	
15	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖墙	m3	3.27	132.47	433.18	
16	011603001002	木地台拆除	1. 木地台拆除	m2	27.64	10.89	301	
17	010606012001	钢架拆除	1. 钢架拆除	m2	2.98	12.89	38.41	
18	011611005001	三层多功能活动室电子屏保护性拆除及移位安装	1. 三层多功能活动室电子屏保护性拆除及移位安装	项	1	500	500	
19	011606002001	墙面文化墙拆除	1. 墙面文化墙拆除	m2	300	5.72	1716	
20	011604001001	天棚铲灰壳	1. 天棚铲灰壳	m2	606.54	4.5	2729.43	
21	011604002001	立面铲灰壳	1. 立面铲灰壳	m2	1001.43	4.5	4506.44	
22	011613001001	开关拆除	1. 开关拆除	个	16	1.59	25.44	
23	011613001002	插座拆除	1. 插座拆除	个	156	1.59	248.04	
24	011613001003	灯具拆除	1. 灯具拆除	套	37	4.41	163.17	
25	011614002005	拆除铁皮	1. 拆除铁皮	m2	11.4	10.41	118.67	
本页小计							15603.61	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
26	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间隔断	m2	18. 9	6. 36	120. 2	
27	010103002001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾外运10km	m3	90. 27	208. 97	18863. 72	
		室外工程					101451. 18	
28	011606002002	室外门头拆除	1. 室外门头拆除 2. 建筑垃圾外运10km	m2	14. 52	19. 22	279. 07	
29	011611005002	门头电子屏保护性拆除及移位安装	1. 门头电子屏保护性拆除及移位安装	项	1	500	500	
30	011602001003	坡道及台阶拆除	1. 坡道及台阶拆除 2. 建筑垃圾外运10km	m3	1. 33	224. 87	299. 08	
31	011404010002	拆除不锈钢栏杆	1. 拆除不锈钢栏杆	m	7. 6	17. 75	134. 9	
32	011605001004	踏步饰面拆除	1. 地面块料拆除	m2	23. 02	15. 19	349. 67	
33	040202009001	混凝土路面砂砾石底层	1. 厚度10cm	m2	4. 44	25. 99	115. 4	
34	040203006001	混凝土路面10cm厚	1. 10cm厚C25混凝土	m2	4. 44	50. 57	224. 53	
35	010507004001	砖砌台阶	1. 标准砖 240×115×53 2. 水泥42. 5水泥砂浆 M5	m2	1. 08	144. 53	156. 09	
36	010507004002	砖砌坡道	1. 标准砖 240×115×53 2. 水泥42. 5水泥砂浆 M5	m2	3	148. 8	446. 4	
本页小计							21489. 06	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
37	050307006001	不锈钢栏杆	1. 成品不锈钢栏杆，高0.9m 2. 包含预埋件、栏杆制安等 3. 具体做法详见大样图	m	2.65	308.86	818.48	
38	011107001001	石材台阶面	1. 大理石台阶300*600*20	m2	22.67	636.65	14432.86	
39	011104002001	两侧地台水泥砂浆找平	1. 台面水泥砂浆找平	m2	6.58	27.95	183.91	
40	010805004001	不锈钢地弹门	1. 门代号及洞口尺寸:M3823 2. 门材质:不锈钢地弹门 3. 玻璃品种、厚度:10mm	m2	8.74	614.55	5371.17	
41	011507001001	门头广告牌	1. 镀锌角钢骨架，宽度（上顶面2200/下底面2200），高1600 2. 5mm厚40丝氟碳铝塑板，面刷氟碳漆 3. 顶部瓷质波纹瓦、底部硅钙板 4. 1.5mm不锈钢板泛水基层 5. 骨架材料种类:镀锌角钢L50*5@800 6. M14膨胀螺栓紧固 7. 具体做法详见大样图	m	6.6	2638.29	17412.71	
42	011508003001	430*430PVC扩边发光字	1. 基层类型:广告牌 2. 字体规格:430*430PVC扩边发光字	个	11	226.81	2494.91	
43	011508003002	0.6*0.6mPVC扩边发光招牌(品牌LOGO)	1. 基层类型:广告牌 2. 字体规格:0.6*0.6mPVC扩边发光招牌(品牌LOGO)	个	1	421.3	421.3	
本页小计							41135.34	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
44	011604002002	立面瓷砖拆除	原有外墙立面瓷砖按10%空鼓拆除，拆除垃圾外运	m2	50.46	25.92	1307.92	
45	011201004001	空鼓立面砂浆找平层	1. 墙面基层挂钢丝网 2. 外墙水泥砂浆找平	m2	50.46	61.77	3116.91	
46	011407001001	外墙真石漆（原外墙为外墙砖墙面）	1. 马赛克界面剂一道 2. 满批多遍面砖专用腻子 3. 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 涂饰底层涂料 5. 喷涂主层涂料 6. 涂饰面层涂料两遍，水性罩面光油一遍（做分割）	m2	504.64	105.79	53385.87	
		砖砌体工程					5036.33	
47	010401008001	加气混凝土砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比：预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	5.16	472.21	2436.6	
48	010515001001	砌体拉结筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6	t	0.017	6899.41	117.29	
49	010515001002	植筋增加费（直径6mm）	1. 植筋增加费（直径6mm）	t	44.16	2.15	94.94	
50	011201002001	砌块墙玻璃纤维网格布加固	1. 砌块墙玻璃纤维网格布加固	m2	73.57	2.96	217.77	
51	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.06	1746.83	104.81	
本页小计							60782.11	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
52	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径(mm) 12	t	0.027	4414.44	119.19	
53	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径(mm) 10	t	0.003	4850	14.55	
54	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径(mm) 8	t	0.003	5866.67	17.6	
55	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ6	t	0.007	6255.71	43.79	
56	011203001001	窗户拆除后四周修补抹灰	1. 20厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	38.16	34.75	1326.06	
57	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土(砾石) C20 2. 木模板	m3	0.21	1947.48	408.97	
58	010507007001	C20混凝土边框	1. C20混凝土边框	m3	0.15	898.4	134.76	
	A1303	单价措施费					13324.2	
59	011703001001	垂直运输		天	1	5573.35	5573.35	
60	011701002001	装饰脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:20米内	m2	504.64	15.23	7685.67	
61	011702009001	过梁		m2	0.98	66.51	65.18	
本页小计							15389.12	
合 计							161087.17	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	1.725	115	198.38	
2	H00001	人工费	元	73125.624	0.92	67275.57	人工系数:0.92;
3	88010500001	其他材料费	元	2467.56	1	2467.56	
4	J0006H	燃料动力费	元	623.104	1	623.1	
5	J10-13@1	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.392	260.64	102.17	
6	J12-45@1	氧割设备 小	台班	0.042	27.17	1.14	
7	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.001	466.67	0.47	
8	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.04	28.27	1.13	
9	J1-48@1	手持式风动凿岩机 小	台班	0.692	12.23	8.46	
10	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.005	711.02	3.56	
11	J3-23@2	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.009	1437.77	12.94	
12	J4-11@3	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	9.658	663.84	6411.37	
13	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.004	230.62	0.92	
14	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.011	501.88	5.52	
15	J5-1@1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	7.221	184.41	1331.62	
16	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.001	261.93	0.26	
17	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.001	298.39	0.3	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.073	182.8	13.34	
19	J6-14@2	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.373	236.27	88.13	
20	J7-1@1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.005	43.11	0.22	
21	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.526	48.59	74.15	
22	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.007	28.49	0.2	
23	J7-2@1	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.006	47.79	0.29	
24	J7-3@1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.008	29.24	0.23	
25	J9-11@1	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.014	101.82	1.43	
26	J9-14@1	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.003	153.13	0.46	
27	J9-17@1	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.003	30.91	0.09	
28	J9-40@1	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.001	19.16	0.02	
	本页小计		元			78623.03	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	JX00102	其他机械费	元	2.208	1	2.21	
30	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.265	237.35	62.9	
31	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	6.056	52.24	316.37	
32	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.001	1385.63	1.39	
33	J12-4002	电动打磨机 小	台班	0.04	34.49	1.38	
34	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.923	600	1753.8	
35	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.004	1556.78	6.23	
36	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	0.53	12.23	6.48	
37	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.004	912.71	3.65	
38	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.008	458.84	3.67	
39	J4-502	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.252	458.84	115.63	
40	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.235	220.33	51.78	
41	J6-1403	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.006	220.33	1.32	
42	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.056	9.73	0.54	
43	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.003	41.8	0.13	
44	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.002	25.85	0.05	
45	J7-12402	电锤 520W 小	台班	0.043	8.42	0.36	
46	J7-12403	电锤 520W 小	台班	1.165	8.42	9.81	
47	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.03	34.59	1.04	
48	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.075	90.15	6.76	
49	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.001	44.26	0.04	
50	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.003	27.83	0.08	
51	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.001	136.12	0.14	
52	J9-202	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	11.945	85.28	1018.67	
53	J9-3302	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	0.294	93.26	27.42	
54	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.454	399.2	181.24	
	本页小计		元			3573.09	
	合计		元			82196.12	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		354269.09	
1	直接费			326493.99	
1.1	人工费			118729.62	
1.2	材料费			205725.61	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2038.76	
2	管理费		6.8	14753.89	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	13018.12	
二	措施项目费	1+2+3		16882.89	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		8254.14	
1.1	直接费			7253.11	
1.1.1	人工费			6542.47	
1.1.2	材料费			559.7	
1.1.3	机械费			150.94	
1.2	管理费		6.8	533.07	
1.3	利润		6	470.26	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		558.2	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	8070.55	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	7396.13	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		2145.01	
四	税前造价	一+二+三		373296.99	
五	销项税额	四	9	32368.23	
单位工程建安造价		四+五		405665.22	

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		地面装饰工程					85473.65	
1	011102003001	800*800mm地面砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm地面砖	m2	58.3	154.81	9025.42	
2	011107001001	楼梯间踏步铺贴	1. 20厚人造大理石饰面	m2	22.67	508.12	11519.08	
3	011102003002	仿木纹地面砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:仿木纹地面砖 2. 二三层	m2	285.4	158.2	45150.28	
4	011108003001	瓷砖美缝	1. 瓷砖美缝 2. 部位：地面瓷砖	m2	343.7	21.45	7372.37	
5	011105003001	块料踢脚线	1. 全瓷地砖踢脚 2. 9厚DP15水泥砂浆粘结层（内参建筑胶） 3. 素水泥浆一道甩毛（内参建筑胶）	m	273.17	19.61	5356.86	
6	011104002001	复合木地板地台	1. 方钢龙骨40*40*3 2. 12mm厚复合木地板 3. 基层板阻燃处理	m2	22.61	301.64	6820.08	
7	011105003002	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:PVC踢脚线	m	13.3	17.26	229.56	
		墙面工程					80638.15	
本页小计							85473.65	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	011201001001	水泥砂浆抹灰（新建墙）	1. 5厚DP20水泥石灰膏砂浆抹平 2. 8厚DP20水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	73.57	27.7	2037.89	
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 白色无机涂料三遍 2. 满刮内墙腻子三遍	m2	840.71	51.48	43279.75	
10	011407001002	墙面喷刷涂料（大厅）	1. 白色无机防火涂料二遍	m2	123.43	24.97	3082.05	
11	011207001001	墙面装饰板-出墙30mm石膏板弧形造型	1. 木方龙骨、刷防火涂料 2. 18mm大芯板E0打底、刷防火涂料 3. 石膏板墙面	m2	31.48	167.28	5265.97	
12	011207001003	墙面装饰板-出墙石膏板弧形造型	1. 木方龙骨、刷防火涂料 2. 18mm大芯板E0打底、刷防火涂料 3. 石膏板墙面	m2	10.02	167.3	1676.35	
13	011501019001	弧形造型柜架	1. 材料种类、规格:18厚免漆板隔断 2. 部位:二层儿童学习空间	m2	3.92	480.88	1885.05	
14	011207001004	墙面装饰板	1. 木方龙骨、刷防火涂料 2. 18mm大芯板E0打底、刷防火涂料 3. 木饰面	m2	8.89	414.33	3683.39	
15	011501008001	书架	1. 柜子规格:4120*680*340mm; 2. 材料种类、规格:18厚免漆板开放格 3. 部位:二层儿童学习空间	m2	2.8	562.66	1575.45	
16	011210003001	艺术玻璃砖隔断	艺术玻璃砖240*115*80mm	m2	2.55	1410.2	3596.01	
本页小计							66081.91	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	011207001005	定制黑板	1. 定制黑板	m2	10. 78	278. 4	3001. 15	
18	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃6mm	m2	1. 57	279. 69	439. 11	
19	011501011001	洗手池柜	1. 二层茶水间、二层洗手间、三层水吧台	m2	7. 37	834. 25	6148. 42	
20	011210005001	卫生间成品隔断	1. 塑钢卫生间隔断	m2	18. 38	270. 27	4967. 56	
		天棚工程					54008. 69	
21	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600*600mm; 2. 基层材料品种、规格:18mm阻燃胶合板; 3. 面层材料品种、规格:双层9. 5mm石膏板 4. 嵌缝;	m2	98. 49	185. 96	18315. 2	
22	011304001001	灯带（槽）		m2	81. 92	23. 75	1945. 6	
23	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 白色无机涂料三遍 2. 满刮内墙腻子三遍	m2	606. 54	55. 64	33747. 89	
		门窗工程					91147. 98	
24	010801001001	成品套装木门 900*2100	1. 成品套装木门 900*2100	樘	8	1367. 06	10936. 48	
本页小计							79501. 41	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
25	010801001003	成品套装木门 1000*2100	1. 成品套装木门 1000*2100	樘	1	1505.74	1505.74	
26	010801001004	成品套装木门 900*2200	1. 成品套装木门 900*2200	樘	2	1426.5	2853	
27	010801002001	成品套装木门 1800*2200	1. 成品套装木门 1800*2200	樘	1	3215.69	3215.69	
28	010805007001	成品纱网门	1. 成品纱网门 800*2100	樘	1	600	600	
29	010802001001	铝框玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 门材质:铝合金推拉门 3. 玻璃品种、厚度:9mm钢化玻璃	m2	6.51	439.54	2861.41	
30	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2500	m2	3.75	692.69	2597.59	
31	010807001001	铝合金推拉窗	1. 铝合金推拉窗 2. 钢化中空玻璃 6+12A+6	m2	108.29	428.8	46434.75	
32	010802001002	金刚砂带锁	1. 带304不锈钢金刚砂，丝径0.8mm ，金刚砂带锁	扇	39	350	13650	
33	010809004001	大理石窗台板	1. 窗台板材质:窗台板(厚16mm) 大理石 2. 装饰掉边磨半圆边	m2	12.74	509.68	6493.32	
		其他部分					43000.62	
本页小计							80211.5	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
34	011501004001	储物柜	1. 矮柜规格:400*400*2400mm 2. 材料种类、规格:柜体: 18mm免漆板; 柜门: 18mm免漆板柜门 3. 部位:1-3层 4. 五金种类、规格:铝合金拉手	m2	33.6	750.5	25216.8	
35	011501008002	开放格	1. 柜子规格:800*900*400mm; 2. 材料种类、规格:18厚免漆板开放格	m2	6.48	562.26	3643.44	
36	011501018001	不锈钢开放格	1. 柜子规格:3600*2000*600mm; 2. 材料种类、规格:银拉丝不锈钢 3. 部位:一层楼梯间	m2	9.05	862.42	7804.9	
37	011503001001	楼梯间实木扶手10mm厚钢化玻璃栏板	1. 楼梯间实木扶手10mm厚钢化玻璃栏板	m	24.7	248.4	6135.48	
38	030701003001	二楼落地空调外移		台	1	200	200	
	A1303	单价措施费					8254.14	
39	011701003001	里脚手架		m2	1644.25	5.02	8254.14	
本页小计							51254.76	
合 计							362523.23	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	136165.287	0.92	125272.06	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.007	1	0.01	
3	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	8.735	33.48	292.45	
4	J12-40	电动打磨机 小	台班	2.919	35.92	104.85	
5	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.493	236.27	352.75	
6	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	7.569	48.59	367.78	
7	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	10.702	28.49	304.9	
8	J7-124	电锤 520W 小	台班	16.188	8.57	138.73	
9	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.042	37.27	1.57	
10	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	1.729	42.86	74.1	
11	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.221	95.9	21.19	
12	J10-4@1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	2.393	31.71	75.88	
13	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.329	458.84	150.96	
14	J7-118@1	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小	台班	0.786	50.62	39.79	
15	J7-12@2	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.023	25.85	0.59	
16	J7-124@1	电锤 520W 小	台班	0.348	8.42	2.93	
17	J7-13@1	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.004	34.59	0.14	
18	J7-18@1	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.024	90.15	2.16	
19	J9-33@1	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	0.29	93.26	27.05	
20	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	1.961	118.15	231.69	
	本页小计		元			127461.58	
	合计		元			127461.58	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		194887.08	
1	直接费			186940.45	
1.1	人工费			49694.25	
1.2	材料费			136184.02	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1062.18	
2	管理费		32.16	4904.81	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	3050.12	
二	措施项目费	1+2+3		4914.62	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2750.93	
1.1	直接费			2326.25	
1.1.1	人工费			814.19	
1.1.2	材料费			1512.06	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	261.85	
1.3	利润		20	162.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		316.22	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	1847.47	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	1606.49	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1198.81	
四	税前造价	一+二+三		201000.51	
五	销项税额	四	9	18090.05	
单位工程建安造价		四+五		219090.56	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		强弱电					131686.15	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 基础形式、材质、规格:悬挂式	台	1	3529.16	3529.16	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 基础形式、材质、规格:悬挂式	台	12	498.84	5986.08	
3	030502013001	光缆分纤箱		个	1	401.1	401.1	
4	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	227.63	227.63	
5	030411001001	电气配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20	m	555.5	8.58	4766.19	
6	030411001002	电气配管PC25	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC25	m	619.9	9.42	5839.46	
7	030411001003	电气配管PC32	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC32	m	690.7	11.31	7811.82	
8	030411001004	电气配管PC40	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC40	m	56	16.62	930.72	
9	030411001005	电气配管PC80	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC80	m	35	24.31	850.85	
10	030413002001	凿（压）槽		m	1957.1	9.12	17848.75	
本页小计							48191.76	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030411004001	铜芯电线BV-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯	m	2827.5	3.08	8708.7	
12	030411004002	铜芯电线BV-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:4 4. 材质:铜芯	m	903.6	4.16	3758.98	
13	030411004003	铜芯电线BV-6.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:6 4. 材质:铜芯	m	1235.1	5.46	6743.65	
14	030411004004	铜芯电线BV-10.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:10 4. 材质:铜芯	m	759	9.49	7202.91	
15	030411004005	铜芯电线BV-25.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:25 4. 材质:铜芯	m	168	20.96	3521.28	
本页小计							29935.52	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	030408001001	电力电缆YJV-5*6	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV 3. 规格: 5*6 4. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 室内 6. 电压等级 (kV): 0.6/1KV	m	35	36.7	1284.5	
17	030502007001	16芯单模光纤	1. 名称: 16芯单模光纤 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	150	8.21	1231.5	
18	030502005001	网络线 UTP6E		m	211.4	4.85	1025.29	
19	030502005002	电话线UTP6E		m	46.3	4.85	224.56	
20	030404034001	单联单控照明开关	1. 名称: 单联单控照明开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	5	17.47	87.35	
21	030404034002	双联单控照明开关	1. 名称: 双联单控照明开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	4	18.39	73.56	
22	030404034003	三联单控照明开关	1. 名称: 三联单控照明开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	4	25.21	100.84	
23	030404034004	双联双控照明开关	1. 名称: 双联双控照明开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1	27.6	27.6	
本页小计							4055.2	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
24	030404034005	三联三控照明开关	1. 名称: 三联三控照明开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2	41.04	82.08	
25	030404035001	五孔插座	1. 名称: 二极连三极普通插座 2. 规格: 220V, 10A (安全型) 3. 安装方式: 暗装	个	79	17.61	1391.19	
26	030404035002	一开五孔暗插座	1. 开关规格: 10A 2. 安装高度: 见施工图	个	7	26.21	183.47	
27	030404035003	空调电源插座	1. 名称: 空调电源插座 2. 规格: 380V, 20A (安全型) 3. 安装方式: 暗装	个	11	24.05	264.55	
28	030404035004	地面插座	1. 开关规格: 10A 2. 安装高度: 见施工图	个	31	176.32	5465.92	
29	030502004001	网络插座		个	23	32.74	753.02	
30	030502004002	电话插座		个	5	17.97	89.85	
31	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	172	5.4	928.8	
32	030413003001	开、插座盒打洞	1. 名称: 开、插座盒打洞	个	172	5.48	942.56	
33	030412004001	筒灯		套	44	112.72	4959.68	
34	030412001001	方型吸顶灯	1. 名称: 方型吸顶灯	套	31	277.65	8607.15	
本页小计							23668.27	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
35	030412001002	Φ600儿童艺术吸顶灯	Φ600儿童艺术吸顶灯	套	10	973.09	9730.9	
36	030412004002	LED 灯带	LED 灯带	m	165.76	34.31	5687.23	
37	030412003001	消防疏散指示牌		套	16	57.52	920.32	
38	030412001003	应急照明灯		套	16	75.39	1206.24	
39	030404033001	轴流排气扇		台	3	237.68	713.04	
40	030701003001	挂机拆除（利旧）		台	11	70.15	771.65	
41	030701003002	利旧挂机安装		台	11	142.82	1571.02	
42	031001002001	空调铜管加长		m	60	87.25	5235	
		LED显示屏					40159.3	
43	030411004006	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: 铜芯BV-6mm2	m	45	5.32	239.4	
44	030411004007	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: 铜芯BV-2.5mm2	m	19.2	2.76	52.99	
45	030411001006	电气配管PC20	1. 名称: 电气配管 2. 规格: PC20	m	21.4	8.58	183.61	
本页小计							26311.4	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
46	030506007001	LED显示屏	像数点间距2MM; 像素构成1R1G1B;表贴三合一封装: 单元板分辨率160*80=12800Dots: 尺寸(长*宽*厚):320mm*160mm; 像素密度:250000点/m: 结构特点:灯驱合一; 单元板功率 ≤21W: 驱动方式:1/40扫恒流驱动; Q2 亮度 >500cd/m: 亮度均匀性 >0.95: 屏钨砾生之岁燃幕鑄 x 形型魑句水平 才 避视角140+10度:屏幕垂直观 角 130+10度: 最 可 筠生叹用视佳视距 >2m; 使用环境:室内 盲点率 小于万分之三;换帧频率 ≥60帧/秒: 刷新频率>3840Hz;亮度调节:256级 手动/自动:;使用寿命 >10万小时: 平均无故障时间>1万小时;工作温 度范围-20至40℃;工作湿度范围10 %至65%RH(无洁露); 屏体主体主材用知名品牌角钢、槽 钢、方管焊接,边框宽≥100mm,	m2	6.733	5169.79	34808.2	
本页小计							34808.2	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			屏厚≥100mm；2. 钢材表面处理：全部钢构件手工处理除锈St2.0级后，以防锈漆涂底，然后涂以氟碳漆，钢构的施工与验收应严格遵守《钢结构工程施工质量验收规范》GBJ50205-2001. 之规定。					
本页小计							34808.2	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
47	030501003001	控制设备 视频接收卡	1. 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 5. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10. 单卡支持16组RGB信号输出； 11. 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12. 支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；	台	11	123.08	1353.88	
本页小计							1353.88	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
48	030506007002	视频处理器	1. 具有5类视频输入接口，2×HDMI 1. 4，1×DVI，1×VGA，1×CVBS； 1路u盘输入 2. 最大带载260万像素，最宽可达3840点，或最高可达2000点 3. 最大输入分辨率1920×1080@60Hz，支持分辨率任意设置 4. 支持4路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5. 1路独立音频输入，1路独立音频输出，支持HDMI、U-DISK音频解析输出 6. 支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放 7. 支持画面偏移 8. 支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整 9. 支持有限转完全功能 10. 支持发送/回读校正系数，高级修缝 11. 支持HDCP1.4高带宽数字内容保护技术 12. 支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持 13. 支持亮度和色温调节，支持精	台	1	1881.89	1881.89	
本页小计							1881.89	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			确色温 14. 支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示 15. 支持16个场景保存和调用 16. 支持U盘播放 17. 支持OSD(屏幕菜单调节:一般是按菜单键后屏幕弹出的显示器各项调节项目信息的矩形菜单，可调节屏幕灰度，色温，恢复出厂设置...) 18. USB接口控制 19. RS232协议控制					
49	030501007001	多功能卡	1. 使用 RS232 串口或千兆网口通信； 2. 支持用网口级联在接收卡之间或最后； 3. 支持音频输出； 4. 根据环境光照自动调节显示屏亮度。	套	1	673.08	673.08	
50	011303001001	正面铝板包边	1. 隔离带、框边封闭材料品种、规格:内衬隔热棉50mm厚 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚氟碳喷涂铝单板	m2	1.315	734.79	966.25	
		更换显示屏					12466.01	
本页小计							1639.33	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
51	030507014001	更换显示屏	1. 室内单红	m2	8.33	1496.52	12466.01	
		给排水					10575.62	
52	031001006001	PP-R塑料给水管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	18	41.27	742.86	
53	031001006002	塑料PPR32给水管	1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	16.1	41.39	666.38	
54	031001006003	PP-R塑料给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	14.7	24.23	356.18	
55	031001006004	PP-R塑料给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1.1	20.37	22.41	
56	031001006005	UPVC塑料排水管 DN160	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 连接形式:粘接	m	36	43.99	1583.64	
本页小计							15837.48	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
57	031001006006	UPVC塑料排水管 DN110	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 连接形式：粘接	m	27.5	52.77	1451.18	
58	031001006007	UPVC塑料排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 连接形式：粘接	m	9.8	33.65	329.77	
59	031001006008	UPVC塑料排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 连接形式：粘接	m	3	34.43	103.29	
60	030413002002	凿（压）槽		m	28.6	9.12	260.83	
61	031003005001	塑料存水弯	1. 规格：PVC110 2. 连接形式：粘接	个	5	32.33	161.65	
62	031004014001	不锈钢地漏	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN50	个	2	64.55	129.1	
63	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆	组	3	507.84	1523.52	
64	031004006001	大便器	1. 大便器	组	5	532.53	2662.65	
65	031004003002	拖把池	1. 拖把池	组	1	284.11	284.11	
66	030413003002	开孔	1. 墙面开孔	个	7	27.11	189.77	
67	031004010001	淋浴器	1. 淋浴器	套	1	108.28	108.28	
本页小计							7204.15	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	C0303	单价措施费					2750.93	
68	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2750.93	2750.93	
本页小计							2750.93	
合 计							197638.01	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	814.185	1	814.19	
2	H00001	人工费	元	54015.502	0.92	49694.26	人工系数:0.92;
3	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	1.01	15	15.15	
4	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	3.03	35	106.05	
5	WJJ030717@1	塑料存水弯 110	个	5.05	12.74	64.34	
6	WJJ030719@1	地漏 50	个	2.02	36.81	74.36	
7	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	5.05	4.427	22.36	
8	WJJ170136@1	空调铜管	m	61.08	80	4886.4	
9	WJJ172513@1	PC80	m	41.713	9.27	386.68	
10	WJJ172513@2	PC25	m	659.698	2.07	1365.57	
11	WJJ172513@3	PC20	m	615.553	1.27	781.75	
12	WJJ172513@4	PC32	m	735.043	3.41	2506.5	
13	WJJ172513@5	PC40	m	60.122	4.2	252.51	
14	WJJ172567@1	PP-R塑料给水管 DN50	m	18.36	20.44	375.28	
15	WJJ172567@2	PP-R塑料给水管 DN15	m	1.118	3.4	3.8	
16	WJJ172567@3	PP-R塑料给水管 DN25	m	14.935	5.16	77.06	
17	WJJ172567@4	塑料给水管PPR32	m	16.358	8.27	135.28	
18	WJJ172568@1	UPVC塑料排水管 DN110	m	26.125	14.54	379.86	
19	WJJ172568@2	UPVC塑料排水管 DN50	m	3.036	4.49	13.63	
20	WJJ172568@3	UPVC塑料排水管 DN75	m	9.604	7.84	75.3	
21	WJJ172568@4	UPVC塑料排水管 DN160	m	35.748	27.54	984.5	
22	WJJ180919@1	PP-R塑料给水管热熔管件 DN50	个	5.148	6.8	35.01	
23	WJJ180926@1	UPVC塑料排水管粘接管件 DN110	个	31.79	13.39	425.67	
24	WJJ180926@2	UPVC塑料排水管粘接管件 DN75	个	8.673	5.93	51.43	
25	WJJ180926@3	UPVC塑料排水管粘接管件 DN50	个	2.07	8.42	17.43	
26	WJJ180956@1	PP-R塑料给水管热熔管件 DN25	个	18.008	1.47	26.47	
27	WJJ180956@2	PP-R塑料给水管热熔管件 DN15	个	1.672	1.14	1.91	
28	WJJ180956@3	室内塑料给水管热熔管件32	个	17.404	4.055	70.57	
29	WJJ181110	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	2.02	1	2.02	
30	WJJ182501@1	管卡子DN80	个	9.52	2.65	25.23	
31	WJJ182501@2	管卡子DN25	个	302.511	0.381	115.26	
	本页小计		元			63785.83	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
32	WJJ182501@3	管卡子DN20	个	378.446	0.354	133.97	
33	WJJ182501@4	管卡子DN32	个	337.062	0.46	155.05	
34	WJJ182501@5	管卡子DN40	个	18.816	0.63	11.85	
35	WJJ182510@1	UPVC塑料排水管粘接管件 DN160	个	1.908	15.19	28.98	
36	WJJ210501	双管成品淋浴器(含阀门及固定件)	套	1.01	75	75.75	
37	WJJ210902	洗脸盆	个	3.03	194.776	590.17	
38	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	3.03	26.56	80.48	
39	WJJ210905	洗脸盆托架	套	3.03	88.535	268.26	
40	WJJ211301	成品拖布池	个	1.01	176.99	178.76	
41	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	5.05	159.363	804.78	
42	WJJ212504	蹲式大便器高水箱及附件	套	5.05	194.776	983.62	
43	WJJ252102@1	LED 筒灯	个	44.44	75.255	3344.33	
44	WJJ252102@2	LED 灯带	个	167.418	28.331	4743.12	
45	WJJ252102@3	500*500mm方型吸顶灯	个	31.31	238.8	7476.83	
46	WJJ252102@4	Φ600儿童艺术吸顶灯	个	10.1	750	7575	
47	WJJ252102@5	安全出口标示	个	16.16	38.1	615.7	
48	WJJ252102@6	应急照明灯	个	16.16	54.88	886.86	
49	WJJ260501@2	单联双控照明开关	只	4.08	8.4	34.27	
50	WJJ260501@3	单联单控照明开关	只	5.1	7.67	39.12	
51	WJJ260501@4	三联单控照明开关	只	4.08	14.91	60.83	
52	WJJ260501@5	三联三控照明开关	只	2.04	25.2	51.41	
53	WJJ260501@6	双联双控照明开关	只	1.02	12.18	12.42	
54	WJJ264103@1	单相五孔插座	套	80.58	7.98	643.03	
55	WJJ264103@2	三相五孔插座	套	11.22	13.13	147.32	
56	WJJ264103@3	一开五孔	套	7.14	11.94	85.25	
57	WJJ264103@4	地面插座	套	31.62	139.885	4423.16	
58	WJJ264105	电话插座	个	5.05	14.26	72.01	
59	WJJ264106@1	网络插座	个	23.23	26.15	607.46	
60	WJJ280302@1	铜芯电线BV-6.0	m	1296.855	4.2	5446.79	
61	WJJ280302@2	铜芯电线BV-10.0	m	796.95	7.87	6272	
		本页小计	元			45848.58	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
62	WJJ280302@3	铜芯电线BV-25.0	m	176.4	18.26	3221.06	
63	WJJ280304@2	铜芯电线BV-2.5	m	3279.9	1.83	6002.22	
64	WJJ280304@3	铜芯电线BV-4.0	m	993.96	2.88	2862.6	
65	WJJ280304@4	绝缘导线铜芯BV2.5mm2	m	22.272	1.847	41.14	
66	WJJ280304@5	绝缘导线铜芯BV6mm2	m	47.25	4.24	200.34	
67	WJJ281107@1	YJV-5*6	m	35.35	26.46	935.36	
68	WJJ282501@1	网络线 UTP6E	m	270.585	3.18	860.46	
69	WJJ291105@1	光缆分纤箱	个	1	322.7	322.7	
70	WJJ291107	接线盒	个	175.44	1.062	186.32	
71	WJJ292508@1	16芯单模光纤	m	152.25	3.31	503.95	
72	WJJ503501	轴流排气扇	台	3	177.069	531.21	
73	补充设备015@1	室内单红显示屏	m2	8.33	1200	9996	
74	补充主材001@1	配电箱	台	1	3364.32	3364.32	
75	补充主材005	接收卡	台	11	85	935	
76	补充主材006	配电箱	台	12	350	4200	
77	补充主材006@1	多功能卡	套	1	635	635	
78	补充主材007@1	视频处理器	台	1	1800	1800	
79	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.003	711.02	2.13	
80	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.148	964.18	142.7	
81	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.022	481.47	10.59	
82	J5-23	平台作业升降车 提升高度(m) 9 中	台班	0.337	337.11	113.61	
83	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	0.042	43.12	1.81	
84	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.04	28.49	1.14	
85	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	5.582	42.86	239.24	
86	J7-89	电动弯管机 管径(mm) 108 中	台班	0.072	102.27	7.36	
87	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.002	38.47	0.08	
88	J8-2@1	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.001	38.47	0.04	
89	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.02	24.54	0.49	
	本页小计		元			37116.87	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
90	J8-32@1	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.004	24.54	0.1	
91	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	0.96	65.46	62.84	
92	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小	台班	6.407	26	166.58	
93	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	0.288	41.34	11.91	
94	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.036	30.63	1.1	
95	J9-44	电焊条恒温箱 小	台班	0.036	22.73	0.82	
96	JX001	其他机械费	元	1.269	1	1.27	
97	JX002	电焊机(综合)	台班	0.367	75.63	27.76	
98	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.049	37.05	1.82	
99	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A,3×(0~25)A,1×(0~75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0~300)V,3×(0~300)V,1×(0~600)V,DC:4×(0~±300)V	台班	0.2	31.74	6.35	
100	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
101	Y35-2	示波器 频率:100MHz	台班	2	6.27	12.54	
102	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	3.087	4.22	13.03	
103	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
104	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	1.277	4.08	5.21	
105	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
106	Y9-5	工业用真有效值万用表 直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃	台班	0.337	5.6	1.89	
107	J7-124@1	电锤 520W 小	台班	16.576	8.42	139.57	
108	J9-25@1	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	0.372	40.17	14.94	
109	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m,精度:±1%	台班	0.06	14.46	0.87	
110	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误	台班	0.225	13.05	2.94	
本页小计			元			482.97	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
		差:±1.0%, 不确定度:2%Rd±0.1					
111	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000 ppm	台班	0.045	60.02	2.7	
112	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	2.02	9.43	19.05	
113	Y8-2@1	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	4.165	9.43	39.28	
	本页小计		元			61.03	
	合计		元			147295.28	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：立面改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		603689.73	
1	直接费			526795.99	
1.1	人工费			206137	
1.2	材料费			310354	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			10304.99	
2	管理费		8	43922.39	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	32942.51	
二	措施项目费	1+2+3		177464.32	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		145496.59	
1.1	直接费			126588.03	
1.1.1	人工费			68444.15	
1.1.2	材料费			54803.76	
1.1.3	机械费			3340.12	
1.2	管理费		8	10819.36	
1.3	利润		6	8044.24	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1198.7	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	30769.03	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	16205.02	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		4686.92	
四	税前造价	一+二+三		785840.97	
五	销项税额	四	9	70725.69	
单位工程建安造价		四+五		856566.66	

单位工程造价表

工程名称：立面改造

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		外立面改造					603689.73	
1	011604002001	拆除原外墙破损水刷石	1. 清理原外墙，拆除空鼓 2. 拆除外运	m2	468.5	23.5	11009.75	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 10厚1：3水泥砂浆	m2	468.5	33.07	15493.3	
3	011406001001	外墙漆	1. 防水腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维布 2. 喷涂外墙漆涂料二遍	m2	9370	53.01	496703.7	
4	011610002001	拆除木窗	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	80	22.44	1795.2	
5	010802001001	60系列铝合金单玻窗	1. 60系列铝合金窗框，6mm厚平板玻璃推拉窗	m2	80	363.42	29073.6	
6	031001006001	老旧雨水管拆除及外运	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	82	9.95	815.9	
7	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	82	91.29	7485.78	
8	011607002001	屋面防水层拆除	1. 拆除3厚卷材防水层 2. 运距：综合考虑	m2	105	7.73	811.65	
9	010902001001	屋面SBS防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材II型（外露型） 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（参3%防水剂）	m2	105	81.99	8608.95	
本页小计							571797.83	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：立面改造

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	011607001001	拆除彩钢瓦屋面	1. 拆除彩钢瓦屋面 2. 垃圾外运	m2	250	25.42	6355	
11	010901001001	彩钢瓦屋面	1. 更换雨棚彩钢瓦	m2	250	54.59	13647.5	
12	011607001002	拆除红瓦	1. 拆除红瓦 2. 垃圾外运	m2	100	10.7	1070	
13	010901001002	更换红瓦	1. 更换红瓦	m2	100	23.31	2331	
14	011607001003	拆除石棉瓦	1. 拆除石棉瓦 2. 垃圾外运	m2	80	7.7	616	
15	010901001003	更换石棉瓦	1. 更换石棉瓦	m2	80	75.47	6037.6	
16	010901001004	树脂瓦	1. 树脂瓦	m2	30	61.16	1834.8	
	A1303	单价措施费					145496.59	
17	011703001001	垂直运输		天	1	2791.49	2791.49	
18	011701002002	外墙脚手架		m2	9370	15.23	142705.1	
本页小计							177388.49	
合 计							749186.32	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：立面改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	298457.392	0.92	274580.8	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.047	1	0.05	
3	88010500001	其他材料费	元	11185.987	1	11185.99	
4	J0006H	燃料动力费	元	312.09	1	312.09	
5	J4-11@4	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.083	663.84	55.1	
6	JX001	其他机械费	元	99.645	1	99.65	
7	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	103.07	52.24	5384.38	
8	J12-45	氧割设备 小	台班	55	27.17	1494.35	
9	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.464	600	878.4	
10	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1	912.71	912.71	
11	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.25	1377.21	344.3	
12	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.327	610.61	199.67	
13	J4-11@2	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.26	610.61	769.37	
14	J4-11@3	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.034	610.61	20.76	
15	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	4.685	458.84	2149.67	
16	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.005	458.84	2.29	
17	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.192	169.99	32.64	
18	J5-1@1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.025	169.99	4.25	
19	J5-18@1	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	21.491	30.83	662.57	
20	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.445	169.05	75.23	
21	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.75	220.33	165.25	
22	J7-124	电锤 520W 小	台班	9.952	8.42	83.8	
	本页小计		元			299413.32	
	合计		元			299413.32	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：文创工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		161011.14	
1	直接费			157875.57	
1.1	人工费			8030.29	
1.2	材料费			149525.63	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			319.65	
2	管理费		9.65	1933.06	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1201.98	
二	措施项目费	1+2+3		1323.61	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		71.61	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	1252	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	659.05	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		276.49	
四	税前造价	一+二+三		162611.24	
五	销项税额	四	9	4172.3	
单位工程建安造价		四+五		166783.54	

单位工程造价表

工程名称：文创工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		文创						
		装饰部分文创					161011.14	
1	011501006032	外墙墙绘	1. 手绘墙体艺术	m2	40	150	6000	
2	011507004001	意见箱		个	2	120	240	
3	011206003006	外墙景观字造型	1. 镭图材料品种:2mm304不锈钢精工烤漆字	m2	18	580	10440	
4	011408002001	萱绒布	UV打印	m2	50	194.87	9743.5	
5	011206003007	墙面文化宣传图片	1. 镭图材料品种:20mm厚PVC封边+5mm亚克力+广告钉+UV	m2	51.6	530	27348	
6	011206003008	墙面文化宣传图片	1. 镭图材料品种:20mm不锈钢精工烤漆字+10mm水晶字+UV	m2	3.8	590	2242	
7	011206003009	墙面文化宣传图片	1. 镭图材料品种:20mm厚PVC封边+3mm亚克力立体字+UV+盒子	m2	5	480	2400	
8	011206003010	墙面文化宣传图片	1. 镭图材料品种:20mm厚PVC封边+亚克力+UV水晶字	m2	26.09	480	12523.2	
9	011206003011	墙面文化宣传图片	1. 镭图材料品种:20mmPVC+15mm水晶字+有机玻璃盒子	m2	5.45	550	2997.5	
10	011206003012	墙面文化宣传图片	1. 镭图材料品种:木制结构造型+UV水晶字	m2	27.17	680	18475.6	
本页小计							92409.8	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：文创工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	011206003013	墙面文化宣传图片	1. 镏图材料品种：哑面柔光灯箱+UV水晶字	m2	6.14	700	4298	
12	011206003014	墙面文化宣传图片	1. 镏图材料品种：铁艺烤漆+不锈钢金属烤漆背光字	m2	3.67	1050	3853.5	
13	011206003015	墙面文化宣传图片	1. 镏图材料品种：20mm厚PVC封边+3mm亚克力立体字+UV+定制模具	m2	11.15	550	6132.5	
14	011206003016	墙面文化宣传图片	1. 镏图材料品种：UV水晶字+立体字+定制相框	m2	26.76	600	16056	
15	011206003017	墙面文化宣传图片	1. 镏图材料品种：不锈钢哑面精工烤漆造型	m2	2.58	1100	2838	
16	011206003018	标识标牌（门牌、吊牌）	1. 镏图材料品种：20mmPVC+亚克力+UV立体字+精雕	m2	9.6	630	6048	
17	011207001002	墙面文化宣传图片基层打底	1. 木方龙骨、刷防火涂料 2. 18mm大芯板E0打底、刷防火涂料 3. 石膏板墙面	m2	78	172.89	13485.42	
18	011406001002	渐变艺术涂料	1. 刮腻子遍数：两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：艺术涂料	m2	78	130.64	10189.92	
19	011501006033	玻璃球	1. 纯不锈钢艺术玻璃球，直径600	个	1	600	600	
20	030412004002	LED 灯带		m	150	34	5100	
	A1303	单价措施费						
本页小计							68601.34	
合 计							161011.14	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：文创工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	8728.644	0.92	8030.35	人工系数:0.92;
2	WJJ252102@1	LED 灯带	个	151.5	28.331	4292.15	
3	J10-4@2	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	2.925	31.71	92.75	
4	J10-6@2	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	1.334	52.24	69.69	
5	J7-12@2	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.203	25.85	5.25	
6	J7-124@2	电锤 520W 小	台班	18.05	8.42	151.98	
	本页小计		元			12642.17	
	合计		元			12642.17	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：拆违工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		482569.29	
1	直接费			425937.06	
1.1	人工费			91712.3	
1.2	材料费			314281.35	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			19943.41	
2	管理费		8	32362.05	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	24271.07	
二	措施项目费	1+2+3		32545.02	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		13011.8	
1.1	直接费			11339.24	
1.1.1	人工费			5367.55	
1.1.2	材料费			3705.51	
1.1.3	机械费			2266.18	
1.2	管理费		8	956.57	
1.3	利润		6	713.49	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		792.93	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	18740.29	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	9869.88	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3090.69	
四	税前造价	一+二+三		518205	
五	销项税额	四	9	46638.45	
单位工程建安造价		四+五		564843.45	

单位工程造价表

工程名称：拆违工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		2F					482569.29	
1	011610002001	拆除防盗网	1. 拆除防盗网 2. 垃圾外运	m2	103.75	13.48	1398.55	
2	011601001001	拆除墙体	1. 拆除200厚砌体墙 2. 垃圾外运	m3	143.5	178.95	25679.33	
3	011601001002	拆除违建	1. 拆除砖混结构违建，人工拆除 2. 垃圾外运	m2	193.7	89.48	17332.28	
4	011611005001	拆除雨棚	1. 拆除雨棚 2. 垃圾外运	m2	390.5	11.7	4568.85	
5	011610001001	拆除木门	1. 拆除木门 2. 垃圾外运	m2	135.25	21.48	2905.17	
6	011611005002	拆除彩钢板墙体	1. 拆除彩钢板墙体 2. 垃圾外运	m2	30	11.7	351	
7	010802001001	拆除玻璃门	1. 拆除玻璃门 2. 垃圾外运	m2	166.25	19.41	3226.91	
8	011609001001	拆除栏杆	1. 拆除栏杆 2. 垃圾外运	m	133	20.59	2738.47	
9	011601001003	拆除违建彩钢板房	1. 拆除违建彩钢板房，人工拆除 2. 垃圾外运	m2	56.5	7.21	407.37	
10	011602002001	拆除楼板	1. 拆除楼板，人工拆除 2. 垃圾外运	m3	6	314.37	1886.22	
11	011610002002	拆除卷帘门	1. 拆除卷帘门 2. 垃圾外运	m2	27.5	50.09	1377.48	
本页小计							61871.63	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：拆违工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	010802001002	不锈钢烤漆门	1. 成品不锈钢烤漆门	m2	400	815. 47	326188	
13	010401003001	实心砖墙	1. 200厚砖墙	m3	18. 4	710. 62	13075. 41	
14	010807005001	防盗窗利旧	1. 防盗网利旧安装	m2	5. 4	70. 24	379. 3	
15	010807001001	增设窗户	1. 60系列6mm厚普通铝合金单层玻璃推拉窗	m2	56. 7	363. 42	20605. 91	
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 10厚1：3水泥砂浆找平磨光 2. 防水腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 涂刷外墙漆一底两面	m2	708	85. 38	60449. 04	
		1F						
	A1303	单价措施费					13011. 8	
17	011703001001	垂直运输		天	1	5031. 28	5031. 28	
18	011701002001	外墙脚手架		m2	524	15. 23	7980. 52	
本页小计							433709. 46	
合 计							495581. 09	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：拆违工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	105521.484	0.92	97079.77	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.071	1	0.07	
3	J0006H	燃料动力费	元	562.5	1	562.5	
4	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	30.762	237.35	7301.36	
5	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	7.788	52.24	406.85	
6	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.639	600	1583.4	
7	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	54.794	12.23	670.13	
8	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	1.276	2045.18	2609.65	
9	J1-78	抓铲挖掘机 0.5m3	台班	0.158	558.03	88.17	
10	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.932	610.61	1179.7	
11	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	8.637	798.12	6893.36	
12	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.357	481.57	171.92	
13	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.262	458.84	120.22	
14	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.48	169.99	81.6	
15	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.525	220.33	336	
16	J7-124	电锤 520W 小	台班	24.225	8.42	203.97	
	本页小计		元			119288.67	
	合计		元			119288.67	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程名称：市场改造11

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
1	建筑工程	1793216.29	80705.36	30000
2	消防工程	264412.68	5439.69	
3	污水工程	356989.04	9735.8	
4	电气改造	3683934.85	24141	1250000
合计		6098552.86	120021.85	1280000.00

注：本表适用于单项工程招投标控制价或投标报价的汇总。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		屋面改造					460314	
1	010902001003	商业屋面防水	1. 拆除原防水层 2. 拆除50厚C20细石混凝土 3. 运距10km	m2	1800	39.07	70326	
2	010902001004	商业屋面防水	1. 50厚C20细石混凝土，内配4@100双向钢筋网片，表面压10厚1:4石灰砂浆 2. 3+3厚SBS改性沥青聚酯防水卷材 3. 10厚1:2.5水泥砂浆找平（参3%防水剂）	m2	1800	216.66	389988	
		公共走廊改造					380464.5	
3	011101001002	公共走廊楼面改造	1. 15厚 水磨石楼地面， 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 现状地面凿毛	m2	1950	195.11	380464.5	
		公共连廊改造					47623.4	
4	011101001003	公共露台改造	1. 15厚 水磨石楼地面， 2. 中间压入4@100双向钢筋网片 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 现状地面凿毛	m2	220	216.47	47623.4	
		新增广告位					184888.9	
5	011507001001	拆除广告位	1. 人工拆除广告牌，外运10km	m	105	39.59	4156.95	
本页小计							892558.85	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011507001002	新建广告位(11处)	1. 矩形钢100*150*3.0，外喷栗色氟碳漆，沿外墙布置 2. 4mm 40丝 氟碳铝塑板 3. M14化学螺栓	m	43	789.47	33947.21	
7	011507001003	新增广告牌（6处）	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽1200，高1800 2. 铝塑板 4mm 40丝 聚酯 3. 1.5mm不锈钢板泛水基 4. 层材料种类:主骨架L63X40X4、L40X3两端焊接作为斜撑，顶部L63X40X4斜拉 5. M14化学螺栓	m	62	1781.23	110436.26	
8	011508002001	定制招牌名称	1. 扩边发光字体	个	216	168.28	36348.48	
		更换落水管					19272.6	
9	031001006003	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	180	101.7	18306	
10	031001006004	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	180	5.37	966.6	
		零星改造					220394.71	
11	011503001002	不锈钢栏杆	1. 拆除栏杆	m	180	19.33	3479.4	
本页小计							203483.95	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	011503001003	不锈钢栏杆（楼梯）	1. 新做不锈钢栏杆	m	85	153. 56	13052. 6	
13	011503001004	不锈钢栏杆（露台）	1. 新做不锈钢栏杆	m	95	321. 67	30558. 65	
14	011503001005	护栏增高	1. ϕ 60*3钢管	m	300	346. 33	103899	
15	011407004001	装饰线条	1. EPS压顶线，15高	m	66	62. 31	4112. 46	
16	011613001001	拆除防盗网		m2	30	13. 3	399	
17	011608002001	原涂料面层清理修补	1. 铲除顶棚水泥砂浆，清理顶棚 2. 运距：综合考虑	m2	740	5	3700	
18	011407001004	顶棚防水	1. 基层界面处理； 2. 15厚防水砂浆，分层抹灰收光（ 1. 0x12. 7x12. 7的钢丝网，水泥钉 固定）	m2	740	56. 65	41921	
19	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	180	101. 7	18306	
20	031001006002	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	180	5. 37	966. 6	
		楼梯间改造					101398. 62	
21	011608002002	原涂料面层清理修补	1. 原涂料面层清理修补（暂按15% 计算） 2. 运距：综合考虑	m2	555	5	2775	
本页小计							219690. 31	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	011406001001	楼道翻新	1. 904涂料一底一面	m2	3700	21.65	80105	
23	011406001002	楼梯踢脚线	1. 深灰色乳胶漆一遍 2. 满刮腻子一遍	m	125	23.9	2987.5	
24	011405001001	栏杆扶手进行除锈及去油皮后外刷防锈油漆两遍	1. 红丹防锈底漆一遍 2. 银灰色调和漆二遍	m2	444	34.98	15531.12	
		卷闸门更换					47371.28	
25	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原铁质卷闸门 2. 运距综合考虑	m2	88	61.9	5447.2	
26	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 铝合金卷闸门	m2	88	476.41	41924.08	
	A1303	单价措施费					60650.26	
27	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	天	1	44007.66	44007.66	
28	011701002001	里脚手架	1. 外脚手架 钢管架 15m以内 双排	m2	740	22.49	16642.6	
本页小计							206645.16	
合 计							1522378.27	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	701473.901	1	701473.9	人工系数:1;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.074	1	0.07	
3	J0006H	燃料动力费	元	4720.247	1	4720.25	
4	JX001	其他机械费	元	2839.32	1	2839.32	
5	JXFTZ	机械费调整	元	-0.074	1	-0.07	
6	J12-40	电动打磨机 小	台班	1.425	34.49	49.15	
7	J12-43	抛光机 小	台班	4.5	11.29	50.81	
8	J12-45	氧割设备 小	台班	2.646	27.17	71.89	
9	J13-2@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	22.146	600	13287.6	
10	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	11.696	687.34	8039.13	
11	J4-11@1	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.366	687.34	251.57	
12	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.284	530.14	680.7	
13	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	7.2	182.79	1316.09	
14	J5-18	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	111.645	30.83	3442.02	
15	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	9	287.32	2585.88	
16	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	8.093	181.85	1471.71	
17	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	11.748	233.13	2738.81	
18	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.148	233.13	34.5	
19	J7-103	平面水磨石机 功率(kW) 3 小	台班	233.926	20.45	4783.79	
20	J7-124	电锤 520W 小	台班	2.162	8.42	18.2	
21	J7-124@1	电锤 520W 小	台班	4.096	8.42	34.49	
22	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.159	34.59	5.5	
23	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.401	90.15	36.15	
24	J7-71	管子切断机 管径(mm) 60 小	台班	34.45	19.74	680.04	
25	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	6.483	91.52	593.32	
26	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	68.654	85.28	5854.81	
27	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	10.545	93.26	983.43	
28	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.913	118.15	344.17	
29	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.648	18.43	11.94	
	本页小计		元			756399.17	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

	合计	元			756399.17	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1461728.01	
1	直接费			1267848.11	
1.1	人工费			678614.43	
1.2	材料费			552984.3	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			36249.38	
2	管理费		9.65	119555.59	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	74334.35	
二	措施项目费	1+2+3		143791.43	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		60650.26	
1.1	直接费			52457.68	
1.1.1	人工费			22857.81	
1.1.2	材料费			10924.99	
1.1.3	机械费			18674.88	
1.2	管理费		9.65	5052.61	
1.3	利润		6	3141.45	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		2435.81	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	80705.36	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	42483.3	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		39633.12	
四	税前造价	一+二+三		1645152.56	
五	销项税额	四	9	148063.73	
单位工程建安造价		四+五		1793216.29	

单位工程造价表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		地漏					1424.8	
1	031004008001	地漏	1. 铸铁地漏 公称直径(mm) 80	组	16	89.05	1424.8	
		消防工程					231412.22	
2	040504001002	砖砌井	1. 砖砌井，平均深1.2m 2. 防盗铸铁井盖井座	座	5	3806.67	19033.35	
3	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌镀锌钢管DN150 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 5. 防腐及油漆：红丹防锈漆二道	m	50	179.02	8951	
4	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 5. 防腐及油漆：红丹防锈漆二道	m	542.14	166.16	90081.98	
本页小计							119491.13	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：消防工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 5. 防腐及油漆：红丹防锈漆二道	m	100	90.5	9050	
6	031002001001	管道支架		kg	1021.67	20.75	21199.65	
7	030901010002	试验用消火栓（不带箱体，自带压力表）	1. 安装方式：暗装 2. 型号、规格：DN65	套	1	264.42	264.42	
8	030901010003	室内消火栓 1000*700*180	1. 安装方式：暗装 2. 参数：箱内有DN65衬胶消防水带长25m一根，消防水枪一支，消防软管卷盘一根30m一支当量喷嘴直径6mm的水枪	套	40	594.42	23776.8	
9	030901013002	灭火器	1. 形式：灭火器箱明装 2. 规格、型号：干粉灭火器MF/ABC4 [每箱两具]	组	162	195.35	31646.7	
10	031002003001	套管	1. 名称、类型：普通套管 2. 规格：DN100	个	20	115.26	2305.2	
11	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN150	个	1	1169.75	1169.75	
12	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	18	672.33	12101.94	
本页小计							101514.46	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：消防工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	031003001003	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	22	454. 04	9988. 88	
14	030905002001	水灭火控制装置调试		点	1	1842. 55	1842. 55	
	C0303	单价措施费					2480. 42	
15	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2480. 42	2480. 42	
本页小计							14311. 85	
合 计							235317. 44	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	734.123	1	734.12	
2	H00001	人工费	元	14319.97	1	14319.97	人工系数:1;
3	H00001@1	人工费	元	32247.541	1	32247.54	人工系数:1;
4	WJJ012703	成品桥架支撑架	kg	1072.754	7	7509.28	
5	WJJ030720	铸铁地漏	个	16.16	15	242.4	
6	WJJ130122	醇酸防锈漆 C53-1	kg	59.331	13.72	814.02	
7	WJJ170103@1	镀锌钢管 DN150	m	48.9	94.395	4615.92	
8	WJJ170103@2	镀锌钢管 DN65	m	99.7	35.46	3535.36	
9	WJJ170134	焊接钢管 DN100	m	6.36	94.395	600.35	
10	WJJ170305	镀锌钢管 DN100	m	540.514	94.395	51021.82	
11	WJJ180305@1	镀锌钢管 DN100 沟槽管件	个	195.17	25.27	4931.95	
12	WJJ180305@2	镀锌钢管 DN150 沟槽管件	个	9.4	48.55	456.37	
13	WJJ180305@3	镀锌钢管 DN65 沟槽管件	个	42.6	16.7	711.42	
14	WJJ182507@1	镀锌钢管 DN100 卡箍连接件(含胶圈)	套	468.951	10.97	5144.39	
15	WJJ182507@2	卡箍连接件DN150(含胶圈)	套	24.52	19.64	481.57	
16	WJJ182507@3	镀锌钢管 DN65 卡箍连接件(含胶圈)	套	100.38	8.39	842.19	
17	WJJ190002@4	闸阀DN100	个	18	371.57	6688.26	
18	WJJ190002@5	闸阀DN150	个	1	638.61	638.61	
19	WJJ190002@6	闸阀DN65	个	22	251	5522	
20	WJJ230301@2	试验用消火栓（不带箱体,自带压力表）	套	1	80	80	
21	WJJ230301@3	室内消火栓 1000*700*180（箱内有DN65衬胶消防水带长25m一根,消防水枪一支,消防软管卷盘一根30m一支当量喷嘴直径6mm的水枪）	套	40	410	16400	
22	WJJ230702@2	干粉灭火器MF/ABC4[每箱两具]	套	162	181.6	29419.2	
23	JX002	电焊机(综合)	台班	15.106	75.63	1142.47	
24	JX003	吊装机械(综合)	台班	3.767	614.7	2315.57	
25	J12-23	自耦调压器 TDJC-S-1 小	台班	1.02	12.32	12.57	
26	J12-74@1	沟槽轧制机 管径 220mm以内 小	台班	17.836	33.36	595.01	
27	J4-4@2	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.597	508.83	303.77	
28	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.5	181.85	90.93	
	本页小计		元			191417.06	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：消防工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.555	10.63	5.9	
30	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.145	10.67	1.55	
31	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	7.213	40.48	291.98	
32	J7-117@1	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	2.348	40.48	95.05	
33	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小	台班	3.576	9.48	33.9	
34	J7-40@1	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	0.41	27.83	11.41	
35	J7-65	开孔机 开孔直径(mm) 200 小	台班	0.613	174.45	106.94	
36	J8-32@1	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	1.269	22.81	28.95	
37	J9-41@1	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.451	29.1	13.12	
38	J9-44@1	电焊条恒温箱 小	台班	0.451	21.63	9.76	
39	Y10-6	接地引下线导通电阻测试仪 量程:1~1999mΩ	台班	0.13	13.55	1.76	
40	Y27-1	直流稳压电源 输出:0~30V, 0~30A, 单路, 双表头数显	台班	1.6	15.53	24.85	
41	Y27-3	交流稳压电源 高精度净化式2kV·A	台班	2.05	10.94	22.43	
42	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	1.37	4.08	5.59	
	本页小计		元			653.19	
	合计		元			192070.25	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		232837.02	
1	直接费			208540.53	
1.1	人工费			46567.51	
1.2	材料费			156859.96	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			5113.06	
2	管理费		32.16	14976.21	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	9313.61	
二	措施项目费	1+2+3		8296.62	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2480.42	
1.1	直接费			2097.5	
1.1.1	人工费			734.12	
1.1.2	材料费			1363.38	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	236.1	
1.3	利润		20	146.82	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		376.51	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	5439.69	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	4730.16	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1446.8	
四	税前造价	一+二+三		242580.44	
五	销项税额	四	9	21832.24	
单位工程建安造价		四+五		264412.68	

单位工程造价表

工程名称：污水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		污水工程					291068.78	
1	031001006009	HDPE双臂波纹管DN300	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300, S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口 3. 闭水试验	m	277	90.25	24999.25	
2	031001006010	HDPE双臂波纹管DN400	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN400, S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	100	143.24	14324	
3	010507006001	玻璃钢化粪池	1. 化粪池部位:室外 2. 化粪池规格:玻璃钢化粪池YJBH-7-Ⅱ 3. 做法参图集14SS706-22~23页	座	3	13004.15	39012.45	
4	040504001002	砖砌污水检查井	1. 砖砌污水检查井Φ700（井深1.43m） 2. 做法参图集02S515页10	座	43	1904.55	81895.65	
5	040202003001	机械切缝	1. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	377	6.57	2476.89	
6	041001001001	拆除沥青路面	1. 拆除方式:人机配合拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	100	14.57	1457	
7	041001001002	拆除混凝土路面 10CM（含外运）	1. 拆除方式:人机配合拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	465.8	43.34	20187.77	
本页小计							184353.01	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：污水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	040203006001	沥青混凝土	1. 4cm厚SBS细粒式AC10改性沥青混凝土 2. 粘层：乳化沥青0.5kg/m2 3. 骑缝铺设抗裂贴	m2	100	67.51	6751	
9	040203007001	水泥混凝土C25商品砼	1. 路面恢复 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:10cm	m2	377	59.8	22544.6	
10	040203007002	水泥混凝土（化粪池恢复）	1. 路面恢复 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:15cm 4. 螺纹钢 HRB400 Φ12@100，单层双向	m2	88.8	164.37	14596.06	
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖土方	m3	386.43	64.76	25025.21	
12	040103001002	回填方	1. 人工回填沟槽土方	m3	386.43	23.42	9050.19	
13	040103001003	回填石屑	1. 人工回填沟槽石屑	m3	30	186.37	5591.1	
14	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	386.43	55.51	21450.73	
15	030413003001	打洞（孔）	1、砖墙、楼板打洞封堵	个	48	35.56	1706.88	
		化粪池支护					24250.43	
16	010202006001	钢板桩	1. 陆上打槽形钢板桩 6m以内 2. 使用天数：10天	t	30.13	804.86	24250.43	
本页小计							130966.2	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：污水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	C0303	单价措施费						
17	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计							315319.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：污水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	49838.281	1	49838.28	人工系数:1;
2	H00001@1	人工费	元	34779.123	1	34779.12	人工系数:1;
3	H00001@2	人工费	元	41.723	1	41.72	人工系数:1;
4	RGFTZ	人工费调整	元	0.038	1	0.04	
5	WJJ172501064@1	HDPE双臂波纹管DN400, S8级	m	102	115	11730	
6	WJJ172568@3	HDPE双臂波纹管DN300, S8级	m	282.54	66	18647.64	
7	补充主材001	玻璃钢化粪池总容积22.4m3有效容积20m3(含井筒、井口等)	座	3	6899.2	20697.6	
8	JX002	电焊机(综合)	台班	0.067	75.63	5.07	
9	JXFTZ	机械费调整	元	-0.005	1	-0.01	
10	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	9.915	282.4	2800	
11	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.039	1795.72	70.03	
12	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.05	1264.86	63.24	
13	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.05	1581.83	79.09	
14	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	42.901	26.44	1134.3	
15	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	18.112	12.23	221.51	
16	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.031	785.4	24.35	
17	J1-6@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.556	1502.85	835.58	
18	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.128	2181.66	279.25	
19	J2-6	履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤 BY-VH250 大	台班	7.231	2170.46	15694.6	
20	J3-24@1	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大	台班	1.2	1589.57	1907.48	
21	J4-12@1	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.538	882.96	1357.99	
22	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	10.016	1196.03	11979.44	
23	J4-30@2	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.473	235.75	111.51	
24	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.256	556	142.34	
25	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.065	556	36.14	
26	J6-12@2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.602	181.85	109.47	
27	J6-13	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小	台班	-0.368	188.3	-69.29	
	本页小计		元			172516.49	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：污水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
28	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	2.356	30.57	72.02	
29	J6-20@1	混凝土振动器 平板式 小	台班	1.204	10.63	12.8	
30	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	6.456	9.73	62.82	
31	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.415	25.85	10.73	
32	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.111	44.26	4.91	
33	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.276	27.83	7.68	
34	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.586	91.52	53.63	
35	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.122	29.11	3.55	
36	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.05	18.43	0.92	
	本页小计		元			229.06	
	合计		元			172745.55	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：污水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		315319.21	
1	直接费			271158.4	
1.1	人工费			84659.17	
1.2	材料费			149486.85	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			37012.38	
2	管理费		32.16	27225.66	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	16931.71	
二	措施项目费	1+2+3		10240.31	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		504.51	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	9735.8	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	8465.92	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1953.36	
四	税前造价	一+二+三		327512.88	
五	销项税额	四	9	29476.16	
单位工程建安造价		四+五		356989.04	

单位工程造价表

工程名称：电气改造

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		土石方					31704.93	
1	041001001002	拆除沥青路面	1. 拆除方式:人机配合拆除 2. 运距：综合考虑	m2	100	14.57	1457	
2	041001001001	拆除混凝土路面 15CM（含外运）	1. 拆除方式:人机配合拆除 2. 运距：综合考虑	m2	107.5	45.61	4903.08	
3	040203007001	水泥混凝土C25商品砼	1. 路面恢复 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:15cm	m2	107.5	88.94	9561.05	
4	040203006001	沥青混凝土	1. 4cm厚SBS细粒式AC10改性沥青混凝土 2. 粘层：乳化沥青0.5kg/m2 3. 骑缝铺设抗裂贴	m2	100	63.56	6356	
5	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖土方	m3	53.75	64.76	3480.85	
6	040103001001	回填石屑	1. 人工回填沟槽石屑	m3	12.9	186.37	2404.17	
7	040103001002	回填方	1. 人工回填沟槽土方	m3	40.85	23.42	956.71	
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	40.85	31.14	1272.07	
9	040202003001	机械切缝	1. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	200	6.57	1314	
		强电					1553675.22	
本页小计							31704.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：电气改造

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	080801001001	变压器	1. 10KV高压变配电系统工程（新增1250KVA变压器）	台	1	707058.24	707058.24	
11	040205001002	电缆井	1. 检查井600*600*800mm	座	5	1077.45	5387.25	
12	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地敷设	m	215	94.28	20270.2	
13	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:穿管/桥架 4. 电压等级(kV):1	m	1226.2	226.53	277771.09	
14	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:电缆头70mm ² , 5芯	个	4	257.36	1029.44	
15	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	15	2259.52	33892.8	
16	030404017004	配电箱	1. 名称:AL 2. 安装方式:悬挂式	台	160	1759.52	281523.2	
17	030411003001	桥架	1. 名称:热镀锌钢制桥架 2. 型号、型号:200*100 3. 材质:钢制桥架 4. 其他:满足设计及规范要求	m	748.5	91	68113.5	
18	031002001002	桥架支撑架	1. 桥架支撑架	kg	85	20.75	1763.75	
本页小计							1396809.47	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：电气改造

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
19	030411004001	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-3*16	m	289.74	31.35	9083.35	
20	030411004002	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-3*2.5	m	12736.5	6.99	89028.14	
21	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	741	9.75	7224.75	
22	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:暗配	m	585	15.5	9067.5	
23	030411001005	电线管墙面开槽及修复墙槽	1. 名称:电线管墙面开槽及修复墙槽 公称直径(mm以内) 20	m	741	13.66	10122.06	
24	030411001006	电线管墙面开槽及修复墙槽	1. 名称:电线管墙面开槽及修复墙槽 公称直径(mm以内) 40	m	585	24.21	14162.85	
25	030412001001	节能LED灯	1. 名称:节能LED灯1*18W	套	175	93.26	16320.5	
26	030412001002	防水防尘罩吸顶灯	1. 名称:带防水防尘罩吸顶灯1*18W 节能灯	套	4	93.27	373.08	
27	030404033001	卫生间换气扇	1. 名称:卫生间换气扇	台	3	177.91	533.73	
本页小计							155915.96	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：电气改造

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
28	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V、10A 3. 安装方式:距建筑完成面1. 4m安装	个	1	21. 2	21. 2	
29	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V、10A 3. 安装方式:距建筑完成面1. 4m安装	个	3	23. 96	71. 88	
30	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86*86mm 4. 安装形式:暗装	个	4	8. 17	32. 68	
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1	系统	1	362. 99	362. 99	
32	031002003003	套管	1. 名称、类型:普通套管 2. 规格:DN100	个	4	115. 26	461. 04	
		弱电					493682. 88	
33	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地敷设	m	100	94. 28	9428	
34	030502010001	配线架	1. 名称:光纤配线架箱 2. 挂墙明装	个	1	1326. 46	1326. 46	
本页小计							11704. 25	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：电气改造

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
35	030404017003	配电箱	1. 名称:16口光缆分纤箱 2. 安装形式:本体安装 3. 型号规格: 非标定制, 按设计要求	台	15	772. 56	11588. 4	
36	030502003001	弱电箱 FD	1. 名称:弱电箱 FD 2. 安装方式:挂墙明装	个	160	674. 56	107929. 6	
37	030411003002	桥架	1. 名称:热镀锌钢制桥架 2. 型号、型号:100*100 3. 材质:钢制桥架 4. 其他:满足设计及规范要求	m	791. 3	86. 85	68724. 41	
38	031002001001	桥架支撑架	1. 桥架支撑架	kg	85	20. 75	1763. 75	
39	030502007001	光纤	1. 名称:15*16芯多模光纤 2. 敷设方式:穿管/桥架敷设	m	200	58	11600	
40	030502007002	光纤	1. 名称:16芯多模光纤 2. 敷设方式:穿管/桥架敷设	m	1226. 2	58	71119. 6	
41	030502007003	光纤	1. 名称:单芯碟形光纤 2. 敷设方式:穿管/桥架敷设	m	5228	13. 41	70107. 48	
42	030502005001	双绞线缆UTP6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:桥架敷设	m	2456. 31	5. 28	12969. 32	
43	030502007004	4芯光纤	1. 名称:4芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管/桥架敷设	m	200	6. 55	1310	
本页小计							357112. 56	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：电气改造

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
44	030411004003	配线	1. 名称:铜芯双绞电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2*1.5	m	2456.31	4.02	9874.37	
45	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	900.24	9.75	8777.34	
46	030411001008	电线管墙面开槽及修复墙槽	1. 名称:电线管墙面开槽及修复墙槽 公称直径(mm以内) 20	m	900.24	13.66	12297.28	
47	030507008001	半球彩色摄像机	1. 名称:半球彩色摄像机 2. 安装方式:吸顶	台	39	813.52	31727.28	
48	030507008002	彩色枪机摄像机	1. 名称:彩色枪机摄像机 2. 安装方式:吸顶	台	8	813.52	6508.16	
49	030409010001	浪涌保护器	1. 信号线路浪涌保护器ZGB235C-9	个	4	252.32	1009.28	
50	030501008001	集线器 HUB	1. 集线器 HUB	个	10	237.39	2373.9	
51	030502010002	光纤连接盘 LIU	1. 光纤连接盘 LIU	个	15	182.2	2733	
52	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	47	8.55	401.85	
53	030506007001	监控中心全套监控主机及配套设备 （位于门卫室）	1. 含显示器、监控电脑、UPS电源、 储存设备、硬盘录像机等全套设备 安装到位 2. 需满足设计及使用要求	套	1	30000	30000	
本页小计							105702.46	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：电气改造

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
54	030501012001	48口POE交换机	1. 48口POE交换机 2. 满足设计及使用要求	台	4	4454.98	17819.92	
55	080602002001	监控机柜JK	1. 监控机柜JK 2. 满足设计及使用要求	套	4	458.11	1832.44	
56	031002003004	套管	1. 名称、类型：普通套管 2. 规格：DN100	个	4	115.26	461.04	
	C0303	单价措施费					10507.07	
57	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	10507.07	10507.07	
本页小计							30620.47	
合 计							2089570.1	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：电气改造

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	3109.753	1	3109.75	
2	H00001	人工费	元	195459.6	1	195459.6	人工系数:1;
3	H00001@1	人工费	元	10799.267	1	10799.27	人工系数:1;
4	H00001@2	人工费	元	552.973	1	552.97	人工系数:1;
5	WJJ012703@1	成品桥架支撑架	kg	178.5	7	1249.5	
6	WJJ170102@1	钢管SC100	m	324.45	53.282	17287.34	
7	WJJ170134	焊接钢管 DN100	m	2.544	94.395	240.14	
8	WJJ181508@1	镀锌管接头DN100	个	66.15	21.59	1428.18	
9	WJJ252102@1	节能LED灯1*18W	个	176.75	55	9721.25	
10	WJJ252102@3	带防水防尘罩吸顶灯1*18W 节能灯	个	4.04	55	222.2	
11	WJJ260501@1	单联单控开关	只	1.02	5.44	5.55	
12	WJJ260501@2	双联单控开关	只	3.06	7.98	24.42	
13	WJJ280301@1	BV-2*1.5	m	2652.815	2.59	6870.79	
14	WJJ280302@2	BV-3*16	m	304.227	28.42	8646.13	
15	WJJ280304@1	BV-3*2.5	m	14774.34	5.15	76087.85	
16	WJJ281107@3	YJY-4*70+1*35	m	1238.462	202.1	250293.17	
17	WJJ281614@1	光纤连接盘 LIU	块	15.15	90	1363.5	
18	WJJ282501@2	双绞线缆UTP6	m	2579.126	2.26	5828.82	
19	WJJ290103@1	热镀锌槽式桥架 钢制 100*100	m	795.257	36.16	28756.49	
20	WJJ290103@2	热镀锌槽式桥架 钢制 200*100	m	752.243	40.29	30307.87	
21	WJJ290615@1	PC20	m	1805.364	1.03	1859.52	
22	WJJ290615@2	PC40	m	643.5	3.12	2007.72	
23	WJJ291105@1	弱电箱 FD	个	160	550	88000	
24	WJJ291107@2	金属接线盒	个	4.08	1.5	6.12	
25	WJJ291706@1	PC20接头	个	338.095	0.15	50.71	
26	WJJ291706@2	PC40接头	个	120.51	1.2	144.61	
27	WJJ292508@1	15*16芯多模光纤	m	203	52.12	10580.36	
28	WJJ292508@2	16芯多模光纤	m	1244.593	52.12	64868.19	
29	WJJ292508@5	4芯单模光纤	m	203	2.09	424.27	
30	WJJ292508@6	单芯碟形光纤	m	5306.42	8.85	46961.82	
31	WJJ503501@2	卫生间换气扇	台	3	80	240	
	本页小计		元			863398.11	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：电气改造

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
32	WJJ550502@1	监控机柜JK	个	4	300	1200	
33	补充材料001@1	16口光缆分纤箱	台	15	452	6780	
34	补充材料002@1	1250KVA箱变 (含基础)	台	1	360000	360000	
35	补充主材001@1	配电箱A1	台	160	1500	240000	
36	补充主材001@4	成套配电箱	台	15	2000	30000	
37	补充主材002	光纤配线架箱 MDF	个	1	680	680	
38	补充主材003@1	室内彩色枪机摄像机	台	8	424.967	3399.74	
39	补充主材003@2	半球彩色摄像机	台	39	424.967	16573.71	
40	补充主材005@1	信号线路浪涌保护器ZGB235C-9	个	4	180	720	
41	补充主材009	监控中心全套监控主机及配套设备	套	1	30000	30000	
42	补充主材010@1	48口POE交换机	台	4	4100	16400	
43	补充主材011	集线器 HUB	台	10	80	800	
44	补充主材013	摄像机支架	套	47	44.267	2080.55	
45	JX002	电焊机(综合)	台班	1.652	75.63	124.94	
46	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	2.749	282.4	776.32	
47	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.007	1560	10.92	
48	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.016	1795.72	28.73	
49	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.046	1264.86	58.18	
50	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.046	1581.83	72.76	
51	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	4.486	26.44	118.61	
52	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	5.038	12.23	61.61	
53	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.031	785.4	24.35	
54	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.04	1486.04	59.44	
55	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.118	2181.66	257.44	
	本页小计		元			710227.30	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：电气改造

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
56	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	2.093	728.49	1524.73	
57	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.571	1196.03	1878.96	
58	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.9	487.42	438.68	
59	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.051	235.75	12.02	
60	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.039	556	21.68	
61	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	4.655	508.83	2368.6	
62	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.968	508.83	492.55	
63	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.078	181.85	14.18	
64	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	1.25	30.57	38.21	
65	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.067	10.67	0.71	
66	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	2.043	9.73	19.88	
67	J7-117@1	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	1.2	40.48	48.58	
68	J7-117@2	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	0.104	40.48	4.21	
69	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小	台班	1.54	11.04	17	
70	J7-32@1	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小	台班	0.596	9.48	5.65	
71	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.3	41.44	12.43	
72	J7-72@1	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.645	41.44	26.73	
73	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	2.3	58.83	135.31	
74	J9-1@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	1.075	58.83	63.24	
75	Y10-10	精密标准电阻箱 量程:0.01~111111.11Ω	台班	0.16	4.16	0.67	
76	Y10-2	LCR电桥 量程:12Hz~200kHz, 精度:±0.05%	台班	1	27.4	27.4	
77	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	2.832	37.05	104.93	
78	Y10-9	变压器直流电阻测试仪 量程:1mΩ~4Ω, 5A, 1mΩ~1Ω, 10A	台班	0.6	18.63	11.18	
79	Y12-12	微机继电保护测试仪 量程:0.1ms~9999s, 精度:0.1ms	台班	1.1	68.95	75.85	
80	Y12-16	YDQ充气式试验变压器 量程:1~500kV·A, 空载电流:<7%, 阻抗电压:<8%	台班	0.7	52.61	36.83	
81	Y12-2	变比自动测量仪 K=1~1000	台班	0.6	29.46	17.68	
82	Y12-22	高压试验变压器装置 YDJHJ12-E	台班	0.4	179.6	71.84	
	本页小计		元			7469.73	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：电气改造

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
83	Y12-3	继电器检验仪 功率差动	台班	0.6	38.35	23.01	
84	Y12-4	真空断路器测试仪 量程:10~60 kV	台班	0.4	79.74	31.9	
85	Y12-7	三相多功能钳形相位伏安表 量程及精度:U:45~450V,精度:±0.5%, I:1.5mA~10A,精度:±0.5%, Φ:0~360°,精度:±1.0°, F:45~65Hz,精度:±0.03, P:220±40V,精度:±0.5%, PF:220±40V,精度:±0.01	台班	0.6	17.53	10.52	
86	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A, 3×(0~25)A, 1×(0~75)A, DC:±75A, 电压:AC:4×(0~300)V, 3×(0~300)V, 1×(0~600)V, DC:4×(0~±300)V	台班	1.4	31.74	44.44	
87	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A, 并联4000A,精度:±0.5%	台班	1.3	28.58	37.15	
88	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m,精度:±1%	台班	2.741	14.46	39.63	
89	Y15-1	智能型光导抗干扰介损测量仪 介损:0~50%,分辨率0.0001, 电容:Cx≤60000pF,分辨率0.1pF	台班	0.6	36.11	21.67	
90	Y27-2	直流高压发生器 ZGF-200	台班	0.7	35.59	24.91	
91	Y27-5	精密交直流稳压电源 量程:650V、20A,精度:±0.1%	台班	0.172	65.06	11.19	
92	Y28-1	数字电压表 量程:20mV~1000V,灵敏度:1μV	台班	1.05	6.07	6.37	
93	Y28-2	数字电压表 量程:10μV~1000V	台班	0.16	5.78	0.92	
94	Y28-3	各量程电压电流表 各量程均可测交流、直流	台班	1.1	20.29	22.32	
95	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	1.41	110.72	156.12	
96	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	46.02	4.22	194.2	
97	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.8	15.91	12.73	
98	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1	台班	8.924	13.05	116.46	
99	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000 ppm	台班	1.785	60.02	107.14	
100	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	18.8	4.54	85.35	
本页小计			元			946.03	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：电气改造

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
101	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	4.47	9.43	42.15	
102	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	0.47	5.38	2.53	
103	Y8-6	数字毫秒表 量程:0.0001~9999.9s,精度:优于 5×10^{-5}	台班	1	3.8	3.8	
104	Y9-1	数字高压表 精度:AC1.5%,DC1.5%	台班	0.9	11.17	10.05	
105	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	8.628	4.08	35.2	
106	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	2.32	6.33	14.69	
107	Y9-9	高压整流硅堆滤波器	台班	0.9	9.89	8.9	
	本页小计		元			117.32	
	合计		元			1582158.49	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：电气改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		2079063.03	
1	直接费			1971115.1	
1.1	人工费			206811.95	
1.2	材料费			1754175.5	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			10127.65	
2	管理费		32.16	66511.46	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	41363.6	
二	措施项目费	1+2+3		37991.38	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		10507.07	
1.1	直接费			8885.02	
1.1.1	人工费			3109.76	
1.1.2	材料费			5775.26	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	1000.1	
1.3	利润		20	621.95	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		3343.31	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	24141	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	20992.17	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1262702.33	
四	税前造价	一+二+三		3379756.74	
五	销项税额	四	9	304178.11	
单位工程建安造价		四+五		3683934.85	

项目总概算表

工程项目名称：服务场所

第 1 页 共 1 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					主要技术经济指标（元）			总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位造价		
1	工程费用	1432.44	103.10			1535.54					
1.1	服务场所1	191.90	55.50			247.40					
1.2	服务场所2	276.53	25.41			301.94					
1.3	美化改造	905.28				905.28					
1.4	公厕1	17.00	3.62			20.62					
1.5	公厕2	11.12	2.41			13.52					
1.6	公厕3	10.47	6.60			17.07					
1.7	公厕4	7.56	7.55			15.11					
1.8	公厕5	12.59	2.02			14.61					

单项工程概算表

工程项目名称：服务场所1

第 1 页 共 1 页

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.1.1	建筑工程	57.91		57.91		821	705.4		
1.1.2	装饰工程	133.99		133.99		821	1632.02		
1.1.3	安装工程		55.5	55.5		821	676.02		
	单项工程概算工程费	191.9	55.5	247.4				100	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		$1.1+1.2+1.3+1.4$	602931.62
1.1	基期人工费			201275.58
1.2	基期材料费			251098.93
1.3	基期机械费			27678.4
1.4	基期建安工程税费	53.67		122878.71
2	人工、材料、机械价差		$2.1+2.2+2.3$	-37309.72
2.1	人工费价差	-8	$1.1 \times (\text{人工费指数} - 1)$	-16102.05
2.2	材料费价差			-19935.88
2.3	机械费价差			-1271.79
3	人工、材料、机械价差税金	9	$2 \times \text{税率}$	-3357.87
4	基期税费调差	0	$1.4 \times (\text{税费指数} - 1)$	
5	零星工程费	3	$(1+2+3+4) \times 3\%$	16867.92
6	单位工程概算造价		$1+2+3+4+5$	579131.95

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。
 2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		拆除工程								163758.15	86232.18	578.18	17078.11	
1	01160100100 1	砖砌体拆除	m3	46.61										
2	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖)拆除	10m3	4.661	1771	759	57.96	329.48	624.56	8254.63	3537.7	270.15	1535.71	2911.07
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	4.661	1796.18	467.02		675.49	653.67	8371.99	2176.78		3148.46	3046.76
4	01160200100 1	地面对挖	m3	4.27										
5	借N1-141	楼地面清凿 素混凝土地面	10m3	0.427	4588.61	2898			1690.61	1959.34	1237.45			721.89
6	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	0.427	1796.18	467.02		675.49	653.67	766.97	199.42		288.43	279.12
7	01161000100 1	拆除木窗	m2	160.74										
8	借N1-122	木制门窗拆除 整樘窗	10m2	16.074	223.33	139.15	3		81.18	3589.81	2236.7	48.22		1304.89
9	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	0.48222	1796.18	467.02		675.49	653.67	866.15	225.21		325.73	315.21
10	01161000100 2	拆除木门	m2	140.67										
11	借N1-121	木制门窗拆除 整樘木门	10m2	14.067	233.51	138	15		80.51	3284.79	1941.25	211.01		1132.53
12	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距	10m3	0.42201	1796.18	467.02		675.49	653.67	758.01	197.09		285.06	275.86

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 2 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		(m):10000												
13	01161000200 2	拆除不锈钢门	m2	2.46										
14	借N1-127	门窗拆除 金属门、窗拆除 全钢板大门、金属格栅门	10m2	0.246	704.22	441.6	5		257.62	173.24	108.63	1.23		63.37
15	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.00738	1796.18	467.02		675.49	653.67	13.26	3.45		4.99	4.82
16	01161000200 1	拆除卷帘门	m2	33.51										
17	借N1-128	门窗拆除 金属门、窗拆除 卷闸门	10m2	3.351	596.78	373.75	5		218.03	1999.81	1252.44	16.76		730.62
18	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.10053	1796.18	467.02		675.49	653.67	180.57	46.95		67.91	65.71
19	01160400200 1	铲除墙漆	m2	4146.99										
20	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	414.699	239.45	151.23			88.22	99299.68	62714.93			36584.75
21	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	10.36748	1796.18	467.02		675.49	653.67	18621.86	4841.82		7003.13	6776.91
22	01160500200 2	铲除墙面瓷砖	m2	77.31										
23	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖	10m2	7.731	329.58	208.15			121.43	2547.98	1609.21			938.78
24	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.15462	1796.18	467.02		675.49	653.67	277.73	72.21		104.44	101.07

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 3 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
25	01160400300 1	天棚抹灰面拆除	m2	605.44										
26	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面	10m2	60.544	61.91	39.1			22.81	3748.28	2367.27			1381.01
27	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.30272	1796.18	467.02		675.49	653.67	543.74	141.38		204.48	197.88
28	01160900100 1	拆除扶手	m	51.16										
29	借N1-105	金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除	m	51.16	24.2	15.07	0.34		8.79	1238.07	770.98	17.39		449.7
30	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.11255	1796.18	467.02		675.49	653.67	202.16	52.56		76.03	73.57
31	01160200100 2	拆除混凝土护栏	m3	2.7										
32	借N1-74	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 人机配合拆除 素混凝土	10m3	0.27	1777.25	552	42.36	554.84	628.05	479.86	149.04	11.44	149.81	169.57
33	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.27	1796.18	467.02		675.49	653.67	484.97	126.1		182.38	176.49
34	04100100100 1	拆除破损地坪	m2	336.11										
35	借D10-7	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内	100m2	3.3611	858.15	22.54		531.97	303.64	2884.33	75.76		1788	1020.56
36	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.50417	1465.48	293.25		646.49	525.74	738.85	147.85		325.94	265.06
37	借D1-116	自卸汽车运石碴 运距	100m3	0.50417	4903.25		3.92	3148.95	1750.38	2472.07		1.98	1587.61	882.49

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 4 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
	换	1km以内 实际运距 (km) :10												
		新建墙体								22548.4	8271.91	9144.92	195.88	
1	01040100300 1	实心砖墙	m3	2.46										
2	借A4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.246	7029.45	2301.34	3307.48	49.57	1371.06	1729.24	566.13	813.64	12.19	337.28
3	01040100300 2	砌块砖墙	m3	28.14										
4	借A4-44	加气混凝土砌块	10m3	2.814	6002.16	2185.28	2514.28	17.63	1284.97	16890.08	6149.38	7075.18	49.61	3615.91
5	01051500100 1	植筋	t	0.015										
6	借A5-1	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6	t	0.015	6974.65	2041.85	3673.39	42.98	1216.43	104.62	30.63	55.1	0.64	18.25
7	借A5-69	植筋增加费 钢筋 Φ6	100根	2.9884	281.98	158.13	23.92	5	94.93	842.67	472.56	71.48	14.94	283.69
8	01050100100 1	砖基础垫层	m3	0.42										
9	借A2-10	垫层 混凝土	10m3	0.042	4988.35	828	3677.32		483.03	209.51	34.78	154.45		20.29
10	借A5-129	现浇混凝土构件 混凝土 泵送费 檐高(m以内) 50	10m3	0.077	324.35	31.21	10.78	170.16	112.2	24.97	2.4	0.83	13.1	8.64
11	01040100100 1	砖基础	m3	1.95										
12	借A4-1	砖基础	10m3	0.195	6952.91	2263.52	3286.99	52	1350.4	1355.82	441.39	640.96	10.14	263.33
13	01050300400 1	圈梁	m3	0.35										
14	借A5-100 换	现浇混凝土构件 圈梁 换为【商品混凝土(砾石) C30】	10m3	0.035	5006.23	600.52	4055.38		350.33	175.22	21.02	141.94		12.26
15	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直 径(mm) 8	t	0.0232	5810	1347.41	3583.15	59.28	820.16	134.79	31.26	83.13	1.38	19.03

单位工程造价表

工程项目名称: 建筑工程

第 5 页 共 12 页

[illegible]

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 6 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
8	补子目2	水吧	m	9.97	1500		1500			14955		14955		
9	011501009002	橱柜	m2	12.71										
10	借A16-114	隔断木家柜	100m2	0.1271	88385.77	20315.07	53507.4	1714.37	12848.93	11233.83	2582.05	6800.79	217.9	1633.1
		其他								73347.61	11044.59	53519.67	1479.62	
1	011503001001	不锈钢扶手	m	108.52										
2	借A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	1.0852	30328.25	3818.49	22564.4	1086.92	2858.44	32912.22	4143.83	24486.89	1179.53	3101.98
3	011201001001	扶手基座	3	0.51										
4	借A4-1	砖基础	10m3	0.051	6952.91	2263.52	3286.99	52	1350.4	354.6	115.44	167.64	2.65	68.87
5	011201001002	扶手基座处真石漆	m2	43.41										
6	借A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆外砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0】	100m2	0.4341	5561.44	2773.25	1045.39	79.32	1663.48	2414.22	1203.87	453.8	34.43	722.12
7	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.4341	9740.05	2814.57	5184.36	62.69	1678.43	4228.16	1221.8	2250.53	27.21	728.61
8	031004003001	大理石台洗脸盆	m2	3.24										
9	借A16-141	大理石洗漱台 1m2以外	100m2	0.0324	64999.39	19202.24	29123.44	3410.54	13263.17	2105.98	622.15	943.6	110.5	429.73
10	011210005001	成品隔断	m2	5.64										
11	借A12-204	抗倍特板隔断	100m2	0.0564	25160.2	3497.47	19281.9	216.65	2164.18	1419.04	197.26	1087.5	12.22	122.06
12	010401001002	水泥砖砌筑台子	m3	10.43										
13	借A4-1	砖基础	10m3	1.043	6952.91	2263.52	3286.99	52	1350.4	7251.89	2360.85	3428.33	54.24	1408.47

单位工程造价表

工程项目名称: 建筑工程

第 7 页 共 12 页

[illegible]

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 8 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借A1-51 换	挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土 挖掘机挖槽、坑土方不装车【湘建价[2022]146号文】 单价*0.8	100m3	0.417	1140.2	434.24		292.02	413.94	475.46	181.08		121.77	172.61
3	010103001002	回填方	m3	27.77										
4	借A1-91	人工小型机具夯填土 槽、坑	100m3	0.2777	3627.54	2087.48		204.78	1335.28	1007.37	579.69		56.87	370.81
5	010103002002	余方弃置	m3	13.93										
6	借A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土	100m3	0.1393	737.85	138		335.46	264.39	102.78	19.22		46.73	36.83
7	借A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.1393	3930.62	151.8	16	2365.15	1397.67	547.54	21.15	2.23	329.47	194.7
8	010501001002	垫层	m3	3.13										
9	借A2-10	垫层 混凝土	10m3	0.313	4988.35	828	3677.32		483.03	1561.35	259.16	1151		151.19
10	借A5-129	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50	10m3	2.643	324.35	31.21	10.78	170.16	112.2	857.26	82.49	28.49	449.73	296.54
11	010501003001	独立基础	m3	9										
12	借A5-84	现浇混凝土构件 独立基础 混凝土	10m3	0.9	4517.22	323.93	4004.32		188.97	4065.5	291.54	3603.89		170.07
13	借A5-129	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50	10m3	2.643	324.35	31.21	10.78	170.16	112.2	857.26	82.49	28.49	449.73	296.54
14	010502001001	矩形柱	m3	2.85										
15	借A5-91	现浇混凝土构件 独立矩形柱	10m3	0.285	4908.56	573.03	4001.24		334.29	1398.94	163.31	1140.35		95.27

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 9 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
16	借A5-129	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50	10m3	2.643	324.35	31.21	10.78	170.16	112.2	857.26	82.49	28.49	449.73	296.54
17	010503001001	基础梁	m3	1.62										
18	借A5-95	现浇混凝土构件 基础梁	10m3	0.162	4584.4	336.21	4052.05		196.14	742.67	54.47	656.43		31.77
19	借A5-129	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50	10m3	2.643	324.35	31.21	10.78	170.16	112.2	857.26	82.49	28.49	449.73	296.54
20	010505001001	有梁板	m3	9.83										
21	借A5-104	现浇混凝土构件 有梁板	10m3	0.983	4644.3	351.41	4083.74	2.6	206.55	4565.35	345.44	4014.32	2.56	203.04
22	借A5-129	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50	10m3	2.643	324.35	31.21	10.78	170.16	112.2	857.26	82.49	28.49	449.73	296.54
23	010515001002	现浇构件钢筋	t	1.172										
24	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	1.172	5810	1347.41	3583.15	59.28	820.16	6809.32	1579.16	4199.45	69.48	961.23
25	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.205										
26	借A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12	t	0.205	5381.86	991.9	3709.66	63.92	616.38	1103.28	203.34	760.48	13.1	126.36
27	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.231										
28	借A5-18	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14	t	0.231	5077.98	831.25	3662.32	62.53	521.88	1173.01	192.02	846	14.44	120.55
29	010515001005	现浇构件钢筋	t	0.856										
30	借A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16	t	0.856	4922.14	750.41	3632.91	63.53	475.29	4213.35	642.35	3109.77	54.38	406.85

单位工程造价表

工程项目名称: 建筑工程

第 10 页 共 12 页

[illegible]

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 11 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
45	借A12-46	干挂石材 墙面背栓式勾缝	100m2	0.072	54512.59	11637.63	34969.57	716.42	7188.97	3924.91	837.91	2517.81	51.58	517.61
46	03041200700 1	路灯移位	套	1										
47	借C4-1998	单臂悬挑灯架安装 单抱箍 臂长(m以内) 1.2	10套	0.1	1826.78	364.55	417.59	532.58	512.06	182.68	36.46	41.76	53.26	51.21
		屋面防水								49118.71	16938.89	20472.28	1169.36	
1	01160400200 2	拆除屋顶防水	m2	400										
2	借N1-29	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面	10m2	40	122.29	77.17	0.1		45.02	4891.6	3086.8	4		1800.8
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.4	1796.18	467.02		675.49	653.67	718.47	186.81		270.2	261.47
4	01090200100 1	屋面防水	m2	400										
5	借A8-13	改性沥青防水卷材单层热熔法施工 大面满铺	100m2	4	4647.31	1104	2792.16	69.7	681.45	18589.24	4416	11168.64	278.8	2725.8
6	借A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20.0】	100m2	4	1603.63	388.24	932.68	36.11	246.6	6414.52	1552.96	3730.72	144.44	986.4
7	借A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】 实际厚度(mm):30	100m2	4	4626.22	1924.08	1392.23	118.98	1190.93	18504.88	7696.32	5568.92	475.92	4763.72
	A1303	单价措施费								15874.08	7495.02	3286.34	461.76	
1	01170300100 1	垂直运输	天	1										
2	借A20-1	塔吊 建筑檐高(m以内) 100	台·天		2453.59	602.19	250.55	813.14	787.71					

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 12 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	01170200100 1	垫层	m2	12.98										
4	借A19-9	现浇混凝土模板 混凝土 基础 垫层 木模板	100m2	0.1298	5417.36	2313.25	1698.36	35.94	1369.81	703.17	300.26	220.45	4.67	177.8
5	01170200100 2	独立基础	m2	25.4										
6	借A19-3	现浇混凝土模板 独立基 础 木模板木支撑	100m2	0.254	8146.73	3711.34	1867.23	258.64	2309.52	2069.27	942.68	474.28	65.69	586.62
7	01170200100 3	基础梁	m2	17.01										
8	借A19-22	现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑	100m2	0.1701	7351.99	3567.87	1467.91	150.48	2165.73	1250.57	606.89	249.69	25.6	368.39
9	01170200200 1	矩形柱	m2	34.52										
10	借A19-18	现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑	100m2	0.3452	9036.22	4410.91	1682.87	236.76	2705.68	3119.3	1522.65	580.93	81.73	934
11	01170201400 1	有梁板	m2	81.64										
12	借A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑	100m2	0.8164	9019.9	4316.3	1732.39	290.5	2680.71	7363.85	3523.83	1414.32	237.16	2188.53
13	01170100200 1	外脚手架	m2	57.59										
14	借A18-20	外脚手架 钢管架 15m以 内 双排	100m2	0.5759	2375.28	1039.6	601.97	81.45	652.26	1367.92	598.71	346.67	46.91	375.64
		小计								565622.18				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	201275.561	1	201275.56	0.92	185173.52	-16102.04	人工系数:0.92；
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	1219.104	4.06	4949.56	3.35	4084	-865.56	
3	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	210.125	4.07	855.21	3.43	720.73	-134.48	
4	01010300008	螺纹钢 HRB400 Φ14	kg	266.705	4.04	1077.49	3.39	904.13	-173.36	
5	01010300009	螺纹钢 HRB400 Φ16	kg	877.4	3.91	3430.63	3.37	2956.84	-473.8	
6	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	0.144	7.52	1.08	7.52	1.08		
7	01090100009	圆钢 Φ6	kg	15.3	4.29	65.64	3.4	52.02	-13.62	
8	01150300001	六角空心钢	kg	9.48	8.19	77.64	8.19	77.64		
9	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	72.934	4.24	309.24	4.24	309.24		
10	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	302.234	4.24	1281.47	3.63	1097.11	-184.36	
11	01290100003	热轧钢板 综合	kg	67.706	3.67	248.48	3.49	236.29	-12.19	
12	02090300001	单层养护膜	m2	89.225	1.1	98.15	1.1	98.15		
13	02290500003	麻刀	kg	24.502	5.2	127.41	5.2	127.41		
14	03010100001	铆钉	个	521.888	0.18	93.94	0.18	93.94		
15	03010300030@3	自攻螺钉	个	664.292	0.03	19.93	0.03	19.93		
		本页小计:				213911.43		195952.03	-17959.41	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	03010300038	自攻螺钉 M5mm×25mm~30mm	十个	78.408	0.4	31.36	0.4	31.36		
17	03010500016	不锈钢螺栓带帽带垫 M6×30	套	61.776	0.37	22.86	0.37	22.86		
18	03010500019	不锈钢螺栓带帽带垫 M8×30	套	61.776	0.66	40.77	0.66	40.77		
19	03010500089	对拉螺栓	kg	0.932	6.59	6.14	6.59	6.14		
20	03010500229	螺栓 综合	套	0.349	0.53	0.18	0.53	0.18		
21	03010700012@1	膨胀螺栓 M8×55	套	12.311	0.27	3.32	0.27	3.32		
22	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	26.438	0.39	10.31	0.39	10.31		
23	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	125.897	2.02	254.31	2.02	254.31		
24	03030500002	木拉手	个	382.629	8.85	3386.27	8.85	3386.27		
25	03030900001	折页 40mm	块	841.807	1.75	1473.16	1.75	1473.16		
26	03040900001	铝合金材转接件 L50×5	kg	16.784	28.31	475.16	28.31	475.16		
27	03041100001	不锈钢石材背栓	个	61.776	3.1	191.51	3.1	191.51		
28	03051900001	抽屉轨道	付	9.977	26.55	264.89	26.55	264.89		
29	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	22.108	6.02	133.09	6.02	133.09		
30	03130300001	焊剂	kg	0.8	4.48	3.58	4.48	3.58		
31	031306000	合金钢钻头	个	3.865	4.42	17.08	4.42	17.08		
		本页小计：				6313.99		6313.99		

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 3 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	08									
32	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.509	30.97	15.76	30.97	15.76		
33	03130700007	石料切割锯片	片	0.294	35.4	10.41	35.4	10.41		
34	03210100027	射钉(枪钉)	盒	156.182	10.53	1644.6	10.53	1644.6		
35	03210100033@1	铁钉	kg	35.293	6.5	229.4	6.5	229.4		
36	03210100040	圆钉 L50~75	kg	8.199	6.5	53.29	6.5	53.29		
37	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m2	3.402	8.43	28.68	8.43	28.68		
38	03210500011	钢筋网片	t	0.05	4132.74	206.64	4132.74	206.64		
39	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	13.874	5.35	74.23	4.95	68.68	-5.55	
40	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	2.983	5.35	15.96	4.95	14.77	-1.19	
41	03230200001	直螺纹套筒 Φ20	个	16.16	5.43	87.75	5.43	87.75		
42	03230300005	钢筋丝头保护帽(综合)	个	32.32	0.04	1.29	0.04	1.29		
43	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1058.456	0.51	539.81	0.41	433.97	-105.85	
44	04010400001	白水泥	kg	21.705	0.71	15.41	0.65	14.11	-1.3	
45	04030400001	粗净砂	m3	1.801	270.03	486.32	171.84	309.48	-176.84	
46	04090100003	石灰膏	m3	0.192	359.59	69.04	340.94	65.46	-3.58	
		本页小计:				3478.59		3184.29	-294.31	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
47	04130100006@1	标准砖 240×115×53	m3	12.953	395.54	5123.43	278.76	3610.78	-1512.65	
48	04150900002	加气混凝土砌块	m3	26.846	288.5	7745.07	204.8	5498.06	-2247.01	
49	04170400001@1	小青瓦	块	615.061	5.52	3395.14	0.472	290.31	-3104.83	
50	05010100001	杉原木	m3	0.001	1464.49	1.46	1464.49	1.46		
51	05030100002@1	杉木锯材	m3	0.653	1830	1194.99	1830	1194.99		
52	05030100003	杉木锯材 门窗料	m3	0.098	2290	224.42	2290	224.42		
53	05030700001	模板木材 松木	m3	0.051	1111.06	56.66	1111.06	56.66		
54	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	74.262	10.38	770.84	13.78	1023.33	252.49	
55	05050100005	普通胶合板 9mm	m2	445.658	20.35	9069.14	25.49	11359.82	2290.68	
56	05050100006	普通胶合板 12mm	m2	4.853	25.66	124.53	30.09	146.03	21.5	
57	05050100011	桦木夹板 3mm	m2	69.4	18.93	1313.74	18.93	1313.74		
58	05050100012@4	红桦木夹板	m2	914.848	28.89	26429.96	25.89	23685.41	-2744.54	
59	05090100002	细木工板 18mm	m2	260.495	42.53	11078.85	48.97	12756.44	1677.59	
60	06010200001	磨砂玻璃 5mm	m2	43.225	51.11	2209.23	43.99	1901.47	-307.76	
61	08010000007@2	芝麻黑大理石板 δ 20mm	m2	3.478	336.73	1171.15	117.65	409.19	-761.96	
62	0803000000	黑白根大理石板 δ 20mm	m2	7.344	80	587.52	187.97	1380.45	792.93	
		本页小计：				70496.13		64852.56	-5643.56	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 5 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	09@1									
63	09030100003	桦木皮	m2	56.258	8.32	468.07	8.32	468.07		
64	09050200011@1	铝单板 3mm	m2	32.314	206.66	6678.01	298.88	9658.01	2980	
65	09390100003@1	12mm厚抗倍特板隔断	m2	5.753	216.81	1247.31	180	1035.54	-211.77	
66	10011700001@1	隔墙轻钢龙骨 50mm×50mm×3mm	m	59.062	7.3	431.15	7.3	431.15		
67	10011700002@1	隔墙轻钢龙骨 50mm×50mm×3mm	m	110.74	7.9	874.85	7.9	874.85		
68	10150300001	铝合金挂件 干挂石材件	套	61.776	3.43	211.89	3.43	211.89		
69	12010100015	桦木内角线 10×10	m	741.78	2	1483.56	2	1483.56		
70	12010500001	桦木封边/直板/倒圆线 25×5	m	363.641	3.06	1112.74	3.06	1112.74		
71	12010500002	桦木封边 25×5	m	1497.071	3.06	4581.04	3.06	4581.04		
72	12070100002	半圆内角线	m	448.509	6.03	2704.51	6.03	2704.51		
73	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	108.52	194.88	21148.38	194.88	21148.38		
74	13010900002	透明底漆	kg	15.194	27.5	417.84	19.58	297.5	-120.34	
75	13030700004	H型真石涂料	kg	217.05	7.15	1551.91	7.15	1551.91		
76	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	17.364	18.31	317.93	18.31	317.93		
77	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	144.608	16	2313.73	17.19	2485.81	172.08	
		本页小计：				45542.92		48362.89	2819.97	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称： 建筑工程

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
78	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	4.267	12.43	53.04	11.35	48.43	-4.61	
79	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	462.4	28	12947.2	17.92	8286.21	-4660.99	
80	13350900004	防水剂	kg	129.2	7.5	969	7.5	969		
81	13371100001	土工布	m2	6.758	6.86	46.36	6.86	46.36		
82	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.386	8.2	3.17	8.2	3.17		
83	14090100005	润滑冷却液	kg	0.16	13.75	2.2	13.75	2.2		
84	14353500012	隔离剂	kg	19.72	4.51	88.94	4.51	88.94		
85	14353500016	基层处理剂	kg	196	8	1568	8	1568		
86	14390700002	乙炔气	m3	0.153	104.5	15.99	104.5	15.99		
87	14390900001	氧气	m3	0.205	5.87	1.2	5.87	1.2		
88	14391900007	液化气	kg	94.4	9.04	853.38	9.04	853.38		
89	14410000004@3	玻璃胶 350g	支	0.794	10.71	8.5	10.71	8.5		
90	14410000024	石材(云石)胶	kg	1.412	13.88	19.6	13.88	19.6		
91	14410000036	硅酮结构密封胶	L	7.977	66.99	534.38	66.99	534.38		
92	14410000039	密封胶	kg	2.856	51.33	146.6	51.33	146.6		
93	144105000	结构胶	L	0.992	69.96	69.4	69.96	69.4		
		本页小计：				17326.96		12661.36	-4665.6	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	01									
94	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	6.871	2.75	18.9	2.75	18.9		
95	15011500001	石棉垫	kg	0.4	6.3	2.52	6.3	2.52		
96	15130900001	泡沫条	m	88.65	0.1	8.87	0.1	8.87		
97	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	37.387	4.43	165.62	4.189	156.61	-9.01	
98	17250000033	硬塑料管 dn20	m	12.703	1.43	18.17	1.43	18.17		
99	17270100007	橡胶压力管	m	1.224	27.43	33.57	27.43	33.57		
100	17270300003	高压橡胶管 D25	m	1.409	11.06	15.58	11.06	15.58		
101	17310100003	泵管	m	1.769	5.22	9.23	5.22	9.23		
102	18250300034	卡箍(泵管用)	个	0.818	81.42	66.6	81.42	66.6		
103	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	125.232	26.55	3324.91	26.55	3324.91		
104	27010300002	羊角熔断器 10A	个	1.03	3.09	3.18	3.09	3.18		
105	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	20	1.33	26.6	1.902	38.04	11.44	
106	34091900023	固定底座	个·月	80.994	0.44	35.64	0.44	35.64		
107	34091900024	可调托座	个·月	80.994	0.89	72.08	0.89	72.08		
108	34110100002	水	t	26.068	4.39	114.44	3.2	83.42	-31.02	
		本页小计：				3915.91		3887.32	-28.59	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 8 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
109	341102000 01	电	kW·h	8.774	0.8	7.02	0.69	6.05	-0.97	
110	350103000 02	木模板 2440×1220×15	m2	48.976	36.71	1797.91	26.88	1316.47	-481.43	
111	350301000 02	竹脚手板 侧编	m2	4.02	30	120.6	16.76	67.38	-53.22	
112	350315000 03	直角扣件 单个1.4kg	个	7.446	5.75	42.81	5.75	42.81		
113	350315000 04	对接扣件 单个1.4kg	个	1.048	5.75	6.03	5.75	6.03		
114	350315000 06	回转扣件 单个1.4kg	个	0.299	5.75	1.72	5.75	1.72		
115	350315000 09	脚手架底座	只	0.213	7.79	1.66	7.79	1.66		
116	880101000 02	钢管使用费	t·月	3.474	75	260.55	75	260.55		
117	880101000 03	扣件使用费	个·月	792.52	0.2	158.5	0.2	158.5		
118	880105000 01@2	其他材料费	元	5647.256	1	5647.26	1	5647.26		
119	BCCLF121	门头中式成品构建	套	1	20000	20000	20000	20000		
120	BCCLF4	服务台	套	1	15000	15000	15000	15000		
121	BCCLF7	水吧	m	9.97	1500	14955	1500	14955		
122	CLFTZ@1	材料费调整	元	-0.006	1	-0.01	1	-0.01		
123	802104000 02	商品混凝土(砾石) C15	m3	3.585	525.72	1884.71	346.67	1242.81	-641.89	
124	802104000 05	商品混凝土(砾石) C30	m3	26.17	571.81	14964.27	375.05	9815.06	-5149.21	
125	800101000	预拌同配比砂浆	m3	0.086	407.08	35.01	407.08	35.01		
		本页小计:				74883.04		68556.3	-6326.72	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 9 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	03	C30(42.5) 砂子4.75mm								
126	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	14.694	589.52	8662.41	441.682	6490.08	-2172.33	
127	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	5.2	602.09	3130.87	458.064	2381.93	-748.94	
128	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	1.519	398.28	604.99	443.001	672.92	67.93	
129	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.079	605.31	653.13	465.267	502.02	-151.11	
130	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	5.846	590.38	3451.36	430.418	2516.22	-935.14	
131	J0001H	折旧费	元	4965.956	1	4965.96	1	4965.96		
132	J0002H	检修费	元	1210.349	1	1210.35	1	1210.35		
133	J0003H	维护费	元	3383.73	1	3383.73	1	3383.73		
134	J0004H	安拆费及场外运费	元	1449.899	1	1449.9	1	1449.9		
135	J0008H	其他费用	元	401.866	1	401.87	1	401.87		
136	J0011	柴油	kg	388.697	7.16	2783.07	6.86	2666.46	-116.61	
137	J0013	汽油	kg	596.457	8.72	5201.11	8.09	4825.34	-375.77	
138	J0015	电	kW·h	3422.497	0.8	2738	0.69	2361.52	-376.47	
139	JX001	其他机械费	元	509.799	1	509.8	1	509.8		
140	JXRGF	人工费	元	5037.28	1	5037.28	0.92	4634.3	-402.98	人工系数:0.92；
		本页小计：				44183.83		38972.4	-5211.42	
		合计：				480052.8		442743.14	-37309.64	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		$1.1+1.2+1.3+1.4$	1294569.89
1.1	基期人工费			504006.7
1.2	基期材料费			501061.88
1.3	基期机械费			12364.53
1.4	基期建安工程税费	53.67		277136.78
2	人工、材料、机械价差		$2.1+2.2+2.3$	5776.21
2.1	人工费价差	-8	$1.1 \times (\text{人工费指数} - 1)$	-40320.54
2.2	材料费价差			46791.73
2.3	机械费价差			-694.98
3	人工、材料、机械价差税金	9	$2 \times \text{税率}$	519.86
4	基期税费调差	0	$1.4 \times (\text{税费指数} - 1)$	
5	零星工程费	3	$(1+2+3+4) \times 3\%$	39025.98
6	单位工程概算造价		$1+2+3+4+5$	1339891.94

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。
 2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称: 装饰工程

第 1 页 共 9 页

[illegible]

单位工程造价表

工程项目名称: 装饰工程

第 2 页 共 9 页

[illegible]

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
	02													
5	借A15-117 换	满刮腻子两遍 天棚 单 价*1.5	100m2	5.7039	3257.9	1642.75	656.82		958.33	18582.74	9370.08	3746.44		5466.22
6	借A15-59	刷乳胶漆 抹灰面 三遍	100m2	5.7039	3758.62	1840	845.22		1073.4	21438.79	10495.18	4821.05		6122.57
7	01130200100 1	铝扣板吊顶	m2	73.31										
8	借A13-111	平面、跌级天棚 方形铝 扣板 300×300	100m2	0.7331	10955.06	2185.92	7493.94		1275.2	8031.15	1602.5	5493.81		934.85
9	借A13-31	平面、跌级天棚 装配式 T型铝合金天棚龙骨(不上 人型) 面层规格 300 ×300mm 平面	100m2	0.7331	5922.53	2477.38	1977.22	14.68	1453.25	4341.81	1816.17	1449.5	10.76	1065.38
10	01130200100 3	石膏板吊顶	m2	247.98										
11	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	2.4798	3158.68	1648.64	548.27		961.77	7832.89	4088.3	1359.6		2385
12	借A13-258	天棚面层 嵌缝	100m2	2.4798	1837.35	1077.5	131.27		628.58	4556.26	2671.98	325.52		1558.75
13	借A13-83	平面、跌级天棚 石膏板 天棚面层 安在U型钢 龙骨上	100m2	2.4798	4182.76	1748.74	1413.86		1020.16	10372.41	4336.53	3506.09		2529.79
14	借A13-67	平面、跌级天棚 胶合板 基层 9mm	100m2	2.4798	6142.16	1159.94	4305.55		676.67	15231.33	2876.42	10676.9		1678.01
15	借A13-13	平面、跌级天棚 装配式 U型轻钢天棚龙骨(不上 人型) 面层规格 300×3 00mm 平面	100m2	2.4798	8002.99	3351.74	2666.82	18.16	1966.27	19845.81	8311.64	6613.18	45.03	4875.96
16	01130200100 5	防腐木饰面天棚	m2	31.5										
17	借A13-67	平面、跌级天棚 胶合板 基层 9mm	100m2	0.63	6142.16	1159.94	4305.55		676.67	3869.56	730.76	2712.5		426.3
18	借A13-235	木格栅天棚 井格规格 1 00×100×55mm	100m2	0.315	15479.48	7140.67	4147.25	16.76	4174.8	4876.04	2249.31	1306.38	5.28	1315.06

单位工程造价表

工程项目名称: 装饰工程

第 4 页 共 9 页

[illegible]

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
	02													
4	借A11-49	石材块料面层 零星项目 水泥砂浆	100m2	0.1334	33840.2	7476.29	21326.39	434.77	4602.75	4514.28	997.34	2844.94	58	614.01
5	01110200300 1	800*800地砖地面	m2	890.01										
6	借A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50	100m2	8.9001	7299.45	2943.99	2311.72	207.11	1836.63	64965.83	26201.81	20574.54	1843.3	16346.19
7	借A11-54 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 6400	100m2	8.9001	17681.21	5614.1	8563.12	146.41	3357.58	157364.54	49966.05	76212.62	1303.06	29882.8
8	借A11-200	瓷砖美缝	100m2	8.9001	2535.37	1012	933		590.37	22565.05	9006.9	8303.79		5254.35
9	01110200300 4	会议室地面	m2	54.46										
10	借A11-16 换	整体面层 水泥基自流平砂浆地面 厚4mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.5446	25042.96	6492.99	12284.16	1568.73	4697.08	13638.4	3536.08	6689.95	854.33	2558.03
11	借A11-100	条形实木地板安装(成品) 铺在水泥地面上	100m2	0.5446	22252.87	1928.03	19200.09		1124.75	12118.91	1050.01	10456.37		612.54
12	01110200300 2	400*400地砖地面	m2	53.06										
13	借A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.5306	4626.22	1924.08	1392.23	118.98	1190.93	2454.67	1020.92	738.72	63.13	631.91
14	借A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 换为【陶瓷地砖 400×400】	100m2	0.5306	15232.12	5397.56	6456.89	146.41	3231.26	8082.16	2863.95	3426.03	77.69	1714.51
15	借A11-200	瓷砖美缝	100m2	0.5306	2535.37	1012	933		590.37	1345.27	536.97	495.05		313.25
16	01110200300 3	地面防水	m2	98.62										
17	借A8-153	楼地面防水 JS聚合物	100m2	0.9862	8384.2	414	7190.69	350.1	429.41	8268.5	408.29	7091.46	345.27	423.48

单位工程造价表

工程项目名称: 装饰工程

第 6 页 共 9 页

[illegible]

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
10	借A12-146	龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500	100m2	0.2317	5312.95	1273.28	3097.27	127.43	814.97	1231.01	295.02	717.64	29.53	188.83
11	借A12-153	细木工板基层	100m2	0.2317	5420.14	1207.04	3322.66	118.91	771.53	1255.85	279.67	769.86	27.55	178.76
12	借A12-172	装饰木纹板板面 墙面、墙裙	100m2	0.2317	6666.73	2178.56	2968.87	158.55	1360.75	1544.68	504.77	687.89	36.74	315.29
13	011207001004	防腐木饰面	m2	63.74										
14	借A12-146	龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500	100m2	0.6374	5312.95	1273.28	3097.27	127.43	814.97	3386.47	811.59	1974.2	81.22	519.46
15	借A12-189	木制饰面板拼色、拼花	100m2	0.6374	11961.58	5829.12	2450.25	179.8	3502.41	7624.31	3715.48	1561.79	114.6	2232.44
16	011207001002	石膏板+乳胶漆墙面	m2	4.45										
17	借A12-146	龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500	100m2	0.0445	5312.95	1273.28	3097.27	127.43	814.97	236.43	56.66	137.83	5.67	36.27
18	借A12-153	细木工板基层	100m2	0.0445	5420.14	1207.04	3322.66	118.91	771.53	241.2	53.71	147.86	5.29	34.33
19	借A12-175换	石膏板墙面 换为【纸面石膏板 9.5mm】	100m2	0.0445	3602.92	1424.9	1346.78		831.24	160.33	63.41	59.93		36.99
20	借A15-116换	满刮腻子两遍 内墙 单价*1.5	100m2	0.0445	2725.94	1368.96	558.37		798.61	121.3	60.92	24.85		35.54
21	借A15-59	刷乳胶漆 抹灰面 三遍	100m2	0.0445	3758.62	1840	845.22		1073.4	167.26	81.88	37.61		47.77
22	011207001005	石膏板+真石漆墙面	m2	74.57										
23	借A12-146	龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500	100m2	0.7457	5312.95	1273.28	3097.27	127.43	814.97	3961.87	949.48	2309.63	95.02	607.72
24	借A12-153	细木工板基层	100m2	0.7457	5420.14	1207.04	3322.66	118.91	771.53	4041.8	900.09	2477.71	88.67	575.33
25	借A12-175换	石膏板墙面 换为【纸面石膏板 9.5mm】	100m2	0.7457	3602.92	1424.9	1346.78		831.24	2686.7	1062.55	1004.29		619.86

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
26	借A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	0.7457	2195.08	1095.17	461.02		638.89	1636.87	816.67	343.78		476.42
27	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.7457	9740.05	2814.57	5184.36	62.69	1678.43	7263.16	2098.82	3865.98	46.75	1251.61
28	011304001001	灯带（槽）	m	187.6										
29	借C4-1774	组合荧光灯光带 LED塑料软灯带	10m	18.76	327.07	18.69	284.45	8.42	15.51	6135.83	350.62	5336.28	157.96	290.97
30	011201001004	外墙真石漆	m2	825.59										
31	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】	100m2	8.2559	5513.35	2773.25	997.3	79.32	1663.48	45517.67	22895.67	8233.61	654.86	13733.52
32	借A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	8.2559	2195.08	1095.17	461.02		638.89	18122.36	9041.61	3806.14		5274.61
33	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	8.2559	302.3	73.83	185.4		43.07	2495.76	609.53	1530.64		355.58
34	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	8.2559	9740.05	2814.57	5184.36	62.69	1678.43	80412.88	23236.81	42801.56	517.56	13856.95
35	011201001005	围墙真石漆	m2	55.08										
36	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】	100m2	0.5508	5513.35	2773.25	997.3	79.32	1663.48	3036.75	1527.51	549.31	43.69	916.24
37	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.5508	9740.05	2814.57	5184.36	62.69	1678.43	5364.82	1550.27	2855.55	34.53	924.48
38	011207001003	墙面装饰板（石膏板墙面）（四楼）	m2	1.51										
39	借A12-146	龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横	100m2	0.0151	5312.95	1273.28	3097.27	127.43	814.97	80.23	19.23	46.77	1.92	12.31

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		1500												
40	借A12-153	细木工板基层	100m2	0.0151	5420.14	1207.04	3322.66	118.91	771.53	81.84	18.23	50.17	1.8	11.65
41	借A12-175 换	石膏板墙面 换为【纸面石膏板 9.5mm】	100m2	0.0151	3602.92	1424.9	1346.78		831.24	54.4	21.52	20.34		12.55
42	01120700200 1	墙面装饰浮雕	m2	0.5										
43	借B4-267	镂雕 雕刻深度2cm以内 祥云	m2	0.5	858.87	542.43			316.44	429.44	271.22			158.22
	A1303	单价措施费								41809.04	23858.78	2984.92	670.01	
1	01170100200 1	装饰外脚手架	m2	1475.21										
2	借A18-35	装饰外脚手架(檐高在m 以内) 10	100m2	14.7521	1003.8	526.7	139.9	19.16	318.04	14808.16	7769.93	2063.82	282.65	4691.76
3	01170100300 1	里脚手架	m2	4043.44										
4	借A18-31	里脚手架 钢管架(m以内) 3.6	100m2	40.4344	667.77	397.9	22.78	9.58	237.51	27000.88	16088.85	921.1	387.36	9603.57
5	01170300100 1	垂直运输	天	1										
6	借A20-1	塔吊 建筑檐高(m以内) 100	台·天		2453.59	602.19	250.55	813.14	787.71					
		小计								1300346.1 2				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	504006.718	1	504006.72	0.92	463686.18	-40320.54	人工系数:0.92；
2	01050100015@2	加固钢丝绳	kg	0.149	7.08	1.05	7.08	1.05		
3	01130100001@1	热轧扁钢 综合	kg	69.3	4.44	307.69	4.44	307.69		
4	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	99.192	4.24	420.57	3.63	360.07	-60.51	
5	03010100001	铆钉	个	1573.936	0.18	283.31	0.18	283.31		
6	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	441	0.03	13.23	0.03	13.23		
7	03010300030	自攻螺钉	个	8555.31	0.03	256.66	0.03	256.66		
8	03010500016	不锈钢螺栓带帽带垫 M6×30	套	132.389	0.37	48.98	0.37	48.98		
9	03010500019	不锈钢螺栓带帽带垫 M8×30	套	132.389	0.66	87.38	0.66	87.38		
10	03010500230@1	螺栓带帽带垫 综合	套	64.258	0.53	34.06	0.53	34.06		
11	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	774.172	0.22	170.32	0.22	170.32		
12	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	157.066	0.27	42.41	0.27	42.41		
13	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	379.687	2.02	766.97	2.02	766.97		
14	03030900004	不锈钢合页	个	70	7.08	495.6	7.08	495.6		
15	03031100001@2	地弹簧	个	5.05	176.99	893.8	176.99	893.8		
		本页小计：				507828.75		467447.71	-40381.05	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	03040900001	铝合金材转接件 L50×5	kg	35.969	28.31	1018.28	28.31	1018.28		
17	03041100001	不锈钢石材背栓	个	132.389	3.1	410.41	3.1	410.41		
18	03110700003	水砂纸	张	16	1.15	18.4	1.15	18.4		
19	03130100019@1	低碳钢焊条 综合	kg	4.494	6.02	27.05	6.02	27.05		
20	03130600008	合金钢钻头	个	12.011	4.42	53.09	4.42	53.09		
21	03130600011@1	合金钢钻头 Φ10	个	83.937	9.25	776.42	9.25	776.42		
22	03130600018	冲击钻头 Φ8	个	23.495	4.61	108.31	4.61	108.31		
23	03130700007@1	石料切割锯片	片	6.55	35.4	231.87	35.4	231.87		
24	03210100026@1	射钉	个	490.84	0.06	29.45	0.06	29.45		
25	03210100027	射钉(枪钉)	盒	1.977	10.53	20.82	10.53	20.82		
26	03210100033	铁钉	kg	24.137	6.5	156.89	6.5	156.89		
27	03210500002	安全网	m2	21.391	8.41	179.9	8.41	179.9		
28	03210700013@1	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1.481	5.35	7.92	4.95	7.33	-0.59	
29	03210900009@2	加工铁件	kg	19.861	10.51	208.74	7.58	150.55	-58.19	
30	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	313.801	0.51	160.04	0.41	128.66	-31.38	
31	040104000	白水泥	kg	610.005	0.71	433.1	0.65	396.5	-36.6	
		本页小计:				3840.69		3713.93	-126.76	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	01@1									
32	040304000 01@1	粗净砂	m3	0.78	270.03	210.62	171.84	134.04	-76.59	
33	040907000 01	双飞粉	kg	5677.541	2.74	15556.46	2.74	15556.46		
34	041301000 06	标准砖 240×115×53	m3	6.019	395.54	2380.76	278.76	1677.86	-702.9	
35	050301000 02@2	杉木锯材	m3	0.162	1830	296.46	1830	296.46		
36	050307000 02	木材、方材、板材	m3	0.01	1620	16.2	1620	16.2		
37	050313000 06	硬木锯材	m3	0.567	1592.92	903.19	1592.92	903.19		
38	050501000 01@2	木纹板	m2	25.487	10.38	264.56	26.56	676.93	412.38	
39	050501000 05@2	15mm阻燃板	m2	326.529	20.35	6644.87	40.28	13152.59	6507.72	
40	050501000 11	桦木夹板 3mm	m2	79.675	18.93	1508.25	18.93	1508.25		
41	050901000 02@1	细木工板 18mm	m2	6.066	42.53	257.99	48.97	297.05	39.07	
42	050901000 02@2	15mm阻燃板	m2	47.285	42.53	2011.03	40.28	1904.64	-106.39	
43	050901000 02@3	细木工板 12mm	m2	108.887	42.53	4630.96	30.09	3276.41	-1354.55	
44	060101000 03@4	12mm钢化玻璃	m2	23.635	42	992.67	120.61	2850.62	1857.95	
45	060102000 04	磨砂玻璃 6mm	m2	17.452			49.23	859.16	859.16	
46	061104000 02	双钢化中空玻璃 5+9A+5, 白玻	m2	124.688			105.63	13170.79	13170.79	
		本页小计:				35674.02		56280.65	20606.64	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
47	07010100012@1	全瓷墙面砖 400*800	m2	237.515	43	10213.15	30.91	7341.59	-2871.56	
48	07050100002	陶瓷地砖 400×400	m2	54.387	42	2284.25	52.29	2843.9	559.64	
49	07050100004@3	陶瓷地砖 800×800	m2	925.61	61	56462.21	66.94	61960.33	5498.12	
50	07130100001@3	企口实木地板 成品18mm	m2	57.183	283	16182.79	150	8577.45	-7605.34	
51	08010000001@2	黑白根大理石板 δ 20mm	m2	14.14	125	1767.5	187.97	2657.9	890.4	
52	08010000007@3	白色人造大理石 δ 20mm	m2	30.926	336.73	10413.71	100	3092.6	-7321.11	
53	08030000009	黑白根大理石板 δ 20mm	m2	15.739	80	1259.12	187.97	2958.46	1699.34	
54	09010100001@2	石膏板9.5mm	m2	260.379	12	3124.55	12.09	3147.98	23.43	
55	09010300002	纸面石膏板 9.5mm	m2	84.558			12.09	1022.31	1022.31	
56	09050200001@1	铝扣板 300×300	m2	74.776	35	2617.16	72.42	5415.28	2798.12	
57	09090500001	塑料透光片	m2	1.061	57.98	61.52	57.98	61.52		
58	09270200001@1	耐碱玻纤网格布	m2	4609.416	1.5	6914.12	1.5	6914.12		
59	10011300001	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300	m2	251.7	22.5	5663.25	22.5	5663.25		
60	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	110.316	7.3	805.31	7.3	805.31		
61	10011700001@1	隔墙轻钢龙骨 50mm×50mm×3mm	m	67.807	7.3	494.99	7.3	494.99		
62	100117000	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm	m	206.84	7.9	1634.04	7.9	1634.04		
		本页小计：				119897.67		114591.03	-5306.65	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	02	×0.63mm								
63	10011700002@1	隔墙轻钢龙骨 50mm×50mm×3mm	m	127.136	7.9	1004.37	7.9	1004.37		
64	10030300001	铝合金龙骨不上人型(平面) 300×300	m2	74.41	17.06	1269.43	17.06	1269.43		
65	10150300001	铝合金挂件 干挂石材件	套	132.389	3.43	454.09	3.43	454.09		
66	10170100004@1	吊筋	kg	76.889	5.5	422.89	5.5	422.89		
67	10170100007	38吊件	块	37.8	1	37.8	1	37.8		
68	11010200002@1	单扇套装平开实木门	樘	29	1500	43500	1000	29000	-14500	
69	11010200003@1	双扇套装平开实木门	樘	3	2500	7500	1500	4500	-3000	
70	11030100001@1	钢质防火门 乙级	m2	5.67	442.48	2508.86	550.64	3122.13	613.27	
71	11070600001@1	不锈钢地弹门	m2	24.62			370.7	9126.63	9126.63	
72	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	131.25	200	26250	273.63	35913.94	9663.94	
73	11090300003@1	铝合金平开门 不含玻璃	m2	18.37	252	4629.24	316.21	5808.78	1179.54	
74	11230900001	防盗门 甲级	m2	18.56	569	10560.64	734.33	13629.16	3068.52	
75	11410100001@2	成品木门套，展开宽度30cm	m	340.904	39.82	13574.8	65	22158.76	8583.96	
76	12010100001@1	木质装饰线条 10*20	m	209.979	0.8	167.98	11.35	2383.26	2215.28	
77	12010700001@1	桦木收口线 4×18	m	15.772	2.21	34.86	2.21	34.86		
		本页小计：				111914.96		128866.1	16951.14	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
78	12050300001	瓷砖踢脚线 100mm	m	953.557	7.24	6903.75	7.24	6903.75		
79	13010100002	防水腻子(成品)	kg	1926.343	4.81	9265.71	2.01	3871.95	-5393.76	
80	13010100003@1	成品腻子粉	kg	2249.805	0.77	1732.35	1.8	4049.65	2317.3	
81	13010900002	透明底漆	kg	334.335	27.5	9194.21	19.58	6546.28	-2647.93	
82	13030300005@1	白乳胶漆	kg	1272.09	9.2	11703.23	23.58	29995.88	18292.65	
83	13030700004	H型真石涂料	kg	4776.2	7.15	34149.83	7.15	34149.83		
84	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	405.328	8.97	3635.79	17.19	6967.59	3331.8	
85	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	382.096	18.31	6996.18	18.31	6996.18		
86	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	20.713	12.43	257.46	11.35	235.09	-22.37	
87	13350500002@2	环氧彩砂	m2	1171.45	11	12885.95	9	10543.05	-2342.9	
88	13350500003@1	嵌缝膏	kg	90.768	2.75	249.61	2.75	249.61		
89	13351300001	界面剂	kg	11.11	1.75	19.44	1.75	19.44		
90	14050100005@1	油漆溶剂油	kg	0.404	8.2	3.31	8.2	3.31		
91	14353500012@1	隔离剂	kg	4.974	4.51	22.43	4.51	22.43		
92	14410000002	117胶	kg	2337.811	0.95	2220.92	0.95	2220.92		
93	144100000	玻璃胶 350g	支	80.725	10.71	864.56	10.71	864.56		
		本页小计:				100104.73		113639.52	13534.79	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	04@1									
94	14410000011@1	建筑胶	kg	69.884	2.5	174.71	2.5	174.71		
95	14410000024	石材(云石)胶	kg	3.026	13.88	42	13.88	42		
96	14410000039	密封胶	kg	6.121	51.33	314.19	51.33	314.19		
97	17070100005@2	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	202.276	4.43	896.08	4.189	847.33	-48.75	
98	20330100002@1	聚乙烯泡沫塑料垫 δ 2	m2	59.906	22.43	1343.69	22.43	1343.69		
99	25590300001	灯具卡子	个	781.875	0.15	117.28	0.15	117.28		
100	27170700002	绝缘胶带 20m/卷	卷	88.587	3.74	331.32	3.74	331.32		
101	34020500002@1	密封油膏	kg	60.448	1.42	85.84	1.42	85.84		
102	34020900001@1	绷带	m	372.342	0.19	70.74	0.19	70.74		
103	34110100002@1	水	t	72.256	4.39	317.2	3.2	231.22	-85.98	
104	34110200001@1	电	kW·h	1.035	0.8	0.83	0.69	0.71	-0.11	
105	35030100002@2	竹脚手板 侧编	m2	50.526	30	1515.78	16.76	846.82	-668.96	
106	35031500003@1	直角扣件 单个1.4kg	个	87.448	5.75	502.83	5.75	502.83		
107	35031500004@1	对接扣件 单个1.4kg	个	24.007	5.75	138.04	5.75	138.04		
108	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	3.983	5.75	22.9	5.75	22.9		
		本页小计：				5873.43		5069.62	-803.8	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
109	35031500009@1	脚手架底座	只	3.426	7.79	26.69	7.79	26.69		
110	55330700001@2	电磁感应装置	套	1	5041.23	5041.23	5041.23	5041.23		
111	80070200001	自流平砂浆	kg	3594.36	1.8	6469.85	1.8	6469.85		
112	88010500001	其他材料费	元	14727.576	1	14727.58	1	14727.58		
113	88010500001@1	其他材料费	元	407.244	1	407.24	1	407.24		
114	BCCLF8	304不锈钢金刚砂	m2	66.92	150	10038	150	10038		
115	CLFTZ@1	材料费调整	元	0.005	1	0.01	1	0.01		
116	补充材料001@1	石膏板9.5mm	m2	47.285	12.09	571.68	12.09	571.68		
117	80210400005@1	商品混凝土(砾石) C30	m3	2.862	571.81	1636.52	375.05	1073.39	-563.13	
118	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	74.589	589.52	43971.71	441.682	32944.62	-11027.09	
119	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	1.888	602.09	1136.75	458.064	864.82	-271.92	
120	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	87.613	398.28	34894.51	443.001	38812.65	3918.14	
121	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	1.715	590.38	1012.5	430.418	738.17	-274.33	
122	WJJ252102@1	LED塑料软灯带	个	389.012			26.26	10215.46	10215.46	
123	J0001H	折旧费	元	1864.3	1	1864.3	1	1864.3		
124	J0002H	检修费	元	316.353	1	316.35	1	316.35		
125	J0003H	维护费	元	939.202	1	939.2	1	939.2		
		本页小计：				123054.12		125051.24	1997.13	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
126	J0004H	安拆费及场外运费	元	978.28	1	978.28	1	978.28		
127	J0008H	其他费用	元	31.006	1	31.01	1	31.01		
128	J0010H	机械使用费	元	33.134	1	33.13	1	33.13		
129	J0011@1	柴油	kg	79.661	7.16	570.37	6.86	546.47	-23.9	
130	J0013@1	汽油	kg	6.897	8.72	60.14	8.09	55.8	-4.35	
131	J0015@1	电	kW·h	1930.002	0.8	1544	0.69	1331.7	-212.3	
132	JX001@1	其他机械费	元	345.269	1	345.27	1	345.27		
133	JXFTZ@1	机械费调整	元	-0.005	1	-0.01	1	-0.01		
134	JXRGF	人工费	元	5683.36	1	5683.36	0.92	5228.69	-454.67	人工系数:0.92；
		本页小计：				9245.55		8550.34	-695.22	
		合计：				1017433.92		1023210.14	5776.22	

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		234015.05
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		97380.22
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		132403.31
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		4231.52
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		168855.01
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	2014.35
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	805.74
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	644.59
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	16114.8
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	39105.75
8	其他管理费	设备费/其他	2	3377.1
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	24308.98
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	16910.59
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	3036.91
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		509188.87

单位工程费用表

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第1页 共10页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		办公楼		分部小计		49757.06
		给排水		分部小计		11005.29
		卫生器具		分部小计		3380.26
1	031302007 002	大便器	组	11		
2	C10-1466	蹲式大便器安装 低水箱	10套	1.1	1685.06	1853.57
3	031302007 003	洗脸盆	组	9		
4	C10-1453	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.9	1595.19	1435.67
5	031302007 004	给、排水附(配)件	个	4		
6	C10-1523 换	铸铁地漏 公称直径(mm) 100	10个	0.4	227.55	91.02
		管道部分		分部小计		7228.74
7	031001006 001	塑料管	m	11.39		
8	C10-204	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称 外径(mm) 315	10m	1.139	250.15	284.92
9	031001006 002	塑料管	m	91.24		
10	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称 外径(mm) 110	10m	9.124	234.76	2141.95
11	031001006 003	塑料管	m	44.95		
12	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm) 20	10m	4.495	122.44	550.37
13	C10-566	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	0.4495	42.66	19.18
14	C10-584	管道压力试验 公称直径(mm以内) 15	100m	0.4495	252.41	113.46
15	031001006 004	塑料管	m	3.3		
16	C10-266	室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm) 32	10m	0.33	149.85	49.45
17	C10-568	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.033	50.21	1.66
18	C10-586	管道压力试验 公称直径(mm以内) 25	100m	0.033	293.73	9.69
19	031001006 005	塑料管	m	14.94		
20	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm) 40	10m	1.494	169.66	253.47
21	C10-569	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	0.1494	54.63	8.16
22	C10-587	管道压力试验 公称直径(mm以内) 32	100m	0.1494	315.1	47.08

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第2页 共10页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
23	031001006006	塑料管	m	6.6		
24	C10-268	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50	10m	0.66	198.39	130.94
25	C10-570	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	0.066	58.75	3.88
26	C10-588	管道压力试验 公称直径(mm以内) 40	100m	0.066	336.4	22.2
27	040504008001	成品化粪池	座	1		
28	借A10-12 换	室外排水 成品化粪池安装 体积规格10m3以内	座	1	1525.02	1525.02
29	借A1-51 换	挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土 挖掘机挖槽、坑土方不装车【湘建价[2022]146号文】 单价*0.8	100m3	0.04	726.26	29.05
30	借A1-51	挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土	100m3	0.026	908.18	23.61
31	借A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.026	2532.95	65.86
32	借A1-91	人工小型机具夯填土 槽、坑	100m3	0.014	2292.26	32.09
33	借A1-92	槽、坑回填 砂	100m3	0.004	23319.62	93.28
34	040504001001	砌筑井	座	2		
35	借D5-1750 换	圆形污水检查井 砖砌检查井 井径700mm 适用管径≤400mm 井深2m内 单价*0.5	座	2	911.71	1823.42
		阀门法兰	分部小计			396.29
36	031003000001	螺纹阀门	个	2		
37	C10-969	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 15	个	2	16.71	33.42
38	031003000002	螺纹阀门	个	1		
39	C10-972	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	32.16	32.16
40	031003000003	螺纹阀门	个	4		
41	C10-969	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 15	个	4	16.71	66.84
42	031003000004	螺纹阀门	个	1		
43	C10-972	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	32.16	32.16
44	031003000005	螺纹阀门	个	3		
45	C10-996	自动排气阀安装 公称直径 (mm以内) 15	个	3	21.34	64.02

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第3页 共10页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
46	031003013001	水表	组	1		
47	C10-1355	水表组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	组	1	61.78	61.78
48	031003013002	水表	组	1		
49	C10-1358	水表组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	组	1	105.91	105.91
		强电工程	分部小计			38374.99
		照明灯具	分部小计			3323.46
50	030412005008	荧光灯	套	15		
51	C4-1862	荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 双管	10套	1.5	291.58	437.37
52	030412005007	荧光灯	套	12		
53	C4-1861	荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 单管	10套	1.2	234.08	280.9
54	030412001002	普通灯具	套	91		
55	C4-1641	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300	10套	9.1	230.37	2096.37
56	030411006001	接线盒	个	118		
57	C4-1635	暗装 接线盒`换:开关盒 塑料开关盒 86×86×50 灯具接线盒按开关盒计算	10个	11.8	43.12	508.82
		开关插座	分部小计			3176.72
58	030404034001	照明开关	个	35		
59	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联`换:三联单控开关	10套	3.5	96.61	338.14
60	030404034003	照明开关	个	7		
61	C4-1909	扳式暗开关(单控) 三联`换:三联单控开关	10套	0.7	100.27	70.19
62	030404034002	照明开关	个	12		
63	C4-1908	扳式暗开关(单控) 双联`换:双联单控开关	10套	1.2	98.44	118.13
64	030404035019	插座	个	167		
65	C4-1943	单相暗插座15A 5孔	10套	16.7	95.2	1589.84
66	030404034018	照明开关	个	8		
67	C4-1924	按键延时开关	10套	0.8	91.21	72.97

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第4页 共10页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
68	030411006001	接线盒	个	229		
69	C4-1635	暗装 接线盒 [~] 换:开关盒 塑料开关盒 86×86×50 灯具接线盒按开关盒计算	10个	22.9	43.12	987.45
		配电箱柜	分部小计			10452.76
70	030404017001	配电箱	台	25		
71	C4-314	成套配电箱安装 半周长(m) 1.0	台	25	132.81	3320.25
72	030404017002	配电箱	台	4		
73	C4-314	成套配电箱安装 半周长(m) 1.0	台	4	132.81	531.24
74	030414002001	送配电装置系统	系统	29		
75	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	29	227.63	6601.27
		桥架	分部小计			1492.38
76	030411003002	桥架	m	45		
77	C4-690	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 [~] 换:电缆桥架 200×100×1.5(含盖板及所有配件) 采用防火涂料加5%,采用防火板的需加30%。	10m	4.5	331.64	1492.38
		电线导管	分部小计			15966.38
78	031302007005	配管	m	1517.93		
79	C4-1335	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 公称口径(mm以内) 20	100m	15.1793	828.51	12576.2
80	030411004002	配线	m	2658.59		
81	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5	100m单线	26.5859	61.29	1629.45
82	030411004003	配线	m	2762.37		
83	C4-1424	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 4	100m单线	27.6237	63.74	1760.73
		电缆导管	分部小计			3963.29
84	031302007006	配管	m	75		
85	C4-1337	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 公称口径(mm以内) 32	100m	0.75	846.39	634.79
86	030408001001	电力电缆	m	497.14		
87	C4-756	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	100m	4.9714	669.53	3328.5
		LED显示屏	分部小计			376.78

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第5页 共10页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		弱电工程		分部小计		376.78
88	030502012001	信息插座	个	39		
89	C5-120	光纤信息插座 单口	个	39	5.52	215.28
90	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒	10个	3.9	41.41	161.5
		保安室		分部小计		59847.13
		强电工程		分部小计		59847.13
		照明灯具		分部小计		2836.58
91	030412005008	荧光灯	套	3		
92	C4-1862	荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 双管	10套	0.3	291.58	87.47
93	030412001002	普通灯具	套	4		
94	C4-1641	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300	10套	0.4	230.37	92.15
95	030412001002	普通灯具	套	60		
96	C4-1640	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250	10套	6	230.37	1382.22
97	030412004001	智能型应急照明灯具	套	4		
98	C9-68	智能型应急照明灯具 集中控制型 吊杆式	10盏	0.4	377.92	151.17
99	030412004002	智能型应急照明灯具	套	1		
100	C9-71	智能型应急照明灯具 集中控制型 壁挂式	10盏	0.1	202.98	20.3
101	030411006001	接线盒	个	72		
102	C4-1635	暗装 接线盒`换:开关盒 塑料开关盒 86×86×50 灯具接线盒按开关盒计算	10个	7.2	43.12	310.46
103	030411006001	排气扇	个	2		
104	C4-1981	轴流排气扇	台	2	60.66	121.32
105	030404034002	照明开关	个	4		
106	C4-1908	扳式暗开关(单控) 双联`换:双联 单控开关	10套	0.4	98.44	39.38
107	030404034001	照明开关	个	2		
108	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联`换:三联 单控开关	10套	0.2	96.61	19.32
109	030404034003	照明开关	个	2		

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第6页 共10页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
110	C4-1909	板式暗开关(单控) 三联 [^] 换:三联单控开关	10套	0.2	100.27	20.05
111	030404035019	插座	个	36		
112	C4-1943	单相暗插座15A 5孔	10套	3.6	95.2	342.72
113	030404035030	插座	个	4		
114	C4-1954	三相暗插座 30A 4孔	10套	0.4	107.59	43.04
115	030411006001	接线盒	个	48		
116	C4-1635	暗装 接线盒 [^] 换:开关盒 塑料开关盒 86×86×50 灯具接线盒按开关盒计算	10个	4.8	43.12	206.98
		配电箱柜	分部小计			1081.32
117	030404017003	配电箱	台	2		
118	C4-314	成套配电箱安装 半周长(m) 1.0	台	2	132.81	265.62
119	030404017004	配电箱	台	1		
120	C4-314	成套配电箱安装 半周长(m) 1.0	台	1	132.81	132.81
121	030414002002	送配电装置系统	系统	3		
122	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	3	227.63	682.89
		电线导管	分部小计			4442.58
123	031302007008	配管	m	401.89		
124	C4-1335	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 公称口径(mm以内) 20	100m	4.0189	828.51	3329.7
125	030411001037	配管	m	25.52		
126	C4-1214	砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 20	100m	0.2552	1123.99	286.84
127	030411004002	配线	m	79.2		
128	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5	100m单线	0.792	61.29	48.54
129	030411004002	配线	m	460.21		
130	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5	100m单线	4.6021	61.29	282.06
131	030411004003	配线	m	777.29		
132	C4-1424	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 4	100m单线	7.7729	63.74	495.44
		弱电工程	分部小计			77.29

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第7页 共10页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
133	030502012002	信息插座	个	8		
134	C5-120	光纤信息插座 单口	个	8	5.52	44.16
135	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒	10个	0.8	41.41	33.13
		网络线材	分部小计			34592.78
136	030501012004	汇聚交换机（含路由）	台	1		
137	C5-72	交换机 固定配置 ≤24口	台	1	223.39	223.39
138	030506001008	接入交换机	台	3		
139	C5-76	交换机 光纤通道	台	3	190.5	571.5
140	030502015001	网络配线架	个	2		
141	C5-150	配线架安装打接 24口	个	2	199.36	398.72
142	030502015002	电话配线架	个	1		
143	C5-164	光纤配线架 ≤96口	个	1	56.26	56.26
144	030502015003	理线架	个	1		
145	C5-150	配线架安装打接 24口	个	1	199.36	199.36
146	030502001002	弱电网络机柜	台	1		
147	C5-108	安装机柜、机架 落地式	台	1	211.17	211.17
148	030502001004	防雷PDU	套	2		
149	C5-177	线管理器 2U	个	2	26.34	52.68
150	030502004001	信息插座（含双模块）	个	5		
151	C5-121	光纤信息插座 双口	个	5	6.9	34.5
152	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒	10个	0.5	41.41	20.71
153	030502012003	信息插座（含模块）	个	34		
154	C5-120	光纤信息插座 单口	个	34	5.52	187.68
155	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒	10个	3.4	41.41	140.79
156	030502012004	多媒体地插	个	1		
157	C4-1967	地面三相安全插座 A以下 30	10套	0.1	292.51	29.25
158	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒	10个	0.1	41.41	4.14
159	030502003001	9U墙柜	个	4		
160	C5-112	安装接线箱(半周长) >700	台	4	97.68	390.72
161	030506001009	程控电话交换机	台	1		
162	C5-76	交换机 光纤通道	台	1	190.5	190.5

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第8页 共10页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
163	030502005003	双绞线缆CAT6	m	5000		
164	C5-132	双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内	100m	50	150.96	7548
165	030411004004	模拟音频信号线（音频线）	m	15		
166	C4-1454	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm ² 以内) 0.75	100m单 线	0.15	73.36	11
167	030411004005	音箱线	m	300		
168	C4-1456	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm ² 以内) 1.5	100m单 线	3	78.23	234.69
169	030505005001	高清线	m	30		
170	C5-178	同轴电缆 管/暗槽内穿放 Φ 9mm以 内	100m	0.3	149.95	44.99
171	030404035031	音箱欧姆头	套	12		
172	C5-146	XLR接头(卡侬头)	个	12	5.47	65.64
173	030502018001	网络水晶头	个	200		
174	C5-141	RJ45接头/RJ11接头	个	200	6.03	1206
175	030502007001	12芯单模光纤	m	200		
176	C11-390	人工敷设管道光缆 12芯以下	1000m	0.2	2857.95	571.59
177	030411001038	配管	m	5000		
178	C4-1322	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯 管公称口径(mm以内) 20	100m	50	443.99	22199.5
		监控	分部小计			10154.99
179	030507008001	监控摄像设备	台	17		
180	C5-746	半球型摄像机	台	17	100.92	1715.64
181	C5-771	摄像机支架 壁式	套	17	48.76	828.92
182	030501003001	液晶显示屏	台	1		
183	C5-807	显示器 $\leq$ 37吋	台	1	158.32	158.32
184	030501003002	数字式硬盘录像机	台	1		
185	C5-805	录像设备 数字录像机 16路输入	台	1	682.02	682.02
186	030507008002	监控专用硬盘	台	2		
187	C5-647	硬盘录像机	台	2	460	920
188	081103004001	监控电源	个	17		
189	C5-542	直流电源单元	台	17	17.66	300.22

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第9页 共10页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合合价
190	030501012003	8口交换机	台	5		
191	C5-72	交换机 固定配置 ≤24口	台	5	223.39	1116.95
192	030502019001	双绞线缆测试	链路	17		
193	C5-182	测试 4对双绞线缆	链路	17	6.59	112.03
194	030502020001	光纤测试	芯	17		
195	C11-646	光分配网(ODN) 光纤链路全程测试 光纤链路衰减测试 1: 16	链路组	17	108.76	1848.92
196	030506008001	视频监控系统调试	系统	1		
197	C5-860	安防系统联合调试 ≤200点	系统	1	2471.97	2471.97
		五楼大会议室会议系统	分部小计			6661.59
198	030506001001	会议音箱	只	6		
199	C5-495	壁挂式或吊装式扬声器 >50kg	只	6	301.83	1810.98
200	031002002001	会议音箱吊架	套	6		
201	C5-772	摄像机支架 悬挂式	套	6	71.53	429.18
202	030506001002	无线手持话筒	套	1		
203	C5-431	无线传声器	只	1	44.65	44.65
204	030506001003	会议话筒	套	1		
205	C5-503	主席机、代表机 嵌入式	台	1	62.82	62.82
206	030506001004	调音台（12路输入+2编组）	台	1		
207	C5-440	调音台 16路输入+2编组	台	1	207.09	207.09
208	030506001005	音箱功放	台	3		
209	C5-468	功率放大器	台	3	73.4	220.2
210	030506001006	数字音频处理器	台	1		
211	C5-475	数字音频处理器 4×6	台	1	148.15	148.15
212	030506001007	电源控制器	台	1		
213	C5-560	电源控制器	台	1	53.31	53.31
214	030502001003	会议设备机柜	台	1		
215	C5-108	安装机柜、机架 落地式	台	1	211.17	211.17
216	030506002001	扩声系统调试	个	6		
217	C5-515	扩声系统级间调试 设备使用功能数	个	6	157.21	943.26

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第10页 共10页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
218	030507014 003	会标屏（5楼会议室）	m2	1.86		
219	C5-636	拼接屏 ≤50吋	m2	1.86	198.72	369.62
220	030507014 004	会议一体机（5楼会议室）	台	1		
221	C5-389	数字电视设备安装、调试 编码器	台	1	146.21	146.21
222	030507014 005	65寸触摸屏电视机门头全户外P10 单色防水屏	台	2		
223	C5-389	数字电视设备安装、调试 编码器	台	2	146.21	292.42
224	030507014 002	P10单色32x16模组	m2	2.72		
225	C5-636	拼接屏 ≤50吋	m2	2.72	198.72	540.52
226	030501005 002	开关电源	台	5		
227	C5-560	电源控制器	台	5	53.31	266.55
228	030501005 003	控制卡	台	1		
229	C9-16	控制模块(接口) 单输出	只	1	87.38	87.38
230	010606001 002	镀锌钢骨架（暂估）	t	0.098		
231	借A6-101	其他钢构件制作、安装 小型零星 构件 制作	t	0.098	6596.1	646.42
232	借A6-102	其他钢构件制作、安装 小型零星 构件 安装	t	0.098	1303.71	127.76
233	XSXMF3_00 3	镀锌增加费	t	0.098	550	53.9
		措施项目	分部小计			5152.94
234	BM110	系统调整费(采暖系统工程)	元	1	528.52	528.52
235	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道 工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工 程)	元	1	264.26	264.26
236	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装 工程)	元	1	3168.57	3168.57
237	BM31	脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工 程)	元	1	1179.62	1179.62
238	BM76	脚手架搭拆费(第九册 消防设备安 装工程)	元	1	11.97	11.97

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	1803.527	1	1803.53	
2	H00001	人工费	元	103887.628	0.92	95576.62	人工系数：0.92；
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	7.763	3.65	28.33	
4	01090100001	圆钢 综合	kg	4.9	3.4	16.66	
5	01090100010@1	圆钢 Φ6~10	kg	0.094	3.4	0.32	
6	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	12.054	3.63	43.76	
7	01290100003	热轧钢板 综合	kg	86.926	3.49	303.37	
8	01290200011@1	热轧中钢板 δ 8.0mm~15mm	kg	0.225	3.43	0.77	
9	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	3.84	4.1	15.74	
10	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.171	3.6	0.62	
11	02010100002@1	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.92	3.6	3.31	
12	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm~6mm	kg	0.051	8.85	0.45	
13	02030400003	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	2.08	5.31	11.04	
14	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	74.076	0.44	32.59	
15	02190100005	涤纶防坠网	个	1	6.6	6.6	
16	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	0.8	0.19	0.15	
17	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	5352.644	0.24	1284.63	
18	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	95.944	0.22	21.11	
19	03010300025@1	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	个	527.699	0.02	10.55	
20	03010300026	木螺钉 M4.5mm~6mm×M15mm~100mm	十个	0.408	0.48	0.2	
21	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2~5×15~50	套	2	0.16	0.32	
22	03010500062@2	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	121.7	0.48	58.42	
23	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	67.2	0.54	36.29	
24	03010500150@1	六角螺栓 综合	kg	0.028	6.08	0.17	
25	03010500229	螺栓 综合	套	4.428	0.53	2.35	
26	03010500259@2	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	377.4	0.34	128.32	
27	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	100.94	0.58	58.55	
28	03010700011	膨胀螺栓 M8×35	套	93.84	0.23	21.58	
		本页小计：				99466.35	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
29	03010700017 @1	膨胀螺栓 M10	套	8.16	0.58	4.73	
30	03010700020	膨胀螺栓 M10×80	套	93.84	0.53	49.74	
31	03010700023 @1	膨胀螺栓 M12×35	套	8.16	0.29	2.37	
32	03010900010 @1	镀锌锁紧螺母 DN15~20×3	个	1128.685	0.22	248.31	
33	03071900001	角阀(带铜活)	个	29.29	31.58	924.98	
34	03072300002	大便器排水接头	个	11.11	15.93	176.98	
35	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	11.55	1.33	15.36	
36	03110100002 @2	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.045	2.82	0.13	
37	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.142	8.69	1.23	
38	03110700008	铁砂布	张	2.605	0.97	2.53	
39	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	20.48	0.83	17	
40	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.127	6.02	6.78	
41	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.043	6.02	0.26	
42	03130200010	焊锡丝 综合	kg	2.252	22.12	49.81	
43	03130200010 @1	焊锡丝 综合	kg	0.27	22.12	5.97	
44	03130400001	焊锡	kg	0.06	46.02	2.76	
45	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.052	42.79	2.23	
46	03130600011 @2	合金钢钻头 Φ10	个	0.636	9.25	5.88	
47	03130600017 @1	冲击钻头 Φ6~12	个	44.903	6.2	278.4	
48	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	1.078	7.7	8.3	
49	03130700001	锯条 综合	根	23.345	0.58	13.54	
50	03210100038	圆钉	kg	0.282	6.5	1.83	
51	03210700006	镀锌铁丝 Φ1.2	kg	0.01	4.95	0.05	
52	03210700007	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.61	4.95	3.02	
53	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	0.62	4.95	3.07	
54	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	18.929	4.95	93.7	
55	03210700020 @1	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	10	4.95	49.5	
56	04010100001 @1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	237.414	0.41	97.34	
		本页小计:				2065.8	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
57	04030400001	粗净砂	m3	0.28	171.84	48.12	
58	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.595	166.63	99.14	
59	04031100003	河砂 综合	m3	0.467	171.84	80.25	
60	04090100003	石灰膏	m3	0.204	340.94	69.55	
61	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.564	434	244.78	
62	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.176	508.3	89.46	
63	05030100002	杉木锯材	m3	0.008	1830	14.64	
64	12410100001@2	塑料扁形标志牌 100×150	个	23.863	4.39	104.76	
65	13010300002@1	清油 C01-1	kg	0.084	6.76	0.57	
66	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.32	10.83	3.47	
67	13011300004@1	调和漆	kg	0.64	12.37	7.92	
68	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.969	11.35	11	
69	13070700002@1	白铅油	kg	0.181	7.46	1.35	
70	13351700002	防水粉	kg	6.92	1.2	8.3	
71	14030100001@1	汽油	kg	4.81	8.09	38.91	
72	14030300001@1	机油	kg	0.106	9.92	1.05	
73	14050100006@1	油漆溶剂油 200#	kg	0.074	6.45	0.48	
74	14070100003	润滑剂	kg	0.364	4.15	1.51	
75	14311500001@1	丙酮	kg	2.901	6.6	19.15	
76	14312100003	漂白粉	kg	0.021	1.32	0.03	
77	14330300001	乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用	kg	0.1	7.78	0.78	
78	14390700001@1	乙炔气	kg	0.008	17.15	0.14	
79	14390900001@1	氧气	m3	0.027	5.87	0.16	
80	14410000013	胶粘剂	kg	2.21	3.98	8.8	
81	14410000031	粘接剂	kg	1.907	14.06	26.81	
82	14410000033	防水密封胶	支	7.3	7.05	51.47	
83	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	3.113	2.75	8.56	
84	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	3.2	6.6	21.12	
		本页小计：				962.28	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
85	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.097	6.93	0.67	
86	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	29.29	2.33	68.25	
87	17250000019	塑料软管 DN5	m	4.8	0.2	0.96	
88	17250300102	聚乙烯波纹管 DN25	m	5.34	2.93	15.65	
89	17252500010	HDPE双壁波纹管 DN300	m	3.33	51.7	172.16	
90	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.044	3.46	0.15	
91	18010100001	镀锌玛钢弯头 DN15	个	3.03	3.1	9.39	
92	18010100010	镀锌玛钢六角内接头 DN15	个	7.878	2.16	17.02	
93	18010100013	镀锌玛钢六角内接头 DN32	个	1.616	5.05	8.16	
94	18010100019	镀锌玛钢活接头 DN15	个	1.01	0.9	0.91	
95	18010100022	镀锌玛钢活接头 DN32	个	1.01	3.4	3.43	
96	18010100028	镀锌玛钢外丝直接头 DN15	个	2.02	1.22	2.46	
97	18010100031	镀锌玛钢外丝直接头 DN32	个	2.02	3.46	6.99	
98	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	4.562	10.86	49.54	
99	18030400023	镀锌活接头 DN15	个	6.06	3.65	22.12	
100	18030400026	镀锌活接头 DN32	个	2.02	9.57	19.33	
101	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	29.29	5.2	152.31	
102	18250500007	镀锌玛钢管箍 DN15	个	3.03	1.46	4.42	
103	18250700007	塑料管卡 110	个	30.109	0.5	15.05	
104	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.029	45.67	1.32	
105	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.015	44.25	0.66	
106	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.015	8	0.12	
107	27060300001 @2	接地线 BV-5.5-16mm2	m	8.1	11.15	90.32	
108	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2	m	1.831	1.37	2.51	
109	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	5.12	64.87	332.13	
110	28032100002 @1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	98.025	1.175	115.18	
111	28032100003 @1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	156.109	1.902	296.92	
112	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	0.61	3.001	1.83	
113	28032100005 @1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2	m	22.84	4.372	99.86	
114	28032100008 @1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-16.0mm2	m	18.36	12.268	225.24	
		本页小计:				1735.06	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
115	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm ²	m	2.036	2.578	5.25	
116	29062100011@2	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	93.065	1.8	167.52	
117	29062300002@1	塑料护口(钢管用) DN15	个	202	0.11	22.22	
118	29062300003@1	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	1128.685	0.11	124.16	
119	29090100001@2	铜接地端子带螺栓	套	47.25	3.3	155.93	
120	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	5.075	0.16	0.81	
121	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	20.4	1.07	21.83	
122	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	65.28	1.32	86.17	
123	29090100010	铜接线端子 DT-16mm ²	个	14.2	1.65	23.43	
124	29091100001@1	瓷接头 双位	个	3.09	0.73	2.26	
125	29250700005	光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm	块	2.424	1.77	4.29	
126	33330900001	塑钢踏步	个	5	34.53	172.65	
127	34050100004	打印纸 132-1	箱	0.1	78.76	7.88	
128	34110100002	水	t	4.042	3.2	12.93	
129	34110200001	电	kW·h	6.518	0.69	4.5	
130	36010500002@1	防盗铸铁井盖井座	套	1	532	532	
131	37230100001	双线电缆托板 290mm	只	9.7	4.75	46.08	
132	88010500001	其他材料费	元	41.246	1	41.25	
133	88010500001@1	其他材料费	元	367.936	1	367.94	
134	88010500003	校验材料费	元	89.6	1	89.6	
135	AZCSCLF	安装措施材料费	元	3349.406	1	3349.41	
136	BCCLF2	镀锌增加费材料费	t	0.098	550	53.9	
137	补充材料001@1	成品玻璃钢化粪池2m ³	座	1	930	930	
138	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	0.134	346.67	46.45	
139	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	0.074	375.05	27.75	
140	17250499005@1	PVC-U排水管	m	86.678	14.54	1260.3	
141	17250899009	HDPE双壁波纹管	m	11.31	51.7	584.73	
142	17250999001	PPR聚丙烯给水管	m	45.669	2.69	122.85	
		本页小计:				8264.09	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
	@2						
143	17250999003@2	PPR聚丙烯给水管	m	3.353	6.88	23.07	
144	17250999004@2	PPR聚丙烯给水管	m	15.179	12.31	186.85	
145	17250999005@2	PPR聚丙烯给水管	m	6.706	17.95	120.37	
146	18090399005	PVC-U排水管件	个	105.473	9.44	995.67	
147	18090599001	PPR聚丙烯给水管件(综合)	个	68.324	1.31	89.5	
148	18090599003	PPR聚丙烯给水管件(综合)	个	3.567	2.26	8.06	
149	18090599004	PPR聚丙烯给水管件(综合)	个	13.252	2.71	35.91	
150	18090599005	PPR聚丙烯给水管件(综合)	个	4.897	4.49	21.99	
151	18150199012	螺纹橡胶软接头	个	2.02	18.2	36.76	
152	18150199015@1	螺纹橡胶软接头	个	2.02	53	107.06	
153	19010199013	铜螺纹截止阀	个	4.04	33.21	134.17	
154	19010199016@1	铜螺纹截止阀	个	1.01	113.22	114.35	
155	19030199007@1	碳钢螺纹闸阀	个	2.02	32.6	65.85	
156	19030199010	碳钢螺纹闸阀	个	2.02	95.96	193.84	
157	19030199013	铜螺纹闸阀	个	2.02	32.6	65.85	
158	19030199016	铜螺纹闸阀	个	1.01	95.96	96.92	
159	19090799001@1	螺纹止回阀	个	1.01	17.89	18.07	
160	19090799004@1	螺纹止回阀	个	1.01	56.52	57.09	
161	19410199001	铜自动排气阀	个	3	53.64	160.92	
162	21190199003	不锈钢地漏	个	4.04	30	121.2	
163	25351599015	集中控制双面双向指示标志灯	套	4.04	112	452.48	
164	25351599016	集中控制单面左向指示标志灯	套	1.01	90	90.9	
165	29110599002@1	接线盒	个	47.94	1.8	86.29	灯具接线盒按开关盒计算
166	WJJ030102	镀锌锁紧螺母	个	3.154	0.46	1.45	
167	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	9.09	30	272.7	
168	WJJ170301@1	镀锌钢管	m	26.286	9.66	253.92	
169	WJJ172513@1	塑料管pvc DN20	m	5303.5	1.27	6735.45	
		本页小计：				10546.69	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
170	WJJ181508	镀锌管接头	个	3.364	0.7	2.35	
171	WJJ210902	洗脸盆	个	9.09	300	2727	
172	WJJ210903@3	洗脸盆排水附件	套	9.09	26.56	241.43	
173	WJJ210905@2	洗脸盆托架	套	9.09	13.413	121.92	
174	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	11.11	400	4444	
175	WJJ212503	蹲式大便器低水箱及附件	套	11.11	30	333.3	
176	WJJ234001@1	控制卡	只	1.01	2800	2828	
177	WJJ240109@1	螺纹水表	个	1	30.987	30.99	
178	WJJ240109@2	螺纹水表	个	1	148.738	148.74	
179	WJJ252102@1 0	荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 单管	个	12.12	70.83	858.46	
180	WJJ252102@1 2	圆球吸顶灯	个	95.95	126.22	12110.81	
181	WJJ252102@1 3	圆球吸顶灯	个	60.6	86.764	5257.9	
182	WJJ252102@7	双管荧光灯	个	3.03	92.96	281.67	
183	WJJ252102@8	双管荧光灯	个	15.15	92.96	1408.34	
184	WJJ260501@4	三联单控开关	只	46.92	9.1	426.97	
185	WJJ260501@5	双联单控开关	只	16.32	6.92	112.93	
186	WJJ260501@6	按键延时开关	只	8.16	52.5	428.4	
187	WJJ264103@3	单相暗插座	套	207.06	6.19	1281.7	
188	WJJ264103@4	三相暗插座	套	4.08	6.19	25.26	
189	WJJ264103@5	多媒体地插	套	1.02	580	591.6	
190	WJJ264106@3	FC光纤插座	个	47.47	11.74	557.3	
191	WJJ264106@4	信息插座（含双模块）	个	5.05	26.15	132.06	
192	WJJ264106@5	信息插座（含模块）	个	34.34	24.9	855.07	
193	WJJ264501@1	网络水晶头	个	202	0.6	121.2	
194	WJJ264501@3	音箱欧姆头	个	12.12	18	218.16	
195	WJJ280301@1	模拟音频信号线（音频线）	m	16.2	12	194.4	
196	WJJ280301@2	RVV2*1.5	m	324	2.871	930.2	
197	WJJ280302@2	WDZ-BJY-4	m	3893.626	2.606	10146.79	
198	WJJ280302@4	WDZ-BYJ-2.5	m	3709.68	1.654	6135.81	
199	WJJ281107@3	WDZ-YJY-3*6	m	502.111	16.566	8317.97	
		本页小计：				61270.73	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
200	WJJ282501@3	双绞线缆CAT6	m	5250	2.1	11025	
201	WJJ282701@1	高清线	m	30.6	18	550.8	
202	WJJ290102@1	电缆桥架	m	45.225	25.24	1141.48	
203	WJJ290603	塑料护口(电管)	个	3.154	1.09	3.44	
204	WJJ290615@4	刚性阻燃塑料电线管	m	2111.802	1.12	2365.22	
205	WJJ290615@5	刚性阻燃塑料电线管	m	82.5	3.34	275.55	
206	WJJ291105@1	9U墙柜	个	4	680	2720	
207	WJJ291107@4	开关盒	个	476.34	0.88	419.18	
208	WJJ291107@5	接线盒	个	40.8	1.31	53.45	
209	WJJ291706	接头	个	410.933	1	410.93	
210	WJJ292508@2	12芯单模光纤	m	203	12	2436	
211	WJJ350901@1	防雷PDU	个	2.02	664.011	1341.3	
212	WJJ503501@1	轴流排气扇	台	2	219.65	439.3	
213	WJJ550502@1	弱电网络机柜 42U	个	1	5500	5500	
214	WJJ550502@2	会议设备机柜 22U	个	1	1500	1500	
215	ZWJJ330101.1	金属吊杆 Φ15mm*0.5m	根	8.08	8.853	71.53	
216	补充主材002	监控摄像设备	套	17	44.267	752.54	
217	补充主材003@1	P3.75单色电子屏	m2	1.86	860	1599.6	
218	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	17	70	1190	
219	补充主材010@1	汇聚交换机（含路由）	台	1	7200	7200	
220	补充主材010@2	8口交换机	台	5	895.219	4476.1	
221	补充设备001@1	400万，筒型网络摄像机	台	17	650	11050	
222	补充设备001@2	会议音箱吊架	套	6	300	1800	
223	补充设备002@1	98寸液晶屏会议平板	台	1	12000	12000	
224	补充设备002@2	65寸触摸屏电视机	台	2	8500	17000	
225	补充设备003@1	24寸液晶屏	台	1	1600	1600	
226	补充设备004	1*24口配线架	个	2	680	1360	
227	补充设备004@1	24口理线架	个	1	160	160	
		本页小计：				90441.42	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
228	补充设备004 @2	数字式硬盘录像机	台	1	4200	4200	
229	补充设备004 @3	会议音箱	只	6	2500	15000	
230	补充设备005 @1	会议话筒	台	1	4900	4900	
231	补充设备006	调音台（12路输入+2编组）	台	1	4000	4000	
232	补充设备007 @1	存储硬盘-6TB	台	2	1250	2500	
233	补充设备008	2AL1\2AL2	台	25	800	20000	
234	补充设备008 @1	2\3\4\5F-2AL	台	4	2000	8000	
235	补充设备008 @2	1AL1-1	台	1	2500	2500	
236	补充设备008 @3	1AL1\1AL2	台	2	5000	10000	
237	补充设备008 @4	24口千兆网络交换机	台	3	2380	7140	
238	补充设备008 @5	4进16出 机架式-4外线16分机交换机	台	1	1950	1950	
239	补充设备008 @6	数字音频处理器	台	1	7300	7300	
240	补充设备009	电源控制器	台	1	2500	2500	
241	补充设备010 @1	电话配线架	个	1	380	380	
242	补充设备012 @1	开关电源	台	5	128	640	
243	补充设备015 @1	P10单色32x16模组	张	43.988	410	18035.08	
244	补充设备022 @1	无线手持话筒ULXD2/SM58	只	1	2540	2540	
245	补充设备023 @1	音箱功放	台	3	4100	12300	
246	J0001H	折旧费	元	837.558	1	837.56	
247	J0001H@1	折旧费	元	764.725	1	764.73	
248	J0001H@2	折旧费	元	2.827	1	2.83	
249	J0002H@2	检修费	元	102.257	1	102.26	
250	J0002H@4	检修费	元	0.471	1	0.47	
251	J0003H	维护费	元	461.456	1	461.46	
252	J0003H@2	维护费	元	156.078	1	156.08	
253	J0003H@3	维护费	元	0.547	1	0.55	
		本页小计：				126211.02	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 10 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
254	J0004H@2	安拆费及场外运费	元	366.697	1	366.7	
255	J0004H@6	安拆费及场外运费	元	1.568	1	1.57	
256	J0005H	校验费	元	126.958	1	126.96	
257	J0005H@2	校验费	元	280.828	1	280.83	
258	J0007H	动力费	元	10.394	1	10.39	
259	J0007H@2	动力费	元	55.792	1	55.79	
260	J0008H	其他费用	元	10.271	1	10.27	
261	J0011@1	柴油	kg	11.711	6.86	80.34	
262	J0013@1	汽油	kg	1.023	8.09	8.28	
263	J0015@3	电	kW·h	2.065	0.69	1.42	
264	J0015@4	电	kW·h	309.755	0.69	213.73	
265	J0015@5	电	kW·h	18.625	0.69	12.85	
266	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.093	949.4	88.29	
267	J4-4@2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.027	469.63	12.68	
268	J4-4@3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.14	468.67	65.61	
269	J5-23@1	平台作业升降车 提升高度(m) 9	台班	1.2	337.11	404.53	
270	J7-117@1	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400	台班	0.029	39.58	1.15	
271	J7-119@2	台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100	台班	0.045	11.04	0.5	
272	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.021	24.96	0.52	
273	J7-77@1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.117	24	2.81	
274	J8-2@1	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100	台班	0.002	34.36	0.07	
275	J8-32@1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.064	22.53	1.44	
276	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.036	56.27	2.03	
277	J9-25@1	热熔对接焊机 直径(mm) 160	台班	1.335	41.65	55.6	
278	JX001	其他机械费	元	1.372	1	1.37	
279	JX002	电焊机(综合)	台班	0.084	75.63	6.35	
280	JXRGF	人工费	元	100	0.92	92	人工系数: 0.92;
281	Y9-5@1	工业用真有效值万用表 直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃	台班	0.12	5.6	0.67	
		本页小计:				1904.75	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 11 页 共 11 页

		合计：				402868.19	

单项工程概算表

工程项目名称：服务场所2

第 1 页 共 1 页

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.2.1	主体工程	211.72		211.72					
1.2.2	装饰工程	64.81		64.81					
1.2.3	安装工程		25.41	25.41					
	单项工程概算工程费	276.53	25.41	301.94				100	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		$1.1+1.2+1.3+1.4$	2048064.8
1.1	基期人工费			285237.31
1.2	基期材料费			1227269.58
1.3	基期机械费			119096.22
1.4	基期建安工程税费	103		416461.69
2	人工、材料、机械价差		$2.1+2.2+2.3$	6841.5
2.1	人工费价差	-8	$1.1 \times (\text{人工费指数} - 1)$	-22818.98
2.2	材料费价差			32870.68
2.3	机械费价差			-3210.2
3	人工、材料、机械价差税金	9	$2 \times \text{税率}$	615.74
4	基期税费调差	0	$1.4 \times (\text{税费指数} - 1)$	
5	零星工程费	3	$(1+2+3+4) \times 3\%$	61665.66
6	单位工程概算造价		$1+2+3+4+5$	2117187.7

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。
 2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		(552.46m2)								1889353.95	219108.22	1230208.75	94333.45	
		建筑工程								1037817.55	129180.38	691498.58	34830.42	
1	借N1-5	整栋拆除 机械拆除 现浇混凝土结构 三层以内	10m2	40.2	1235.13	250.36		331.33	653.44	49652.23	10064.47		13319.47	26268.29
2	借A1-78	挖掘机挖石碴 装车	100m3	0.9648	2504.33	110.4		1106.4	1287.53	2416.18	106.51		1067.45	1242.21
3	借A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.9648	6522.11	189.52	19.39	2958.47	3354.73	6292.53	182.85	18.71	2854.33	3236.64
4	借A1-51	挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土	100m3	1.3653	1901.56	542.8		365.38	993.38	2596.2	741.08		498.85	1356.26
5	借A1-89	机械碾压 填土碾压	100m3	1.3653	1406.63	60.72	3.33	619.04	723.54	1920.47	82.9	4.55	845.18	987.85
6	借A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土	100m3	1.3653	980.87	138		335.46	507.41	1339.18	188.41		458	692.77
7	借A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	1.3653	5215.27	151.8	16	2365.15	2682.32	7120.41	207.25	21.84	3229.14	3662.17
8	补充材料001	渣土管理费	m3	136.53	4.5		4.5			614.39		614.39		
9	借A1-84	场地平整 机械	100m2	2.6775	299.3	18.4		126.37	154.53	801.38	49.27		338.36	413.75
10	借A5-241	装配式混凝土结构工程 实心剪力墙内墙板墙厚(mm) ≤200	10m3	10.32	21067.93	1407.6	18080.86	1.69	1577.78	217421.04	14526.43	186594.48	17.44	16282.69
11	借A12-239	玻璃幕墙 半隐框	100m2	1.17	83534.48	18956.42	43159.18	96.52	21322.36	97735.34	22179.01	50496.24	112.93	24947.16
12	补充材料002	垂直绿化	m2	35.1	300		300			10530		10530		
13	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	4.2696	2758.83	883.2	886.83		988.8	11779.1	3770.91	3786.41		4221.78
14	借A5-84	现浇混凝土构件 独立基础 混凝土	10m3	2.555	4690.91	323.93	4004.32		362.66	11985.28	827.64	10231.04		926.6

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 2 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
15	借A5-95	现浇混凝土构件 基础梁	10m3	0.951	4764.67	336.21	4052.05		376.41	4531.2	319.74	3853.5		357.97
16	借A5-106	现浇混凝土构件 平板	10m3	5.891	5016.75	415.95	4128.03	3.31	469.46	29553.67	2450.36	24318.22	19.5	2765.59
17	借A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	1.14	5524.84	828	3769.84		927	6298.32	943.92	4297.62		1056.78
18	借A5-112	现浇混凝土构件 直形楼梯	10m2	1.944	1657.95	289.84	1043.62		324.49	3223.05	563.45	2028.8		630.81
19	借A5-129	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50	10m3	12.481	427.47	31.21	10.78	170.16	215.32	5335.25	389.53	134.55	2123.77	2687.41
20	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	5.5	6563.83	1347.41	3583.15	59.28	1573.99	36101.07	7410.76	19707.33	326.04	8656.95
21	借A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12	t	0.79	5948.4	991.9	3709.66	63.92	1182.92	4699.24	783.6	2930.63	50.5	934.51
22	借A5-18	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14	t	0.975	5557.65	831.25	3662.32	62.53	1001.55	5418.71	810.47	3570.76	60.97	976.51
23	借A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16	t	0.266	5359	750.41	3632.91	63.53	912.15	1425.49	199.61	966.35	16.9	242.63
24	借A8-13	改性沥青防水卷材单层热熔法施工 大面满铺	100m2	3.2145	5436.13	890.59	3406.98	69.7	1068.86	17474.44	2862.8	10951.74	224.05	3435.85
25	借A9-18	屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	2.6775	3667.8	225.9	3188.99		252.91	9820.53	604.85	8538.52		677.17
26	借A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 换为【商品混凝土(细石) C20】	100m2	2.6775	4325.32	1434.01	1104.11	89.52	1697.68	11581.04	3839.56	2956.25	239.69	4545.54
27	借A8-50	隔离层 聚乙烯薄膜	100m2	2.6775	987.48	225.4	495.52	7	259.56	2643.98	603.51	1326.75	18.74	694.97
28	借A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	2.6775	3495.01	1140.76	914.02	80.33	1359.9	9357.89	3054.38	2447.29	215.08	3641.13
29	借A10-1	室外附属工程 混凝土散水	100m2	0.3558	16599.61	4211.3	7596.42	36.78	4755.11	5906.14	1498.38	2702.81	13.09	1691.87
30	借A10-2 换	室外附属工程 砖砌明	100m	0.7116	34161.76	9757.54	13033.28	212.31	11158.63	24309.51	6943.47	9274.48	151.08	7940.48

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		沟 沟深平均27cm 实际 沟深 (cm) :40												
31	借A6-97	其他钢构件制作、安装 地沟 铸铁篦子	100m2	0.22771	49467.02	3585.7	41866.89		4014.43	11264.14	816.5	9533.51		914.13
32	借A8-61	屋面排水 PVC塑料 排水管 Φ>110mm	10m	2.4	1588.95	494.5	540.82		553.63	3813.48	1186.8	1297.97		1328.71
33	借A8-69	屋面排水 PVC排水部件 落水口	10个	0.4	569.52	54.05	454.96		60.51	227.81	21.62	181.98		24.2
34	借A10-7	室外附属工程 砖砌台阶	10m2	0.6	1833.15	500.6	746.6	12.12	573.83	1099.89	300.36	447.96	7.27	344.3
35	借A11-180	石材 台阶 水泥砂浆	100m2	0.06	53044.66	9075.15	32912.69	433.24	10623.58	3182.68	544.51	1974.76	25.99	637.41
36	借A10-8	室外附属工程 混凝土坡 道混凝土厚度100	100m2	0.045	18777.88	5161.2	7591.24	117.57	5907.87	845	232.25	341.61	5.29	265.85
37	借A6-50	钢梯子 踏步式	t	10	13755.11	3792.7	3964.14	856.83	5141.44	137551.1	37927	39641.4	8568.3	51414.4
38	借A12-205	浴厕隔断 木龙骨基层桦 木板面	100m2	0.28	24822.12	6950.78	9914.76	82.17	7874.41	6950.19	1946.22	2776.13	23.01	2204.83
39	补充材料001 @1	室外连廊	m2	91	3000		3000			273000		273000		
		钢结构工程								851536.4	89927.84	538710.17	59503.03	
1	借A6-3	钢柱制作（热轧H型钢） 3t以内	t	6.279	9762.13	598	6216.6	1122.18	1825.35	61296.41	3754.84	39034.03	7046.17	11461.37
2	借A6-33	楼层钢梁 热轧H型钢	t	20.813	9454.15	552	6291.46	981.62	1629.07	196769.22	11488.78	130944.16	20430.46	33905.83
3	借A6-33	屋面钢梁 热轧H型钢	t	10.35	9454.15	552	6291.46	981.62	1629.07	97850.45	5713.2	65116.61	10159.77	16860.87
4	借A6-42	系杆	t	8.21	6433.21	276	4785.32	523.59	848.3	52816.65	2265.96	39287.48	4298.67	6964.54
5	借A6-42	柱间支撑	t		6433.21	276	4785.32	523.59	848.3					
6	借A6-42	水平支撑	t		6433.21	276	4785.32	523.59	848.3					
7	借A6-114	金属面 红丹防锈漆一	100m2	10.10279	1182.76	345	431.92	9.65	396.19	11949.18	3485.46	4363.6	97.49	4002.62

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 4 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		遍 干膜厚度40um												
8	借A6-117	金属面 醇酸磁漆 二遍	100m2	10.10279	1931.8	690	469.3		772.5	19516.57	6970.93	4741.24		7804.41
9	借A6-128	防火涂料 NCB型 耐火极限(h以内) 1.5 厚度2.0mm	10m2	101.02788	1279.65	149.5	712.89	116.12	301.14	129280.33	15103.67	72021.77	11731.36	30423.54
10	借A6-41	屋面檩条 型钢式	t		6888.12	552	4369.23	664.48	1302.41					
11	借A6-41	拉条套管隅撑	t	3.614	6888.12	552	4369.23	664.48	1302.41	24893.67	1994.93	15790.4	2401.43	4706.91
12	借A6-188	化学螺栓 Φ24	套	152	28.82	9.55	6.95	0.8	11.52	4380.64	1451.6	1056.4	121.6	1751.04
13	借A6-190	化学螺栓 Φ28	套	152	43.08	12.08	15.36	1.04	14.6	6548.16	1836.16	2334.72	158.08	2219.2
14	借A6-72	楼板安装 压型钢楼板	m2	552.46	198.6	19.23	151.31	3.22	24.84	109718.56	10623.81	83592.72	1778.92	13723.11
15	借A6-72	边模板	m2	274.6	198.49	19.23	151.2	3.22	24.84	54505.35	5280.56	41519.52	884.21	6821.06
16	借A6-78	墙面泛水收边	10m2	27.46	697	165.6	346		185.4	19139.62	4547.38	9501.16		5091.08
17	借A6-67	屋面板 单层底板	10m2	27.46	895.57	230	378.88	14.38	272.31	24592.35	6315.8	10404.04	394.87	7477.63
18	借A6-78	屋面泛水收边	10m2	27.46	697	165.6	346		185.4	19139.62	4547.38	9501.16		5091.08
19	借A6-78	屋面天沟	10m2	27.46	697	165.6	346		185.4	19139.62	4547.38	9501.16		5091.08
		小计								1889353.95				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	285237.287	1	285237.29	0.92	262418.3	-22818.98	人工系数:0.92；
2	01010300005	螺纹钢筋 HRB400 Φ8	kg	5610	4.06	22776.6	3.35	18793.5	-3983.1	
3	01010300007@1	螺纹钢筋 HRB400 Φ12	kg	809.75	4.07	3295.68	3.43	2777.44	-518.24	
4	01010300008	螺纹钢筋 HRB400 Φ14	kg	999.375	4.04	4037.48	3.39	3387.88	-649.59	
5	01010300009@1	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	272.65	3.91	1066.06	3.37	918.83	-147.23	
6	01090100001	圆钢 综合	kg	2812.79	4.22	11869.97	3.4	9563.49	-2306.49	
7	01170100001	热轧工字钢	kg	251.369	4.11	1033.13	4.11	1033.13		
8	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	4014.826	4.24	17022.86	3.63	14573.82	-2449.04	
9	01230100002@1	热轧H型钢 Q355b 900×400×14×16	kg	35506.182	4.17	148060.78	5.83	207001.04	58940.26	
10	01250100001@1	型钢Q235B	kg	8538.4	3.2	27322.88	4.36	37227.42	9904.54	
11	01290100001@1	压型钢板 δ 0.8 Q235B镀锌材质	m2	585.608	38.52	22557.62	141.59	82916.24	60358.62	
12	01290100001@2	压型钢板 δ 0.2	m2	291.076	38.52	11212.25	141.49	41184.34	29972.1	
13	01290100003	热轧钢板 综合	kg	11459.683	3.67	42057.04	3.49	39994.29	-2062.74	
14	01290100003@1	热轧钢板 综合Q355B镀锌	kg	527.644	3.67	1936.45	5.23	2759.58	823.12	
15	01510100001	铝合金型材 综合	kg	1343.102	20.87	28030.54	20.87	28030.54		
		本页小计：				627516.63		752579.84	125063.23	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	02090100007	聚氯乙烯薄膜 δ 0.3mm	m2	295.864	4.43	1310.68	4.43	1310.68		
17	02090300001	单层养护膜	m2	512.164	1.1	563.38	1.1	563.38		
18	02150100001	聚乙烯棒 (PE棒)	m	546.754	3.87	2115.94	3.87	2115.94		
19	03010300030	自攻螺钉	个	2632.266	0.03	78.97	0.03	78.97		
20	03010500024	不锈钢螺栓带帽带垫 M12×110	套	155.446	4.19	651.32	4.19	651.32		
21	03010500025	不锈钢螺栓带帽带垫 M12×450	套	155.446	8.14	1265.33	8.14	1265.33		
22	03010500014	化学螺栓带帽带垫 Φ24	套	152	6.75	1026	6.75	1026		
23	03010500016	化学螺栓带帽带垫 Φ28	套	152	14.91	2266.32	14.91	2266.32		
24	03010500029	螺栓 综合	套	337.353	0.53	178.8	0.53	178.8		
25	03030500001	拉手 100mm	个	8.002	1.6	12.8	1.6	12.8		
26	03030900005	铰链 65型	付	16.005	4.42	70.74	4.42	70.74		
27	03031700001	插销 L=100mm	个	8.002	2.66	21.29	2.66	21.29		
28	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1820.474	6.02	10959.25	6.02	10959.25		
29	03130700007	石料切割锯片	片	0.084	35.4	2.97	35.4	2.97		
30	03210100040	圆钉 L50~75	kg	27.426	6.5	178.27	6.5	178.27		
31	032105000	安全网	m2	155.009	8.41	1303.63	8.41	1303.63		
		本页小计：				22005.69		22005.69		

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 3 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	02									
32	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	448.308	8.2	3676.13	8.2	3676.13		
33	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	51.813	5.35	277.2	4.95	256.47	-20.73	
34	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1.256	5.35	6.72	4.95	6.22	-0.5	
35	03210900002	垫铁 综合	kg	103.097	6.89	710.34	6.89	710.34		
36	03210900009	加工铁件	kg	46.648	10.51	490.27	7.58	353.59	-136.68	
37	03210900015	铁件 综合	kg	121.21	7.05	854.53	7.05	854.53		
38	03210900024	预埋铁件	kg	76.884	10.51	808.05	10.51	808.05		
39	04010100001@2	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	702.099	0.51	358.07	0.41	287.86	-70.21	
40	04010400001@1	白水泥	kg	0.96	0.71	0.68	0.65	0.62	-0.06	
41	04030400001@1	粗净砂	m3	1.031	270.03	278.4	171.84	177.17	-101.23	
42	04030500001@2	中净砂(过筛)	m3	3.085	272.03	839.21	166.63	514.05	-325.16	
43	04130100005@1	标准砖 240×115×53	千块	8.775	579.15	5082.04	434	3808.35	-1273.69	
44	04130100006@1	标准砖 240×115×53	m3	1.046	395.54	413.73	278.76	291.58	-122.15	
45	05030100002	杉木锯材	m3	2.891	1830	5290.53	1830	5290.53		
46	05030400002	板方材	m3	0.015	1637.17	24.56	1637.17	24.56		
		本页小计:				19110.46		17060.05	-2050.41	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
47	05031100001	垫木	m3	0.103	1697.35	174.83	1697.35	174.83		
48	05050100011	桦木夹板 3mm	m2	62.222	18.93	1177.86	18.93	1177.86		
49	06210100001@1	镀膜玻璃 6mm	m2	116.275	97.33	11317.05	117.33	13642.55	2325.5	
50	08010000003	大理石板 δ 20mm 台阶	m2	9.414	194.69	1832.81	194.69	1832.81		
51	09050200020@1	压型彩钢板 δ 0.8mm	m2	571.168	32.3	18448.73	32.3	18448.73		
52	09050200020@2	压型彩钢板 δ 0.7mm	m2	285.584	32.3	9224.36	32.3	9224.36		
53	09050200020@3	压型彩钢板 δ 1.0mm	m2	285.584	32.3	9224.36	32.3	9224.36		
54	12010500003	桦木围边	m3	0.034	7800.45	265.22	7800.45	265.22		
55	13011100001@1	醇酸磁漆 各色	kg	404.112	17.55	7092.17	10.83	4376.53	-2715.63	
56	13050100007	防火涂料 NCB型	kg	3624.88	19.29	69923.94	19.29	69923.94		
57	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	303.833	12.43	3776.64	11.35	3448.5	-328.14	
58	13310100003	石油沥青 30#	kg	27.44	3.76	103.17	3.76	103.17		
59	13330100001@1	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	364.164	28	10196.59	23.84	8681.67	-1514.92	市场价
60	13350500005	聚硫密封膏	kg	102.741	28	2876.75	28	2876.75		
61	13371100001	土工布	m2	47.011	6.86	322.5	6.86	322.5		
62	140501000	油漆溶剂油	kg	95.977	8.2	787.01	8.2	787.01		
		本页小计：				146743.99		144510.79	-2233.19	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 5 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	05									
63	14212100001	环氧树脂 综合	kg	5.04	20	100.8	20	100.8		
64	14312100008	滑石粉	kg	11.312	0.61	6.9	0.61	6.9		
65	14352300002	醇酸漆稀释剂 X6	kg	20.206	7.3	147.5	7.3	147.5		
66	14353500012	隔离剂	kg	70.673	4.51	318.74	4.51	318.74		
67	14353500016	基层处理剂	kg	154.36	8	1234.88	8	1234.88		
68	14391900007	液化气	kg	74.345	9.04	672.08	9.04	672.08		
69	14410100001	硅酮耐候胶	L	29.25	85.31	2495.32	85.31	2495.32		
70	14410500001	结构胶	L	26.267	69.96	1837.64	69.96	1837.64		
71	14430100001	801胶	kg	32.307	1.42	45.88	1.42	45.88		
72	14430300013	双面强力弹性胶带	m	492.629	2.14	1054.23	2.14	1054.23		
73	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	26.841	2.75	73.81	2.75	73.81		
74	15130300007	XPS聚苯板 22~36kg/m3	m3	13.382	619.47	8289.75	619.47	8289.75		市场价
75	15130900001	泡沫条	m	374.154	0.1	37.42	0.1	37.42		
76	17250200007	PVC塑料排水管 dn160	m	25.296	44.58	1127.7	44.58	1127.7		
77	17270100007	橡胶压力管	m	1.123	27.43	30.8	27.43	30.8		
		本页小计：				17473.45		17473.45		

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
78	173101000 03	泵管	m	1.623	5.22	8.47	5.22	8.47		
79	180907000 04	PVC直通接头 De160	个	6	10.27	61.62	10.27	61.62		
80	182113000 03	伸缩节 DN160	个	2.688	26.36	70.86	26.36	70.86		
81	182503000 34	卡箍(泵管用)	个	0.749	81.42	60.98	81.42	60.98		
82	330113000 03	工形支撑	m	140.046	6.26	876.69	6.26	876.69		
83	330121000 01	铸铁爬梯	套	3.922	28.4	111.38	28.4	111.38		
84	330911000 01	塑料落水口	个	4.04	10.49	42.38	10.49	42.38		
85	340919000 23	固定底座	个·月	542.462	0.44	238.68	0.44	238.68		
86	340919000 24	可调托座	个·月	542.462	0.89	482.79	0.89	482.79		
87	341101000 02	水	t	70.745	4.39	310.57	3.2	226.38	-84.19	
88	341102000 01	电	kW·h	34.769	0.8	27.82	0.69	23.99	-3.82	
89	350103000 02	木模板 2440×1220×15	m2	172.215	36.71	6322.01	26.88	4629.14	-1692.87	
90	350301000 02	竹脚手板 侧编	m2	101.542	30	3046.26	16.76	1701.84	-1344.42	
91	360102000 02	铸铁雨水井箅	m2	22.999	1150.79	26467.02	380	8739.62	-17727.4	
92	390101000 07	预制混凝土内墙板 ≤200	m3	103.716	2303	238857.95	1685.84	174848.58	-64009.37	
93	880101000	钢管使用费	t·月	108.536	75	8140.2	75	8140.2		
		本页小计：				285125.68		200263.6	-84862.07	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	02									
94	88010100003	扣件使用费	个·月	14774.229	0.2	2954.85	0.2	2954.85		
95	88010500001	其他材料费	元	30122.291	1	30122.29	1	30122.29		
96	BCCLF2	垂直绿化	m2	35.1	300	10530	300	10530		
97	补充材料001	渣土管理费	m3	136.53	4.5	614.39	4.5	614.39		
98	补充材料001@1	室外连廊	m2	91	3000	273000	3000	273000		
99	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	6.109	525.72	3211.62	346.67	2117.81	-1093.82	
100	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	11.514	533.07	6137.77	355.83	4097.03	-2040.74	
101	80210400003@1	商品混凝土(细石) C20	m3	7.949	533.07	4237.37	355.83	2828.49	-1408.88	市场价
102	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	100.432	571.81	57428.02	375.05	37667.02	-19761	
103	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	5.48	589.52	3230.57	441.682	2420.42	-810.15	市场价
104	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.621	605.31	1586.52	465.267	1219.46	-367.05	
105	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	2.628	562.15	1477.33	417.655	1097.6	-379.73	
106	J0001H	折旧费	元	7179.217	1	7179.22	1	7179.22		
107	J0002H	检修费	元	2132.962	1	2132.96	1	2132.96		
108	J0003H	维护费	元	4643.635	1	4643.64	1	4643.64		
109	J0004H	安拆费及场外运费	元	1197.42	1	1197.42	1	1197.42		
		本页小计：				409683.97		383822.6	-25861.37	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 8 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
110	J0006H	燃料动力费	元	2344.54	1	2344.54	1	2344.54		
111	J0008H	其他费用	元	318.72	1	318.72	1	318.72		
112	J0010H	机械使用费	元	16500	1	16500	1	16500		
113	J0011	柴油	kg	645.175	7.16	4619.45	6.86	4425.9	-193.55	
114	J0013	汽油	kg	13.504	8.72	117.75	8.09	109.25	-8.51	
115	J0015	电	kW·h	24166.66	0.8	19333.33	0.69	16675	-2658.33	
116	J10-7@1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3	台班	0.707	137.92	97.51	137.92	97.51		
117	J12-9	组合烘箱	台班	42.079	136.99	5764.4	136.99	5764.4		
118	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20	台班	0.275	1437.77	395.39	1437.77	395.39		
119	J3-24@1	汽车式起重机 提升质量(t) 25	台班	0.827	1554.95	1285.94	1554.95	1285.94		
120	J3-54@1	门式起重机 提升质量(t) 10	台班	19.116	601.23	11493.11	601.23	11493.11		
121	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20	台班	5.617	876.41	4922.79	876.41	4922.79		
122	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10	台班	7.479	70.15	524.65	70.15	524.65		
123	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350	台班	0.803	298.39	239.61	298.39	239.61		
124	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.91	236.27	215.01	236.27	215.01		
125	J7-29	立式铣床 台宽×台长(mm) 400×1250	台班	0.483	274.92	132.79	274.92	132.79		
126	J7-35	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.903	13.16	11.88	13.16	11.88		
127	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm)	台班	5.617	32.72	183.79	32.72	183.79		
		本页小计：				68500.66		65640.28	-2860.39	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
		50								
128	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500	台班	3.806	370.24	1409.13	370.24	1409.13		
129	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000	台班	4.119	782.44	3222.87	782.44	3222.87		
130	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400	台班	0.063	242.79	15.3	242.79	15.3		
131	J7-69	半自动切割机 厚度(mm) 100	台班	2.135	96.35	205.71	96.35	205.71		
132	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500	台班	2.713	293.21	795.48	293.21	795.48		
133	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800	台班	2.713	241.49	655.16	241.49	655.16		
134	J8-11	污水泵 出口直径(mm) 100	台班	10	117.29	1172.9	117.29	1172.9		
135	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32	台班	10.263	95.9	984.22	95.9	984.22		
136	J9-34	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 250	台班	20.677	66.47	1374.4	66.47	1374.4		
137	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42	台班	147.79	133.8	19774.3	133.8	19774.3		
138	JX001	其他机械费	元	1465.126	1	1465.13	1	1465.13		
139	JXRGF	人工费	元	4370.4	1	4370.4	0.92	4020.77	-349.63	人工系数:0.92；
		本页小计:				35445		35095.37	-349.63	
		合计:				1631605.53		1638451.67	6846.169999999999	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		$1.1+1.2+1.3+1.4$	642733.28
1.1	基期人工费			109736.84
1.2	基期材料费			469112.54
1.3	基期机械费			3245.94
1.4	基期建安工程税费	53.67		60637.96
2	人工、材料、机械价差		$2.1+2.2+2.3$	-12413.87
2.1	人工费价差	-8	$1.1 \times (\text{人工费指数} - 1)$	-8778.95
2.2	材料费价差			-3490.26
2.3	机械费价差			-144.66
3	人工、材料、机械价差税金	9	$2 \times \text{税率}$	-1117.25
4	基期税费调差	0	$1.4 \times (\text{税费指数} - 1)$	
5	零星工程费	3	$(1+2+3+4) \times 3\%$	18876.06
6	单位工程概算造价		$1+2+3+4+5$	648078.22

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		4#（552.46m2）								630319.37	100957.87	465622.28	3101.28	
		外墙								26740.46	7869.26	13862.62	264.16	
1	借A12-22	墙面界面剂	100m2	4.2696	273.6	159.12	14.7	4.41	95.37	1168.16	679.38	62.76	18.83	407.19
2	借A15-115	满刮腻子两遍 外墙	100m2	4.2696	2124.54	1095.17	390.48		638.89	9070.94	4675.94	1667.19		2727.8
3	借A15-88	外墙喷丙烯酸外用乳胶漆 有光 抹灰面	100m2	4.2696	3864.85	588.8	2841.64	57.46	376.95	16501.36	2513.94	12132.67	245.33	1609.43
		内墙								52714.02	20554	19648.21	335.14	
1	借A15-116	满刮腻子两遍 内墙	100m2	3.8075	1817.3	912.64	372.25		532.41	6919.37	3474.88	1417.34		2027.15
2	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	100m2	3.8075	2505.9	1226.76	563.48		715.66	9541.21	4670.89	2145.45		2724.88
3	借A12-111 换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在（mm以内）2000 换为【全瓷内墙砖 300×300】	100m2	2.1292	14844.1	5275.65	6260.76	147.8	3159.89	31606.06	11232.91	13330.41	314.7	6728.04
4	借A8-132	内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型）每增减0.5mm 大面涂刷	100m2	2.1292	2182.69	552	1293.92	9.6	327.17	4647.38	1175.32	2755.01	20.44	696.61
		地面								170472.17	33665.99	114286.48	1845.45	
1	借A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	4.5927	3289.59	1414.12	932.49	74.91	868.07	15108.1	6494.63	4282.65	344.04	3986.79
2	借A11-4	找平层 细石混凝土 30mm	100m2	3.8811	3551.21	1434.01	1150.23	82.36	884.61	13782.6	5565.54	4464.16	319.65	3433.26
3	借A8-141	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷	100m2	3.8811	4725.73	276	4004.43	185	260.3	18341.03	1071.18	15541.59	718	1010.25
4	借A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	3.8811	3289.59	1414.12	932.49	74.91	868.07	12767.23	5488.34	3619.09	290.73	3369.07
5	借A11-99	条形实木地板安装（成品）铺在基层板上	100m2	3.8811	21920.6	1661.89	19289.22		969.49	85076.04	6449.96	74863.39		3762.69
6	借A11-4	找平层 细石混凝土	100m2	0.4372	3551.21	1434.01	1150.23	82.36	884.61	1552.59	626.95	502.88	36.01	386.75

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		30mm												
7	借A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 换为【陶瓷地砖 300×300】	100m2	0.4372	14329.94	5397.56	5552.84	148.28	3231.26	6265.05	2359.81	2427.7	64.83	1412.71
8	借A11-55 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 6400 以外 换为【陶瓷地砖 800×800】	100m2	0.3528	17855.22	5975	8163.82	148.28	3568.12	6299.32	2107.98	2880.2	52.31	1258.83
9	借A11-170	踢脚线 实木	100m	2.084	3883.08	1046.3	2224.18	1.4	611.2	8092.34	2180.49	4635.19	2.92	1273.74
10	借A11-166	踢脚线 陶瓷地面砖	100m	1.246	2558.48	1060.28	858.45	13.61	626.14	3187.87	1321.11	1069.63	16.96	780.17
		吊顶								87033.62	23380.06	49851.1	102.08	
1	借A13-13	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300×300mm 平面	100m2	0.4372	8002.99	3351.74	2666.82	18.16	1966.27	3498.91	1465.38	1165.93	7.94	859.65
2	借A13-111	平面、跌级天棚 方形铝扣板 300×300	100m2	0.4372	10955.06	2185.92	7493.94		1275.2	4789.55	955.68	3276.35		557.52
3	借A13-17	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面	100m2	4.234	7292.3	2768.83	2879.09	18.16	1626.22	30875.6	11723.23	12190.07	76.89	6885.42
4	借A13-112	平面、跌级天棚 方形铝扣板 600×600	100m2	4.234	10466.9	1748.74	7698		1020.16	44316.85	7404.17	32593.33		4319.36
5	借A13-1	混凝土天棚 水泥砂浆 现浇	100m2	0.4121	4297.78	2305.15	581.92	41.86	1368.85	1771.12	949.95	239.81	17.25	564.1
6	借A15-116	满刮腻子两遍 内墙	100m2	0.4121	1817.3	912.64	372.25		532.41	748.91	376.1	153.4		219.41
7	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	100m2	0.4121	2505.9	1226.76	563.48		715.66	1032.68	505.55	232.21		294.92
		门窗								43694.25	2763.31	39227.01	59.81	
1	借A14-9 换	铝合金门窗(成品) 安装 推拉窗 换为【普通中	100m2	0.561	63208.04	4442.5	56010.1	106.61	2648.83	35459.71	2492.24	31421.67	59.81	1485.99

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		空玻璃 6+12A+6】												
2	借A14-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.5	16469.08	542.14	15610.67		316.27	8234.54	271.07	7805.34		158.14
		其他								249664.85	12725.25	228746.86	494.64	
1	借A11-108	铝合金栏杆 10mm厚有机玻璃栏板 全玻	100m	1.7052	26900.96	7242.24	14982.72	290.08	4385.92	45871.52	12349.47	25548.53	494.64	7478.87
2	借A11-123	木栏杆 车花	100m	0.135	28098.74	2783.55	23691.35		1623.84	3793.33	375.78	3198.33		219.22
3	补充材料003	钢制装饰	项	1	200000		200000			200000		200000		
		小计								630319.37				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	109736.844	1	109736.84	0.92	100957.9	-8778.95	人工系数:0.92；
2	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	17.488	4.24	74.15	3.63	63.48	-10.67	
3	01490900001	铝合金L型 30mm×12mm×1mm	m	8.526	2.3	19.61	2.3	19.61		
4	02070100006	乳胶	kg	0.27	12.53	3.38	12.53	3.38		
5	02170100003	有机玻璃 δ 10mm	m2	139.826	154.87	21654.85	154.87	21654.85		
6	03010100004	铝铆钉	个	852.6	0.14	119.36	0.14	119.36		
7	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	63	0.03	1.89	0.03	1.89		
8	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	93.424	0.53	49.51	0.53	49.51		
9	03030900004	不锈钢合页	个	10	7.08	70.8	7.08	70.8		
10	03110700003	水砂纸	张	2.5	1.15	2.88	1.15	2.88		
11	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	5.98	6.02	36	6.02	36		
12	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	34.894	9.25	322.77	9.25	322.77		
13	03130700007	石料切割锯片	片	2.422	35.4	85.74	35.4	85.74		
14	03210100026	射钉	个	714.694	0.06	42.88	0.06	42.88		
15	03210100033	铁钉	kg	64.259	6.5	417.68	6.5	417.68		
		本页小计：				132638.34		123848.73	-8789.62	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	03210900015	铁件 综合	kg	169.36	7.05	1193.99	7.05	1193.99		
17	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	4776.025	0.51	2435.77	0.41	1958.17	-477.6	
18	04010400001@1	白水泥	kg	1098.975	0.71	780.27	0.65	714.33	-65.94	
19	04030500001@1	中净砂(过筛)	m3	10.272	272.03	2794.29	166.63	1711.62	-1082.67	
20	04050100004@1	碎石 5mm~20mm	m3	7.681	190.82	1465.69	140.67	1080.49	-385.2	
21	05030100002	杉木锯材	m3	0.433	1830	792.39	1830	792.39		
22	05030100004	松木锯材	m3	0.008	1700	13.6	1700	13.6		
23	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.002	1620	3.24	1620	3.24		
24	06110100005	普通中空玻璃 6+12A+6	m2	53.295			121.73	6487.6	6487.6	
25	07010100023@1	全瓷内墙砖 300×300	m2	221.437			48.23	10679.91	10679.91	
26	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m2	44.813	43	1926.96	43.47	1948.02	21.06	
27	07050100004@1	陶瓷地砖 800×800	m2	36.691	61	2238.15	66.94	2456.1	217.94	
28	07130100001	企口实木地板 成品18mm	m2	407.516	283	115327.03	150	61127.4	-54199.63	
29	09050200001@1	铝扣板 300×300	m2	44.594	35	1560.79	72.42	3229.5	1668.71	
30	09050200002@1	铝扣板 600×600	m2	431.868	40.02	17283.36	74.27	32074.84	14791.48	
31	100113000	轻钢龙骨不上人型(平面)	m2	44.376	22.5	998.46	22.5	998.46		
		本页小计:				148813.99		126469.66	-22344.34	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	01	300×300								
32	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	429.751	23	9884.27	23	9884.27		
33	10030900004	铝合金U型龙骨 80mm×13mm×1.2mm	m	19.951	4.6	91.77	4.6	91.77		
34	10170100004	吊筋	kg	126.928	5.5	698.1	5.5	698.1		
35	11010200002	单扇套装平开实木门	樘	5	1500	7500	1500	7500		
36	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	56.1	195	10939.5	425.99	23898.04	12958.54	
37	12010300001	实木踢脚板 100mm	m	218.82	16.66	3645.54	16.66	3645.54		
38	12050300001	瓷砖踢脚线 100mm	m	127.092	7.24	920.15	7.24	920.15		
39	12210500001	车花木栏杆 Φ40成品	m	48.6	63.72	3096.79	63.72	3096.79		
40	13010100003	成品腻子粉	kg	1774.492	0.77	1366.36	1.8	3194.09	1827.73	
41	13010900005	封闭乳胶底涂料	kg	85.392	15.34	1309.91	15.34	1309.91		
42	13030300005	白乳胶漆	kg	99.667	9.2	916.94	23.58	2350.15	1433.21	
43	13030500007	丙烯酸有光外墙乳胶漆	kg	341.568	17	5806.66	27.5	9393.12	3586.46	
44	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	254.014	10.54	2677.31	10.54	2677.31		
45	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	960.572	12.97	12458.62	15.63	15013.74	2555.12	
46	14410000004	玻璃胶 350g	支	30.971	10.71	331.7	10.71	331.7		
		本页小计：				61643.62		84004.68	22361.06	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
47	14410000011	建筑胶	kg	86.929	2.5	217.32	2.5	217.32		
48	14410000031	粘接剂	kg	3.543	14.06	49.81	14.06	49.81		
49	14430100001	801胶	kg	341.568	1.42	485.03	1.42	485.03		
50	17090100001	无缝方钢管 20×20×1	kg	272.832	3.85	1050.4	3.85	1050.4		
51	17130100003	铝合金方管 25mm×25mm×1.0mm	m	157.902	11.52	1819.03	11.52	1819.03		
52	20330100002	聚乙烯泡沫塑料垫 δ 2	m2	426.921	22.43	9575.84	22.43	9575.84		
53	34020500002	密封油膏	kg	20.196	1.42	28.68	1.42	28.68		
54	34110100002	水	t	17.042	4.39	74.81	3.2	54.53	-20.28	
55	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.482	1.06	0.51	1.06	0.51		
56	88010500001	其他材料费	元	8357.637	1	8357.64	1	8357.64		
57	BCCLF11	钢制装饰	项	1	200000	200000	200000	200000		
58	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	18.713	589.52	11031.69	441.682	8265.2	-2766.49	
59	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.252	602.09	151.73	458.064	115.43	-36.29	
60	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	4.81	605.31	2911.54	465.267	2237.93	-673.61	
61	J0001H	折旧费	元	343.936	1	343.94	1	343.94		
62	J0002H	检修费	元	71.739	1	71.74	1	71.74		
		本页小计：				236169.71		232673.03	-3496.67	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
63	J0003H	维护费	元	175.652	1	175.65	1	175.65		
64	J0004H	安拆费及场外运费	元	224.65	1	224.65	1	224.65		
65	J0015	电	kW·h	688.568	0.8	550.85	0.69	475.11	-75.74	
66	J7-102@1	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	4.544	48.59	220.79	48.59	220.79		
67	J7-124@1	电锤 520W	台班	6.979	8.57	59.81	8.57	59.81		
68	JX001	其他机械费	元	738.444	1	738.44	1	738.44		
69	JXRGF	人工费	元	860	1	860	0.92	791.2	-68.8	人工系数:0.92；
		本页小计：				2830.19		2685.65	-144.54	
		合计：				582095.85		569681.75	-12414.11	

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		220984
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		220984
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	1104.92
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	441.97
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	353.57
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	8839.36
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	1390.34
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		233114.16
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	20980.27

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		(552.46m2)		分部小计		220984
1	补充材料001@1	安装工程（强电、弱电、给排水）	m2	552.46	400	220984

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	补充材料001 @1	安装工程（强电、弱电、给排水）	m2	552.46	400	220984	
		本页小计：				220984	
		合计：				220984	

单项工程概算表

工程项目名称：美化改造

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.3.1	道路工程	905.28		905.28					
	单项工程概算工程费	905.28		905.28				100	

单位工程费用表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 5 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		1541430.57
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		86753.16
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		1453638.15
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		1039.26
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	7707.15
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	3082.86
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	2466.29
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	5	77071.53
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	70293.92
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	50990.41
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	7.25	52811.5
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	10835.13
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		1816689.36

单位工程费用表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 5 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
14	销项税额	税前造价-甲供合计-协商项目费B	9	163502.04
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		1980191.4
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		242181.4
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		11500
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		783.8
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		229897.6
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5	3632.72
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	484.36
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	387.49
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	7265.44
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	24203.61
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	17557.02
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	6.25	15675.91
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	1868.33
12	其他			

单位工程费用表

工程名称：道路工程

第 3 页 共 5 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		313256.28
14	销项税额	税前造价-甲供合计-协商项目费B	9	28193.07
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		341449.35
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		1754882.8
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		113331.6
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		1620394.6
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		21156.6
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	8774.41
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	3509.77
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	2807.81
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	52646.48
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	47562.09
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	34501
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	21538.48

单位工程费用表

工程名称：道路工程

第 4 页 共 5 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	11557.34
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		1937780.18
14	销项税额	税前造价-甲供合计-协商项目费B	9	56950.22
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		1994730.4
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		4153050.15
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		270475.57
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		3848381.19
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		34193.39
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	20765.25
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	8306.1
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	6644.88
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	166122.01
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	107571
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	78030.78

单位工程费用表

工程名称：道路工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：道路工程

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		0		分部小计		
				分部小计		25000
1	XSXMFB_004	AED急救设备	项	1	25000	25000
		文化标识		分部小计		100000
2	XSXMFB_004	文化标识	套	1	100000	100000
		景墙		分部小计		200000
3	XSXMFB_003	景墙	项	1	200000	200000
		文化展示走廊		分部小计		200000
4	XSXMFB_003	文化展示走廊	项	1	200000	200000
		室外雕塑		分部小计		80000
5	XSXMFB_003	室外雕塑	项	1	80000	80000
		透水砖		分部小计		449882.8
6	D2-158 换	人行道板安砌 透水砖面层 厚6cm 内 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	100m2	20	9554.79	191095.8
7	D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):10 换为【道路透 水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	20	8334.48	166689.6
8	D2-46 换	级配碎石基层 机械拌合 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	20	2088.52	41770.4
9	借F3-34	防渗土工膜	10m2	200	230.41	46082
10	D2-7	人行道整形碾压	100m2	20	212.25	4245
		安全护栏		分部小计		
		亲水步行道改造		分部小计		3253050.15
11	XSXMFB_002	塑木地板面	m2	8250	280	2310000
12	借F2-29	地板嵌边	10m	550	225.75	124162.5
13	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌角钢 综合】	t	83.427	9606.75	801462.33
14	XSXMFB_001	膨胀螺栓 M6	个	79206	0.22	17425.32
		欢乐心湖改造		分部小计		
		安全护栏		分部小计		1541430.57
15	补子目2	仿木纹护栏（水泥砼）	m	5000	200	1000000
16	借A5-82	现浇混凝土构件 带形基础 混凝土	10m3	75	4395.2	329640
17	借A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直 运输机械相比泵送)	10m3	75	140.28	10521
18	借A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10	t	42.4188	4744.82	201269.57
		亲水步道改造		分部小计		600000
19	XSXMFB_00	木桩路面	m2	1500	400	600000

单位工程概预算表

工程名称：道路工程

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
	2					
		路面防滑处理	分部小计			300000
20	XSXMFB_002	路面防滑处理	m2	1500	200	300000
		新增树屋	分部小计			500000
21	XSXMFB_003	新增树屋	套	10	50000	500000
		游乐设施	分部小计			200000
22	XSXMFB_003	游乐设施	项	1	200000	200000
		场地平整	分部小计			242181.4
23	D1-63	机械平整场地	1000m2	20	602.85	12057
24	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	20	3779.6	75592
25	D1-59	自卸汽车运土方 运距1km内	1000m3	20	7726.62	154532.4
			分部小计			

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	523978.895	0.92	482060.58	人工系数： 0.92；
2	01010300006 @1	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	43267.176	3.4	147108.4	
3	01210500005	镀锌角钢 综合	kg	84261.27	5.13	432260.32	
4	02090300001	单层养护膜	m2	944.25	1.1	1038.68	
5	03010300031	自攻螺钉 M20	个	16500	0.02	330	
6	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	3003.372	26.55	79739.53	
7	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	239.242	4.95	1184.25	
8	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg	89358.12	0.41	36636.83	
9	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	349.9	140.67	49220.43	
10	04050100009	碎石 20mm~40mm	m3	-81.6	138.29	-11284.46	
11	04050100009 @1	碎石 5mm~10mm	m3	163.2	138.29	22568.93	
12	04070200002	石屑 0mm~5mm	m3	64.74	112.08	7256.06	
13	04230100001	增强剂 SR	kg	3127.32	9.74	30460.1	
14	12110200001	塑木角条 40×40	m	5610	8.41	47180.1	
15	12110200002	塑木封边板 100×25	m	5610	7.35	41233.5	
16	13371100011 @2	HDPE防渗土工膜 综合	m2	2400	15.936	38246.4	
17	14410000013	胶粘剂	kg	4753.2	3.98	18917.74	
18	34110100002	水	t	240	3.2	768	
19	34110100002 @1	水	t	229.755	3.2	735.22	
20	34110200001 @1	电	kW·h	173.25	0.69	119.54	
21	36052900001 @1	300*300*55厚陶瓷透水砖	m2	2040	44.41	90596.4	
22	88010500001	其他材料费	元	20229.244	1	20229.24	
23	88010500001 @1	其他材料费	元	22806.691	1	22806.69	
24	BCCLF0	膨胀螺栓 M6材料费	个	79206	0.22	17425.32	
25	BCCLF0@1	塑木地板面材料费	m2	8250	280	2310000	
26	BCCLF0@2	木桩路面材料费	m2	1500	400	600000	
27	BCCLF0@3	路面防滑处理材料费	m2	1500	200	300000	
28	BCCLF18	仿木纹护栏（水泥砼）	m	5000	200	1000000	
29	BCCLF19@1	新增树屋材料费	套	10	50000	500000	
		本页小计：				6286837.8	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
30	BCCLF19@2	游乐设施材料费	项	1	200000	200000	
31	BCCLF19@3	景墙材料费	项	1	200000	200000	
32	BCCLF19@4	室外雕塑材料费	项	1	80000	80000	
33	BCCLF19@5	文化展示走廊材料费	项	1	200000	200000	
34	BCCLF20@1	AED急救设备材料费	项	1	25000	25000	
35	BCCLF20@2	文化标识材料费	套	1	100000	100000	
36	CLFTZ@1	材料费调整	元	-0.2	1	-0.2	
37	80210400005@1	商品混凝土(砾石) C30	m3	761.25	375.05	285506.81	
38	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	63.2	441.682	27914.3	
39	J0001H	折旧费	元	61320.024	1	61320.02	
40	J0001H@1	折旧费	元	2804.81	1	2804.81	
41	J0002H	检修费	元	15420.76	1	15420.76	
42	J0002H@1	检修费	元	793.465	1	793.47	
43	J0003H	维护费	元	42197.077	1	42197.08	
44	J0003H@1	维护费	元	3057.663	1	3057.66	
45	J0004H	安拆费及场外运费	元	634.896	1	634.9	
46	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	4926.102	1	4926.1	
47	J0008H	其他费用	元	2325.021	1	2325.02	
48	J0011	柴油	kg	8587.796	6.86	58912.28	
49	J0011@1	柴油	kg	722.118	6.86	4953.73	
50	J0013	汽油	kg	354.061	8.09	2864.35	
51	J0015@1	电	kW·h	3218.057	0.69	2220.46	
52	J0015@2	电	kW·h	34525.913	0.69	23822.88	
53	JXFTZ@1	机械费调整	元	0.2	1	0.2	
54	JXRGF	人工费	元	65254.4	0.92	60034.05	人工系数: 0.92;
		本页小计:				1404708.68	
		合计:				7691546.48	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程项目名称：公厕1

第 1 页 共 1 页

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.4.1	建筑工程	6.87		6.87					
1.4.2	装饰工程	4.97		4.97					
1.4.3	安装工程		3.62	3.62					
1.4.4	室外工程	5.16		5.16					
	单项工程概算工程费	17	3.62	20.62				100	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		$1.1+1.2+1.3+1.4$	66536.84
1.1	基期人工费			17648.35
1.2	基期材料费			33863.97
1.3	基期机械费			3613.37
1.4	基期建安工程税费	53.67		11411.15
2	人工、材料、机械价差		$2.1+2.2+2.3$	161.91
2.1	人工费价差	-8	$1.1 \times (\text{人工费指数} - 1)$	-1411.87
2.2	材料费价差			1729.51
2.3	机械费价差			-155.73
3	人工、材料、机械价差税金	9	$2 \times \text{税率}$	14.57
4	基期税费调差	0	$1.4 \times (\text{税费指数} - 1)$	
5	零星工程费	3	$(1+2+3+4) \times 3\%$	2001.4
6	单位工程概算造价		$1+2+3+4+5$	68714.72

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 8 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		拆除工程								13809.54	3518.82	4565.36	2347.38	
1	011601001004	原厕所拆除	m2	15										
2	借N1-3	整栋拆除 机械拆除 砖混结构 三层以内	10m2	1.5	376.26	87.63		153.35	135.28	564.39	131.45		230.03	202.92
3	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.95	1003.61	497.95		135.99	369.67	1957.04	971		265.18	720.86
4	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.95	1796.18	467.02		675.49	653.67	3502.55	910.69		1317.21	1274.66
5	011601001005	拆除围墙	m3	3.95										
6	借N1-51	砌体拆除 人机配合拆除 砖基础拆除	10m3	0.395	1787.84	793.5	57.96	305.16	631.22	706.2	313.43	22.89	120.54	249.33
7	借A1-78	挖掘机挖石碴 装车	100m3	0.0395	1887.69	110.4		1106.4	670.89	74.56	4.36		43.7	26.5
8	借A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.0395	4915.42	189.52	19.39	2958.47	1748.04	194.16	7.49	0.77	116.86	69.05
9	011503001001	不锈钢栏杆	m	18.5										
10	借A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	0.185	30328.25	3818.49	22564.4	1086.92	2858.44	5610.73	706.42	4174.41	201.08	528.81
11	011601001006	拆除台阶	m3	0.61										
12	借N1-51	砌体拆除 人机配合拆除 砖基础拆除	10m3	0.061	1787.84	793.5	57.96	305.16	631.22	109.06	48.4	3.54	18.61	38.5
13	借A1-78	挖掘机挖石碴 装车	100m3	0.0061	1887.69	110.4		1106.4	670.89	11.51	0.67		6.75	4.09
14	借A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.0061	4915.42	189.52	19.39	2958.47	1748.04	29.98	1.16	0.12	18.05	10.66

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 2 页 共 8 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
15	01110700200 1	台阶	m2	4.05										
16	借A10-7 换	室外附属工程 砖砌台阶 换为【预拌干混砌筑 砂浆 DM M10.0】	10m2	0.405	1565.35	500.6	753.62	12.12	299.01	633.97	202.74	305.22	4.91	121.1
17	借A11-175	水泥砂浆 台阶	100m2	0.0405	10256.44	5457.05	1442.34	110.17	3246.88	415.39	221.01	58.41	4.46	131.5
		土石方工程								2762.86	1486.66	0.91	262.06	
1	01010100100 1	平整场地	m2	62.74										
2	借A1-84	场地平整 机械	100m2	0.6274	225.29	18.4		126.37	80.52	141.35	11.54		79.28	50.52
3	01010100300 1	挖沟槽土方	m3	29.02										
4	借A1-3	人工挖槽、坑土方 深度 ≤2m 普通土	100m3	0.2902	4963.5	3134.77			1828.73	1440.41	909.71			530.7
5	01010300100 1	回填方	m3	23.31										
6	借A1-91	人工小型机具夯填土 槽 、坑	100m3	0.2331	3627.54	2087.48		204.78	1335.28	845.58	486.59		47.73	311.25
7	01010300200 1	余方弃置	m3	5.71										
8	借A1-5	人工装车 土方	100m3	0.0571	1945.28	1228.57			716.71	111.08	70.15			40.92
9	借A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤ 1km 实际运距(km):10	100m3	0.0571	3930.62	151.8	16	2365.15	1397.67	224.44	8.67	0.91	135.05	79.81
		砌体工程								8859.24	2942.4	4109.61	57.6	
1	01040100100 2	砖基础	m3	2.81										
2	借A4-1 换	砖基础 换为【页岩烧 结普通砖 240×115×53 mm MU10】	10m3	0.281	6841.17	2263.52	3175.25	52	1350.4	1922.37	636.05	892.25	14.61	379.46

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 3 页 共 8 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	010401001003	条形基础	m3	1.44										
4	借A4-1 换	砖基础 换为【页岩烧结普通砖 240×115×53mm MU10】	10m3	0.144	6841.17	2263.52	3175.25	52	1350.4	985.13	325.95	457.24	7.49	194.46
5	010401004002	砖砌墙 240mm	m3	8.34										
6	借A4-25 换	页岩多孔砖 厚240mm 换为【页岩烧结普通砖 240×115×53mm MU10】	10m3	0.834	6827.42	2267.8	3171.05	41.64	1346.93	5694.07	1891.35	2644.66	34.73	1123.34
7	031208007001	防潮层	m2	4.54										
8	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):20 换为【防水剂】 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.0454	5675.55	1961.44	2543.14	16.91	1154.06	257.67	89.05	115.46	0.77	52.39
		混凝土工程								4394.79	644.87	3306.02	43.5	
1	010501001001	垫层	m3	1.04										
2	借A2-10	垫层 混凝土	10m3	0.104	4988.35	828	3677.32		483.03	518.79	86.11	382.44		50.24
3	借A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)	10m3	0.104	222.12	140.28			81.84	23.1	14.59			8.51
4	010503004001	圈梁	m3	0.98										
5	借A5-100 换	现浇混凝土构件 圈梁 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	0.098	4907.26	600.52	3956.41		350.33	480.91	58.85	387.73		34.33
6	借A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)	10m3	0.098	222.12	140.28			81.84	21.77	13.75			8.02

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 4 页 共 8 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
7	010502002001	构造柱	m3	1.72										
8	借A5-93 换	现浇混凝土构件 构造柱 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	0.172	4971.82	682.83	3890.65		398.34	855.15	117.45	669.19		68.51
9	借A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)	10m3	0.172	222.12	140.28			81.84	38.2	24.13			14.08
10	010503002001	矩形梁	m3	1.68										
11	借A5-96	现浇混凝土构件 单梁、连续梁	10m3	0.168	4598.51	348.46	4046.77		203.28	772.55	58.54	679.86		34.15
12	借A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)	10m3	0.168	222.12	140.28			81.84	37.32	23.57			13.75
13	010503004002	有梁板	m3	2.12										
14	借A5-104	现浇混凝土构件 有梁板	10m3	0.212	4644.3	351.41	4083.74	2.6	206.55	984.59	74.5	865.75	0.55	43.79
15	借A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)	10m3	0.212	222.12	140.28			81.84	47.09	29.74			17.35
16	010503005001	过梁	m3	0.13										
17	借A5-135	预制混凝土构件制作 过梁	10m3	0.013	6091.03	925.75	4026.35	383.1	755.83	79.18	12.03	52.34	4.98	9.83
18	借A5-143	1类 预制混凝土构件运输 运距1km以内	10m3	0.013	1785.58	312.8	28.78	805.85	638.15	23.21	4.07	0.37	10.48	8.3
19	借A5-165	梁安装 单体(m3以内) 0.4	10m3	0.013	6642.85	2078.05	72.37	2114.97	2377.46	86.36	27.01	0.94	27.49	30.91
20	010507007001	其他构件	m3	0.67										
21	借A5-118	现浇混凝土构件 天	10m3	0.067	6144.61	1360.11	3991.05		793.45	411.69	91.13	267.4		53.16

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 5 页 共 8 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
	换	沟、挑檐板 换为【商品混凝土(砾石) C25】												
22	借A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)	10m3	0.067	222.12	140.28			81.84	14.88	9.4			5.48
		钢筋工程								7044.68	1312.82	4835.56	82.13	
1	010515001006	现浇构件钢筋	t	0.042										
2	借A5-1	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6	t	0.042	6974.65	2041.85	3673.39	42.98	1216.43	292.94	85.76	154.28	1.81	51.09
3	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.189										
4	借A5-15 换	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8 换为【螺纹钢 HRB400E Φ8】	t	0.189	5810	1347.41	3583.15	59.28	820.16	1098.09	254.66	677.22	11.2	155.01
5	010515001007	现浇构件钢筋	t	0.026										
6	借A5-15 换	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8 换为【螺纹钢 HRB400E Φ10】	t	0.026	5830.4	1347.41	3603.55	59.28	820.16	151.59	35.03	93.69	1.54	21.32
7	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.503										
8	借A5-17 换	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12 换为【螺纹钢 HRB400E Φ12】	t	0.503	5381.86	991.9	3709.66	63.92	616.38	2707.08	498.93	1865.96	32.15	310.04
9	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.216										
10	借A5-18 换	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14 换为【螺纹钢 HRB400E Φ14】	t	0.216	5077.98	831.25	3662.32	62.53	521.88	1096.84	179.55	791.06	13.51	112.73

单位工程造价表

工程项目名称: 建筑工程

第 6 页 共 8 页

[illegible]

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 7 页 共 8 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
	01													
13	借A12-204	塑钢隔断 全塑钢板	100m2	0.1663	26558.62	3497.47	20680.32	216.65	2164.18	4416.7	581.63	3439.14	36.03	359.9
14	XSXMB_001	二次搬运		1	10000		10000			10000		10000		
	A1303	单价措施费								8248.42	3636.87	1600.23	576.7	
1	02100100100 1	综合脚手架	m2	14.82										
2	借A18-8	综合脚手架 50m以内 钢管扣件	100m2	0.1482	1734.34		1734.34			257.03		257.03		
3	借A18-1	综合脚手架 50m以内 材料用量不含钢管扣件	100m2	0.1482	4143.16	2024	938.42		1180.74	614.02	299.96	139.07		174.99
4	01170300100 1	垂直运输	m2	14.82										
5	借A20-5	其他垂直运输费(适用于砖混结构) 24m以内	100m2	0.1482	4989.01	298.08		2939.44	1751.49	739.37	44.18		435.63	259.57
6	01170200100 1	垫层模板	m2	3										
7	借A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板	100m2	0.03	5417.36	2313.25	1698.36	35.94	1369.81	162.52	69.4	50.95	1.08	41.09
8	01170200300 1	构造柱模板	m2	15.12										
9	借A19-19	现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑	100m2	0.1512	11477.97	5998.83	1610.35	236.76	3632.03	1735.47	907.02	243.48	35.8	549.16
10	01170200600 1	矩形梁	m2	13.84										
11	借A19-23	现浇混凝土模板 单梁、连续梁 木模板 钢支撑	100m2	0.1384	7983.81	3754.53	1673.12	234.53	2321.63	1104.96	519.63	231.56	32.46	321.31
12	01170200800 1	圈梁模板	m2	8.14										
13	借A19-27	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑	100m2	0.0814	8624.26	4629.44	1136.24	101.21	2757.37	702.01	376.84	92.49	8.24	224.45

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
14	011702025001	过梁模板	m2	1.51										
15	借A19-24	现浇混凝土模板 过梁木模板 钢支撑	100m2	0.0151	9703.02	4430.35	2395.8	186.95	2689.92	146.52	66.9	36.18	2.82	40.62
16	011702025002	有梁板模版	m2	17.65										
17	借A19-38	现浇混凝土模板 平板木模板 钢支撑	100m2	0.1765	8133.18	3752.62	1819.06	238.68	2322.82	1435.51	662.34	321.06	42.13	409.98
18	011702022001	天沟、檐沟	m2	11.21										
19	借A19-53	现浇混凝土模板 挑檐天沟 木模板木支撑	100m2	0.1121	12051.84	6160.55	2037.52	165.36	3688.41	1351.01	690.6	228.41	18.54	413.47
		小计								66698.73				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	17648.325	1	17648.33	0.92	16236.46	-1411.87	人工系数:0.92；
2	01010300022	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	192.78			3.35	645.81	645.81	
3	01010300023	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	26.52			3.37	89.37	89.37	
4	01010300024	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	515.575			3.43	1768.42	1768.42	
5	01010300025	螺纹钢 HRB400 Φ14	kg	221.4			3.39	750.55	750.55	
6	01010300026	螺纹钢 HRB400 Φ16	kg	353.625			3.37	1191.72	1191.72	
7	01050100015@1	加固钢丝绳	kg	0.004	7.08	0.03	7.08	0.03		
8	01090100009@1	圆钢 Φ6	kg	42.84	4.29	183.78	3.4	145.66	-38.13	
9	01150300001	六角空心钢	kg	0.921	8.19	7.54	8.19	7.54		
10	01170100001	热轧工字钢	kg	6.743	4.11	27.71	4.11	27.71		
11	02090300001	单层养护膜	m2	25.3	1.1	27.83	1.1	27.83		
12	03010300030	自攻螺钉	个	228.995	0.03	6.87	0.03	6.87		
13	03010500089	对拉螺栓	kg	0.913	6.59	6.02	6.59	6.02		
14	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	36.3	0.27	9.8	0.27	9.8		
15	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	7.722	6.02	46.49	6.02	46.49		
		本页小计：				17964.4		20960.28	2995.87	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.046	30.97	1.42	30.97	1.42		
17	03210100040	圆钉 L50~75	kg	0.857	6.5	5.57	6.5	5.57		
18	03210500002	安全网	m2	4.158	8.41	34.97	8.41	34.97		
19	03210700004@1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	6.307	5.35	33.74	4.95	31.22	-2.52	
20	03210700013@1	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.1	5.35	0.54	4.95	0.5	-0.04	
21	03210900015	铁件 综合	kg	3.252	7.05	22.93	7.05	22.93		
22	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	107.115	0.51	54.63	0.41	43.92	-10.71	
23	04030400001@2	粗净砂	m3	0.116	270.03	31.32	171.84	19.93	-11.39	
24	04030500001@1	中净砂(过筛)	m3	0.761	272.03	207.01	166.63	126.81	-80.21	
25	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.74	579.15	428.57	434	321.16	-107.41	
26	04130100006@1	标准砖 240×115×53	m3	0.706	395.54	279.25	278.76	196.8	-82.45	
27	04130300002	页岩烧结普通砖 240×115×53mm MU10	m3	10.292			264.17	2718.84	2718.84	
28	05030100002@1	杉木锯材	m3	0.25	1830	457.5	1830	457.5		
29	09390100003@1	抗倍特板	m2	16.963	216.81	3677.75	193.71	3285.9	-391.85	
30	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	18.5	194.88	3605.28	194.88	3605.28		
31	133301000	SBS改性沥青聚酯胎防水卷	m2	34.553	28	967.48	17.92	619.19	-348.29	
		本页小计：				9807.96		11491.94	1683.97	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	01	材 3mm								
32	13350500005	聚硫密封膏	kg	17.72	28	496.16	28	496.16		
33	13350900004	防水剂	kg	26.302	7.5	197.27	7.5	197.27		
34	13371100001	土工布	m2	2.067	6.86	14.18	6.86	14.18		
35	14353500012	隔离剂	kg	7.3	4.51	32.92	4.51	32.92		
36	14353500016	基层处理剂	kg	14.646	8	117.17	8	117.17		
37	14391900007	液化气	kg	7.054	9.04	63.77	9.04	63.77		
38	14410000004	玻璃胶 350g	支	2.34	10.71	25.06	10.71	25.06		
39	14430100001	801胶	kg	2.67	1.42	3.79	1.42	3.79		
40	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	2.589	2.75	7.12	2.75	7.12		
41	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	6.324	28.86	182.51	18.03	114.02	-68.49	
42	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.137	11.06	1.52	11.06	1.52		
43	18090700003	PVC直通接头 De110	个	1.5	5.27	7.91	5.27	7.91		
44	18211300002	伸缩节 DN110	个	0.672	13.93	9.36	13.93	9.36		
45	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	21.349	26.55	566.82	26.55	566.82		
46	33090100001	PVC雨水斗	套	2.02	39.8	80.4	39.8	80.4		
		本页小计：				1805.96		1737.47	-68.49	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
47	34091900023	固定底座	个·月	40.998	0.44	18.04	0.44	18.04		
48	34091900024	可调托座	个·月	42.653	0.89	37.96	0.89	37.96		
49	34110100002@1	水	t	6.686	4.39	29.35	3.2	21.4	-7.96	
50	34110200001@1	电	kW·h	2.747	0.8	2.2	0.69	1.9	-0.3	
51	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	18.057	36.71	662.87	26.88	485.37	-177.5	
52	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	2.724	30	81.72	16.76	45.65	-36.07	
53	36010200002@1	球墨铸铁盖板 500*300*30mm 3.5kg, 过载3T	m2	1.939	1150.79	2231.38	287.5	557.46	-1673.92	
54	88010100002	钢管使用费	t·月	4.001	75	300.08	75	300.08		
55	88010100003	扣件使用费	个·月	657.852	0.2	131.57	0.2	131.57		
56	88010500001	其他材料费	元	854.015	1	854.02	1	854.02		
57	BCCLF0	二次搬运材料费		1	10000	10000	10000	10000		
58	80210400002@1	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.72	525.72	904.24	346.67	596.27	-307.97	
59	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.294	533.07	156.72	355.83	104.61	-52.11	
60	80210400004@1	商品混凝土(砾石) C25	m3	3.369	552.65	1861.88	365.3	1230.7	-631.18	
61	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	3.989	571.81	2280.95	375.05	1496.07	-784.88	
		本页小计:				19552.98		15881.1	-3671.89	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
62	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.052	384.96	20.02	384.96	20.02		
63	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.628	589.52	370.22	441.682	277.38	-92.84	
64	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.121	602.09	72.85	458.064	55.43	-17.43	
65	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.251	605.31	151.93	465.267	116.78	-35.15	
66	80010300001@1	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.194	562.15	109.06	417.655	81.03	-28.03	
67	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	2.804	590.38	1655.43	430.418	1206.89	-448.53	
68	J0001H	折旧费	元	529.737	1	529.74	1	529.74		
69	J0002H	检修费	元	121.308	1	121.31	1	121.31		
70	J0003H	维护费	元	389.559	1	389.56	1	389.56		
71	J0004H	安拆费及场外运费	元	101.123	1	101.12	1	101.12		
72	J0008H	其他费用	元	22.748	1	22.75	1	22.75		
73	J0010H@1	机械使用费	元	1.4	1	1.4	1	1.4		
74	J0011@2	柴油	kg	46.738	7.16	334.64	6.86	320.62	-14.02	
75	J0013@3	汽油	kg	66.016	8.72	575.66	8.09	534.07	-41.59	
76	J0015@1	电	kW·h	313.668	0.8	250.93	0.69	216.43	-34.5	
77	JX001	其他机械费	元	466.023	1	466.02	1	466.02		
78	JXRGF	人工费	元	820.48	1	820.48	0.92	754.84	-65.64	人工系数:0.92;
		本页小计:				5993.12		5215.39	-777.73	
		合计:				55124.42		55286.18	161.73	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		$1.1+1.2+1.3+1.4$	53272.53
1.1	基期人工费			12294.72
1.2	基期材料费			33995.36
1.3	基期机械费			249.79
1.4	基期建安工程税费	53.67		6732.66
2	人工、材料、机械价差		$2.1+2.2+2.3$	-4573.82
2.1	人工费价差	-8	$1.1 \times (\text{人工费指数} - 1)$	-983.58
2.2	材料费价差			-3578.31
2.3	机械费价差			-11.93
3	人工、材料、机械价差税金	9	$2 \times \text{税率}$	-411.64
4	基期税费调差	0	$1.4 \times (\text{税费指数} - 1)$	
5	零星工程费	3	$(1+2+3+4) \times 3\%$	1448.61
6	单位工程概算造价		$1+2+3+4+5$	49735.68

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。
 2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		门窗改造								29802.16	4229.77	23000.41	67.55	
1	010807001004	不锈钢管防盗窗	m2	54.84										
2	借A14-27	不锈钢防盗窗	100m2	0.5484	22178.61	6120.58	12297	123.18	3637.85	12162.75	3356.53	6743.67	67.55	1995
3	010801001001	木质门	樘	12										
4	借A14-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	1.2	13469.08	542.14	12610.67		316.27	16162.9	650.57	15132.8		379.52
5	010802003001	钢质防火门	m2	3.3										
6	借A14-30	防火门 木质	100m2	0.033	44742.86	6747.65	34058.84		3936.37	1476.51	222.67	1123.94		129.9
		地面工程								2347.55	819.78	1012.7	23.51	
1	010501001001	首层地面垫层	m3	0.85										
2	借A2-10 换	垫层 混凝土 用于独立基础、条形基础、房心回填 人工*1.2,机械*1.2 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	0.085	5343.08	993.6	3769.84		579.64	454.16	84.46	320.44		49.27
3	借A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)	10m3	0.085	222.12	140.28			81.84	18.88	11.92			6.96
4	011102003003	块料楼地面	m2	10.62										
5	借A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.1062	3289.59	1414.12	932.49	74.91	868.07	349.35	150.18	99.03	7.96	92.19
6	借A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 换为【陶瓷地砖 300×300】 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20.0】	100m2	0.1062	14361.16	5397.56	5585.93	146.41	3231.26	1525.16	573.22	593.23	15.55	343.16

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		天棚工程								803.06	425.82	121.72	4.51	
1	011301001001	天棚抹灰	m2	10.77										
2	借A13-1	混凝土天棚 水泥砂浆现浇	100m2	0.1077	4297.78	2305.15	581.92	41.86	1368.85	462.87	248.26	62.67	4.51	147.43
3	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	0.1077	3158.68	1648.64	548.27		961.77	340.19	177.56	59.05		103.58
		墙面工程								15542.25	5725.33	6271.72	130.57	
1	011204003001	内墙面砖墙面	m2	31.03										
2	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm 实际厚度(mm):12 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	0.3103	3058.71	1528.52	572.53	41.87	915.79	949.12	474.3	177.66	12.99	284.17
3	借A12-106 换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 1200 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	0.3103	16040.95	5829.12	6583.13	145.94	3482.76	4977.51	1808.78	2042.75	45.29	1080.7
4	011407001001	内墙涂料粉刷	m2	17.56										
5	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.1756	3499.02	1675.14	759.86	55.09	1008.93	614.43	294.15	133.43	9.67	177.17
6	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	0.1756	3158.68	1648.64	548.27		961.77	554.66	289.5	96.28		168.89
7	011407001002	外墙真石漆	m2	41.75										
8	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.4175	4873.64	2528.9	779.18	57.3	1508.26	2034.74	1055.82	325.31	23.92	629.7
9	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.4175	2305.13	829.84	964.47	16.91	493.91	962.39	346.46	402.67	7.06	206.21

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
10	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.4175	302.3	73.83	185.4		43.07	126.21	30.82	77.4		17.98
11	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.4175	9740.05	2814.57	5184.36	62.69	1678.43	4066.47	1175.08	2164.47	26.17	700.74
12	010802001001	金属(塑钢) 门	m2	3.36										
13	借A14-22	塑钢门(全板) 不带亮	100m2	0.0336	23356.89	4371.84	16327.5	69.3	2588.25	784.79	146.89	548.6	2.33	86.97
14	010807003001	金属百叶窗	m2	1.92										
15	借A14-14	铝合金门窗(成品) 安装百叶窗	100m2	0.0192	24579.88	5391.94	15789.22	163.77	3234.95	471.93	103.53	303.15	3.14	62.11
		其他												
	A1303	单价措施费								203.67	110.44	10.5	11.72	
1	011701006001	满堂脚手架	m2	14.82										
2	借A18-40	满堂装饰脚手架 层高3.6~5.2m	100m2	0.1482	1374.3	745.2	70.88	79.05	479.17	203.67	110.44	10.5	11.72	71.01
		小计								48698.69				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	12294.708	1	12294.71	0.92	11311.13	-983.58	人工系数:0.92；
2	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	151.2	0.03	4.54	0.03	4.54		
3	03010700014	膨胀螺栓 M8×65	套	22.109	0.32	7.07	0.32	7.07		
4	03030900004	不锈钢合页	个	24	7.08	169.92	7.08	169.92		
5	03110700003	水砂纸	张	6	1.15	6.9	1.15	6.9		
6	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.325	9.25	3.01	9.25	3.01		
7	03130700007	石料切割锯片	片	0.344	35.4	12.18	35.4	12.18		
8	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	255.729	0.51	130.42	0.41	104.85	-25.57	
9	04010400001@1	白水泥	kg	28.329	0.71	20.11	0.65	18.41	-1.7	
10	04030400001	粗净砂	m3	0.191	270.03	51.58	171.84	32.82	-18.75	
11	04090700001	双飞粉	kg	48.161	2.74	131.96	2.74	131.96		
12	05030100004	松木锯材	m3	0.002	1700	3.4	1700	3.4		
13	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.004	1620	6.48	1620	6.48		
14	07010100007@1	300*300白色面砖	m2	32.271	43	1387.65	51.64	1666.47	278.82	
15	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m2	10.886	43	468.1	43.47	473.21	5.12	
		本页小计：				14698.03		13952.35	-745.66	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	50.1	1.5	75.15	1.5	75.15		
17	11010200002	单扇套装平开实木门	樘	12	1500	18000	1200	14400	-3600	
18	11030300001@1	木质防火门 乙级	m2	3.3	336.28	1109.72	330.5	1090.65	-19.07	
19	11070300001@1	304不锈钢管防盗窗1.0mm	m2	54.84	115	6306.6	119.52	6554.48	247.88	
20	11090100002	铝合金百页窗	m2	1.92	159	305.28	151.42	290.73	-14.55	
21	11110300002@1	塑钢门	m2	3.226	157	506.48	160	516.16	9.68	
22	13010900002@1	透明底漆	kg	14.613	27.5	401.86	19.58	286.12	-115.73	
23	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	21.919	11.5	252.07	11.5	252.07		
24	13030700004@1	H型真石涂料	kg	208.75	7.15	1492.56	7.15	1492.56		
25	13031100015@1	防水漆(配套罩面漆)	kg	16.7	18.31	305.78	18.31	305.78		
26	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.09	12.43	1.12	11.35	1.02	-0.1	
27	13351700001	软填料	kg	0.907	7.01	6.36	7.01	6.36		
28	14410000002	117胶	kg	19.831	0.95	18.84	0.95	18.84		
29	14410000011	建筑胶	kg	9.495	2.5	23.74	2.5	23.74		
30	17070100005@1	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	0.596	4.43	2.64	4.189	2.5	-0.14	
31	340205000	密封油膏	kg	2.496	1.42	3.54	1.42	3.54		
		本页小计：				28811.74		25319.7	-3492.03	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	02									
32	34110100002@2	水	t	1.685	4.39	7.4	3.2	5.39	-2.01	
33	35030100002@1	竹脚手板 侧编	m2	0.246	30	7.38	16.76	4.12	-3.26	
34	35031500003@1	直角扣件 单个1.4kg	个	0.225	5.75	1.29	5.75	1.29		
35	35031500004@1	对接扣件 单个1.4kg	个	0.056	5.75	0.32	5.75	0.32		
36	35031500006@1	回转扣件 单个1.4kg	个	0.084	5.75	0.48	5.75	0.48		
37	35031500009@1	脚手架底座	只	0.044	7.79	0.34	7.79	0.34		
38	88010500001	其他材料费	元	998.033	1	998.03	1	998.03		
39	CLFTZ@1	材料费调整	元	0.003	1		1			
40	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.859	533.07	457.91	355.83	305.66	-152.25	
41	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.215	589.52	126.75	441.682	94.96	-31.79	
42	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.215	602.09	129.45	458.064	98.48	-30.97	
43	80010200002@1	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	1.018	398.28	405.45	443.001	450.98	45.53	
44	80010200003@3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.07	605.31	647.68	465.267	497.84	-149.85	
45	J0001H	折旧费	元	47.03	1	47.03	1	47.03		
46	J0002H	检修费	元	3.749	1	3.75	1	3.75		
47	J0003H	维护费	元	42.1	1	42.1	1	42.1		
		本页小计:				2875.36		2550.77	-324.6	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
48	J0004H	安拆费及场外运费	元	33.526	1	33.53	1	33.53		
49	J0008H	其他费用	元	0.261	1	0.26	1	0.26		
50	J0011@1	柴油	kg	0.798	7.16	5.71	6.86	5.47	-0.24	
51	J0015@1	电	kW·h	11.232	0.8	8.99	0.69	7.75	-1.24	
52	J0015@2	电	kW·h	40.201	0.8	32.16	0.69	27.74	-4.42	
53	JXFTZ@1	机械费调整	元	0.009	1	0.01	1	0.01		
54	JXRGF	人工费	元	76.16	1	76.16	0.92	70.07	-6.09	人工系数:0.92；
		本页小计：				156.82		144.83	-11.99	
		合计：				46541.95		41967.65	-4574.28	

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		25544.06
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		7494.83
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		17151.76
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		897.47
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	127.72
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	51.09
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	40.87
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	1021.76
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	3010.57
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	1871.43
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	1301.87
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	197.82
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		33167.19
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	2985.05

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第1页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		卫生间给排水系统		分部小计		5516.37
1	031001006002	塑料管	m	15		
2	C10-268	室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm) 50	10m	1.5	197.87	296.81
3	031001006003	塑料管	m	4		
4	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm) 40	10m	0.4	169.23	67.69
5	031001006004	塑料管	m	4		
6	C10-266	室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm) 32	10m	0.4	149.51	59.8
7	031001006005	塑料管	m	4		
8	C10-265	室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm) 25	10m	0.4	137.3	54.92
9	031001006006	塑料管	m	15		
10	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm) 20	10m	1.5	122.25	183.38
11	031001006007	塑料管	m	25		
12	C10-499	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称 外径(mm) 200	10m	2.5	462.25	1155.63
13	031001006009	塑料管	m	22.8		
14	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称 外径(mm) 110	10m	2.28	234.76	535.25
15	031001006010	塑料管	m	9		
16	C10-496	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称 外径(mm) 75	10m	0.9	207.17	186.45
17	031004014001	给、排水附(配)件	个	1		
18	C10-1552	塑料地面扫除口 公称直径(mm) 100	10个	0.1	105.25	10.53
19	031004014002	给、排水附(配)件	个	2		
20	C10-1522	铸铁地漏 公称直径(mm) 80	10个	0.2	466.14	93.23
21	031003001001	螺纹阀门	个	1		
22	C10-974	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	48.74	48.74
23	031004006002	蹲式大便器	组	5		

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第2页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
24	C10-1465	蹲式大便器安装 高水箱	10套	0.5	1724.9	862.45
25	031004014003	不锈钢洗手池	个	2		
26	C10-1451	洗脸盆 台式 单嘴	10组	0.2	902.66	180.53
27	031001006011	塑料管	m	51.6		
28	C10-204	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 315	10m	5.16	248.33	1281.38
29	C10-579	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 300	100m	0.516	237.36	122.48
30	C10-597	管道压力试验 公称直径(mm以内) 300	100m	0.516	730.82	377.1
		卫生间电气系统	分部小计			2836.86
31	030404017001	配电箱	台	1		
32	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5	台	1	164.84	164.84
33	030404035001	插座	个	2		
34	C4-1943	单相暗插座15A 5孔	10套	0.2	95.2	19.04
35	030404034002	照明开关	个	2		
36	C4-1908	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.2	98.44	19.69
37	030412001002	防水防尘罩吸顶灯	套	2		
38	C4-1643	半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300	10套	0.2	235.01	47
39	030404033001	卫生间换气扇	台	2		
40	C4-1981	轴流排气扇	台	2	60.66	121.32
41	030411006001	接线盒	个	2		
42	C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.2	43.12	8.62
43	030411006002	接线盒	个	2		
44	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒	10个	0.2	41.41	8.28
45	030411004001	配线	m	32.42		
46	C4-1441	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 4	100m单线	0.3242	62.47	20.25
47	030411004002	配线	m	78.6		
48	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5	100m单线	0.786	61.29	48.17
49	030411001001	配管	m	9.7		

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第3页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
50	C4-1342	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 公称口径(mm以内) 20	100m	0.097	520.25	50.46
51	030411001 002	配管	m	26.3		
52	C4-1342	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 公称口径(mm以内) 20	100m	0.263	520.25	136.83
53	030408001 001	电力电缆 YJV-5*6	m	30		
54	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2 以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.3	870	261
55	030408006 001	电力电缆头	个	4		
56	C4-782 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	个	4	111.72	446.88
57	030411001 003	配管	m	30		
58	C4-1236	钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 32	100m	0.3	776.49	232.95
59	030414002 001	送配电装置系统	系统	1		
60	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流 供电(综合)	系统	1	227.63	227.63
61	030409005 001	避雷网	m	23.88		
62	C4-953 换	避雷网安装 沿折板支架敷设 暗 敷 单价*0.7	10m	2.388	87.46	208.85
63	030409003 001	避雷引下线	m	14.4		
64	C4-950	利用建筑物主筋引下	10m	1.44	115.86	166.84
65	C4-956	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊 接	10处	0.06272	296.65	18.61
66	030409002 001	接地母线	m	23.88		
67	C4-899	户内接地母线敷设	10m	2.388	91.65	218.86
68	030409002 002	接地母线	m	10		
69	C4-899	户内接地母线敷设	10m	1	91.65	91.65
70	030409008 001	等电位端子箱、测试板	台	1		
71	C4-969	等电位端子盒(箱) 安装	套	1	10.57	10.57
72	030409008 002	等电位端子箱、测试板	处	1		
73	C4-951	断接卡子制作、安装	10套	0.1	346.58	34.66
74	C4-969	等电位端子盒(箱) 安装	套	1	10.57	10.57
75	030414011	接地装置	系统	1		

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第4页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
	001					
76	C4-1098	接地网	系统	1	263.29	263.29
		土石方工程	分部小计			2023.6
77	010101003 001	挖沟槽土方	m3	18		
78	借A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土	100m3	0.18	3134.77	564.26
79	010103001 001	回填砂	m3	4.5		
80	借A1-92	槽、坑回填 砂	100m3	0.045	23319.62	1049.38
81	010103001 002	回填方	m3	10.5		
82	借A1-91	人工小型机具夯填土 槽、坑	100m3	0.105	2292.26	240.69
83	010103002 001	余方弃置	m3	4.5		
84	借A1-5	人工装车 土方	100m3	0.045	1228.57	55.29
85	借A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.045	2532.95	113.98
		措施项目	分部小计			323.33
86	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	211.68	211.68
87	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	111.65	111.65

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	113.165	1	113.17	
2	H00001	人工费	元	8023.482	0.92	7381.6	人工系数：0.92；
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.103	3.65	0.38	
4	01090100010 @1	圆钢 Φ6~10	kg	1.454	3.4	4.94	
5	01090100014 @1	圆钢 Φ10~14	kg	0.282	3.4	0.96	
6	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	2.875	4.72	13.57	
7	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm~15mm	kg	1.717	3.43	5.89	
8	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	0.12	4.1	0.49	
9	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.222	3.6	0.8	
10	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm~6mm	kg	0.01	8.85	0.09	
11	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	0.656	3.54	2.32	
12	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	17.708	0.44	7.79	
13	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	8.4	0.24	2.02	
14	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	1.248	0.22	0.27	
15	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	9.547	0.48	4.58	
16	03010500063	镀锌精制螺栓 M10×50以内 2平 1弹垫	套	2.06	0.33	0.68	
17	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	39.54	0.54	21.35	
18	03010500069	镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫	套	3.388	1.43	4.84	
19	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.194	6.08	1.18	
20	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	4.08	0.34	1.39	
21	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	20.6	0.58	11.95	
22	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15~20×3	个	6.51	0.22	1.43	
23	03071900001	角阀(带铜活)	个	7.07	31.58	223.27	
24	03072300002	大便器排水接头	个	5.05	15.93	80.45	
25	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	5.25	1.33	6.98	
26	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.69	0.18	
27	03110700008	铁砂布	张	1.78	0.97	1.73	
28	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	0.8	0.83	0.66	
29	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	2.387	6.02	14.37	
		本页小计：				7909.33	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
30	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	1.008	6.02	6.07	
31	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.34	22.12	7.52	
32	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.052	42.79	2.23	
33	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.05	9.25	0.46	
34	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	0.06	6.2	0.37	
35	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	0.22	7.7	1.69	
36	03130700001	锯条 综合	根	7.337	0.58	4.26	
37	03130700003	钢锯条	条	7.772	0.71	5.52	
38	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	0.102	4.95	0.5	
39	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	0.388	4.95	1.92	
40	04010100001 ①	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1.3	0.41	0.53	
41	04030500001	中净砂(过筛)	m3	5.625	166.63	937.29	
42	04090100003	石灰膏	m3	0.093	340.94	31.71	
43	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.08	508.3	40.66	
44	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	1.872	4.39	8.22	
45	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	10.83	0.11	
46	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.011	10.83	0.12	
47	13011300004	调和漆	kg	0.698	12.37	8.63	
48	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.825	11.35	9.36	
49	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.014	11.35	0.16	
50	14030100001	汽油	kg	1.794	8.09	14.51	
51	14030300001	机油	kg	0.021	9.92	0.21	
52	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.09	6.45	0.58	
53	14070100003	润滑剂	kg	1.651	4.15	6.85	
54	14311500001	丙酮	kg	1.855	6.6	12.24	
55	14312100003	漂白粉	kg	0.377	1.32	0.5	
56	14390700001	乙炔气	kg	0.015	17.15	0.26	
57	14390900001	氧气	m3	0.046	5.87	0.27	
58	14410000013	胶粘剂	kg	0.029	3.98	0.12	
59	14410000031	粘接剂	kg	1.236	14.06	17.38	
60	14410000033	防水密封胶	支	2.9	7.05	20.45	
		本页小计:				1140.7	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
61	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	2.958	6.6	19.52	
62	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.135	6.93	0.94	
63	17010500017	焊接钢管 DN80	m	0.202	34.78	7.03	
64	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	7.07	2.33	16.47	
65	17250000019	塑料软管 DN5	m	0.18	0.2	0.04	
66	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.056	3.46	0.19	
67	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	0.808	10.51	8.49	
68	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	1.01	5.7	5.76	
69	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.45	7.37	3.32	
70	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	1.14	10.86	12.38	
71	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	7.07	5.2	36.76	
72	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	10.712	1.03	11.03	
73	18250100019	管卡(带膨胀螺栓)DN32	个	5.25	3.72	19.53	
74	18250700006	塑料管卡 75	个	2.97	0.32	0.95	
75	18250700007	塑料管卡 110	个	7.524	0.5	3.76	
76	18250700009	塑料管卡 200	个	5	1.32	6.6	
77	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.037	45.67	1.69	
78	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.019	44.25	0.84	
79	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.019	8	0.15	
80	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.18	64.87	11.68	
81	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.936	42.48	39.76	
82	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	2.342	1.175	2.75	
83	28032100003 @1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	2.746	1.902	5.22	
84	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	1.5	3.001	4.5	
85	29020500001	扁钢卡子 25×4	kg	0.836	5.1	4.26	
86	29061700001	钢管保护管 Φ40×400	根	3.388	3.1	10.5	
87	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	7.301	1.8	13.14	
88	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	6.51	0.11	0.72	
89	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.04	1.32	2.69	
90	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	5.304	1.65	8.75	
91	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	19.552	3.03	59.24	
		本页小计:				318.66	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
92	29091100001	瓷接头 双位	个	2.06	0.73	1.5	
93	33011100001	镀锌扁钢支架 40×3	kg	4.68	4.61	21.57	
94	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.156	19.47	3.04	
95	34070500005	塑料手套 ST型	个	5.46	2.57	14.03	
96	34110100002	水	t	33.572	3.2	107.43	
97	34110200001 @1	电	kW·h	0.32	0.69	0.22	
98	88010500001	其他材料费	元	70.602	1	70.6	
99	88010500003	校验材料费	元	5.59	1	5.59	
100	AZCSCLF	安装措施材料费	元	210.162	1	210.16	
101	WJJ011305@1	-40*4热镀锌扁钢	m	10.23	7.473	76.45	
102	WJJ020506@1	橡胶圈(排水)DN300	个	8.669	7.46	64.67	
103	WJJ030714@1	清扫口DN100	个	1.01	15	15.15	
104	WJJ030720@1	铸铁地漏75	个	2.02	15	30.3	
105	WJJ030723	立式水嘴 DN15	个	2.02	15	30.3	
106	WJJ030736@1	不锈钢冲洗管 DN50	根	5.05	28.54	144.13	
107	WJJ170102@1	钢管SC40	m	30.9	32.95	1018.16	
108	WJJ172567@1	PP-R管DN40	m	15.24	20.18	307.54	
109	WJJ172567@2	PP-R管DN32	m	4.064	10.996	44.69	
110	WJJ172567@3	PP-R管DN25	m	4.064	7.83	31.82	
111	WJJ172567@4	PP-R管DN20	m	4.064	3.66	14.87	
112	WJJ172567@5	PP-R管DN15	m	15.24	2.5	38.1	
113	WJJ172568@1	UPVC排水管De200	m	23.75	57.3	1360.88	
114	WJJ172568@2	UPVC排水管De110	m	21.66	18.03	390.53	
115	WJJ172568@3	UPVC排水管De75	m	8.82	10.62	93.67	
116	WJJ172568@4	双壁波纹管 DN300	m	51.239	50.2	2572.2	
117	WJJ180926@1	UPVC排水管De200 粘接管件	个	12.775	22.3	284.88	
118	WJJ180926@2	UPVC排水管De110 粘接管件	个	26.357	10.17	268.05	
119	WJJ180926@3	UPVC排水管De75 粘接管件	个	7.965	4.67	37.2	
120	WJJ180956@1	PP-R管DN40 热熔管件	个	11.13	4.27	47.53	
121	WJJ180956@2	PP-R管DN32 热熔管件	个	3.548	2.727	9.68	
122	WJJ180956@3	PP-R管DN25 热熔管件	个	4.324	1.42	6.14	
		本页小计：				7321.08	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
123	WJJ180956@4	PP-R管DN20 热熔管件	个	4.9	0.83	4.07	
124	WJJ180956@5	PP-R管DN15 热熔管件	个	22.8	0.61	13.91	
125	WJJ181508@1	镀锌管接头SC40	个	6.3	2.45	15.44	
126	WJJ190025@1	截止阀DN50	个	1.01	136.91	138.28	
127	WJJ190311@1	总等电位接地端子箱	个	1.01	51	51.51	
128	WJJ190311@2	电阻检测钢板100X100X10,距地0.5m	个	1.01	10	10.1	
129	WJJ210902@1	不锈钢洗手池 400*400	个	2.02	500	1010	
130	WJJ211501@1	瓷蹲式大便器	个	5.05	400	2020	
131	WJJ212504@1	蹲式大便器水箱及附件	套	5.05	203.63	1028.33	
132	WJJ252102@1	防水防尘节能吸顶LED灯1X3W	个	2.02	65	131.3	
133	WJJ260501@1	双联联控开关	只	2.04	10.2	20.81	
134	WJJ264103@1	单相2+3孔安全型插座	套	2.04	10.7	21.83	
135	WJJ270502@1	-40*4热镀锌扁钢	m	24.429	7.473	182.56	
136	WJJ280302@1	ZRBV-4	m	34.041	3.027	103.04	
137	WJJ280304@1	ZRBV-2.5	m	91.176	1.919	174.97	
138	WJJ281107@1	电力电缆 YJV-5*6	m	30.3	26.629	806.86	
139	WJJ290615@1	PC20	m	28.93	1.1	31.82	
140	WJJ290615@2	PC25	m	10.67	2.2	23.47	
141	WJJ291107@2	金属接线盒	个	2.04	1.5	3.06	
142	WJJ291107@3	接线盒	个	2.04	1.5	3.06	
143	WJJ291706@1	PC20接头	个	5.418	0.15	0.81	
144	WJJ291706@2	PC25接头	个	1.998	0.85	1.7	
145	WJJ503501@2	卫生间换气扇	台	2	80	160	
146	补充主材001@1	成套配电箱AL1	台	1	2000	2000	
147	J0001H	折旧费	元	180.58	1	180.58	
148	J0002H	检修费	元	48.256	1	48.26	
149	J0003H	维护费	元	118.833	1	118.83	
150	J0004H	安拆费及场外运费	元	41.763	1	41.76	
151	J0005H	校验费	元	14.381	1	14.38	
152	J0007H	动力费	元	0.459	1	0.46	
153	J0008H	其他费用	元	6.416	1	6.42	
		本页小计:				8367.62	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
154	J0011@1	柴油	kg	25.102	6.86	172.2	
155	J0013@1	汽油	kg	0.221	8.09	1.79	
156	J0015@1	电	kW·h	132.088	0.69	91.14	
157	JX002	电焊机(综合)	台班	0.01	75.63	0.76	
158	JX003	吊装机械(综合)	台班	0.065	614.7	39.96	
159	JXRGF	人工费	元	196.64	0.92	180.91	人工系数: 0.92;
		本页小计:				486.76	
		合计:				25544.15	

单位工程费用表

工程名称：室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		37121.86
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		8025.68
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		24408.37
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		4687.81
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	185.61
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	74.24
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	59.39
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	1113.66
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	3893.33
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	2824.18
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	1763.09
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	282.21
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		47317.57
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	4258.58

单位工程费用表

工程名称: 室外工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：室外工程

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		整个项目		分部小计		31822.74
1	041001004001	铣刨路面	m2	107		
2	D10-48	铣刨水泥混凝土路面 厚(1-5cm)	100m2	1.07	1224.37	1310.08
3	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.0535	3152.87	168.68
4	040203007001	新建混凝土路面	m2	107		
5	D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):15 换为【商品混凝土(砾石) C25】	100m2	1.07	6384.61	6831.53
6	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	1.07	134.76	144.19
7	D2-7	人行道整形碾压	100m2	1.07	212.25	227.11
8	010401011001	井盖	座	1		
9	D5-1901	检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	6254.62	625.46
10	011702031001	化粪池	座	1		
11	借A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土	100m3	0.06	3134.77	188.09
12	借A1-91	人工小型机具夯填土 槽、坑	100m3	0.06	2292.26	137.54
13	借A1-92	槽、坑回填 砂	100m3	0.02	23319.62	466.39
14	借A1-5	人工装车 土方	100m3	0.06	1228.57	73.71
15	借A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.06	2532.95	151.98
16	借A10-12	室外排水 成品化粪池安装 体积规格10m3以内 换为【HDPE双壁波纹管 DN300】	座	1	595.02	595.02
17	借A10-10	室外附属工程 铸铁井盖安装	10套	0.1	6200.59	620.06
18	010507006001	检查井	座	8		
19	D5-1750	圆形污水检查井 砖砌检查井 井径700mm 适用管径≤400mm 井深2m内	座	8	1822.41	14579.28
20	040504001001	雨水仓2	座	2		
21	D5-5 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	0.02785	4312.35	120.1
22	D11-147	管、渠道平基 木模	10m2	0.0944	529.66	50
23	D5-1882	非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形	10m3	0.10483	7374.27	773.04
24	D5-1886	非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0338	3775.33	127.61
25	D5-1898 换	钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井圈 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	0.00323	5117.81	16.53
26	D5-1906	小型构件	10m3	0.00323	564.05	1.82

单位工程概预算表

工程名称：室外工程

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
27	借A6-97	其他钢构件制作、安装 地沟 铸铁篦子	100m2	0.00952	44268.87	421.44
28	借E8-25	不锈钢截污篮安装	个	2	142.18	284.36
29	011702027001	台阶	m2	33.5		
30	借A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	3.35	642.04	2150.83
31	借A19-48	现浇混凝土模板 台阶 木模板木支撑	100m2 水平投影面积	0.335	5247.43	1757.89
	三	单价措施费	分部小计			2917.11
32	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1		
33	借J14-60	场外运费 履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	2917.11	2917.11

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	8723.553	0.92	8025.67	人工系数： 0.92；
2	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	117.7	0.06	7.06	
3	02090300001	单层养护膜	m2	22.197	1.1	24.42	
4	02190100005	涤纶防坠网	个	8	6.6	52.8	
5	02190100006 @1	不锈钢截污篮	个	2	55	110	
6	03010500019	不锈钢螺栓带帽带垫 M8×30	套	32	0.66	21.12	
7	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	0.64	7.7	4.93	
8	03210100033	铁钉	kg	0.059	6.5	0.38	
9	03210100038	圆钉	kg	2.47	6.5	16.06	
10	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.074	4.95	0.37	
11	03210900016	套筒铁件	kg	5.173	7.43	38.44	
12	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg	1991.202	0.41	816.39	
13	04030400001	粗净砂	m3	2.341	171.84	402.28	
14	04030500001	中净砂(过筛)	m3	2.48	166.63	413.24	
15	04031100003	河砂 综合	m3	4.049	171.84	695.78	
16	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	5.083	434	2206.02	
17	04230100002	脱模剂	kg	0.094	2.6	0.24	
18	05030100002	杉木锯材	m3	0.233	1830	426.39	
19	05030400002	板方材	m3	0.026	1637.17	42.57	
20	13050500006	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.492	13.89	6.83	
21	13350500003	嵌缝膏	kg	0.094	2.75	0.26	
22	13351700002	防水粉	kg	57.384	1.2	68.86	
23	13371100001	土工布	m2	4.221	6.86	28.96	
24	14353500012	隔离剂	kg	1.675	4.51	7.55	
25	17252500010	HDPE双壁波纹管 DN300	m	3.33	51.7	172.16	
26	33012100002	铸铁爬梯	kg	8.894	5.61	49.9	
27	33330900001	塑钢踏步	个	43.04	34.53	1486.17	
28	34050700003	铣刨鼓边刀	把	2.012	19.8	39.84	
29	34050700004	铣刨鼓边刀刀座	副	0.214	165	35.31	
30	34110100002	水	t	21.842	3.2	69.89	
31	34110200001	电	kW·h	1.548	0.69	1.07	
		本页小计：				15270.96	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：室外工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
32	35010200001@1	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	0.33	40.28	13.29	
33	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	15.105	26.88	406.02	
34	35030700001@1	支撑钢管及扣件	kg	0.407	5.111	2.08	
35	36010200002@1	成品铸铁盖板690*690*30mm	m2	0.962	368.28	354.29	
36	36010500002	防盗铸铁井盖井座	套	10.01	532	5325.32	
37	88010500001	其他材料费	元	510.609	1	510.61	
38	CLFTZ@1	材料费调整	元	0.011	1	0.01	
39	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.072	346.67	371.63	
40	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	4.424	355.83	1574.19	
41	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	16.404	365.3	5992.38	
42	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	0.584	375.05	219.03	
43	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.028	465.267	13.03	
44	补充主材002	成品玻璃钢化粪池 6m3	座	1	2382	2382	
45	88010500001-1	其他材料费	元	60	1	60	
46	J0001H	折旧费	元	1366.772	1	1366.77	
47	J0002H	检修费	元	386.772	1	386.77	
48	J0003H	维护费	元	1004.994	1	1004.99	
49	J0004H	安拆费及场外运费	元	11.857	1	11.86	
50	J0008H	其他费用	元	43.84	1	43.84	
51	J0011@1	柴油	kg	99.668	6.86	683.72	
52	J0011@2	柴油	kg	0.708	6.86	4.86	
53	J0011@3	柴油	kg	0.301	6.86	2.06	
54	J0013	汽油	kg	1.42	8.09	11.49	
55	J0015	电	kW·h	23.092	0.69	15.93	
56	J0020	回程	元	583.422	1	583.42	
57	JX005	机械费	元	43.32	1	43.32	
58	JXRGF	人工费	元	507.68	0.92	467.07	人工系数: 0.92;
		本页小计:				21849.98	
		合计:				37120.94	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程项目名称：公厕2

第 1 页 共 1 页

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.5.1	建筑工程	3.91		3.91					
1.5.2	装饰工程	3.24		3.24					
1.5.3	安装工程		2.41	2.41					
1.5.4	室外工程	3.96		3.96					
	单项工程概算工程费	11.12	2.41	13.52				100	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		$1.1+1.2+1.3+1.4$	39073.16
1.1	基期人工费			9770.68
1.2	基期材料费			18912.89
1.3	基期机械费			3348.55
1.4	基期建安工程税费	53.67		7041.04
2	人工、材料、机械价差		$2.1+2.2+2.3$	-1011.25
2.1	人工费价差	-8	$1.1 \times (\text{人工费指数} - 1)$	-781.65
2.2	材料费价差			-121.41
2.3	机械费价差			-108.19
3	人工、材料、机械价差税金	9	$2 \times \text{税率}$	-91.01
4	基期税费调差	0	$1.4 \times (\text{税费指数} - 1)$	
5	零星工程费	3	$(1+2+3+4) \times 3\%$	1139.13
6	单位工程概算造价		$1+2+3+4+5$	39110.03

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。
 2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖	10m2	4.181	329.58	208.15			121.43	1377.97	870.28			507.7
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.08362	1796.19	467.02		675.5	653.67	150.2	39.05		56.49	54.66
3	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	12.731	239.45	151.23			88.22	3048.44	1925.31			1123.13
4	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.25462	1796.19	467.02		675.5	653.67	457.35	118.91		172	166.44
5	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	1.923	182.09	115			67.09	350.16	221.15			129.01
6	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.09615	1796.19	467.02		675.5	653.67	172.7	44.9		64.95	62.85
7	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	1.923	239.45	151.23			88.22	460.46	290.82			169.65
8	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.03846	1796.19	467.02		675.5	653.67	69.08	17.96		25.98	25.14
9	借N1-51	砌体拆除 人机配合拆除 砖基础拆除	10m3	1.05	1787.84	793.5	57.96	305.16	631.22	1877.23	833.18	60.86	320.42	662.78
10	借A1-78	挖掘机挖石碴 装车	100m3	0.105	1887.69	110.4		1106.4	670.89	198.21	11.59		116.17	70.44
11	借A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.105	4915.42	189.52	19.39	2958.47	1748.04	516.12	19.9	2.04	310.64	183.54
12	借A1-37	人工清石碴 槽坑石方	100m3	0.0158	4477.02	2827.53			1649.49	70.74	44.67			26.06
13	借N1-19	整体拆除 瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板	10m2	3	74.12	46.81			27.31	222.36	140.43			81.93
14	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.06	1003.61	497.95		135.99	369.67	60.22	29.88		8.16	22.18

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
15	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.06	1796.19	467.02		675.5	653.67	107.77	28.02		40.53	39.22
16	借F5-151	人工二次搬运 运距50m以内	10m3	3.1	974.53	615.48			359.05	3021.04	1907.99			1113.06
17	借A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.31	4915.42	189.52	19.39	2958.47	1748.04	1523.78	58.75	6.01	917.13	541.89
18	借A12-204	塑钢隔断 全塑钢板	100m2	0.2016	26558.62	3497.47	20680.32	216.65	2164.18	5354.22	705.09	4169.15	43.68	436.3
19	借A16-23	泡沫塑料有机玻璃字 0.2m2以内 其他面	个	3	149.36	42.69	81.77		24.9	448.08	128.07	245.31		74.7
20	借A6-36 换	钢支撑 型钢 换为【角钢（综合）】	t	0.4407	6128.19	644	4107.65	629.15	747.39	2700.69	283.81	1810.24	277.27	329.37
21	借A6-140	1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内	10t	0.04407	1863.8	213.9	65.99	939.28	644.63	82.14	9.43	2.91	41.39	28.41
22	借A6-162	钢屋架安装(t以内) 1.5	t	0.4407	1742.22	338.56	294.43	588.52	520.71	767.8	149.2	129.76	259.36	229.48
23	借A8-5	合成树脂瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m2	0.3034	5524.54	855.6	4137.54	21	510.4	1676.15	259.59	1255.33	6.37	154.86
24	借A4-25 换	页岩多孔砖 厚240mm 换为【页岩烧结普通砖 240×115×53mm MU10】	10m3	0.35	6827.42	2267.8	3171.05	41.64	1346.93	2389.6	793.73	1109.87	14.57	471.43
25	XSXMFB_001	二次搬运		1	10000		10000			10000		10000		
		小计								37102.51				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	9770.666	1	9770.67	0.92	8989.01	-781.65	人工系数:0.92；
2	01150300001	六角空心钢	kg	2.121	8.19	17.37	8.19	17.37		
3	01210100031	角钢（综合）	kg	381.646	4.11	1568.57	3.63	1385.37	-183.19	
4	01290100003	热轧钢板 综合	kg	85.496	3.67	313.77	3.49	298.38	-15.39	
5	03010300030	自攻螺钉	个	277.603	0.03	8.33	0.03	8.33		
6	03010500150	六角螺栓 综合	kg	1.379	6.08	8.38	6.08	8.38		
7	03010500229	螺栓 综合	套	0.441	0.53	0.23	0.53	0.23		
8	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	44.005	0.27	11.88	0.27	11.88		
9	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	11.013	6.02	66.3	6.02	66.3		
10	03130200005	低合金实芯焊丝 Φ1.2	kg	3.161	6.9	21.81	6.9	21.81		
11	03130200006	低合金药芯焊丝 Φ1.2	kg	1.581	8.85	13.99	8.85	13.99		
12	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.105	30.97	3.25	30.97	3.25		
13	03210100033	铁钉	kg	0.15	6.5	0.98	6.5	0.98		
14	03210900002	垫铁 综合	kg	4.585	6.89	31.59	6.89	31.59		
15	04130300002@1	页岩烧结普通砖 240×115×53mm MU10	m3	2.953			264.17	780.09	780.09	
		本页小计：				11837.12		11636.96	-200.14	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	04171300002	合成树脂瓦 2.5mm厚	m2	33.526	35	1173.41	26.01	872.01	-301.4	
17	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	8.799	38.67	340.26	38.67	340.26		
18	05030100002	杉木锯材	m3	0.007	1830	12.81	1830	12.81		
19	09390100003@1	抗倍特板	m2	20.563	216.81	4458.26	193.71	3983.26	-475.01	
20	12390300006@1	亚克力板	个	3.03	20.9	63.33	80	242.4	179.07	
21	13010900010	环氧富锌底漆	kg	0.467	12.5	5.84	19.58	9.14	3.31	
22	14352300004	环氧富锌稀释剂	kg	0.047	13.2	0.62	19.59	0.92	0.3	
23	14391900005	二氧化碳气体	m3	3.794	5.5	20.87	5.5	20.87		
24	14410000004	玻璃胶 350g	支	2.837	10.71	30.38	10.71	30.38		
25	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.315	11.06	3.48	11.06	3.48		
26	34011900004	碳棒 Φ8	根	3.794	2.3	8.73	2.3	8.73		
27	34110100002	水	t	2.825	4.39	12.4	3.2	9.04	-3.36	
28	88010300002	钢支架摊销	kg	0.07	5.8	0.41	5.8	0.41		
29	88010500001	其他材料费	元	324.588	1	324.59	1	324.59		
30	BCCLF0	二次搬运材料费		1	10000	10000	10000	10000		
31	80010300002@1	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.662	590.38	390.83	430.418	284.94	-105.89	
		本页小计：				16846.22		16143.24	-702.98	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
32	J0001H	折旧费	元	570.192	1	570.19	1	570.19		
33	J0002H	检修费	元	140.985	1	140.99	1	140.99		
34	J0003H	维护费	元	421.346	1	421.35	1	421.35		
35	J0004H	安拆费及场外运费	元	52.807	1	52.81	1	52.81		
36	J0008H	其他费用	元	28.749	1	28.75	1	28.75		
37	J0011	柴油	kg	98.474	7.16	705.07	6.86	675.53	-29.54	
38	J0013	汽油	kg	17.64	8.72	153.82	8.09	142.71	-11.11	
39	J0013@1	汽油	kg	2.006	8.72	17.49	8.09	16.23	-1.26	
40	J0015	电	kW·h	50.022	0.8	40.02	0.69	34.52	-5.5	
41	J0015@1	电	kW·h	208.024	0.8	166.42	0.69	143.54	-22.88	
42	JX001	其他机械费	元	577.795	1	577.8	1	577.8		
43	JXFTZ@1	机械费调整	元	0.006	1	0.01	1	0.01		
44	JXRGF	人工费	元	473.12	1	473.12	0.92	435.27	-37.85	人工系数:0.92；
		本页小计：				3347.84		3239.7	-108.14	
		合计：				32031.18		31019.9	-1011.26	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		$1.1+1.2+1.3+1.4$	32900.04
1.1	基期人工费			13462.77
1.2	基期材料费			11719.15
1.3	基期机械费			320.59
1.4	基期建安工程税费	53.67		7397.53
2	人工、材料、机械价差		$2.1+2.2+2.3$	-1306.17
2.1	人工费价差	-8	$1.1 \times (\text{人工费指数} - 1)$	-1077.02
2.2	材料费价差			-210.57
2.3	机械费价差			-18.58
3	人工、材料、机械价差税金	9	$2 \times \text{税率}$	-117.56
4	基期税费调差	0	$1.4 \times (\text{税费指数} - 1)$	
5	零星工程费	3	$(1+2+3+4) \times 3\%$	944.29
6	单位工程概算造价		$1+2+3+4+5$	32420.6

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20.0】	100m2	0.1923	3322.68	1414.12	965.58	74.91	868.07	638.95	271.94	185.68	14.41	166.93
2	借A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 换为【陶瓷地砖 300×300】 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20.0】	100m2	0.1923	14361.16	5397.56	5585.93	146.41	3231.26	2761.65	1037.95	1074.17	28.15	621.37
3	借A13-1	混凝土天棚 水泥砂浆 现浇	100m2	0.1923	4297.78	2305.15	581.92	41.86	1368.85	826.46	443.28	111.9	8.05	263.23
4	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	0.1923	3158.68	1648.64	548.27		961.77	607.41	317.03	105.43		184.95
5	借A12-106 换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 1200 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	0.5836	16040.95	5829.12	6583.13	145.94	3482.76	9361.5	3401.87	3841.91	85.17	2032.54
6	借A12-105 换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 800 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	0.0335	14330.92	6105.86	4434.92	145.94	3644.2	480.09	204.55	148.57	4.89	122.08
7	借A12-1	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm	100m2	0.4974	4186.84	1919.49	1026.08	77.12	1164.15	2082.53	954.75	510.37	38.36	579.05
8	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	0.4974	3158.68	1648.64	548.27		961.77	1571.13	820.03	272.71		478.38
9	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.61	4873.64	2528.9	779.18	57.3	1508.26	2972.92	1542.63	475.3	34.95	920.04
10	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.61	2305.13	829.84	964.47	16.91	493.91	1406.13	506.2	588.33	10.32	301.29
11	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.61	302.3	73.83	185.4		43.07	184.4	45.04	113.09		26.27
12	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分	100m2	0.61	9740.05	2814.57	5184.36	62.69	1678.43	5941.43	1716.89	3162.46	38.24	1023.84

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		格												
13	借A14-14	铝合金门窗(成品)安装 百叶窗	100m2	0.0432	24579.88	5391.94	15789.22	163.77	3234.95	1061.85	232.93	682.09	7.07	139.75
		小计								29896.45				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	13462.762	1	13462.76	0.92	12385.74	-1077.02	人工系数:0.92；
2	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.42	9.25	3.89	9.25	3.89		
3	03130700007	石料切割锯片	片	0.68	35.4	24.07	35.4	24.07		
4	03210500002	安全网	m2	2.452	8.41	20.62	8.41	20.62		
5	03210900009	加工铁件	kg	1.099	10.51	11.55	7.58	8.33	-3.22	
6	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	372.527	0.51	189.99	0.41	152.74	-37.25	
7	04010400001	白水泥	kg	45.135	0.71	32.05	0.65	29.34	-2.71	
8	04030400001	粗净砂	m3	0.278	270.03	75.07	171.84	47.77	-27.3	
9	04090700001	双飞粉	kg	117.249	2.74	321.26	2.74	321.26		
10	05030100004	松木锯材	m3	0.004	1700	6.8	1700	6.8		
11	07010100006	全瓷墙面砖 200×200	m2	3.467	50	173.35	30.93	107.23	-66.12	
12	07010100007@1	300*300白色面砖	m2	60.694	43	2609.84	51.64	3134.24	524.4	
13	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m2	19.711	43	847.57	43.47	856.84	9.26	
14	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	73.2	1.5	109.8	1.5	109.8		
15	11090100002	铝合金百页窗	m2	4.32	159	686.88	151.42	654.13	-32.75	
		本页小计：				18575.5		17862.8	-712.71	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	13010900002	透明底漆	kg	21.35	27.5	587.13	19.58	418.03	-169.09	
17	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	32.025	11.5	368.29	11.5	368.29		
18	13030700004	H型真石涂料	kg	305	7.15	2180.75	7.15	2180.75		
19	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	24.4	18.31	446.76	18.31	446.76		
20	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.911	12.43	23.75	11.35	21.69	-2.06	
21	14410000002	117胶	kg	48.279	0.95	45.87	0.95	45.87		
22	14410000011	建筑胶	kg	18.883	2.5	47.21	2.5	47.21		
23	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	17.671	4.43	78.28	4.189	74.02	-4.26	
24	34020500002	密封油膏	kg	2.29	1.42	3.25	1.42	3.25		
25	34110100002	水	t	2.063	4.39	9.06	3.2	6.6	-2.45	
26	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	1.945	30	58.35	16.76	32.6	-25.75	
27	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	8.912	5.75	51.24	5.75	51.24		
28	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	2.706	5.75	15.56	5.75	15.56		
29	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	0.457	5.75	2.63	5.75	2.63		
30	35031500009	脚手架底座	只	0.254	7.79	1.98	7.79	1.98		
31	880105000	其他材料费	元	353.129	1	353.13	1	353.13		
		本页小计：				4273.24		4069.61	-203.61	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	01									
32	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.776	602.09	467.22	458.064	355.46	-111.76	
33	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	1.259	398.28	501.43	443.001	557.74	56.3	
34	80010200003@1	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.253	605.31	1363.76	465.267	1048.25	-315.52	
35	J0001H	折旧费	元	60.064	1	60.06	1	60.06		
36	J0002H	检修费	元	6.787	1	6.79	1	6.79		
37	J0003H	维护费	元	18.694	1	18.69	1	18.69		
38	J0004H	安拆费及场外运费	元	31.873	1	31.87	1	31.87		
39	J0008H	其他费用	元	0.739	1	0.74	1	0.74		
40	J0011	柴油	kg	2.26	7.16	16.18	6.86	15.5	-0.68	
41	J0015	电	kW·h	65.12	0.8	52.1	0.69	44.93	-7.16	
42	JXFTZ@1	机械费调整	元	0.006	1	0.01	1	0.01		
43	JXRGF	人工费	元	134.08	1	134.08	0.92	123.35	-10.73	人工系数:0.92；
		本页小计：				2652.93		2263.39	-389.55	
		合计：				25501.67		24195.8	-1305.87	

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		17180.11
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		4787.69
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		12012.32
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		380.1
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	85.9
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	34.36
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	27.49
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	687.2
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	1923.33
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	1195.59
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	831.71
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	131.79
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		22097.48
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	1988.77

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第1页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		给排水		分部小计		2952.92
1	031004014001	不锈钢洗手池	个	2		
2	C10-1451	洗脸盆 台式 单嘴	10组	0.2	902.66	180.53
3	031004006001	蹲式大便器	组	6		
4	C10-1467	蹲式大便器安装 延时自闭阀	10套	0.6	756.26	453.76
5	031004008002	地漏 DN50	组	2		
6	C10-1525	塑料地漏 公称直径(mm) 50	10个	0.2	175.24	35.05
7	C10-1541	塑料存水弯安装 公称直径(mm) 50	10个	0.2	91.12	18.22
8	031001006001	PVC排水管 DN50	m	34		
9	C10-495	室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50	10m	3.4	155.44	528.5
10	031001006003	UPVC排水管 DN100	m	10		
11	C10-497	室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110	10m	1	234.76	234.76
12	031001006012	塑料管	m	5		
13	C10-204	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 315	10m	0.5	248.33	124.17
14	031001006005	PPR给水管 DN15	m	10.4		
15	C10-584	管道压力试验 公称直径(mm以内) 15	100m	0.104	252.42	26.25
16	C10-566	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	0.104	42.66	4.44
17	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20	10m	1.04	122.25	127.14
18	031001006006	PPR给水管 DN20	m	16		
19	C10-585	管道压力试验 公称直径(mm以内) 20	100m	0.16	272.44	43.59
20	C10-567	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	100m	0.16	46.28	7.4
21	C10-265	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25	10m	1.6	137.3	219.68
22	031001006007	PPR给水管 DN25	m	4		
23	C10-266	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32	10m	0.4	149.51	59.8
24	C10-586	管道压力试验 公称直径(mm以内) 25	100m	0.10263	293.73	30.15
25	C10-568	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以	100m	0.10263	50.21	5.15

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第2页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		内) 25				
26	031001006008	PPR给水管 DN32	m	4		
27	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40	10m	0.4	169.23	67.69
28	C10-587	管道压力试验 公称直径(mm以内) 32	100m	0.18853	315.11	59.41
29	C10-569	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	0.18853	54.63	10.3
30	031001006009	PPR给水管 DN40	m	4		
31	C10-268	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50	10m	0.4	197.87	79.15
32	C10-588	管道压力试验 公称直径(mm以内) 40	100m	0.04	336.41	13.46
33	C10-570	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	0.04	58.75	2.35
34	031001006010	PPR给水管 DN50	m	4		
35	C10-269	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 63	10m	0.4	218.5	87.4
36	C10-589	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.04	356.79	14.27
37	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.04	63.55	2.54
38	031003001001	闸阀 DN65	个	1		
39	C10-975	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	69.05	69.05
40	031003001002	减压阀 DN65	个	1		
41	C10-975	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	69.05	69.05
42	031001006013	塑料管	m	11		
43	C10-204	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 315	10m	1.1	248.33	273.16
44	C10-579	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 300	100m	0.11	237.36	26.11
45	C10-597	管道压力试验 公称直径(mm以内) 300	100m	0.11	730.82	80.39
		卫生间电气系统	分部小计			1731.3
46	030404017001	配电箱	台	1		
47	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5	台	1	164.84	164.84
48	030404035	插座	个	2		

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第3页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
	001					
49	C4-1943	单相暗插座15A 5孔	10套	0.2	95.2	19.04
50	030404034 001	照明开关	个	2		
51	C4-1908	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.2	98.44	19.69
52	030412001 001	防水防尘罩吸顶灯	套	2		
53	C4-1643	半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300	10套	0.2	235.01	47
54	030404033 001	卫生间换气扇	台	2		
55	C4-1981	轴流排气扇	台	2	60.66	121.32
56	030411006 001	接线盒	个	2		
57	C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.2	43.12	8.62
58	030411006 002	接线盒	个	2		
59	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒	10个	0.2	41.41	8.28
60	030411004 001	配线	m	41		
61	C4-1441	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4	100m单 线	0.41	62.47	25.61
62	030411004 002	配线	m	37.8		
63	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2 以内) 铜芯 2.5	100m单 线	0.378	61.29	23.17
64	030411001 001	配管	m	11.47		
65	C4-1342	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 公称口径(mm以内) 20	100m	0.1147	520.25	59.67
66	030411001 002	配管	m	12.61		
67	C4-1342	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 公称口径(mm以内) 20	100m	0.1261	520.25	65.6
68	030408001 001	电力电缆 YJV-5*6	m	30		
69	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2 以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.3	870	261
70	030408006 001	电力电缆头	个	4		
71	C4-782 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	个	4	111.72	446.88
72	030411001 003	配管	m	30		
73	C4-1236	钢管埋地 钢管公称直径(mm以下)	100m	0.3	776.49	232.95

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第4页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		32				
74	030414002001	送配电装置系统	系统	1		
75	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	227.63	227.63
		土石方工程	分部小计			2023.6
76	010101003001	挖沟槽土方	m3	18		
77	借A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土	100m3	0.18	3134.77	564.26
78	010103001001	回填砂	m3	4.5		
79	借A1-92	槽、坑回填 砂	100m3	0.045	23319.62	1049.38
80	010103001002	回填方	m3	10.5		
81	借A1-91	人工小型机具夯填土 槽、坑	100m3	0.105	2292.26	240.69
82	010103002001	余方弃置	m3	4.5		
83	借A1-5	人工装车 土方	100m3	0.045	1228.57	55.29
84	借A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.045	2532.95	113.98
		措施项目	分部小计			190.31
85	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	121.25	121.25
86	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	69.06	69.06

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	66.604	1	66.6	
2	H00001	人工费	元	5131.585	0.92	4721.06	人工系数： 0.92；
3	01030100003 @1	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.075	3.65	0.27	
4	01090100010 @1	圆钢 Φ6~10	kg	0.648	3.4	2.2	
5	01290200011	热轧中钢板 δ8.0mm~15mm	kg	0.585	3.43	2.01	
6	01292500003 @1	钢板垫板 δ1~2	kg	0.12	4.1	0.49	
7	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.177	3.6	0.64	
8	02010300003	石棉橡胶板 δ0.8mm~6mm	kg	0.032	8.85	0.28	
9	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	0.656	3.54	2.32	
10	02130300002 @1	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	25.636	0.44	11.28	
11	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	8.4	0.24	2.02	
12	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	1.248	0.22	0.27	
13	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	9.547	0.48	4.58	
14	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	39.54	0.54	21.35	
15	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.068	6.08	0.41	
16	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	4.08	0.34	1.39	
17	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15~20×3	个	6.51	0.22	1.43	
18	03071900001	角阀(带铜活)	个	2.02	31.58	63.79	
19	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	6.3	1.33	8.38	
20	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.068	8.69	0.59	
21	03110700008	铁砂布	张	1.096	0.97	1.06	
22	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	0.8	0.83	0.66	
23	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.08	6.02	0.48	
24	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.34	22.12	7.52	
25	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.052	42.79	2.23	
26	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.05	9.25	0.46	
27	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	0.06	6.2	0.37	
28	03130700001	锯条 综合	根	4.807	0.58	2.79	
29	03130700003	钢锯条	条	0.6	0.71	0.43	
		本页小计：				4927.36	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
30	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	0.075	4.95	0.37	
31	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	0.359	4.95	1.78	
32	04030500001	中净砂(过筛)	m3	5.634	166.63	938.79	
33	04090100003	石灰膏	m3	0.111	340.94	37.84	
34	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.096	508.3	48.8	
35	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	1.872	4.39	8.22	
36	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	10.83	0.11	
37	13011300004	调和漆	kg	0.02	12.37	0.25	
38	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.558	11.35	6.33	
39	14030100001	汽油	kg	1.794	8.09	14.51	
40	14030300001	机油	kg	0.058	9.92	0.58	
41	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.09	6.45	0.58	
42	14070100003	润滑剂	kg	0.512	4.15	2.12	
43	14311500001	丙酮	kg	0.746	6.6	4.92	
44	14312100003	漂白粉	kg	0.107	1.32	0.14	
45	14390700001	乙炔气	kg	0.012	17.15	0.21	
46	14390900001	氧气	m3	0.036	5.87	0.21	
47	14410000013	胶粘剂	kg	0.019	3.98	0.08	
48	14410000031	粘接剂	kg	0.533	14.06	7.49	
49	14410000033	防水密封胶	支	3.4	7.05	23.97	
50	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	2.958	6.6	19.52	
51	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.123	6.93	0.85	
52	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	2.02	2.33	4.71	
53	17250000019	塑料软管 DN5	m	0.18	0.2	0.04	
54	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.054	3.46	0.19	
55	18010100016	镀锌玛钢六角内接头 DN65	个	1.616	15.17	24.51	
56	18010100025	镀锌玛钢活接头 DN65	个	2.02	12.53	25.31	
57	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.884	5.16	4.56	
58	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.5	10.86	5.43	
59	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	2.02	5.2	10.5	
60	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	10.712	1.03	11.03	
61	18250700004	塑料管卡 50	个	17	0.21	3.57	
		本页小计:				1207.52	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
62	18250700007	塑料管卡 110	个	3.3	0.5	1.65	
63	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.037	45.67	1.69	
64	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.017	44.25	0.75	
65	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.017	8	0.14	
66	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.18	64.87	11.68	
67	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.936	42.48	39.76	
68	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	2.342	1.175	2.75	
69	28032100003 @1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	2.746	1.902	5.22	
70	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	7.301	1.8	13.14	
71	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	6.51	0.11	0.72	
72	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.04	1.32	2.69	
73	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	5.304	1.65	8.75	
74	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	19.552	3.03	59.24	
75	29091100001	瓷接头 双位	个	2.06	0.73	1.5	
76	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.156	19.47	3.04	
77	34070500005	塑料手套 ST型	个	5.46	2.57	14.03	
78	34110100002	水	t	9.324	3.2	29.84	
79	88010500001	其他材料费	元	60.01	1	60.01	
80	88010500003	校验材料费	元	2.8	1	2.8	
81	AZCSCLF	安装措施材料费	元	123.694	1	123.69	
82	WJJ020506@1	橡胶圈(排水)DN300	个	2.688	7.46	20.05	
83	WJJ030717@1	塑料存水弯 DN50	个	2.02	7.614	15.38	
84	WJJ030719@1	地漏 DN50	个	2.02	9.296	18.78	
85	WJJ030723	立式水嘴 DN15	个	2.02	15	30.3	
86	WJJ170102@1	钢管SC40	m	30.9	32.95	1018.16	
87	WJJ172567@1	塑料给水管 PP-R	m	10.566	4.41	46.6	
88	WJJ172567@2	塑料给水管 PP-R	m	16.256	6.53	106.15	
89	WJJ172567@3	塑料给水管 PP-R	m	4.064	10.79	43.85	
90	WJJ172567@4	塑料给水管 PP-R	m	4.064	16.55	67.26	
91	WJJ172567@5	塑料给水管 PP-R	m	4.064	28.693	116.61	
92	WJJ172567@6	塑料给水管 PP-R	m	4.064	38.72	157.36	
		本页小计:				2023.59	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
93	WJJ172568@1	塑料排水管 UPVC	m	34.408	7.44	256	
94	WJJ172568@2	塑料排水管 UPVC	m	9.5	18.03	171.29	
95	WJJ172568@3	双壁波纹管 DN300	m	15.888	50.2	797.58	
96	WJJ180926@1	UPVC粘接管件	个	23.46	2.275	53.37	
97	WJJ180926@2	UPVC粘接管件	个	11.56	8.853	102.34	
98	WJJ180956@1	塑料给水管件 PP-R	个	15.808	0.885	13.99	
99	WJJ180956@2	塑料给水管件 PP-R	个	19.6	1.248	24.46	
100	WJJ180956@3	塑料给水管件 PP-R	个	4.324	2.656	11.48	
101	WJJ180956@4	塑料给水管件 PP-R	个	3.548	3.364	11.94	
102	WJJ180956@5	塑料给水管件 PP-R	个	2.968	6.9	20.48	
103	WJJ180956@6	塑料给水管件 PP-R	个	2.636	7.525	19.84	
104	WJJ181508@1	镀锌管接头SC40	个	6.3	2.45	15.44	
105	WJJ190025@1	闸阀 DN65	个	1.01	139.72	141.12	
106	WJJ190025@2	减压阀 DN65	个	1.01	159.72	161.32	
107	WJJ210902	不锈钢洗手池 400*400	个	2.02	500	1010	
108	WJJ211501@1	瓷蹲式大便器	个	6.06	400	2424	
109	WJJ252102@1	防水防尘节能吸顶LED灯1X3W	个	2.02	65	131.3	
110	WJJ260501@1	双联单控开关	只	2.04	10.2	20.81	
111	WJJ264103@1	单相2+3孔安全型插座	套	2.04	10.7	21.83	
112	WJJ280302@1	ZRBV-4	m	43.05	3.027	130.31	
113	WJJ280304@1	ZRBV-2.5	m	43.848	1.919	84.14	
114	WJJ281107@1	电力电缆 YJV-5*6	m	30.3	26.629	806.86	
115	WJJ290615@1	PC20	m	13.871	1.1	15.26	
116	WJJ290615@2	PC25	m	12.617	2.2	27.76	
117	WJJ291107@2	金属接线盒	个	2.04	1.5	3.06	
118	WJJ291107@3	接线盒	个	2.04	1.5	3.06	
119	WJJ291706@1	PC20接头	个	2.598	0.15	0.39	
120	WJJ291706@2	PC25接头	个	2.363	0.85	2.01	
121	WJJ503501@2	卫生间换气扇	台	2	80	160	
122	补充主材001@1	成套配电箱AL1	台	1	2000	2000	
123	J0001H	折旧费	元	82.783	1	82.78	
		本页小计：				8724.22	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
124	J0002H	检修费	元	22.057	1	22.06	
125	J0003H	维护费	元	55.158	1	55.16	
126	J0004H	安拆费及场外运费	元	19.702	1	19.7	
127	J0005H	校验费	元	4.211	1	4.21	
128	J0007H	动力费	元	0.329	1	0.33	
129	J0008H	其他费用	元	3.542	1	3.54	
130	J0011	柴油	kg	13.13	6.86	90.07	
131	J0013	汽油	kg	0.221	8.09	1.79	
132	J0015	电	kW·h	30.33	0.69	20.93	
133	JX002	电焊机(综合)	台班	0.011	75.63	0.83	
134	JXRGF	人工费	元	84.96	0.92	78.16	人工系数： 0.92；
		本页小计：				296.78	
		合计：				17179.47	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：室外工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		15000
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		15000
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	75
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	30
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	24
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	600
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	94.37
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		15823.37
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	1424.1

单位工程费用表

工程名称：室外工程

第 2 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		17247.47
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		16410.86
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		2836.22
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		10118.59
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		3456.05
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	82.05
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	32.82
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	26.26
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	492.33
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	1543.34
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	1119.52
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	698.9
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	122.44
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		20528.52

单位工程费用表

工程名称: 室外工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：室外工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		整个项目		分部小计		26111.72
1	040203007001	新建混凝土路面	m2	24.8		
2	D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):15 换为【商品混凝土(砾石) C25】	100m2	0.248	6384.61	1583.38
3	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	0.248	134.76	33.42
4	011702031001	化粪池	座	1		
5	借A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土	100m3	0.06	3134.77	188.09
6	借A1-91	人工小型机具夯填土 槽、坑	100m3	0.06	2292.26	137.54
7	借A1-92	槽、坑回填 砂	100m3	0.02	23319.62	466.39
8	借A1-5	人工装车 土方	100m3	0.06	1228.57	73.71
9	借A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.06	2532.95	151.98
10	借A10-12	室外排水 成品化粪池安装 体积规格10m3以内 换为【HDPE双壁波纹管 DN300】	座	1	595.02	595.02
11	借A10-10	室外附属工程 铸铁井盖安装	10套	0.1	6200.59	620.06
12	010507006001	检查井	座	3		
13	D5-1750	圆形污水检查井 砖砌检查井 井径700mm 适用管径≤400mm 井深2m内	座	3	1822.41	5467.23
14	040504001002	雨水仓2	座	2		
15	D5-5 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	0.02785	4312.35	120.1
16	D11-147	管、渠道平基 木模	10m2	0.0944	529.66	50
17	D5-1882	非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形	10m3	0.10483	7374.27	773.04
18	D5-1886	非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0338	3775.33	127.61
19	D5-1898 换	钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井圈 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	0.00323	5117.81	16.53
20	D5-1906	小型构件	10m3	0.00323	564.05	1.82
21	借A6-97	其他钢构件制作、安装 地沟 铸铁篦子	100m2	0.00952	44268.87	421.44
22	借E8-25	不锈钢截污篮安装	个	2	142.18	284.36
23	补子目1	原有厕所管线整理	套	1	15000	15000
	三	单价措施费		分部小计		2917.11
24	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1		
25	借J14-60	场外运费 履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	2917.11	2917.11

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	3082.841	0.92	2836.21	人工系数：0.92；
2	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	27.28	0.06	1.64	
3	02190100005	涤纶防坠网	个	3	6.6	19.8	
4	02190100006 @1	不锈钢截污篮	个	2	55	110	
5	03010500019	不锈钢螺栓带帽带垫 M8×30	套	32	0.66	21.12	
6	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	0.64	7.7	4.93	
7	03210100033	铁钉	kg	0.059	6.5	0.38	
8	03210100038	圆钉	kg	0.896	6.5	5.82	
9	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.074	4.95	0.37	
10	03210900016	套筒铁件	kg	1.199	7.43	8.91	
11	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	805.319	0.41	330.18	
12	04030400001	粗净砂	m3	0.917	171.84	157.58	
13	04030500001	中净砂(过筛)	m3	2.48	166.63	413.24	
14	04031100003	河砂 综合	m3	1.712	171.84	294.19	
15	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	2.263	434	982.14	
16	04230100002	脱模剂	kg	0.094	2.6	0.24	
17	05030100002	杉木锯材	m3	0.025	1830	45.75	
18	05030400002	板方材	m3	0.006	1637.17	9.82	
19	13350500003	嵌缝膏	kg	0.094	2.75	0.26	
20	13351700002	防水粉	kg	22.784	1.2	27.34	
21	17252500010	HDPE双壁波纹管 DN300	m	3.33	51.7	172.16	
22	33012100002	铸铁爬梯	kg	8.894	5.61	49.9	
23	33330900001	塑钢踏步	个	18.04	34.53	622.92	
24	34110100002	水	t	6.237	3.2	19.96	
25	35010200001 @1	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	0.33	40.28	13.29	
26	35030700001 @1	支撑钢管及扣件	kg	0.407	5.111	2.08	
27	36010200002 @1	成品铸铁盖板690*690*30mm	m2	0.962	368.28	354.29	
28	36010500002	防盗铸铁井盖井座	套	4	532	2128	
29	88010500001	其他材料费	元	206.335	1	206.34	
30	BCCLF4	原有厕所管线整理	套	1	15000	15000	
		本页小计：				23838.86	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：室外工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	CLFTZ@1	材料费调整	元	0.002	1		
32	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	0.402	346.67	139.36	
33	80210400003 @1	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.283	355.83	100.7	
34	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	3.827	365.3	1398	
35	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	0.219	375.05	82.14	
36	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.028	465.267	13.03	
37	补充主材002	成品玻璃钢化粪池 6m3	座	1	2382	2382	
38	88010500001 -1	其他材料费	元	60	1	60	
39	J0001H	折旧费	元	900.22	1	900.22	
40	J0002H	检修费	元	294.513	1	294.51	
41	J0003H	维护费	元	710.757	1	710.76	
42	J0004H	安拆费及场外运费	元	4.797	1	4.8	
43	J0008H	其他费用	元	39.377	1	39.38	
44	J0011@1	柴油	kg	69.721	6.86	478.29	
45	J0011@2	柴油	kg	0.301	6.86	2.06	
46	J0013	汽油	kg	0.211	8.09	1.71	
47	J0015	电	kW·h	11.69	0.69	8.07	
48	J0020	回程	元	583.422	1	583.42	
49	JX005	机械费	元	43.32	1	43.32	
50	JXRGF	人工费	元	358.72	0.92	330.02	人工系数： 0.92；
		本页小计：				7571.79	
		合计：				31410.65	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程项目名称：公厕3

第 1 页 共 1 页

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.6.1	建筑工程	4.21		4.21					
1.6.2	装饰工程	6.26		6.26					
1.6.3	安装工程		6.6	6.6					
	单项工程概算工程费	10.47	6.6	17.07				100	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		$1.1+1.2+1.3+1.4$	50219.79
1.1	基期人工费			14772.26
1.2	基期材料费			24739.87
1.3	基期机械费			1808.66
1.4	基期建安工程税费	53.67		8899
2	人工、材料、机械价差		$2.1+2.2+2.3$	-8579.21
2.1	人工费价差	-8	$1.1 \times (\text{人工费指数} - 1)$	-1181.78
2.2	材料费价差			-7310.04
2.3	机械费价差			-87.39
3	人工、材料、机械价差税金	9	$2 \times \text{税率}$	-772.13
4	基期税费调差	0	$1.4 \times (\text{税费指数} - 1)$	
5	零星工程费	3	$(1+2+3+4) \times 3\%$	1226.05
6	单位工程概算造价		$1+2+3+4+5$	42094.5

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称: 建筑工程

第 1 页 共 3 页

[illegible]

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
13	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	0.388	205.76	129.95			75.81	79.83	50.42			29.41
14	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0194	1796.19	467.02		675.5	653.67	34.85	9.06		13.1	12.68
15	011610002002	拆除不锈钢门	m2	6.08										
16	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	0.608	231.25	146.05			85.2	140.6	88.8			51.8
17	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0304	1796.19	467.02		675.5	653.67	54.6	14.2		20.54	19.87
		卫生间改造								23062.9	4319.61	15891.49	211.14	
1	010103001001	便槽填堵	m2	23.79										
2	借A1-91	人工小型机具夯填土 槽、坑	100m3	0.01903	3627.54	2087.48		204.78	1335.28	69.03	39.72		3.9	25.41
3	借A5-124 换	现浇混凝土构件 小型池槽 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	0.19032	9423.46	3455.75	3951.73		2015.98	1793.47	657.7	752.09		383.68
4	080802013001	标识牌	块	3										
5	借A16-23	泡沫塑料有机玻璃字 0.2m2以内 其他面	个	3	149.36	42.69	81.77		24.9	448.08	128.07	245.31		74.7
6	011210005001	成品隔断	m2	93.39										
7	借A12-204	塑钢隔断 全塑钢板	100m2	0.9339	21475.96	3497.47	15597.66	216.65	2164.18	20056.4	3266.29	14566.65	202.33	2021.13
8	010401001002	砖砌隔墙	m3	0.99										
9	借A4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.099	7029.45	2301.34	3307.48	49.57	1371.06	695.92	227.83	327.44	4.91	135.73

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		室外地坪改造								4431.58	1789.68	1507.04	58.07	
1	011604001002	拆除地面瓷砖	m2	27.14										
2	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	2.714	182.09	115			67.09	494.19	312.11			182.08
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.02714	1796.19	467.02		675.5	653.67	48.75	12.67		18.33	17.74
4	011102003001	地面瓷砖	m2	27.14										
5	借A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 换为【陶瓷地砖 300×300】 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	100m2	0.2714	14328.07	5397.56	5552.84	146.41	3231.26	3888.64	1464.9	1507.04	39.74	876.96
	A1303	单价措施费												
		小计								41640.61				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	14772.258	1	14772.26	0.92	13590.48	-1181.78	人工系数:0.92；
2	01150300001	六角空心钢	kg	1.091	8.19	8.94	8.19	8.94		
3	02090300001	单层养护膜	m2	19.222	1.1	21.14	1.1	21.14		
4	03010300030	自攻螺钉	个	1285.98	0.03	38.58	0.03	38.58		
5	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	203.852	0.27	55.04	0.27	55.04		
6	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.054	30.97	1.67	30.97	1.67		
7	03130700007	石料切割锯片	片	0.087	35.4	3.08	35.4	3.08		
8	03210100033	铁钉	kg	0.15	6.5	0.98	6.5	0.98		
9	04010400001	白水泥	kg	2.714	0.71	1.93	0.65	1.76	-0.16	
10	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	0.782	395.54	309.31	278.76	217.99	-91.32	
11	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m2	27.819	43	1196.22	43.47	1209.29	13.07	
12	09390100003@1	全塑钢板隔断	m2	95.258	216.81	20652.89	143.88	13705.72	-6947.17	
13	12390300006@1	亚克力板	个	3.03	20.9	63.33	80	242.4	179.07	
14	14410000004	玻璃胶 350g	支	13.14	10.71	140.73	10.71	140.73		
15	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.162	11.06	1.79	11.06	1.79		
		本页小计：				37267.89		29239.59	-8028.29	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	34110100002	水	t	3.753	4.39	16.48	3.2	12.01	-4.47	
17	88010500001	其他材料费	元	743.374	1	743.37	1	743.37		
18	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.932	533.07	1029.89	355.83	687.46	-342.43	
19	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.548	589.52	323.06	441.682	242.04	-81.02	
20	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.223	590.38	131.65	430.418	95.98	-35.67	
21	J0001H	折旧费	元	307.886	1	307.89	1	307.89		
22	J0002H	检修费	元	78.558	1	78.56	1	78.56		
23	J0003H	维护费	元	255.513	1	255.51	1	255.51		
24	J0004H	安拆费及场外运费	元	22.964	1	22.96	1	22.96		
25	J0008H	其他费用	元	15.716	1	15.72	1	15.72		
26	J0011	柴油	kg	16.589	7.16	118.78	6.86	113.8	-4.98	
27	J0013	汽油	kg	64.216	8.72	559.96	8.09	519.51	-40.46	
28	J0015	电	kW·h	130.225	0.8	104.18	0.69	89.86	-14.32	
29	JXFTZ@1	机械费调整	元	0.018	1	0.02	1	0.02		
30	JXRGF	人工费	元	346.08	1	346.08	0.92	318.39	-27.69	人工系数:0.92;
		本页小计:				4054.11		3503.08	-551.04	
		合计:				41322		32742.67	-8579.33	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		$1.1+1.2+1.3+1.4$	62989.51
1.1	基期人工费			25977.28
1.2	基期材料费			21962.86
1.3	基期机械费			720.61
1.4	基期建安工程税费	53.67		14328.76
2	人工、材料、机械价差		$2.1+2.2+2.3$	-2022.64
2.1	人工费价差	-8	$1.1 \times (\text{人工费指数} - 1)$	-2078.18
2.2	材料费价差			81.88
2.3	机械费价差			-26.34
3	人工、材料、机械价差税金	9	$2 \times \text{税率}$	-182.04
4	基期税费调差	0	$1.4 \times (\text{税费指数} - 1)$	
5	零星工程费	3	$(1+2+3+4) \times 3\%$	1823.54
6	单位工程概算造价		$1+2+3+4+5$	62608.37

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
										18681.59	5732.32	9028.88	371.2	
1	借A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 换为【陶瓷地砖 300×300】 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	100m2	0.7725	14328.07	5397.56	5552.84	146.41	3231.26	11068.43	4169.62	4289.57	113.1	2496.15
2	借A8-141	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷	100m2	0.9903	4725.73	276	4004.43	185	260.3	4679.89	273.32	3965.59	183.21	257.78
3	借A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.7725	3797.11	1669.1	1001.58	96.94	1029.49	2933.27	1289.38	773.72	74.89	795.28
										14789.56	5683.78	5562.81	145.08	
1	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):12 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	0.7725	3058.69	1528.52	572.51	41.87	915.79	2362.84	1180.78	442.26	32.34	707.45
2	借A12-106	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 1200 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0】	100m2	0.7725	16086.37	5829.12	6628.55	145.94	3482.76	12426.72	4503	5120.55	112.74	2690.43
										13166.37	6789.67	2259	99.52	
1	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	1.5054	3464.06	1675.14	724.9	55.09	1008.93	5214.8	2521.76	1091.26	82.93	1518.84
2	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):5	100m2	1.5054	2123.35	1186.43	227.43	11.02	698.47	3196.49	1786.05	342.37	16.59	1051.48

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	1.5054	3158.68	1648.64	548.27		961.77	4755.08	2481.86	825.37		1447.85
										8039.09	4261	1218.01	48.38	
1	借A13-1	混凝土天棚 水泥砂浆现浇	100m2	1.0777	4300.81	2305.15	581.92	44.89	1368.85	4634.98	2484.26	627.14	48.38	1475.21
2	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	1.0777	3158.68	1648.64	548.27		961.77	3404.11	1776.74	590.87		1036.5
										437.52	95.98	281.05	2.92	
1	借A14-14	铝合金门窗(成品)安装百叶窗	100m2	0.0178	24579.88	5391.94	15789.22	163.77	3234.95	437.52	95.98	281.05	2.92	57.58
										756.9	93.29	605.78	2.2	
1	借A14-9 换	铝合金门窗(成品)安装推拉窗	100m2	0.021	36042.82	4442.5	28846.75	104.74	2648.83	756.9	93.29	605.78	2.2	55.63
										3573.68	336.69	3037.32	2.1	
1	借A14-26	防盗门	100m2	0.0608	58777.68	5537.66	49956	34.61	3249.41	3573.68	336.69	3037.32	2.1	197.56
										1522.16	906.38	51.89	22.87	
1	借A18-31	里脚手架 钢管架(m以内) 3.6	100m2	2.2779	668.23	397.9	22.78	10.04	237.51	1522.16	906.38	51.89	22.87	541.02
		小计								60966.87				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	25977.282	1	25977.28	0.92	23899.1	-2078.18	人工系数:0.92；
2	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	1.479	9.25	13.68	9.25	13.68		
3	03130700007	石料切割锯片	片	1.02	35.4	36.11	35.4	36.11		
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	794.376	0.51	405.13	0.41	325.69	-79.44	
5	04010400001	白水泥	kg	23.639	0.71	16.78	0.65	15.37	-1.42	
6	04030400001	粗净砂	m3	2.375	270.03	641.32	171.84	408.12	-233.2	
7	04090700001	双飞粉	kg	439.127	2.74	1203.21	2.74	1203.21		
8	05030100004	松木锯材	m3	0.022	1700	37.4	1700	37.4		
9	07010100007@1	300*300白色面砖	m2	80.34	43	3454.62	51.64	4148.76	694.14	
10	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m2	79.181	43	3404.78	43.47	3442	37.22	
11	11090100002	铝合金百页窗	m2	1.78	159	283.02	151.42	269.53	-13.49	
12	11090100005@1	铝合金推拉窗 含玻璃	m2	2.1	195	409.5	270	567	157.5	
13	11230900001@1	不锈钢门	m2	6.08	569	3459.52	482.49	2933.54	-525.98	
14	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	245.099	12.97	3178.93	15.63	3830.9	651.96	
15	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.228	12.43	2.83	11.35	2.59	-0.25	
		本页小计：				42524.11		41133	-1391.14	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.023	8.2	0.19	8.2	0.19		
17	14410000002	117胶	kg	180.817	0.95	171.78	0.95	171.78		
18	14410000004	玻璃胶 350g	支	0.987	10.71	10.57	10.71	10.57		
19	14410000011	建筑胶	kg	23.639	2.5	59.1	2.5	59.1		
20	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	2.711	4.43	12.01	4.189	11.36	-0.65	
21	34020500002	密封油膏	kg	1.699	1.42	2.41	1.42	2.41		
22	34110100002	水	t	5.879	4.39	25.81	3.2	18.81	-7	
23	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	1.891	30	56.73	16.76	31.69	-25.04	
24	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	0.547	5.75	3.15	5.75	3.15		
25	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.023	5.75	0.13	5.75	0.13		
26	35031500009	脚手架底座	只	0.068	7.79	0.53	7.79	0.53		
27	88010500001	其他材料费	元	712.378	1	712.38	1	712.38		
28	CLFTZ@1	材料费调整	元	-0.008	1	-0.01	1	-0.01		
29	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.56	589.52	919.65	441.682	689.02	-230.63	
30	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	3.321	398.28	1322.69	443.001	1471.21	148.52	
31	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.502	605.31	2119.8	465.267	1629.37	-490.43	
		本页小计：				5416.92		4811.69	-605.23	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
32	J0001H	折旧费	元	107.563	1	107.56	1	107.56		
33	J0002H	检修费	元	11.074	1	11.07	1	11.07		
34	J0003H	维护费	元	21.331	1	21.33	1	21.33		
35	J0004H	安拆费及场外运费	元	36.682	1	36.68	1	36.68		
36	J0015	电	kW·h	69.165	0.8	55.33	0.69	47.72	-7.61	
37	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.046	501.88	23.09	501.88	23.09		
38	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.205	236.27	48.44	236.27	48.44		
39	JX001	其他机械费	元	183.206	1	183.21	1	183.21		
40	JXFTZ@1	机械费调整	元	0.015	1	0.02	1	0.02		
41	JXRGF	人工费	元	234.24	1	234.24	0.92	215.5	-18.74	人工系数:0.92；
		本页小计：				720.97		694.62	-26.35	
		合计：				48662		46639.31	-2022.72	

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		51752.62
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		7402.13
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		42352.91
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		1997.58
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	258.76
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	103.51
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	82.8
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	2070.1
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	2972.83
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	1847.98
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	1285.55
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	362.24
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		60736.39

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第1页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		给排水		分部小计		9259.21
1	031004006001	蹲式大便器	组	16		
2	C10-1466	蹲式大便器安装 低水箱	10套	1.6	1685.06	2696.1
3	031004006002	坐便器	组	2		
4	C10-1470	低水箱坐便器	10套	0.2	1436.76	287.35
5	031004006003	小便器	组	5		
6	C10-1476	壁挂式小便器安装 延时自闭阀	10套	0.5	747.96	373.98
7	031004014001	不锈钢洗手池	个	5		
8	XSXMFB_001	不锈钢洗手池	个	5	560	2800
9	031001006022	PPR给水管 DN15	m	3		
10	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20	10m	0.3	122.25	36.68
11	C10-584	管道压力试验 公称直径(mm以内) 15	100m	0.03	252.42	7.57
12	C10-566	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	0.03	42.66	1.28
13	031001006014	PPR给水管 DN25	m	25		
14	C10-265	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25	10m	2.5	137.3	343.25
15	C10-586	管道压力试验 公称直径(mm以内) 25	100m	0.25	293.73	73.43
16	C10-568	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.25	50.21	12.55
17	031001006015	PPR给水管 DN32	m	10		
18	C10-266	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32	10m	1	149.51	149.51
19	C10-587	管道压力试验 公称直径(mm以内) 32	100m	0.1	315.11	31.51
20	C10-569	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	0.1	54.63	5.46
21	031001006016	PPR给水管 DN40	m	10		
22	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40	10m	1	169.23	169.23
23	C10-588	管道压力试验 公称直径(mm以内) 40	100m	0.1	336.41	33.64
24	C10-570	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	0.1	58.75	5.88

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第2页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
25	031001006023	PPR给水管 DN50	m	10		
26	C10-268	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50	10m	1	197.87	197.87
27	C10-589	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1	356.79	35.68
28	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1	63.55	6.36
29	031001006024	PPR给水管 DN65	m	15		
30	C10-269	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 63	10m	1.5	218.5	327.75
31	C10-590	管道压力试验 公称直径(mm以内) 65	100m	0.15	378.24	56.74
32	C10-572	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	0.15	76.64	11.5
33	031001006003	UPVC排水管 DN50	m	5		
34	C10-495	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50	10m	0.5	155.44	77.72
35	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.05	63.55	3.18
36	C10-589	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.05	356.79	17.84
37	031001006017	UPVC排水管 DN100	m	30		
38	C10-497	室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110	10m	3	234.76	704.28
39	C10-574	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.3	92.89	27.87
40	C10-592	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.3	421.72	126.52
41	031003013001	水表DN65	组	1		
42	C10-1348	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	80.1	80.1
43	031003001001	闸阀 DN65	个	2		
44	C10-975	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 65	个	2	69.05	138.1
45	031003001002	地漏	个	3		
46	C10-1521	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	0.3	208.42	62.53
47	031001006021	坐便器排水栓	个	18		
48	C10-1520	排水栓安装 公称直径(mm) 50	10组	1.8	162.75	292.95

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第3页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
49	031001006026	普通龙头	个	5		
50	C10-1517	水龙头安装 公称直径(mm) 25	10个	0.5	40.67	20.34
51	031003001003	清扫口	个	4		
52	C10-1547	铸铁地面扫除口 公称直径(mm) 100	10个	0.4	111.16	44.46
		卫生间电气系统	分部小计			17966.14
53	030404017001	配电箱	台	1		
54	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5	台	1	164.84	164.84
55	030404034001	照明开关	个	1		
56	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	96.61	9.66
57	030404034002	照明开关	个	2		
58	C4-1908	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.2	98.44	19.69
59	030404035001	插座	个	1		
60	C4-1941	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	89.32	8.93
61	030404033001	排风扇	台	2		
62	C4-1981	轴流排气扇	台	2	60.66	121.32
63	030412001003	防水吸顶灯	套	12		
64	C4-1641	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300	10套	1.2	230.37	276.44
65	030409008001	总电位连接箱	台	1		
66	C4-969	等电位端子盒(箱) 安装	套	1	10.57	10.57
67	030409008002	局部电位连接箱	台	2		
68	C4-969	等电位端子盒(箱) 安装	套	2	10.57	21.14
69	030408001001	电力电缆	m	100		
70	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	100m	1	870	870
71	030411004002	配线	m	45		
72	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5	100m单线	0.45	61.29	27.58
73	030411004003	配线	m	15		
74	C4-1424	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 4	100m单线	0.15	63.74	9.56

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第4页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
75	030411001002	配管	m	45		
76	C4-1342	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 公称口径(mm以内) 20	100m	0.45	520.25	234.11
77	030411001003	配管	m	15		
78	C4-1343	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 公称口径(mm以内) 25	100m	0.15	554.88	83.23
79	030411001004	配管	m	100		
80	C4-1228	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 40	100m	1	1109.07	1109.07
81	补子目1	原有厕所管线整理	套	1	15000	15000
	C0303	单价措施费	分部小计			1866.84
82	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1		
83	借J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	1866.84	1866.84
		措施项目	分部小计			363.75
84	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	226.61	226.61
85	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	137.14	137.14

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	127.309	1	127.31	
2	H00001	人工费	元	7907.352	0.92	7274.76	人工系数： 0.92；
3	01030100003 @1	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.061	3.65	0.22	
4	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	1.39	3.4	4.73	
5	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm~15mm	kg	0.447	3.43	1.53	
6	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	0.12	4.1	0.49	
7	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	1.018	3.6	3.66	
8	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm~6mm	kg	0.032	8.85	0.28	
9	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	73.948	0.44	32.54	
10	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	8.4	0.24	2.02	
11	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.052	0.27	0.01	
12	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	6.864	0.22	1.51	
13	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	31.824	0.48	15.28	
14	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2.1	0.54	1.13	
15	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.057	6.08	0.35	
16	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	24.48	0.34	8.32	
17	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	107.12	0.58	62.13	
18	03071900001	角阀(带铜活)	个	23.23	31.58	733.6	
19	03072300002	大便器排水接头	个	18.18	15.93	289.61	
20	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	16.8	1.33	22.34	
21	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.068	8.69	0.59	
22	03110700008	铁砂布	张	1.577	0.97	1.53	
23	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	0.8	0.83	0.66	
24	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.294	6.02	1.77	
25	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.08	22.12	1.77	
26	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.166	9.25	1.54	
27	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	0.06	6.2	0.37	
28	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	1.144	7.7	8.81	
29	03130700001	锯条 综合	根	12.724	0.58	7.38	
30	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	0.17	4.95	0.84	
		本页小计：				8607.08	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	1.144	4.95	5.66	
32	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	4.68	0.41	1.92	
33	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.144	166.63	23.99	
34	04090100003	石灰膏	m3	0.296	340.94	100.92	
35	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.256	508.3	130.12	
36	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	6.24	4.39	27.39	
37	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	10.83	0.11	
38	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.011	10.83	0.12	
39	13011300004	调和漆	kg	0.02	12.37	0.25	
40	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.6	11.35	18.16	
41	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.013	11.35	0.15	
42	14030100001 @1	汽油	kg	0.78	8.09	6.31	
43	14030300001	机油	kg	0.087	9.92	0.86	
44	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.25	6.45	1.61	
45	14311500001	丙酮	kg	1.017	6.6	6.71	
46	14312100003	漂白粉	kg	0.098	1.32	0.13	
47	14390700001	乙炔气	kg	0.02	17.15	0.34	
48	14390900001	氧气	m3	0.056	5.87	0.33	
49	14410000013	胶粘剂	kg	0.051	3.98	0.2	
50	14410000031	粘接剂	kg	0.813	14.06	11.43	
51	14410000033	防水密封胶	支	12.05	7.05	84.95	
52	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.15	6.6	0.99	
53	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.19	6.93	1.32	
54	17010500015	焊接钢管 DN50	m	0.303	20.35	6.17	
55	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	18.18	2.33	42.36	
56	17250000019	塑料软管 DN5	m	0.18	0.2	0.04	
57	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.083	3.46	0.29	
58	18010100016	镀锌玛钢六角内接头 DN65	个	1.616	15.17	24.51	
59	18010100025	镀锌玛钢活接头 DN65	个	2.02	12.53	25.31	
60	18010100033	镀锌玛钢外丝直接头 DN50	个	2.02	6.21	12.54	
61	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.13	5.16	0.67	
		本页小计:				535.86	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
62	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	1.5	10.86	16.29	
63	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	23.23	5.2	120.8	
64	18250700004	塑料管卡 50	个	2.5	0.21	0.53	
65	18250700007	塑料管卡 110	个	9.9	0.5	4.95	
66	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.055	45.67	2.51	
67	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.028	44.25	1.24	
68	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.028	8	0.22	
69	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.18	64.87	11.68	
70	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	4.881	1.175	5.74	
71	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	1.678	1.902	3.19	
72	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	2.25	3.001	6.75	
73	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	24.336	1.8	43.8	
74	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.04	1.32	2.69	
75	29091100001	瓷接头 双位	个	2.06	0.73	1.5	
76	34110100002	水	t	3.385	3.2	10.83	
77	34110200001	电	kW·h	1.664	0.69	1.15	
78	88010500001	其他材料费	元	45.169	1	45.17	
79	AZCSCLF	安装措施材料费	元	236.432	1	236.43	
80	BCCLF0	不锈钢洗手池材料费	个	5	560	2800	
81	BCCLF4	原有厕所管线整理	套	1	15000	15000	
82	WJJ030706@1	普通龙头	个	5.05	30.52	154.13	
83	WJJ030713@1	排水栓(带链堵)DN100	个	18.18	29.85	542.67	
84	WJJ030715	铸铁地面扫除口	个	4.04	35.47	143.3	
85	WJJ030720	铸铁地漏	个	3.03	27.93	84.63	
86	WJJ030732@1	延时自闭冲洗阀 DN15	个	5.05	86.8	438.34	
87	WJJ030735	小便器冲水连接管 DN15	根	5.05	10	50.5	
88	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	16.16	15	242.4	
89	WJJ030738	小便器排水附件	套	5.05	12	60.6	
90	WJJ170102@1	钢管SC40	m	103	32.95	3393.85	
91	WJJ172549@1	承插塑料排水管DN100	m	9	16.1	144.9	
92	WJJ172567@1	塑料给水管PPR-15	m	3.048	5.86	17.86	
93	WJJ172567@2	塑料给水管PPR-25	m	25.4	5.86	148.84	
		本页小计:				23737.49	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
94	WJJ172567@3	塑料给水管PPR-40	m	10.16	13.12	133.3	
95	WJJ172567@4	塑料给水管PPR-32	m	10.16	8.23	83.62	
96	WJJ172567@5	塑料给水管PPR-50	m	10.16	20.04	203.61	
97	WJJ172567@7	塑料给水管PPR-65	m	15.24	33.09	504.29	
98	WJJ172568@1	塑料排水管 UPVC50	m	5.06	6.95	35.17	
99	WJJ172568@2	塑料排水管 UPVC100	m	28.5	18.03	513.86	
100	WJJ180926@1	塑料排水管粘接管件 UPVC50	个	3.45	1.53	5.28	
101	WJJ180926@2	UPVC粘接管件 UPVC100	个	34.68	8.853	307.02	
102	WJJ180956@1	室内塑料给水管热熔管件PPR-15	个	4.56	2.388	10.89	
103	WJJ180956@2	室内塑料给水管热熔管件PPR-25	个	30.625	2.388	73.13	
104	WJJ180956@3	室内塑料给水管热熔管件PPR-32	个	10.81	2.388	25.81	
105	WJJ180956@4	室内塑料给水管热熔管件PPR-40	个	8.87	2.388	21.18	
106	WJJ180956@5	室内塑料给水管热熔管件PPR-50	个	7.42	2.388	17.72	
107	WJJ180956@6	室内塑料给水管热熔管件PPR-65	个	9.885	2.388	23.61	
108	WJJ181508@1	镀锌管接头SC40	个	13.18	2.45	32.29	
109	WJJ190025@1	闸阀 DN65	个	2.02	244.55	493.99	
110	WJJ190311@1	总电位连接箱	个	1.01	50	50.5	
111	WJJ190311@2	局部电位连接箱	个	2.02	50	101	
112	WJJ211501@1	瓷蹲式大便器	个	16.16	400	6464	
113	WJJ211502	瓷坐式大便器	个	2.02	292.5	590.85	
114	WJJ211701	挂式小便器	个	5.05	314.34	1587.42	
115	WJJ212503	蹲式大便器低水箱及附件	套	16.16	30	484.8	
116	WJJ212505	挂墙式低水箱及水箱配件(带冲洗弯管)	套	2.02	96.46	194.85	
117	WJJ213101	坐便器盖板	套	2.02			
118	WJJ240109@1	螺纹水表DN65	个	1	151.5	151.5	
119	WJJ252102	成套灯具	个	12.12	106.41	1289.69	
120	WJJ260501@1	照明开关 单联单控	只	1.02	7.3	7.45	
121	WJJ260501@2	照明开关 双联单控	只	2.04	10.2	20.81	
122	WJJ264103@1	单相三极暗装插座	套	1.02	7.1	7.24	
123	WJJ280304@1	WDZ-BYJ-3*2.5	m	52.2	3.04	158.69	
124	WJJ280304@2	WDZ-BYJ-3*4	m	16.5	3.827	63.15	
		本页小计：				13656.72	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
125	WJJ281107@1	WDZ-YJE-5*6	m	101	23.89	2412.89	
126	WJJ290615@1	PVC20	m	49.5	1.5	74.25	
127	WJJ290615@2	PVC25	m	16.5	2.45	40.43	
128	WJJ291706@1	PVC20接头	个	9.27	0.15	1.39	
129	WJJ291706@2	PVC25接头	个	3.09	0.15	0.46	
130	WJJ503501	轴流排气扇	台	2	219.65	439.3	
131	补充主材001@1	成套配电箱1AL	台	1	249.13	249.13	
132	J0001H	折旧费	元	448.532	1	448.53	
133	J0002H	检修费	元	108.457	1	108.46	
134	J0003H	维护费	元	322.906	1	322.91	
135	J0004H	安拆费及场外运费	元	31.023	1	31.02	
136	J0005H	校验费	元	1.334	1	1.33	
137	J0007H	动力费	元	0.024	1	0.02	
138	J0008H	其他费用	元	28.237	1	28.24	
139	J0011@1	柴油	kg	44.853	6.86	307.69	
140	J0013@1	汽油	kg	0.233	8.09	1.88	
141	J0015	电	kW·h	43.144	0.69	29.77	
142	J0017	镀锌铁丝	kg	5	5.35	26.75	
143	J0020	回程	元	373.367	1	373.37	
144	J0021	枕木	m3	0.08	896	71.68	
145	J0022	草袋	m2	6.38	2.99	19.08	
146	JX002	电焊机(综合)	台班	0.016	75.63	1.21	
147	JXRGF	人工费	元	245.28	0.92	225.66	人工系数：0.92；
		本页小计：				5215.45	
		合计：				51752.6	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程项目名称：公厕4

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.7.1	建筑工程	3.46		3.46					
1.7.2	装饰工程	4.1		4.1					
1.7.3	安装工程		7.55	7.55					
	单项工程概算工程费	7.56	7.55	15.11				100	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		1.1+1.2+1.3+1.4	41418.08
1.1	基期人工费			11256.52
1.2	基期材料费			22045.06
1.3	基期机械费			1350.38
1.4	基期建安工程税费	53.67		6766.12
2	人工、材料、机械价差		2.1+2.2+2.3	-7191.26
2.1	人工费价差	-8	1.1 X (人工费指数 - 1)	-900.52
2.2	材料费价差			-6230.58
2.3	机械费价差			-60.16
3	人工、材料、机械价差税金	9	2 X 税率	-647.21
4	基期税费调差	0	1.4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费	3	(1+2+3+4) X 3%	1007.39
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	34587

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称: 建筑工程

第 1 页 共 3 页

[illegible]

单位工程造价表

工程项目名称: 建筑工程

第 2 页 共 3 页

[illegible]

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 3 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
	02													
12	借A6-97	其他钢构件制作、安装 地沟 铸铁篦子	100m2	0.0054	38201.88	3585.7	32524.39		2091.79	206.29	19.36	175.63		11.3
13	04020102200 4	福建青盖板	m2	0.32										
14	借F2-48	成品沟盖板安装 石材	10m2	0.032	4145.78	235.52	3772.86		137.4	132.66	7.54	120.73		4.4
15	04020102200 3	已有排水沟清淤	m3	0.33										
16	借E2-5	人工清淤 清明渠 硬结 构底	10m3	0.033	2163.08	1150	342.2		670.88	71.38	37.95	11.29		22.14
17	借E4-2 换	淤泥运输 吸污车运输 1 km内 实际运距(km):10	10m3	0.033	790.71			514.55	276.16	26.09			16.98	9.11
18	01090200100 1	屋面SBS防水	m2	25										
19	借A11-4 换	找平层 细石混凝土 30 mm 实际厚度(mm):50 换为【商品混凝土(细石) C25】	100m2	0.25	5868.92	2262.01	2069.98	137.26	1399.67	1467.23	565.5	517.5	34.32	349.92
20	借A8-13	改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺	100m2	0.25	4876.19	1104	3021.04	69.7	681.45	1219.05	276	755.26	17.43	170.36
21	借A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 实际 厚度(mm):10 换为【预 拌干混地面砂浆 DS M20 .0】	100m2	0.25	1603.63	388.24	932.68	36.11	246.6	400.91	97.06	233.17	9.03	61.65
	A1303	单价措施费												
		小计								34226.83				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	11256.513	1	11256.51	0.92	10355.99	-900.52	人工系数:0.92；
2	01090100001	圆钢 综合	kg	268.224	4.22	1131.91	3.4	911.96	-219.94	
3	01090100015	圆钢 Φ12	kg	11.616	4.28	49.72	3.4	39.49	-10.22	
4	01150300001	六角空心钢	kg	0.727	8.19	5.95	8.19	5.95		
5	02090300001	单层养护膜	m2	20.903	1.1	22.99	1.1	22.99		
6	02190100001	尼龙编织袋	个	11.22	0.83	9.31	0.83	9.31		
7	03010300030	自攻螺钉	个	999.702	0.03	29.99	0.03	29.99		
8	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	158.471	0.27	42.79	0.27	42.79		
9	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	8.889	6.02	53.51	6.02	53.51		
10	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.036	30.97	1.11	30.97	1.11		
11	03130700007	石料切割锯片	片	0.006	35.4	0.21	35.4	0.21		
12	03210100033	铁钉	kg	0.15	6.5	0.98	6.5	0.98		
13	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	57.819	0.51	29.49	0.41	23.71	-5.78	
14	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.03	272.03	8.16	166.63	5	-3.16	
15	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	0.042	190.82	8.01	140.67	5.91	-2.11	
		本页小计:				12650.64		11508.9	-1141.73	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	04171300002@1	合成树脂瓦 2.5mm厚	m2	19.448	35	680.68	26.01	505.84	-174.84	
17	09390100003@1	全塑钢板隔断	m2	74.052	216.81	16055.21	143.88	10654.6	-5400.61	
18	12390300006@1	亚克力板	个	3.03	20.9	63.33	80	242.4	179.07	
19	13330100001@1	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材II型 3mm	m2	28.9	28	809.2	19.9	575.11	-234.09	
20	13350900004	防水剂	kg	8.075	7.5	60.56	7.5	60.56		
21	14353500016	基层处理剂	kg	12.25	8	98	8	98		
22	14391900007	液化气	kg	5.9	9.04	53.34	9.04	53.34		
23	14410000004	玻璃胶 350g	支	10.215	10.71	109.4	10.71	109.4		
24	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.108	11.06	1.19	11.06	1.19		
25	33330700001@1	800*400*50厚福建青盖板	块	2.176	37.8	82.25	55	119.68	37.43	
26	34110100002	水	t	3.373	4.39	14.81	3.2	10.79	-4.01	
27	36010200002@1	成品铸铁盖板320*500*30mm	m2	0.545	1150.79	627.18	287.5	156.69	-470.49	
28	88010500001	其他材料费	元	679.833	1	679.83	1	679.83		
29	80210200003	商品混凝土(细石) C25	m3	1.258			395.753	497.86	497.86	
30	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	2.101	533.07	1119.98	355.83	747.6	-372.38	
31	800101000	预拌干混地面砂浆 DS	m3	0.325	602.09	195.68	458.064	148.87	-46.81	
		本页小计：				20650.64		14661.76	-5988.87	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	06	M20.0								
32	J0001H	折旧费	元	198.478	1	198.48	1	198.48		
33	J0002H	检修费	元	54.292	1	54.29	1	54.29		
34	J0003H	维护费	元	172.107	1	172.11	1	172.11		
35	J0004H	安拆费及场外运费	元	14.482	1	14.48	1	14.48		
36	J0008H	其他费用	元	10.101	1	10.1	1	10.1		
37	J0011	柴油	kg	11.059	7.16	79.18	6.86	75.86	-3.32	
38	J0013	汽油	kg	41.275	8.72	359.92	8.09	333.91	-26	
39	J0015	电	kW·h	108.739	0.8	86.99	0.69	75.03	-11.96	
40	J7-78@1	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500	台班	0.111	293.21	32.55	293.21	32.55		
41	J9-4@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 4 2	台班	0.475	133.8	63.56	133.8	63.56		
42	JX001	其他机械费	元	25.921	1	25.92	1	25.92		
43	JX005	机械费	元	16.98	1	16.98	1	16.98		
44	JXFTZ@1	机械费调整	元	0.013	1	0.01	1	0.01		
45	JXRGF	人工费	元	235.68	1	235.68	0.92	216.83	-18.85	人工系 数:0.92 ;
		本页小计:				1350.25		1290.11	-60.13	
		合计:				34651.53		27460.77	-7190.73	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		$1.1+1.2+1.3+1.4$	41252.81
1.1	基期人工费			16926.73
1.2	基期材料费			14504.65
1.3	基期机械费			479.5
1.4	基期建安工程税费	53.67		9341.93
2	人工、材料、机械价差		$2.1+2.2+2.3$	-1311.38
2.1	人工费价差	-8	$1.1 \times (\text{人工费指数} - 1)$	-1354.14
2.2	材料费价差			61.13
2.3	机械费价差			-18.37
3	人工、材料、机械价差税金	9	$2 \times \text{税率}$	-118.02
4	基期税费调差	0	$1.4 \times (\text{税费指数} - 1)$	
5	零星工程费	3	$(1+2+3+4) \times 3\%$	1194.7
6	单位工程概算造价		$1+2+3+4+5$	41018.11

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
										11940.24	3676.16	5752.61	236.28	
1	借A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 换为【陶瓷地砖 300×300】 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	100m2	0.4958	14328.07	5397.56	5552.84	146.41	3231.26	7103.86	2676.11	2753.1	72.59	1602.06
2	借A8-141	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷	100m2	0.62504	4725.73	276	4004.43	185	260.3	2953.77	172.51	2502.93	115.63	162.7
3	借A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.4958	3797.11	1669.1	1001.58	96.94	1029.49	1882.61	827.54	496.58	48.06	510.42
										12492.16	4800.86	4698.69	122.55	
1	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):12 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	0.6525	3058.69	1528.52	572.51	41.87	915.79	1995.8	997.36	373.56	27.32	597.55
2	借A12-106	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 1200 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0】	100m2	0.6525	16086.37	5829.12	6628.55	145.94	3482.76	10496.36	3803.5	4325.13	95.23	2272.5
										8273.8	4266.65	1419.57	62.54	
1	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	0.946	3464.06	1675.14	724.9	55.09	1008.93	3277	1584.68	685.76	52.12	954.45
2	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.946	2123.35	1186.43	227.43	11.02	698.47	2008.69	1122.36	215.15	10.42	660.75

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	0.946	3158.68	1648.64	548.27		961.77	2988.11	1559.61	518.66		909.83
										3698.41	1960.29	560.35	22.26	
1	借A13-1	混凝土天棚 水泥砂浆 现浇	100m2	0.4958	4300.81	2305.15	581.92	44.89	1368.85	2132.34	1142.89	288.52	22.26	678.68
2	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	0.4958	3158.68	1648.64	548.27		961.77	1566.07	817.4	271.83		476.85
										2468.66	232.58	2098.15	1.45	
1	借A14-26	防盗门	100m2	0.042	58777.68	5537.66	49956	34.61	3249.41	2468.66	232.58	2098.15	1.45	136.48
										1068.17	636.04	36.41	16.05	
1	借A18-31	里脚手架 钢管架(m以内) 3.6	100m2	1.5985	668.23	397.9	22.78	10.04	237.51	1068.17	636.04	36.41	16.05	379.66
		小计								39941.44				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	16926.734	1	16926.73	0.92	15572.6	-1354.14	人工系数:0.92；
2	03130700007	石料切割锯片	片	0.812	35.4	28.74	35.4	28.74		
3	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	509.592	0.51	259.89	0.41	208.93	-50.96	
4	04010400001	白水泥	kg	18.4	0.71	13.06	0.65	11.96	-1.1	
5	04030400001	粗净砂	m3	1.524	270.03	411.53	171.84	261.88	-149.64	
6	04090700001	双飞粉	kg	245.106	2.74	671.59	2.74	671.59		
7	05030100004	松木锯材	m3	0.01	1700	17	1700	17		
8	07010100007@1	300*300白色面砖	m2	67.86	43	2917.98	51.64	3504.29	586.31	
9	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m2	50.82	43	2185.26	43.47	2209.15	23.89	
10	11230900001@1	不锈钢门	m2	4.2	569	2389.8	482.49	2026.46	-363.34	
11	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	154.697	12.97	2006.42	15.63	2417.91	411.49	
12	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.16	12.43	1.99	11.35	1.82	-0.17	
13	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.016	8.2	0.13	8.2	0.13		
14	14410000002	117胶	kg	100.926	0.95	95.88	0.95	95.88		
15	14410000011	建筑胶	kg	19.967	2.5	49.92	2.5	49.92		
		本页小计：				27975.92		27078.26	-897.66	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	1.902	4.43	8.43	4.189	7.97	-0.46	
17	34110100002	水	t	3.94	4.39	17.3	3.2	12.61	-4.69	
18	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	1.327	30	39.81	16.76	22.24	-17.57	
19	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	0.384	5.75	2.21	5.75	2.21		
20	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.016	5.75	0.09	5.75	0.09		
21	35031500009	脚手架底座	只	0.048	7.79	0.37	7.79	0.37		
22	88010500001	其他材料费	元	469.125	1	469.13	1	469.13		
23	CLFTZ@1	材料费调整	元	-0.007	1	-0.01	1	-0.01		
24	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.002	589.52	590.7	441.682	442.57	-148.13	
25	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	2.294	398.28	913.65	443.001	1016.24	102.59	
26	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.336	605.31	1414	465.267	1086.86	-327.14	
27	J0001H	折旧费	元	77.12	1	77.12	1	77.12		
28	J0002H	检修费	元	7.871	1	7.87	1	7.87		
29	J0003H	维护费	元	13.351	1	13.35	1	13.35		
30	J0004H	安拆费及场外运费	元	25.691	1	25.69	1	25.69		
31	J0015	电	kW·h	48.729	0.8	38.98	0.69	33.62	-5.36	
32	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.032	501.88	16.06	501.88	16.06		
		本页小计：				3634.75		3233.99	-400.76	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
33	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.094	236.27	22.21	236.27	22.21		
34	JX001	其他机械费	元	115.632	1	115.63	1	115.63		
35	JXFTZ@1	机械费调整	元	0.011	1	0.01	1	0.01		
36	JXRGF	人工费	元	162.72	1	162.72	0.92	149.7	-13.02	人工系数:0.92；
		本页小计：				300.57		287.55	-13.02	
		合计：				31911.24		30599.8	-1311.44	

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		56980.3
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		11226.35
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		44583.56
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		1170.39
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	284.9
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	113.96
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	91.17
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	2279.21
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	4509.01
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	2802.9
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	1949.84
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	414.07
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		69425.36

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第1页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		给排水	分部小计			7850.66
1	031004006001	蹲式大便器	组	13		
2	C10-1466	蹲式大便器安装 低水箱	10套	1.3	1685.06	2190.58
3	031004006002	坐便器	组	2		
4	C10-1470	低水箱坐便器	10套	0.2	1436.76	287.35
5	031004006003	小便器	组	3		
6	C10-1476	壁挂式小便器安装 延时自闭阀	10套	0.3	747.96	224.39
7	031004014001	不锈钢洗手池	个	3		
8	XSXMFB_001	不锈钢洗手池	个	3	560	1680
9	031001006022	PPR给水管 DN15	m	2		
10	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20	10m	0.2	122.25	24.45
11	C10-584	管道压力试验 公称直径(mm以内) 15	100m	0.02	252.42	5.05
12	C10-566	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	0.02	42.66	0.85
13	031001006014	PPR给水管 DN25	m	18		
14	C10-265	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25	10m	1.8	137.3	247.14
15	C10-586	管道压力试验 公称直径(mm以内) 25	100m	0.18	293.73	52.87
16	C10-568	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.18	50.21	9.04
17	031001006015	PPR给水管 DN32	m	8		
18	C10-266	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32	10m	0.8	149.51	119.61
19	C10-587	管道压力试验 公称直径(mm以内) 32	100m	0.08	315.11	25.21
20	C10-569	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	0.08	54.63	4.37
21	031001006016	PPR给水管 DN40	m	18		
22	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40	10m	1.8	169.23	304.61
23	C10-588	管道压力试验 公称直径(mm以内) 40	100m	0.18	336.41	60.55
24	C10-570	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	0.18	58.75	10.58

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第2页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
25	031001006023	PPR给水管 DN50	m	10		
26	C10-268	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50	10m	1	197.87	197.87
27	C10-589	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1	356.79	35.68
28	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1	63.55	6.36
29	031001006024	PPR给水管 DN65	m	20		
30	C10-269	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 63	10m	2	218.5	437
31	C10-590	管道压力试验 公称直径(mm以内) 65	100m	0.2	378.24	75.65
32	C10-572	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	0.2	76.64	15.33
33	031001006003	UPVC排水管 DN50	m	2		
34	C10-495	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50	10m	0.2	155.44	31.09
35	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.02	63.55	1.27
36	C10-589	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.02	356.79	7.14
37	031001006017	UPVC排水管 DN100	m	40		
38	C10-497	室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110	10m	4	234.76	939.04
39	C10-574	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.4	92.89	37.16
40	C10-592	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.4	421.72	168.69
41	031003013001	水表DN65	组	1		
42	C10-1348	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	80.1	80.1
43	031003001001	闸阀 DN65	个	2		
44	C10-975	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 65	个	2	69.05	138.1
45	031003001002	地漏	个	1		
46	C10-1521	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	0.1	208.42	20.84
47	031003001004	地漏	个	2		
48	C10-1521	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	0.2	208.42	41.68

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第3页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
49	031001006021	坐便器排水栓	个	17		
50	C10-1520	排水栓安装 公称直径(mm) 50	10组	1.7	162.75	276.68
51	031001006025	存水弯	个	3		
52	C10-1543	塑料存水弯安装 公称直径(mm) 110	10个	0.3	125.55	37.67
53	031001006026	普通龙头	个	3		
54	C10-1517	水龙头安装 公称直径(mm) 25	10个	0.3	40.67	12.2
55	031003001003	清扫口	个	4		
56	C10-1547	铸铁地面扫除口 公称直径(mm) 100	10个	0.4	111.16	44.46
		卫生间电气系统	分部小计			23173.93
57	030404017001	配电箱	台	1		
58	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5	台	1	164.84	164.84
59	030404034001	照明开关	个	1		
60	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	96.61	9.66
61	030404034002	照明开关	个	2		
62	C4-1908	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.2	98.44	19.69
63	030404035001	插座	个	2		
64	C4-1941	单相暗插座15A 3孔	10套	0.2	89.32	17.86
65	030404033001	排风扇	台	6		
66	C4-1981	轴流排气扇	台	6	60.66	363.96
67	030412001003	防水吸顶灯	套	12		
68	C4-1641	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300	10套	1.2	230.37	276.44
69	030409008001	总电位连接箱	台	1		
70	C4-969	等电位端子盒(箱) 安装	套	1	10.57	10.57
71	030409008002	局部电位连接箱	台	1		
72	C4-969	等电位端子盒(箱) 安装	套	1	10.57	10.57
73	030408001001	电力电缆	m	100		
74	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	100m	1	870	870
75	030411004	配线	m	40		

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第4页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
	002					
76	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5	100m单 线	0.4	61.29	24.52
77	030411004 003	配线	m	15		
78	C4-1424	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 4	100m单 线	0.15	63.74	9.56
79	030411001 002	配管	m	40		
80	C4-1342	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 公称口径(mm以内) 20	100m	0.4	520.25	208.1
81	030411001 003	配管	m	15		
82	C4-1343	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 公称口径(mm以内) 25	100m	0.15	554.88	83.23
83	030411001 004	配管	m	100		
84	C4-1228	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 40	100m	1	1109.07	1109.07
85	030702003 002	不锈钢板通风管道	m	8		
86	C7-155	不锈钢板矩形风管(电弧焊) 长边长×壁厚 (mm) ≤400×2	10m ²	1.28	3404.88	4358.25
87	030108003 001	轴流通风机	台	1		
88	C1-653	轴流通风机安装 设备质量(t以内) 0.2	台	1	637.61	637.61
89	补子目1	原有厕所管线整理	套	1	15000	15000
		措施项目	分部小计			526.26
90	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	227.52	227.52
91	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	147.17	147.17
92	BM53	脚手架搭拆费(第七册 通风空调工程)	元	1	151.57	151.57

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	184.193	1	184.19	
2	H00001	人工费	元	12002.287	0.92	11042.1	人工系数：0.92；
3	01030100003@1	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.056	3.65	0.2	
4	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	1.39	3.4	4.73	
5	01290100006	热轧薄钢板 δ0.5mm	m2	0.128	16.64	2.13	
6	01290100015	热轧薄钢板 δ1.6mm~1.9mm	kg	0.3	3.94	1.18	
7	01290200011	热轧中钢板 δ8.0mm~15mm	kg	0.502	3.43	1.72	
8	01292500003	钢板垫板 δ1~2	kg	0.12	4.1	0.49	
9	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.973	3.6	3.5	
10	02010300003	石棉橡胶板 δ0.8mm~6mm	kg	0.032	8.85	0.28	
11	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	64.048	0.44	28.18	
12	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	25.2	0.24	6.05	
13	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.07	0.27	0.02	
14	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	6.864	0.22	1.51	
15	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	31.824	0.48	15.28	
16	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2.1	0.54	1.13	
17	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.064	6.08	0.39	
18	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	24.48	0.34	8.32	
19	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	82.4	0.58	47.79	
20	03071900001	角阀(带铜活)	个	18.18	31.58	574.12	
21	03072300002	大便器排水接头	个	15.15	15.93	241.34	
22	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	13.65	1.33	18.15	
23	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.068	8.69	0.59	
24	03110700008	铁砂布	张	1.889	0.97	1.83	
25	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	34.08	0.83	28.29	
26	03130100004	不锈钢焊条 A102 Φ<2.5	kg	8.614	25.66	221.04	
27	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.496	6.02	2.99	
28	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.08	22.12	1.77	
29	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.166	9.25	1.54	
30	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	0.18	6.2	1.12	
		本页小计：				12441.97	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	0.88	7.7	6.78	
32	03130700001	锯条 综合	根	14.388	0.58	8.35	
33	03130700003	钢锯条	条	33.28	0.71	23.63	
34	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	0.158	4.95	0.78	
35	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	1.131	4.95	5.6	
36	03210900013	平垫铁 综合	kg	1.1	6.4	7.04	
37	03210900021	斜垫铁 综合	kg	2.8	7.37	20.64	
38	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	4.68	0.41	1.92	
39	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.117	166.63	19.5	
40	04090100003	石灰膏	m3	0.241	340.94	82.17	
41	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.208	508.3	105.73	
42	05030400006	木枋 80mm×80mm~100mm×100mm	m3	0.01	1780	17.8	
43	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	6.24	4.39	27.39	
44	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	10.83	0.11	
45	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.011	10.83	0.12	
46	13011300004	调和漆	kg	0.02	12.37	0.25	
47	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.6	11.35	18.16	
48	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.013	11.35	0.15	
49	13334100002	石油沥青油毡 350#	m2	1.293	3.19	4.12	
50	14030100001 @1	汽油	kg	0.78	8.09	6.31	
51	14030300001	机油	kg	0.697	9.92	6.91	
52	14030700001	煤油	kg	3.546	5.85	20.74	
53	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.25	6.45	1.61	
54	14310300001	硝酸	kg	7.078	6.23	44.1	
55	14311500001	丙酮	kg	1.297	6.6	8.56	
56	14312100003	漂白粉	kg	0.118	1.32	0.16	
57	14312100022	白垩粉	kg	3.84	1.1	4.22	
58	14390700001	乙炔气	kg	0.351	17.15	6.02	
59	14390900001	氧气	m3	1.063	5.87	6.24	
60	14410000013	胶粘剂	kg	0.047	3.98	0.19	
61	14410000031	粘接剂	kg	1.065	14.06	14.97	
		本页小计:				470.27	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
62	14410000033	防水密封胶	支	10.26	7.05	72.33	
63	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.15	6.6	0.99	
64	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.211	6.93	1.46	
65	17010500015	焊接钢管 DN50	m	0.303	20.35	6.17	
66	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	15.15	2.33	35.3	
67	17250000019	塑料软管 DN5	m	0.18	0.2	0.04	
68	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.093	3.46	0.32	
69	18010100016	镀锌玛钢六角内接头 DN65	个	1.616	15.17	24.51	
70	18010100025	镀锌玛钢活接头 DN65	个	2.02	12.53	25.31	
71	18010100033	镀锌玛钢外丝直接头 DN50	个	2.02	6.21	12.54	
72	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.052	5.16	0.27	
73	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	2	10.86	21.72	
74	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	18.18	5.2	94.54	
75	18250700004	塑料管卡 50	个	1	0.21	0.21	
76	18250700007	塑料管卡 110	个	13.2	0.5	6.6	
77	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.061	45.67	2.79	
78	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.031	44.25	1.37	
79	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.031	8	0.25	
80	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.18	64.87	11.68	
81	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	4.881	1.175	5.74	
82	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	4.576	1.902	8.7	
83	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	1.5	3.001	4.5	
84	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	24.336	1.8	43.8	
85	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.04	1.32	2.69	
86	29091100001	瓷接头 双位	个	6.18	0.73	4.51	
87	34110100002	水	t	4.156	3.2	13.3	
88	34110200001	电	kW·h	1.28	0.69	0.88	
89	88010500001	其他材料费	元	43.77	1	43.77	
90	AZCSCLF	安装措施材料费	元	342.074	1	342.07	
91	BCCLF0	不锈钢洗手池材料费	个	3	560	1680	
92	BCCLF4@1	原有厕所管线整理	套	1	15000	15000	
93	WJJ012923@1	镜面不锈钢板	m2	13.824	261.7	3617.74	
		本页小计：				21086.1	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
94	WJJ030706@1	普通龙头	个	3.03	30.52	92.48	
95	WJJ030713@1	排水栓(带链堵)DN100	个	17.17	29.85	512.52	
96	WJJ030715	铸铁地面扫除口	个	4.04	35.47	143.3	
97	WJJ030717@1	塑料存水弯dn100	个	3.03	22.3	67.57	
98	WJJ030720	铸铁地漏	个	1.01	27.93	28.21	
99	WJJ030720@1	铸铁地漏DN25	个	2.02	20.93	42.28	
100	WJJ030732@1	延时自闭冲洗阀 DN15	个	3.03	86.8	263	
101	WJJ030735	小便器冲水连接管 DN15	根	3.03	10	30.3	
102	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	13.13	15	196.95	
103	WJJ030738	小便器排水附件	套	3.03	12	36.36	
104	WJJ170102@1	钢管SC40	m	103	32.95	3393.85	
105	WJJ172549@1	承插塑料排水管DN100	m	8.5	16.1	136.85	
106	WJJ172567@1	塑料给水管PPR-15	m	2.032	5.86	11.91	
107	WJJ172567@2	塑料给水管PPR-25	m	18.288	5.86	107.17	
108	WJJ172567@3	塑料给水管PPR-40	m	18.288	13.12	239.94	
109	WJJ172567@4	塑料给水管PPR-32	m	8.128	8.23	66.89	
110	WJJ172567@5	塑料给水管PPR-50	m	10.16	20.04	203.61	
111	WJJ172567@7	塑料给水管PPR-65	m	20.32	33.09	672.39	
112	WJJ172568@1	塑料排水管 UPVC50	m	2.024	6.95	14.07	
113	WJJ172568@2	塑料排水管 UPVC100	m	38	18.03	685.14	
114	WJJ180926@1	塑料排水管粘接管件 UPVC50	个	1.38	1.53	2.11	
115	WJJ180926@2	UPVC粘接管件 UPVC100	个	46.24	8.853	409.36	
116	WJJ180956@1	室内塑料给水管热熔管件PPR-15	个	3.04	2.388	7.26	
117	WJJ180956@2	室内塑料给水管热熔管件PPR-25	个	22.05	2.388	52.66	
118	WJJ180956@3	室内塑料给水管热熔管件PPR-32	个	8.648	2.388	20.65	
119	WJJ180956@4	室内塑料给水管热熔管件PPR-40	个	15.966	2.388	38.13	
120	WJJ180956@5	室内塑料给水管热熔管件PPR-50	个	7.42	2.388	17.72	
121	WJJ180956@6	室内塑料给水管热熔管件PPR-65	个	13.18	2.388	31.47	
122	WJJ181508@1	镀锌管接头SC40	个	13.18	2.45	32.29	
123	WJJ190025@1	闸阀 DN65	个	2.02	244.55	493.99	
124	WJJ190311@1	总电位连接箱	个	1.01	50	50.5	
125	WJJ190311@2	局部电位连接箱	个	1.01	50	50.5	
		本页小计：				8151.43	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
126	WJJ211501@1	瓷蹲式大便器	个	13.13	400	5252	
127	WJJ211502	瓷坐式大便器	个	2.02	292.5	590.85	
128	WJJ211701	挂式小便器	个	3.03	314.34	952.45	
129	WJJ212503	蹲式大便器低水箱及配件	套	13.13	30	393.9	
130	WJJ212505	挂墙式低水箱及水箱配件(带冲洗弯管)	套	2.02	96.46	194.85	
131	WJJ213101	坐便器盖板	套	2.02			
132	WJJ240109@1	螺纹水表DN65	个	1	151.5	151.5	
133	WJJ252102	成套灯具	个	12.12	106.41	1289.69	
134	WJJ260501@1	照明开关 单联单控	只	1.02	7.3	7.45	
135	WJJ260501@2	照明开关 双联单控	只	2.04	10.2	20.81	
136	WJJ264103@1	单相三极暗装插座	套	2.04	7.1	14.48	
137	WJJ280304@1	WDZ-BYJ-3*2.5	m	46.4	3.04	141.06	
138	WJJ280304@2	WDZ-BYJ-3*4	m	16.5	3.827	63.15	
139	WJJ281107@1	WDZ-YJE-5*6	m	101	23.89	2412.89	
140	WJJ290615@1	PVC20	m	44	1.5	66	
141	WJJ290615@2	PVC25	m	16.5	2.45	40.43	
142	WJJ291706@1	PVC20接头	个	8.24	0.15	1.24	
143	WJJ291706@2	PVC25接头	个	3.09	0.15	0.46	
144	WJJ503501	轴流排气扇	台	6	219.65	1317.9	
145	补充主材001@1	成套配电箱1AL	台	1	249.13	249.13	
146	补充主材003	轴流通风机	台	1	500	500	
147	J0001H	折旧费	元	38.374	1	38.37	
148	J0002H	检修费	元	11.263	1	11.26	
149	J0003H	维护费	元	13.269	1	13.27	
150	J0004H	安拆费及场外运费	元	34.368	1	34.37	
151	J0005H	校验费	元	1.334	1	1.33	
152	J0007H	动力费	元	0.024	1	0.02	
153	J0008H	其他费用	元	0.152	1	0.15	
154	J0011@1	柴油	kg	0.418	6.86	2.87	
155	J0013@1	汽油	kg	0.233	8.09	1.88	
156	J0015	电	kW·h	46.005	0.69	31.74	
		本页小计:				13795.5	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
157	J3-40	叉式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.056	746.99	41.83	
158	J7-41	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	1.229	225.13	276.68	
159	J7-60	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000	台班	1.229	42.95	52.79	
160	J9-101	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.08	65.46	5.24	
161	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20	台班	7.913	82.46	652.51	
162	JX002	电焊机(综合)	台班	0.018	75.63	1.36	
163	JXRGF	人工费	元	5.28	0.92	4.86	人工系数: 0.92;
		本页小计:				1035.27	
		合计:				56980.54	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程项目名称：公厕5

第 1 页 共 1 页

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.8.1	建筑工程	4.56		4.56					
1.8.2	装饰工程	6.22		6.22					
1.8.3	安装工程		2.02	2.02					
1.8.4	室外改造	1.81		1.81					
	单项工程概算工程费	12.59	2.02	14.61				100	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		$1.1+1.2+1.3+1.4$	49402.48
1.1	基期人工费			10923.86
1.2	基期材料费			26238.36
1.3	基期机械费			4150.19
1.4	基期建安工程税费	53.67		8090.07
2	人工、材料、机械价差		$2.1+2.2+2.3$	-4678.04
2.1	人工费价差	-8	$1.1 \times (\text{人工费指数} - 1)$	-873.91
2.2	材料费价差			-3592.6
2.3	机械费价差			-211.53
3	人工、材料、机械价差税金	9	$2 \times \text{税率}$	-421.02
4	基期税费调差	0	$1.4 \times (\text{税费指数} - 1)$	
5	零星工程费	3	$(1+2+3+4) \times 3\%$	1329.1
6	单位工程概算造价		$1+2+3+4+5$	45632.52

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。
 2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
										288.94	99.31	4.69	81.41	
1	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖)拆除	10m3	0.081	1771	759	57.96	329.48	624.56	143.45	61.48	4.69	26.69	50.59
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):10000	10m3	0.081	1796.19	467.02		675.5	653.67	145.49	37.83		54.72	52.95
										245.6	155.11			
1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲除灰壳 墙面 抹灰面	10m2	3.967	61.91	39.1			22.81	245.6	155.11			90.49
										2573.36	1528.55		97.88	
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	9.66	239.45	151.23			88.22	2313.09	1460.88			852.21
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):10000	10m3	0.1449	1796.19	467.02		675.5	653.67	260.27	67.67		97.88	94.72
										165.52	85.85		18.91	
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	0.56	205.76	129.95			75.81	115.23	72.77			42.45
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):10000	10m3	0.028	1796.19	467.02		675.5	653.67	50.29	13.08		18.91	18.3
										801.93	399.94	0.44	107.36	
1	借N1-29 换	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面 只拆除面层 人工*0.8	10m2	4.41	97.85	61.74	0.1		36.01	431.52	272.27	0.44		158.8
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.1323	1003.61	497.95		135.99	369.67	132.78	65.88		17.99	48.91

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.1323	1796.18	467.02		675.49	653.67	237.63	61.79		89.37	86.48
										1288.82	361.96	32.78	438.08	
1	借N1-80	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 人机配合拆除 钢筋混凝土 楼地面	10m3	0.372	1668.38	506	88.11	502.13	572.14	620.64	188.23	32.78	186.79	212.84
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.372	1796.19	467.02		675.5	653.67	668.18	173.73		251.29	243.17
										7016.23	869.12	5551.96	57.35	
1	借A12-204	三聚氰胺隔断	100m2	0.2485	28234.33	3497.47	22341.9	230.78	2164.18	7016.23	869.12	5551.96	57.35	537.8
										5159.62	1689.18	2427.69	36.38	
1	借A4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.734	7029.45	2301.34	3307.48	49.57	1371.06	5159.62	1689.18	2427.69	36.38	1006.36
										2857.6	658.07	1743.59	46.66	
1	借A8-13	改性沥青防水卷材单层热熔法施工 大面满铺	100m2	0.441	4876.19	1104	3021.04	69.7	681.45	2150.4	486.86	1332.28	30.74	300.52
2	借A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20.0】	100m2	0.441	1603.63	388.24	932.68	36.11	246.6	707.2	171.21	411.31	15.92	108.75
										21177.2	3701.19	10561.33	3034.31	
1	借A8-5	合成树脂瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m2	0.6941	5524.54	855.6	4137.54	21	510.4	3834.58	593.87	2871.87	14.58	354.27
2	借A6-16 换	钢屋架制作 焊接箱型钢为主	t	1.4417	8416.23	1288	4487.36	1195.56	1445.31	12133.68	1856.91	6469.43	1723.64	2083.7
3	借A6-162	钢屋架安装(t以内) 1.5	t	1.9218	1742.22	338.56	294.43	588.52	520.71	3348.2	650.64	565.84	1131.02	1000.7

单位工程造价表

工程项目名称：建筑工程

第 3 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
4	借A6-138	1类 金属构件运输(市内) 运距1km以内	10t	0.19218	1291.35	144.9	76.45	634.38	435.62	248.17	27.85	14.69	121.92	83.72
5	借A6-37	钢支撑 钢管	t	0.0395	6683.85	644	4687.99	613.8	738.06	264.01	25.44	185.18	24.25	29.15
6	借A6-184	化学螺栓 Φ16	套	36	20.44	11.5	1.59	0.42	6.93	735.84	414	57.24	15.12	249.48
7	借A12-50	干挂石材 后置件	块	9	68.08	14.72	44.12	0.42	8.82	612.72	132.48	397.08	3.78	79.38
										1010.56	153.09	736.18	20.32	
1	借A1-93 换	槽、坑回填 砂砾石 换为【炉渣】	100m3	0.0963	10493.92	1589.76	7644.68	210.99	1048.49	1010.56	153.09	736.18	20.32	100.97
										2139.05	348.59	1587.1		
1	借A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	0.421	5080.87	828	3769.84		483.03	2139.05	348.59	1587.1		203.36
		小计								44724.43				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	10923.866	1	10923.87	0.92	10049.96	-873.91	人工系数:0.92；
2	01050100015	加固钢丝绳	kg	0.035	7.08	0.25	7.08	0.25		
3	01150300001	六角空心钢	kg	1.857	8.19	15.21	8.19	15.21		
4	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	1.185	4.24	5.02	3.63	4.3	-0.72	
5	01290100003	热轧钢板 综合	kg	1511.573	3.67	5547.47	3.49	5275.39	-272.08	
6	03010300030	自攻螺钉	个	342.185	0.03	10.27	0.03	10.27		
7	03010500109	化学螺栓带帽带垫 综合	套	36.72	8.41	308.82	8.41	308.82		
8	03010500110	化学螺栓带帽带垫 Φ16	套	36	1.54	55.44	1.54	55.44		
9	03010500150	六角螺栓 综合	kg	6.015	6.08	36.57	6.08	36.57		
10	0301070001201	膨胀螺栓 M8×55	套	54.243	0.27	14.65	0.27	14.65		
11	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	135.163	6.02	813.68	6.02	813.68		
12	03130200005	低合金实芯焊丝 Φ1.2	kg	13.785	6.9	95.12	6.9	95.12		
13	03130200006	低合金药芯焊丝 Φ1.2	kg	6.893	8.85	61	8.85	61		
14	03130200025	碳钢埋弧焊丝	kg	23.356	6.37	148.78	6.37	148.78		
15	03130300001	焊剂	kg	11.245	4.48	50.38	4.48	50.38		
		本页小计：				18086.53		16939.82	-1146.71	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	03130600013	合金钢钻头 Φ20	个	0.45	22.4	10.08	22.4	10.08		
17	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.12	30.97	3.72	30.97	3.72		
18	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.344	5.35	1.84	4.95	1.7	-0.14	
19	03210900002	垫铁 综合	kg	19.992	6.89	137.74	6.89	137.74		
20	03210900005	镀锌铁件 150mm×150mm×8mm	块	9.18	7.26	66.65	7.26	66.65		
21	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	66.748	0.51	34.04	0.41	27.37	-6.67	
22	04070100002	炉渣	m3	11.363	82	931.77	58	659.05	-272.71	
23	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	5.798	395.54	2293.34	278.76	1616.25	-677.09	
24	04171300002	合成树脂瓦 3mm厚	m2	76.698	35	2684.43	26.01	1994.91	-689.52	
25	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	20.129	38.67	778.39	38.67	778.39		
26	05030100002	杉木锯材	m3	0.031	1830	56.73	1830	56.73		
27	09390100003@1	三聚氰胺板18mm厚	m2	25.347	216.81	5495.48	210	5322.87	-172.61	
28	13010900010	环氧富锌底漆	kg	2.037	12.5	25.46	19.58	39.88	14.42	
29	13330100001@1	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材II型 3mm（外露型）	m2	50.98	28	1427.44	19.9	1014.5	-412.94	
30	13350900004	防水剂	kg	14.244	7.5	106.83	7.5	106.83		
31	143523000	环氧富锌稀释剂	kg	0.204	13.2	2.69	19.59	4	1.3	
		本页小计：				14056.63		11840.67	-2215.96	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	04									
32	14353500016	基层处理剂	kg	21.609	8	172.87	8	172.87		
33	14391900005	二氧化碳气体	m3	16.543	5.5	90.99	5.5	90.99		
34	14391900007	液化气	kg	10.408	9.04	94.09	9.04	94.09		
35	14410000004	玻璃胶 350g	支	3.496	10.71	37.44	10.71	37.44		
36	17010500001	焊接钢管 综合	kg	37.13	4.25	157.8	4.25	157.8		
37	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.243	11.06	2.69	11.06	2.69		
38	34011900004	碳棒 Φ8	根	16.543	2.3	38.05	2.3	38.05		
39	34110100002	水	t	2.906	4.39	12.76	3.2	9.3	-3.46	
40	88010300002	钢支架摊销	kg	0.304	5.8	1.76	5.8	1.76		
41	88010500001	其他材料费	元	824.061	1	824.06	1	824.06		
42	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	4.252	533.07	2266.61	355.83	1512.99	-753.62	
43	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.573	602.09	345	458.064	262.47	-82.53	
44	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	1.652	590.38	975.31	430.418	711.05	-264.26	
45	J0001H	折旧费	元	838.746	1	838.75	1	838.75		
46	J0002H	检修费	元	226.54	1	226.54	1	226.54		
		本页小计：				6084.72		4980.85	-1103.87	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：建筑工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
47	J0003H	维护费	元	542.639	1	542.64	1	542.64		
48	J0004H	安拆费及场外运费	元	133.115	1	133.12	1	133.12		
49	J0008H	其他费用	元	36.123	1	36.12	1	36.12		
50	J0011	柴油	kg	43.18	7.16	309.17	6.86	296.21	-12.95	
51	J0013	汽油	kg	25.448	8.72	221.91	8.09	205.87	-16.03	
52	J0015@1	电	kW·h	1080.135	0.8	864.11	0.69	745.29	-118.81	
53	J7-118@1	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500	台班	1.064	53.92	57.37	53.92	57.37		
54	JX001	其他机械费	元	124.239	1	124.24	1	124.24		
55	JXFTZ@1	机械费调整	元	0.006	1	0.01	1	0.01		
56	JXRGF	人工费	元	797.76	1	797.76	0.92	733.94	-63.82	人工系 数:0.92 ；
		本页小计：				3086.45		2874.81	-211.61	
		合计：				41314.33		36636.15	-4678.15	

单位工程概算汇总表-专业细分

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		1.1+1.2+1.3+1.4	62744.98
1.1	基期人工费			26158.25
1.2	基期材料费			21542.71
1.3	基期机械费			653.9
1.4	基期建安工程税费	53.67		14390.12
2	人工、材料、机械价差		2.1+2.2+2.3	-2180.33
2.1	人工费价差	-8	1.1 X (人工费指数 - 1)	-2092.66
2.2	材料费价差			-50.81
2.3	机械费价差			-36.86
3	人工、材料、机械价差税金	9	2 X 税率	-196.23
4	基期税费调差	0	1.4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费	3	(1+2+3+4) X 3%	1811.05
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	62179.47

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
										4298.42	1619.27	1665.85	43.92	
1	借A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 换为【陶瓷地砖 300×300】 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	100m2	0.3	14328.07	5397.56	5552.84	146.41	3231.26	4298.42	1619.27	1665.85	43.92	969.38
										2577.04	859.29	1180.02	23.31	
1	借A11-53	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】 换为【陶瓷地砖 600×600】	100m2	0.1592	16187.42	5397.56	7412.19	146.41	3231.26	2577.04	859.29	1180.02	23.31	514.42
										5990.49	2302.2	2253.21	58.76	
1	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):12 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	0.3129	3058.69	1528.52	572.51	41.87	915.79	957.06	478.27	179.14	13.1	286.55
2	借A12-106	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 1200 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0】	100m2	0.3129	16086.37	5829.12	6628.55	145.94	3482.76	5033.43	1823.93	2074.07	45.66	1089.76
										8830.93	4553.96	1515.16	66.75	
1	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	1.0097	3464.06	1675.14	724.9	55.09	1008.93	3497.66	1691.39	731.93	55.62	1018.72
2	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):5	100m2	1.0097	2123.35	1186.43	227.43	11.02	698.47	2143.95	1197.94	229.64	11.13	705.25

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	1.0097	3158.68	1648.64	548.27		961.77	3189.32	1664.63	553.59		971.1
										21050.24	7652.12	8669.3	167.69	
1	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度 (mm):15 换为【预拌干 混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	1.2249	4837.79	2528.9	743.33	57.3	1508.26	5925.81	3097.65	910.5	70.19	1847.47
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10 mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	1.2249	2305.13	829.84	964.47	16.91	493.91	2823.55	1016.47	1181.38	20.71	604.99
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	1.2249	302.3	73.83	185.4		43.07	370.29	90.43	227.1		52.76
4	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	1.2249	9740.05	2814.57	5184.36	62.69	1678.43	11930.59	3447.57	6350.32	76.79	2055.91
										5515.41	2542.85	1402.48	54.98	
1	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度 (mm):15 换为【预拌干 混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	0.7408	4837.79	2528.9	743.33	57.3	1508.26	3583.83	1873.41	550.66	42.45	1117.32
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10 mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.7408	2305.13	829.84	964.47	16.91	493.91	1707.64	614.75	714.48	12.53	365.89
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	0.7408	302.3	73.83	185.4		43.07	223.94	54.69	137.34		31.91
										2959.18	1568.47	448.35	17.81	
1	借A13-1	混凝土天棚 水泥砂浆 现浇	100m2	0.3967	4300.81	2305.15	581.92	44.89	1368.85	1706.13	914.45	230.85	17.81	543.02
2	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	0.3967	3158.68	1648.64	548.27		961.77	1253.05	654.02	217.5		381.53
										3235.09	591.53	2278.74	12.77	
1	借A14-9 换	铝合金门窗(成品)安装	100m2	0.056	36042.82	4442.5	28846.75	104.74	2648.83	2018.4	248.78	1615.42	5.87	148.33

单位工程造价表

工程项目名称：装饰工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		推拉窗												
2	借A14-27	不锈钢防盗窗	100m2	0.056	21726.61	6120.58	11845	123.18	3637.85	1216.69	342.75	663.32	6.9	203.72
										987.47	93.03	839.26	0.58	
1	借A14-26	防盗门	100m2	0.0168	58777.68	5537.66	49956	34.61	3249.41	987.47	93.03	839.26	0.58	54.59
										265.09	157.85	9.04	3.98	
1	借A18-31	里脚手架 钢管架 (m以内) 3.6	100m2	0.3967	668.23	397.9	22.78	10.04	237.51	265.09	157.85	9.04	3.98	94.22
										4855.31	2125.05	1230.49	166.49	
1	借A18-20	外脚手架 钢管架 15m以 内 双排	100m2	2.0441	2375.28	1039.6	601.97	81.45	652.26	4855.31	2125.05	1230.49	166.49	1333.28
		小计								60564.67				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	26158.268	1	26158.27	0.92	24065.61	-2092.66	人工系数:0.92；
2	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	0.511	7.52	3.84	7.52	3.84		
3	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	3.483	9.25	32.22	9.25	32.22		
4	03130700007	石料切割锯片	片	0.46	35.4	16.28	35.4	16.28		
5	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	9.709	5.35	51.94	4.95	48.06	-3.88	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1199.267	0.51	611.63	0.41	491.7	-119.93	
7	04010400001	白水泥	kg	72.283	0.71	51.32	0.65	46.98	-4.34	
8	04030400001@1	粗净砂	m3	0.896	270.03	241.95	171.84	153.97	-87.98	
9	04090700001	双飞粉	kg	239.088	2.74	655.1	2.74	655.1		
10	05030100002	杉木锯材	m3	0.008	1830	14.64	1830	14.64		
11	05030100004	松木锯材	m3	0.008	1700	13.6	1700	13.6		
12	07010100007@1	300*300白色面砖	m2	32.542	43	1399.31	51.64	1680.47	281.16	
13	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m2	30.75	43	1322.25	43.47	1336.7	14.45	
14	07050100003@1	陶瓷地砖 600×600	m2	16.318	43	701.67	61.61	1005.35	303.68	
15	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	235.884	1.5	353.83	1.5	353.83		
		本页小计：				31627.85		29918.35	-1709.5	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
16	11070300001	不锈钢防盗窗 δ 1mm	m2	5.6	115	644	115	644		
17	11090100005@1	铝合金推拉窗 含玻璃	m2	5.6	195	1092	270	1512	420	
18	11230900001@1	不锈钢门	m2	1.68	569	955.92	482.49	810.58	-145.34	
19	13010900002	透明底漆	kg	42.872	27.5	1178.98	19.58	839.43	-339.55	
20	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	103.199	11.5	1186.79	11.5	1186.79		
21	13030700004	H型真石涂料	kg	612.45	7.15	4379.02	7.15	4379.02		
22	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	48.996	18.31	897.12	18.31	897.12		
23	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	11.487	12.43	142.78	11.35	130.38	-12.41	
24	14050100005	油漆溶剂油	kg	1.292	8.2	10.59	8.2	10.59		
25	14410000002	117胶	kg	98.448	0.95	93.53	0.95	93.53		
26	14410000004	玻璃胶 350g	支	2.632	10.71	28.19	10.71	28.19		
27	14410000011	建筑胶	kg	9.575	2.5	23.94	2.5	23.94		
28	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	133.175	4.43	589.97	4.189	557.87	-32.1	
29	34020500002	密封油膏	kg	2.016	1.42	2.86	1.42	2.86		
30	34110100002	水	t	4.365	4.39	19.16	3.2	13.97	-5.19	
31	350301000	竹脚手板 侧编	m2	14.597	30	437.91	16.76	244.65	-193.26	
		本页小计:				11682.76		11374.92	-307.85	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
	02									
32	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	26.525	5.75	152.52	5.75	152.52		
33	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	3.724	5.75	21.41	5.75	21.41		
34	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	1.063	5.75	6.11	5.75	6.11		
35	35031500009	脚手架底座	只	0.768	7.79	5.98	7.79	5.98		
36	88010500001	其他材料费	元	665.295	1	665.3	1	665.3		
37	CLFTZ@1	材料费调整	元	-0.003	1		1			
38	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.928	589.52	547.07	441.682	409.88	-137.19	
39	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	5.138	398.28	2046.36	443.001	2276.14	229.78	
40	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.561	605.31	944.89	465.267	726.28	-218.61	
41	J0001H	折旧费	元	84.697	1	84.7	1	84.7		
42	J0002H	检修费	元	11.94	1	11.94	1	11.94		
43	J0003H	维护费	元	42.342	1	42.34	1	42.34		
44	J0004H	安拆费及场外运费	元	50.744	1	50.74	1	50.74		
45	J0008H	其他费用	元	3.772	1	3.77	1	3.77		
46	J0011@2	柴油	kg	11.534	7.16	82.58	6.86	79.12	-3.46	
47	J0015	电	kW·h	108.585	0.8	86.87	0.69	74.92	-11.94	
48	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.008	501.88	4.02	501.88	4.02		
		本页小计：				4756.6		4615.17	-141.42	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：装饰工程

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
49	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.075	236.27	17.72	236.27	17.72		
50	JXFTZ@1	机械费调整	元	0.032	1	0.03	1	0.03		
51	JXRGF	人工费	元	268.32	1	268.32	0.92	246.85	-21.47	人工系数:0.92;
		本页小计:				286.07		264.6	-21.47	
		合计:				48353.28		46173.04	-2180.24	

单位工程费用表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		14108.82
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		4491.61
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		9496.87
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		120.34
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	70.54
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	28.22
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	22.57
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	564.35
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	1803.92
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	1121.36
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	780.07
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	111
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		18610.85

单位工程费用表

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
			分部小计			1179.54
1	C10-1466	蹲式大便器安装 低水箱	10套	0.7	1685.06	1179.54
			分部小计			1120
2	XSXMFB_001	不锈钢洗手池	个	2	560	1120
			分部小计			2312.4
3	C10-266	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32	10m	12.4	149.51	1853.92
4	C10-587	管道压力试验 公称直径(mm以内) 32	100m	1.24	315.11	390.74
5	C10-569	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	1.24	54.63	67.74
			分部小计			386.4
6	C10-497	室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110	10m	1.35	234.76	316.93
7	C10-574	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.135	92.89	12.54
8	C10-592	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.135	421.72	56.93
			分部小计			122.1
9	C10-1347	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	个	2	61.05	122.1
			分部小计			92.56
10	C10-973	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 40	个	2	46.28	92.56
			分部小计			41.68
11	C10-1521	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	0.2	208.42	41.68
			分部小计			8.13
12	C10-1517	水龙头安装 公称直径(mm) 25	10个	0.2	40.67	8.13
			分部小计			11.12
13	C10-1547	铸铁地面扫除口 公称直径(mm) 100	10个	0.1	111.16	11.12
			分部小计			329.68
14	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5	台	2	164.84	329.68
			分部小计			19.32
15	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.2	96.61	19.32
			分部小计			32.85
16	C4-1653	节能座灯头	10套	0.2	164.25	32.85
			分部小计			83.35
17	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5	100m单线	1.36	61.29	83.35
			分部小计			644.98
18	C4-1341	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 公称口径(mm以内) 15	100m	1.36	474.25	644.98
			分部小计			

单位工程概预算表

工程名称：安装工程

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
			分部小计			
		措施项目	分部小计			220.71
19	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	167.74	167.74
20	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	52.97	52.97

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	77.252	1	77.25	
2	H00001	人工费	元	4798.201	0.92	4414.34	人工系数： 0.92；
3	01030100003 @1	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.122	3.65	0.45	
4	01290200011	热轧中钢板 δ8.0mm~15mm	kg	0.522	3.43	1.79	
5	01292500003	钢板垫板 δ1~2	kg	0.24	4.1	0.98	
6	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.112	3.6	0.4	
7	02010300003	石棉橡胶板 δ0.8mm~6mm	kg	0.016	8.85	0.14	
8	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	24.764	0.44	10.9	
9	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	2.064	0.24	0.5	
10	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.016	0.27		
11	02191300001	塑料圆台	块	2.1	1.33	2.79	
12	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	1.04	0.22	0.23	
13	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	4.2	0.54	2.27	
14	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.066	6.08	0.4	
15	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	28.84	0.58	16.73	
16	03071900001	角阀(带铜活)	个	7.07	31.58	223.27	
17	03072300002	大便器排水接头	个	7.07	15.93	112.63	
18	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	7.35	1.33	9.78	
19	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.03	8.69	0.26	
20	03110700008	铁砂布	张	1.174	0.97	1.14	
21	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	1.6	0.83	1.33	
22	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.029	6.02	0.17	
23	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.16	22.12	3.54	
24	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	0.164	6.2	1.02	
25	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	0.308	7.7	2.37	
26	03130700001	锯条 综合	根	6.414	0.58	3.72	
27	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	0.333	4.95	1.65	
28	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	0.34	4.95	1.68	
29	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1.92	0.41	0.79	
30	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.063	166.63	10.5	
		本页小计：				4903.02	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	04090100003	石灰膏	m3	0.13	340.94	44.32	
32	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.112	508.3	56.93	
33	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.02	10.83	0.22	
34	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.007	10.83	0.08	
35	13011300004	调和漆	kg	0.04	12.37	0.49	
36	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.009	11.35	0.1	
37	14030300001	机油	kg	0.084	9.92	0.83	
38	14311500001	丙酮	kg	0.429	6.6	2.83	
39	14312100003	漂白粉	kg	0.092	1.32	0.12	
40	14390700001	乙炔气	kg	0.022	17.15	0.38	
41	14390900001	氧气	m3	0.064	5.87	0.38	
42	14410000013	胶粘剂	kg	0.109	3.98	0.43	
43	14410000031	粘接剂	kg	0.282	14.06	3.96	
44	14410000033	防水密封胶	支	3.5	7.05	24.68	
45	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.3	6.6	1.98	
46	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.221	6.93	1.53	
47	17010500015	焊接钢管 DN50	m	0.202	20.35	4.11	
48	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	7.07	2.33	16.47	
49	17250000019	塑料软管 DN5	m	0.36	0.2	0.07	
50	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.099	3.46	0.34	
51	18010100014	镀锌玛钢六角内接头 DN40	个	1.616	6.99	11.3	
52	18010100032	镀锌玛钢外丝直接头 DN40	个	4.04	4.49	18.14	
53	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.675	10.86	7.33	
54	18030400027	镀锌活接头 DN40	个	2.02	12.32	24.89	
55	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	7.07	5.2	36.76	
56	18250700007	塑料管卡 110	个	4.455	0.5	2.23	
57	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.065	45.67	2.97	
58	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.033	44.25	1.46	
59	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.033	8	0.26	
60	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.36	64.87	23.35	
61	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	1.22	1.175	1.43	
62	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	4.08	1.32	5.39	
		本页小计:				295.76	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
63	34110100002	水	t	2.061	3.2	6.6	
64	34110200001	电	kW·h	0.448	0.69	0.31	
65	88010500001	其他材料费	元	15.578	1	15.58	
66	AZCSCLF	安装措施材料费	元	143.467	1	143.47	
67	BCCLF0	不锈钢洗手池材料费	个	2	560	1120	
68	WJJ030706@1	普通龙头	个	2.02	30.52	61.65	
69	WJJ030715	铸铁地面扫除口	个	1.01	35.47	35.82	
70	WJJ030720	铸铁地漏	个	2.02	27.93	56.42	
71	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	7.07	15	106.05	
72	WJJ172567@2	塑料给水管PPR-32	m	125.984	8.23	1036.85	
73	WJJ172568@1	PVC-U螺旋排水管 DN110×3.2	m	12.825	17.67	226.62	
74	WJJ180926@1	PVC-U粘接管件 DN110	个	15.606	8.853	138.16	
75	WJJ180956@1	室内塑料给水管热熔管件PPR-32	个	134.044	2.388	320.1	
76	WJJ190025@1	闸阀 DN40	个	2.02	129.86	262.32	
77	WJJ211501@1	瓷蹲式大便器	个	7.07	400	2828	
78	WJJ212503	蹲式大便器低水箱及附件	套	7.07	30	212.1	
79	WJJ240109@1	螺纹水表DN40	个	2	115.04	230.08	
80	WJJ252102	成套灯具	个	2.02	37.01	74.76	
81	WJJ260501@1	节能灯声光控延时开关	只	2.04	24	48.96	
82	WJJ280304@1	BV3*2.5	m	157.76	7.504	1183.83	
83	WJJ290615@1	PVC10	m	149.6	1.23	184.01	
84	补充主材001@1	成套配电箱1AL	台	2	249.13	498.26	
85	J0001H	折旧费	元	33.518	1	33.52	
86	J0002H	检修费	元	12.554	1	12.55	
87	J0003H	维护费	元	12.844	1	12.84	
88	J0004H	安拆费及场外运费	元	37.418	1	37.42	
89	J0015	电	kW·h	32.645	0.69	22.53	
90	JX002	电焊机(综合)	台班	0.019	75.63	1.44	
		本页小计：				8910.25	
		合计：				14109.03	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：室外改造

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		12513.14
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		2907.26
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		7474.6
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		2131.28
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	62.57
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	25.03
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	20.02
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	375.39
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	1598.2
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	1159.31
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	723.74
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	98.86
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		16576.26
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	1491.86

单位工程费用表

工程名称: 室外改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：室外改造

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
			分部小计			7037.27
1	D2-7	人行道整形碾压	100m2	0.7926	212.25	168.23
2	D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 换为【商品混凝土(砾石) C25】	100m2	0.7926	8531.7	6762.23
3	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	0.7926	134.76	106.81
			分部小计			1204.34
4	D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):20	100m2	0.7926	700.96	555.58
5	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.15852	939.74	148.97
6	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.15852	3152.87	499.79
			分部小计			120.33
7	D10-39	拆除地上构筑物 混凝土 风镐拆除	10m3	0.072	1258.09	90.58
8	D1-104	人工装石碴 人工装人力运 100m内 每增20m	100m3	0.0072	979.8	7.05
9	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.0072	3152.87	22.7
			分部小计			1267.08
10	D5-1897 换	钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井盖 换为【商品混凝土(砾石) C30】	10m3	0.07308	5190.03	379.29
11	D5-1906	小型构件	10m3	0.07294	564.05	41.14
12	D11-159	预制井盖板 木模	10m3	0.07236	3089.66	223.57
13	D9-8	非预应力钢筋制作安装 预制 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外	t	0.1401	4447.39	623.08
			分部小计			2258.23
14	借A1-39 换	人工运石碴 运距≤20m 实际运距(m):100	100m3	0.28	4912.25	1375.43
15	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.28	3152.87	882.8
			分部小计			625.88
16	借A10-7	室外附属工程 砖砌台阶	10m2	0.497	1259.32	625.88

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：室外改造

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	3160.053	0.92	2907.25	人工系数： 0.92；
2	01010300003 @1	螺纹钢 HRB400 Φ10以外	kg	143.603	3.39	486.81	
3	01150300001	六角空心钢	kg	0.032	8.19	0.26	
4	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	87.186	0.06	5.23	
5	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	1.16	6.02	6.98	
6	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.023	30.97	0.71	
7	03210100033	铁钉	kg	0.171	6.5	1.11	
8	03210100038	圆钉	kg	0.159	6.5	1.03	
9	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.406	4.95	2.01	
10	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.063	4.95	0.31	
11	03210900016	套筒铁件	kg	5.152	7.43	38.28	
12	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg	2.228	0.41	0.91	
13	04030400001 @1	粗净砂	m3	0.004	171.84	0.69	
14	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	0.867	278.76	241.68	
15	04230100002	脱模剂	kg	0.378	2.6	0.98	
16	05030100002	杉木锯材	m3	0.057	1830	104.31	
17	05030400002	板方材	m3	0.039	1637.17	63.85	
18	05031100001	垫木	m3	0.001	1697.35	1.7	
19	34110100002	水	t	11.57	3.2	37.02	
20	88010500001	其他材料费	元	172.925	1	172.93	
21	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	16.169	365.3	5906.54	
22	80210400005 @1	商品混凝土(砾石) C30	m3	0.767	375.05	287.66	
23	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.273	417.655	114.02	
24	J0001H	折旧费	元	624.421	1	624.42	
25	J0002H	检修费	元	126.615	1	126.62	
26	J0003H	维护费	元	326.221	1	326.22	
27	J0004H	安拆费及场外运费	元	5.462	1	5.46	
28	J0008H	其他费用	元	21.691	1	21.69	
29	J0011@1	柴油	kg	81.526	6.86	559.27	
30	J0013@1	汽油	kg	0.785	8.09	6.35	
		本页小计：				12052.3	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：室外改造

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	J0015@1	电	kW·h	20.64	0.69	14.24	
32	JXFTZ@1	机械费调整	元	0.008	1	0.01	
33	JXRGF	人工费	元	484.32	0.92	445.57	人工系数： 0.92；
		本页小计：				459.82	
		合计：				12512.12	

E.12： 单项工程汇总表

工程名称：

第 1 页 共 8 页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
1	外立面改造1	1974774.81	55611.8	
1.1	1-1立面工程	1194115.23	34340.55	
1.1.1	1-1立面建筑工程	52373.7	2537.07	
1.1.2	1-1立面装饰工程	1141741.53	31803.48	
1.2	1-2栋工程	179346.65	4831.87	
1.2.1	1-2栋建筑工程	5634.53	262.02	
1.2.2	1-2栋装饰工程	173712.12	4569.85	
1.3	1-3栋工程	63052.61	1482.85	
1.3.1	1-3栋建筑工程	1284.24	59.72	
1.3.2	1-3栋装饰工程	61768.37	1423.13	
1.4	1-4立面工程	455392.05	12927.43	
1.4.1	1-4立面建筑工程	22196.78	1032.23	
1.4.2	1-4立面装饰工程	433195.27	11895.2	
1.5	1-5立面工程	82868.27	2029.1	
1.5.1	1-5立面建筑工程	846.48	39.37	
1.5.2	1-5立面装饰工程	82021.79	1989.73	
2	外立面改造2	2437246.96	68375.44	
2.1	1-6立面建筑工程	1664.64	77.42	
2.2	1-6立面装饰工程	157324.69	4096.29	
2.3	1-7立面建筑工程	3110.51	144.65	
2.4	1-7立面装饰工程	127234.54	3254.56	
2.5	1-8立面建筑工程	6894.99	320.63	
2.6	1-8立面装饰工程	45452.41	966.58	
2.7	1-9栋建筑工程	36474.21	1696.06	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

E.12： 单项工程汇总表

工程名称：

第 2 页 共 8 页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
2.8	1-9栋装饰工程	754949.26	20930.51	
2.9	1-10栋建筑工程	12173.36	59.22	
2.10	1-10栋装饰工程	112054.06	3134.76	
2.11	1-11栋建筑工程	46234.67	2150.03	
2.12	1-11栋装饰工程	1133679.62	31544.73	
3	外立面改造3	1628384.28	47253.69	
3.1	1-13立面建筑工程	19491.39	906.41	
3.2	1-13立面装饰工程	617289.96	17052.1	
3.3	1-12栋立面建筑工程	39805.99	2847.93	
3.4	1-12栋立面装饰工程	951796.94	26447.25	
4	外立面改造4	2137654.57	60162.5	
4.1	1-14立面建筑工程	42536.63	1978.03	
4.2	1-14立面装饰工程	1079734.02	30044.1	
4.3	1-15立面建筑工程	2489.67	115.76	
4.4	1-15立面装饰工程	99335.26	2473.9	
4.5	1-16立面建筑工程	14408.32	670.01	
4.6	1-16立面装饰工程	432211.86	11839.4	
4.7	1-17立面建筑工程	11651.77	541.85	
4.8	1-17立面装饰工程	455287.04	12499.45	
5	外立面改造5	2064058.73	57515.7	
5.1	2-1栋立面建筑工程	71735.97	3335.9	
5.2	2-1栋立面装饰工程	222532.29	5982.78	
5.3	2-2栋立面建筑工程	18668.18	868.11	
5.4	2-2栋立面装饰工程	561169.41	15415.71	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

E.12： 单项工程汇总表

工程名称：

第 3 页 共 8 页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
5.5	2-4栋立面建筑工程	16031.1	745.47	
5.6	2-4栋立面装饰工程	422374.76	11510.81	
5.7	2-3栋立面建筑工程	16297.91	757.88	
5.8	2-3栋立面装饰工程	274048.81	7380.81	
5.9	2-5栋立面建筑工程	338.26	15.73	
5.10	2-5栋立面装饰工程	120765.62	3073.63	
5.11	2-6栋立面建筑工程	1367.36	63.59	
5.12	2-6栋立面装饰工程	52852.5	1173.62	
5.13	2-7栋立面建筑工程	3826.58	177.94	
5.14	2-7栋立面装饰工程	155874.69	4055.7	
5.15	2-8栋立面建筑工程	2052.58	95.44	
5.16	2-8栋立面装饰工程	92976.2	2296.16	
5.17	2-9栋立面装饰工程	31146.51	566.42	
6	外立面改造6	2080172.64	59150.51	
6.1	2-10立面建筑工程	54959.87	2558.93	
6.2	2-10立面装饰工程	911164.9	25054.63	
6.3	2-11立面建筑工程	8943.07	415.86	
6.4	2-11立面装饰工程	338401.79	9202.71	
6.5	2-12立面建筑工程	10634.27	494.51	
6.6	2-12立面装饰工程	268827.52	7279.4	
6.7	2-13立面建筑工程	18543.72	862.33	
6.8	2-13立面装饰工程	17909.64	196.1	
6.9	2-14立面建筑工程	21818.88	1014.63	
6.10	2-14立面装饰工程	22708.68	330.34	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

E.12：单项工程汇总表

工程名称：

第 4 页 共 8 页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
6.11	2-15立面建筑工程	4061.21	188.85	
6.12	2-15立面装饰工程	94788.24	2365.72	
6.13	2-16立面装饰工程	22842.85	334.1	
6.14	2-17立面建筑工程	67115.3	3121.01	
6.15	2-17立面装饰工程	123279.08	3149.34	
6.16	2-18立面建筑工程	13626.41	633.66	
6.17	2-18立面装饰工程	80547.21	1948.39	
7	外立面改造7	3477089.29	111389.54	
7.1	4-1栋立面建筑工程	110302.08	5129.22	
7.2	4-1栋立面装饰工程	720262.82	19937.71	
7.3	4-2栋立面建筑工程	7989.79	371.55	
7.4	4-2栋立面装饰工程	165835.36	4334.52	
7.5	4-3栋立面建筑工程	13839.42	643.54	
7.6	4-3栋立面装饰工程	226607.45	6034.68	
7.7	4-4栋立面建筑工程	15921.09	740.34	
7.8	4-4栋立面装饰工程	230741.03	6150.32	
7.9	4-5栋立面建筑工程	13119.48	610.07	
7.10	4-5栋立面装饰工程	197397.51	5217.48	
7.11	4-6栋立面建筑工程	408509.58	18996.52	
7.12	4-6栋立面装饰工程	507665.22	13896.91	
7.13	4-7栋立面建筑工程	359936.6	16737.76	
7.14	4-7栋立面装饰工程	165085.64	4313.28	
7.15	4-8栋立面建筑工程	5750.84	267.43	
7.16	4-8栋立面装饰工程	40136.06	821.25	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

E.12： 单项工程汇总表

工程名称：

第 5 页 共 8 页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
7.17	4-9栋立面建筑工程	5961.74	277.23	
7.18	4-9栋立面装饰工程	28083.85	480.76	
7.19	4-10栋立面建筑工程	12016.91	558.81	
7.20	4-10栋立面装饰工程	74343.85	1776.27	
7.21	4-11栋立面建筑工程	5643.69	262.44	
7.22	4-11栋立面装饰工程	68757.16	1624.47	
7.23	4-12栋立面建筑工程	6061.03	281.84	
7.24	4-12栋立面装饰工程	45403.02	989.87	
7.25	4-13栋立面建筑工程	3802.37	176.82	
7.26	4-13栋立面装饰工程	37915.7	758.45	
8	外立面改造8	3603194.17	120995.06	
8.1	5-1栋立面建筑工程	199864.74	9294.12	
8.2	5-1栋立面装饰工程	229339.37	6110.77	
8.3	5-2栋立面建筑工程	15733.44	731.63	
8.4	5-2栋立面装饰工程	217844.29	5794.8	
8.5	5-3栋立面建筑工程	84572.12	3932.76	
8.6	5-3栋立面装饰工程	126940.5	3246.38	
8.7	5-4栋立面建筑工程	133025.92	6185.96	
8.8	5-4栋立面装饰工程	156423.74	4071.16	
8.9	5-5栋立面建筑工程	176561.74	8210.45	
8.10	5-5栋立面装饰工程	236376.38	6307.92	
8.11	5-6栋立面建筑工程	208450.02	9693.31	
8.12	5-6栋立面装饰工程	356529.1	9702.06	
8.13	5-7栋立面建筑工程	121670.03	5657.9	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

E.12： 单项工程汇总表

工程名称：

第 6 页 共 8 页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
8.14	5-7栋立面装饰工程	108542.13	2731.57	
8.15	5-8栋立面建筑工程	15064.61	700.53	
8.16	5-8栋立面装饰工程	345848.74	9403.26	
8.17	5-9栋立面建筑工程	63471.01	2951.51	
8.18	5-9栋立面装饰工程	73066.3	1743.26	
8.19	5-10栋立面建筑工程	62014.45	2883.78	
8.20	5-10栋立面装饰工程	72320.89	1718.3	
8.21	5-11栋立面建筑工程	6048.73	281.28	
8.22	5-11栋立面装饰工程	90637.51	2241.72	
8.23	5-12栋立面建筑工程	46433.28	2159.24	
8.24	5-12栋立面装饰工程	50797.8	1116.15	
8.25	5-13栋立面建筑工程	63994.35	2975.86	
8.26	5-13栋立面装饰工程	120481.69	3065.55	
8.27	5-14栋立面建筑工程	118574.49	5513.94	
8.28	5-14栋立面装饰工程	102566.8	2569.89	
9	外立面改造9	3942519.38	119336.98	
9.1	3-1立面建筑工程	191930.03	8925.14	
9.2	3-1立面装饰工程	1631079.39	45562.25	
9.3	3-2立面建筑工程	211349.05	9828.14	
9.4	3-2立面装饰工程	365649.74	9955.54	
9.5	3-3立面建筑工程	42146.46	1959.88	
9.6	3-3立面装饰工程	209747.02	5575.19	
9.7	3-4立面建筑工程	61898.87	2878.39	
9.8	3-4立面装饰工程	94579.87	2341.08	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

E.12： 单项工程汇总表

工程名称：

第 7 页 共 8 页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
9.9	3-5立面建筑工程	42792.62	1989.94	
9.10	3-5立面装饰工程	423301.55	11241.9	
9.11	3-6立面建筑工程	18757.7	872.27	
9.12	3-6立面装饰工程	49104.09	1068.79	
9.13	3-7立面建筑工程	14843	690.23	
9.14	3-7立面装饰工程	21782.9	304.45	
9.15	3-9栋立面建筑工程	54274.2	2525.03	
9.16	3-9栋立面装饰工程	104387.89	2620.83	
9.17	3-10栋立面建筑工程	10658.64	495.65	
9.18	3-10栋立面装饰工程	24100.47	369.29	
9.19	3-11栋立面建筑工程	13199.54	621.83	
9.20	3-11栋立面装饰工程	282047.69	7593.6	
9.21	3-8栋立面建筑工程	6879.68	319.91	
9.22	3-8栋立面装饰工程	68008.98	1597.65	
10	外立面改造10	3915521.22	114713.74	
10.1	3-12栋立面建筑工程	26265.7	1221.41	
10.2	3-12栋立面装饰工程	49606.36	1082.8	
10.3	3-13栋立面建筑工程	60402.37	2810.8	
10.4	3-13栋立面装饰工程	130489.51	3349.64	
10.5	3-14栋立面建筑工程	55622.86	2592.98	
10.6	3-14栋立面装饰工程	971887.24	27102.35	
10.7	3-15栋立面建筑工程	52955.37	2468.91	
10.8	3-15栋立面装饰工程	414814.77	11381.64	
10.9	3-16栋立面建筑工程	30913.13	1437.52	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

E. 12: 单项工程汇总表

工程名称:

第 8 页 共 8 页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
10.10	3-16栋立面装饰工程	48832.53	1061.18	
10.11	3-17栋立面建筑工程	25942.75	1206.4	
10.12	3-17栋立面装饰工程	681499.6	18783.24	
10.13	3-18栋立面建筑工程	35687.65	1659.55	
10.14	3-18栋立面装饰工程	290255.71	7236.38	
10.15	3-19栋立面建筑工程	37798.42	1757.7	
10.16	3-19栋立面装饰工程	143255.51	3723.24	
10.17	3-20栋立面建筑工程	87909.37	4087.95	
10.18	3-20栋立面装饰工程	76468.18	1834.28	
10.19	3-21栋立面建筑工程	40353.67	1876.49	
10.20	3-21栋立面装饰工程	654560.52	18039.28	
合计		29235390.86	814504.96	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-1立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		44400.03	
1	直接费			40104.98	
1.1	人工费			20281.36	
1.2	材料费			15681.29	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			4142.33	
2	管理费		9.65	2648.1	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1646.53	
二	措施项目费	1+2+3		3173.5	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		564.49	
1.1	直接费			488.1	
1.1.1	人工费			193.26	
1.1.2	材料费			73.97	
1.1.3	机械费			220.87	
1.2	管理费		9.65	47.1	
1.3	利润		6	29.29	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		71.94	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	2537.07	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1335.51	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		475.74	
四	税前造价	一+二+三		48049.27	
五	销项税额	四	9	4324.43	
单位工程建安造价		四+五		52373.7	

单位工程造价表

工程名称：1-1立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					37999.2	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖	m2	6	25.44	152.64	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	99.54	6.02	599.23	
3	011604002002	铲除干粘石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖	m2	22.55	20.65	465.66	
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	122.09	7.08	864.4	
5	011610002007	玻璃门拆除	1. 首层玻璃门拆除； 2. 运距：综合考虑；	樘	19	109.9	2088.1	
6	011610002002	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门	樘	20	75.65	1513	
7	011610002003	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	50	66.59	3329.5	
8	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除	m2	118.64	63.63	7549.06	
9	011604001001	砖渣外运	1. 违章建筑拆除渣土 2. 运距：综合考虑	m3	15.26	164.82	2515.15	
10	011610002005	玻璃幕墙拆除	1. 原有铝合金幕墙拆除； 2. 运距：综合考虑；	m2	253.25	50	12662.5	
11	011610002006	原空调格栅拆除	1. 原空调格栅拆除	m2	14.58	22.95	334.61	
12	011610002008	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	54	65.77	3551.58	
本页小计							35625.43	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-1立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 运距：综合考虑	m2	192.52	12.33	2373.77	
		屋面防水					6400.83	
14	011607002001	防水层拆除	1. 拆除原上人屋面防水层	m2	42.3	21.54	911.14	
15	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10mm1:2.5水泥砂浆找平 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢丝网片，表面压光	m2	42.3	129.78	5489.69	
	二	单价措施费					564.49	
16	011703001001	垂直运输		项	1	564.49	564.49	
本页小计							9339.09	
合 计							44964.52	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-1立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	124.102	115	14271.73	
2	H00001	人工费	元	6203.03	1	6203.03	人工系数:1;
3	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	48.899	22.81	1115.39	
4	BCCLF1	玻璃幕墙拆除（包外运）	m2	253.25	50	12662.5	
5	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.717	496.14	851.87	
6	J0006H	燃料动力费	元	62.93	0.92	57.9	
7	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	1.5	239.789	359.68	
8	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.295	552	162.84	
9	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	2.791	11.252	31.4	
10	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.359	780.316	280.13	
11	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.015	490.673	7.36	
12	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.059	217.368	12.82	
13	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	10.595	123.096	1304.2	
14	JX001	其他机械费	元	66.342	0.92	61.03	
15	JXFTZ	机械费调整	元	0.004	1		
16	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	4.64	375.351	1741.63	
17	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	6.121	56.148	343.68	
	本页小计		元			39467.19	
	合计		元			39467.19	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-1立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		936356.41	
1	直接费			834954.1	
1.1	人工费			293731.03	
1.2	材料费			524092.76	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			17130.31	
2	管理费		6.8	53869.56	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	47532.02	
二	措施项目费	1+2+3		90840.91	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		57447.34	
1.1	直接费			50936.67	
1.1.1	人工费			29150.83	
1.1.2	材料费			17516.92	
1.1.3	机械费			4268.92	
1.2	管理费		6.8	3457.06	
1.3	利润		6	3052.94	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1590.09	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	31803.48	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	29145.81	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		20271.97	
四	税前造价	一+二+三		1047469.29	
五	销项税额	四	9	94272.24	
单位工程建安造价		四+五		1141741.53	

单位工程造价表

工程名称：1-1立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					203144.2	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	128.09	52.34	6704.23	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	54.32	2.17	117.87	
3	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	602.87	183.46	110602.53	
4	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1146.29	74.78	85719.57	
		门窗改造					420279.94	
5	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形窗）	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	68.4	397.88	27214.99	
6	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（弧形窗）	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	133.48	463.87	61917.37	
7	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝合金卷帘门	m2	197.96	243.78	48258.69	
8	010802001001	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚普通铝合金推拉门 2. 15mm钢化玻璃	m2	197.96	437.73	86653.03	
本页小计							427188.28	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-1立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010807001003	玻璃幕墙	1. 框、扇材质:110系列铝合金; 2. 玻璃品种、厚度:5+12+5中空玻璃; 3. 包含材料采购、运输、制作、安装、五金配件、成品保护等工作内容;	m2	253.25	692.81	175454.13	
10	010807001006	黑色镀锌防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	127.3	163.25	20781.73	
		其他					312932.27	
11	011507001002	箱式招牌（1.2米高）	1. 角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1.5mm不锈钢板泛水	m	3	1986.22	5958.66	
12	011507001006	箱式招牌（1.5米高）	1. 角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1.5mm不锈钢板泛水	m	28.5	2379.02	67802.07	
13	011507001007	箱式招牌（2米高）	1. 角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1.5mm不锈钢板泛水	m	44.5	3033.68	134998.76	
14	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	33	350	11550	
15	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	172.33	255.62	44050.99	
16	031001006001	塑料管PVC φ 32	1. 空调冷凝水管	m	230.73	13.83	3191	
本页小计							463787.34	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-1立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	011508002002	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	78	400	31200	
18	011502007001	150高EPS压顶线150*100	1. 150高EPS压顶线150*100	m	27.34	51.28	1402	
19	011403001001	楼梯间扶手刷漆	1. 红丹防锈底漆一遍 2. 银灰色调和漆两遍	m2	28.89	38.88	1123.24	
20	011507001004	EPS100宽窗套线100*100	1. EPS100宽窗套线100*100	m	19.55	33.51	655.12	
21	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	133	74.67	9931.11	
22	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	133	8.04	1069.32	
	二	单价措施费					57447.34	
23	011703001002	垂直运输		项	1	8618.55	8618.55	
24	011701002002	外脚手架		m2	2281.46	19.86	45309.8	
25	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	177.19	19.86	3518.99	
本页小计							102828.13	
合 计							993803.75	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-1立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	6.65	115	764.75	
2	100002	综合人工	工日	8.34	115	959.1	
3	H00001	人工费	元	321157.995	1	321158	人工系数:1;
4	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	6326.38	6.21	39286.82	
5	01510100001	铝合金型材 综合	kg	2531.082	20.87	52823.68	
6	05030100002	杉木锯材	m3	6.761	1830	12372.63	
7	06010100003@2	15mm钢化玻璃	m2	190.042	119.52	22713.82	
8	06210100001@2	5+12+5中空玻璃	m2	241.398	101.82	24579.14	
9	09130100001@1	铝塑板 4MM	m2	381.518	57.69	22009.77	
10	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	172.33	160	27572.8	
11	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	68.4	176.51	12073.28	
12	11090100006@2	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃（弧形）	m2	133.48	206.51	27564.95	
13	11090300001	铝合金卷闸门	m2	197.96	163.96	32457.52	
14	11190400001@1	70系列2.0厚普通铝合金推拉门	m2	197.96	208	41175.68	
15	88010500001	其他材料费	元	12980.226	1	12980.23	
16	BCCLF11	定制招牌名称（暂估价）	个	78	400	31200	
17	BCCLF2	空调室外机移装	台	33	350	11550	
18	WJJ172568@1	塑料排水管 φ32	m	229.115	4.75	1088.3	
19	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	15.69	2.5	39.23	
20	J0006H	燃料动力费	元	985.069	0.92	906.26	
21	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	4.622	552	2551.34	
22	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.757	461.73	811.26	
23	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	3.439	168.176	578.36	
24	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.16	217.368	469.51	
25	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	6.993	44.703	312.61	
26	J7-124	电锤 520W 小	台班	116.846	7.884	921.21	
27	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	1.022	35.19	35.96	
28	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	118.169	123.096	14546.13	
		本页小计	元			715502.34	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-1立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	JX001	其他机械费	元	244.437	0.92	224.88	
30	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.096	375.351	36.03	
31	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.101	56.148	5.67	
	本页小计		元			266.58	
	合计		元			715768.92	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-2栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		4622.8	
1	直接费			3997.3	
1.1	人工费			2644.69	
1.2	材料费			1201.31	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			151.3	
2	管理费		9.65	385.72	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	239.86	
二	措施项目费	1+2+3		495.31	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		225.53	
1.1	直接费			195	
1.1.1	人工费			77.21	
1.1.2	材料费			29.55	
1.1.3	机械费			88.24	
1.2	管理费		9.65	18.82	
1.3	利润		6	11.7	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		7.76	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	262.02	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	137.93	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		51.18	
四	税前造价	一+二+三		5169.29	
五	销项税额	四	9	465.24	
单位工程建安造价		四+五		5634.53	

单位工程造价表

工程名称：1-2栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					2065.49	
1	011608002003	铲除干粘石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓干粘石	m2	35.69	20.65	737	
2	011605002001	原粘土砖拆除	1. 拆除原粘土砖 2. 运距：综合考虑	m2	8.93	26.93	240.48	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	35.69	7.08	252.69	
4	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	12	69.61	835.32	
		屋面防水					2557.31	
5	011607001002	平屋面找平层及防水层拆除	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	16.9	21.54	364.03	
6	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	16.9	129.78	2193.28	
	二	单价措施费					225.53	
7	011703001001	垂直运输		项	1	225.53	225.53	
本页小计							4848.33	
合 计							4848.33	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-2栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	17.209	115	1979.04	
2	H00001	人工费	元	742.866	1	742.87	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	22.308	4.67	104.18	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	19.536	22.81	445.62	
5	14353500016	基层处理剂	kg	8.281	8	66.25	
6	88010500001	其他材料费	元	70.481	1	70.48	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.686	496.14	340.35	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.172	702.372	120.81	
9	J0006H	燃料动力费	元	25.142	0.92	23.13	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.118	552	65.14	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.024	217.368	5.22	
12	JX001	其他机械费	元	26.505	0.92	24.38	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.002	1		
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.281	375.351	105.47	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.297	56.148	16.68	
	本页小计		元			4109.62	
	合计		元			4109.62	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-2栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		132716.1	
1	直接费			118092.07	
1.1	人工费			48088.72	
1.2	材料费			69178.77	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			824.58	
2	管理费		6.8	7768.47	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	6854.53	
二	措施项目费	1+2+3		15173.92	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		10375.12	
1.1	直接费			9201.73	
1.1.1	人工费			4983.09	
1.1.2	材料费			2976.64	
1.1.3	机械费			1242	
1.2	管理费		6.8	624.23	
1.3	利润		6	551.37	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		228.95	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	4569.85	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	4187.97	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11478.9	
四	税前造价	一+二+三		159368.92	
五	销项税额	四	9	14343.2	
单位工程建安造价		四+五		173712.12	

单位工程造价表

工程名称：1-2栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					44779.79	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	44.62	52.34	2335.41	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	82.28	183.46	15095.09	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	365.73	74.78	27349.29	
		门窗改造					33921.72	
4	010807001003	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	207.79	163.25	33921.72	
		其他					54014.59	
5	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	11	350	3850	
6	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	162.56	255.62	41553.59	
7	031001006001	塑料管PVC Φ32	1. 空调冷凝水管	m	72.5	13.83	1002.68	
本页小计							125107.78	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-2栋装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	011502007001	150*100EPS线条	1. 150*100EPS线条	m	27.4	51.28	1405.07	
9	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	75	74.67	5600.25	
10	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	75	8.04	603	
	二	单价措施费					10375.12	
11	011703001002	垂直运输		项	1	2802.27	2802.27	
12	011701002002	外脚手架		m2	510.3	14.84	7572.85	
本页小计							17983.44	
合 计							143091.22	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-2栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	3.75	115	431.25	
2	100002	综合人工	工日	0.597	115	68.66	
3	H00001	人工费	元	52571.793	1	52571.79	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	170.542	5.68	968.68	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2947.545	0.42	1237.97	
6	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	162.56	160	26009.6	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	155.492	64.34	10004.36	
8	13350900004	防水剂	kg	242.476	1.85	448.58	
9	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	79.05	15.25	1205.51	
10	88010500001	其他材料费	元	2340.857	1	2340.86	
11	BCCLF2	空调室外机移装	台	11	350	3850	
12	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.223	697.587	1550.74	
13	WJJ172568@1	塑料排水管 Φ32	m	71.993	4.75	341.97	
14	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	4.93	2.5	12.33	
15	J0006H	燃料动力费	元	320.29	0.92	294.67	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.503	552	829.66	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.255	461.73	117.74	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.097	168.176	184.49	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.391	217.368	84.99	
20	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.954	44.703	42.65	
21	J7-124	电锤 520W 小	台班	62.018	7.884	488.95	
22	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.054	375.351	20.27	
23	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.057	56.148	3.2	
	本页小计		元			103108.92	
	合计		元			103108.92	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-3栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1105.04	
1	直接费			955.56	
1.1	人工费			929.3	
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			26.26	
2	管理费		9.65	92.21	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	57.37	
二	措施项目费	1+2+3		61.49	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1.77	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	59.72	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	31.44	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11.67	
四	税前造价	一+二+三		1178.2	
五	销项税额	四	9	106.04	
单位工程建安造价		四+五		1284.24	

单位工程造价表

工程名称：1-3栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1105.04	
1	011608002003	铲除干粘石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓干粘石	m2	39.85	20.65	822.9	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	39.85	7.08	282.14	
	二	单价措施费						
本页小计							1105.04	
合 计							1105.04	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-3栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	8.082	115	929.43	
2	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.06	375.351	22.52	
3	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.064	56.148	3.59	
	本页小计		元			955.54	
	合计		元			955.54	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-3栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		36020.26	
1	直接费			31932.56	
1.1	人工费			15690.43	
1.2	材料费			15985.53	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			256.6	
2	管理费		6.8	2171.4	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1915.96	
二	措施项目费	1+2+3		10185.91	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		8691.24	
1.1	直接费			7708.93	
1.1.1	人工费			4395.34	
1.1.2	材料费			2754.31	
1.1.3	机械费			559.28	
1.2	管理费		6.8	522.71	
1.3	利润		6	461.8	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		71.54	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1423.13	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1304.21	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10462.06	
四	税前造价	一+二+三		56668.23	
五	销项税额	四	9	5100.14	
单位工程建安造价		四+五		61768.37	

单位工程造价表

工程名称：1-3栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					36020.26	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	39.85	52.34	2085.75	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	31.79	183.46	5832.19	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	375.8	74.78	28102.32	
	二	单价措施费					8691.24	
4	011703001002	垂直运输		项	1	1099.69	1099.69	
5	011701002002	外脚手架		m2	511.56	14.84	7591.55	
本页小计							44711.5	
合 计							44711.5	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-3栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	20085.778	1	20085.78	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	170.964	5.68	971.08	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	49.621	5.35	265.47	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P•O) 42.5级	kg	2968.965	0.42	1246.97	
5	04030400001	粗净砂	m3	2.95	241.07	711.16	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	450.965	0.61	275.09	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	159.777	64.34	10280.05	
8	13350900004	防水剂	kg	249.158	1.85	460.94	
9	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	96.685	5.049	488.16	
10	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	9.259	23.64	218.88	
11	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	51.872	5.75	298.26	
12	88010500001	其他材料费	元	482.437	1	482.44	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.347	697.587	939.65	
14	J0006H	燃料动力费	元	125.691	0.92	115.64	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.59	552	325.68	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.256	461.73	118.2	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.127	168.176	189.53	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.232	217.368	50.43	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.369	44.703	16.5	
	本页小计		元			37539.91	
	合计		元			37539.91	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-4立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		18555.14	
1	直接费			16044.82	
1.1	人工费			12310.98	
1.2	材料费			2900.46	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			833.38	
2	管理费		9.65	1548.31	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	962.84	
二	措施项目费	1+2+3		1607.26	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		544.47	
1.1	直接费			470.79	
1.1.1	人工费			186.4	
1.1.2	材料费			71.35	
1.1.3	机械费			213.04	
1.2	管理费		9.65	45.43	
1.3	利润		6	28.25	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		30.56	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	1032.23	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	543.36	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		201.62	
四	税前造价	一+二+三		20364.02	
五	销项税额	四	9	1832.76	
单位工程建安造价		四+五		22196.78	

单位工程造价表

工程名称：1-4立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		屋面防水					6173.85	
1	011607002001	防水层拆除	1. 拆除原上人屋面防水层	m2	40.8	21.54	878.83	
2	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10mm1:2.5水泥砂浆找平 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢丝网片，表面压光	m2	40.8	129.78	5295.02	
		拆除部分					12381.29	
3	011604002001	铲除干粘石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖	m2	241.82	20.65	4993.58	
4	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	241.82	7.08	1712.09	
5	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	12	54.57	654.84	
6	011610002007	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	51	80.52	4106.52	
7	011610002006	原空调格栅拆除	1. 原空调格栅拆除	m2	0.86	22.94	19.73	
8	011403001001	栏杆拆除	1. 栏杆拆除 2. 运距综合考虑	m2	8.92	16.58	147.89	
9	011611005001	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	176.93	4.22	746.64	
本页小计							18555.14	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-4立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	二	单价措施费					544.47	
10	011703001001	垂直运输		项	1	544.47	544.47	
本页小计							544.47	
合 计							19099.61	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-4立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	93.041	115	10699.72	
2	H00001	人工费	元	1797.622	1	1797.62	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	53.856	4.67	251.51	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	47.165	22.81	1075.83	
5	14353500016	基层处理剂	kg	19.992	8	159.94	
6	88010500001	其他材料费	元	170.163	1	170.16	
7	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.656	496.14	821.61	
8	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.416	702.372	292.19	
9	J0006H	燃料动力费	元	60.698	0.92	55.84	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.285	552	157.32	
11	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.048	780.316	37.46	
12	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.002	490.673	0.98	
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.057	217.368	12.39	
14	JX001	其他机械费	元	63.989	0.92	58.87	
15	JXFTZ	机械费调整	元	0.004	1		
16	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.643	375.351	616.7	
17	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	1.898	56.148	106.57	
	本页小计		元			16314.71	
	合计		元			16314.71	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-4立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		343938.86	
1	直接费			307251.23	
1.1	人工费			120056.37	
1.2	材料费			185027.52	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2167.34	
2	管理费		6.8	19488.85	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	17196.08	
二	措施项目费	1+2+3		39652.08	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		27163.12	
1.1	直接费			24091.26	
1.1.1	人工费			13112.23	
1.1.2	材料费			7871.01	
1.1.3	机械费			3108.02	
1.2	管理费		6.8	1634.22	
1.3	利润		6	1443.54	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		593.76	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	11895.2	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	10901.17	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		13835.91	
四	税前造价	一+二+三		397426.85	
五	销项税额	四	9	35768.42	
单位工程建安造价		四+五		433195.27	

单位工程造价表

工程名称：1-4立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					147676.05	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	241.82	52.34	12656.86	
2	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	223.92	183.46	41080.36	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1242.95	74.78	92947.8	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	46.44	21.34	991.03	
		门窗改造					76251.9	
5	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	32.4	397.88	12891.31	
6	010807001003	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	388.12	163.25	63360.59	
		其他					120010.91	
7	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	59	350	20650	
本页小计							244577.95	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-4立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	277.7	255.62	70985.67	
9	031001006001	塑料管PVC φ 32	1. 空调冷凝水管	m	160	13.83	2212.8	
10	011507001003	EPS100宽窗套线100*100	1. EPS100宽窗套线100*100	m	218.72	33.51	7329.31	
11	031001006004	镀锌栏杆	1. 铁艺栏杆高度：1100mm； 2. 防护材料各类：镀锌方钢；	m	8.11	153.08	1241.48	
12	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	70	74.67	5226.9	
13	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	70	8.04	562.8	
14	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L63X5 .0 @400 2. 檐口面层：15厚生态木封口（自 攻螺丝固定） 3. 灰色EPC封檐板200高	m	103.2	114.36	11801.95	
	二	单价措施费					27163.12	
15	011703001002	垂直运输		项	1	6964.1	6964.1	
16	011701002002	外脚手架		m2	1361.12	14.84	20199.02	
本页小计							126524.03	
合 计							371101.98	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-4立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	3.5	115	402.5	
2	100002	综合人工	工日	0.558	115	64.17	
3	H00001	人工费	元	132701.93	1	132701.93	人工系数:1;
4	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	595.72	6.21	3699.42	
5	03210500002	安全网	m2	454.888	5.68	2583.76	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	9955.71	0.42	4181.4	
7	04030400001	粗净砂	m3	9.891	241.07	2384.42	
8	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	277.7	160	44432	
9	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	32.4	176.51	5718.92	
10	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	528.451	64.34	34000.54	
11	13350900004	防水剂	kg	824.073	1.85	1524.54	
12	88010500001	其他材料费	元	5328.374	1	5328.37	
13	BCCLF2	空调室外机移装	台	59	350	20650	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	8.649	697.587	6033.43	
15	WJJ172568@2	塑料排水管 Φ32	m	158.88	4.75	754.68	
16	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	10.88	2.5	27.2	
17	J0006H	燃料动力费	元	795.971	0.92	732.29	
18	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	1.032	30.802	31.79	
19	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	3.735	552	2061.72	
20	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.681	461.73	314.44	
21	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	3.729	168.176	627.13	
22	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.498	217.368	325.62	
23	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	2.597	44.703	116.09	
24	J7-124	电锤 520W 小	台班	114.826	7.884	905.29	
25	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.225	30.102	6.77	
26	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.062	340.621	21.12	
27	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.13	39.431	5.13	
28	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.011	269.753	2.97	
		本页小计	元			269637.64	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-4立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.105	88.228	9.26	
30	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.708	123.096	87.15	
31	JX001	其他机械费	元	7.868	0.92	7.24	
32	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.05	375.351	18.77	
33	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.053	56.148	2.98	
	本页小计		元			125.40	
	合计		元			269763.04	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-5立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		728.36	
1	直接费			629.91	
1.1	人工费			593.27	
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			36.64	
2	管理费		9.65	60.75	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	37.83	
二	措施项目费	1+2+3		40.54	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1.17	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	39.37	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	20.72	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		7.69	
四	税前造价	一+二+三		776.59	
五	销项税额	四	9	69.89	
单位工程建安造价		四+五		846.48	

单位工程造价表

工程名称：1-5立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					728.36	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	55.6	6.02	334.71	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	55.6	7.08	393.65	
	二	单价措施费						
本页小计							728.36	
合 计							728.36	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-5立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	5.159	115	593.29	
2	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.084	375.351	31.53	
3	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.088	56.148	4.94	
	本页小计		元			629.76	
	合计		元			629.76	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-5立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		50606.62	
1	直接费			44863.13	
1.1	人工费			21994.5	
1.2	材料费			22507.95	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			360.68	
2	管理费		6.8	3050.67	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2691.78	
二	措施项目费	1+2+3		13996.7	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		11906.95	
1.1	直接费			10561.22	
1.1.1	人工费			6012.77	
1.1.2	材料费			3762.94	
1.1.3	机械费			785.51	
1.2	管理费		6.8	716.11	
1.3	利润		6	632.68	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		100.02	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1989.73	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1823.46	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10646.03	
四	税前造价	一+二+三		75249.35	
五	销项税额	四	9	6772.44	
单位工程建安造价		四+五		82021.79	

单位工程造价表

工程名称：1-5立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					50606.62	
1	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	41.79	183.46	7666.79	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂中层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	535.3	74.78	40029.73	
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	55.6	52.34	2910.1	
	二	单价措施费					11906.95	
4	011703001002	垂直运输		项	1	1556.64	1556.64	
5	011701002002	外脚手架		m2	697.46	14.84	10350.31	
本页小计							62513.57	
合 计							62513.57	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-5立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	28007.253	1	28007.25	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	233.093	5.68	1323.97	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	67.654	5.35	361.95	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	4225.095	0.42	1774.54	
5	04030400001	粗净砂	m3	4.197	241.07	1011.77	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	642.358	0.61	391.84	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	227.587	64.34	14642.95	
8	13350900004	防水剂	kg	354.903	1.85	656.57	
9	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	131.821	5.049	665.56	
10	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	12.624	23.64	298.43	
11	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	70.723	5.75	406.66	
12	88010500001	其他材料费	元	676.078	1	676.08	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.84	697.587	1283.56	
14	J0006H	燃料动力费	元	177.919	0.92	163.69	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.835	552	460.92	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.349	461.73	161.14	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.606	168.176	270.09	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.317	217.368	68.91	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.485	44.703	21.68	
	本页小计		元			52647.56	
	合计		元			52647.56	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-6立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1432.36	
1	直接费			1238.69	
1.1	人工费			1166.65	
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			72.04	
2	管理费		9.65	119.49	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	74.38	
二	措施项目费	1+2+3		79.71	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		2.29	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	77.42	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	40.75	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		15.12	
四	税前造价	一+二+三		1527.19	
五	销项税额	四	9	137.45	
单位工程建安造价		四+五		1664.64	

单位工程造价表

工程名称：1-6立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1432.36	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	109.34	6.02	658.23	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	109.34	7.08	774.13	
	二	单价措施费						
本页小计							1432.36	
合 计							1432.36	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-6立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	10.144	115	1166.56	
2	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.166	375.351	62.31	
3	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.174	56.148	9.77	
	本页小计		元			1238.64	
	合计		元			1238.64	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-6立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		96619.57	
1	直接费			85654.15	
1.1	人工费			41749.4	
1.2	材料费			43212.92	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			691.83	
2	管理费		6.8	5824.44	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	5139.25	
二	措施项目费	1+2+3		36384.96	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		32082.75	
1.1	直接费			28448.73	
1.1.1	人工费			16912.46	
1.1.2	材料费			9933.11	
1.1.3	机械费			1603.16	
1.2	管理费		6.8	1930.45	
1.3	利润		6	1704.91	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		205.92	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	4096.29	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	3753.98	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11330.05	
四	税前造价	一+二+三		144334.58	
五	销项税额	四	9	12990.11	
单位工程建安造价		四+五		157324.69	

单位工程造价表

工程名称：1-6立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					96619.57	
1	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	62.96	183.46	11550.64	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1061.06	74.78	79346.07	
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	109.34	52.34	5722.86	
	二	单价措施费					32082.75	
4	011703001002	垂直运输		项	1	3029.96	3029.96	
5	011701002002	外脚手架		m2	1399.46	20.76	29052.79	
本页小计							128702.32	
合 计							128702.32	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-6立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	58661.86	1	58661.86	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	473.299	5.68	2688.34	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	135.748	5.35	726.25	
4	03210900009	加工铁件	kg	97.403	6.94	675.98	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	8351.505	0.42	3507.63	
6	04030400001	粗净砂	m3	8.297	241.07	2000.16	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1273.272	0.61	776.7	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	451.12	64.34	29025.06	
9	13350900004	防水剂	kg	703.483	1.85	1301.44	
10	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	395.489	5.049	1996.82	
11	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	34.847	23.64	823.78	
12	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	217.337	5.75	1249.69	
13	88010500001	其他材料费	元	1391.996	1	1392	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.325	697.587	2319.48	
15	J0006H	燃料动力费	元	346.314	0.92	318.61	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.625	552	897	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.84	461.73	387.85	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	3.183	168.176	535.3	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.57	217.368	123.9	
20	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.73	44.703	32.63	
	本页小计		元			109440.48	
	合计		元			109440.48	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-7立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		2676.5	
1	直接费			2314.44	
1.1	人工费			2250.84	
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			63.6	
2	管理费		9.65	223.34	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	138.91	
二	措施项目费	1+2+3		148.93	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		4.28	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	144.65	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	76.15	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		28.25	
四	税前造价	一+二+三		2853.68	
五	销项税额	四	9	256.83	
单位工程建安造价		四+五		3110.51	

单位工程造价表

工程名称：1-7立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					2676.5	
1	011604002002	铲除水刷石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖	m2	96.52	20.65	1993.14	
2	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	96.52	7.08	683.36	
	二	单价措施费						
本页小计							2676.5	
合 计							2676.5	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-7立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	19.573	115	2250.9	
2	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.146	375.351	54.8	
3	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.154	56.148	8.65	
	本页小计		元			2314.35	
	合计		元			2314.35	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-7立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		86455.78	
1	直接费			76644	
1.1	人工费			37455.6	
1.2	材料费			38570.66	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			617.74	
2	管理费		6.8	5211.76	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	4598.64	
二	措施项目费	1+2+3		19216.44	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		15798.27	
1.1	直接费			14012.22	
1.1.1	人工费			7849.66	
1.1.2	材料费			4841.56	
1.1.3	机械费			1321	
1.2	管理费		6.8	950.27	
1.3	利润		6	839.48	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		163.61	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	3254.56	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2982.59	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11056.72	
四	税前造价	一+二+三		116728.94	
五	销项税额	四	9	10505.6	
单位工程建安造价		四+五		127234.54	

单位工程造价表

工程名称：1-7立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					86455.78	
1	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	63.13	183.46	11581.83	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	933.7	74.78	69822.09	
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	96.52	52.34	5051.86	
	二	单价措施费					15798.27	
4	011703001002	垂直运输		项	1	2788.34	2788.34	
5	011701002002	外脚手架		m2	876.68	14.84	13009.93	
本页小计							102254.05	
合 计							102254.05	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-7立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	45305.25	1	45305.25	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	292.985	5.68	1664.15	
3	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	7358.535	0.42	3090.58	
4	04030400001	粗净砂	m3	7.31	241.07	1762.22	
5	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1120.442	0.61	683.47	
6	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	396.973	64.34	25541.24	
7	13350900004	防水剂	kg	619.044	1.85	1145.23	
8	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	165.692	5.049	836.58	
9	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	88.895	5.75	511.15	
10	88010500001	其他材料费	元	1118.387	1	1118.39	
11	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.051	697.587	2128.34	
12	J0006H	燃料动力费	元	318.698	0.92	293.2	
13	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.495	552	825.24	
14	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.438	461.73	202.24	
15	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.801	168.176	471.06	
16	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.524	217.368	113.9	
17	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.732	44.703	32.72	
	本页小计		元			85724.96	
	合计		元			85724.96	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-8立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		5804.64	
1	直接费			5019.08	
1.1	人工费			1498.23	
1.2	材料费			3402.65	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			118.2	
2	管理费		9.65	484.34	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	301.15	
二	措施项目费	1+2+3		458.41	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		128.29	
1.1	直接费			110.93	
1.1.1	人工费			43.92	
1.1.2	材料费			16.81	
1.1.3	机械费			50.2	
1.2	管理费		9.65	10.7	
1.3	利润		6	6.66	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		9.49	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	320.63	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	168.78	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		62.63	
四	税前造价	一+二+三		6325.68	
五	销项税额	四	9	569.31	
单位工程建安造价		四+五		6894.99	

单位工程造价表

工程名称：1-8立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		屋面部分					4867.07	
1	010902001001	灰色树脂瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 铺深灰色合成树脂瓦	m2	24.4	199.47	4867.07	
		拆除部分					937.57	
2	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	5	51.27	256.35	
3	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	5	50.37	251.85	
4	011403001001	栏杆拆除	1. 栏杆拆除 2. 运距综合考虑	m2	3.43	16.58	56.87	
5	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 运距：综合考虑	m2	24.4	12.33	300.85	
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	10.12	7.08	71.65	
	二	单价措施费					128.29	
7	011703001001	垂直运输		项	1	128.29	128.29	
本页小计							5932.93	
合 计							5932.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-8立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	6.346	115	729.79	
2	H00001	人工费	元	812.23	1	812.23	人工系数:1;
3	04171300002@2	合成树脂瓦 3mm厚	m2	26.962	35	943.67	
4	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	7.076	38.67	273.63	
5	05030100002	杉木锯材	m3	0.214	1830	391.62	
6	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	28.206	22.81	643.38	
7	14353500016	基层处理剂	kg	11.956	8	95.65	
8	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	0.252	3500	882	
9	88010500001	其他材料费	元	125.517	1	125.52	
10	J0006H	燃料动力费	元	14.302	0.92	13.16	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.067	552	36.98	
12	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.002	780.316	1.56	
13	JX001	其他机械费	元	40.992	0.92	37.71	
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.18	375.351	67.56	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.198	56.148	11.12	
	本页小计		元			5065.58	
	合计		元			5065.58	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-8立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		29040.69	
1	直接费			25744.77	
1.1	人工费			11227.61	
1.2	材料费			14320.69	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			196.47	
2	管理费		6.8	1750.63	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1544.67	
二	措施项目费	1+2+3		2344.91	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1329.74	
1.1	直接费			1179.39	
1.1.1	人工费			602.94	
1.1.2	材料费			348.32	
1.1.3	机械费			228.13	
1.2	管理费		6.8	80	
1.3	利润		6	70.66	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		48.59	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	966.58	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	885.8	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10313.86	
四	税前造价	一+二+三		41699.46	
五	销项税额	四	9	3752.95	
单位工程建安造价		四+五		45452.41	

单位工程造价表

工程名称：1-8立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					20255.71	
1	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	55.83	183.46	10242.57	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	122.9	74.78	9190.46	
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	10.12	52.34	529.68	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	13.73	21.34	293	
		门窗改造					4639.28	
5	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	11.66	397.88	4639.28	
		其他					4145.7	
6	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	5	33.51	167.55	
7	031001006001	镀锌栏杆	1. 铁艺栏杆高度：1100mm； 2. 防护材料各类：镀锌方钢；	m	3.12	153	477.36	
本页小计							25539.9	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-8立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	30.5	114.78	3500.79	
	二	单价措施费					1329.74	
9	011703001002	垂直运输		项	1	536.73	536.73	
10	011701002002	外脚手架		m2	69.38	11.43	793.01	
本页小计							4830.53	
合 计							30370.43	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-8立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	11830.548	1	11830.55	人工系数:1;
2	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	177.126	6.21	1099.95	
3	03210500002	安全网	m2	23.277	5.68	132.21	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1023.57	0.42	429.9	
5	04030400001	粗净砂	m3	1.017	241.07	245.17	
6	05050100005@1	15厚生态木	m2	14.411	43.82	631.49	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	147.476	0.61	89.96	
8	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	11.66	176.51	2058.11	
9	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	52.251	64.34	3361.83	
10	13350900004	防水剂	kg	81.481	1.85	150.74	
11	14410000009	干粉型粘结剂	kg	235.044	0.99	232.69	
12	88010500001	其他材料费	元	351.614	1	351.61	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.073	697.587	748.51	
14	J0006H	燃料动力费	元	61.346	0.92	56.44	
15	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.305	30.802	9.39	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.288	552	158.98	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.028	461.73	12.93	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.369	168.176	62.06	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.192	217.368	41.73	
20	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.648	44.703	28.97	
21	J7-124	电锤 520W 小	台班	1.451	7.884	11.44	
22	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.067	30.102	2.02	
23	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.018	340.621	6.13	
24	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.05	39.431	1.97	
25	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.003	269.753	0.81	
26	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.041	88.228	3.62	
27	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.211	123.096	25.97	
28	JX001	其他机械费	元	2.339	0.92	2.15	
		本页小计	元			21787.33	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-8立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

	合计	元			21787.33	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-9栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		28586.77	
1	直接费			24717.46	
1.1	人工费			17506.94	
1.2	材料费			4817.24	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2393.28	
2	管理费		9.65	2385.24	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1483.17	
二	措施项目费	1+2+3		4544.5	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2798.22	
1.1	直接费			2419.56	
1.1.1	人工费			263.16	
1.1.2	材料费			100.73	
1.1.3	机械费			2055.67	
1.2	管理费		9.65	233.49	
1.3	利润		6	145.17	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		50.22	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	1696.06	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	892.81	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		331.31	
四	税前造价	一+二+三		33462.58	
五	销项税额	四	9	3011.63	
单位工程建安造价		四+五		36474.21	

单位工程造价表

工程名称：1-9栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					19870.74	
1	011604001001	违章建筑拆除	1. 违章建筑拆除 2. 运距：综合考虑	m3	20	66.79	1335.8	
2	011611005003	屋面违建拆除-钢结构	1. 拆除钢结构屋面	m2	36	25.02	900.72	
3	011611005002	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	369.36	4.85	1791.4	
4	011608002003	铲除干粘石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓干粘石	m2	195.2	20.65	4030.88	
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	195.2	7.08	1382.02	
6	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	145	64.23	9313.35	
7	011610002004	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	21	53.17	1116.57	
		屋面防水					8716.03	
8	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	57.6	21.54	1240.7	
本页小计							21111.44	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-9栋建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	57.6	129.78	7475.33	
	二	单价措施费					2798.22	
10	011703001001	垂直运输		项	1	768.68	768.68	
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	2029.54	2029.54	
本页小计							10273.55	
合 计							31384.99	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-9栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	131.656	115	15140.44	
2	H00001	人工费	元	2629.728	1	2629.73	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	76.032	4.67	355.07	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	66.586	22.81	1518.83	
5	14353500016	基层处理剂	kg	28.224	8	225.79	
6	88010500001	其他材料费	元	240.331	1	240.33	
7	BCCLF1	屋面违建拆除-钢结构	m2	36	20	720	
8	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	2.339	496.14	1160.47	
9	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.588	702.372	412.99	
10	J0006H	燃料动力费	元	85.693	0.92	78.84	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.402	552	221.9	
12	J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	1754.9	1754.9	
13	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.17	2797.545	475.58	
14	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.513	780.316	400.3	
15	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.021	490.673	10.3	
16	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.081	217.368	17.61	
17	JX001	其他机械费	元	90.338	0.92	83.11	
18	JXFTZ	机械费调整	元	0.006	1	0.01	
19	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	2.714	375.351	1018.7	
20	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	2.863	56.148	160.75	
		本页小计	元			26625.65	
		合计	元			26625.65	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-9栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		593179.23	
1	直接费			529200.15	
1.1	人工费			217135.5	
1.2	材料费			308499.67	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3564.98	
2	管理费		6.8	33986.35	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	29988.04	
二	措施项目费	1+2+3		82676.22	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		60699.5	
1.1	直接费			53822.35	
1.1.1	人工费			30686.25	
1.1.2	材料费			17488.27	
1.1.3	机械费			5647.83	
1.2	管理费		6.8	3653.19	
1.3	利润		6	3225.99	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1046.21	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	20930.51	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	19181.44	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		16758.55	
四	税前造价	一+二+三		692614	
五	销项税额	四	9	62335.26	
单位工程建安造价		四+五		754949.26	

单位工程造价表

工程名称：1-9栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					282775.46	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	195.2	52.34	10216.77	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	648.13	183.46	118905.93	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	2046.96	74.78	153071.67	
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	27.23	21.34	581.09	
		门窗改造					147814.31	
5	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	53.42	397.88	21254.75	
6	010807001003	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	775.25	163.25	126559.56	
		其他					162589.46	
7	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	84	350	29400	
本页小计							459989.77	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-9栋装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	373.5	255.62	95474.07	
9	031001006001	塑料管PVC Φ 32	1. 空调冷凝水管	m	190	13.83	2627.7	
10	011502007001	150*100EPS线条	1. 150*100EPS线条	m	49.5	51.28	2538.36	
11	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	468.55	33.51	15701.11	
12	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	120	74.67	8960.4	
13	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	120	8.04	964.8	
14	011502007003	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	60.5	114.43	6923.02	
	二	单价措施费					60699.5	
15	011703001002	垂直运输		项	1	12474.64	12474.64	
16	011701002002	外脚手架		m2	2322.97	20.76	48224.86	
本页小计							193888.96	
合 计							653878.73	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-9栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	6	115	690	
2	100002	综合人工	工日	0.957	115	110.06	
3	H00001	人工费	元	247021.772	1	247021.77	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	785.628	5.68	4462.37	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	16716.015	0.42	7020.73	
6	04030400001	粗净砂	m3	16.607	241.07	4003.45	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	2456.351	0.61	1498.37	
8	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	373.5	160	59760	
9	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	53.42	176.51	9429.16	
10	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	870.285	64.34	55994.14	
11	13350900004	防水剂	kg	1357.134	1.85	2510.7	
12	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	126.48	15.25	1928.82	
13	88010500001	其他材料费	元	9243.694	1	9243.69	
14	BCCLF2	空调室外机移装	台	84	350	29400	
15	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	14.132	697.587	9858.3	
16	WJJ172568@1	塑料排水管 φ32	m	188.67	4.75	896.18	
17	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	12.92	2.5	32.3	
18	J0006H	燃料动力费	元	1425.806	0.92	1311.74	
19	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.605	30.802	18.64	
20	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	6.69	552	3692.88	
21	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.394	461.73	643.65	
22	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	6.141	168.176	1032.77	
23	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.518	217.368	547.33	
24	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	7.518	44.703	336.08	
25	J7-124	电锤 520W 小	台班	192.71	7.884	1519.33	
26	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.132	30.102	3.97	
27	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.036	340.621	12.26	
28	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.007	269.753	1.89	
		本页小计	元			452980.58	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-9栋装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.416	123.096	51.21	
30	JX001	其他机械费	元	4.617	0.92	4.25	
31	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.086	375.351	32.28	
32	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.091	56.148	5.11	
	本页小计		元			92.85	
	合计		元			453073.43	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-10栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1095.68	
1	直接费			947.55	
1.1	人工费			892.43	
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			55.12	
2	管理费		9.65	91.41	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	56.9	
二	措施项目费	1+2+3		60.97	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1.75	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	59.22	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	31.17	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10011.57	
四	税前造价	一+二+三		11168.22	
五	销项税额	四	9	1005.14	
单位工程建安造价		四+五		12173.36	

单位工程造价表

工程名称：1-10栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1095.68	
1	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	83.64	6.02	503.51	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	83.64	7.08	592.17	
	二	单价措施费						
本页小计							1095.68	
合 计							1095.68	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-10栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	7.761	115	892.52	
2	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.126	375.351	47.29	
3	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.134	56.148	7.52	
	本页小计		元			947.33	
	合计		元			947.33	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-10栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		74310.05	
1	直接费			65876.69	
1.1	人工费			32197.22	
1.2	材料费			33148.21	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			531.26	
2	管理费		6.8	4479.58	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	3952.61	
二	措施项目费	1+2+3		27474	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		24181.65	
1.1	直接费			21442.51	
1.1.1	人工费			12742.33	
1.1.2	材料费			7481.84	
1.1.3	机械费			1218.34	
1.2	管理费		6.8	1455.03	
1.3	利润		6	1285.04	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		157.59	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	3134.76	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2872.8	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1017.84	
四	税前造价	一+二+三		102801.89	
五	销项税额	四	9	9252.17	
单位工程建安造价		四+五		112054.06	

单位工程造价表

工程名称：1-10栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					74310.05	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	83.64	52.34	4377.72	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	54.12	183.46	9928.86	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	802.4	74.78	60003.47	
	二	单价措施费					24181.65	
4	011703001002	垂直运输		项	1	2309.54	2309.54	
5	011701002002	外脚手架		m2	1053.57	20.76	21872.11	
本页小计							98491.7	
合 计							98491.7	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-10栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	44939.557	1	44939.56	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	356.317	5.68	2023.88	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	102.196	5.35	546.75	
4	03210900009	加工铁件	kg	73.328	6.94	508.9	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	6323.49	0.42	2655.87	
6	04030400001	粗净砂	m3	6.282	241.07	1514.4	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	962.882	0.61	587.36	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	341.149	64.34	21949.53	
9	13350900004	防水剂	kg	531.993	1.85	984.19	
10	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	297.739	5.049	1503.28	
11	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	26.234	23.64	620.17	
12	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	163.619	5.75	940.81	
13	88010500001	其他材料费	元	1061.583	1	1061.58	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.635	697.587	1838.14	
15	J0006H	燃料动力费	元	263.972	0.92	242.85	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.238	552	683.38	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.632	461.73	291.81	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.407	168.176	404.8	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.453	217.368	98.47	
20	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.628	44.703	28.07	
	本页小计		元			83423.80	
	合计		元			83423.80	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-11栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		38527.7	
1	直接费			33314.66	
1.1	人工费			24720.85	
1.2	材料费			6688.95	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1904.86	
2	管理费		9.65	3214.82	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1999.07	
二	措施项目费	1+2+3		3469.46	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1255.78	
1.1	直接费			1085.85	
1.1.1	人工费			429.92	
1.1.2	材料费			164.57	
1.1.3	机械费			491.36	
1.2	管理费		9.65	104.78	
1.3	利润		6	65.15	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		63.65	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	2150.03	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1131.78	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		419.97	
四	税前造价	一+二+三		42417.13	
五	销项税额	四	9	3817.54	
单位工程建安造价		四+五		46234.67	

单位工程造价表

工程名称：1-11栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					24288.49	
1	011611005001	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	567.38	4.85	2751.79	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	300	6.02	1806	
3	011608002003	铲除干粘石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓干粘石	m2	18.9	20.65	390.29	
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	318.9	7.08	2257.81	
5	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	284	60.15	17082.6	
		屋面防水					14239.21	
6	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	94.1	21.54	2026.91	
7	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	94.1	129.78	12212.3	
	二	单价措施费					1255.78	
8	011703001001	垂直运输		项	1	1255.78	1255.78	
本页小计							39783.48	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-11栋建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计	39783.48	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-11栋建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	182.736	115	21014.64	
2	H00001	人工费	元	4136.315	1	4136.32	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	124.212	4.67	580.07	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	108.78	22.81	2481.27	
5	14353500016	基层处理剂	kg	46.109	8	368.87	
6	88010500001	其他材料费	元	392.439	1	392.44	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	3.82	496.14	1895.25	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.96	702.372	674.28	
9	J0006H	燃料动力费	元	139.995	0.92	128.8	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.657	552	362.66	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.132	217.368	28.69	
12	JX001	其他机械费	元	147.583	0.92	135.78	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.009	1	0.01	
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	4.004	375.351	1502.91	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	4.226	56.148	237.28	
	本页小计		元			33939.27	
	合计		元			33939.27	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-11栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		890695.92	
1	直接费			793511.04	
1.1	人工费			320788.08	
1.2	材料费			467223.67	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			5499.29	
2	管理费		6.8	51626.26	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	45552.73	
二	措施项目费	1+2+3		129178.39	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		96054.86	
1.1	直接费			85172.23	
1.1.1	人工费			48641.37	
1.1.2	材料费			27755.59	
1.1.3	机械费			8775.27	
1.2	管理费		6.8	5781	
1.3	利润		6	5105.02	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1578.8	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	31544.73	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	28908.68	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		20198.74	
四	税前造价	一+二+三		1040073.05	
五	销项税额	四	9	93606.57	
单位工程建安造价		四+五		1133679.62	

单位工程造价表

工程名称：1-11栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					400480.95	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	318.9	52.34	16691.23	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	798.12	183.46	146423.1	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	3168.82	74.78	236964.36	
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	18.85	21.34	402.26	
		门窗改造					179952.11	
5	010807001003	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	1102.31	163.25	179952.11	
		其他					310262.86	
6	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	98	350	34300	
7	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	895.1	255.62	228805.46	
本页小计							843538.52	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-11栋装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	031001006001	塑料管PVC Φ32	1. 空调冷凝水管	m	425.5	13.83	5884.67	
9	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	743.27	33.51	24906.98	
10	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	140	74.67	10453.8	
11	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	140	8.04	1125.6	
12	011502007003	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层：15厚生态木封口（自攻螺丝固定） 3. 灰色EPC封檐板200高	m	41.89	114.26	4786.35	
	二	单价措施费					96054.86	
13	011703001002	垂直运输		项	1	19322.37	19322.37	
14	011701002002	外脚手架		m2	3696.17	20.76	76732.49	
本页小计							143212.26	
合 计							986750.78	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-11栋装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00000010	综合人工	工日	7	115	805	
2	100002	综合人工	工日	1.116	115	128.34	
3	H00001	人工费	元	368496.135	1	368496.14	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	1250.046	5.68	7100.26	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	25642.035	0.42	10769.65	
6	04030400001	粗净砂	m3	25.474	241.07	6141.02	
7	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	895.1	160	143216	
8	130303000005@2	白色高抗污外墙漆	kg	1347.255	64.34	86682.39	
9	13350900004	防水剂	kg	2100.926	1.85	3886.71	
10	88010500001	其他材料费	元	14451.509	1	14451.51	
11	BCCLF2	空调室外机移装	台	98	350	34300	
12	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	19.099	697.587	13323.21	
13	WJJ172568@1	塑料排水管Φ32	m	422.522	4.75	2006.98	
14	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	28.934	2.5	72.34	
15	J0006H	燃料动力费	元	2208.478	0.92	2031.8	
16	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.419	30.802	12.91	
17	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	10.362	552	5719.82	
18	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	2.218	461.73	1024.12	
19	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	9.506	168.176	1598.68	
20	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	3.383	217.368	735.36	
21	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	9.258	44.703	413.86	
22	J7-124	电锤 520W 小	台班	335.365	7.884	2644.02	
23	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.091	30.102	2.74	
24	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.025	340.621	8.52	
25	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.005	269.753	1.35	
26	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.287	123.096	35.33	
27	JX001	其他机械费	元	3.189	0.92	2.93	
28	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.101	375.351	37.91	
29	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.106	56.148	5.95	
	本页小计		元			705654.85	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-11栋装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

	合计	元			705654.85	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-13立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		16402.05	
1	直接费			14182.99	
1.1	人工费			10930.39	
1.2	材料费			1969.01	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1283.59	
2	管理费		9.65	1368.6	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	850.96	
二	措施项目费	1+2+3		1302.91	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		369.67	
1.1	直接费			319.64	
1.1.1	人工费			126.56	
1.1.2	材料费			48.44	
1.1.3	机械费			144.64	
1.2	管理费		9.65	30.85	
1.3	利润		6	19.18	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		26.83	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	906.41	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	477.14	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		177.05	
四	税前造价	一+二+三		17882.01	
五	销项税额	四	9	1609.38	
单位工程建安造价		四+五		19491.39	

单位工程造价表

工程名称：1-13立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					12210.48	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距：综合考虑	m2	40	25.44	1017.6	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	53.1	7.08	375.95	
3	011610002007	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门 2. 运距：综合考虑	樘	8	97.35	778.8	
4	011610002006	玻璃门拆除	1. 拆除首层玻璃门 2. 运距：综合考虑	樘	8	160.24	1281.92	
5	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	118	57.08	6735.44	
6	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除 2. 运距：综合考虑	m2	27.47	63.63	1747.92	
7	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	5	54.57	272.85	
		屋面工程					4191.57	
8	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	27.7	21.54	596.66	
本页小计							12807.14	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-13立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010902001001	平屋面卷材防水	1. 10mm1:2. 5水泥砂浆找平 2. 3mmSBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 界面剂一道 4. 40mmC20细石砼保护层， Φ 4@150双向钢丝网	m2	27. 7	129. 78	3594. 91	
	二	单价措施费					369. 67	
10	011703001001	垂直运输		项	1	369. 67	369. 67	
本页小计							3964. 58	
合 计							16771. 72	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-13立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	78.134	115	8985.41	
2	H00001	人工费	元	2071.499	1	2071.5	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	36.564	4.67	170.75	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	32.021	22.81	730.4	
5	14353500016	基层处理剂	kg	13.573	8	108.58	
6	88010500001	其他材料费	元	115.522	1	115.52	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.125	496.14	558.16	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.283	702.372	198.77	
9	J0006H	燃料动力费	元	41.211	0.92	37.91	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.193	552	106.54	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.039	217.368	8.48	
12	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.453	123.096	301.95	
13	JX001	其他机械费	元	43.444	0.92	39.97	
14	JXFTZ	机械费调整	元	0.003	1		
15	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	2.146	375.351	805.5	
16	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	2.266	56.148	127.23	
		本页小计	元			14366.67	
		合计	元			14366.67	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-13立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		487174.08	
1	直接费			434436.58	
1.1	人工费			156988.57	
1.2	材料费			268899.19	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			8548.82	
2	管理费		6.8	28015.1	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	24719.21	
二	措施项目费	1+2+3		63638.85	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		45734.1	
1.1	直接费			40552.3	
1.1.1	人工费			22748.27	
1.1.2	材料费			13595.88	
1.1.3	机械费			4208.15	
1.2	管理费		6.8	2752.97	
1.3	利润		6	2430.87	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		852.65	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	17052.1	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	15627.13	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		15508.13	
四	税前造价	一+二+三		566321.06	
五	销项税额	四	9	50968.9	
单位工程建安造价		四+五		617289.96	

单位工程造价表

工程名称：1-13立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					132318.21	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	93.1	52.34	4872.85	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	406.63	2.17	882.39	
3	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	243.17	183.46	44611.97	
4	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1091.4	74.78	81614.89	
5	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位：屋檐底部	m2	15.75	21.34	336.11	
		门窗改造					181436.09	
6	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	13.5	397.88	5371.38	
7	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝合金卷帘门	m2	137.15	243.78	33434.43	
8	010802001002	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	137.15	437.73	60034.67	
本页小计							231158.69	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-13立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010802004001	防盗门	1. 铝合金防盗门	m2	11. 52	707. 92	8155. 24	
10	010807001003	黑色锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0. 8mm	m2	455. 99	163. 25	74440. 37	
		其他					173419. 78	
11	011507001002	箱式招牌	1. 角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1. 5mm不锈钢板泛水	m	6. 96	1986. 53	13826. 25	
12	011507001003	箱式招牌	1. 角钢骨架，挑出宽1500，高1800 2. 4mm铝塑板面层 3. 1. 5mm不锈钢板泛水	m	28. 49	2772. 28	78982. 26	
13	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	23	350	8050	
14	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	137. 1	255. 62	35045. 5	
15	031001006001	塑料管PVC ϕ 32	1. 空调冷凝水管	m	100	13. 83	1383	
16	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	36	400	14400	
17	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	80	74. 67	5973. 6	
18	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	80	8. 04	643. 2	
本页小计							240899. 42	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-13立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
19	011502007001	150*100EPS线条	1. 150*100EPS线条	m	25	51.28	1282	
20	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	293.24	33.51	9826.47	
21	011502007003	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	35	114.5	4007.5	
	二	单价措施费					45734.1	
22	011703001002	垂直运输		项	1	8841.05	8841.05	
23	011701002002	外脚手架		m2	1585.18	20.76	32908.34	
24	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	200.64	19.86	3984.71	
本页小计							60850.07	
合 计							532908.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-13立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	4	115	460	
2	100002	综合人工	工日	0.638	115	73.37	
3	H00001	人工费	元	179203.526	1	179203.53	人工系数:1;
4	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	2989.807	6.21	18566.7	
5	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	18.434	188.07	3466.88	
6	03210500002	安全网	m2	536.107	5.68	3045.09	
7	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	8795.205	0.42	3693.99	
8	05030100002	杉木锯材	m3	2.979	1830	5451.57	
9	06010100003@2	15mm钢化玻璃	m2	131.664	119.52	15736.48	
10	09130100001@1	铝塑板 4MM	m2	174.284	57.69	10054.44	
11	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	137.1	160	21936	
12	11090300001	铝合金卷闸门	m2	137.15	163.96	22487.11	
13	11190400001@1	70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 不含玻璃	m2	137.15	208	28527.2	
14	11230900001@1	铝合金防盗门	m2	11.52	550	6336	
15	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	464.018	64.34	29854.92	
16	13350900004	防水剂	kg	723.596	1.85	1338.65	
17	88010500001	其他材料费	元	7268.603	1	7268.6	
18	BCCLF11@1	定制招牌名称（暂估价）	个	36	400	14400	
19	BCCLF2	空调室外机移装	台	23	350	8050	
20	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	5.732	697.587	3998.57	
21	WJJ172568@1	塑料排水管 φ 32	m	99.3	4.75	471.68	
22	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	6.8	2.5	17	
23	J0006H	燃料动力费	元	1010.501	0.92	929.66	
24	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.35	30.802	10.78	
25	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	4.741	552	2617.03	
26	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.433	461.73	661.66	
27	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	3.274	168.176	550.61	
28	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.097	217.368	238.45	
	本页小计		元			389445.97	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-13立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	2.821	44.703	126.11	
30	J7-124	电锤 520W 小	台班	117.58	7.884	927	
31	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.45	35.19	15.84	
32	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.076	30.102	2.29	
33	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.021	340.621	7.15	
34	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.004	269.753	1.08	
35	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	53.958	123.096	6642.01	
36	JX001	其他机械费	元	2.674	0.92	2.46	
37	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.058	375.351	21.77	
38	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.061	56.148	3.43	
	本页小计		元			7749.14	
	合计		元			397195.11	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-12栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		33256.54	
1	直接费			28756.15	
1.1	人工费			21289.31	
1.2	材料费			5596.41	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1870.43	
2	管理费		9.65	2774.89	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1725.56	
二	措施项目费	1+2+3		2901.14	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		53.21	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	2847.93	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	946.08	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		361.58	
四	税前造价	一+二+三		36519.26	
五	销项税额	四	9	3286.73	
单位工程建安造价		四+五		39805.99	

单位工程造价表

工程名称：1-12栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					21343.12	
1	011611005001	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	481.9	4.85	2337.22	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	260	6.02	1565.2	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	260	7.08	1840.8	
4	011610002002	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门	樘	1	49.02	49.02	
5	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	230	61.84	14223.2	
6	011610002004	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	10	105.28	1052.8	
7	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除	m2	4.32	63.63	274.88	
		屋面防水					11913.42	
8	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	78.73	21.54	1695.84	
本页小计							23038.96	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-12栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	78.73	129.78	10217.58	
	二	单价措施费						
本页小计							10217.58	
合 计							33256.54	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-12栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	100002	综合人工	工日	156.991	115	18053.97	
2	H00001	人工费	元	3594.991	1	3594.99	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	103.924	4.67	485.33	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	91.012	22.81	2075.98	
5	14353500016	基层处理剂	kg	38.578	8	308.62	
6	88010500001	其他材料费	元	328.34	1	328.34	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	3.196	496.14	1585.66	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.803	702.372	564	
9	J0006H	燃料动力费	元	117.129	0.92	107.76	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.55	552	303.6	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.11	217.368	23.91	
12	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.386	123.096	47.52	
13	JX001	其他机械费	元	123.477	0.92	113.6	
14	JXFTZ	机械费调整	元	0.008	1	0.01	
15	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	3.878	375.351	1455.61	
16	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	4.094	56.148	229.87	
		本页小计	元			29278.77	
		合计	元			29278.77	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-12栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		746725.41	
1	直接费			665600.54	
1.1	人工费			273140.29	
1.2	材料费			387616.93	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			4843.32	
2	管理费		6.8	43094.99	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	38025.06	
二	措施项目费	1+2+3		107936.17	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		80165.89	
1.1	直接费			71091.58	
1.1.1	人工费			40701.21	
1.1.2	材料费			23317.82	
1.1.3	机械费			7072.55	
1.2	管理费		6.8	4825.23	
1.3	利润		6	4261.03	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1323.03	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	26447.25	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	24237.17	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		18546.62	
四	税前造价	一+二+三		873208.2	
五	销项税额	四	9	78588.74	
单位工程建安造价		四+五		951796.94	

单位工程造价表

工程名称：1-12栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					353206.92	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	260	52.34	13608.4	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	855.79	183.46	157003.23	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	2439.84	74.78	182451.24	
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	6.75	21.34	144.05	
		门窗改造					192854.56	
5	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	83.45	397.88	33203.09	
6	010807001003	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	942.89	163.25	153926.79	
7	010802001001	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	8.4	437.73	3676.93	
8	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 铝合金卷帘门	m2	8.4	243.78	2047.75	
本页小计							546061.48	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-12栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他					200663.93	
9	011507001002	箱式招牌	1. 角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1.5mm不锈钢板泛水	m	3.6	1986.53	7151.51	
10	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	83	350	29050	
11	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	471.33	255.62	120481.37	
12	031001006001	塑料管PVC Φ32	1. 空调冷凝水管	m	260	13.83	3595.8	
13	011508002002	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	7	400	2800	
14	011502007001	150*100EPS线条	1. 150*100EPS线条	m	10	51.28	512.8	
15	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	709.26	33.51	23767.3	
16	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	140	74.67	10453.8	
17	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	140	8.04	1125.6	
本页小计							198938.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-12栋立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	011502007003	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	15	115.05	1725.75	
	二	单价措施费					80165.89	
19	011703001002	垂直运输		项	1	15451.68	15451.68	
20	011701002002	外脚手架		m2	3108.77	20.74	64475.89	
21	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	12	19.86	238.32	
本页小计							81891.64	
合 计							826891.3	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-12栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	7	115	805	
2	100002	综合人工	工日	1.116	115	128.34	
3	H00001	人工费	元	312908.172	1	312908.17	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	1051.369	5.68	5971.78	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	20020.05	0.42	8408.42	
6	04030400001	粗净砂	m3	19.889	241.07	4794.64	
7	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	471.33	160	75412.8	
8	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	83.45	176.51	14729.76	
9	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	1037.322	64.34	66741.3	
10	13350900004	防水剂	kg	1617.614	1.85	2992.59	
11	88010500001	其他材料费	元	11739.256	1	11739.26	
12	BCCLF2	空调室外机移装	台	83	350	29050	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	18.71	697.587	13051.85	
14	WJJ172568@1	塑料排水管 Φ32	m	258.18	4.75	1226.36	
15	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	17.68	2.5	44.2	
16	J0006H	燃料动力费	元	1766.072	0.92	1624.79	
17	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.15	30.802	4.62	
18	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	8.286	552	4573.87	
19	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.893	461.73	874.05	
20	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	7.32	168.176	1231.05	
21	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	3.332	217.368	724.27	
22	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	9.927	44.703	443.77	
23	J7-124	电锤 520W 小	台班	241.455	7.884	1903.63	
24	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.033	35.19	1.16	
25	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.033	30.102	0.99	
26	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.009	340.621	3.07	
27	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.002	269.753	0.54	
28	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	3.945	123.096	485.61	
	本页小计		元			559875.89	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-12栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	JX001	其他机械费	元	1.155	0.92	1.06	
30	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.101	375.351	37.91	
31	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.106	56.148	5.95	
	本页小计		元			44.92	
	合计		元			559920.81	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-14立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		33624.32	
1	直接费			29074.2	
1.1	人工费			19572.6	
1.2	材料费			6861.36	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2640.24	
2	管理费		9.65	2805.61	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1744.42	
二	措施项目费	1+2+3		5013.73	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2977.14	
1.1	直接费			2574.27	
1.1.1	人工费			324.41	
1.1.2	材料费			124.18	
1.1.3	机械费			2125.68	
1.2	管理费		9.65	248.42	
1.3	利润		6	154.45	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		58.56	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	1978.03	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1041.23	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		386.38	
四	税前造价	一+二+三		39024.43	
五	销项税额	四	9	3512.2	
单位工程建安造价		四+五		42536.63	

单位工程造价表

工程名称：1-14立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					21994.7	
1	011611005004	屋面违建拆除-钢结构	1. 拆除钢结构屋面	m2	50	30.62	1531	
2	011611005002	栏杆拆除	1. 栏杆拆除 2. 运距：综合考虑	m2	20.2	15.1	305.02	
3	011611005003	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	89	4.85	431.65	
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距：综合考虑	m2	42.2	25.44	1073.57	
5	011610002007	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门 2. 运距：综合考虑	樘	15	79.85	1197.75	
6	011610002006	玻璃门拆除	1. 拆除首层玻璃门 2. 运距：综合考虑	樘	15	113.52	1702.8	
7	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	158	56.19	8878.02	
8	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除 2. 运距：综合考虑	m2	90.59	50.16	4543.99	
9	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	26	89.65	2330.9	
		屋面工程					11629.62	
10	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	68.5	21.54	1475.49	
本页小计							23470.19	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-14立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	010902001001	细石混凝土保护层屋面 (上人屋面)	1、10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2、铺3厚SBS改性沥青防水卷材（ 自粘型） 3、隔离层（界面剂一道） 4、40厚C20细石混凝土，内配 Φ 4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	68.5	129.78	8889.93	
12	010901001001	雨蓬瓦修补清理	1. 清理 2. 更换陶瓷瓦	m2	10	126.42	1264.2	
	二	单价措施费					2977.14	
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	2029.54	2029.54	
14	011703001001	垂直运输		项	1	947.6	947.6	
本页小计							13131.27	
合 计							36601.46	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-14立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	121.42	115	13963.3	
2	H00001	人工费	元	5933.428	1	5933.43	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	90.42	4.67	422.26	
4	04171300006@1	陶瓷瓦	千块	0.296	2600	769.6	
5	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	79.186	22.81	1806.23	
6	14353500016	基层处理剂	kg	33.565	8	268.52	
7	88010500001	其他材料费	元	305.69	1	305.69	
8	BCCLF1	屋面违建拆除-钢结构	m2	50	20	1000	
9	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	2.781	496.14	1379.77	
10	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.987	702.372	693.24	
11	J0006H	燃料动力费	元	105.639	0.92	97.19	
12	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.496	552	273.79	
13	J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	1754.9	1754.9	
14	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.014	780.316	10.92	
15	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.001	490.673	0.49	
16	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.048	168.176	8.07	
17	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.096	217.368	20.87	
18	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	8.09	123.096	995.85	
19	JX001	其他机械费	元	107.433	0.92	98.84	
20	JXFTZ	机械费调整	元	0.007	1	0.01	
21	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	3.45	375.351	1294.96	
22	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	3.639	56.148	204.32	
	本页小计		元			31302.25	
	合计		元			31302.25	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-14立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		882632.07	
1	直接费			786614.1	
1.1	人工费			292528.8	
1.2	材料费			476499.56	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			17585.74	
2	管理费		6.8	51007.89	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	45006.91	
二	措施项目费	1+2+3		88240.87	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		56693.85	
1.1	直接费			50268.86	
1.1.1	人工费			26884.39	
1.1.2	材料费			16778.3	
1.1.3	机械费			6606.17	
1.2	管理费		6.8	3410.74	
1.3	利润		6	3012.45	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1502.92	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	30044.1	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	27533.45	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		19708.73	
四	税前造价	一+二+三		990581.67	
五	销项税额	四	9	89152.35	
单位工程建安造价		四+五		1079734.02	

单位工程造价表

工程名称：1-14立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					300630.68	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	42.2	52.34	2208.75	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	422.59	2.17	917.02	
3	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	630.17	183.46	115610.99	
4	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	2431.36	74.78	181817.1	
5	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位：屋檐底部	m2	3.6	21.34	76.82	
		门窗改造					244066.94	
6	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	171.72	397.88	68323.95	
7	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝合金卷帘门	m2	169.53	243.78	41328.02	
8	010802001002	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	169.53	437.73	74208.37	
本页小计							484491.02	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-14立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010807001003	黑色锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	368.8	163.25	60206.6	
		其他					337934.45	
10	011507001002	箱式招牌	1. 角钢骨架，挑出宽1500，高1800 2. 4mm铝塑板面层 3. 1.5mm不锈钢板泛水	m	70.53	2772.28	195528.91	
11	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	22	350	7700	
12	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	166.74	255.62	42622.08	
13	031001006001	塑料管PVC φ 32	1. 空调冷凝水管	m	171	13.83	2364.93	
14	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	72	400	28800	
15	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	160	74.67	11947.2	
16	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	160	8.04	1286.4	
17	011502007001	150*100EPS线条	1. 150*100EPS线条	m	104.72	51.28	5370.04	
18	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	488.22	33.51	16360.25	
19	011503001001	镀锌方钢栏杆	1. 铁艺栏杆高度:1100mm; 2. 防护材料种类:镀锌方钢;	m	18.36	153.13	2811.47	
本页小计							374997.88	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-14立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
20	011502007003	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	12	116.44	1397.28	
21	010902008001	新增钢檐口	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 20厚防腐木板包边	m	30.24	201.44	6091.55	
22	010901001001	新增钢檐口屋面	1. 挂瓦条 2. 5厚SBS改性沥青防水卷材 3. 深灰色树脂瓦, 密封膏嵌缝	m2	18.45	282.23	5207.14	
23	010902008002	新增钢结构马头墙	1. 骨架材料种类:镀锌角钢L80x6.0、镀锌角钢L63x5.0 2. 用4M16膨胀螺栓、镀锌板-200x240x10固定; 3. 面层材料种类:外挂20mm厚GRC板	m	18	580.4	10447.2	
	二	单价措施费					56693.85	
24	011703001002	垂直运输		项	1	14339.17	14339.17	
25	011701002002	外脚手架		m2	2580.52	14.55	37546.57	
26	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	242.1	19.86	4808.11	
本页小计							79837.02	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-14立面装饰工程

标段：

第 4 页 共 4 页

合 计	939325.92	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-14立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	8	115	920	
2	100002	综合人工	工日	1.275	115	146.63	
3	H00001	人工费	元	318346.515	1	318346.52	人工系数:1;
4	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	6405.432	6.21	39777.73	
5	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	36.676	188.07	6897.66	
6	03210500002	安全网	m2	862.7	5.68	4900.14	
7	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	19694.925	0.42	8271.87	
8	05030100002	杉木锯材	m3	6.462	1830	11825.46	
9	06010100003@1	15mm钢化玻璃	m2	162.749	119.52	19451.76	
10	09130100001@1	铝塑板 4MM	m2	355.471	57.69	20507.12	
11	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	166.74	160	26678.4	
12	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	171.72	176.51	30310.3	
13	11090300001	铝合金卷闸门	m2	169.53	163.96	27796.14	
14	11190400001@1	70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 不含玻璃	m2	169.53	208	35262.24	
15	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	1033.719	64.34	66509.48	
16	13350900004	防水剂	kg	1611.994	1.85	2982.19	
17	88010500001	其他材料费	元	12033.554	1	12033.55	
18	BCCLF11@1	定制招牌名称（暂估价）	个	72	400	28800	
19	BCCLF2	空调室外机移装	台	22	350	7700	
20	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	10.554	697.587	7362.33	
21	WJJ172568@1	塑料排水管 φ 32	m	169.803	4.75	806.56	
22	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	11.628	2.5	29.07	
23	J0006H	燃料动力费	元	1638.917	0.92	1507.8	
24	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.271	30.802	8.35	
25	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	7.689	552	4244.33	
26	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.849	461.73	853.74	
27	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	7.294	168.176	1226.68	
28	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.001	217.368	434.95	
	本页小计		元			685591.00	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-14立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	7.31	44.703	326.78	
30	J7-124	电锤 520W 小	台班	146.165	7.884	1152.36	
31	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.975	35.19	34.31	
32	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.043	89.617	3.85	
33	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.178	30.102	5.36	
34	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.049	340.621	16.69	
35	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.294	39.431	11.59	
36	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.009	269.753	2.43	
37	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	7.147	88.228	630.57	
38	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	110.865	123.096	13647.04	
39	JX001	其他机械费	元	38.078	0.92	35.03	
40	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.115	375.351	43.17	
41	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.122	56.148	6.85	
	本页小计		元			15916.03	
	合计		元			701507.03	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-15立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		2142.3	
1	直接费			1852.15	
1.1	人工费			1824.41	
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			27.74	
2	管理费		9.65	178.77	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	111.13	
二	措施项目费	1+2+3		119.19	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		3.43	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	115.76	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	60.94	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		22.61	
四	税前造价	一+二+三		2284.1	
五	销项税额	四	9	205.57	
单位工程建安造价		四+五		2489.67	

单位工程造价表

工程名称：1-15立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					2142.3	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距:综合考虑	m2	84.21	25.44	2142.3	
	二	单价措施费						
本页小计							2142.3	
合 计							2142.3	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-15立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	15.865	115	1824.48	
2	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.064	375.351	24.02	
3	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.067	56.148	3.76	
	本页小计		元			1852.26	
	合计		元			1852.26	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-15立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		73970.62	
1	直接费			65575.9	
1.1	人工费			31782.58	
1.2	材料费			33262.18	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			531.14	
2	管理费		6.8	4459.12	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	3934.56	
二	措施项目费	1+2+3		6359.35	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3761.08	
1.1	直接费			3335.09	
1.1.1	人工费			1519.91	
1.1.2	材料费			754.17	
1.1.3	机械费			1061.01	
1.2	管理费		6.8	226.5	
1.3	利润		6	199.96	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		124.37	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	2473.9	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2267.17	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10803.3	
四	税前造价	一+二+三		91133.27	
五	销项税额	四	9	8201.99	
单位工程建安造价		四+五		99335.26	

单位工程造价表

工程名称：1-15立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					73970.62	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	84.21	52.34	4407.55	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	36.72	183.46	6736.65	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	840.15	74.78	62826.42	
	二	单价措施费					3761.08	
4	011703001002	垂直运输		项	1	2597.96	2597.96	
5	011701002002	外脚手架		m2	101.76	11.43	1163.12	
本页小计							77731.7	
合 计							77731.7	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-15立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	33302.494	1	33302.49	人工系数:1;
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	6598.125	0.42	2771.21	
3	04030400001	粗净砂	m3	6.555	241.07	1580.21	
4	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1008.185	0.61	614.99	
5	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	357.2	64.34	22982.25	
6	13350900004	防水剂	kg	557.022	1.85	1030.49	
7	88010500001	其他材料费	元	871.086	1	871.09	
8	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.381	697.587	1660.95	
9	J0006H	燃料动力费	元	296.938	0.92	273.18	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.393	552	768.94	
11	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.041	461.73	18.93	
12	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.52	168.176	423.8	
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.406	217.368	88.25	
14	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.426	44.703	19.04	
		本页小计	元			66405.82	
		合计	元			66405.82	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-16立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		12076.29	
1	直接费			10442.03	
1.1	人工费			7783.46	
1.2	材料费			1713.11	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			945.46	
2	管理费		9.65	1007.61	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	626.51	
二	措施项目费	1+2+3		1011.47	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		321.62	
1.1	直接费			278.1	
1.1.1	人工费			110.11	
1.1.2	材料费			42.15	
1.1.3	机械费			125.84	
1.2	管理费		9.65	26.84	
1.3	利润		6	16.69	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		19.84	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	670.01	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	352.69	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		130.88	
四	税前造价	一+二+三		13218.64	
五	销项税额	四	9	1189.68	
单位工程建安造价		四+五		14408.32	

单位工程造价表

工程名称：1-16立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					8429.48	
1	011611005001	钢雨蓬拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	23	4.85	111.55	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	81.2	6.02	488.82	
3	011610002007	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门 2. 运距：综合考虑	樘	3	75.65	226.95	
4	011610002006	玻璃门拆除	1. 拆除首层玻璃门 2. 运距：综合考虑	樘	3	106	318	
5	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	88	62.96	5540.48	
6	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除 2. 运距：综合考虑	m2	13.2	63.63	839.92	
7	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	8	112.97	903.76	
		屋面工程					3646.81	
8	011607001002	平屋面找平层及防水层拆除	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	24.1	21.54	519.11	
本页小计							8948.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-16立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010902001001	平屋面卷材防水	1. 10mm1:2. 5水泥砂浆找平 2. 3mmSBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 界面剂一道 4. 40mmC20细石砼保护层， Φ 4@150双向钢丝网	m2	24. 1	129. 78	3127. 7	
	二	单价措施费					321. 62	
10	011703001001	垂直运输		项	1	321. 62	321. 62	
本页小计							3449. 32	
合 计							12397. 91	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-16立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	55.862	115	6424.13	
2	H00001	人工费	元	1469.673	1	1469.67	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	31.812	4.67	148.56	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	27.86	22.81	635.49	
5	14353500016	基层处理剂	kg	11.809	8	94.47	
6	88010500001	其他材料费	元	100.509	1	100.51	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.978	496.14	485.22	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.246	702.372	172.78	
9	J0006H	燃料动力费	元	35.854	0.92	32.99	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.168	552	92.74	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.034	217.368	7.39	
12	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	1.179	123.096	145.13	
13	JX001	其他机械费	元	37.797	0.92	34.77	
14	JXFTZ	机械费调整	元	0.002	1		
15	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.746	375.351	655.36	
16	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	1.842	56.148	103.42	
		本页小计	元			10602.63	
		合计	元			10602.63	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-16立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		343245.95	
1	直接费			305831.77	
1.1	人工费			120177.92	
1.2	材料费			181554.86	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			4098.99	
2	管理费		6.8	19875.2	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	17536.92	
二	措施项目费	1+2+3		39451.71	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		27019.88	
1.1	直接费			23956.45	
1.1.1	人工费			13120.77	
1.1.2	材料费			8065.36	
1.1.3	机械费			2770.32	
1.2	管理费		6.8	1624.97	
1.3	利润		6	1435.4	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		592.43	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	11839.4	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	10850.03	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		13826.98	
四	税前造价	一+二+三		396524.64	
五	销项税额	四	9	35687.22	
单位工程建安造价		四+五		432211.86	

单位工程造价表

工程名称：1-16立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					133178.11	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	81.2	52.34	4250.01	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	418.33	183.46	76746.82	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	696.77	74.78	52104.46	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	3.6	21.34	76.82	
		门窗改造					108247.9	
5	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	73.61	397.88	29287.95	
6	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 铝合金卷帘门	m2	29.69	243.78	7237.83	
7	010802001002	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	29.69	437.73	12996.2	
8	010807001003	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	359.73	163.25	58725.92	
本页小计							241426.01	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-16立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他					101819.94	
9	011507001003	箱式招牌	1. 角钢骨架，挑出宽1500，高1800 2. 4mm铝塑板面层 3. 1.5mm不锈钢板泛水	m	11.21	2772.28	31077.26	
10	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	25	350	8750	
11	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	139.34	255.62	35618.09	
12	031001006001	塑料管PVC Φ32	1. 空调冷凝水管	m	64	13.83	885.12	
13	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	12	400	4800	
14	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	37.2	74.67	2777.72	
15	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	37.2	8.04	299.09	
16	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	243.27	33.51	8151.98	
17	011502007003	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L63X5 1.0 @400 2. 檐口面层：15厚生态木封口（自 攻螺丝固定） 3. 灰色EPC封檐板200高	m	12	116.44	1397.28	
本页小计							93756.54	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-16立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	010902008001	新增钢檐口	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 20厚防腐木板包边	m	12.2	203.22	2479.28	
19	010901001001	新增钢檐口屋面	1. 挂瓦条 2. 5厚SBS改性沥青防水卷材 3. 深灰色树脂瓦, 密封膏嵌缝	m2	7.44	282.36	2100.76	
20	010902008002	新增钢结构马头墙	1. 骨架材料种类:镀锌角钢L80x6.0、镀锌角钢L63x5.0 2. 用4M16膨胀螺栓、镀锌板-200x240x10固定; 3. 面层材料种类:外挂20mm厚GRC板	m	6	580.56	3483.36	
	二	单价措施费					27019.88	
21	011703001002	垂直运输		项	1	6020.41	6020.41	
22	011701002002	外脚手架		m2	1392.89	14.58	20308.34	
23	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	34.8	19.86	691.13	
本页小计							35083.28	
合 计							370265.83	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-16立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.86	115	213.9	
2	100002	综合人工	工日	0.296	115	34.04	
3	H00001	人工费	元	133050.703	1	133050.7	人工系数:1;
4	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	1177.716	6.21	7313.62	
5	03210500002	安全网	m2	465.646	5.68	2644.87	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	5916.51	0.42	2484.93	
7	09130100001@1	铝塑板 4MM	m2	56.498	57.69	3259.37	
8	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	139.34	160	22294.4	
9	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	73.61	176.51	12992.9	
10	11090300001	铝合金卷闸门	m2	29.69	163.96	4867.97	
11	11190400001@1	70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 不含玻璃	m2	29.69	208	6175.52	
12	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	296.238	64.34	19059.95	
13	13350900004	防水剂	kg	461.958	1.85	854.62	
14	88010500001	其他材料费	元	5242.82	1	5242.82	
15	BCCLF11@1	定制招牌名称（暂估价）	个	12	400	4800	
16	BCCLF2	空调室外机移装	台	25	350	8750	
17	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	8.154	697.587	5688.12	
18	WJJ172568@1	塑料排水管 Φ32	m	63.552	4.75	301.87	
19	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	4.352	2.5	10.88	
20	J0006H	燃料动力费	元	688.112	0.92	633.06	
21	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.181	30.802	5.58	
22	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	3.228	552	1781.86	
23	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.77	461.73	355.53	
24	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.09	168.176	351.49	
25	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.463	217.368	318.01	
26	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	4.853	44.703	216.94	
27	J7-124	电锤 520W 小	台班	95.73	7.884	754.74	
28	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.158	35.19	5.56	
	本页小计		元			244463.25	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-16立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.014	89.617	1.25	
30	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.089	30.102	2.68	
31	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.024	340.621	8.17	
32	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.004	269.753	1.08	
33	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	2.304	88.228	203.28	
34	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	17.902	123.096	2203.66	
35	JX001	其他机械费	元	15.948	0.92	14.67	
36	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.027	375.351	10.13	
37	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.028	56.148	1.57	
	本页小计		元			2446.49	
	合计		元			246909.74	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：1-17立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		9817.78	
1	直接费			8489.51	
1.1	人工费			6279.41	
1.2	材料费			1108.9	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1101.2	
2	管理费		9.65	819.2	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	509.37	
二	措施项目费	1+2+3		766.08	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		208.19	
1.1	直接费			180.01	
1.1.1	人工费			71.27	
1.1.2	材料费			27.28	
1.1.3	机械费			81.46	
1.2	管理费		9.65	17.37	
1.3	利润		6	10.8	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		16.04	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	541.85	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	285.23	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		105.84	
四	税前造价	一+二+三		10689.7	
五	销项税额	四	9	962.07	
单位工程建安造价		四+五		11651.77	

单位工程造价表

工程名称：1-17立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					7457.19	
1	011611005001	栏杆拆除	1. 栏杆拆除 2. 运距：综合考虑	m2	11.45	18.46	211.37	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	110	7.08	778.8	
3	011610002007	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门 2. 运距：综合考虑	樘	7	73.61	515.27	
4	011610002006	玻璃门拆除	1. 拆除首层玻璃门 2. 运距：综合考虑	樘	7	100.9	706.3	
5	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	16	55.81	892.96	
6	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除 2. 运距：综合考虑	m2	38.9	63.63	2475.21	
7	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	24	78.22	1877.28	
		屋面工程					2360.59	
8	011607001002	平屋面找平层及防水层拆除	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	15.6	21.54	336.02	
本页小计							7793.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-17立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010902001001	平屋面卷材防水	1. 10mm1:2. 5水泥砂浆找平 2. 3mmSBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 界面剂一道 4. 40mmC20细石砼保护层， Φ 4@150双向钢丝网	m2	15. 6	129. 78	2024. 57	
	二	单价措施费					208. 19	
10	011703001001	垂直运输		项	1	208. 19	208. 19	
本页小计							2232. 76	
合 计							10025. 97	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-17立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	38.747	115	4455.91	
2	H00001	人工费	元	1894.923	1	1894.92	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	20.592	4.67	96.16	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	18.034	22.81	411.36	
5	14353500016	基层处理剂	kg	7.644	8	61.15	
6	88010500001	其他材料费	元	65.06	1	65.06	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.633	496.14	314.06	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.159	702.372	111.68	
9	J0006H	燃料动力费	元	23.209	0.92	21.35	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.109	552	60.17	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.022	217.368	4.78	
12	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	3.474	123.096	427.64	
13	JX001	其他机械费	元	24.466	0.92	22.51	
14	JXFTZ	机械费调整	元	0.002	1		
15	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.487	375.351	558.15	
16	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	1.568	56.148	88.04	
	本页小计		元			8592.94	
	合计		元			8592.94	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：1-17立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		364198.35	
1	直接费			324824.11	
1.1	人工费			137405.16	
1.2	材料费			181049.04	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			6369.91	
2	管理费		6.8	20915.12	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	18454.48	
二	措施项目费	1+2+3		39459.6	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		26335.3	
1.1	直接费			23350	
1.1.1	人工费			12606.92	
1.1.2	材料费			7995.72	
1.1.3	机械费			2747.36	
1.2	管理费		6.8	1584.05	
1.3	利润		6	1399.17	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		624.85	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	12499.45	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	11454.93	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		14036.58	
四	税前造价	一+二+三		417694.53	
五	销项税额	四	9	37592.51	
单位工程建安造价		四+五		455287.04	

单位工程造价表

工程名称：1-17立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					121559.25	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	110	52.34	5757.4	
2	011201001003	水刷石墙面清理恢复	1. 清理原有水刷石石子面层； 2. 15厚1:3水泥砂浆找平 3. 刷素水泥一遍 4. 10厚1:1.5水泥石子，水刷表面。 (中八厘)	m2	1114.24	81.07	90331.44	
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	38.62	2.17	83.81	
4	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	108.34	183.46	19876.06	
5	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	73.69	74.78	5510.54	
		门窗改造					109518.62	
6	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	127.98	397.88	50920.68	
本页小计							172479.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-17立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝合金卷帘门	m2	64. 51	243. 78	15726. 25	
8	010802001002	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2. 0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	64. 51	437. 73	28237. 96	
9	010807001003	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0. 8mm	m2	89. 64	163. 25	14633. 73	
		其他					133120. 48	
10	011507001002	箱式招牌	1. 角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1. 5mm不锈钢板泛水	m	6. 75	1986. 53	13409. 08	
11	011507001003	箱式招牌	1. 角钢骨架，挑出宽1500，高1800 2. 4mm铝塑板面层 3. 1. 5mm不锈钢板泛水	m	19. 6	2772. 28	54336. 69	
12	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	15	350	5250	
13	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	74. 23	255. 62	18974. 67	
14	031001006001	塑料管PVC φ 32	1. 空调冷凝水管	m	30	13. 83	414. 9	
15	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	30	400	12000	
16	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	45. 36	74. 67	3387. 03	
本页小计							166370. 31	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-17立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	45.36	8.04	364.69	
18	011502007001	150*100EPS线条	1. 150*100EPS线条	m	58.8	51.28	3015.26	
19	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	116.82	33.51	3914.64	
20	011503001001	镀锌方钢栏杆	1. 铁艺栏杆高度:1100mm; 2. 防护材料种类:镀锌方钢;	m	10.41	153.08	1593.56	
21	010902008001	新增钢檐口	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 20厚防腐木板包边	m	23.01	201.91	4645.95	
22	010901001001	新增钢檐口屋面	1. 挂瓦条 2. 5厚SBS改性沥青防水卷材 3. 深灰色树脂瓦, 密封膏嵌缝	m2	14.04	282.8	3970.51	
23	010902008002	新增钢结构马头墙	1. 骨架材料种类:镀锌角钢L80x6.0、镀锌角钢L63x5.0 2. 用4M16膨胀螺栓、镀锌板-200x240x10固定; 3. 面层材料种类:外挂20mm厚GRC板	m	14	560.25	7843.5	
	二	单价措施费					26335.3	
24	011703001002	垂直运输		项	1	5802.81	5802.81	
本页小计							31150.92	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：1-17立面装饰工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
25	011701002002	外脚手架		m2	1284.08	14.09	18092.69	
26	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	122.85	19.86	2439.8	
本页小计							20532.49	
合 计							390533.65	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-17立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	2.268	115	260.82	
2	00001	综合人工（装饰）	工日	418.397	149.5	62550.35	
3	100002	综合人工	工日	0.362	115	41.63	
4	H00001	人工费	元	87159.257	1	87159.26	人工系数:1;
5	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	2333.006	6.21	14487.97	
6	03210500002	安全网	m2	429.508	5.68	2439.61	
7	040031	粗净砂	m3	21.071	241.07	5079.59	
8	040139	水泥32.5级	kg	19592.297	0.38	7445.07	
9	05030100002	杉木锯材	m3	2.261	1830	4137.63	
10	09130100001@1	铝塑板 4MM	m2	128.552	57.69	7416.16	
11	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	74.23	160	11876.8	
12	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	127.98	176.51	22589.75	
13	11090300001	铝合金卷闸门	m2	64.51	163.96	10577.06	
14	11190400001@1	70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 不含玻璃	m2	64.51	208	13418.08	
15	88010500001	其他材料费	元	4590.987	1	4590.99	
16	BCCLF11@1	定制招牌名称（暂估价）	个	30	400	12000	
17	BCCLF2	空调室外机移装	台	15	350	5250	
18	WJJ172568@1	塑料排水管 φ32	m	29.79	4.75	141.5	
19	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	2.04	2.5	5.1	
20	J0006H	燃料动力费	元	663.241	0.92	610.18	
21	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.115	30.802	3.54	
22	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	3.112	552	1717.82	
23	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.909	461.73	419.71	
24	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.221	168.176	37.17	
25	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.707	217.368	153.68	
26	J6-16	灰浆搅拌机 200L	台班	4.791	80.575	386.03	
27	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.257	44.703	56.19	
28	J7-124	电锤 520W 小	台班	58.184	7.884	458.72	
29	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.34	35.19	11.96	
	本页小计		元			275322.37	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：1-17立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
30	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.034	89.617	3.05	
31	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.115	30.102	3.46	
32	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.032	340.621	10.9	
33	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.167	39.431	6.58	
34	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.006	269.753	1.62	
35	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	5.507	88.228	485.87	
36	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	38.272	123.096	4711.13	
37	JX001	其他机械费	元	28.314	0.92	26.05	
38	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.033	375.351	12.39	
39	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.034	56.148	1.91	
		本页小计	元			5262.96	
		合计	元			280585.33	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程名称：外立面改造5

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
1	2-1栋立面建筑工程	71735.97	3335.9	
2	2-1栋立面装饰工程	222532.29	5982.78	
3	2-2栋立面建筑工程	18668.18	868.11	
4	2-2栋立面装饰工程	561169.41	15415.71	
5	2-4栋立面建筑工程	16031.1	745.47	
6	2-4栋立面装饰工程	422374.76	11510.81	
7	2-3栋立面建筑工程	16297.91	757.88	
8	2-3栋立面装饰工程	274048.81	7380.81	
9	2-5栋立面建筑工程	338.26	15.73	
10	2-5栋立面装饰工程	120765.62	3073.63	
11	2-6栋立面建筑工程	1367.36	63.59	
12	2-6栋立面装饰工程	52852.5	1173.62	
13	2-7栋立面建筑工程	3826.58	177.94	
14	2-7栋立面装饰工程	155874.69	4055.7	
15	2-8栋立面建筑工程	2052.58	95.44	
16	2-8栋立面装饰工程	92976.2	2296.16	
17	2-9栋立面装饰工程	31146.51	566.42	
合计		2064058.73	57515.70	

注：本表适用于单项工程招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-1栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		60359.53	
1	直接费			52192.33	
1.1	人工费			14456.8	
1.2	材料费			36257.58	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1477.95	
2	管理费		9.65	5036.45	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	3131.52	
二	措施项目费	1+2+3		4801.68	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1367.02	
1.1	直接费			1182.02	
1.1.1	人工费			468	
1.1.2	材料费			179.14	
1.1.3	机械费			534.88	
1.2	管理费		9.65	114.06	
1.3	利润		6	70.92	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		98.76	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	3335.9	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1756.02	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		651.61	
四	税前造价	一+二+三		65812.82	
五	销项税额	四	9	5923.15	
单位工程建安造价		四+五		71735.97	

单位工程造价表

工程名称：2-1栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					3986.33	
1	011604002002	铲除水刷石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖	m2	21.07	20.65	435.1	
2	011610002007	玻璃门拆除	1. 首层玻璃门拆除； 2. 运距：综合考虑；	樘	2	105.57	211.14	
3	011610002002	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门	樘	5	76.02	380.1	
4	011610002003	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	7	64.69	452.83	
5	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除	m2	35.72	63.63	2272.86	
6	011610002006	原空调格栅拆除	1. 原空调格栅拆除	m2	1.1	22.95	25.25	
7	011610002008	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	4	50.81	203.24	
8	011611005001	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	1.2	4.84	5.81	
		屋面部分					56373.2	
9	010902001001	灰色树脂瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 铺深灰色合成树脂瓦	m2	260	199.47	51862.2	
本页小计							55848.53	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-1栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	011607001001	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	260	17.35	4511	
	二	单价措施费					1367.02	
11	011703001001	垂直运输		项	1	1367.02	1367.02	
本页小计							5878.02	
合 计							61726.55	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-1栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	44.887	115	5162.01	
2	H00001	人工费	元	9762.996	1	9763	人工系数:1;
3	04171300002@1	合成树脂瓦 3mm厚	m2	287.3	35	10055.5	
4	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	75.4	38.67	2915.72	
5	05030100002	杉木锯材	m3	2.278	1830	4168.74	
6	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	300.56	22.81	6855.77	
7	14353500016	基层处理剂	kg	127.4	8	1019.2	
8	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	2.686	3500	9401	
9	88010500001	其他材料费	元	1337.474	1	1337.47	
10	J0006H	燃料动力费	元	152.395	0.92	140.2	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.715	552	394.68	
12	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	3.19	123.096	392.68	
13	JX001	其他机械费	元	436.8	0.92	401.86	
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.573	375.351	590.43	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	1.66	56.148	93.21	
	本页小计		元			52691.47	
	合计		元			52691.47	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-1栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		176802.75	
1	直接费			158533.11	
1.1	人工费			49385.21	
1.2	材料费			106761.25	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2386.65	
2	管理费		6.8	9704.85	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8564.22	
二	措施项目费	1+2+3		15432.95	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		9152.64	
1.1	直接费			8118.03	
1.1.1	人工费			4265.98	
1.1.2	材料费			2864.78	
1.1.3	机械费			987.27	
1.2	管理费		6.8	550.68	
1.3	利润		6	486.4	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		297.53	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	5982.78	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	5482.82	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11922.36	
四	税前造价	一+二+三		204158.06	
五	销项税额	四	9	18374.23	
单位工程建安造价		四+五		222532.29	

单位工程造价表

工程名称：2-1栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					53202.69	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	21.07	52.34	1102.8	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	196.18	183.46	35991.18	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	205.09	74.78	15336.63	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	36.18	21.34	772.08	
		门窗改造					52987.5	
5	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形窗）	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	26.78	397.88	10655.23	
6	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝合金卷帘门	m2	50.1	243.78	12213.38	
7	010802001001	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚普通铝合金推拉门 2. 15mm钢化玻璃	m2	50.1	437.73	21930.27	
8	010807001003	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	50.16	163.25	8188.62	
本页小计							106190.19	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-1栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他					70612.56	
9	011507001005	箱式招牌	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1.5mm不锈钢板泛水基4. 层材料种类:主骨架L63X40X4、L40X3 两端焊接作为斜撑 5. M16化学螺栓；	m	27.3	1391.22	37980.31	
10	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	4	350	1400	
11	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	21.41	255.62	5472.82	
12	011508002002	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	36	400	14400	
13	011507001004	EPS100宽窗套线100*100	1. EPS100宽窗套线100*100	m	45.6	33.51	1528.06	
14	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	80.4	114.43	9200.17	
15	011405001001	白色氟碳漆	1. 氟碳漆三遍	m2	6.3	100.19	631.2	
	二	单价措施费					9152.64	
本页小计							70612.56	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-1栋立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	011703001002	垂直运输		项	1	1995.15	1995.15	
17	011701002002	外脚手架		m2	468.99	11.43	5360.56	
18	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	90.48	19.86	1796.93	
本页小计							9152.64	
合 计							185955.39	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-1栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	53651.22	1	53651.22	人工系数:1;
2	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	464.598	6.21	2885.15	
3	01210500001@1	镀锌等边角钢 40×4	kg	1058.94	6.21	6576.02	
4	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	14.196	188.07	2669.84	
5	03210900014	其他铁件 综合	kg	467.731	6.94	3246.05	
6	06010100003@2	15mm钢化玻璃	m2	48.096	119.52	5748.43	
7	09130100001@1	铝塑板 4MM	m2	120.393	57.69	6945.47	
8	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	21.41	160	3425.6	
9	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	26.78	176.51	4726.94	
10	11090300001	铝合金卷闸门	m2	50.1	163.96	8214.4	
11	11190400001@1	70系列2.0厚普通铝合金推拉门	m2	50.1	208	10420.8	
12	88010500001	其他材料费	元	2193.379	1	2193.38	
13	BCCLF11	定制招牌名称（暂估价）	个	36	400	14400	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.457	697.587	2411.56	
15	J0006H	燃料动力费	元	228.038	0.92	209.79	
16	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.804	30.802	24.76	
17	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	0.076	52.136	3.96	
18	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-1.4	56.755	-79.46	
19	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.07	552	590.64	
20	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.405	461.73	187	
21	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.615	168.176	103.43	
22	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.625	217.368	135.86	
23	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	2.276	44.703	101.74	
24	J7-124	电锤 520W 小	台班	20.954	7.884	165.2	
25	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.038	35.19	1.34	
26	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.096	89.617	8.6	
27	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.175	30.102	5.27	
	本页小计		元			128972.99	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-1栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
28	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.048	340.621	16.35	
29	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.009	269.753	2.43	
30	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	2.033	93.674	190.44	
31	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	15.342	88.228	1353.59	
32	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.21	123.096	272.04	
33	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.203	17.627	3.58	
34	JX001	其他机械费	元	83.416	0.92	76.74	
	本页小计		元			1915.17	
	合计		元			130888.16	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：2-2栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		15571.07	
1	直接费			13463.98	
1.1	人工费			9537.53	
1.2	材料费			2622.27	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1304.18	
2	管理费		9.65	1299.2	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	807.85	
二	措施项目费	1+2+3		1386.13	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		492.32	
1.1	直接费			425.7	
1.1.1	人工费			168.55	
1.1.2	材料费			64.52	
1.1.3	机械费			192.63	
1.2	管理费		9.65	41.08	
1.3	利润		6	25.54	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		25.7	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	868.11	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	456.97	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		169.57	
四	税前造价	一+二+三		17126.77	
五	销项税额	四	9	1541.41	
单位工程建安造价		四+五		18668.18	

单位工程造价表

工程名称：2-2栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					9988.88	
1	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除	m2	30.01	63.63	1909.54	
2	011610002008	玻璃门拆除	1. 首层玻璃门拆除； 2. 运距：综合考虑；	樘	2	86.26	172.52	
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	118.66	6.02	714.33	
4	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	118.66	7.08	840.11	
5	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	50	75.37	3768.5	
6	011610002007	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	29	58.76	1704.04	
7	011610002009	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门	樘	9	69.93	629.37	
8	011403001001	栏杆拆除	1. 栏杆拆除 2. 运距综合考虑	m2	7	18.46	129.22	
9	011611005001	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	25	4.85	121.25	
		屋面部分					5582.19	
10	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	36.89	21.54	794.61	
本页小计							10783.49	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-2栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	36.89	129.78	4787.58	
	二	单价措施费					492.32	
12	011703001001	垂直运输		项	1	492.32	492.32	
本页小计							5279.9	
合 计							16063.39	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-2栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	62.188	115	7151.62	
2	H00001	人工费	元	2554.419	1	2554.42	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	48.695	4.67	227.41	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	42.645	22.81	972.73	
5	14353500016	基层处理剂	kg	18.076	8	144.61	
6	88010500001	其他材料费	元	153.85	1	153.85	
7	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.498	496.14	743.22	
8	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.376	702.372	264.09	
9	J0006H	燃料动力费	元	54.884	0.92	50.49	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.258	552	142.42	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.052	217.368	11.3	
12	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.68	123.096	329.9	
13	JX001	其他机械费	元	57.857	0.92	53.23	
14	JXFTZ	机械费调整	元	0.004	1		
15	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	2.093	375.351	785.61	
16	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	2.21	56.148	124.09	
	本页小计		元			13708.99	
	合计		元			13708.99	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：2-2栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		447191.82	
1	直接费			397082.25	
1.1	人工费			121795.86	
1.2	材料费			271560.86	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3725.53	
2	管理费		6.8	26619.67	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	23489.17	
二	措施项目费	1+2+3		52644.14	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		36454.6	
1.1	直接费			32324.77	
1.1.1	人工费			18332.71	
1.1.2	材料费			10853.27	
1.1.3	机械费			3138.79	
1.2	管理费		6.8	2194.05	
1.3	利润		6	1937.49	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		773.83	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	15415.71	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	14127.49	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		14998.36	
四	税前造价	一+二+三		514834.32	
五	销项税额	四	9	46335.09	
单位工程建安造价		四+五		561169.41	

单位工程造价表

工程名称：2-2栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					130174.62	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	127.42	52.34	6669.16	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	942.67	74.78	70492.86	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	288.96	183.46	53012.6	
		门窗改造					148758.18	
4	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	250.74	397.88	99764.43	
5	010802001001	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚普通铝合金推拉门 2. 15mm钢化玻璃	m2	71.89	437.73	31468.41	
6	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 铝合金卷帘门	m2	71.89	243.78	17525.34	
		其他					168259.02	
本页小计							278932.8	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-2栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011507001003	箱式招牌	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1. 5mm不锈钢板泛水基4. 层材料 种类:主骨架L63X40X4、L40X3 两端焊接作为斜撑 5. M16化学螺栓；	m	29. 52	1395. 43	41193. 09	
8	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	54	451. 2	24364. 8	
9	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	16	350	5600	
10	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	240. 84	255. 62	61563. 52	
11	031001006001	塑料管PVC ϕ 32	1. 空调冷凝水管	m	84	13. 83	1161. 72	
12	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	100	74. 67	7467	
13	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	100	8. 04	804	
14	011502007002	150高EPS压顶线150*100	1. 150高EPS压顶线150*100	m	75. 5	51. 28	3871. 64	
15	011502007003	300高EPS压顶线300*100	1. 150高EPS压顶线150*100	m	2. 7	74. 97	202. 42	
16	011507001002	EPS100灰色线条100*100	1. EPS100灰色线条100*100	m	85. 7	33. 51	2871. 81	
本页小计							149100	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-2栋立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	010807001003	黑色锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	117.36	163.25	19159.02	
	二	单价措施费					36454.6	
18	011703001002	垂直运输		项	1	6619.09	6619.09	
19	011701002002	外脚手架		m2	1247.51	20.76	25898.31	
20	011701002003	外脚手架		m2	25.81	11.44	295.27	
21	011701002004	外脚手架		m2	117.38	14.84	1741.92	
22	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	95.67	19.86	1900.01	
本页小计							55613.62	
合 计							483646.42	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-2栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	5	115	575	
2	100002	综合人工	工日	0.797	115	91.66	
3	H00001	人工费	元	139461.903	1	139461.9	人工系数:1;
4	01210500001@1	镀锌等边角钢 40×4	kg	1150.63	6.21	7145.41	
5	09130100001@2	铝塑板 4MM	m2	130.183	57.69	7510.26	
6	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	240.84	160	38534.4	
7	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	250.74	176.51	44258.12	
8	11090300001@1	铝合金卷闸门	m2	71.89	163.96	11787.08	
9	11190400001@1	70系列2.0厚普通铝合金推拉门	m2	71.89	208	14953.12	
10	13350900004	防水剂	kg	624.988	1.85	1156.23	
11	88010500001	其他材料费	元	7129.915	1	7129.92	
12	BCCLF11	定制招牌名称（暂估价）	个	54	400	21600	
13	BCCLF2	空调室外机移装	台	16	350	5600	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	7.173	697.587	5003.79	
15	WJJ172568@2	塑料排水管 φ32	m	83.412	4.75	396.21	
16	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	5.712	2.5	14.28	
17	J0006H	燃料动力费	元	756.538	0.92	696.01	
18	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-1.513	56.755	-85.87	
19	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	3.549	552	1959.05	
20	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.048	461.73	483.89	
21	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.828	168.176	475.6	
22	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.268	217.368	275.62	
23	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	3.352	44.703	149.84	
24	J7-124	电锤 520W 小	台班	103.466	7.884	815.73	
25	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.041	35.19	1.44	
26	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.104	89.617	9.32	
27	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	2.209	93.674	206.93	
28	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	16.67	88.228	1470.76	
		本页小计	元			311675.70	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-2栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.38	123.096	292.97	
30	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.221	17.627	3.9	
31	JX001	其他机械费	元	84	0.92	77.28	
32	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.072	375.351	27.03	
33	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.076	56.148	4.27	
	本页小计		元			405.45	
	合计		元			312081.15	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：2-4栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		13590.1	
1	直接费			11750.89	
1.1	人工费			8840.69	
1.2	材料费			1091.69	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1818.51	
2	管理费		9.65	1133.93	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	705.03	
二	措施项目费	1+2+3		971.71	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		204.17	
1.1	直接费			176.55	
1.1.1	人工费			69.9	
1.1.2	材料费			26.76	
1.1.3	机械费			79.89	
1.2	管理费		9.65	17.04	
1.3	利润		6	10.59	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		22.07	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	745.47	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	392.41	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		145.62	
四	税前造价	一+二+三		14707.43	
五	销项税额	四	9	1323.67	
单位工程建安造价		四+五		16031.1	

单位工程造价表

工程名称：2-4栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					11274.91	
1	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除	m2	35.03	63.63	2228.96	
2	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	19	63.1	1198.9	
3	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	35	124.79	4367.65	
4	011610002005	玻璃门拆除	1. 首层玻璃门拆除； 2. 运距：综合考虑；	樘	1	113.96	113.96	
5	011610002006	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门	樘	5	79.94	399.7	
6	011604002001	铲除水刷石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖	m2	15.09	20.65	311.61	
7	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	37.56	7.08	265.92	
8	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖	m2	37.56	25.44	955.53	
9	011604001001	拆除黏土砖	1. 拆除黏土砖 2. 运距：综合考虑	m3	6.3	227.41	1432.68	
		屋面部分					2315.19	
10	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	15.3	21.54	329.56	
本页小计							11604.47	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-4栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	15.3	129.78	1985.63	
	二	单价措施费					204.17	
12	011703001001	垂直运输		项	1	204.17	204.17	
本页小计							2189.8	
合 计							13794.27	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-4栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	100002	综合人工	工日	59.927	115	6891.61	
2	H00001	人工费	元	2019.123	1	2019.12	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	20.196	4.67	94.32	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	17.687	22.81	403.44	
5	14353500016	基层处理剂	kg	7.497	8	59.98	
6	88010500001	其他材料费	元	63.867	1	63.87	
7	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.621	496.14	308.1	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.156	702.372	109.57	
9	J0006H	燃料动力费	元	22.761	0.92	20.94	
10	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.619	239.789	148.43	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.107	552	59.06	
12	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	1.152	11.252	12.96	
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.021	217.368	4.56	
14	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	3.128	123.096	385.04	
15	JX001	其他机械费	元	23.996	0.92	22.08	
16	JXFTZ	机械费调整	元	0.002	1		
17	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	2.865	375.351	1075.38	
18	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	3.025	56.148	169.85	
	本页小计		元			11848.31	
	合计		元			11848.31	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-4栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		340495.48	
1	直接费			301857.51	
1.1	人工费			82077.14	
1.2	材料费			217085.9	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2694.47	
2	管理费		6.8	20525.46	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	18111.63	
二	措施项目费	1+2+3		33266.68	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		21177.19	
1.1	直接费			18777.73	
1.1.1	人工费			10514.01	
1.1.2	材料费			6122.25	
1.1.3	机械费			2141.47	
1.2	管理费		6.8	1274.73	
1.3	利润		6	1125.6	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		578.68	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	11510.81	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	10548.9	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		13737.62	
四	税前造价	一+二+三		387499.78	
五	销项税额	四	9	34874.98	
单位工程建安造价		四+五		422374.76	

单位工程造价表

工程名称：2-4栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					65921.94	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	52.65	52.34	2755.7	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	407.38	2.17	884.01	
3	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	114.36	183.46	20980.49	
4	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	552.31	74.78	41301.74	
		门窗改造					168928.98	
5	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	366.1	397.88	145663.87	
6	010802001001	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚普通铝合金推拉门 2. 15mm钢化玻璃	m2	21.6	437.73	9454.97	
7	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝合金卷帘门	m2	56.65	243.78	13810.14	
		其他					105644.56	
本页小计							234850.92	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-4栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	011507001003	箱式招牌	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1. 5mm不锈钢板泛水基4. 层材料种类:主骨架L63X40X4、L40X3 两端焊接作为斜撑 5. M16化学螺栓；	m	21. 6	1419. 21	30654. 94	
9	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	12	451. 2	5414. 4	
10	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	10	394. 8	3948	
11	011502007002	150高EPS压顶线150*100	1. 150高EPS压顶线150*100	m	40. 8	51. 28	2092. 22	
12	031001006001	塑料管PVC ϕ 32	1. 空调冷凝水管	m	40	13. 83	553. 2	
13	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	214. 56	255. 62	54845. 83	
14	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	60	74. 67	4480. 2	
15	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	60	8. 04	482. 4	
16	031001006004	玻璃清洗	1. 玻璃清洗	m2	35. 31	5	176. 55	
17	011507001002	EPS100灰色线条100*100	1. EPS100灰色线条100*100	m	79. 2	33. 51	2653. 99	
本页小计							105301. 73	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-4栋立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	010807001003	黑色锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	2.1	163.25	342.83	
	二	单价措施费					21177.19	
19	011703001002	垂直运输		项	1	4676.17	4676.17	
20	011701002002	外脚手架		m2	743.36	20.76	15432.15	
21	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	53.82	19.86	1068.87	
本页小计							21520.02	
合 计							361672.67	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-4栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	3	115	345	
2	100002	综合人工	工日	1.749	115	201.14	
3	H00001	人工费	元	92044.983	1	92044.98	人工系数:1;
4	01210500001@1	镀锌等边角钢 40×4	kg	860.19	6.21	5341.78	
5	09130100001@1	铝塑板 4MM	m2	95.256	57.69	5495.32	
6	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	214.56	160	34329.6	
7	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	366.1	176.51	64620.31	
8	11090300001	铝合金卷闸门	m2	56.65	163.96	9288.33	
9	88010500001	其他材料费	元	6372.631	1	6372.63	
10	BCCLF11	定制招牌名称（暂估价）	个	12	400	4800	
11	BCCLF2	空调室外机移装	台	10	350	3500	
12	WJJ172568@1	塑料排水管 Φ32	m	39.72	4.75	188.67	
13	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	2.72	2.5	6.8	
14	J0006H	燃料动力费	元	534.47	0.92	491.71	
15	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-1.138	56.755	-64.59	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.508	552	1384.42	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.575	461.73	265.49	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.657	168.176	278.67	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.591	217.368	128.46	
20	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.327	44.703	59.32	
21	J7-124	电锤 520W 小	台班	90.792	7.884	715.8	
22	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.031	35.19	1.09	
23	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.078	89.617	6.99	
24	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.68	93.674	157.37	
25	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	12.462	88.228	1099.5	
26	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	1.875	123.096	230.81	
27	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.168	17.627	2.96	
28	JX001	其他机械费	元	63.84	0.92	58.73	
	本页小计		元			231351.29	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-4栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.043	375.351	16.14	
30	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.046	56.148	2.58	
	本页小计		元			18.72	
	合计		元			231370.01	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：2-3栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		13495.23	
1	直接费			11669.03	
1.1	人工费			8400.03	
1.2	材料费			2922	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			347	
2	管理费		9.65	1125.98	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	700.18	
二	措施项目费	1+2+3		1308.94	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		528.62	
1.1	直接费			457.09	
1.1.1	人工费			180.98	
1.1.2	材料费			69.27	
1.1.3	机械费			206.84	
1.2	管理费		9.65	44.11	
1.3	利润		6	27.43	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		22.44	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	757.88	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	398.95	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		148.04	
四	税前造价	一+二+三		14952.21	
五	销项税额	四	9	1345.7	
单位工程建安造价		四+五		16297.91	

单位工程造价表

工程名称：2-3栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		砌筑工程					747.64	
1	010401003001	黏土砖填补	1. 强度等级：MU10 2. 尺寸：240*115*53黏土砖	m3	1	747.64	747.64	
		拆除部分					7360.6	
2	011608002003	铲除水刷石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓水刷石	m2	122.8	20.65	2535.82	
3	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	97	49.74	4824.78	
		屋面防水					5386.99	
4	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	35.6	21.54	766.82	
5	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	35.6	129.78	4620.17	
	二	单价措施费					528.62	
6	011703001001	垂直运输		项	1	528.62	528.62	
本页小计							14023.85	
合 计							14023.85	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-3栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	58.676	115	6747.74	
2	H00001	人工费	元	1833.329	1	1833.33	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	46.992	4.67	219.45	
4	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	0.79	292.16	230.81	
5	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	41.154	22.81	938.72	
6	14353500016	基层处理剂	kg	17.444	8	139.55	
7	88010500001	其他材料费	元	168.856	1	168.86	
8	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.445	496.14	716.92	
9	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.363	702.372	254.96	
10	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.225	653.089	146.95	
11	J0006H	燃料动力费	元	58.931	0.92	54.22	
12	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.276	552	152.35	
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.073	217.368	15.87	
14	JX001	其他机械费	元	55.834	0.92	51.37	
15	JXFTZ	机械费调整	元	0.004	1		
16	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.643	375.351	241.35	
17	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.679	56.148	38.12	
	本页小计		元			11950.57	
	合计		元			11950.57	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-3栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		207882.26	
1	直接费			184847.04	
1.1	人工费			81176.49	
1.2	材料费			102312.33	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1358.22	
2	管理费		6.8	12236.36	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	10796.82	
二	措施项目费	1+2+3		31148.36	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		23397.5	
1.1	直接费			20746.56	
1.1.1	人工费			11779.08	
1.1.2	材料费			6691.96	
1.1.3	机械费			2275.52	
1.2	管理费		6.8	1408.2	
1.3	利润		6	1243.53	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		370.05	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	7380.81	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	6764.03	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		12390.31	
四	税前造价	一+二+三		251420.93	
五	销项税额	四	9	22627.88	
单位工程建安造价		四+五		274048.81	

单位工程造价表

工程名称：2-3栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					117447.53	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	127.4	52.34	6668.12	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	144.54	183.46	26517.31	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1126.8	74.78	84262.1	
		门窗改造					35614.62	
4	010807001003	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	218.16	163.25	35614.62	
		其他					54820.11	
5	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	14	350	4900	
6	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	161.3	255.62	41231.51	
7	031001006001	塑料管PVC Φ32	1. 空调冷凝水管	m	90	13.83	1244.7	
本页小计							200438.36	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-3栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	90	74.67	6720.3	
9	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	90	8.04	723.6	
	二	单价措施费					23397.5	
10	011703001002	垂直运输		项	1	5062.48	5062.48	
11	011701002002	外脚手架		m2	883.19	20.76	18335.02	
本页小计							30841.4	
合 计							231279.76	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-3栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	4.5	115	517.5	
2	100002	综合人工	工日	0.717	115	82.46	
3	H00001	人工费	元	92355.554	1	92355.55	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	298.695	5.68	1696.59	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	8958.15	0.42	3762.42	
6	04030400001	粗净砂	m3	8.9	241.07	2145.52	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1352.158	0.61	824.82	
8	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	161.3	160	25808	
9	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	479.069	64.34	30823.3	
10	13350900004	防水剂	kg	747.067	1.85	1382.07	
11	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	94.86	15.25	1446.62	
12	88010500001	其他材料费	元	3296.81	1	3296.81	
13	BCCLF2	空调室外机移装	台	14	350	4900	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	4.963	697.587	3462.12	
15	WJJ172568@1	塑料排水管 Φ32	m	89.37	4.75	424.51	
16	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	6.12	2.5	15.3	
17	J0006H	燃料动力费	元	578.624	0.92	532.33	
18	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.715	552	1498.68	
19	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.53	461.73	244.72	
20	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	3.38	168.176	568.43	
21	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.864	217.368	187.81	
22	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.677	44.703	74.97	
23	J7-124	电锤 520W 小	台班	63.29	7.884	498.98	
24	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.065	375.351	24.4	
25	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.068	56.148	3.82	
	本页小计		元			176577.73	
	合计		元			176577.73	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：2-5栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		291.06	
1	直接费			251.68	
1.1	人工费			245.78	
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			5.9	
2	管理费		9.65	24.29	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	15.1	
二	措施项目费	1+2+3		16.2	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		0.47	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	15.73	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	8.28	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3.07	
四	税前造价	一+二+三		310.33	
五	销项税额	四	9	27.93	
单位工程建安造价		四+五		338.26	

单位工程造价表

工程名称：2-5栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					291.06	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距:综合考虑	m2	8.95	25.44	227.69	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	8.95	7.08	63.37	
	二	单价措施费						
本页小计							291.06	
合 计							291.06	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-5栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	2.137	115	245.76	
2	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.014	375.351	5.25	
3	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.014	56.148	0.79	
	本页小计		元			251.80	
	合计		元			251.80	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：2-5栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		78137.55	
1	直接费			69269.2	
1.1	人工费			33926.49	
1.2	材料费			34820.1	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			522.61	
2	管理费		6.8	4710.27	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	4156.16	
二	措施项目费	1+2+3		21658.64	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		18430.5	
1.1	直接费			16347.25	
1.1.1	人工费			9262.17	
1.1.2	材料费			5771.68	
1.1.3	机械费			1313.4	
1.2	管理费		6.8	1108.5	
1.3	利润		6	979.33	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		154.51	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	3073.63	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2816.78	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10997.96	
四	税前造价	一+二+三		110794.15	
五	销项税额	四	9	9971.47	
单位工程建安造价		四+五		120765.62	

单位工程造价表

工程名称：2-5栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					78137.55	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	8.95	52.34	468.44	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	88.58	2.17	192.22	
3	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	98.9	183.46	18144.19	
4	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	793.43	74.78	59332.7	
	二	单价措施费					18430.5	
5	011703001002	垂直运输		项	1	2662.41	2662.41	
6	011701002002	外脚手架		m2	1062.54	14.84	15768.09	
本页小计							96568.05	
合 计							96568.05	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-5栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	43188.659	1	43188.66	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	355.101	5.68	2016.97	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	103.066	5.35	551.4	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	6304.365	0.42	2647.83	
5	04030400001	粗净砂	m3	6.263	241.07	1509.82	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	952.111	0.61	580.79	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	337.333	64.34	21704.01	
8	13350900004	防水剂	kg	526.041	1.85	973.18	
9	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	200.82	5.049	1013.94	
10	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	19.232	23.64	454.64	
11	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	107.742	5.75	619.52	
12	88010500001	其他材料费	元	1068.146	1	1068.15	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.706	697.587	1190.08	
14	J0006H	燃料动力费	元	304.304	0.92	279.96	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.428	552	788.26	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.531	461.73	245.18	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.38	168.176	400.26	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.327	217.368	71.08	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.147	44.703	51.27	
	本页小计		元			79355.00	
	合计		元			79355.00	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-6栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1176.57	
1	直接费			1017.36	
1.1	人工费			993.52	
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			23.84	
2	管理费		9.65	98.19	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	61.05	
二	措施项目费	1+2+3		65.47	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1.88	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	63.59	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	33.47	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		12.42	
四	税前造价	一+二+三		1254.46	
五	销项税额	四	9	112.9	
单位工程建安造价		四+五		1367.36	

单位工程造价表

工程名称：2-6栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1176.57	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距:综合考虑	m2	36.18	25.44	920.42	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	36.18	7.08	256.15	
	二	单价措施费						
本页小计							1176.57	
合 计							1176.57	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-6栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	8.64	115	993.6	
2	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.054	375.351	20.27	
3	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.058	56.148	3.26	
	本页小计		元			1017.13	
	合计		元			1017.13	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-6栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		31417.66	
1	直接费			27851.09	
1.1	人工费			14315.22	
1.2	材料费			13305.21	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			230.66	
2	管理费		6.8	1893.87	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1671.06	
二	措施项目费	1+2+3		6689.8	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		5457.18	
1.1	直接费			4840.31	
1.1.1	人工费			2732.14	
1.1.2	材料费			1696.77	
1.1.3	机械费			411.4	
1.2	管理费		6.8	328.23	
1.3	利润		6	289.98	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		59	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1173.62	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1075.55	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10381.07	
四	税前造价	一+二+三		48488.53	
五	销项税额	四	9	4363.97	
单位工程建安造价		四+五		52852.5	

单位工程造价表

工程名称：2-6栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					31417.66	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	36.18	52.34	1893.66	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	302.69	2.17	656.84	
3	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	50.4	183.46	9246.38	
4	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	262.38	74.78	19620.78	
	二	单价措施费					5457.18	
5	011703001002	垂直运输		项	1	846.69	846.69	
6	011701002002	外脚手架		m2	310.68	14.84	4610.49	
本页小计							36874.84	
合 计							36874.84	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-6栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	17047.371	1	17047.37	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	103.829	5.68	589.75	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	30.136	5.35	161.23	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2105.28	0.42	884.22	
5	04030400001	粗净砂	m3	2.092	241.07	504.32	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	314.858	0.61	192.06	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	111.554	64.34	7177.38	
8	13350900004	防水剂	kg	173.959	1.85	321.82	
9	14410000009	干粉型粘结剂	kg	212.184	0.99	210.06	
10	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	58.719	5.049	296.47	
11	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	5.623	23.64	132.93	
12	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	31.503	5.75	181.14	
13	88010500001	其他材料费	元	375.041	1	375.04	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.552	697.587	1082.66	
15	J0006H	燃料动力费	元	96.774	0.92	89.03	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.454	552	250.61	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.155	461.73	71.57	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.787	168.176	132.35	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.332	217.368	72.17	
20	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.585	44.703	26.15	
	本页小计		元			29798.33	
	合计		元			29798.33	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-7栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		3292.65	
1	直接费			2847.06	
1.1	人工费			2780.34	
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			66.72	
2	管理费		9.65	274.76	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	170.85	
二	措施项目费	1+2+3		183.21	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		5.27	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	177.94	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	93.67	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		34.76	
四	税前造价	一+二+三		3510.62	
五	销项税额	四	9	315.96	
单位工程建安造价		四+五		3826.58	

单位工程造价表

工程名称：2-7栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					3292.65	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距:综合考虑	m2	101.25	25.44	2575.8	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	101.25	7.08	716.85	
	二	单价措施费						
本页小计							3292.65	
合 计							3292.65	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-7栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	24.176	115	2780.24	
2	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.154	375.351	57.8	
3	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.162	56.148	9.1	
	本页小计		元			2847.14	
	合计		元			2847.14	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：2-7栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		105864.68	
1	直接费			93846.29	
1.1	人工费			47948.47	
1.2	材料费			45127.86	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			769.96	
2	管理费		6.8	6381.54	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	5630.77	
二	措施项目费	1+2+3		25822.75	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		21563.17	
1.1	直接费			19125.93	
1.1.1	人工费			10870.86	
1.1.2	材料费			6793.26	
1.1.3	机械费			1461.81	
1.2	管理费		6.8	1296.89	
1.3	利润		6	1145.77	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		203.88	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	4055.7	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	3716.79	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11316.87	
四	税前造价	一+二+三		143004.3	
五	销项税额	四	9	12870.39	
单位工程建安造价		四+五		155874.69	

单位工程造价表

工程名称：2-7栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					105864.68	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	101.25	52.34	5299.43	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	1044.21	2.17	2265.94	
3	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	161.7	183.46	29665.48	
4	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	917.81	74.78	68633.83	
	二	单价措施费					21563.17	
5	011703001002	垂直运输		项	1	2920.87	2920.87	
6	011701002002	外脚手架		m2	1256.22	14.84	18642.3	
本页小计							127427.85	
合 计							127427.85	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-7栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	58819.33	1	58819.33	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	419.829	5.68	2384.63	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	121.853	5.35	651.91	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	7347.825	0.42	3086.09	
5	04030400001	粗净砂	m3	7.3	241.07	1759.81	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1101.372	0.61	671.84	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	390.216	64.34	25106.5	
8	13350900004	防水剂	kg	608.508	1.85	1125.74	
9	14410000009	干粉型粘结剂	kg	680.757	0.99	673.95	
10	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	237.426	5.049	1198.76	
11	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	22.738	23.64	537.53	
12	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	127.381	5.75	732.44	
13	88010500001	其他材料费	元	1310.272	1	1310.27	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	4.661	697.587	3251.45	
15	J0006H	燃料动力费	元	333.845	0.92	307.14	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.566	552	864.43	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.628	461.73	289.97	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.753	168.176	462.99	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.027	217.368	223.24	
20	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.876	44.703	83.86	
	本页小计		元			103541.88	
	合计		元			103541.88	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-8栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1766.19	
1	直接费			1527.08	
1.1	人工费			1498.91	
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			28.17	
2	管理费		9.65	147.36	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	91.67	
二	措施项目费	1+2+3		98.27	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		2.83	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	95.44	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	50.24	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		18.64	
四	税前造价	一+二+三		1883.1	
五	销项税额	四	9	169.48	
单位工程建安造价		四+五		2052.58	

单位工程造价表

工程名称：2-8栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1766.19	
1	011608002001	铲除水刷石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓水刷石	m2	85.53	20.65	1766.19	
	二	单价措施费						
本页小计							1766.19	
合 计							1766.19	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-8栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	13.033	115	1498.8	
2	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.065	375.351	24.4	
3	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.068	56.148	3.82	
	本页小计		元			1527.02	
	合计		元			1527.02	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-8栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		60258.47	
1	直接费			53419.42	
1.1	人工费			26428.2	
1.2	材料费			26553.96	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			437.26	
2	管理费		6.8	3632.49	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	3205.16	
二	措施项目费	1+2+3		14295.26	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		11883.67	
1.1	直接费			10540.4	
1.1.1	人工费			5957.36	
1.1.2	材料费			3704.09	
1.1.3	机械费			878.95	
1.2	管理费		6.8	714.76	
1.3	利润		6	631.46	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		115.43	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	2296.16	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2104.28	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10745.54	
四	税前造价	一+二+三		85299.27	
五	销项税额	四	9	7676.93	
单位工程建安造价		四+五		92976.2	

单位工程造价表

工程名称：2-8栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					60258.47	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	85.53	52.34	4476.64	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	54.3	183.46	9961.88	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	612.73	74.78	45819.95	
	二	单价措施费					11883.67	
4	011703001002	垂直运输		项	1	1799.89	1799.89	
5	011701002002	外脚手架		m2	679.5	14.84	10083.78	
本页小计							72142.14	
合 计							72142.14	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-8栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	32385.541	1	32385.54	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	227.089	5.68	1289.87	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	65.912	5.35	352.63	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	4843.215	0.42	2034.15	
5	04030400001	粗净砂	m3	4.812	241.07	1160.03	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	735.271	0.61	448.52	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	260.507	64.34	16761.02	
8	13350900004	防水剂	kg	406.237	1.85	751.54	
9	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	128.426	5.049	648.42	
10	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	12.299	23.64	290.75	
11	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	68.901	5.75	396.18	
12	88010500001	其他材料费	元	770.938	1	770.94	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.678	697.587	1868.14	
14	J0006H	燃料动力费	元	205.721	0.92	189.26	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.965	552	532.68	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.34	461.73	156.99	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.838	168.176	309.11	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.46	217.368	99.99	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.63	44.703	28.16	
	本页小计		元			60473.92	
	合计		元			60473.92	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-9栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		15435.85	
1	直接费			13684.06	
1.1	人工费			6712.39	
1.2	材料费			6869.97	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			101.7	
2	管理费		6.8	930.51	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	821.04	
二	措施项目费	1+2+3		2955.02	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2360.13	
1.1	直接费			2093.61	
1.1.1	人工费			1152.79	
1.1.2	材料费			721.18	
1.1.3	机械费			219.64	
1.2	管理费		6.8	141.89	
1.3	利润		6	125.38	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		28.47	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	566.42	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	519.09	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10183.91	
四	税前造价	一+二+三		28574.78	
五	销项税额	四	9	2571.73	
单位工程建安造价		四+五		31146.51	

单位工程造价表

工程名称：2-9栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					15435.85	
1	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	22.03	183.46	4041.62	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂面层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	152.37	74.78	11394.23	
	二	单价措施费					2360.13	
3	011703001002	垂直运输		项	1	471.44	471.44	
4	011701002002	外脚手架		m2	165.24	11.43	1888.69	
本页小计							17795.98	
合 计							17795.98	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-9栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	7865.168	1	7865.17	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	55.438	5.68	314.89	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	16.028	5.35	85.75	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1214.055	0.42	509.9	
5	04030400001	粗净砂	m3	1.206	241.07	290.73	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	182.844	0.61	111.53	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	64.782	64.34	4168.07	
8	13350900004	防水剂	kg	101.021	1.85	186.89	
9	14410000009	干粉型粘结剂	kg	92.746	0.99	91.82	
10	88010500001	其他材料费	元	190.326	1	190.33	
11	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.337	697.587	235.09	
12	J0006H	燃料动力费	元	53.884	0.92	49.57	
13	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.253	552	139.66	
14	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.066	461.73	30.47	
15	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.457	168.176	76.86	
16	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.062	217.368	13.48	
17	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.256	44.703	11.44	
	本页小计		元			14371.65	
	合计		元			14371.65	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程名称：外立面改造6

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
1	2-10立面建筑工程	54959.87	2558.93	
2	2-10立面装饰工程	911164.9	25054.63	
3	2-11立面建筑工程	8943.07	415.86	
4	2-11立面装饰工程	338401.79	9202.71	
5	2-12立面建筑工程	10634.27	494.51	
6	2-12立面装饰工程	268827.52	7279.4	
7	2-13立面建筑工程	18543.72	862.33	
8	2-13立面装饰工程	17909.64	196.1	
9	2-14立面建筑工程	21818.88	1014.63	
10	2-14立面装饰工程	22708.68	330.34	
11	2-15立面建筑工程	4061.21	188.85	
12	2-15立面装饰工程	94788.24	2365.72	
13	2-16立面装饰工程	22842.85	334.1	
14	2-17立面建筑工程	67115.3	3121.01	
15	2-17立面装饰工程	123279.08	3149.34	
16	2-18立面建筑工程	13626.41	633.66	
17	2-18立面装饰工程	80547.21	1948.39	
合计		2080172.64	59150.51	

注：本表适用于单项工程招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-10立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		45807.61	
1	直接费			39662.74	
1.1	人工费			25174.18	
1.2	材料费			9585.29	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			4903.27	
2	管理费		9.65	3788.79	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2355.77	
二	措施项目费	1+2+3		4115.06	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1480.47	
1.1	直接费			1280.13	
1.1.1	人工费			506.84	
1.1.2	材料费			194.01	
1.1.3	机械费			579.28	
1.2	管理费		9.65	123.53	
1.3	利润		6	76.81	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		75.66	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	2558.93	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1347.02	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		499.23	
四	税前造价	一+二+三		50421.9	
五	销项税额	四	9	4537.97	
单位工程建安造价		四+五		54959.87	

单位工程造价表

工程名称：2-10立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					27246.24	
1	011604001001	屋面违章建筑拆除	1. 违章建筑拆除 2. 运距：综合考虑	m3	36.76	227.38	8358.49	
2	011604002002	铲除水刷石墙面	1. 种类：铲除水刷石墙面 2. 运距：综合考虑	m2	159.25	20.65	3288.51	
3	011610002007	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门 2. 运距：综合考虑	樘	14	57.22	801.08	
4	011610002006	玻璃门拆除	1. 拆除首层玻璃门 2. 运距：综合考虑	樘	14	59.91	838.74	
5	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	19	57.25	1087.75	
6	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除 2. 运距：综合考虑	m2	95.42	63.63	6071.57	
7	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	68	89.25	6069	
8	011606002002	装饰面板拆除	1. 装饰面板拆除 2. 运距：综合考虑	m2	35	6.98	244.3	
9	011607001004	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	5	17.36	86.8	
10	011613001001	电子显示屏拆除	1. 电子显示屏拆除，平面尺寸8400*400	项	1	400	400	
本页小计							27246.24	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-10立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		屋面防水					9589.69	
11	011607001003	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	62.8	21.54	1352.71	
12	010902001002	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	62.8	129.78	8150.18	
13	011607001005	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	5	17.36	86.8	
		砌筑工程					8971.68	
14	010401003001	粘土砖填补	1. 强度等级：MU10 2. 尺寸：240*115*53粘土砖	m3	12	747.64	8971.68	
	二	单价措施费					1480.47	
15	011703001001	垂直运输		项	1	1480.47	1480.47	
本页小计							20041.84	
合 计							47288.08	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-10立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	100002	综合人工	工日	132.427	115	15229.11	
2	H00001	人工费	元	10452.02	1	10452.02	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	82.896	4.67	387.12	
4	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	9.479	292.16	2769.38	
5	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	72.597	22.81	1655.94	
6	14353500016	基层处理剂	kg	30.772	8	246.18	
7	88010500001	其他材料费	元	506.91	1	506.91	
8	BCCLF2@1	电子显示器拆除	项	1	400	400	
9	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	2.55	496.14	1265.16	
10	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.641	702.372	450.22	
11	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	2.7	653.089	1763.34	
12	J0006H	燃料动力费	元	165.043	0.92	151.84	
13	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	3.613	239.789	866.36	
14	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.774	552	427.25	
15	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	6.722	11.252	75.64	
16	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.358	217.368	77.82	
17	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	8.521	123.096	1048.9	
18	JX001	其他机械费	元	98.493	0.92	90.61	
19	JXFTZ	机械费调整	元	0.006	1	0.01	
20	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	6.313	375.351	2369.59	
21	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	6.662	56.148	374.06	
	本页小计		元			40607.46	
	合计		元			40607.46	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-10立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		728324.15	
1	直接费			650704.53	
1.1	人工费			179157.04	
1.2	材料费			464187.59	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			7359.9	
2	管理费		6.8	41233.18	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	36384.91	
二	措施项目费	1+2+3		79528.42	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		53223.31	
1.1	直接费			47196.12	
1.1.1	人工费			26052.96	
1.1.2	材料费			15660.23	
1.1.3	机械费			5482.93	
1.2	管理费		6.8	3203.28	
1.3	利润		6	2828.8	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1250.48	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	25054.63	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	22960.93	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		28078.53	
四	税前造价	一+二+三		835931.1	
五	销项税额	四	9	75233.8	
单位工程建安造价		四+五		911164.9	

单位工程造价表

工程名称：2-10立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					178855.78	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	169.21	52.34	8856.45	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	561.12	2.17	1217.63	
3	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	326.26	183.46	59855.66	
4	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1456.62	74.78	108926.04	
		门窗改造					308212.63	
5	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	446.1	397.88	177494.27	
6	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝合金卷帘门	m2	188.76	243.78	46015.91	
7	010802001002	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	188.76	437.73	82625.91	
8	010807001003	黑色锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	12.72	163.25	2076.54	
本页小计							487068.41	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-10立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他					241255.74	
9	011507001003	箱式招牌	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1.5mm不锈钢板泛水基4. 层材料种类:主骨架L63X40X4、L40X3 两端焊接作为斜撑 5. M16化学螺栓；	m	73.7	1370.09	100975.63	
10	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	10	350	3500	
11	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	291.6	255.62	74538.79	
12	031001006001	塑料管PVC φ 32	1. 空调冷凝水管	m	130	13.83	1797.9	
13	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	102	400	40800	
14	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	80	74.67	5973.6	
15	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	80	8.04	643.2	
16	011502007001	150*100EPS线条	1. 150*100EPS线条	m	138.6	51.28	7107.41	
17	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	176.64	33.51	5919.21	
本页小计							241255.74	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-10立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	二	单价措施费					53223.31	
18	011703001002	垂直运输		项	1	11827.46	11827.46	
19	011701002002	外脚手架		m2	2081.36	18.13	37735.06	
20	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	184.33	19.86	3660.79	
本页小计							53223.31	
合 计							781547.46	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-10立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	4	115	460	
2	100002	综合人工	工日	0.638	115	73.37	
3	H00001	人工费	元	204676.678	1	204676.68	人工系数:1;
4	01210500001@2	镀锌等边角钢 40×4	kg	2903.552	6.21	18031.06	
5	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	38.324	188.07	7207.59	
6	03210900014	其他铁件 综合	kg	1260.783	6.94	8749.83	
7	06010100003@2	15mm钢化玻璃	m2	181.21	119.52	21658.22	
8	09130100001@1	铝塑板 4MM	m2	325.017	57.69	18750.23	
9	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	291.6	160	46656	
10	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	446.1	176.51	78741.11	
11	11090300001	铝合金卷闸门	m2	188.76	163.96	30949.09	
12	11190400001@1	70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 不含玻璃	m2	188.76	208	39262.08	
13	13350900004	防水剂	kg	965.742	1.85	1786.62	
14	88010500001	其他材料费	元	11661.627	1	11661.63	
15	BCCLF11@1	定制招牌名称（暂估价）	个	102	400	40800	
16	WJJ172568@1	塑料排水管 Φ 32	m	129.09	4.75	613.18	
17	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	8.84	2.5	22.1	
18	J0006H	燃料动力费	元	1351.836	0.92	1243.69	
19	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-3.838	56.755	-217.83	
20	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	6.342	552	3500.78	
21	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.598	461.73	737.84	
22	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	4.37	168.176	734.93	
23	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.635	217.368	355.4	
24	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	3.785	44.703	169.2	
25	J7-124	电锤 520W 小	台班	135.598	7.884	1069.05	
26	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.104	35.19	3.66	
27	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.263	89.617	23.57	
28	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	5.48	93.674	513.33	
	本页小计		元			538232.41	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-10立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	42.066	88.228	3711.4	
30	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	6.248	123.096	769.1	
31	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.548	17.627	9.66	
32	JX001	其他机械费	元	208.32	0.92	191.65	
33	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.058	375.351	21.77	
34	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.061	56.148	3.43	
	本页小计		元			4707.01	
	合计		元			542939.42	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-11立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		7567.13	
1	直接费			6542.91	
1.1	人工费			5209.82	
1.2	材料费			683.25	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			649.84	
2	管理费		9.65	631.38	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	392.61	
二	措施项目费	1+2+3		556.29	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		128.12	
1.1	直接费			110.78	
1.1.1	人工费			43.86	
1.1.2	材料费			16.79	
1.1.3	机械费			50.13	
1.2	管理费		9.65	10.69	
1.3	利润		6	6.65	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		12.31	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	415.86	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	218.91	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		81.23	
四	税前造价	一+二+三		8204.65	
五	销项税额	四	9	738.42	
单位工程建安造价		四+五		8943.07	

单位工程造价表

工程名称：2-11立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					6114.46	
1	011611005002	栏杆拆除	1. 栏杆拆除 2. 运距：综合考虑	m2	42.1	18.46	777.17	
2	011604002002	铲除水刷石墙面	1. 种类：铲除水刷石墙面 2. 运距：综合考虑	m2	92.1	20.65	1901.87	
3	011610002007	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门 2. 运距：综合考虑	樘	3	85.54	256.62	
4	011610002006	玻璃门拆除	1. 拆除首层玻璃门 2. 运距：综合考虑	樘	3	103.78	311.34	
5	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	4	60.45	241.8	
6	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除 2. 运距：综合考虑	m2	21.6	63.63	1374.41	
7	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	20	47.78	955.6	
8	011601001001	拆除粘土砖墙体	1. 拆除外墙粘土砖墙体 2. 运距：综合考虑	m3	1.3	227.42	295.65	
		屋面防水					1452.67	
9	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	9.6	21.54	206.78	
本页小计							6321.24	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-11立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	9.6	129.78	1245.89	
	二	单价措施费					128.12	
11	011703001001	垂直运输		项	1	128.12	128.12	
本页小计							1374.01	
合 计							7695.25	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-11立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	35.715	115	4107.23	
2	H00001	人工费	元	1146.603	1	1146.6	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	12.672	4.67	59.18	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	11.098	22.81	253.15	
5	14353500016	基层处理剂	kg	4.704	8	37.63	
6	88010500001	其他材料费	元	40.049	1	40.05	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.39	496.14	193.49	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.098	702.372	68.83	
9	J0006H	燃料动力费	元	14.283	0.92	13.14	
10	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.128	239.789	30.69	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.067	552	36.98	
12	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	0.238	11.252	2.68	
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.013	217.368	2.83	
14	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	1.929	123.096	237.45	
15	JX001	其他机械费	元	15.056	0.92	13.85	
16	JXFTZ	机械费调整	元	0.001	1		
17	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.835	375.351	313.42	
18	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.88	56.148	49.41	
	本页小计		元			6606.61	
	合计		元			6606.61	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-11立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		267836.98	
1	直接费			238617.71	
1.1	人工费			91391.52	
1.2	材料费			144923.73	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2302.46	
2	管理费		6.8	15521.72	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	13696.21	
二	措施项目费	1+2+3		29648.52	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		19985.29	
1.1	直接费			17725.28	
1.1.1	人工费			9710.35	
1.1.2	材料费			5997.4	
1.1.3	机械费			2017.53	
1.2	管理费		6.8	1202.38	
1.3	利润		6	1062.09	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		460.52	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	9202.71	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	8433.68	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		12974.86	
四	税前造价	一+二+三		310460.36	
五	销项税额	四	9	27941.43	
单位工程建安造价		四+五		338401.79	

单位工程造价表

工程名称：2-11立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					143751.25	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	92.1	52.34	4820.51	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	503.77	183.46	92421.64	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	308.88	74.78	23098.05	
4	011207001001	外墙铝方通安装	1. 咖啡色50X80铝方通，壁厚1.5mm 2. 间距200，单向	m2	130	177.85	23120.5	
5	011405001001	灰色氟碳漆	1. 氟碳漆三遍	m2	2.9	100.19	290.55	
		门窗改造					66049.25	
6	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	38.88	397.88	15469.57	
7	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝合金卷帘门	m2	28.8	243.78	7020.86	
8	010802001002	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	28.8	437.73	12606.62	
本页小计							178848.3	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-11立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010807001003	黑色镀锌防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	189.6	163.25	30952.2	
		其他					58036.48	
10	011507001004	箱式招牌	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1.5mm不锈钢板泛水基4. 层材料种类：主骨架L63X40X4、L40X3 两端焊接作为斜撑 5. M16化学螺栓；	m	14.4	1420.37	20453.33	
11	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	9	350	3150	
12	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	54.3	255.62	13880.17	
13	031001006001	塑料管PVC φ 32	1. 空调冷凝水管	m	70	13.83	968.1	
14	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	18	400	7200	
15	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	40	74.67	2986.8	
16	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	40	8.04	321.6	
17	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	96	33.51	3216.96	
本页小计							83129.16	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-11立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	011503001001	镀锌方钢栏杆	1. 铁艺栏杆高度:1100mm; 2. 防护材料种类:镀锌方钢;	m	38.27	153.11	5859.52	
	二	单价措施费					19985.29	
19	011703001002	垂直运输		项	1	4351.08	4351.08	
20	011701002002	外脚手架		m2	1005.34	14.84	14919.25	
21	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	36	19.86	714.96	
本页小计							25844.81	
合 计							287822.27	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-11立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	2	115	230	
2	100002	综合人工	工日	0.318	115	36.57	
3	H00001	人工费	元	100835.211	1	100835.21	人工系数:1;
4	01210500001@2	镀锌等边角钢 40×4	kg	596.356	6.21	3703.37	
5	03210500002	安全网	m2	335.984	5.68	1908.39	
6	09130100001@1	铝塑板 4MM	m2	63.504	57.69	3663.55	
7	09370100001@1	铝合金格栅 50×80×1.5	m2	132.6	130	17238	
8	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	54.3	160	8688	
9	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	38.88	176.51	6862.71	
10	11090300001	铝合金卷闸门	m2	28.8	163.96	4722.05	
11	11190400001@1	70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 不含玻璃	m2	28.8	208	5990.4	
12	14410000009	干粉型粘结剂	kg	2120.872	0.99	2099.66	
13	88010500001	其他材料费	元	3575.566	1	3575.57	
14	BCCLF11@1	定制招牌名称（暂估价）	个	18	400	7200	
15	BCCLF2	空调室外机移装	台	9	350	3150	
16	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	9.697	697.587	6764.5	
17	WJJ172568@1	塑料排水管 Φ32	m	69.51	4.75	330.17	
18	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	4.76	2.5	11.9	
19	J0006H	燃料动力费	元	497.313	0.92	457.53	
20	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	0.035	52.136	1.82	
21	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-0.788	56.755	-44.72	
22	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.333	552	1287.82	
23	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.589	461.73	271.96	
24	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.927	168.176	155.9	
25	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.743	217.368	378.87	
26	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	5.844	44.703	261.24	
27	J7-124	电锤 520W 小	台班	52.201	7.884	411.55	
28	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.021	35.19	0.74	
	本页小计		元			180192.76	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-11立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.054	89.617	4.84	
30	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.612	39.431	24.13	
31	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.149	93.674	107.63	
32	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	9.388	88.228	828.28	
33	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.953	123.096	117.31	
34	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.115	17.627	2.03	
35	JX001	其他机械费	元	43.68	0.92	40.19	
36	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.029	375.351	10.89	
37	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.03	56.148	1.68	
	本页小计		元			1136.98	
	合计		元			181329.74	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：2-12立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		8826.18	
1	直接费			7631.73	
1.1	人工费			5265.86	
1.2	材料费			1727.98	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			637.89	
2	管理费		9.65	736.42	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	457.92	
二	措施项目费	1+2+3		833.43	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		324.28	
1.1	直接费			280.4	
1.1.1	人工费			111.02	
1.1.2	材料费			42.5	
1.1.3	机械费			126.88	
1.2	管理费		9.65	27.06	
1.3	利润		6	16.82	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		14.64	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	494.51	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	260.31	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		96.6	
四	税前造价	一+二+三		9756.21	
五	销项税额	四	9	878.06	
单位工程建安造价		四+五		10634.27	

单位工程造价表

工程名称：2-12立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					5149.11	
1	011604002002	铲除水刷石墙面	1. 种类：铲除水刷石墙面 2. 运距：综合考虑	m2	63.1	20.65	1303.02	
2	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	19	71.72	1362.68	
3	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	20	112.8	2256	
4	011601001002	拆除粘土砖墙体	1. 拆除屋面粘土砖墙体 2. 运距：综合考虑	m3	1	227.41	227.41	
		屋面防水					3677.07	
5	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	24.3	21.54	523.42	
6	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	24.3	129.78	3153.65	
	二	单价措施费					324.28	
7	011703001001	垂直运输		项	1	324.28	324.28	
本页小计							9150.46	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-12立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计	9150.46	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-12立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	37.111	115	4267.77	
2	H00001	人工费	元	1109.055	1	1109.06	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	32.076	4.67	149.79	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	28.091	22.81	640.76	
5	14353500016	基层处理剂	kg	11.907	8	95.26	
6	88010500001	其他材料费	元	101.351	1	101.35	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.987	496.14	489.69	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.248	702.372	174.19	
9	J0006H	燃料动力费	元	36.151	0.92	33.26	
10	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.098	239.789	23.5	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.17	552	93.84	
12	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	0.183	11.252	2.06	
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.034	217.368	7.39	
14	JX001	其他机械费	元	38.111	0.92	35.06	
15	JXFTZ	机械费调整	元	0.002	1		
16	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.311	375.351	492.09	
17	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	1.384	56.148	77.71	
	本页小计		元			7792.78	
	合计		元			7792.78	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-12立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		209789.51	
1	直接费			187822.14	
1.1	人工费			61152.76	
1.2	材料费			125773.61	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			895.77	
2	管理费		6.8	11670.27	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	10297.32	
二	措施项目费	1+2+3		24498.36	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		16856.33	
1.1	直接费			14946.53	
1.1.1	人工费			8511.56	
1.1.2	材料费			4846.5	
1.1.3	机械费			1588.47	
1.2	管理费		6.8	1014.51	
1.3	利润		6	895.88	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		362.63	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	7279.4	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	6671.09	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		12342.88	
四	税前造价	一+二+三		246630.75	
五	销项税额	四	9	22196.77	
单位工程建安造价		四+五		268827.52	

单位工程造价表

工程名称：2-12立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					84204.99	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	72.41	52.34	3789.94	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	200.02	183.46	36695.67	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	584.64	74.78	43719.38	
		门窗改造					82082.06	
4	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	183.65	397.88	73070.66	
5	010807001003	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	55.2	163.25	9011.4	
		其他					43502.46	
6	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	12	350	4200	
7	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	36.61	255.62	9358.25	
本页小计							179845.3	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-12立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	031001006001	塑料管PVC φ 32	1. 空调冷凝水管	m	54	13.83	746.82	
9	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	30	400	12000	
10	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	60	74.67	4480.2	
11	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	60	8.04	482.4	
12	011502007001	150*100EPS线条	1. 150*100EPS线条	m	36.6	51.28	1876.85	
13	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	309.1	33.51	10357.94	
	二	单价措施费					16856.33	
14	011703001002	垂直运输		项	1	3515.95	3515.95	
15	011701002002	外脚手架		m2	642.6	20.76	13340.38	
本页小计							46800.54	
合 计							226645.84	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-12立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	3	115	345	
2	100002	综合人工	工日	0.478	115	54.97	
3	H00001	人工费	元	69264.3	1	69264.3	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	217.328	5.68	1234.42	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P•O) 42.5级	kg	4791.195	0.42	2012.3	
6	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	36.61	160	5857.6	
7	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	183.65	176.51	32416.06	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	248.564	64.34	15992.61	
9	13350900004	防水剂	kg	387.614	1.85	717.09	
10	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	63.24	15.25	964.41	
11	88010500001	其他材料费	元	3284.25	1	3284.25	
12	BCCLF11@1	定制招牌名称（暂估价）	个	30	400	12000	
13	BCCLF2	空调室外机移装	台	12	350	4200	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	4.624	697.587	3225.64	
15	WJJ172568@1	塑料排水管 Φ32	m	53.622	4.75	254.7	
16	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	3.672	2.5	9.18	
17	J0006H	燃料动力费	元	401.861	0.92	369.71	
18	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.885	552	1040.52	
19	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.386	461.73	178.23	
20	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.754	168.176	294.98	
21	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.821	217.368	178.46	
22	J7-102	岩石切割機 功率(kW) 3 小	台班	2.32	44.703	103.71	
23	J7-124	电锤 520W 小	台班	38.043	7.884	299.93	
24	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.043	375.351	16.14	
25	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.046	56.148	2.58	
	本页小计		元			154316.79	
	合计		元			154316.79	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-13立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		15578.52	
1	直接费			13470.6	
1.1	人工费			3221.56	
1.2	材料费			10019.64	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			229.4	
2	管理费		9.65	1299.88	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	808.22	
二	措施项目费	1+2+3		1265.63	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		377.77	
1.1	直接费			326.66	
1.1.1	人工费			129.33	
1.1.2	材料费			49.51	
1.1.3	机械费			147.82	
1.2	管理费		9.65	31.52	
1.3	利润		6	19.6	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		25.53	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	862.33	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	453.93	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		168.44	
四	税前造价	一+二+三		17012.59	
五	销项税额	四	9	1531.13	
单位工程建安造价		四+五		18543.72	

单位工程造价表

工程名称：2-13立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		屋面部分					15578.52	
1	011607001001	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除树脂瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	71.85	17.35	1246.6	
2	010902001001	深灰色树脂瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 铺深灰色合成树脂瓦	m2	71.85	199.47	14331.92	
	二	单价措施费					377.77	
3	011703001001	垂直运输		项	1	377.77	377.77	
本页小计							15956.29	
合 计							15956.29	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-13立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	8.346	115	959.79	
2	H00001	人工费	元	2391.128	1	2391.13	人工系数:1;
3	04171300002@1	合成树脂瓦 3mm厚	m2	79.394	35	2778.79	
4	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	20.837	38.67	805.77	
5	05030100002	杉木锯材	m3	0.629	1830	1151.07	
6	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	83.059	22.81	1894.58	
7	14353500016	基层处理剂	kg	35.207	8	281.66	
8	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	0.742	3500	2597	
9	88010500001	其他材料费	元	369.606	1	369.61	
10	J0006H	燃料动力费	元	42.114	0.92	38.74	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.198	552	109.3	
12	JX001	其他机械费	元	120.709	0.92	111.05	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.272	375.351	102.1	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.287	56.148	16.11	
	本页小计		元			13606.70	
	合计		元			13606.70	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-13立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		5452.03	
1	直接费			4833.22	
1.1	人工费			2485.93	
1.2	材料费			2312.16	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			35.13	
2	管理费		6.8	328.66	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	290	
二	措施项目费	1+2+3		915.16	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		709.2	
1.1	直接费			629.12	
1.1.1	人工费			346.81	
1.1.2	材料费			217.22	
1.1.3	机械费			65.09	
1.2	管理费		6.8	42.63	
1.3	利润		6	37.68	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		9.86	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	196.1	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	179.71	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10063.67	
四	税前造价	一+二+三		16430.86	
五	销项税额	四	9	1478.78	
单位工程建安造价		四+五		17909.64	

单位工程造价表

工程名称：2-13立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					5452.03	
1	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	14.94	183.46	2740.89	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂面层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	36.25	74.79	2711.14	
	二	单价措施费					709.2	
3	011703001002	垂直运输		项	1	139.3	139.3	
4	011701002002	外脚手架		m2	49.86	11.43	569.9	
本页小计							6161.23	
合 计							6161.23	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-13立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	2832.744	1	2832.74	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	16.728	5.68	95.02	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	4.836	5.35	25.87	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	299.88	0.42	125.95	
5	04030400001	粗净砂	m3	0.298	241.07	71.84	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	43.505	0.61	26.54	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	15.414	64.34	991.74	
8	13350900004	防水剂	kg	24.036	1.85	44.47	
9	14410000009	干粉型粘结剂	kg	62.897	0.99	62.27	
10	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	5.21	5.049	26.31	
11	88010500001	其他材料费	元	61.189	1	61.19	
12	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.229	697.587	159.75	
13	J0006H	燃料动力费	元	15.922	0.92	14.65	
14	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.075	552	41.4	
15	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.02	461.73	9.23	
16	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.109	168.176	18.33	
17	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.042	217.368	9.13	
18	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.173	44.703	7.73	
	本页小计		元			4624.16	
	合计		元			4624.16	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-14立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		18329.96	
1	直接费			15849.74	
1.1	人工费			3790.53	
1.2	材料费			11789.29	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			269.92	
2	管理费		9.65	1529.45	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	950.98	
二	措施项目费	1+2+3		1489.17	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		444.5	
1.1	直接费			384.35	
1.1.1	人工费			152.18	
1.1.2	材料费			58.25	
1.1.3	机械费			173.92	
1.2	管理费		9.65	37.09	
1.3	利润		6	23.06	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		30.04	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	1014.63	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	534.1	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		198.19	
四	税前造价	一+二+三		20017.32	
五	销项税额	四	9	1801.56	
单位工程建安造价		四+五		21818.88	

单位工程造价表

工程名称：2-14立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		屋面部分					18329.96	
1	011607001001	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除树脂瓦屋面 2. 运距：综合考虑	m2	84.54	17.35	1466.77	
2	010902001001	深灰色树脂瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 铺深灰色合成树脂瓦	m2	84.54	199.47	16863.19	
	二	单价措施费					444.5	
3	011703001001	垂直运输		项	1	444.5	444.5	
本页小计							18774.46	
合 计							18774.46	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-14立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	9.82	115	1129.3	
2	H00001	人工费	元	2813.445	1	2813.45	人工系数:1;
3	04171300002@1	合成树脂瓦 3mm厚	m2	93.417	35	3269.6	
4	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	24.517	38.67	948.07	
5	05030100002	杉木锯材	m3	0.741	1830	1356.03	
6	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	97.728	22.81	2229.18	
7	14353500016	基层处理剂	kg	41.425	8	331.4	
8	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	0.873	3500	3055.5	
9	88010500001	其他材料费	元	434.886	1	434.89	
10	J0006H	燃料动力费	元	49.553	0.92	45.59	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.232	552	128.06	
12	JX001	其他机械费	元	142.027	0.92	130.66	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.32	375.351	120.11	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.338	56.148	18.98	
	本页小计		元			16010.82	
	合计		元			16010.82	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-14立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		9195.99	
1	直接费			8152.48	
1.1	人工费			4193.16	
1.2	材料费			3900.06	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			59.26	
2	管理费		6.8	554.36	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	489.15	
二	措施项目费	1+2+3		1530.4	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1183.45	
1.1	直接费			1049.11	
1.1.1	人工费			577.88	
1.1.2	材料费			361.66	
1.1.3	机械费			109.57	
1.2	管理费		6.8	71.09	
1.3	利润		6	62.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		16.61	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	330.34	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	302.73	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10107.26	
四	税前造价	一+二+三		20833.65	
五	销项税额	四	9	1875.03	
单位工程建安造价		四+五		22708.68	

单位工程造价表

工程名称：2-14立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					9195.99	
1	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	25.2	183.46	4623.19	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂面层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	61.15	74.78	4572.8	
	二	单价措施费					1183.45	
3	011703001002	垂直运输		项	1	234.96	234.96	
4	011701002002	外脚手架		m2	82.91	11.44	948.49	
本页小计							10379.44	
合 计							10379.44	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-14立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	4771.049	1	4771.05	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	27.817	5.68	158	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	8.043	5.35	43.03	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	506.43	0.42	212.7	
5	04030400001	粗净砂	m3	0.503	241.07	121.26	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	73.382	0.61	44.76	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	25.999	64.34	1672.78	
8	13350900004	防水剂	kg	40.544	1.85	75.01	
9	14410000009	干粉型粘结剂	kg	106.092	0.99	105.03	
10	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	8.665	5.049	43.75	
11	88010500001	其他材料费	元	103.04	1	103.04	
12	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.386	697.587	269.27	
13	J0006H	燃料动力费	元	26.856	0.92	24.71	
14	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.126	552	69.55	
15	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.033	461.73	15.24	
16	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.183	168.176	30.78	
17	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.071	217.368	15.43	
18	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.292	44.703	13.05	
	本页小计		元			7788.44	
	合计		元			7788.44	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-15立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		3393.12	
1	直接费			2933.95	
1.1	人工费			1737.99	
1.2	材料费			541.02	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			654.94	
2	管理费		9.65	283.12	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	176.01	
二	措施项目费	1+2+3		295.87	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		101.43	
1.1	直接费			87.7	
1.1.1	人工费			34.72	
1.1.2	材料费			13.29	
1.1.3	机械费			39.69	
1.2	管理费		9.65	8.46	
1.3	利润		6	5.26	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		5.59	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	188.85	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	99.41	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		36.89	
四	税前造价	一+二+三		3725.88	
五	销项税额	四	9	335.33	
单位工程建安造价		四+五		4061.21	

单位工程造价表

工程名称：2-15立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					2243.09	
1	011604001001	违章建筑拆除并外运	1. 违章建筑拆除并外运 2. 运距：综合考虑	m3	6	66.79	400.74	
2	011611005003	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	8	4.85	38.8	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	16.59	7.08	117.46	
4	011610002010	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门 2. 运距：综合考虑	樘	2	75.36	150.72	
5	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	4	53.26	213.04	
6	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除 2. 运距：综合考虑	m2	21.48	50.16	1077.44	
7	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	1	203.67	203.67	
8	011614004001	拆除原木质封檐板	1. 拆除原木质封檐板 2. 运距：综合考虑	m2	4.81	8.57	41.22	
		屋面工程					1150.03	
9	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除(上人屋面)	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	7.6	21.54	163.7	
本页小计							2406.79	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-15立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	010902001001	细石混凝土保护层屋面 (上人屋面)	1、10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2、铺3厚SBS改性沥青防水卷材（ 自粘型） 3、隔离层（界面剂一道） 4、40厚C20细石混凝土，内配 Φ 4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	7.6	129.78	986.33	
	二	单价措施费					101.43	
11	011703001001	垂直运输		项	1	101.43	101.43	
本页小计							1087.76	
合 计							3494.55	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-15立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	100002	综合人工	工日	6.464	115	743.36	
2	H00001	人工费	元	1029.361	1	1029.36	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	10.032	4.67	46.85	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	8.786	22.81	200.41	
5	14353500016	基层处理剂	kg	3.724	8	29.79	
6	88010500001	其他材料费	元	31.728	1	31.73	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.309	496.14	153.31	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.078	702.372	54.79	
9	J0006H	燃料动力费	元	11.307	0.92	10.4	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.053	552	29.26	
11	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.051	2797.545	142.67	
12	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.141	780.316	110.02	
13	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.006	490.673	2.94	
14	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.011	217.368	2.39	
15	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	1.918	123.096	236.1	
16	JX001	其他机械费	元	11.92	0.92	10.97	
17	JXFTZ	机械费调整	元	0.001	1		
18	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.201	375.351	75.45	
19	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.212	56.148	11.9	
	本页小计		元			2921.70	
	合计		元			2921.70	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-15立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		69317.48	
1	直接费			61996.4	
1.1	人工费			21079.77	
1.2	材料费			40121.33	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			795.3	
2	管理费		6.8	3889.09	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	3431.85	
二	措施项目费	1+2+3		6882.21	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		4398.54	
1.1	直接费			3901.23	
1.1.1	人工费			2109.61	
1.1.2	材料费			1332.7	
1.1.3	机械费			458.92	
1.2	管理费		6.8	264.63	
1.3	利润		6	233.76	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		117.95	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	2365.72	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2168.03	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10762	
四	税前造价	一+二+三		86961.69	
五	销项税额	四	9	7826.55	
单位工程建安造价		四+五		94788.24	

单位工程造价表

工程名称：2-15立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					26260.12	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	16.59	52.34	868.32	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	80.91	183.46	14843.75	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	140.14	74.78	10479.67	
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	3.2	21.37	68.38	
		门窗改造					22979.36	
5	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	19.3	397.88	7679.08	
6	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 铝合金卷帘门	m2	19.6	243.78	4778.09	
7	010802001002	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	19.6	437.73	8579.51	
8	010807001003	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	11.9	163.25	1942.68	
本页小计							49239.48	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-15立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他					20078	
9	011507001003	箱式招牌	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1. 5mm不锈钢板泛水基4. 层材料种类:主骨架L63X40X4、L40X3 两端焊接作为斜撑 5. M16化学螺栓；	m	7. 32	1464. 28	10718. 53	
10	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	12	400	4800	
11	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	30	74. 67	2240. 1	
12	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	30	8. 04	241. 2	
13	011502007001	150*100EPS线条	1. 150*100EPS线条	m	16. 6	51. 28	851. 25	
14	011502007003	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5 . 0 @400 2. 檐口面层：15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	10. 68	114. 88	1226. 92	
	二	单价措施费					4398. 54	
15	011703001002	垂直运输		项	1	973. 71	973. 71	
本页小计							21051. 71	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-15立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	011701002002	外脚手架		m2	219.14	13.97	3061.39	
17	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	18.3	19.86	363.44	
本页小计							3424.83	
合 计							73716.02	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-15立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.5	115	172.5	
2	100002	综合人工	工日	0.239	115	27.49	
3	H00001	人工费	元	22989.4	1	22989.4	人工系数:1;
4	01210500001@2	镀锌等边角钢 40×4	kg	315.986	6.21	1962.27	
5	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	3.806	188.07	715.79	
6	03210500002	安全网	m2	73.307	5.68	416.38	
7	03210900014	其他铁件 综合	kg	142.41	6.94	988.33	
8	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1185.75	0.42	498.02	
9	06010100003@1	15mm钢化玻璃	m2	18.816	119.52	2248.89	
10	09130100001@1	铝塑板 4MM	m2	32.281	57.69	1862.29	
11	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	19.3	176.51	3406.64	
12	11090300001	铝合金卷闸门	m2	19.6	163.96	3213.62	
13	11190400001@1	70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 不含玻璃	m2	19.6	208	4076.8	
14	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	59.582	64.34	3833.51	
15	13350900004	防水剂	kg	92.913	1.85	171.89	
16	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	31.62	15.25	482.21	
17	88010500001	其他材料费	元	895.262	1	895.26	
18	BCCLF11	定制招牌名称（暂估价）	个	12	400	4800	
19	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.596	697.587	1113.35	
20	J0006H	燃料动力费	元	111.291	0.92	102.39	
21	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.107	30.802	3.3	
22	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-0.413	56.755	-23.44	
23	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.522	552	288.14	
24	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.148	461.73	68.34	
25	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.42	168.176	70.63	
26	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.287	217.368	62.38	
27	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.939	44.703	41.98	
		本页小计	元			54488.36	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-15立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
28	J7-124	电锤 520W 小	台班	6.398	7.884	50.44	
29	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.011	35.19	0.39	
30	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.029	89.617	2.6	
31	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.023	30.102	0.69	
32	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.006	340.621	2.04	
33	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.001	269.753	0.27	
34	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.619	93.674	57.98	
35	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	4.578	88.228	403.91	
36	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.722	123.096	88.88	
37	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.062	17.627	1.09	
38	JX001	其他机械费	元	24.34	0.92	22.39	
39	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.022	375.351	8.26	
40	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.023	56.148	1.29	
	本页小计		元			640.23	
	合计		元			55128.59	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：2-16立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		9720.05	
1	直接费			8616.92	
1.1	人工费			4206.36	
1.2	材料费			4346.38	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			64.18	
2	管理费		6.8	585.94	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	517.02	
二	措施项目费	1+2+3		1128.21	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		777.31	
1.1	直接费			689.44	
1.1.1	人工费			354.52	
1.1.2	材料费			206.2	
1.1.3	机械费			128.72	
1.2	管理费		6.8	46.76	
1.3	利润		6	41.31	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		16.8	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	334.1	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	306.18	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10108.48	
四	税前造价	一+二+三		20956.74	
五	销项税额	四	9	1886.11	
单位工程建安造价		四+五		22842.85	

单位工程造价表

工程名称：2-16立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					9720.05	
1	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂面层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	99.07	74.78	7408.45	
2	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	12.6	183.46	2311.6	
	二	单价措施费					777.31	
3	011703001002	垂直运输		项	1	301.71	301.71	
4	011701002002	外脚手架		m2	41.61	11.43	475.6	
本页小计							10497.36	
合 计							10497.36	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-16立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	4560.889	1	4560.89	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	13.96	5.68	79.29	
3	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	787.95	0.42	330.94	
4	04030400001	粗净砂	m3	0.783	241.07	188.76	
5	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	118.884	0.61	72.52	
6	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	42.121	64.34	2710.07	
7	13350900004	防水剂	kg	65.683	1.85	121.51	
8	14410000009	干粉型粘结剂	kg	53.046	0.99	52.52	
9	88010500001	其他材料费	元	111.723	1	111.72	
10	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.193	697.587	134.63	
11	J0006H	燃料动力费	元	34.484	0.92	31.73	
12	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.162	552	89.42	
13	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.017	461.73	7.85	
14	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.297	168.176	49.95	
15	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.035	217.368	7.61	
16	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.146	44.703	6.53	
		本页小计	元			8555.94	
		合计	元			8555.94	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-17立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		56285.75	
1	直接费			48669.59	
1.1	人工费			13913.8	
1.2	材料费			33591.39	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1164.4	
2	管理费		9.65	4696.51	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2920.16	
二	措施项目费	1+2+3		4678.28	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1464.87	
1.1	直接费			1266.64	
1.1.1	人工费			501.5	
1.1.2	材料费			191.97	
1.1.3	机械费			573.17	
1.2	管理费		9.65	122.23	
1.3	利润		6	76	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		92.4	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	3121.01	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1642.9	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		609.64	
四	税前造价	一+二+三		61573.67	
五	销项税额	四	9	5541.63	
单位工程建安造价		四+五		67115.3	

单位工程造价表

工程名称：2-17立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					3299.05	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距：综合考虑	m2	5.73	25.44	145.77	
2	011605002002	铲除水刷石墙面	1. 种类：铲除水刷石墙面 2. 运距：综合考虑	m2	3.41	20.65	70.42	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	7.89	7.08	55.86	
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	2.16	6.02	13	
5	011610002007	铁艺防盗门拆除	1. 拆除铁艺防盗门 2. 运距：综合考虑	樘	5	52.88	264.4	
6	011610002008	木门拆除	1. 拆除木门 2. 运距：综合考虑	樘	3	48.14	144.42	
7	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	14	63.78	892.92	
8	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	16	104.44	1671.04	
9	011614004001	拆除原木质封檐板	1. 拆除原木质封檐板 2. 运距：综合考虑	m2	4.81	8.57	41.22	
		屋面工程					52986.7	
10	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	18.6	21.54	400.64	
本页小计							3699.69	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-17立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	010902001001	细石混凝土保护层屋面 (上人屋面)	1、10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2、铺3厚SBS改性沥青防水卷材（ 自粘型） 3、隔离层（界面剂一道） 4、40厚C20细石混凝土，内配 Φ 4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	18.6	129.78	2413.91	
12	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	231.4	17.35	4014.79	
13	010902001002	灰色树脂瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另 计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自 粘型） 5. 铺深灰色合成树脂瓦	m2	231.4	199.47	46157.36	
	二	单价措施费					1464.87	
14	011703001001	垂直运输		项	1	1464.87	1464.87	
本页小计							54050.93	
合 计							57750.62	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-17立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	51.277	115	5896.86	
2	H00001	人工费	元	8518.45	1	8518.45	人工系数:1;
3	04171300002@1	合成树脂瓦 3mm厚	m2	255.697	35	8949.4	
4	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	67.106	38.67	2594.99	
5	05030100002	杉木锯材	m3	2.036	1830	3725.88	
6	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	289	22.81	6592.09	
7	14353500016	基层处理剂	kg	122.5	8	980	
8	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	2.39	3500	8365	
9	88010500001	其他材料费	元	1267.922	1	1267.92	
10	J0006H	燃料动力费	元	163.304	0.92	150.24	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.766	552	422.83	
12	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.026	217.368	5.65	
13	JX001	其他机械费	元	417.923	0.92	384.49	
14	JXFTZ	机械费调整	元	0.002	1		
15	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.781	375.351	668.5	
16	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	1.882	56.148	105.67	
	本页小计		元			48627.97	
	合计		元			48627.97	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-17立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		91923.19	
1	直接费			81651.1	
1.1	人工费			19910.63	
1.2	材料费			61440.7	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			299.77	
2	管理费		6.8	5457.06	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	4815.07	
二	措施项目费	1+2+3		10156.09	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		6848.71	
1.1	直接费			6074.32	
1.1.1	人工费			3365.91	
1.1.2	材料费			2055.23	
1.1.3	机械费			653.18	
1.2	管理费		6.8	411.99	
1.3	利润		6	363.94	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		158.04	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	3149.34	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2886.17	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11020.79	
四	税前造价	一+二+三		113100.07	
五	销项税额	四	9	10179.01	
单位工程建安造价		四+五		123279.08	

单位工程造价表

工程名称：2-17立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					14366.82	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	11.3	52.34	591.44	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	68.76	2.17	149.21	
3	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	11.43	183.46	2096.95	
4	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	142.73	74.78	10673.35	
5	011405001001	白色氟碳漆	1. 氟碳漆三遍	m2	7.86	100.19	787.49	
6	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位：屋檐底部	m2	3.2	21.37	68.38	
		门窗改造					65884.28	
7	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	132.02	397.88	52528.12	
8	010802004001	防盗门	新增钢质防盗门（带纱网）	m2	20.5	651.52	13356.16	
本页小计							80251.1	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-17立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他					11672.09	
9	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	4	350	1400	
10	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	21.6	255.62	5521.39	
11	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	40	74.67	2986.8	
12	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	40	8.04	321.6	
13	011502007001	150*100EPS线条	1. 150*100EPS线条	m	4.2	51.28	215.38	
14	011502007003	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	10.68	114.88	1226.92	
	二	单价措施费					6848.71	
15	011703001002	垂直运输		项	1	1417.57	1417.57	
16	011701002002	外脚手架		m2	365.98	14.84	5431.14	
本页小计							18520.8	
合 计							98771.9	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-17立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00000010	综合人工	工日	2	115	230	
2	100002	综合人工	工日	0.318	115	36.57	
3	H00001	人工费	元	23009.882	1	23009.88	人工系数:1;
4	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	21.6	160	3456	
5	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	132.02	176.51	23302.85	
6	11230900001@2	钢质防盗门 (带纱网)	m2	20.5	500	10250	
7	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	42.16	15.25	642.94	
8	88010500001	其他材料费	元	2056.593	1	2056.59	
9	BCCLF2	空调室外机移装	台	4	350	1400	
10	J0006H	燃料动力费	元	162.023	0.92	149.06	
11	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.107	30.802	3.3	
12	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	0.094	52.136	4.9	
13	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.76	552	419.52	
14	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.183	461.73	84.5	
15	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.428	168.176	71.98	
16	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.087	217.368	18.91	
17	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.133	44.703	5.95	
18	J7-124	电锤 520W 小	台班	21.467	7.884	169.25	
19	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.023	30.102	0.69	
20	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.006	340.621	2.04	
21	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.001	269.753	0.27	
22	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.073	123.096	8.99	
23	JX001	其他机械费	元	0.82	0.92	0.75	
24	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.029	375.351	10.89	
25	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.03	56.148	1.68	
	本页小计		元			65337.51	
	合计		元			65337.51	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-18立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		11401.27	
1	直接费			9858.51	
1.1	人工费			3413.27	
1.2	材料费			6071.29	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			373.95	
2	管理费		9.65	951.32	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	591.48	
二	措施项目费	1+2+3		976.24	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		323.82	
1.1	直接费			280	
1.1.1	人工费			110.86	
1.1.2	材料费			42.44	
1.1.3	机械费			126.7	
1.2	管理费		9.65	27.02	
1.3	利润		6	16.8	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		18.76	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	633.66	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	333.56	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		123.78	
四	税前造价	一+二+三		12501.29	
五	销项税额	四	9	1125.12	
单位工程建安造价		四+五		13626.41	

单位工程造价表

工程名称：2-18立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1598.54	
1	011611005003	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	25	4.85	121.25	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	4.03	7.08	28.53	
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	4.03	6.02	24.26	
4	011605002002	铲除水刷石墙面	1. 种类：铲除水刷石墙面 2. 运距：综合考虑	m2	12.89	20.65	266.18	
5	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	2	171.94	343.88	
6	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	3	257.74	773.22	
7	011614004001	拆除原木质封檐板	1. 拆除原木质封檐板 2. 运距：综合考虑	m2	4.81	8.57	41.22	
		屋面工程					9802.73	
8	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除(上人屋面)	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	8.9	21.54	191.71	
本页小计							1790.25	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-18立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010902001001	细石混凝土保护层屋面 (上人屋面)	1、10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2、铺3厚SBS改性沥青防水卷材（ 自粘型） 3、隔离层（界面剂一道） 4、40厚C20细石混凝土，内配 Φ 4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	8.9	129.78	1155.04	
10	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	39	17.35	676.65	
11	010902001002	灰色树脂瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另 计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自 粘型） 5. 铺深灰色合成树脂瓦	m2	39	199.47	7779.33	
	二	单价措施费					323.82	
12	011703001001	垂直运输		项	1	323.82	323.82	
本页小计							9934.84	
合 计							11725.09	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-18立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	15.953	115	1834.6	
2	H00001	人工费	元	1689.108	1	1689.11	人工系数:1;
3	04171300002@1	合成树脂瓦 3mm厚	m2	43.095	35	1508.33	
4	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	11.31	38.67	437.36	
5	05030100002	杉木锯材	m3	0.346	1830	633.18	
6	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	55.372	22.81	1263.04	
7	14353500016	基层处理剂	kg	23.471	8	187.77	
8	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	0.403	3500	1410.5	
9	88010500001	其他材料费	元	237.738	1	237.74	
10	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.361	496.14	179.11	
11	J0006H	燃料动力费	元	36.1	0.92	33.21	
12	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.169	552	93.29	
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.012	217.368	2.61	
14	JX001	其他机械费	元	79.478	0.92	73.12	
15	JXFTZ	机械费调整	元	0.001	1		
16	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.686	375.351	257.49	
17	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.724	56.148	40.65	
	本页小计		元			9881.11	
	合计		元			9881.11	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：2-18立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		56729.97	
1	直接费			50292.7	
1.1	人工费			16850.93	
1.2	材料费			33190.99	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			250.78	
2	管理费		6.8	3419.89	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	3017.57	
二	措施项目费	1+2+3		6533.91	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		4487.57	
1.1	直接费			3980.11	
1.1.1	人工费			2196.6	
1.1.2	材料费			1336.2	
1.1.3	机械费			447.31	
1.2	管理费		6.8	269.96	
1.3	利润		6	238.47	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		97.95	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1948.39	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1785.58	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10632.64	
四	税前造价	一+二+三		73896.52	
五	销项税额	四	9	6650.69	
单位工程建安造价		四+五		80547.21	

单位工程造价表

工程名称：2-18立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					22029.59	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	16.92	52.34	885.59	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	40.73	183.46	7472.33	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	171.38	74.78	12815.8	
4	011405001001	白色氟碳漆	1. 氟碳漆三遍	m2	7.86	100.19	787.49	
5	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	3.2	21.37	68.38	
		门窗改造					30222.96	
6	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 60系列普通铝合金推拉窗 2. 6+9A+6普通白玻	m2	75.96	397.88	30222.96	
		其他					4477.42	
本页小计							52252.55	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：2-18立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	30	74.67	2240.1	
8	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	30	8.04	241.2	
9	011502007001	150*100EPS线条	1. 150*100EPS线条	m	15	51.28	769.2	
10	011502007003	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	10.68	114.88	1226.92	
	二	单价措施费					4487.57	
11	011703001002	垂直运输		项	1	978.95	978.95	
12	011701002002	外脚手架		m2	236.43	14.84	3508.62	
本页小计							8964.99	
合 计							61217.54	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：2-18立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.5	115	172.5	
2	100002	综合人工	工日	0.239	115	27.49	
3	H00001	人工费	元	18847.555	1	18847.56	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	79.015	5.68	448.81	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1383.885	0.42	581.23	
6	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	75.96	176.51	13407.7	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	72.865	64.34	4688.13	
8	13350900004	防水剂	kg	113.626	1.85	210.21	
9	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	31.62	15.25	482.21	
10	88010500001	其他材料费	元	1053.865	1	1053.87	
11	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.988	697.587	689.22	
12	J0006H	燃料动力费	元	111.89	0.92	102.94	
13	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.107	30.802	3.3	
14	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	0.094	52.136	4.9	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.525	552	289.8	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.118	461.73	54.48	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.514	168.176	86.44	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.175	217.368	38.04	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.472	44.703	21.1	
20	J7-124	电锤 520W 小	台班	9.449	7.884	74.5	
21	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.023	30.102	0.69	
22	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×250 0 中	台班	0.006	340.621	2.04	
23	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.001	269.753	0.27	
24	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.073	123.096	8.99	
25	JX001	其他机械费	元	0.82	0.92	0.75	
26	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.022	375.351	8.26	
27	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.023	56.148	1.29	
	本页小计		元			41306.72	
	合计		元			41306.72	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程名称：外立面改造7

第 1 页 共 2 页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
1	4-1栋立面建筑工程	110302.08	5129.22	
2	4-1栋立面装饰工程	720262.82	19937.71	
3	4-2栋立面建筑工程	7989.79	371.55	
4	4-2栋立面装饰工程	165835.36	4334.52	
5	4-3栋立面建筑工程	13839.42	643.54	
6	4-3栋立面装饰工程	226607.45	6034.68	
7	4-4栋立面建筑工程	15921.09	740.34	
8	4-4栋立面装饰工程	230741.03	6150.32	
9	4-5栋立面建筑工程	13119.48	610.07	
10	4-5栋立面装饰工程	197397.51	5217.48	
11	4-6栋立面建筑工程	408509.58	18996.52	
12	4-6栋立面装饰工程	507665.22	13896.91	
13	4-7栋立面建筑工程	359936.6	16737.76	
14	4-7栋立面装饰工程	165085.64	4313.28	
15	4-8栋立面建筑工程	5750.84	267.43	
16	4-8栋立面装饰工程	40136.06	821.25	
17	4-9栋立面建筑工程	5961.74	277.23	
18	4-9栋立面装饰工程	28083.85	480.76	
19	4-10栋立面建筑工程	12016.91	558.81	
20	4-10栋立面装饰工程	74343.85	1776.27	
21	4-11栋立面建筑工程	5643.69	262.44	
22	4-11栋立面装饰工程	68757.16	1624.47	
23	4-12栋立面建筑工程	6061.03	281.84	
24	4-12栋立面装饰工程	45403.02	989.87	
25	4-13栋立面建筑工程	3802.37	176.82	

注：本表适用于单项工程招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-1栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		88465.86	
1	直接费			76494.01	
1.1	人工费			38524.95	
1.2	材料费			34333.33	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3635.73	
2	管理费		9.65	7381.19	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	4589.53	
二	措施项目费	1+2+3		11726.78	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		6445.7	
1.1	直接费			5573.47	
1.1.1	人工费			2206.71	
1.1.2	材料费			844.69	
1.1.3	机械费			2522.07	
1.2	管理费		9.65	537.83	
1.3	利润		6	334.4	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		151.86	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	5129.22	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2700.02	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1001.93	
四	税前造价	一+二+三		101194.57	
五	销项税额	四	9	9107.51	
单位工程建安造价		四+五		110302.08	

单位工程造价表

工程名称：4-1栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					15378.3	
1	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除 2. 运距:综合考虑	m2	68.13	63.63	4335.11	
2	011606002002	拆除原公司标识	1. 拆除原公司标识，只拆字，不拆支撑 2. 运距:综合考虑	m2	10	63.63	636.3	
3	011610002009	金属窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距:综合考虑	樘	54	96.79	5226.66	
4	011610002010	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距:综合考虑	樘	16	77.95	1247.2	
5	011610002002	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门 2. 运距:综合考虑	樘	19	78.29	1487.51	
6	011610002011	玻璃门拆除	1. 拆除首层玻璃门 2. 运距:综合考虑	樘	9	104.19	937.71	
7	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层 2. 运距:综合考虑	m2	115.1	6.02	692.9	
8	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距:综合考虑	m2	115.1	7.08	814.91	
		屋面部分					73087.56	
9	011607001002	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	483	21.54	10403.82	
本页小计							25782.12	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：4-1栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	010902001002	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	483	129.78	62683.74	
	二	单价措施费					6445.7	
11	011703001001	垂直运输		项	1	6445.7	6445.7	
本页小计							69129.44	
合 计							94911.56	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-1栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	148.45	115	17071.75	
2	H00001	人工费	元	23659.683	1	23659.68	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	637.56	4.67	2977.41	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	558.348	22.81	12735.92	
5	14353500016	基层处理剂	kg	236.67	8	1893.36	
6	88010500001	其他材料费	元	2014.324	1	2014.32	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	19.61	496.14	9729.31	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	4.927	702.372	3460.59	
9	J0006H	燃料动力费	元	718.567	0.92	661.08	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	3.371	552	1860.79	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.676	217.368	146.94	
12	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	6.977	123.096	858.84	
13	JX001	其他机械费	元	757.518	0.92	696.92	
14	JXFTZ	机械费调整	元	0.048	1	0.05	
15	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	4.445	375.351	1668.44	
16	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	4.694	56.148	263.56	
		本页小计	元			79698.96	
		合计	元			79698.96	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：4-1栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		589006.94	
1	直接费			524854.11	
1.1	人工费			135257.64	
1.2	材料费			384198.42	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			5398.05	
2	管理费		6.8	34080.37	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	30072.61	
二	措施项目费	1+2+3		55341.16	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		34405.99	
1.1	直接费			30513.98	
1.1.1	人工费			16360.33	
1.1.2	材料费			10432.29	
1.1.3	机械费			3721.36	
1.2	管理费		6.8	2070.51	
1.3	利润		6	1828.69	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		997.46	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	19937.71	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	18271.61	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		16443.48	
四	税前造价	一+二+三		660791.58	
五	销项税额	四	9	59471.24	
单位工程建安造价		四+五		720262.82	

单位工程造价表

工程名称：4-1栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					116721.07	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	168.1	52.34	8798.35	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1197.87	74.78	89576.72	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	100	183.46	18346	
		门窗改造					269997.72	
4	010807001004	铝合金中空玻璃窗6+9A+6	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	399.6	452.58	180850.97	
5	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝合金卷帘门	m2	204.8	243.78	49926.14	
6	010802001001	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	89.6	437.73	39220.61	
		其他					202288.15	
本页小计							386718.79	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：4-1栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011507001005	箱式招牌（1.8米高）	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽1500，高1800 2. 4mm铝塑板面层 3. 1.5mm不锈钢板泛水基4. 层材料种类：主骨架L63X40X4、L40X3 两端焊接作为斜撑 5. M16化学螺栓； 6. 具体做法详见大样图	m	39.2	1521.68	59649.86	
8	011508002002	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	30	400	12000	
9	011508002003	公司名称（暂估价）	1. 扩边发光字体 2. 1.5米高，1.2米宽	个	5	1000	5000	
10	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	19	350	6650	
11	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	367.2	255.62	93863.66	
12	011507001006	EPS100灰色线条100*100	1. EPS100灰色线条100*100	m	4.2	33.51	140.74	
13	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	63.6	74.67	4749.01	
14	031001006002	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	63.6	8.04	511.34	
15	031001006003	塑料管PVC φ 32	1. 空调冷凝水管	m	319.2	13.83	4414.54	
本页小计							186979.15	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：4-1栋立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	031001006004	镀锌栏杆	1. 铁艺栏杆高度：1000mm； 2. 防护材料各类：镀锌方钢；	m	100	153. 09	15309	
	二	单价措施费					34405. 99	
17	011703001002	垂直运输		项	1	7835. 29	7835. 29	
18	011701002003	外脚手架-20内		m2	1514. 66	14. 84	22477. 55	
19	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	206. 1	19. 86	4093. 15	
本页小计							49714. 99	
合 计							623412. 93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-1栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	3.18	115	365.7	
2	100002	综合人工	工日	0.507	115	58.31	
3	H00001	人工费	元	151193.964	1	151193.96	人工系数:1;
4	01210500001@1	镀锌等边角钢 40×4	kg	1729.072	6.21	10737.54	
5	09130100001@1	铝塑板 4MM	m2	197.568	57.69	11397.7	
6	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	367.2	160	58752	
7	11090100006@3	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	399.6	225	89910	
8	11090300001	铝合金卷闸门	m2	204.8	163.96	33579.01	
9	11190400001@3	70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门不含玻璃	m2	89.6	208	18636.8	
10	13350900004	防水剂	kg	794.189	1.85	1469.25	
11	88010500001	其他材料费	元	9616.797	1	9616.8	
12	BCCLF11	定制招牌名称（暂估价）	个	30	400	12000	
13	BCCLF2	空调室外机移装	台	19	350	6650	
14	WJJ172568@1	塑料排水管 Φ32	m	316.966	4.75	1505.59	
15	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	21.706	2.5	54.27	
16	J0006H	燃料动力费	元	895.546	0.92	823.9	
17	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-2.288	56.755	-129.86	
18	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	4.202	552	2319.5	
19	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.252	461.73	578.09	
20	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	3.594	168.176	604.42	
21	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.885	217.368	192.37	
22	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.16	44.703	51.86	
23	J7-124	电锤 520W 小	台班	131.844	7.884	1039.46	
24	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.062	35.19	2.18	
25	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.157	89.617	14.07	
26	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	1.6	39.431	63.09	
27	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	2.917	93.674	273.25	
28	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	26.35	88.228	2324.81	
	本页小计		元			414084.07	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-1栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	6.779	123.096	834.47	
30	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.292	17.627	5.15	
31	JX001	其他机械费	元	110.88	0.92	102.01	
32	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.046	375.351	17.27	
33	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.048	56.148	2.7	
	本页小计		元			961.60	
	合计		元			415045.67	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：4-2栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		6434.56	
1	直接费			5563.94	
1.1	人工费			3060.86	
1.2	材料费			2345.75	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			157.33	
2	管理费		9.65	536.85	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	333.89	
二	措施项目费	1+2+3		822.94	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		440.39	
1.1	直接费			380.8	
1.1.1	人工费			150.77	
1.1.2	材料费			57.71	
1.1.3	机械费			172.32	
1.2	管理费		9.65	36.75	
1.3	利润		6	22.85	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		11	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	371.55	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	195.58	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		72.58	
四	税前造价	一+二+三		7330.08	
五	销项税额	四	9	659.71	
单位工程建安造价		四+五		7989.79	

单位工程造价表

工程名称：4-2栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1441	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层 2. 运距:综合考虑	m2	110	6.02	662.2	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距:综合考虑	m2	110	7.08	778.8	
		屋面部分					4993.56	
3	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距： 综合考虑	m2	33	21.54	710.82	
4	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	33	129.78	4282.74	
	二	单价措施费					440.39	
5	011703001001	垂直运输		项	1	440.39	440.39	
本页小计							6874.95	
合 计							6874.95	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-2栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	15.313	115	1761	
2	H00001	人工费	元	1450.567	1	1450.57	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	43.56	4.67	203.43	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	38.148	22.81	870.16	
5	14353500016	基层处理剂	kg	16.17	8	129.36	
6	88010500001	其他材料费	元	137.625	1	137.63	
7	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.34	496.14	664.83	
8	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.337	702.372	236.7	
9	J0006H	燃料动力费	元	49.095	0.92	45.17	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.23	552	126.96	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.046	217.368	10	
12	JX001	其他机械费	元	51.756	0.92	47.62	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.003	1		
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.229	375.351	85.96	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.242	56.148	13.59	
	本页小计		元			5782.98	
	合计		元			5782.98	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-2栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		111782.71	
1	直接费			99096.59	
1.1	人工费			48242.78	
1.2	材料费			50061.05	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			792.76	
2	管理费		6.8	6738.51	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	5945.8	
二	措施项目费	1+2+3		28952.47	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		24400.06	
1.1	直接费			21642.09	
1.1.1	人工费			12263.56	
1.1.2	材料费			7642.74	
1.1.3	机械费			1735.79	
1.2	管理费		6.8	1467.54	
1.3	利润		6	1296.53	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		217.89	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	4334.52	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	3972.3	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11407.35	
四	税前造价	一+二+三		152142.53	
五	销项税额	四	9	13692.83	
单位工程建安造价		四+五		165835.36	

单位工程造价表

工程名称：4-2栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					111782.71	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	110	52.34	5757.4	
2	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	78	183.46	14309.88	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1226.47	74.78	91715.43	
	二	单价措施费					24400.06	
4	011703001002	垂直运输		项	1	3516.92	3516.92	
5	011701002002	外脚手架-20m内		m2	1407.22	14.84	20883.14	
本页小计							136182.77	
合 计							136182.77	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-2栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	60506.34	1	60506.34	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	470.293	5.68	2671.26	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	136.501	5.35	730.28	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	9659.655	0.42	4057.06	
5	04030400001	粗净砂	m3	9.597	241.07	2313.55	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1471.766	0.61	897.78	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	521.447	64.34	33549.9	
8	13350900004	防水剂	kg	813.151	1.85	1504.33	
9	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	265.965	5.049	1342.86	
10	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	25.471	23.64	602.13	
11	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	142.692	5.75	820.48	
12	88010500001	其他材料费	元	1482.537	1	1482.54	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.569	697.587	2489.69	
14	J0006H	燃料动力费	元	401.971	0.92	369.81	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.886	552	1041.07	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.704	461.73	325.06	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	3.679	168.176	618.72	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.614	217.368	133.46	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.905	44.703	40.46	
	本页小计		元			115496.78	
	合计		元			115496.78	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-3栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		11227.82	
1	直接费			9708.18	
1.1	人工费			5895.8	
1.2	材料费			3625.26	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			187.12	
2	管理费		9.65	936.8	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	582.55	
二	措施项目费	1+2+3		1343.19	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		680.6	
1.1	直接费			588.51	
1.1.1	人工费			233.01	
1.1.2	材料费			89.19	
1.1.3	机械费			266.31	
1.2	管理费		9.65	56.79	
1.3	利润		6	35.31	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		19.05	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	643.54	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	338.76	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		125.71	
四	税前造价	一+二+三		12696.72	
五	销项税额	四	9	1142.7	
单位工程建安造价		四+五		13839.42	

单位工程造价表

工程名称：4-3栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					3510.5	
1	011604002001	铲除水刷石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓水刷石 2. 运距：综合考虑	m2	170	20.65	3510.5	
		屋面防水					7717.32	
2	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	51	21.54	1098.54	
3	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	51	129.78	6618.78	
	二	单价措施费					680.6	
4	011703001001	垂直运输		项	1	680.6	680.6	
本页小计							11908.42	
合 计							11908.42	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-3栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	100002	综合人工	工日	33.8	115	3887	
2	H00001	人工费	元	2241.786	1	2241.79	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	67.32	4.67	314.38	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	58.956	22.81	1344.79	
5	14353500016	基层处理剂	kg	24.99	8	199.92	
6	88010500001	其他材料费	元	212.693	1	212.69	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	2.071	496.14	1027.51	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.52	702.372	365.23	
9	J0006H	燃料动力费	元	75.874	0.92	69.8	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.356	552	196.51	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.071	217.368	15.43	
12	JX001	其他机械费	元	79.986	0.92	73.59	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.005	1	0.01	
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.226	375.351	84.83	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.238	56.148	13.36	
		本页小计	元			10046.84	
		合计	元			10046.84	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-3栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		155708.86	
1	直接费			138037.25	
1.1	人工费			67333.67	
1.2	材料费			69592.03	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1111.55	
2	管理费		6.8	9386.46	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8282.24	
二	措施项目费	1+2+3		40228.51	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		33890.47	
1.1	直接费			30059.8	
1.1.1	人工费			17036.13	
1.1.2	材料费			10618.54	
1.1.3	机械费			2405.13	
1.2	管理费		6.8	2038.34	
1.3	利润		6	1800.8	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		303.36	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	6034.68	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	5530.39	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11959.37	
四	税前造价	一+二+三		207896.74	
五	销项税额	四	9	18710.71	
单位工程建安造价		四+五		226607.45	

单位工程造价表

工程名称：4-3栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					155708.86	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	170	52.34	8897.8	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	108	183.46	19813.68	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1698.28	74.78	126997.38	
	二	单价措施费					33890.47	
4	011703001002	垂直运输		项	1	4869.81	4869.81	
5	011701002002	外脚手架		m2	1955.57	14.84	29020.66	
本页小计							189599.33	
合 计							189599.33	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-3栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	84369.802	1	84369.8	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	653.553	5.68	3712.18	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	189.691	5.35	1014.85	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	13375.26	0.42	5617.61	
5	04030400001	粗净砂	m3	13.288	241.07	3203.34	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	2037.934	0.61	1243.14	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	722.04	64.34	46456.05	
8	13350900004	防水剂	kg	1125.958	1.85	2083.02	
9	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	369.603	5.049	1866.13	
10	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	35.396	23.64	836.76	
11	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	198.295	5.75	1140.2	
12	88010500001	其他材料费	元	2060.823	1	2060.82	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	5.324	697.587	3713.95	
14	J0006H	燃料动力费	元	556.602	0.92	512.07	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.611	552	1441.27	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.978	461.73	451.57	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	5.095	168.176	856.86	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.914	217.368	198.67	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.253	44.703	56.01	
	本页小计		元			160834.30	
	合计		元			160834.30	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-4栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		12885.57	
1	直接费			11141.58	
1.1	人工费			6590.35	
1.2	材料费			4336.09	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			215.14	
2	管理费		9.65	1075.12	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	668.54	
二	措施项目费	1+2+3		1576.31	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		814.05	
1.1	直接费			703.89	
1.1.1	人工费			278.69	
1.1.2	材料费			106.68	
1.1.3	机械费			318.52	
1.2	管理费		9.65	67.92	
1.3	利润		6	42.23	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		21.92	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	740.34	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	389.72	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		144.62	
四	税前造价	一+二+三		14606.5	
五	销项税额	四	9	1314.59	
单位工程建安造价		四+五		15921.09	

单位工程造价表

工程名称：4-4栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					3655.05	
1	011604002001	铲除水刷石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓水刷石 2. 运距：综合考虑	m2	177	20.65	3655.05	
		屋面防水					9230.52	
2	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	61	21.54	1313.94	
3	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	61	129.78	7916.58	
	二	单价措施费					814.05	
4	011703001001	垂直运输		项	1	814.05	814.05	
本页小计							13699.62	
合 计							13699.62	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-4栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	36.414	115	4187.61	
2	H00001	人工费	元	2681.351	1	2681.35	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	80.52	4.67	376.03	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	70.516	22.81	1608.47	
5	14353500016	基层处理剂	kg	29.89	8	239.12	
6	88010500001	其他材料费	元	254.397	1	254.4	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	2.477	496.14	1228.94	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.622	702.372	436.88	
9	J0006H	燃料动力费	元	90.751	0.92	83.49	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.426	552	235.15	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.085	217.368	18.48	
12	JX001	其他机械费	元	95.67	0.92	88.02	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.006	1	0.01	
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.25	375.351	93.84	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.264	56.148	14.82	
	本页小计		元			11546.61	
	合计		元			11546.61	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-4栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		158793.99	
1	直接费			140772.25	
1.1	人工费			68696.72	
1.2	材料费			70940.39	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1135.14	
2	管理费		6.8	9572.44	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8446.33	
二	措施项目费	1+2+3		40898.11	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		34438.62	
1.1	直接费			30545.88	
1.1.1	人工费			17309.59	
1.1.2	材料费			10787.85	
1.1.3	机械费			2448.44	
1.2	管理费		6.8	2071.3	
1.3	利润		6	1829.93	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		309.17	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	6150.32	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	5636.37	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11996.92	
四	税前造价	一+二+三		211689.02	
五	销项税额	四	9	19052.01	
单位工程建安造价		四+五		230741.03	

单位工程造价表

工程名称：4-4栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					158793.99	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	177	52.34	9264.18	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	110	183.46	20180.6	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1729.73	74.78	129349.21	
	二	单价措施费					34438.62	
4	011703001002	垂直运输		项	1	4960	4960	
5	011701002002	外脚手架		m2	1986.43	14.84	29478.62	
本页小计							193232.61	
合 计							193232.61	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-4栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	86006.301	1	86006.3	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	663.864	5.68	3770.75	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	192.683	5.35	1030.85	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	13623.12	0.42	5721.71	
5	04030400001	粗净砂	m3	13.534	241.07	3262.64	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	2075.674	0.61	1266.16	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	735.411	64.34	47316.34	
8	13350900004	防水剂	kg	1146.81	1.85	2121.6	
9	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	375.435	5.049	1895.57	
10	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	35.954	23.64	849.95	
11	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	201.424	5.75	1158.19	
12	88010500001	其他材料费	元	2099.514	1	2099.51	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	5.506	697.587	3840.91	
14	J0006H	燃料动力费	元	566.91	0.92	521.56	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.66	552	1468.32	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.993	461.73	458.5	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	5.189	168.176	872.67	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.945	217.368	205.41	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.276	44.703	57.04	
	本页小计		元			163923.98	
	合计		元			163923.98	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-5栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		10608.32	
1	直接费			9172.54	
1.1	人工费			5370.05	
1.2	材料费			3625.26	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			177.23	
2	管理费		9.65	885.1	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	550.39	
二	措施项目费	1+2+3		1308.73	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		680.6	
1.1	直接费			588.51	
1.1.1	人工费			233.01	
1.1.2	材料费			89.19	
1.1.3	机械费			266.31	
1.2	管理费		9.65	56.79	
1.3	利润		6	35.31	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		18.06	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	610.07	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	321.14	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		119.17	
四	税前造价	一+二+三		12036.22	
五	销项税额	四	9	1083.26	
单位工程建安造价		四+五		13119.48	

单位工程造价表

工程名称：4-5栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					2891	
1	011604002001	铲除水刷石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓水刷石 2. 运距：综合考虑	m2	140	20.65	2891	
		屋面防水					7717.32	
2	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	51	21.54	1098.54	
3	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	51	129.78	6618.78	
	二	单价措施费					680.6	
4	011703001001	垂直运输		项	1	680.6	680.6	
本页小计							11288.92	
合 计							11288.92	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-5栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	29.229	115	3361.34	
2	H00001	人工费	元	2241.786	1	2241.79	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	67.32	4.67	314.38	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	58.956	22.81	1344.79	
5	14353500016	基层处理剂	kg	24.99	8	199.92	
6	88010500001	其他材料费	元	212.693	1	212.69	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	2.071	496.14	1027.51	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.52	702.372	365.23	
9	J0006H	燃料动力费	元	75.874	0.92	69.8	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.356	552	196.51	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.071	217.368	15.43	
12	JX001	其他机械费	元	79.986	0.92	73.59	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.005	1	0.01	
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.203	375.351	76.2	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.214	56.148	12.02	
		本页小计	元			9511.21	
		合计	元			9511.21	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：4-5栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		135314.79	
1	直接费			119957.73	
1.1	人工费			58707.8	
1.2	材料费			60289.08	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			960.85	
2	管理费		6.8	8157.06	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	7197.47	
二	措施项目费	1+2+3		34089.79	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		28610.03	
1.1	直接费			25376.07	
1.1.1	人工费			14368.56	
1.1.2	材料费			8948.54	
1.1.3	机械费			2058.97	
1.2	管理费		6.8	1720.75	
1.3	利润		6	1520.22	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		262.28	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	5217.48	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	4781.48	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11694.05	
四	税前造价	一+二+三		181098.63	
五	销项税额	四	9	16298.88	
单位工程建安造价		四+五		197397.51	

单位工程造价表

工程名称：4-5栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					135314.79	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	140	52.34	7327.6	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	110	183.46	20180.6	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1441.65	74.78	107806.59	
	二	单价措施费					28610.03	
4	011703001002	垂直运输		项	1	4185.17	4185.17	
5	011701002002	外脚手架		m2	1645.88	14.84	24424.86	
本页小计							163924.82	
合 计							163924.82	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-5栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	73076.356	1	73076.36	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	550.052	5.68	3124.3	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	159.65	5.35	854.13	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P•O) 42.5级	kg	11375.55	0.42	4777.73	
5	04030400001	粗净砂	m3	11.301	241.07	2724.33	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1729.978	0.61	1055.29	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	612.931	64.34	39435.98	
8	13350900004	防水剂	kg	955.813	1.85	1768.25	
9	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	311.07	5.049	1570.59	
10	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	29.79	23.64	704.24	
11	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	166.892	5.75	959.63	
12	88010500001	其他材料费	元	1772.447	1	1772.45	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	4.707	697.587	3283.54	
14	J0006H	燃料动力费	元	478.35	0.92	440.08	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.244	552	1238.69	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.823	461.73	380	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	4.325	168.176	727.36	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.812	217.368	176.5	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.276	44.703	57.04	
	本页小计		元			138126.49	
	合计		元			138126.49	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-6栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		343675.75	
1	直接费			297170.3	
1.1	人工费			85020.52	
1.2	材料费			206503.7	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			5646.08	
2	管理费		9.65	28676.25	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	17829.97	
二	措施项目费	1+2+3		27392.99	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		7834.05	
1.1	直接费			6773.95	
1.1.1	人工费			2682.02	
1.1.2	材料费			1026.63	
1.1.3	机械费			3065.3	
1.2	管理费		9.65	653.67	
1.3	利润		6	406.43	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		562.42	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	18996.52	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	9999.77	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3710.69	
四	税前造价	一+二+三		374779.43	
五	销项税额	四	9	33730.15	
单位工程建安造价		四+五		408509.58	

单位工程造价表

工程名称：4-6栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					11867.65	
1	011604001001	拆除原粘土砖	1. 拆除原粘土砖 2. 运距：综合考虑	m3	31.32	250.46	7844.41	
2	011604002003	铲除水刷石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓水刷石 2. 运距：综合考虑	m2	20.6	20.65	425.39	
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面红砖 2. 运距：综合考虑	m2	133.6	26.93	3597.85	
		屋面部分					331808.1	
4	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	1490	17.35	25851.5	
5	010902001001	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	1490	205.34	305956.6	
	二	单价措施费					7834.05	
6	011703001001	垂直运输		项	1	7834.05	7834.05	
本页小计							351509.8	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：4-6栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计	351509.8	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-6栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	252.459	115	29032.79	
2	H00001	人工费	元	58669.723	1	58669.72	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	14.9	2600	38740	
4	05030100002	杉木锯材	m3	31.356	1830	57381.48	
5	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	1722.44	22.81	39288.86	
6	14353500016	基层处理剂	kg	730.1	8	5840.8	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	15.392	3500	53872	
8	88010500001	其他材料费	元	7073.087	1	7073.09	
9	J0006H	燃料动力费	元	873.341	0.92	803.47	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	4.098	552	2262.1	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.298	168.176	50.12	
12	JX001	其他机械费	元	2190.3	0.92	2015.08	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	8.24	375.351	3092.89	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	8.696	56.148	488.26	
	本页小计		元			298610.66	
	合计		元			298610.66	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-6栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		406942.87	
1	直接费			360760.67	
1.1	人工费			180781.36	
1.2	材料费			177355.81	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2623.5	
2	管理费		6.8	24531.78	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	21645.7	
二	措施项目费	1+2+3		44292.68	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		29697.15	
1.1	直接费			26339.82	
1.1.1	人工费			14714.5	
1.1.2	材料费			9052.52	
1.1.3	机械费			2572.8	
1.2	管理费		6.8	1786.33	
1.3	利润		6	1578.07	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		698.62	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	13896.91	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	12735.61	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		14512.36	
四	税前造价	一+二+三		465747.91	
五	销项税额	四	9	41917.31	
单位工程建安造价		四+五		507665.22	

单位工程造价表

工程名称：4-6栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					331571.87	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	154.2	52.34	8070.83	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴外墙仿红砖软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	1753.22	183.46	321645.74	
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	86.94	21.34	1855.3	
		门窗改造					53328.81	
4	010807001006	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、金刚砂带锁；	m2	96.77	452.58	43796.17	
5	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（弧形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、金刚砂带锁；	m2	2.7	518.57	1400.14	
6	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝合金卷帘门	m2	33.36	243.78	8132.5	
		其他					22042.19	
本页小计							384900.68	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：4-6栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	193.2	114.09	22042.19	
	二	单价措施费					29697.15	
8	011703001002	垂直运输		项	1	5473.82	5473.82	
9	011701002002	外脚手架		m2	1632.3	14.84	24223.33	
本页小计							51739.34	
合 计							436640.02	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-6栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	195495.862	1	195495.86	人工系数:1;
2	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	1110.986	6.21	6899.22	
3	03210500002	安全网	m2	545.515	5.68	3098.53	
4	05050100005@1	15厚生态木	m2	91.287	43.82	4000.2	
5	11090100006@5	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	96.77	225	21773.25	
6	11090300001	铝合金卷闸门	m2	33.36	163.96	5469.71	
7	14410000009	干粉型粘结剂	kg	7381.056	0.99	7307.25	
8	88010500001	其他材料费	元	4256.371	1	4256.37	
9	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	30.155	697.587	21035.74	
10	J0006H	燃料动力费	元	625.638	0.92	575.59	
11	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	1.932	30.802	59.51	
12	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.935	552	1620.12	
13	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.816	461.73	376.77	
14	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	5.464	217.368	1187.7	
15	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	20.337	44.703	909.12	
16	J7-124	电锤 520W 小	台班	12.374	7.884	97.56	
17	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.419	30.102	12.61	
18	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.115	340.621	39.17	
19	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.021	269.753	5.66	
20	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.424	123.096	298.38	
21	JX001	其他机械费	元	14.673	0.92	13.5	
	本页小计		元			274531.82	
	合计		元			274531.82	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-7栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		302593.7	
1	直接费			261647.08	
1.1	人工费			69825.8	
1.2	材料费			187691.23	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			4130.05	
2	管理费		9.65	25248.28	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	15698.62	
二	措施项目费	1+2+3		24353.88	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		7120.58	
1.1	直接费			6157.02	
1.1.1	人工费			2437.76	
1.1.2	材料费			933.13	
1.1.3	机械费			2786.13	
1.2	管理费		9.65	594.14	
1.3	利润		6	369.42	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		495.54	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	16737.76	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	8810.75	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3269.48	
四	税前造价	一+二+三		330217.06	
五	销项税额	四	9	29719.54	
单位工程建安造价		四+五		359936.6	

单位工程造价表

工程名称：4-7栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1004.63	
1	011604002003	铲除水刷石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓水刷石 2. 运距：综合考虑	m2	13.7	20.65	282.91	
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓粘土砖 2. 运距：综合考虑	m2	26.8	26.93	721.72	
		屋面部分					301589.07	
3	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	1354.3	17.35	23497.11	
4	010902001003	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	1354.3	205.34	278091.96	
	二	单价措施费					7120.58	
5	011703001001	垂直运输		项	1	7120.58	7120.58	
本页小计							309714.28	
合 计							309714.28	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-7栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	164.672	115	18937.28	
2	H00001	人工费	元	53326.45	1	53326.45	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	13.543	2600	35211.8	
4	05030100002	杉木锯材	m3	28.502	1830	52158.66	
5	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	1565.571	22.81	35710.67	
6	14353500016	基层处理剂	kg	663.607	8	5308.86	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	13.99	3500	48965	
8	88010500001	其他材料费	元	6428.915	1	6428.92	
9	J0006H	燃料动力费	元	793.804	0.92	730.3	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	3.724	552	2055.65	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.271	168.176	45.58	
12	JX001	其他机械费	元	1990.821	0.92	1831.56	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	5.184	375.351	1945.82	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	5.471	56.148	307.19	
	本页小计		元			262963.74	
	合计		元			262963.74	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-7栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		128528.13	
1	直接费			113941.53	
1.1	人工费			56321.62	
1.2	材料费			56479.92	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1139.99	
2	管理费		6.8	7748.02	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	6836.52	
二	措施项目费	1+2+3		11526.05	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		6995.93	
1.1	直接费			6205.45	
1.1.1	人工费			3300.41	
1.1.2	材料费			1992.36	
1.1.3	机械费			912.68	
1.2	管理费		6.8	420.73	
1.3	利润		6	371.7	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		216.84	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	4313.28	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	3952.84	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11400.54	
四	税前造价	一+二+三		151454.72	
五	销项税额	四	9	13630.92	
单位工程建安造价		四+五		165085.64	

单位工程造价表

工程名称：4-7栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					100752.44	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	309	52.34	16173.06	
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	109.44	21.34	2335.45	
3	011204003003	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	231.8	183.46	42526.03	
4	011406001002	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	531.13	74.78	39717.9	
		门窗改造					29	
5	031001006001	外窗清洗	1. 外窗清洗	m2	5.8	5	29	
		其他					27746.69	
本页小计							100781.44	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：4-7栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	243.2	114.09	27746.69	
	二	单价措施费					6995.93	
7	011703001002	垂直运输		项	1	2076.92	2076.92	
8	011701002002	外脚手架		m2	430.36	11.43	4919.01	
本页小计							34742.62	
合 计							135524.06	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-7栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	0.209	115	24.04	
2	H00001	人工费	元	59598.009	1	59598.01	人工系数:1;
3	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	1398.458	6.21	8684.42	
4	03210500002	安全网	m2	144.386	5.68	820.11	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	4410.99	0.42	1852.62	
6	04030400001	粗净砂	m3	4.382	241.07	1056.37	
7	05050100005@1	15厚生态木	m2	114.912	43.82	5035.44	
8	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	637.354	0.61	388.79	
9	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	225.814	64.34	14528.87	
10	13350900004	防水剂	kg	352.138	1.85	651.46	
11	14410000009	干粉型粘结剂	kg	975.878	0.99	966.12	
12	88010500001	其他材料费	元	1246.454	1	1246.45	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	10.221	697.587	7130.04	
14	J0006H	燃料动力费	元	237.385	0.92	218.39	
15	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	2.432	30.802	74.91	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.114	552	614.93	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.172	461.73	79.42	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.593	168.176	267.9	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.761	217.368	382.79	
20	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	2.689	44.703	120.21	
21	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.528	30.102	15.89	
22	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.145	340.621	49.39	
23	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.026	269.753	7.01	
24	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	1.663	123.096	204.71	
25	JX001	其他机械费	元	18.47	0.92	16.99	
	本页小计		元			104035.28	
	合计		元			104035.28	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-8栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		4568.07	
1	直接费			3949.94	
1.1	人工费			1837.93	
1.2	材料费			2025.88	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			86.13	
2	管理费		9.65	381.12	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	237.02	
二	措施项目费	1+2+3		655.69	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		380.34	
1.1	直接费			328.87	
1.1.1	人工费			130.21	
1.1.2	材料费			49.84	
1.1.3	机械费			148.82	
1.2	管理费		9.65	31.74	
1.3	利润		6	19.73	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		7.92	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	267.43	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	140.77	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		52.24	
四	税前造价	一+二+三		5276	
五	销项税额	四	9	474.84	
单位工程建安造价		四+五		5750.84	

单位工程造价表

工程名称：4-8栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					255.45	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层 2. 运距:综合考虑	m2	19.5	6.02	117.39	
2	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距:综合考虑	m2	19.5	7.08	138.06	
		屋面防水					4312.62	
3	011607001003	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	28.5	21.54	613.89	
4	010902001002	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	28.5	129.78	3698.73	
	二	单价措施费					380.34	
5	011703001001	垂直运输		项	1	380.34	380.34	
本页小计							4948.41	
合 计							4948.41	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-8栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	6.219	115	715.19	
2	H00001	人工费	元	1252.763	1	1252.76	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	37.62	4.67	175.69	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	32.946	22.81	751.5	
5	14353500016	基层处理剂	kg	13.965	8	111.72	
6	88010500001	其他材料费	元	118.858	1	118.86	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.157	496.14	574.03	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.291	702.372	204.39	
9	J0006H	燃料动力费	元	42.4	0.92	39.01	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.199	552	109.85	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.04	217.368	8.69	
12	JX001	其他机械费	元	44.698	0.92	41.12	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.003	1		
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.084	375.351	31.53	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.089	56.148	5	
		本页小计	元			4139.34	
		合计	元			4139.34	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-8栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		22643.47	
1	直接费			20169.77	
1.1	人工费			8761.36	
1.2	材料费			11261.13	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			147.28	
2	管理费		6.8	1314.06	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1159.49	
二	措施项目费	1+2+3		3913.03	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3050.67	
1.1	直接费			2706.17	
1.1.1	人工费			1489.24	
1.1.2	材料费			931.15	
1.1.3	机械费			285.78	
1.2	管理费		6.8	183.41	
1.3	利润		6	162.06	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		41.11	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	821.25	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	752.62	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10265.57	
四	税前造价	一+二+三		36822.07	
五	销项税额	四	9	3313.99	
单位工程建安造价		四+五		40136.06	

单位工程造价表

工程名称：4-8栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					16166.57	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	19.5	52.34	1020.63	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	202.54	74.78	15145.94	
		其他					6476.9	
3	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	2	350	700	
4	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	16.2	255.62	4141.04	
5	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	16	74.67	1194.72	
6	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	16	8.04	128.64	
7	031201003001	防盗网清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	4.5	5	22.5	
8	011201001002	玻璃门窗清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	33.5	5	167.5	
9	031201003003	卷闸门清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	24.5	5	122.5	
本页小计							22643.47	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：4-8栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	二	单价措施费					3050.67	
10	011703001002	垂直运输		项	1	614.25	614.25	
11	011701002002	外脚手架-10m内		m2	213.16	11.43	2436.42	
本页小计							3050.67	
合 计							25694.14	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-8栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	0.8	115	92	
2	100002	综合人工	工日	1.334	115	153.41	
3	H00001	人工费	元	10005.241	1	10005.24	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	71.516	5.68	406.21	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1580.49	0.42	663.81	
6	04030400001	粗净砂	m3	1.57	241.07	378.48	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	243.048	0.61	148.26	
8	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	16.2	160	2592	
9	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	86.112	64.34	5540.45	
10	13350900004	防水剂	kg	134.284	1.85	248.43	
11	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	16.864	15.25	257.18	
12	88010500001	其他材料费	元	319.456	1	319.46	
13	BCCLF2	空调室外机移装	台	2	350	700	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.421	697.587	293.68	
15	J0006H	燃料动力费	元	70.206	0.92	64.59	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.329	552	181.61	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.085	461.73	39.25	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.608	168.176	102.25	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.07	217.368	15.22	
20	J7-124	电锤 520W 小	台班	3.151	7.884	24.84	
21	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.012	375.351	4.5	
22	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.012	56.148	0.67	
	本页小计		元			22231.54	
	合计		元			22231.54	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-9栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		4729.55	
1	直接费			4089.54	
1.1	人工费			1870.35	
1.2	材料费			2132.51	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			86.68	
2	管理费		9.65	394.62	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	245.36	
二	措施项目费	1+2+3		685.79	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		400.35	
1.1	直接费			346.18	
1.1.1	人工费			137.06	
1.1.2	材料费			52.47	
1.1.3	机械费			156.65	
1.2	管理费		9.65	33.41	
1.3	利润		6	20.77	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		8.21	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	277.23	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	145.94	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		54.15	
四	税前造价	一+二+三		5469.49	
五	销项税额	四	9	492.25	
单位工程建安造价		四+五		5961.74	

单位工程造价表

工程名称：4-9栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					189.95	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层 2. 运距:综合考虑	m2	14.5	6.02	87.29	
2	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距:综合考虑	m2	14.5	7.08	102.66	
		屋面部分					4539.6	
3	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	30	21.54	646.2	
4	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	30	129.78	3893.4	
	二	单价措施费					400.35	
5	011703001001	垂直运输		项	1	400.35	400.35	
本页小计							5129.9	
合 计							5129.9	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-9栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	5.99	115	688.85	
2	H00001	人工费	元	1318.698	1	1318.7	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	39.6	4.67	184.93	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	34.68	22.81	791.05	
5	14353500016	基层处理剂	kg	14.7	8	117.6	
6	88010500001	其他材料费	元	125.114	1	125.11	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.218	496.14	604.3	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.306	702.372	214.93	
9	J0006H	燃料动力费	元	44.632	0.92	41.06	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.209	552	115.37	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.042	217.368	9.13	
12	JX001	其他机械费	元	47.051	0.92	43.29	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.003	1		
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.079	375.351	29.65	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.084	56.148	4.72	
		本页小计	元			4288.69	
		合计	元			4288.69	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-9栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		11957.98	
1	直接费			10600.86	
1.1	人工费			5050.07	
1.2	材料费			5463.89	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			86.9	
2	管理费		6.8	720.84	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	636.05	
二	措施项目费	1+2+3		3650.93	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3146	
1.1	直接费			2790.88	
1.1.1	人工费			1575.38	
1.1.2	材料费			1009.58	
1.1.3	机械费			205.92	
1.2	管理费		6.8	189.09	
1.3	利润		6	167.11	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		24.17	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	480.76	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	440.59	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10156.09	
四	税前造价	一+二+三		25765	
五	销项税额	四	9	2318.85	
单位工程建安造价		四+五		28083.85	

单位工程造价表

工程名称：4-9栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					11957.98	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	14.5	52.34	758.93	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	149.76	74.78	11199.05	
	二	单价措施费					3146	
3	011703001002	垂直运输		项	1	402.8	402.8	
4	011701002002	外脚手架		m2	240	11.43	2743.2	
本页小计							15103.98	
合 计							15103.98	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-9栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	6625.453	1	6625.45	人工系数:1;
2	03210500002	安全网	m2	80.52	5.68	457.35	
3	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	23.28	5.35	124.55	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1168.92	0.42	490.95	
5	04030400001	粗净砂	m3	1.161	241.07	279.88	
6	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	179.712	0.61	109.62	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	63.672	64.34	4096.66	
8	13350900004	防水剂	kg	99.291	1.85	183.69	
9	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	25.08	5.049	126.63	
10	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	2.76	23.64	65.25	
11	88010500001	其他材料费	元	171.637	1	171.64	
12	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.313	697.587	218.34	
13	J0006H	燃料动力费	元	46.038	0.92	42.35	
14	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.216	552	119.23	
15	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.096	461.73	44.33	
16	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.449	168.176	75.51	
17	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.052	217.368	11.3	
	本页小计		元			13242.73	
	合计		元			13242.73	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-10栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		9586.18	
1	直接费			8288.99	
1.1	人工费			4083.11	
1.2	材料费			4016.22	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			189.66	
2	管理费		9.65	799.79	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	497.37	
二	措施项目费	1+2+3		1329.35	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		754	
1.1	直接费			651.96	
1.1.1	人工费			258.13	
1.1.2	材料费			98.81	
1.1.3	机械费			295.02	
1.2	管理费		9.65	62.91	
1.3	利润		6	39.12	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		16.54	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	558.81	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	294.16	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		109.16	
四	税前造价	一+二+三		11024.69	
五	销项税额	四	9	992.22	
单位工程建安造价		四+五		12016.91	

单位工程造价表

工程名称：4-10栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1036.6	
1	011611005002	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	1	4.85	4.85	
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距：综合考虑	m2	8	25.44	203.52	
3	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层 2. 运距：综合考虑	m2	58.9	6.02	354.58	
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距：综合考虑	m2	66.9	7.08	473.65	
		屋面部分					8549.58	
5	011607001003	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	56.5	21.54	1217.01	
6	010902001003	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	56.5	129.78	7332.57	
	二	单价措施费					754	
7	011703001001	垂直运输		项	1	754	754	
本页小计							10340.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：4-10栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计	10340.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-10栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	16.155	115	1857.83	
2	H00001	人工费	元	2483.546	1	2483.55	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	74.58	4.67	348.29	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	65.314	22.81	1489.81	
5	14353500016	基层处理剂	kg	27.685	8	221.48	
6	88010500001	其他材料费	元	235.629	1	235.63	
7	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	2.294	496.14	1138.15	
8	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.576	702.372	404.57	
9	J0006H	燃料动力费	元	84.056	0.92	77.33	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.394	552	217.49	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.079	217.368	17.17	
12	JX001	其他机械费	元	88.612	0.92	81.52	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.006	1	0.01	
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.21	375.351	78.82	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.221	56.148	12.41	
	本页小计		元			8664.06	
	合计		元			8664.06	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-10栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		51644.89	
1	直接费			45825.28	
1.1	人工费			22372.37	
1.2	材料费			23084.85	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			368.06	
2	管理费		6.8	3091.12	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2727.49	
二	措施项目费	1+2+3		5984.19	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		4118.7	
1.1	直接费			3652.97	
1.1.1	人工费			1870.82	
1.1.2	材料费			1083.01	
1.1.3	机械费			699.14	
1.2	管理费		6.8	247.78	
1.3	利润		6	218.86	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		89.22	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1776.27	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1627.83	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10576.29	
四	税前造价	一+二+三		68205.37	
五	销项税额	四	9	6138.48	
单位工程建安造价		四+五		74343.85	

单位工程造价表

工程名称：4-10栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					49184.65	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	66.9	52.34	3501.55	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	610.9	74.78	45683.1	
		其他					2460.24	
3	031201003001	防盗网清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	21.6	5	108	
4	031201003002	不锈钢大门清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	8	5	40	
5	031201003003	铁艺大门清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	8	5	40	
6	011201001002	玻璃门窗清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	21.6	5	108	
7	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	24	74.67	1792.08	
8	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	24	8.04	192.96	
9	01B013	外墙清洗	1. 人工清洗外墙	m2	22.4	8	179.2	
本页小计							51644.89	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：4-10栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	二	单价措施费					4118.7	
10	011703001002	垂直运输		项	1	1643.08	1643.08	
11	011701002003	外脚手架		m2	216.59	11.43	2475.62	
本页小计							4118.7	
合 计							55763.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-10栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.2	115	138	
2	100002	综合人工	工日	0.97	115	111.55	
3	BCRGF2	外墙清洗人工费	元	22.4	8	179.2	
4	H00001	人工费	元	23814.584	1	23814.58	人工系数:1;
5	03210500002	安全网	m2	72.664	5.68	412.73	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	4766.715	0.42	2002.02	
7	04030400001	粗净砂	m3	4.736	241.07	1141.71	
8	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	733.075	0.61	447.18	
9	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	259.729	64.34	16710.96	
10	13350900004	防水剂	kg	405.024	1.85	749.29	
11	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	25.296	15.25	385.76	
12	88010500001	其他材料费	元	617.412	1	617.41	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.445	697.587	1008.01	
14	J0006H	燃料动力费	元	187.798	0.92	172.77	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.881	552	486.31	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.087	461.73	40.17	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.833	168.176	308.27	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.241	217.368	52.39	
19	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.017	375.351	6.38	
20	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.018	56.148	1.01	
	本页小计		元			48785.70	
	合计		元			48785.70	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-11栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		4509.26	
1	直接费			3899.07	
1.1	人工费			1958.56	
1.2	材料费			1848.17	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			92.34	
2	管理费		9.65	376.21	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	233.96	
二	措施项目费	1+2+3		617.18	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		346.97	
1.1	直接费			300.02	
1.1.1	人工费			118.79	
1.1.2	材料费			45.47	
1.1.3	机械费			135.76	
1.2	管理费		9.65	28.95	
1.3	利润		6	18	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		7.77	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	262.44	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	138.15	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		51.26	
四	税前造价	一+二+三		5177.7	
五	销项税额	四	9	465.99	
单位工程建安造价		四+五		5643.69	

单位工程造价表

工程名称：4-11栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					574.94	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距：综合考虑	m2	3.5	25.44	89.04	
2	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层 2. 运距：综合考虑	m2	35.2	6.02	211.9	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距：综合考虑	m2	38.7	7.08	274	
		屋面部分					3934.32	
4	011607001003	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	26	21.54	560.04	
5	010902001003	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	26	129.78	3374.28	
	二	单价措施费					346.97	
6	011703001001	垂直运输		项	1	346.97	346.97	
本页小计							4856.23	
合 计							4856.23	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-11栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	8.125	115	934.38	
2	H00001	人工费	元	1142.871	1	1142.87	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	34.32	4.67	160.27	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	30.056	22.81	685.58	
5	14353500016	基层处理剂	kg	12.74	8	101.92	
6	88010500001	其他材料费	元	108.432	1	108.43	
7	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.056	496.14	523.92	
8	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.265	702.372	186.13	
9	J0006H	燃料动力费	元	38.681	0.92	35.59	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.181	552	99.91	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.036	217.368	7.83	
12	JX001	其他机械费	元	40.777	0.92	37.51	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.003	1		
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.108	375.351	40.54	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.114	56.148	6.4	
	本页小计		元			4071.28	
	合计		元			4071.28	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-11栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		43976.33	
1	直接费			39153.6	
1.1	人工费			18642.18	
1.2	材料费			20223.95	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			287.47	
2	管理费		6.8	2561.82	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2260.47	
二	措施项目费	1+2+3		8578.09	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		6872.26	
1.1	直接费			6096.27	
1.1.1	人工费			3377.8	
1.1.2	材料费			2126.23	
1.1.3	机械费			592.24	
1.2	管理费		6.8	413.14	
1.3	利润		6	365.06	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		81.36	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1624.47	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1488.72	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10525.54	
四	税前造价	一+二+三		63079.96	
五	销项税额	四	9	5677.2	
单位工程建安造价		四+五		68757.16	

单位工程造价表

工程名称：4-11栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					34843.51	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	38.7	52.34	2025.56	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	438.86	74.78	32817.95	
		其他					9132.82	
3	031201003001	防盗网清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	18.9	5	94.5	
4	011201001002	玻璃门窗清洗		m2	123.59	5	617.95	
5	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	35	74.67	2613.45	
6	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	35	8.04	281.4	
7	01B013	外墙清洗	1. 人工清洗外墙	m2	80.56	8	644.48	
8	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	2	350	700	
9	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	16.2	255.62	4141.04	
本页小计							43936.33	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：4-11栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	031201003002	大门及钢雨棚门清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	8	5	40	
	二	单价措施费					6872.26	
11	011703001002	垂直运输		项	1	1249.84	1249.84	
12	011701002003	外脚手架		m2	491.9	11.43	5622.42	
本页小计							6912.26	
合 计							50848.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-11栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.75	115	201.25	
2	100002	综合人工	工日	4.728	115	543.72	
3	BCRGF2	外墙清洗人工费	元	80.56	8	644.48	
4	H00001	人工费	元	20630.529	1	20630.53	人工系数:1;
5	03210500002	安全网	m2	165.033	5.68	937.39	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3424.14	0.42	1438.14	
7	04030400001	粗净砂	m3	3.402	241.07	820.12	
8	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	526.631	0.61	321.24	
9	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	16.2	160	2592	
10	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	186.585	64.34	12004.88	
11	13350900004	防水剂	kg	290.964	1.85	538.28	
12	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	36.89	15.25	562.57	
13	88010500001	其他材料费	元	593.488	1	593.49	
14	BCCLF2	空调室外机移装	台	2	350	700	
15	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.836	697.587	583.18	
16	J0006H	燃料动力费	元	142.853	0.92	131.42	
17	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.67	552	369.84	
18	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.197	461.73	90.96	
19	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.317	168.176	221.49	
20	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.139	217.368	30.21	
21	J7-124	电锤 520W 小	台班	3.151	7.884	24.84	
22	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.025	375.351	9.38	
23	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.027	56.148	1.52	
	本页小计		元			43990.93	
	合计		元			43990.93	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-12栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		4908.4	
1	直接费			4244.1	
1.1	人工费			2519.72	
1.2	材料费			1634.92	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			89.46	
2	管理费		9.65	409.54	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	254.65	
二	措施项目费	1+2+3		597.12	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		306.94	
1.1	直接费			265.4	
1.1.1	人工费			105.08	
1.1.2	材料费			40.22	
1.1.3	机械费			120.1	
1.2	管理费		9.65	25.61	
1.3	利润		6	15.92	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		8.34	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	281.84	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	148.36	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		55.06	
四	税前造价	一+二+三		5560.58	
五	销项税额	四	9	500.45	
单位工程建安造价		四+五		6061.03	

单位工程造价表

工程名称：4-12栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1428.04	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距：综合考虑	m2	43	25.44	1093.92	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距：综合考虑	m2	43	7.08	304.44	
3	011611005001	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	6.12	4.85	29.68	
		屋面部分					3480.36	
4	011607001003	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	23	21.54	495.42	
5	010902001003	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	23	129.78	2984.94	
	二	单价措施费					306.94	
6	011703001001	垂直运输		项	1	306.94	306.94	
本页小计							5215.34	
合 计							5215.34	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-12栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	14.033	115	1613.8	
2	H00001	人工费	元	1011.001	1	1011	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	30.36	4.67	141.78	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	26.588	22.81	606.47	
5	14353500016	基层处理剂	kg	11.27	8	90.16	
6	88010500001	其他材料费	元	95.92	1	95.92	
7	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.934	496.14	463.39	
8	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.235	702.372	165.06	
9	J0006H	燃料动力费	元	34.217	0.92	31.48	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.161	552	88.87	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.032	217.368	6.96	
12	JX001	其他机械费	元	36.072	0.92	33.19	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.002	1		
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.115	375.351	43.17	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.119	56.148	6.68	
	本页小计		元			4397.93	
	合计		元			4397.93	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-12栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		24328.08	
1	直接费			22272.69	
1.1	人工费			9241.71	
1.2	材料费			12907.33	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			123.65	
2	管理费		6.8	1091.97	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	963.52	
二	措施项目费	1+2+3		7012.66	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		5974.31	
1.1	直接费			5300.2	
1.1.1	人工费			3062.61	
1.1.2	材料费			2005.58	
1.1.3	机械费			232.01	
1.2	管理费		6.8	359	
1.3	利润		6	317.3	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		48.48	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	989.87	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	907.15	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10313.41	
四	税前造价	一+二+三		41654.15	
五	销项税额	四	9	3748.87	
单位工程建安造价		四+五		45403.02	

单位工程造价表

工程名称：4-12栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					2250.62	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	43	52.34	2250.62	
		其他					22077.46	
2	031201003001	防盗网清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	31.5	5	157.5	
3	011201001002	玻璃门窗清洗		m2	31.5	5	157.5	
4	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	23	74.67	1717.41	
5	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	23	8.04	184.92	
6	01B013	外墙面砖清洗	1. 人工清洗外墙	m2	429.15	8	3433.2	
7	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	7	350	2450	
8	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	54	255.62	13803.48	
9	031201003002	铁艺折叠门清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	28.04	5	140.2	
10	031201003003	不锈钢入户门清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	6.65	5	33.25	
	二	单价措施费					5974.31	
本页小计							24328.08	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：4-12栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	011703001002	垂直运输		项	1	351.89	351.89	
12	011701002003	外脚手架		m2	491.9	11.43	5622.42	
本页小计							5974.31	
合 计							30302.39	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-12栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.15	115	132.25	
2	100002	综合人工	工日	1.318	115	151.57	
3	BCRGF2@1	外墙面砖清洗人工费	元	429.15	8	3433.2	
4	H00001	人工费	元	8587.391	1	8587.39	人工系数:1;
5	03210500002	安全网	m2	165.033	5.68	937.39	
6	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	54	160	8640	
7	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	24.242	15.25	369.69	
8	88010500001	其他材料费	元	417.677	1	417.68	
9	BCCLF2	空调室外机移装	台	7	350	2450	
10	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.929	697.587	648.06	
11	J0006H	燃料动力费	元	40.22	0.92	37	
12	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.189	552	104.33	
13	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.197	461.73	90.96	
14	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.155	217.368	33.69	
15	J7-124	电锤 520W 小	台班	10.503	7.884	82.81	
16	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.017	375.351	6.38	
17	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.017	56.148	0.95	
	本页小计		元			26123.35	
	合计		元			26123.35	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-13栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		3031.61	
1	直接费			2621.4	
1.1	人工费			1280.12	
1.2	材料费			1279.51	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			61.77	
2	管理费		9.65	252.92	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	157.32	
二	措施项目费	1+2+3		422.26	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		240.21	
1.1	直接费			207.71	
1.1.1	人工费			82.24	
1.1.2	材料费			31.48	
1.1.3	机械费			93.99	
1.2	管理费		9.65	20.04	
1.3	利润		6	12.46	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		5.23	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	176.82	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	93.08	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		34.54	
四	税前造价	一+二+三		3488.41	
五	销项税额	四	9	313.96	
单位工程建安造价		四+五		3802.37	

单位工程造价表

工程名称：4-13栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					307.85	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层 2. 运距：综合考虑	m2	23.5	6.02	141.47	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距：综合考虑	m2	23.5	7.08	166.38	
		屋面部分					2723.76	
3	011607001003	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	18	21.54	387.72	
4	010902001003	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	18	129.78	2336.04	
	二	单价措施费					240.21	
5	011703001001	垂直运输		项	1	240.21	240.21	
本页小计							3271.82	
合 计							3271.82	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-13栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	4.966	115	571.09	
2	H00001	人工费	元	791.219	1	791.22	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	23.76	4.67	110.96	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	20.808	22.81	474.63	
5	14353500016	基层处理剂	kg	8.82	8	70.56	
6	88010500001	其他材料费	元	75.068	1	75.07	
7	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.731	496.14	362.68	
8	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.184	702.372	129.24	
9	J0006H	燃料动力费	元	26.779	0.92	24.64	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.126	552	69.55	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.025	217.368	5.43	
12	JX001	其他机械费	元	28.23	0.92	25.97	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.002	1		
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.07	375.351	26.27	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.074	56.148	4.15	
	本页小计		元			2741.46	
	合计		元			2741.46	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：4-13栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		20875.95	
1	直接费			18583.34	
1.1	人工费			9132.52	
1.2	材料费			9306.87	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			143.95	
2	管理费		6.8	1217.96	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1074.68	
二	措施项目费	1+2+3		3663.7	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2867.26	
1.1	直接费			2543.44	
1.1.1	人工费			1386.77	
1.1.2	材料费			859.04	
1.1.3	机械费			297.63	
1.2	管理费		6.8	172.4	
1.3	利润		6	152.33	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		37.99	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	758.45	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	695.07	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10245.4	
四	税前造价	一+二+三		34785.05	
五	销项税额	四	9	3130.65	
单位工程建安造价		四+五		37915.7	

单位工程造价表

工程名称：4-13栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					19376.85	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	23.5	52.34	1229.99	
2	011406001001	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	242.67	74.78	18146.86	
		其他					1499.1	
3	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	10	74.67	746.7	
4	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	10	8.04	80.4	
5	01B013	红色PVC字体	1. 12mm红色PVC字体0.5m2/个	m2	3.5	120	420	
6	031201003003	卷闸门清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	50.4	5	252	
	二	单价措施费					2867.26	
7	011703001002	垂直运输		项	1	652.7	652.7	
8	011701002003	外脚手架		m2	193.75	11.43	2214.56	
本页小计							23743.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：4-13栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计	23743.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：4-13栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	0.5	115	57.5	
2	100002	综合人工	工日	0.08	115	9.2	
3	BCRGF2@1	红色PVC字体人工费	元	3.5	120	420	
4	H00001	人工费	元	10032.617	1	10032.62	人工系数:1;
5	03210500002	安全网	m2	65.003	5.68	369.22	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1893.375	0.42	795.22	
7	04030400001	粗净砂	m3	1.881	241.07	453.45	
8	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	291.209	0.61	177.64	
9	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	103.175	64.34	6638.28	
10	13350900004	防水剂	kg	160.893	1.85	297.65	
11	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	10.54	15.25	160.74	
12	88010500001	其他材料费	元	260.046	1	260.05	
13	BCCLF0@2	卷闸门清洗	m2	50.4	5	252	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.508	697.587	354.37	
15	J0006H	燃料动力费	元	74.601	0.92	68.63	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.35	552	193.2	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.078	461.73	36.01	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.728	168.176	122.43	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.085	217.368	18.48	
20	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.007	375.351	2.63	
21	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.008	56.148	0.45	
	本页小计		元			20719.77	
	合计		元			20719.77	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程名称：外立面改造8

第 1 页 共 2 页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
1	5-1栋立面建筑工程	199864. 74	9294. 12	
2	5-1栋立面装饰工程	229339. 37	6110. 77	
3	5-2栋立面建筑工程	15733. 44	731. 63	
4	5-2栋立面装饰工程	217844. 29	5794. 8	
5	5-3栋立面建筑工程	84572. 12	3932. 76	
6	5-3栋立面装饰工程	126940. 5	3246. 38	
7	5-4栋立面建筑工程	133025. 92	6185. 96	
8	5-4栋立面装饰工程	156423. 74	4071. 16	
9	5-5栋立面建筑工程	176561. 74	8210. 45	
10	5-5栋立面装饰工程	236376. 38	6307. 92	
11	5-6栋立面建筑工程	208450. 02	9693. 31	
12	5-6栋立面装饰工程	356529. 1	9702. 06	
13	5-7栋立面建筑工程	121670. 03	5657. 9	
14	5-7栋立面装饰工程	108542. 13	2731. 57	
15	5-8栋立面建筑工程	15064. 61	700. 53	
16	5-8栋立面装饰工程	345848. 74	9403. 26	
17	5-9栋立面建筑工程	63471. 01	2951. 51	
18	5-9栋立面装饰工程	73066. 3	1743. 26	
19	5-10栋立面建筑工程	62014. 45	2883. 78	
20	5-10栋立面装饰工程	72320. 89	1718. 3	
21	5-11栋立面建筑工程	6048. 73	281. 28	
22	5-11栋立面装饰工程	90637. 51	2241. 72	
23	5-12栋立面建筑工程	46433. 28	2159. 24	
24	5-12栋立面装饰工程	50797. 8	1116. 15	
25	5-13栋立面建筑工程	63994. 35	2975. 86	

注：本表适用于单项工程招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-1栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		168112.95	
1	直接费			145364.35	
1.1	人工费			40727.61	
1.2	材料费			101864.88	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2771.86	
2	管理费		9.65	14027.42	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8721.77	
二	措施项目费	1+2+3		13433.73	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3864.45	
1.1	直接费			3341.51	
1.1.1	人工费			1323.01	
1.1.2	材料费			506.42	
1.1.3	机械费			1512.08	
1.2	管理费		9.65	322.45	
1.3	利润		6	200.49	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		275.16	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	9294.12	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	4892.42	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1815.47	
四	税前造价	一+二+三		183362.15	
五	销项税额	四	9	16502.59	
单位工程建安造价		四+五		199864.74	

单位工程造价表

工程名称：5-1栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					5407.8	
1	011610002008	铁门拆除	1. 铁门拆除； 2. 运距：综合考虑；	樘	3	123.86	371.58	
2	011608002002	铲除水刷石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓水刷石 2. 运距：综合考虑	m2	5.66	20.65	116.88	
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓红砖 2. 运距：综合考虑	m2	56.22	26.93	1514	
4	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	9	89.68	807.12	
5	011611005001	木质雨篷拆除	1. 木质雨篷拆除 2. 运距：综合考虑	m2	4.5	7.88	35.46	
6	011604001001	黏土砖拆除	1. 黏土砖拆除 2. 运距：综合考虑	m3	9.96	250.34	2493.39	
7	011610002009	防盗门拆除	1. 拆除防盗门 2. 运距：综合考虑	樘	1	69.37	69.37	
		屋面部分					162705.15	
8	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	555	17.35	9629.25	
9	011607001003	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除石棉瓦屋面 2. 运距：综合考虑	m2	180	11.95	2151	
本页小计							17188.05	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-1栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	010902001003	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	735	205.34	150924.9	
	二	单价措施费					3864.45	
11	011703001001	垂直运输		项	1	3864.45	3864.45	
本页小计							154789.35	
合 计							171977.4	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-1栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	113.996	115	13109.54	
2	H00001	人工费	元	28941.104	1	28941.1	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	7.35	2600	19110	
4	05030100002	杉木锯材	m3	15.469	1830	28308.27	
5	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	849.66	22.81	19380.74	
6	14353500016	基层处理剂	kg	360.15	8	2881.2	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	7.593	3500	26575.5	
8	88010500001	其他材料费	元	3489.072	1	3489.07	
9	J0006H	燃料动力费	元	430.809	0.92	396.34	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.021	552	1115.59	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.147	168.176	24.72	
12	JX001	其他机械费	元	1080.45	0.92	994.01	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	4.033	375.351	1513.79	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	4.258	56.148	239.08	
	本页小计		元			146078.95	
	合计		元			146078.95	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-1栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		181789.97	
1	直接费			161158.84	
1.1	人工费			74381.1	
1.2	材料费			85578.24	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1199.5	
2	管理费		6.8	10958.81	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	9669.56	
二	措施项目费	1+2+3		16628.93	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		10210.96	
1.1	直接费			9057.68	
1.1.1	人工费			4942.58	
1.1.2	材料费			3064.23	
1.1.3	机械费			1050.87	
1.2	管理费		6.8	613.94	
1.3	利润		6	542.46	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		307.2	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	6110.77	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	5600.12	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11984.19	
四	税前造价	一+二+三		210403.09	
五	销项税额	四	9	18936.28	
单位工程建安造价		四+五		229339.37	

单位工程造价表

工程名称：5-1栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					127899.25	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	61.88	52.34	3238.8	
2	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	672.52	183.46	123380.52	
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	59.95	21.35	1279.93	
		门窗改造					38665.2	
4	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、金刚砂带锁；	m2	62.2	452.58	28150.48	
5	010807001006	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（弧形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、金刚砂带锁；	m2	1.35	518.57	700.07	
6	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝合金卷帘门	m2	31.2	243.78	7605.94	
7	010802004001	防盗门	1. 钢质防盗门（带纱网）	m2	3.12	707.92	2208.71	
本页小计							166564.45	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-1栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他					15225.52	
8	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	133.23	114.28	15225.52	
	二	单价措施费					10210.96	
9	011703001002	垂直运输		项	1	2300.94	2300.94	
10	011701002003	外脚手架		m2	692.04	11.43	7910.02	
本页小计							25436.48	
合 计							192000.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-1栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	79323.67	1	79323.67	人工系数:1;
2	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	768.182	6.21	4770.41	
3	03210500002	安全网	m2	232.18	5.68	1318.78	
4	05050100005@1	15厚生态木	m2	62.952	43.82	2758.56	
5	11090100006@5	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	62.2	225	13995	
6	11090300001@1	铝合金卷闸门	m2	31.2	163.96	5115.55	
7	11230900001@2	钢质防盗门（带纱网）	m2	3.12	550	1716	
8	14410000009@1	干粉型粘结剂	kg	2831.309	0.99	2803	
9	88010500001	其他材料费	元	2067.603	1	2067.6	
10	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	11.627	697.587	8110.84	
11	J0006H	燃料动力费	元	262.989	0.92	241.95	
12	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	1.332	30.802	41.03	
13	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.234	552	681.17	
14	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.277	461.73	127.9	
15	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.106	217.368	457.78	
16	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	7.801	44.703	348.73	
17	J7-124	电锤 520W 小	台班	8.034	7.884	63.34	
18	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.29	30.102	8.73	
19	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.08	340.621	27.25	
20	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.014	269.753	3.78	
21	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	1.946	123.096	239.54	
22	JX001	其他机械费	元	10.146	0.92	9.33	
	本页小计		元			124229.94	
	合计		元			124229.94	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-2栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		13315.28	
1	直接费			11513.33	
1.1	人工费			8809.23	
1.2	材料费			1205.81	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1498.29	
2	管理费		9.65	1110.99	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	690.81	
二	措施项目费	1+2+3		976.16	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		222.87	
1.1	直接费			192.71	
1.1.1	人工费			76.3	
1.1.2	材料费			29.21	
1.1.3	机械费			87.2	
1.2	管理费		9.65	18.6	
1.3	利润		6	11.56	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		21.66	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	731.63	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	385.13	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		142.91	
四	税前造价	一+二+三		14434.35	
五	销项税额	四	9	1299.09	
单位工程建安造价		四+五		15733.44	

单位工程造价表

工程名称：5-2栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					10788.23	
1	011608002002	铲除水刷石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓水刷石 2. 运距:综合考虑	m2	44.1	20.65	910.67	
2	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距:综合考虑	樘	30	74.56	2236.8	
3	011610002007	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距:综合考虑	樘	12	54.72	656.64	
4	011604001004	违章建筑拆除	1. 违章建筑拆除（240mm实心砖墙，屋面为陶瓦） 2. 运距：综合考虑	m2	78	89.54	6984.12	
		屋面部分					2527.05	
5	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	16.7	21.54	359.72	
6	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	16.7	129.78	2167.33	
	二	单价措施费					222.87	
7	011703001001	垂直运输		项	1	222.87	222.87	
本页小计							13538.15	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-2栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计	13538.15	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-2栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	70.881	115	8151.32	
2	H00001	人工费	元	734.078	1	734.08	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	22.044	4.67	102.95	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	19.305	22.81	440.35	
5	14353500016	基层处理剂	kg	8.183	8	65.46	
6	88010500001	其他材料费	元	69.648	1	69.65	
7	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.678	496.14	336.38	
8	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.17	702.372	119.4	
9	J0006H	燃料动力费	元	24.846	0.92	22.86	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.117	552	64.58	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.023	217.368	5	
12	JX001	其他机械费	元	26.192	0.92	24.1	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.002	1		
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	3.783	375.351	1419.95	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.872	56.148	48.96	
	本页小计		元			11605.04	
	合计		元			11605.04	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-2栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		171629.46	
1	直接费			152313.34	
1.1	人工费			46452.6	
1.2	材料费			105104.1	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			756.64	
2	管理费		6.8	10262.09	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	9054.86	
二	措施项目费	1+2+3		16347.92	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		10262.09	
1.1	直接费			9101.59	
1.1.1	人工费			4970.48	
1.1.2	材料费			2993.39	
1.1.3	机械费			1137.72	
1.2	管理费		6.8	617.39	
1.3	利润		6	545.36	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		291.03	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	5794.8	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	5310.55	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11879.77	
四	税前造价	一+二+三		199857.15	
五	销项税额	四	9	17987.14	
单位工程建安造价		四+五		217844.29	

单位工程造价表

工程名称：5-2栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					49992.13	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	119.7	52.34	6265.1	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	365.66	74.78	27344.05	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	89.3	183.46	16382.98	
		门窗改造					80160.97	
4	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	177.12	452.58	80160.97	
		其他					41476.36	
5	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	4	350	1400	
6	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	126.7	255.62	32387.05	
本页小计							163940.15	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-2栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	031001006001	塑料管PVC φ 32	1. 空调冷凝水管	m	368.2	13.83	5092.21	
8	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	31.4	74.67	2344.64	
9	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	31.4	8.04	252.46	
	二	单价措施费					10262.09	
10	011703001002	垂直运输		项	1	2536.39	2536.39	
11	011701002004	外脚手架		m2	520.6	14.84	7725.7	
本页小计							17951.4	
合 计							181891.55	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-2栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.57	115	180.55	
2	100002	综合人工	工日	0.25	115	28.75	
3	H00001	人工费	元	51213.744	1	51213.74	人工系数:1;
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2955.96	0.42	1241.5	
5	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	126.7	160	20272	
6	11090100006@3	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	177.12	225	39852	
7	13350900004	防水剂	kg	242.435	1.85	448.5	
8	88010500001	其他材料费	元	3010.488	1	3010.49	
9	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.952	697.587	2756.86	
10	WJJ172568@2	塑料排水管 Φ32	m	365.623	4.75	1736.71	
11	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	25.038	2.5	62.6	
12	J0006H	燃料动力费	元	289.9	0.92	266.71	
13	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.36	552	750.72	
14	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.26	461.73	120.05	
15	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.097	168.176	184.49	
16	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.681	217.368	148.03	
17	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.036	44.703	46.31	
18	J7-124	电锤 520W 小	台班	46.677	7.884	368	
19	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.023	375.351	8.63	
20	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.024	56.148	1.35	
	本页小计		元			122697.99	
	合计		元			122697.99	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-3栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		71131.28	
1	直接费			61505.77	
1.1	人工费			17293.25	
1.2	材料费			43239.81	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			972.71	
2	管理费		9.65	5935.14	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	3690.32	
二	措施项目费	1+2+3		5689.61	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1640.42	
1.1	直接费			1418.43	
1.1.1	人工费			561.6	
1.1.2	材料费			214.97	
1.1.3	机械费			641.86	
1.2	管理费		9.65	136.88	
1.3	利润		6	85.11	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		116.43	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	3932.76	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2070.21	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		768.21	
四	税前造价	一+二+三		77589.1	
五	销项税额	四	9	6983.02	
单位工程建安造价		四+五		84572.12	

单位工程造价表

工程名称：5-3栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1652	
1	011608002002	铲除水刷石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓水刷石 2. 运距：综合考虑	m2	80	20.65	1652	
		屋面部分					69479.28	
2	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	312	17.35	5413.2	
3	010902001001	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	312	205.34	64066.08	
	二	单价措施费					1640.42	
4	011703001001	垂直运输		项	1	1640.42	1640.42	
本页小计							72771.7	
合 计							72771.7	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-3栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	48.432	115	5569.68	
2	H00001	人工费	元	12285.204	1	12285.2	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	3.12	2600	8112	
4	05030100002	杉木锯材	m3	6.566	1830	12015.78	
5	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	360.672	22.81	8226.93	
6	14353500016	基层处理剂	kg	152.88	8	1223.04	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	3.223	3500	11280.5	
8	88010500001	其他材料费	元	1481.076	1	1481.08	
9	J0006H	燃料动力费	元	182.874	0.92	168.24	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.858	552	473.62	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.062	168.176	10.43	
12	JX001	其他机械费	元	458.64	0.92	421.95	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.243	375.351	466.56	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	1.312	56.148	73.67	
	本页小计		元			61808.68	
	合计		元			61808.68	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-3栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		85413.64	
1	直接费			75720.75	
1.1	人工费			35802.75	
1.2	材料费			39262.45	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			655.55	
2	管理费		6.8	5148.98	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	4543.24	
二	措施项目费	1+2+3		19991.48	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		16581.91	
1.1	直接费			14707.61	
1.1.1	人工费			8334.15	
1.1.2	材料费			5193.93	
1.1.3	机械费			1179.53	
1.2	管理费		6.8	997.32	
1.3	利润		6	881.09	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		163.19	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	3246.38	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2975.09	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11054.05	
四	税前造价	一+二+三		116459.17	
五	销项税额	四	9	10481.33	
单位工程建安造价		四+五		126940.5	

单位工程造价表

工程名称：5-3栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					76943.6	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	80	52.34	4187.2	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	833.41	74.78	62322.4	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	53	183.46	9723.38	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	33.3	21.34	710.62	
		其他					8470.04	
5	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	74	114.46	8470.04	
	二	单价措施费					16581.91	
本页小计							85413.64	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-3栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011703001002	垂直运输		项	1	2389.82	2389.82	
7	011701002004	外脚手架		m2	956.34	14.84	14192.09	
本页小计							16581.91	
合 计							101995.55	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-3栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	44136.908	1	44136.91	人工系数:1;
2	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	427.816	6.21	2656.74	
3	03210500002	安全网	m2	319.609	5.68	1815.38	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	6564.465	0.42	2757.08	
5	04030400001	粗净砂	m3	6.522	241.07	1572.26	
6	05050100005@1	15厚生态木	m2	34.965	43.82	1532.17	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1000.097	0.61	610.06	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	354.334	64.34	22797.85	
9	13350900004	防水剂	kg	552.553	1.85	1022.22	
10	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	180.748	5.049	912.6	
11	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	17.31	23.64	409.21	
12	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	96.973	5.75	557.59	
13	88010500001	其他材料费	元	1087.607	1	1087.61	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.539	697.587	1771.17	
15	J0006H	燃料动力费	元	273.147	0.92	251.3	
16	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.74	30.802	22.79	
17	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.282	552	707.66	
18	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.478	461.73	220.71	
19	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.5	168.176	420.44	
20	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.436	217.368	94.77	
21	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.615	44.703	27.49	
22	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.161	30.102	4.85	
23	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×250 0 中	台班	0.044	340.621	14.99	
24	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.008	269.753	2.16	
25	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.508	123.096	62.53	
26	JX001	其他机械费	元	5.65	0.92	5.2	
	本页小计		元			85473.74	
	合计		元			85473.74	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-4栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		111867.36	
1	直接费			96729.48	
1.1	人工费			26738.41	
1.2	材料费			68463.02	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1528.05	
2	管理费		9.65	9334.14	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	5803.71	
二	措施项目费	1+2+3		8966.43	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2597.33	
1.1	直接费			2245.86	
1.1.1	人工费			889.21	
1.1.2	材料费			340.37	
1.1.3	机械费			1016.28	
1.2	管理费		9.65	216.72	
1.3	利润		6	134.75	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		183.14	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	6185.96	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	3256.29	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1208.34	
四	税前造价	一+二+三		122042.13	
五	销项税额	四	9	10983.79	
单位工程建安造价		四+五		133025.92	

单位工程造价表

工程名称：5-4栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1858.5	
1	011608002002	铲除水刷石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓水刷石 2. 运距：综合考虑	m2	90	20.65	1858.5	
		屋面部分					110008.86	
2	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	494	17.35	8570.9	
3	010902001001	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	494	205.34	101437.96	
	二	单价措施费					2597.33	
4	011703001001	垂直运输		项	1	2597.33	2597.33	
本页小计							114464.69	
合 计							114464.69	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-4栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	71.096	115	8176.04	
2	H00001	人工费	元	19451.571	1	19451.57	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	4.94	2600	12844	
4	05030100002	杉木锯材	m3	10.395	1830	19022.85	
5	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	571.064	22.81	13025.97	
6	14353500016	基层处理剂	kg	242.06	8	1936.48	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	5.103	3500	17860.5	
8	88010500001	其他材料费	元	2345.035	1	2345.04	
9	J0006H	燃料动力费	元	289.551	0.92	266.39	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.359	552	750.17	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.099	168.176	16.65	
12	JX001	其他机械费	元	726.18	0.92	668.09	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.94	375.351	728.18	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	2.048	56.148	114.99	
	本页小计		元			97206.92	
	合计		元			97206.92	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-4栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		108581.25	
1	直接费			96258.58	
1.1	人工费			45488.67	
1.2	材料费			49926.68	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			843.23	
2	管理费		6.8	6545.54	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	5775.51	
二	措施项目费	1+2+3		23604.91	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		19329.09	
1.1	直接费			17144.24	
1.1.1	人工费			9703.28	
1.1.2	材料费			6040.72	
1.1.3	机械费			1400.24	
1.2	管理费		6.8	1162.55	
1.3	利润		6	1027.08	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		204.66	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	4071.16	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	3730.95	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11321.86	
四	税前造价	一+二+三		143508.02	
五	销项税额	四	9	12915.72	
单位工程建安造价		四+五		156423.74	

单位工程造价表

工程名称：5-4栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					94862.85	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	90	52.34	4710.6	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	964.45	74.78	72121.57	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	92	183.46	16878.32	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	54	21.34	1152.36	
		其他					13718.4	
5	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	120	114.32	13718.4	
	二	单价措施费					19329.09	
本页小计							108581.25	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-4栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011703001002	垂直运输		项	1	2851.35	2851.35	
7	011701002004	外脚手架		m2	1110.36	14.84	16477.74	
本页小计							19329.09	
合 计							127910.34	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-4栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	55191.948	1	55191.95	人工系数:1;
2	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	692.286	6.21	4299.1	
3	03210500002	安全网	m2	371.083	5.68	2107.75	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	7630.875	0.42	3204.97	
5	04030400001	粗净砂	m3	7.581	241.07	1827.55	
6	05050100005@1	15厚生态木	m2	56.7	43.82	2484.59	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1157.345	0.61	705.98	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	410.047	64.34	26382.42	
9	13350900004	防水剂	kg	639.433	1.85	1182.95	
10	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	209.858	5.049	1059.57	
11	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	112.591	5.75	647.4	
12	88010500001	其他材料费	元	1339.901	1	1339.9	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.352	697.587	2338.31	
14	J0006H	燃料动力费	元	325.9	0.92	299.83	
15	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	1.2	30.802	36.96	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.529	552	844.01	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.555	461.73	256.26	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.893	168.176	486.53	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.582	217.368	126.51	
20	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.067	44.703	47.7	
21	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.261	30.102	7.86	
22	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.072	340.621	24.52	
23	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.013	269.753	3.51	
24	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.823	123.096	101.31	
25	JX001	其他机械费	元	9.143	0.92	8.41	
	本页小计		元			105015.85	
	合计		元			105015.85	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：5-5栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		148497.88	
1	直接费			128403.08	
1.1	人工费			36012.63	
1.2	材料费			90360.09	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2030.36	
2	管理费		9.65	12390.57	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	7704.13	
二	措施项目费	1+2+3		11881.58	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3428.05	
1.1	直接费			2964.18	
1.1.1	人工费			1173.61	
1.1.2	材料费			449.24	
1.1.3	机械费			1341.33	
1.2	管理费		9.65	286.04	
1.3	利润		6	177.85	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		243.08	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	8210.45	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	4321.98	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1603.79	
四	税前造价	一+二+三		161983.25	
五	销项税额	四	9	14578.49	
单位工程建安造价		四+五		176561.74	

单位工程造价表

工程名称：5-5栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					3304	
1	011608002002	铲除水刷石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓水刷石 2. 运距：综合考虑	m2	160	20.65	3304	
		屋面部分					145193.88	
2	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	652	17.35	11312.2	
3	010902001001	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	652	205.34	133881.68	
	二	单价措施费					3428.05	
4	011703001001	垂直运输		项	1	3428.05	3428.05	
本页小计							151925.93	
合 计							151925.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-5栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	100.117	115	11513.46	
2	H00001	人工费	元	25672.925	1	25672.93	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	6.52	2600	16952	
4	05030100002	杉木锯材	m3	13.722	1830	25111.26	
5	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	753.712	22.81	17192.17	
6	14353500016	基层处理剂	kg	319.48	8	2555.84	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	6.735	3500	23572.5	
8	88010500001	其他材料费	元	3095.068	1	3095.07	
9	J0006H	燃料动力费	元	382.16	0.92	351.59	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.793	552	989.74	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.13	168.176	21.86	
12	JX001	其他机械费	元	958.44	0.92	881.76	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	2.592	375.351	972.91	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	2.736	56.148	153.62	
	本页小计		元			129036.71	
	合计		元			129036.71	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：5-5栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		166585.29	
1	直接费			147679.44	
1.1	人工费			70060.42	
1.2	材料费			76337.04	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1281.98	
2	管理费		6.8	10042.14	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8860.77	
二	措施项目费	1+2+3		38225.66	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		31600.64	
1.1	直接费			28028.72	
1.1.1	人工费			15880.6	
1.1.2	材料费			9895.82	
1.1.3	机械费			2252.3	
1.2	管理费		6.8	1900.62	
1.3	利润		6	1679.13	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		317.1	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	6307.92	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	5780.8	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		12048.11	
四	税前造价	一+二+三		216859.06	
五	销项税额	四	9	19517.32	
单位工程建安造价		四+五		236376.38	

单位工程造价表

工程名称：5-5栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					149443.29	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	160	52.34	8374.4	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1572.79	74.78	117613.24	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	120	183.46	22015.2	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	67.5	21.34	1440.45	
		其他					17142	
5	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	150	114.28	17142	
	二	单价措施费					31600.64	
本页小计							166585.29	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-5栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011703001002	垂直运输		项	1	4565.87	4565.87	
7	011701002004	外脚手架		m2	1821.75	14.84	27034.77	
本页小计							31600.64	
合 计							198185.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-5栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	85941.009	1	85941.01	人工系数:1;
2	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	864.854	6.21	5370.74	
3	03210500002	安全网	m2	608.829	5.68	3458.15	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	12409.83	0.42	5212.13	
5	04030400001	粗净砂	m3	12.329	241.07	2972.15	
6	05050100005@1	15厚生态木	m2	70.875	43.82	3105.74	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1887.35	0.61	1151.28	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	668.688	64.34	43023.39	
9	13350900004	防水剂	kg	1042.761	1.85	1929.11	
10	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	344.311	5.049	1738.43	
11	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	32.974	23.64	779.51	
12	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	184.725	5.75	1062.17	
13	88010500001	其他材料费	元	2099.229	1	2099.23	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	5.292	697.587	3691.63	
15	J0006H	燃料动力费	元	521.863	0.92	480.11	
16	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	1.5	30.802	46.2	
17	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.448	552	1351.3	
18	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.911	461.73	420.64	
19	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	4.718	168.176	793.45	
20	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.912	217.368	198.24	
21	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.392	44.703	62.23	
22	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.326	30.102	9.81	
23	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×250 0 中	台班	0.09	340.621	30.66	
24	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.016	269.753	4.32	
25	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	1.028	123.096	126.54	
26	JX001	其他机械费	元	11.423	0.92	10.51	
	本页小计		元			165068.68	
	合计		元			165068.68	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-6栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		175541.37	
1	直接费			151786.87	
1.1	人工费			47366.62	
1.2	材料费			100794.95	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3625.3	
2	管理费		9.65	14647.03	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	9107.13	
二	措施项目费	1+2+3		13803.73	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3823.44	
1.1	直接费			3306.05	
1.1.1	人工费			1308.97	
1.1.2	材料费			501.05	
1.1.3	机械费			1496.03	
1.2	管理费		9.65	319.03	
1.3	利润		6	198.36	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		286.98	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	9693.31	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	5102.56	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1893.45	
四	税前造价	一+二+三		191238.55	
五	销项税额	四	9	17211.47	
单位工程建安造价		四+五		208450.02	

单位工程造价表

工程名称：5-6栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					13601.2	
1	011608002002	铲除水刷石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓水刷石 2. 运距:综合考虑	m2	52.4	20.65	1082.06	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层 2. 运距:综合考虑	m2	30.6	6.02	184.21	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距:综合考虑	m2	30.6	7.08	216.65	
4	011610002002	金属窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距:综合考虑	樘	48	61.54	2953.92	
5	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距:综合考虑	樘	48	55.51	2664.48	
6	011610002001	防盗门拆除	1. 拆除防盗门 2. 运距:综合考虑	樘	24	67.57	1621.68	
7	011610002005	原木质空调格栅拆除	1. 原木质空调格栅拆除 2. 运距:综合考虑	m2	2.8	15.37	43.04	
8	011604001002	违章建筑拆除	1. 违章建筑拆除（240mm实心砖墙，屋面为陶瓦） 2. 运距：综合考虑	m2	54	89.54	4835.16	
		屋面部分					161940.17	
9	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	727.2	17.35	12616.92	
本页小计							26218.12	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-6栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	010902001003	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	727.2	205.34	149323.25	
	二	单价措施费					3823.44	
11	011703001001	垂直运输		项	1	3823.44	3823.44	
本页小计							153146.69	
合 计							179364.81	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-6栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	174.272	115	20041.28	
2	H00001	人工费	元	28633.973	1	28633.97	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	7.272	2600	18907.2	
4	05030100002	杉木锯材	m3	15.303	1830	28004.49	
5	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	840.643	22.81	19175.07	
6	14353500016	基层处理剂	kg	356.328	8	2850.62	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	7.512	3500	26292	
8	88010500001	其他材料费	元	3452.045	1	3452.05	
9	J0006H	燃料动力费	元	426.237	0.92	392.14	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2	552	1104	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.145	168.176	24.39	
12	JX001	其他机械费	元	1068.984	0.92	983.47	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	6.302	375.351	2365.46	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	4.489	56.148	252.05	
	本页小计		元			152478.19	
	合计		元			152478.19	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-6栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		290173.91	
1	直接费			258198.53	
1.1	人工费			69837.97	
1.2	材料费			187083.03	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1277.53	
2	管理费		6.8	16986.29	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	14987.9	
二	措施项目费	1+2+3		23777.5	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		13589.42	
1.1	直接费			12053.88	
1.1.1	人工费			6407.69	
1.1.2	材料费			3866.03	
1.1.3	机械费			1780.16	
1.2	管理费		6.8	817.27	
1.3	利润		6	722.02	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		486.02	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	9702.06	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	8891.3	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		13139.51	
四	税前造价	一+二+三		327090.92	
五	销项税额	四	9	29438.18	
单位工程建安造价		四+五		356529.1	

单位工程造价表

工程名称：5-6栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					84507.91	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	138.8	52.34	7264.79	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	706.99	74.78	52868.71	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	125.4	183.46	23005.88	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	64.13	21.34	1368.53	
		门窗改造					135736.27	
5	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	191.8	452.58	86804.84	
6	010802004001	防盗门	1. 钢质防盗门（带纱网）	m2	69.12	707.92	48931.43	
		其他					69929.73	
本页小计							220244.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-6栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层：15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	142.5	114.24	16279.2	
8	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	24	350	8400	
9	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	156.2	255.62	39927.84	
10	010807003002	铝合金格栅（弧形）	1. 铝合金格栅（弧形）	m2	2.8	289.46	810.49	
11	031001006001	塑料管PVC Φ32	1. 空调冷凝水管	m	57.6	13.83	796.61	
12	011507001001	EPS100灰色线条100*100	1. EPS100灰色线条100*100	m	110.88	33.51	3715.59	
	二	单价措施费					13589.42	
13	011703001002	垂直运输		项	1	4053.37	4053.37	
14	011701002004	外脚手架		m2	834.3	11.43	9536.05	
本页小计							83519.15	
合 计							303763.33	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-6栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	76245.657	1	76245.66	人工系数:1;
2	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	821.182	6.21	5099.54	
3	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	5660.235	0.42	2377.3	
4	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	156.2	160	24992	
5	11090100006@3	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金刚砂带锁）	m2	191.8	225	43155	
6	11230900001@1	钢质防盗门（带纱网）	m2	69.12	550	38016	
7	13350900004	防水剂	kg	468.736	1.85	867.16	
8	88010500001	其他材料费	元	5060.564	1	5060.56	
9	BCCLF2	空调室外机移装	台	24	350	8400	
10	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	4.917	697.587	3430.04	
11	WJJ172568@2	塑料排水管 Φ32	m	57.197	4.75	271.69	
12	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	3.917	2.5	9.79	
13	J0006H	燃料动力费	元	463.285	0.92	426.22	
14	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	1.425	30.802	43.89	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.174	552	1200.05	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.334	461.73	154.22	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.121	168.176	356.7	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.851	217.368	184.98	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.455	44.703	65.04	
20	J7-124	电锤 520W 小	台班	57.627	7.884	454.33	
21	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.31	30.102	9.33	
22	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.085	340.621	28.95	
23	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.015	269.753	4.05	
24	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.976	123.096	120.14	
25	JX001	其他机械费	元	10.846	0.92	9.98	
	本页小计		元			210982.62	
	合计		元			210982.62	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-7栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		104693.28	
1	直接费			90526.45	
1.1	人工费			24225.14	
1.2	材料费			64859.71	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1441.6	
2	管理费		9.65	8735.55	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	5431.51	
二	措施项目费	1+2+3		5825.41	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		167.51	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	5657.9	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2978.32	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1105.19	
四	税前造价	一+二+三		111623.88	
五	销项税额	四	9	10046.15	
单位工程建安造价		四+五		121670.03	

单位工程造价表

工程名称：5-7栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					474.36	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距：综合考虑	m2	67	7.08	474.36	
		屋面部分					104218.92	
2	011607001001	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	468	17.35	8119.8	
3	010902001001	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	468	205.34	96099.12	
	二	单价措施费						
本页小计							104693.28	
合 计							104693.28	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-7栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	57.736	115	6639.64	
2	H00001	人工费	元	17585.4	1	17585.4	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	4.68	2600	12168	
4	05030100002	杉木锯材	m3	9.85	1830	18025.5	
5	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	541.008	22.81	12340.39	
6	14353500016	基层处理剂	kg	229.32	8	1834.56	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	4.834	3500	16919	
8	88010500001	其他材料费	元	1899.157	1	1899.16	
9	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.094	168.176	15.81	
10	JX001	其他机械费	元	687.96	0.92	632.92	
11	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.825	375.351	685.02	
12	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	1.926	56.148	108.14	
	本页小计		元			88853.54	
	合计		元			88853.54	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：5-7栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		76140.26	
1	直接费			67499.42	
1.1	人工费			31709.28	
1.2	材料费			35184.9	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			605.24	
2	管理费		6.8	4589.94	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	4049.97	
二	措施项目费	1+2+3		12552.75	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		9683.86	
1.1	直接费			8588.99	
1.1.1	人工费			4775.61	
1.1.2	材料费			2925.26	
1.1.3	机械费			888.12	
1.2	管理费		6.8	582.51	
1.3	利润		6	514.59	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		137.32	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	2731.57	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2503.31	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10886.93	
四	税前造价	一+二+三		99579.94	
五	销项税额	四	9	8962.19	
单位工程建安造价		四+五		108542.13	

单位工程造价表

工程名称：5-7栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					64475.54	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	67	52.34	3506.78	
2	011406001005	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	643.97	74.78	48156.08	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	64.5	183.46	11833.17	
4	011406001006	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	45.9	21.34	979.51	
		其他					11664.72	
5	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	102	114.36	11664.72	
	二	单价措施费					9683.86	
本页小计							76140.26	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-7栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011703001002	垂直运输		项	1	1912.45	1912.45	
7	011701002004	外脚手架		m2	523.68	14.84	7771.41	
本页小计							9683.86	
合 计							85824.12	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-7栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	36484.896	1	36484.9	人工系数:1;
2	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	588.83	6.21	3656.63	
3	03210500002	安全网	m2	175.014	5.68	994.08	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	5098.725	0.42	2141.46	
5	04030400001	粗净砂	m3	5.065	241.07	1221.02	
6	05050100005@1	15厚生态木	m2	48.195	43.82	2111.9	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	772.762	0.61	471.38	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	273.789	64.34	17615.58	
9	13350900004	防水剂	kg	426.951	1.85	789.86	
10	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	98.976	5.049	499.73	
11	88010500001	其他材料费	元	886.723	1	886.72	
12	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.434	697.587	1697.93	
13	J0006H	燃料动力费	元	218.586	0.92	201.1	
14	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	1.02	30.802	31.42	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.026	552	566.35	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.262	461.73	120.97	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.932	168.176	324.92	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.422	217.368	91.73	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.748	44.703	33.44	
20	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.222	30.102	6.68	
21	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×250 0 中	台班	0.061	340.621	20.78	
22	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.011	269.753	2.97	
23	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.7	123.096	86.17	
24	JX001	其他机械费	元	7.777	0.92	7.15	
	本页小计		元			70064.87	
	合计		元			70064.87	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-8栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		12962.63	
1	直接费			11208.4	
1.1	人工费			10164.19	
1.2	材料费			6.48	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1037.73	
2	管理费		9.65	1081.59	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	672.52	
二	措施项目费	1+2+3		721.27	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		20.74	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	700.53	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	368.76	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		136.84	
四	税前造价	一+二+三		13820.74	
五	销项税额	四	9	1243.87	
单位工程建安造价		四+五		15064.61	

单位工程造价表

工程名称：5-8栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					12962.63	
1	011604001002	屋面违章建筑拆除	1. 违章建筑拆除（240mm实心砖墙，屋面为陶瓦） 2. 运距：综合考虑	m2	27	120.93	3265.11	
2	011604002004	铲除水刷石墙面	1. 种类：铲除水刷石墙面 2. 运距：综合考虑	m2	93.9	20.65	1939.04	
3	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	34	61.07	2076.38	
4	011610002006	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	70	51.22	3585.4	
5	011610002007	防盗门拆除	1. 拆除防盗门 2. 运距：综合考虑	樘	30	69.89	2096.7	
	二	单价措施费						
6	011703001001	垂直运输		项	1			
本页小计							12962.63	
合 计							12962.63	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-8栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	88.384	115	10164.16	
2	280030	其它材料费	元	6.48	1	6.48	
3	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	2.387	375.351	895.96	
4	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	2.52	56.148	141.49	
	本页小计		元			11208.09	
	合计		元			11208.09	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-8栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		281113.39	
1	直接费			250165.85	
1.1	人工费			73231.68	
1.2	材料费			175823.23	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1110.94	
2	管理费		6.8	16440.03	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	14505.97	
二	措施项目费	1+2+3		23136.53	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		13262.27	
1.1	直接费			11763.52	
1.1.1	人工费			6206.88	
1.1.2	材料费			3714.97	
1.1.3	机械费			1841.67	
1.2	管理费		6.8	797.66	
1.3	利润		6	704.66	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		471	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	9403.26	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	8617.48	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		13042.5	
四	税前造价	一+二+三		317292.42	
五	销项税额	四	9	28556.32	
单位工程建安造价		四+五		345848.74	

单位工程造价表

工程名称：5-8栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					109823.36	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	93.9	52.34	4914.73	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	278.4	183.46	51075.26	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	719.89	74.78	53833.37	
		门窗改造					120428.25	
4	010807001006	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、金刚砂带锁；	m2	116.4	452.58	52680.31	
5	010802004001	防盗门	新增钢质防盗门（带纱网）	m2	95.7	707.92	67747.94	
		其他					50861.78	
6	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	24	350	8400	
本页小计							238651.61	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-8栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	140.4	255.62	35889.05	
8	031001006004	塑料管PVC Φ32	1. 空调冷凝水管	m	69.4	13.83	959.8	
9	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	167.5	33.51	5612.93	
	二	单价措施费					13262.27	
10	011703001002	垂直运输		项	1	4226.85	4226.85	
11	011701002002	外脚手架-10m内		m2	790.5	11.43	9035.42	
本页小计							55724.05	
合 计							294375.66	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-8栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	79438.565	1	79438.57	人工系数:1;
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	5937.165	0.42	2493.61	
3	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	140.4	160	22464	
4	11090100006@4	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	116.4	225	26190	
5	11230900001@2	钢质防盗门（带纱网）	m2	95.7	550	52635	
6	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	306.068	64.34	19692.42	
7	13350900004	防水剂	kg	477.286	1.85	882.98	
8	88010500001	其他材料费	元	4772.619	1	4772.62	
9	BCCLF2	空调室外机移装	台	24	350	8400	
10	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	6.288	697.587	4386.43	
11	WJJ172568@1	塑料排水管 Φ32	m	68.914	4.75	327.34	
12	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	4.719	2.5	11.8	
13	J0006H	燃料动力费	元	483.114	0.92	444.46	
14	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.267	552	1251.38	
15	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.316	461.73	145.91	
16	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.16	168.176	363.26	
17	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.118	217.368	243.02	
18	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	3.229	44.703	144.35	
19	J7-124	电锤 520W 小	台班	45.721	7.884	360.46	
	本页小计		元			224647.61	
	合计		元			224647.61	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-9栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		52146	
1	直接费			45089.42	
1.1	人工费			28269.17	
1.2	材料费			13194.84	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3625.41	
2	管理费		9.65	4350.94	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2705.31	
二	措施项目费	1+2+3		5507.74	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2468.85	
1.1	直接费			2134.77	
1.1.1	人工费			845.22	
1.1.2	材料费			323.54	
1.1.3	机械费			966.01	
1.2	管理费		9.65	206	
1.3	利润		6	128.08	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		87.38	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	2951.51	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1553.68	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		576.54	
四	税前造价	一+二+三		58230.28	
五	销项税额	四	9	5240.73	
单位工程建安造价		四+五		63471.01	

单位工程造价表

工程名称：5-9栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					24151.8	
1	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层 2. 运距:综合考虑	m2	25	6.02	150.5	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距:综合考虑	m2	25	7.08	177	
3	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距:综合考虑	樘	10	57.92	579.2	
4	011610002007	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距:综合考虑	樘	19	45.95	873.05	
5	011604001004	屋面违章建筑拆除	1. 违章建筑拆除（240mm实心砖墙，屋面为陶瓦） 2. 运距：综合考虑	m2	185	120.93	22372.05	
		屋面部分					27994.2	
6	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	185	21.54	3984.9	
7	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	185	129.78	24009.3	
本页小计							52146	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-9栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	二	单价措施费					2468.85	
8	011703001001	垂直运输		项	1	2468.85	2468.85	
本页小计							2468.85	
合 计							54614.85	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-9栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	182.457	115	20982.56	
2	H00001	人工费	元	8131.967	1	8131.97	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	244.2	4.67	1140.41	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	213.86	22.81	4878.15	
5	14353500016	基层处理剂	kg	90.65	8	725.2	
6	88010500001	其他材料费	元	771.532	1	771.53	
7	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	7.511	496.14	3726.51	
8	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.887	702.372	1325.38	
9	J0006H	燃料动力费	元	275.228	0.92	253.21	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.291	552	712.63	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.259	217.368	56.3	
12	JX001	其他机械费	元	290.147	0.92	266.94	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.019	1	0.02	
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	7.599	375.351	2852.29	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	8.018	56.148	450.19	
	本页小计		元			46273.29	
	合计		元			46273.29	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：5-9栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		50867.04	
1	直接费			45213.84	
1.1	人工费			16296.2	
1.2	材料费			28657.65	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			259.99	
2	管理费		6.8	3003.13	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2649.84	
二	措施项目费	1+2+3		5601.57	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3770.89	
1.1	直接费			3344.86	
1.1.1	人工费			1802.46	
1.1.2	材料费			1103.18	
1.1.3	机械费			439.22	
1.2	管理费		6.8	226.75	
1.3	利润		6	200.33	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		87.42	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1743.26	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1597.58	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10564.69	
四	税前造价	一+二+三		67033.3	
五	销项税额	四	9	6033	
单位工程建安造价		四+五		73066.3	

单位工程造价表

工程名称：5-9栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					26418.53	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	25	52.34	1308.5	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	227.25	74.78	16993.76	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	44.24	183.46	8116.27	
		门窗改造					13903.26	
4	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、金刚砂带锁；	m2	30.72	452.58	13903.26	
		其他					10545.25	
5	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	3	350	1050	
6	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	27	255.62	6901.74	
本页小计							48273.53	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-9栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	14	74.67	1045.38	
8	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	14	8.04	112.56	
9	011507001001	EPS100灰色线条100*100	1. EPS100灰色线条100*100	m	42.84	33.51	1435.57	
	二	单价措施费					3770.89	
10	011703001002	垂直运输		项	1	982.54	982.54	
11	011701002004	外脚手架		m2	243.95	11.43	2788.35	
本页小计							6364.4	
合 计							54637.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-9栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	0.7	115	80.5	
2	100002	综合人工	工日	0.112	115	12.88	
3	H00001	人工费	元	18005.308	1	18005.31	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	81.843	5.68	464.87	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1823.76	0.42	765.98	
6	04030400001	粗净砂	m3	1.812	241.07	436.82	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	272.7	0.61	166.35	
8	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	27	160	4320	
9	11090100006@3	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	30.72	225	6912	
10	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	96.618	64.34	6216.4	
11	13350900004	防水剂	kg	150.667	1.85	278.73	
12	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	14.756	15.25	225.03	
13	88010500001	其他材料费	元	768.009	1	768.01	
14	BCCLF2	空调室外机移装	台	3	350	1050	
15	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.217	697.587	848.96	
16	J0006H	燃料动力费	元	112.301	0.92	103.32	
17	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.527	552	290.9	
18	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.098	461.73	45.25	
19	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.682	168.176	114.7	
20	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.214	217.368	46.52	
21	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.513	44.703	22.93	
22	J7-124	电锤 520W 小	台班	9.074	7.884	71.54	
23	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.01	375.351	3.75	
24	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.011	56.148	0.62	
	本页小计		元			41251.37	
	合计		元			41251.37	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-10栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		50892.67	
1	直接费			44005.71	
1.1	人工费			27254.4	
1.2	材料费			13194.84	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3556.47	
2	管理费		9.65	4246.37	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2640.3	
二	措施项目费	1+2+3		5438.01	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2468.85	
1.1	直接费			2134.77	
1.1.1	人工费			845.22	
1.1.2	材料费			323.54	
1.1.3	机械费			966.01	
1.2	管理费		9.65	206	
1.3	利润		6	128.08	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		85.38	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	2883.78	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1518.02	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		563.31	
四	税前造价	一+二+三		56893.99	
五	销项税额	四	9	5120.46	
单位工程建安造价		四+五		62014.45	

单位工程造价表

工程名称：5-10栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					22898.47	
1	011604001002	屋面违章建筑拆除	1. 违章建筑拆除（240mm实心砖墙，屋面为陶瓦） 2. 运距：综合考虑	m2	185	120.93	22372.05	
2	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距：综合考虑	m2	25	7.08	177	
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层 2. 运距：综合考虑	m2	25	6.02	150.5	
4	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	4	49.73	198.92	
		屋面防水					27994.2	
5	011607001003	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	185	21.54	3984.9	
6	010902001002	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	185	129.78	24009.3	
	二	单价措施费					2468.85	
7	011703001001	垂直运输		项	1	2468.85	2468.85	
本页小计							53361.52	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-10栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计	53361.52	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-10栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	173.632	115	19967.68	
2	H00001	人工费	元	8131.967	1	8131.97	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	244.2	4.67	1140.41	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	213.86	22.81	4878.15	
5	14353500016	基层处理剂	kg	90.65	8	725.2	
6	88010500001	其他材料费	元	771.532	1	771.53	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	7.511	496.14	3726.51	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.887	702.372	1325.38	
9	J0006H	燃料动力费	元	275.228	0.92	253.21	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.291	552	712.63	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.259	217.368	56.3	
12	JX001	其他机械费	元	290.147	0.92	266.94	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.019	1	0.02	
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	7.44	375.351	2792.61	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	7.851	56.148	440.82	
	本页小计		元			45189.36	
	合计		元			45189.36	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-10栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		48595.07	
1	直接费			43080.6	
1.1	人工费			19946.08	
1.2	材料费			22838.66	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			295.86	
2	管理费		6.8	2929.47	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2584.83	
二	措施项目费	1+2+3		7196.45	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		5391.77	
1.1	直接费			4782.79	
1.1.1	人工费			2606	
1.1.2	材料费			1613.21	
1.1.3	机械费			563.58	
1.2	管理费		6.8	324.19	
1.3	利润		6	286.44	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		86.38	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1718.3	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1574.71	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10557.92	
四	税前造价	一+二+三		66349.44	
五	销项税额	四	9	5971.45	
单位工程建安造价		四+五		72320.89	

单位工程造价表

工程名称：5-10栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					41013	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	25	52.34	1308.5	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	59.87	183.46	10983.75	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	384.07	74.78	28720.75	
		门窗改造					3910.29	
4	010807001006	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、金刚砂带锁；	m2	8.64	452.58	3910.29	
		其他					3671.78	
5	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	21	74.67	1568.07	
本页小计							46491.36	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-10栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	21	8.04	168.84	
7	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	57.74	33.51	1934.87	
	二	单价措施费					5391.77	
8	011703001002	垂直运输		项	1	1237.54	1237.54	
9	011701002002	外脚手架-10m内		m2	363.45	11.43	4154.23	
本页小计							7495.48	
合 计							53986.84	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-10栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.05	115	120.75	
2	100002	综合人工	工日	0.167	115	19.21	
3	H00001	人工费	元	22412.081	1	22412.08	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	121.938	5.68	692.61	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3066.12	0.42	1287.77	
6	04030400001	粗净砂	m3	3.046	241.07	734.3	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	460.886	0.61	281.14	
8	11090100006@4	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	8.64	225	1944	
9	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	163.292	64.34	10506.21	
10	13350900004	防水剂	kg	254.64	1.85	471.08	
11	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	22.134	15.25	337.54	
12	88010500001	其他材料费	元	596.135	1	596.14	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.456	697.587	1015.69	
14	J0006H	燃料动力费	元	141.446	0.92	130.13	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.664	552	366.53	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.145	461.73	66.95	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.152	168.176	193.74	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.258	217.368	56.08	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.694	44.703	31.02	
20	J7-124	电锤 520W 小	台班	1.075	7.884	8.48	
21	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.015	375.351	5.63	
22	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.016	56.148	0.9	
	本页小计		元			41277.98	
	合计		元			41277.98	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-11栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		4897.8	
1	直接费			4235.03	
1.1	人工费			2469.66	
1.2	材料费			1634.92	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			130.45	
2	管理费		9.65	408.64	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	254.1	
二	措施项目费	1+2+3		596.55	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		306.94	
1.1	直接费			265.4	
1.1.1	人工费			105.08	
1.1.2	材料费			40.22	
1.1.3	机械费			120.1	
1.2	管理费		9.65	25.61	
1.3	利润		6	15.92	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		8.33	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	281.28	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	148.06	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		54.94	
四	税前造价	一+二+三		5549.29	
五	销项税额	四	9	499.44	
单位工程建安造价		四+五		6048.73	

单位工程造价表

工程名称：5-11栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1417.44	
1	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距：综合考虑	m2	25.8	7.08	182.66	
2	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	20	51.66	1033.2	
3	011403001001	栏杆拆除	1. 栏杆拆除 2. 运距综合考虑	m2	10	18.46	184.6	
4	011611005001	钢雨蓬拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	3.5	4.85	16.98	
		屋面防水					3480.36	
5	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	23	21.54	495.42	
6	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	23	129.78	2984.94	
	二	单价措施费					306.94	
7	011703001001	垂直运输		项	1	306.94	306.94	
本页小计							5204.74	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-11栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计	5204.74	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-11栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	13.598	115	1563.77	
2	H00001	人工费	元	1011.001	1	1011	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	30.36	4.67	141.78	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	26.588	22.81	606.47	
5	14353500016	基层处理剂	kg	11.27	8	90.16	
6	88010500001	其他材料费	元	95.92	1	95.92	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.934	496.14	463.39	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.235	702.372	165.06	
9	J0006H	燃料动力费	元	34.217	0.92	31.48	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.161	552	88.87	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.032	217.368	6.96	
12	JX001	其他机械费	元	36.072	0.92	33.19	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.002	1		
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.209	375.351	78.45	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.22	56.148	12.35	
		本页小计	元			4388.85	
		合计	元			4388.85	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：5-11栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		65065.68	
1	直接费			57999.8	
1.1	人工费			23301.26	
1.2	材料费			34294.99	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			403.55	
2	管理费		6.8	3753.58	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	3311.98	
二	措施项目费	1+2+3		7363.71	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		5009.87	
1.1	直接费			4443.78	
1.1.1	人工费			2366.23	
1.1.2	材料费			1430.2	
1.1.3	机械费			647.35	
1.2	管理费		6.8	301.29	
1.3	利润		6	266.18	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		112.12	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	2241.72	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2054.39	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10724.29	
四	税前造价	一+二+三		83153.68	
五	销项税额	四	9	7483.83	
单位工程建安造价		四+五		90637.51	

单位工程造价表

工程名称：5-11栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					34145.76	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	25.8	52.34	1350.37	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	43.32	183.46	7947.49	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	332.28	74.78	24847.9	
		门窗改造					8551.04	
4	010807001003	黑色锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	52.38	163.25	8551.04	
		其他					22368.88	
5	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	8	350	2800	
6	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	54	255.62	13803.48	
本页小计							59300.28	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-11栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	031001006004	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	24	74.67	1792.08	
8	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	24	8.04	192.96	
9	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	71.28	33.51	2388.59	
10	031001006005	镀锌栏杆	1. 铁艺栏杆高度：1100mm； 2. 防护材料各类：镀锌方钢；	m	9.09	153.11	1391.77	
	二	单价措施费					5009.87	
11	011703001002	垂直运输		项	1	1471.14	1471.14	
12	011701002002	外脚手架-10m内		m2	309.6	11.43	3538.73	
本页小计							10775.27	
合 计							70075.55	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-11栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.2	115	138	
2	100002	综合人工	工日	0.192	115	22.08	
3	H00001	人工费	元	25507.493	1	25507.49	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	103.871	5.68	589.99	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2642.31	0.42	1109.77	
6	04030400001	粗净砂	m3	2.625	241.07	632.81	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	398.736	0.61	243.23	
8	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	54	160	8640	
9	130303000005@2	白色高抗污外墙漆	kg	141.272	64.34	9089.44	
10	13350900004	防水剂	kg	220.302	1.85	407.56	
11	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	25.296	15.25	385.76	
12	88010500001	其他材料费	元	948.049	1	948.05	
13	BCCLF2	空调室外机移装	台	8	350	2800	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.22	697.587	851.06	
15	J0006H	燃料动力费	元	168.146	0.92	154.69	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.789	552	435.53	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.124	461.73	57.25	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.997	168.176	167.67	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.214	217.368	46.52	
20	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.503	44.703	22.49	
21	J7-124	电锤 520W 小	台班	18.166	7.884	143.22	
22	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.145	39.431	5.72	
23	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.118	88.228	10.41	
24	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.017	375.351	6.38	
25	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.018	56.148	1.01	
	本页小计		元			52416.13	
	合计		元			52416.13	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-12栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		39039.54	
1	直接费			33756.78	
1.1	人工费			9099.83	
1.2	材料费			24114.51	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			542.44	
2	管理费		9.65	3257.44	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2025.38	
二	措施项目费	1+2+3		3138.02	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		914.85	
1.1	直接费			791.05	
1.1.1	人工费			313.2	
1.1.2	材料费			119.89	
1.1.3	机械费			357.96	
1.2	管理费		9.65	76.34	
1.3	利润		6	47.46	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		63.93	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	2159.24	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1136.62	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		421.78	
四	税前造价	一+二+三		42599.34	
五	销项税额	四	9	3833.94	
单位工程建安造价		四+五		46433.28	

单位工程造价表

工程名称：5-12栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					291.48	
1	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距：综合考虑	m2	22.25	7.08	157.53	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层 2. 运距：综合考虑	m2	22.25	6.02	133.95	
		屋面防水					38748.06	
3	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	174	17.35	3018.9	
4	010902001001	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	174	205.34	35729.16	
	二	单价措施费					914.85	
5	011703001001	垂直运输		项	1	914.85	914.85	
本页小计							39954.39	
合 计							39954.39	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-12栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	100002	综合人工	工日	22.275	115	2561.63	
2	H00001	人工费	元	6851.362	1	6851.36	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	1.74	2600	4524	
4	05030100002	杉木锯材	m3	3.661	1830	6699.63	
5	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	201.144	22.81	4588.09	
6	14353500016	基层处理剂	kg	85.26	8	682.08	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	1.797	3500	6289.5	
8	88010500001	其他材料费	元	825.984	1	825.98	
9	J0006H	燃料动力费	元	101.987	0.92	93.83	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.479	552	264.41	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.035	168.176	5.89	
12	JX001	其他机械费	元	255.78	0.92	235.32	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.693	375.351	260.12	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.732	56.148	41.1	
	本页小计		元			33922.94	
	合计		元			33922.94	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-12栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		32286.06	
1	直接费			28622	
1.1	人工费			13313.05	
1.2	材料费			15040.64	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			268.31	
2	管理费		6.8	1946.28	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1717.32	
二	措施项目费	1+2+3		3955.02	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2782.76	
1.1	直接费			2468.48	
1.1.1	人工费			1339.18	
1.1.2	材料费			825.35	
1.1.3	机械费			303.95	
1.2	管理费		6.8	167.32	
1.3	利润		6	147.84	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		56.11	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1116.15	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1022.88	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10362.41	
四	税前造价	一+二+三		46603.49	
五	销项税额	四	9	4194.31	
单位工程建安造价		四+五		50797.8	

单位工程造价表

工程名称：5-12栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					24728.4	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	22.25	52.34	1164.57	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	40	183.46	7338.4	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	208.5	74.78	15591.63	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	29.7	21.34	633.8	
		其他					7557.66	
5	011502007003	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	66	114.51	7557.66	
	二	单价措施费					2782.76	
本页小计							32286.06	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-12栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011703001002	垂直运输		项	1	672.67	672.67	
7	011701002002	外脚手架-10m内		m2	184.61	11.43	2110.09	
本页小计							2782.76	
合 计							35068.82	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-12栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	14652.224	1	14652.22	人工系数:1;
2	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	381.812	6.21	2371.05	
3	03210500002	安全网	m2	61.938	5.68	351.81	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1673.055	0.42	702.68	
5	04030400001	粗净砂	m3	1.662	241.07	400.66	
6	05050100005@1	15厚生态木	m2	31.185	43.82	1366.53	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	250.199	0.61	152.62	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	88.645	64.34	5703.42	
9	13350900004	防水剂	kg	138.235	1.85	255.73	
10	14410000009	干粉型粘结剂	kg	168.4	0.99	166.72	
11	88010500001	其他材料费	元	347.331	1	347.33	
12	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.093	697.587	762.46	
13	J0006H	燃料动力费	元	76.884	0.92	70.73	
14	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.66	30.802	20.33	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.361	552	199.27	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.074	461.73	34.17	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.625	168.176	105.11	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.192	217.368	41.73	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.464	44.703	20.74	
20	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.144	30.102	4.33	
21	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.04	340.621	13.62	
22	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.007	269.753	1.89	
23	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.454	123.096	55.89	
24	JX001	其他机械费	元	5.043	0.92	4.64	
		本页小计	元			27805.68	
		合计	元			27805.68	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-13栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		53872.7	
1	直接费			46582.69	
1.1	人工费			13996.29	
1.2	材料费			31432	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1154.4	
2	管理费		9.65	4495.1	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2794.95	
二	措施项目费	1+2+3		4256.42	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1192.46	
1.1	直接费			1031.09	
1.1.1	人工费			408.24	
1.1.2	材料费			156.27	
1.1.3	机械费			466.58	
1.2	管理费		9.65	99.5	
1.3	利润		6	61.86	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		88.1	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	2975.86	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1566.49	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		581.29	
四	税前造价	一+二+三		58710.41	
五	销项税额	四	9	5283.94	
单位工程建安造价		四+五		63994.35	

单位工程造价表

工程名称：5-13栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					3366.61	
1	011604001001	铲除混凝土砌块	1. 铲除混凝土砌块 2. 运距：综合考虑	m3	11	205.56	2261.16	
2	011610002001	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	7	73.69	515.83	
3	011610002002	木门拆除	1. 木门拆除 2. 运距：综合考虑	樘	3	56.37	169.11	
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层 2. 运距：综合考虑	m2	32.1	6.02	193.24	
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位 2. 运距：综合考虑	m2	32.1	7.08	227.27	
		屋面部分					50506.09	
6	011607001004	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	226.8	17.35	3934.98	
本页小计							7301.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-13栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010902001001	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	226.8	205.34	46571.11	
	二	单价措施费					1192.46	
8	011703001001	垂直运输		项	1	1192.46	1192.46	
本页小计							47763.57	
合 计							55065.16	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-13栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	47.6	115	5474	
2	H00001	人工费	元	8930.398	1	8930.4	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	2.268	2600	5896.8	
4	05030100002	杉木锯材	m3	4.773	1830	8734.59	
5	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	262.181	22.81	5980.35	
6	14353500016	基层处理剂	kg	111.132	8	889.06	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	2.343	3500	8200.5	
8	88010500001	其他材料费	元	1076.628	1	1076.63	
9	J0006H	燃料动力费	元	132.935	0.92	122.3	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.624	552	344.45	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.045	168.176	7.57	
12	JX001	其他机械费	元	333.396	0.92	306.72	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.933	375.351	725.55	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	2.04	56.148	114.54	
	本页小计		元			46803.46	
	合计		元			46803.46	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-13栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		91193.67	
1	直接费			80845.28	
1.1	人工费			25781.3	
1.2	材料费			54575.1	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			488.88	
2	管理费		6.8	5497.47	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	4850.72	
二	措施项目费	1+2+3		8344.61	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		5124.95	
1.1	直接费			4545.96	
1.1.1	人工费			2441.26	
1.1.2	材料费			1488.81	
1.1.3	机械费			615.89	
1.2	管理费		6.8	308.18	
1.3	利润		6	272.29	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		154.11	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	3065.55	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2809.37	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10995.38	
四	税前造价	一+二+三		110533.66	
五	销项税额	四	9	9948.03	
单位工程建安造价		四+五		120481.69	

单位工程造价表

工程名称：5-13栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					33683.7	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	32.1	52.34	1680.11	
2	011406001001	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	275.91	74.78	20632.55	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	59.8	183.46	10970.91	
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	18.75	21.34	400.13	
		门窗工程					33096.74	
5	010807001002	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	57.8	452.58	26159.12	
6	010802004001	防盗门	新增钢质防盗门（带纱网）	m2	9.8	707.92	6937.62	
		其他					24413.23	
本页小计							66780.44	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-13栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	43.2	255.62	11042.78	
8	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	62.5	114.43	7151.88	
9	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	21.6	74.67	1612.87	
10	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	21.6	8.04	173.66	
11	011503001001	镀锌方钢栏杆	1. 铁艺栏杆高度:1100mm; 2. 防护材料种类:镀锌方钢;	m	16.36	153.13	2505.21	
12	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	57.5	33.51	1926.83	
	二	单价措施费					5124.95	
13	011703001002	垂直运输		项	1	1384.6	1384.6	
14	011701002003	外脚手架		m2	327.24	11.43	3740.35	
本页小计							29538.18	
合 计							96318.62	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-13栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.08	115	124.2	
2	100002	综合人工	工日	0.172	115	19.78	
3	H00001	人工费	元	28078.562	1	28078.56	人工系数:1;
4	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	361.142	6.21	2242.69	
5	03210500002	安全网	m2	109.789	5.68	623.6	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2221.56	0.42	933.06	
7	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	43.2	160	6912	
8	11090100006@2	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	57.8	225	13005	
9	11230900001@2	钢质防盗门（带纱网）	m2	9.8	550	5390	
10	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	117.307	64.34	7547.53	
11	13350900004	防水剂	kg	182.93	1.85	338.42	
12	88010500001	其他材料费	元	1454.689	1	1454.69	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.608	697.587	1121.72	
14	J0006H	燃料动力费	元	158.254	0.92	145.59	
15	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.625	30.802	19.25	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.742	552	409.58	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.131	461.73	60.49	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.828	168.176	139.25	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.283	217.368	61.52	
20	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.694	44.703	31.02	
21	J7-124	电锤 520W 小	台班	15.995	7.884	126.1	
22	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.136	30.102	4.09	
23	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.037	340.621	12.6	
24	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.262	39.431	10.33	
25	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.007	269.753	1.89	
26	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.213	88.228	18.79	
27	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.429	123.096	52.81	
28	JX001	其他机械费	元	4.77	0.92	4.39	
	本页小计		元			68888.95	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-13栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.016	375.351	6.01	
30	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.016	56.148	0.9	
	本页小计		元			6.91	
	合计		元			68895.86	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：5-14栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		99741.98	
1	直接费			86244.93	
1.1	人工费			24287.64	
1.2	材料费			60305.76	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1651.53	
2	管理费		9.65	8322.41	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	5174.63	
二	措施项目费	1+2+3		7964.89	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2287.7	
1.1	直接费			1978.13	
1.1.1	人工费			783.2	
1.1.2	材料费			299.8	
1.1.3	机械费			895.13	
1.2	管理费		9.65	190.89	
1.3	利润		6	118.69	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		163.25	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	5513.94	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2902.54	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1077.07	
四	税前造价	一+二+三		108783.94	
五	销项税额	四	9	9790.55	
单位工程建安造价		四+五		118574.49	

单位工程造价表

工程名称：5-14栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					2847.33	
1	011604001001	违章建筑拆除	1. 违章建筑拆除 2. 运距：综合考虑	m3	18	89.54	1611.72	
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓红砖 2. 运距：综合考虑	m2	19.13	26.93	515.17	
3	011604002002	铲除水刷石墙面	1. 种类：铲除水刷石墙面 2. 运距：综合考虑	m2	6.9	20.65	142.49	
4	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	3	59.81	179.43	
5	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	6	66.42	398.52	
		屋面防水					96894.65	
6	011607001005	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	435.11	17.35	7549.16	
本页小计							10396.49	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-14栋立面建筑工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010902001001	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	435.11	205.34	89345.49	
	二	单价措施费					2287.7	
8	011703001001	垂直运输		项	1	2287.7	2287.7	
本页小计							91633.19	
合 计							102029.68	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-14栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	69.026	115	7937.99	
2	H00001	人工费	元	17132.728	1	17132.73	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	4.351	2600	11312.6	
4	05030100002	杉木锯材	m3	9.158	1830	16759.14	
5	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	502.987	22.81	11473.13	
6	14353500016	基层处理剂	kg	213.204	8	1705.63	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	4.495	3500	15732.5	
8	88010500001	其他材料费	元	2065.482	1	2065.48	
9	J0006H	燃料动力费	元	255.033	0.92	234.63	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.197	552	660.74	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.087	168.176	14.63	
12	JX001	其他机械费	元	639.612	0.92	588.44	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	2.505	375.351	940.25	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	1.925	56.148	108.08	
	本页小计		元			86665.97	
	合计		元			86665.97	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：5-14栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		76803.85	
1	直接费			68247.21	
1.1	人工费			23970.4	
1.2	材料费			43777.33	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			499.48	
2	管理费		6.8	4545.62	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	4010.83	
二	措施项目费	1+2+3		6461.48	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3762.68	
1.1	直接费			3337.55	
1.1.1	人工费			1778.95	
1.1.2	材料费			1076.38	
1.1.3	机械费			482.22	
1.2	管理费		6.8	226.29	
1.3	利润		6	199.91	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		128.91	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	2569.89	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2355.14	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10832.65	
四	税前造价	一+二+三		94097.98	
五	销项税额	四	9	8468.82	
单位工程建安造价		四+五		102566.8	

单位工程造价表

工程名称：5-14栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					30686.1	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	26.03	52.34	1362.41	
2	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	83.7	183.46	15355.6	
3	011406001002	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	171.81	74.78	12847.95	
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	52.49	21.34	1120.14	
		门窗改造					17596.31	
5	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	38.88	452.58	17596.31	
		其他					28521.44	
6	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	4	350	1400	
本页小计							49682.41	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：5-14栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	54	255.62	13803.48	
8	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	116.64	114.18	13317.96	
	二	单价措施费					3762.68	
9	011703001002	垂直运输		项	1	1094.58	1094.58	
10	011701002003	外脚手架-10m内		m2	233.43	11.43	2668.1	
本页小计							30884.12	
合 计							80566.53	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：5-14栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	25749.334	1	25749.33	人工系数:1;
2	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	671.616	6.21	4170.74	
3	03210500002	安全网	m2	78.316	5.68	444.83	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1436.67	0.42	603.4	
5	05050100005@1	15厚生态木	m2	55.112	43.82	2415.01	
6	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	54	160	8640	
7	11090100006@4	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	38.88	225	8748	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	73.046	64.34	4699.78	
9	13350900004	防水剂	kg	113.909	1.85	210.73	
10	88010500001	其他材料费	元	1106.861	1	1106.86	
11	BCCLF2	空调室外机移装	台	4	350	1400	
12	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.843	697.587	1285.65	
13	J0006H	燃料动力费	元	125.107	0.92	115.1	
14	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	1.166	30.802	35.92	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.587	552	324.02	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.093	461.73	42.94	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.515	168.176	86.61	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.328	217.368	71.3	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.971	44.703	43.41	
20	J7-124	电锤 520W 小	台班	15.34	7.884	120.94	
21	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.253	30.102	7.62	
22	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×250 中	台班	0.07	340.621	23.84	
23	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.013	269.753	3.51	
24	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.798	123.096	98.23	
25	JX001	其他机械费	元	8.87	0.92	8.16	
	本页小计		元			60455.93	
	合计		元			60455.93	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程名称：外立面改造9

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
1	3-1立面建筑工程	191930.03	8925.14	
2	3-1立面装饰工程	1631079.39	45562.25	
3	3-2立面建筑工程	211349.05	9828.14	
4	3-2立面装饰工程	365649.74	9955.54	
5	3-3立面建筑工程	42146.46	1959.88	
6	3-3立面装饰工程	209747.02	5575.19	
7	3-4立面建筑工程	61898.87	2878.39	
8	3-4立面装饰工程	94579.87	2341.08	
9	3-5立面建筑工程	42792.62	1989.94	
10	3-5立面装饰工程	423301.55	11241.9	
11	3-6立面建筑工程	18757.7	872.27	
12	3-6立面装饰工程	49104.09	1068.79	
13	3-7立面建筑工程	14843	690.23	
14	3-7立面装饰工程	21782.9	304.45	
15	3-9栋立面建筑工程	54274.2	2525.03	
16	3-9栋立面装饰工程	104387.89	2620.83	
17	3-10栋立面建筑工程	10658.64	495.65	
18	3-10栋立面装饰工程	24100.47	369.29	
19	3-11栋立面建筑工程	13199.54	621.83	
20	3-11栋立面装饰工程	282047.69	7593.6	
21	3-8栋立面建筑工程	6879.68	319.91	
22	3-8栋立面装饰工程	68008.98	1597.65	
合计		3942519.38	119336.98	

注：本表适用于单项工程招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-1立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		159248.43	
1	直接费			137699.45	
1.1	人工费			80546.42	
1.2	材料费			39831.75	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			17321.28	
2	管理费		9.65	13287.56	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8261.77	
二	措施项目费	1+2+3		15090.78	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		5901.4	
1.1	直接费			5102.82	
1.1.1	人工费			2020.37	
1.1.2	材料费			773.36	
1.1.3	机械费			2309.09	
1.2	管理费		9.65	492.41	
1.3	利润		6	306.16	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		264.24	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	8925.14	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	4698.19	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1743.39	
四	税前造价	一+二+三		176082.6	
五	销项税额	四	9	15847.43	
单位工程建安造价		四+五		191930.03	

单位工程造价表

工程名称：3-1立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					80968.36	
1	011604001001	违章建筑拆除	1. 违章建筑拆除 2. 运距：综合考虑	m3	191	227.41	43435.31	
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距：综合考虑	m2	192.53	26.93	5184.83	
3	011604002002	铲除水刷石墙面	1. 种类：铲除水刷石墙面 2. 运距：综合考虑	m2	142.25	20.65	2937.46	
4	011610002007	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门 2. 运距：综合考虑	樘	17	75.82	1288.94	
5	011610002006	玻璃门拆除	1. 拆除首层玻璃门 2. 运距：综合考虑	樘	15	109.44	1641.6	
6	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	126	77.02	9704.52	
7	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除 2. 运距：综合考虑	m2	139.4	63.63	8870.02	
8	011610002005	旧窗拆除	1. 旧窗拆除 2. 运距：综合考虑	樘	68	116.26	7905.68	
		屋面防水					78280.07	
9	011607001003	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	362.7	21.54	7812.56	
本页小计							88780.92	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-1立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	010902001002	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	362.7	129.78	47071.21	
11	011607001004	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	110	17.35	1908.5	
12	010902001003	小青瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦，清理干净 2. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 3. 25厚1：3水泥砂浆内配 3@50X50钢丝网 4. 25厚（最薄处）1：1：4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 5. 小青瓦（深灰色陶瓦300*400）	m2	110	163.38	17971.8	
13	010902001004	深灰色树脂瓦挡雨板	1. 深灰色树脂瓦挡雨板 2. 凸出防盗网50mm	m2	50	70.32	3516	
	二	单价措施费					5901.4	
14	011703001001	垂直运输		项	1	5901.4	5901.4	
本页小计							76368.91	
合 计							165149.83	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-1立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	100002	综合人工	工日	431.561	115	49629.52	
2	H00001	人工费	元	32937.222	1	32937.22	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	478.764	4.67	2235.83	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3093.415	0.42	1299.23	
5	04030400001	粗净砂	m3	6.821	241.07	1644.34	
6	04170400001@1	小青瓦(深灰色陶瓦300*400)	块	1174.8	5.58	6555.38	
7	04171300002@1	合成树脂瓦 3mm厚	m2	55.25	35	1933.75	
8	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	419.281	22.81	9563.8	
9	14353500016	基层处理剂	kg	177.723	8	1421.78	
10	88010500001	其他材料费	元	2036.095	1	2036.1	
11	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	14.726	496.14	7306.16	
12	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	3.7	702.372	2598.78	
13	WJJ032102@1	钢丝网 Φ3×50×50	m2	122.672	8	981.38	
14	J0006H	燃料动力费	元	657.889	0.92	605.26	
15	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	18.775	239.789	4502.04	
16	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	3.087	552	1704.02	
17	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	34.934	11.252	393.08	
18	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.924	168.176	155.39	
19	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.508	217.368	110.42	
20	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	12.448	123.096	1532.3	
21	JX001	其他机械费	元	587.044	0.92	540.08	
22	JXFTZ	机械费调整	元	0.047	1	0.05	
23	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	23.212	375.351	8712.65	
24	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	24.497	56.148	1375.46	
	本页小计		元			139774.02	
	合计		元			139774.02	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：3-1立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1326005.01	
1	直接费			1182393.1	
1.1	人工费			371379.12	
1.2	材料费			797021.39	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			13992.59	
2	管理费		6.8	76285.7	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	67315.59	
二	措施项目费	1+2+3		145681.24	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		97840.84	
1.1	直接费			86750.3	
1.1.1	人工费			49498.88	
1.1.2	材料费			29123.28	
1.1.3	机械费			8128.14	
1.2	管理费		6.8	5888.16	
1.3	利润		6	5199.65	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		2278.15	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	45562.25	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	41754.82	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		24716.86	
四	税前造价	一+二+三		1496403.11	
五	销项税额	四	9	134676.28	
单位工程建安造价		四+五		1631079.39	

单位工程造价表

工程名称：3-1立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					381056.21	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	391.08	52.34	20469.13	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	1925.28	2.17	4177.86	
3	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	1232.4	183.46	226096.1	
4	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1742.62	74.78	130313.12	
		门窗改造					484273.25	
5	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 铝合金卷帘门	m2	184.7	243.78	45026.17	
6	010802001002	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	155.36	437.73	68005.73	
7	010807001003	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	470.4	163.25	76792.8	
本页小计							570880.91	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-1立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	650.6	452.58	294448.55	
		其他					460675.55	
9	011507001003	箱式招牌	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽1500，高1800 2. 4mm铝塑板面层 3. 1.5mm不锈钢板泛水基4. 层材料 种类:主骨架L63X40X4、L40X3 两端焊接作为斜撑 5. M16化学螺栓；	m	129.7	1523.29	197570.71	
10	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	73	350	25550	
11	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	588.6	255.62	150457.93	
12	031001006001	塑料管PVC Φ32	1. 空调冷凝水管	m	368.2	13.83	5092.21	
13	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	78	400	31200	
14	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	170.6	74.67	12738.7	
15	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	170.6	8.04	1371.62	
本页小计							718429.72	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-1立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	011502007003	200*100EPS线条	1. 200*100EPS线条	m	249.8	63.12	15767.38	
17	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	624.5	33.51	20927	
	二	单价措施费					97840.84	
18	011703001002	垂直运输		项	1	17129.98	17129.98	
19	011701002002	外脚手架		m2	3741.39	20.48	76623.67	
20	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	205.8	19.86	4087.19	
本页小计							134535.22	
合 计							1423845.85	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-1立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00000010	综合人工	工日	8.53	115	980.95	
2	100002	综合人工	工日	1.36	115	156.4	
3	H00001	人工费	元	419740.662	1	419740.66	人工系数:1;
4	01210500001@2	镀锌等边角钢 40×4	kg	5780.074	6.21	35894.26	
5	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	67.444	188.07	12684.19	
6	03210900014	其他铁件 综合	kg	2216.647	6.94	15383.53	
7	09130100001@1	铝塑板 4MM	m2	653.688	57.69	37711.26	
8	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	588.6	160	94176	
9	11090100006@4	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	650.6	225	146385	
10	11090300001	铝合金卷闸门	m2	184.7	163.96	30283.41	
11	11190400001@1	70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门不含玻璃	m2	155.36	208	32314.88	
12	88010500001	其他材料费	元	20124.099	1	20124.1	
13	BCCLF11@1	定制招牌名称（暂估价）	个	78	400	31200	
14	BCCLF2	空调室外机移装	台	73	350	25550	
15	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	27.303	697.587	19046.22	
16	WJJ172568@1	塑料排水管 Φ32	m	365.623	4.75	1736.71	
17	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	25.038	2.5	62.6	
18	J0006H	燃料动力费	元	1957.896	0.92	1801.26	
19	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-7.65	56.755	-434.18	
20	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	9.186	552	5070.67	
21	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	2.721	461.73	1256.37	
22	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	5.228	168.176	879.22	
23	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	5.244	217.368	1139.88	
24	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	14.296	44.703	639.07	
25	J7-124	电锤 520W 小	台班	286.746	7.884	2260.71	
26	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.207	35.19	7.28	
27	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.523	89.617	46.87	
28	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	9.635	93.674	902.55	
	本页小计		元			936999.87	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-1立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	83.74	88.228	7388.21	
30	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	6.114	123.096	752.61	
31	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.963	17.627	16.97	
32	JX001	其他机械费	元	366.24	0.92	336.94	
33	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.123	375.351	46.17	
34	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.13	56.148	7.3	
	本页小计		元			8548.20	
	合计		元			945548.07	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-2立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		177089.24	
1	直接费			153125.7	
1.1	人工费			45335.42	
1.2	材料费			104515.06	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3275.22	
2	管理费		9.65	14776.23	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	9187.43	
二	措施项目费	1+2+3		14889.19	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		4770.08	
1.1	直接费			4124.59	
1.1.1	人工费			1633.06	
1.1.2	材料费			625.1	
1.1.3	机械费			1866.43	
1.2	管理费		9.65	398.02	
1.3	利润		6	247.47	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		290.97	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	9828.14	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	5173.53	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1919.78	
四	税前造价	一+二+三		193898.21	
五	销项税额	四	9	17450.84	
单位工程建安造价		四+五		211349.05	

单位工程造价表

工程名称：3-2立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					6345.93	
1	011611005003	钢雨蓬拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	24	4.85	116.4	
2	011610002008	铁艺防盗门拆除	1. 拆除铁艺防盗门 2. 运距：综合考虑	樘	2	55.12	110.24	
3	011610002009	铁艺折叠门拆除	1. 拆除折叠门 2. 运距：综合考虑	樘	2	82.07	164.14	
4	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	54.3	7.08	384.44	
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距：综合考虑	m2	13.6	26.93	366.25	
6	011604002002	铲除水刷石墙面	1. 种类：铲除水刷石墙面 2. 运距：综合考虑	m2	7.5	20.65	154.88	
7	011610002007	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门 2. 运距：综合考虑	樘	7	84.32	590.24	
8	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	11	86.54	951.94	
9	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除 2. 运距：综合考虑	m2	7.9	63.63	502.68	
10	011606002002	拆除铁质架广告	1. 铁质架广告拆除 2. 运距：综合考虑	m2	8	123.51	988.08	
11	011610002010	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	16	126.04	2016.64	
本页小计							6345.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-2立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		屋面防水					170743.31	
12	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	75.6	21.54	1628.42	
13	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	75.6	129.78	9811.37	
14	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	715.36	17.35	12411.5	
15	010902001002	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	715.36	205.34	146892.02	
	二	单价措施费					4770.08	
本页小计							170743.31	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-2立面建筑工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	011703001001	垂直运输		项	1	4770.08	4770.08	
本页小计							4770.08	
合 计							181859.32	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-2立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	130.29	115	14983.35	
2	H00001	人工费	元	31985.14	1	31985.14	人工系数:1;
3	04170900001@2	深灰色陶瓦300*400	千块	7.154	2600	18600.4	
4	05030100002	杉木锯材	m3	15.092	1830	27618.36	
5	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	914.35	22.81	20856.32	
6	14353500016	基层处理剂	kg	387.57	8	3100.56	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	7.39	3500	25865	
8	88010500001	其他材料费	元	3711.129	1	3711.13	
9	J0006H	燃料动力费	元	531.769	0.92	489.23	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.495	552	1377.24	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.143	168.176	24.05	
12	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.106	217.368	23.04	
13	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	1.419	123.096	174.67	
14	JX001	其他机械费	元	1170.147	0.92	1076.54	
15	JXFTZ	机械费调整	元	0.008	1	0.01	
16	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	4.548	375.351	1707.1	
17	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	4.799	56.148	269.45	
	本页小计		元			151861.59	
	合计		元			151861.59	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-2立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		289108.29	
1	直接费			257209.41	
1.1	人工费			84301.56	
1.2	材料费			170827.91	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2079.94	
2	管理费		6.8	16946.23	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	14952.53	
二	措施项目费	1+2+3		33127.83	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		22673.44	
1.1	直接费			20103.58	
1.1.1	人工费			10958.89	
1.1.2	材料费			7134.08	
1.1.3	机械费			2010.61	
1.2	管理费		6.8	1363.65	
1.3	利润		6	1204.56	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		498.85	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	9955.54	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	9123.6	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		13222.36	
四	税前造价	一+二+三		335458.48	
五	销项税额	四	9	30191.26	
单位工程建安造价		四+五		365649.74	

单位工程造价表

工程名称：3-2立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					93194.63	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	108.1	52.34	5657.95	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	135.6	2.17	294.25	
3	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	235.8	183.46	43259.87	
4	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	567.51	74.78	42438.4	
5	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	72.36	21.34	1544.16	
		门窗改造					114051.47	
6	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 铝合金卷帘门	m2	102.95	243.78	25097.15	
7	010807001003	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	7	163.25	1142.75	
8	010802004001	防盗门	新增钢质防盗门（带纱网）	m2	2.4	707.92	1699.01	
本页小计							121133.54	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-2立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010802004002	防盗门	1. 楼道铁艺防盗门	m2	3.8	651.52	2475.78	
10	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	184.8	452.58	83636.78	
		其他					81862.19	
11	011507001005	广告招牌（广告大样二）	1. 外框：方钢100x150x3.0，外喷 栗色氟碳漆，高1200mm； 2. 角钢L40x4.0支撑、1M14膨胀螺 栓@500； 3. 外包20mm厚成品原木色塑木板， 自攻螺丝固定； 4. 具体做法详见大样图（广告大样 二）	m	7	732.28	5125.96	
12	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	16	350	5600	
13	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	124.2	255.62	31748	
14	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	6	400	2400	
15	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	174	74.67	12992.58	
本页小计							143979.1	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-2立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	174	8.04	1398.96	
17	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	93.6	33.51	3136.54	
18	011502007004	150*100EPS线条	1. 150*100EPS线条	m	21.2	51.28	1087.14	
19	011502007003	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	160.8	114.26	18373.01	
	二	单价措施费					22673.44	
20	011703001002	垂直运输		项	1	4012.32	4012.32	
21	011701002002	外脚手架		m2	1164.29	13.72	15974.06	
22	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	135.3	19.86	2687.06	
本页小计							46669.09	
合 计							311781.73	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-2立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	8.7	115	1000.5	
2	100002	综合人工	工日	1.387	115	159.51	
3	H00001	人工费	元	94100.462	1	94100.46	人工系数:1;
4	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	926.97	6.21	5756.48	
5	03210500002	安全网	m2	389.604	5.68	2212.95	
6	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	124.2	160	19872	
7	11090100006@3	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	184.8	225	41580	
8	11090300001	铝合金卷闸门	m2	102.95	163.96	16879.68	
9	13350900004	防水剂	kg	376.257	1.85	696.08	
10	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	183.396	15.25	2796.79	
11	88010500001	其他材料费	元	4577.166	1	4577.17	
12	BCCLF2	空调室外机移装	台	16	350	5600	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	5.943	697.587	4145.76	
14	J0006H	燃料动力费	元	458.594	0.92	421.91	
15	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	1.608	30.802	49.53	
16	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-0.35	56.755	-19.86	
17	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.152	552	1187.9	
18	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.869	461.73	401.24	
19	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.703	168.176	286.4	
20	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.076	217.368	233.89	
21	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	2.735	44.703	122.26	
22	J7-124	电锤 520W 小	台班	48.8	7.884	384.74	
23	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.01	35.19	0.35	
24	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.024	89.617	2.15	
25	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.35	30.102	10.54	
26	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.096	340.621	32.7	
27	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.017	269.753	4.59	
28	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.136	93.674	12.74	
		本页小计	元			202508.46	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-2立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	3.839	88.228	338.71	
30	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	4.51	123.096	555.16	
31	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.013	17.627	0.23	
32	JX001	其他机械费	元	12.243	0.92	11.26	
33	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.125	375.351	46.92	
34	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.132	56.148	7.41	
	本页小计		元			959.69	
	合计		元			203468.15	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：3-3立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		34600.27	
1	直接费			29918.06	
1.1	人工费			17119.19	
1.2	材料费			8905.24	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3893.63	
2	管理费		9.65	2886.95	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1795.03	
二	措施项目费	1+2+3		3683.37	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1665.46	
1.1	直接费			1440.09	
1.1.1	人工费			570.18	
1.1.2	材料费			218.25	
1.1.3	机械费			651.66	
1.2	管理费		9.65	138.97	
1.3	利润		6	86.4	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		58.03	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	1959.88	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1031.68	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		382.84	
四	税前造价	一+二+三		38666.48	
五	销项税额	四	9	3479.98	
单位工程建安造价		四+五		42146.46	

单位工程造价表

工程名称：3-3立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					15715.54	
1	011604001001	违章建筑拆除	1. 违章建筑拆除 2. 运距：综合考虑	m3	52	227.41	11825.32	
2	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	34.9	7.08	247.09	
3	011610002006	铁艺防盗门拆除	1. 拆除铁艺防盗门 2. 运距：综合考虑	樘	1	49.88	49.88	
4	011610002007	铁艺折叠门拆除	1. 拆除折叠门 2. 运距：综合考虑	樘	3	90.28	270.84	
5	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网 2. 运距：综合考虑	樘	18	77.62	1397.16	
6	011610002008	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	15	128.35	1925.25	
		屋面防水					18884.73	
7	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	124.8	21.54	2688.19	
8	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	124.8	129.78	16196.54	
本页小计							34600.27	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-3立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	二	单价措施费					1665.46	
9	011703001001	垂直运输		项	1	1665.46	1665.46	
本页小计							1665.46	
合 计							36265.73	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-3立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	87.618	115	10076.07	
2	H00001	人工费	元	7613.255	1	7613.26	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	164.736	4.67	769.32	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	144.269	22.81	3290.78	
5	14353500016	基层处理剂	kg	61.152	8	489.22	
6	88010500001	其他材料费	元	520.974	1	520.97	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	5.067	496.14	2513.94	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.273	702.372	894.12	
9	J0006H	燃料动力费	元	185.666	0.92	170.81	
10	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	5.112	239.789	1225.8	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.871	552	480.79	
12	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	9.511	11.252	107.02	
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.175	217.368	38.04	
14	JX001	其他机械费	元	195.731	0.92	180.07	
15	JXFTZ	机械费调整	元	0.012	1	0.01	
16	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	5.391	375.351	2023.52	
17	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	5.691	56.148	319.54	
	本页小计		元			30713.28	
	合计		元			30713.28	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-3立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		161407.33	
1	直接费			143448.37	
1.1	人工费			41799.79	
1.2	材料费			100879.28	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			769.3	
2	管理费		6.8	9540.26	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8417.88	
二	措施项目费	1+2+3		19214.91	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		13360.09	
1.1	直接费			11849.37	
1.1.1	人工费			6528.04	
1.1.2	材料费			4146.86	
1.1.3	机械费			1174.47	
1.2	管理费		6.8	803.78	
1.3	利润		6	710.01	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		279.63	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	5575.19	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	5109.3	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11806.22	
四	税前造价	一+二+三		192428.46	
五	销项税额	四	9	17318.56	
单位工程建安造价		四+五		209747.02	

单位工程造价表

工程名称：3-3立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					48166.01	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	114.6	52.34	5998.16	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	83.52	183.46	15322.58	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	358.99	74.78	26845.27	
		门窗改造					83120.87	
4	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 铝合金卷帘门	m2	23.39	243.78	5702.01	
5	010807001003	黑色锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	10	163.25	1632.5	
6	010802004001	防盗门	新增钢质防盗门（带纱网）	m2	2.4	707.92	1699.01	
7	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	163.7	452.58	74087.35	
本页小计							131286.88	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-3立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他					30120.45	
8	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	9	350	3150	
9	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	81.3	255.62	20781.91	
10	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	36.9	74.67	2755.32	
11	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	36.9	8.04	296.68	
12	011502007002	100*100EPS线条	1. 100*100EPS线条	m	93.6	33.51	3136.54	
	二	单价措施费					13360.09	
13	011703001002	垂直运输		项	1	2403.48	2403.48	
14	011701002002	外脚手架		m2	671.67	14.84	9967.58	
15	011701005001	挑脚手架-水平防护架		m2	49.8	19.86	989.03	
本页小计							43480.54	
合 计							174767.42	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-3立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.845	115	212.18	
2	100002	综合人工	工日	0.294	115	33.81	
3	H00001	人工费	元	48081.818	1	48081.82	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	224.472	5.68	1275	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2897.055	0.42	1216.76	
6	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	81.3	160	13008	
7	11090100006@3	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	163.7	225	36832.5	
8	11090300001	铝合金卷闸门	m2	23.39	163.96	3835.02	
9	13350900004	防水剂	kg	238.008	1.85	440.31	
10	88010500001	其他材料费	元	2857.536	1	2857.54	
11	BCCLF2	空调室外机移装	台	9	350	3150	
12	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.753	697.587	2618.04	
13	J0006H	燃料动力费	元	274.71	0.92	252.73	
14	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.289	552	711.53	
15	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.456	461.73	210.55	
16	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.077	168.176	181.13	
17	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.647	217.368	140.64	
18	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.969	44.703	43.32	
19	J7-124	电锤 520W 小	台班	37.739	7.884	297.53	
20	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.774	123.096	95.28	
21	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.027	375.351	10.13	
22	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.028	56.148	1.57	
		本页小计	元			115505.39	
		合计	元			115505.39	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-4立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		50762.54	
1	直接费			43893	
1.1	人工费			24532.23	
1.2	材料费			13375.19	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			5985.58	
2	管理费		9.65	4235.46	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2633.53	
二	措施项目费	1+2+3		5463.15	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2499.54	
1.1	直接费			2161.31	
1.1.1	人工费			855.73	
1.1.2	材料费			327.56	
1.1.3	机械费			978.02	
1.2	管理费		9.65	208.56	
1.3	利润		6	129.68	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		85.22	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	2878.39	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1515.19	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		562.26	
四	税前造价	一+二+三		56787.95	
五	销项税额	四	9	5110.92	
单位工程建安造价		四+五		61898.87	

单位工程造价表

工程名称：3-4立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					22420.31	
1	011604001001	违章建筑拆除	1. 违章建筑拆除 2. 运距：综合考虑	m3	93.65	227.41	21296.95	
2	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	3.5	7.08	24.78	
3	011604002002	铲除水刷石墙面	1. 种类：铲除水刷石墙面 2. 运距：综合考虑	m2	53.2	20.65	1098.58	
		屋面防水					28342.23	
4	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	187.3	21.54	4034.44	
5	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	187.3	129.78	24307.79	
	二	单价措施费					2499.54	
6	011703001001	垂直运输		项	1	2499.54	2499.54	
本页小计							53262.08	
合 计							53262.08	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-4立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	115.855	115	13323.33	
2	H00001	人工费	元	12064.567	1	12064.57	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	247.236	4.67	1154.59	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	216.519	22.81	4938.8	
5	14353500016	基层处理剂	kg	91.777	8	734.22	
6	88010500001	其他材料费	元	782.031	1	782.03	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	7.604	496.14	3772.65	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.91	702.372	1341.53	
9	J0006H	燃料动力费	元	278.649	0.92	256.36	
10	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	9.206	239.789	2207.5	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.307	552	721.46	
12	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	17.129	11.252	192.74	
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.262	217.368	56.95	
14	JX001	其他机械费	元	293.754	0.92	270.25	
15	JXFTZ	机械费调整	元	0.019	1	0.02	
16	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	7.497	375.351	2814.01	
17	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	7.913	56.148	444.3	
	本页小计		元			45075.31	
	合计		元			45075.31	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-4立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		60328.79	
1	直接费			53482.67	
1.1	人工费			27425.82	
1.2	材料费			25646.11	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			410.74	
2	管理费		6.8	3636.81	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	3208.94	
二	措施项目费	1+2+3		15681.63	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		13222.87	
1.1	直接费			11728.45	
1.1.1	人工费			6710.2	
1.1.2	材料费			4217.67	
1.1.3	机械费			800.58	
1.2	管理费		6.8	795.23	
1.3	利润		6	702.58	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		117.68	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	2341.08	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2145.45	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10760.1	
四	税前造价	一+二+三		86770.52	
五	销项税额	四	9	7809.35	
单位工程建安造价		四+五		94579.87	

单位工程造价表

工程名称：3-4立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					55648.31	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	59	52.34	3088.06	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	97.6	183.46	17905.7	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	463.42	74.78	34654.55	
		其他					4680.48	
4	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	5.4	255.62	1380.35	
5	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	39.9	74.67	2979.33	
6	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	39.9	8.04	320.8	
	二	单价措施费					13222.87	
本页小计							60328.79	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-4立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011703001002	垂直运输		项	1	1542.6	1542.6	
8	011701002002	外脚手架		m2	787.08	14.84	11680.27	
本页小计							13222.87	
合 计							73551.66	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-4立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.995	115	229.43	
2	100002	综合人工	工日	0.318	115	36.57	
3	H00001	人工费	元	33870.014	1	33870.01	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	263.042	5.68	1494.08	
5	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	76.347	5.35	408.46	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3727.845	0.42	1565.69	
7	04030400001	粗净砂	m3	3.703	241.07	892.68	
8	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	556.109	0.61	339.23	
9	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	5.4	160	864	
10	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	197.029	64.34	12676.85	
11	13350900004	防水剂	kg	307.25	1.85	568.41	
12	14410000009	干粉型粘结剂	kg	410.896	0.99	406.79	
13	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	148.758	5.049	751.08	
14	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	42.055	15.25	641.34	
15	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	14.246	23.64	336.78	
16	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	79.81	5.75	458.91	
17	88010500001	其他材料费	元	781.761	1	781.76	
18	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.767	697.587	1930.22	
19	J0006H	燃料动力费	元	176.314	0.92	162.21	
20	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.827	552	456.5	
21	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.394	461.73	181.92	
22	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.39	168.176	233.76	
23	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.485	217.368	105.42	
24	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.132	44.703	50.6	
25	J7-124	电锤 520W 小	台班	1.05	7.884	8.28	
26	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.029	375.351	10.89	
27	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.03	56.148	1.68	
	本页小计		元			59463.55	
	合计		元			59463.55	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-5立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		34419.6	
1	直接费			29762.04	
1.1	人工费			16240.7	
1.2	材料费			12795.03	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			726.31	
2	管理费		9.65	2871.8	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1785.88	
二	措施项目费	1+2+3		4450.97	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2402.12	
1.1	直接费			2077.07	
1.1.1	人工费			822.38	
1.1.2	材料费			314.79	
1.1.3	机械费			939.9	
1.2	管理费		9.65	200.43	
1.3	利润		6	124.62	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		58.91	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	1989.94	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1047.51	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		388.71	
四	税前造价	一+二+三		39259.28	
五	销项税额	四	9	3533.34	
单位工程建安造价		四+五		42792.62	

单位工程造价表

工程名称：3-5立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					7182	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距：综合考虑	m2	100	25.44	2544	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	300	6.02	1806	
3	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	400	7.08	2832	
		屋面防水					27237.6	
4	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	180	21.54	3877.2	
5	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	180	129.78	23360.4	
	二	单价措施费					2402.12	
6	011703001001	垂直运输		项	1	2402.12	2402.12	
本页小计							36821.72	
合 计							36821.72	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-5立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	79.572	115	9150.78	
2	H00001	人工费	元	7912.185	1	7912.19	人工系数:1;
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	237.6	4.67	1109.59	
4	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	208.08	22.81	4746.3	
5	14353500016	基层处理剂	kg	88.2	8	705.6	
6	88010500001	其他材料费	元	750.68	1	750.68	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	7.308	496.14	3625.79	
8	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.836	702.372	1289.55	
9	J0006H	燃料动力费	元	267.789	0.92	246.37	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.256	552	693.31	
11	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.252	217.368	54.78	
12	JX001	其他机械费	元	282.305	0.92	259.72	
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.018	1	0.02	
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.947	375.351	355.46	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	1	56.148	56.15	
		本页小计	元			30956.29	
		合计	元			30956.29	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-5立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		289265.08	
1	直接费			256718.02	
1.1	人工费			123639.15	
1.2	材料费			131002.95	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2075.92	
2	管理费		6.8	17286.73	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	15253.07	
二	措施项目费	1+2+3		75437.94	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		63631.41	
1.1	直接费			56426.95	
1.1.1	人工费			32066.75	
1.1.2	材料费			20044.73	
1.1.3	机械费			4315.47	
1.2	管理费		6.8	3826.14	
1.3	利润		6	3380.31	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		564.63	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	11241.9	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	10302.47	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		23647.03	
四	税前造价	一+二+三		388350.05	
五	销项税额	四	9	34951.5	
单位工程建安造价		四+五		423301.55	

单位工程造价表

工程名称：3-5立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					256419.6	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	400	52.34	20936	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	1000	2.17	2170	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	3120	74.78	233313.6	
		其他					32845.48	
4	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	54	255.62	13803.48	
5	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	200	74.67	14934	
6	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	200	8.04	1608	
7	031201003001	防盗网清洗	1. 清理灰尘跟污渍	m2	500	5	2500	
	二	单价措施费					63631.41	
8	011703001002	垂直运输		项	1	8623.21	8623.21	
本页小计							297888.29	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-5立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	011701002002	外脚手架		m2	3721.8	14.78	55008.2	
本页小计							55008.2	
合 计							352896.49	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-5立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	10	115	1150	
2	100002	综合人工	工日	1.594	115	183.31	
3	H00001	人工费	元	154372.58	1	154372.58	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	1243.916	5.68	7065.44	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	24345.36	0.42	10225.05	
6	04030400001	粗净砂	m3	24.186	241.07	5830.52	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	3744	0.61	2283.84	
8	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	54	160	8640	
9	130303000005@2	白色高抗污外墙漆	kg	1326.499	64.34	85346.95	
10	13350900004	防水剂	kg	2068.56	1.85	3826.84	
11	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	697.539	5.049	3521.87	
12	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	210.8	15.25	3214.7	
13	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	374.001	5.75	2150.51	
14	88010500001	其他材料费	元	4041.217	1	4041.22	
15	BCCLF0	防盗网清洗	m2	500	5	2500	
16	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	8.64	697.587	6027.15	
17	J0006H	燃料动力费	元	985.602	0.92	906.75	
18	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	4.624	552	2552.45	
19	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.854	461.73	856.05	
20	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	9.36	168.176	1574.13	
21	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.64	217.368	356.48	
22	J7-124	电锤 520W 小	台班	10.503	7.884	82.81	
23	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.144	375.351	54.05	
24	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.152	56.148	8.53	
	本页小计		元			306771.23	
	合计		元			306771.23	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：3-6立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		15772.38	
1	直接费			13638.13	
1.1	人工费			3716.01	
1.2	材料费			9701.23	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			220.89	
2	管理费		9.65	1316.05	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	818.29	
二	措施项目费	1+2+3		1266.13	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		368.04	
1.1	直接费			318.24	
1.1.1	人工费			126	
1.1.2	材料费			48.23	
1.1.3	机械费			144.01	
1.2	管理费		9.65	30.71	
1.3	利润		6	19.09	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		25.82	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	872.27	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	459.16	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		170.39	
四	税前造价	一+二+三		17208.9	
五	销项税额	四	9	1548.8	
单位工程建安造价		四+五		18757.7	

单位工程造价表

工程名称：3-6立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					184.08	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	26	7.08	184.08	
		屋面部分					15588.3	
2	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	70	17.35	1214.5	
3	010902001002	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	70	205.34	14373.8	
	二	单价措施费					368.04	
4	011703001001	垂直运输		项	1	368.04	368.04	
本页小计							16140.42	
合 计							16140.42	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-6立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	9.442	115	1085.83	
2	H00001	人工费	元	2756.296	1	2756.3	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	0.7	2600	1820	
4	05030100002	杉木锯材	m3	1.473	1830	2695.59	
5	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	80.92	22.81	1845.79	
6	14353500016	基层处理剂	kg	34.3	8	274.4	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	0.723	3500	2530.5	
8	88010500001	其他材料费	元	332.292	1	332.29	
9	J0006H	燃料动力费	元	41.029	0.92	37.75	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.193	552	106.54	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.014	168.176	2.35	
12	JX001	其他机械费	元	102.9	0.92	94.67	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.285	375.351	106.98	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.301	56.148	16.9	
	本页小计		元			13705.89	
	合计		元			13705.89	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-6立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		29759.35	
1	直接费			26382.14	
1.1	人工费			12436.16	
1.2	材料费			13714.31	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			231.67	
2	管理费		6.8	1793.99	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1582.92	
二	措施项目费	1+2+3		4943.24	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3820.72	
1.1	直接费			3389.21	
1.1.1	人工费			1860.83	
1.1.2	材料费			1160.79	
1.1.3	机械费			367.59	
1.2	管理费		6.8	229.71	
1.3	利润		6	202.96	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		53.73	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1068.79	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	979.48	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10347.03	
四	税前造价	一+二+三		45049.62	
五	销项税额	四	9	4054.47	
单位工程建安造价		四+五		49104.09	

单位工程造价表

工程名称：3-6立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					26080.31	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	26	52.34	1360.84	
2	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	22	183.46	4036.12	
3	011406001001	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	272.48	74.78	20376.05	
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	14.4	21.34	307.3	
		其他					3679.04	
5	011502007003	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	32	114.97	3679.04	
	二	单价措施费					3820.72	
本页小计							29759.35	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-6立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011703001002	垂直运输		项	1	794.4	794.4	
7	011701002002	外脚手架		m2	264.77	11.43	3026.32	
本页小计							3820.72	
合 计							33580.07	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-6立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	14296.98	1	14296.98	人工系数:1;
2	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	186.348	6.21	1157.22	
3	03210500002	安全网	m2	88.83	5.68	504.55	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2151.18	0.42	903.5	
5	04030400001	粗净砂	m3	2.137	241.07	515.17	
6	05050100005@1	15厚生态木	m2	15.12	43.82	662.56	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	326.976	0.61	199.46	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	115.848	64.34	7453.66	
9	13350900004	防水剂	kg	180.654	1.85	334.21	
10	88010500001	其他材料费	元	354.012	1	354.01	
11	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.899	697.587	627.13	
12	J0006H	燃料动力费	元	90.798	0.92	83.53	
13	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.32	30.802	9.86	
14	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.426	552	235.15	
15	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.106	461.73	48.94	
16	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.817	168.176	137.4	
17	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.156	217.368	33.91	
18	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.255	44.703	11.4	
19	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.07	30.102	2.11	
20	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.019	340.621	6.47	
21	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.004	269.753	1.08	
22	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.221	123.096	27.2	
23	JX001	其他机械费	元	2.461	0.92	2.26	
	本页小计		元			27607.76	
	合计		元			27607.76	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-7立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		12771.93	
1	直接费			11043.67	
1.1	人工费			2967.22	
1.2	材料费			7899.59	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			176.86	
2	管理费		9.65	1065.68	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	662.62	
二	措施项目费	1+2+3		710.67	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		20.44	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	690.23	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	363.34	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		134.83	
四	税前造价	一+二+三		13617.43	
五	销项税额	四	9	1225.57	
单位工程建安造价		四+五		14843	

单位工程造价表

工程名称：3-7立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					78.6	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	6	7.08	42.48	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	6	6.02	36.12	
		屋面部分					12693.33	
3	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	57	17.35	988.95	
4	010902001002	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	57	205.34	11704.38	
	二	单价措施费						
本页小计							12771.93	
合 计							12771.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-7立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	7.177	115	825.36	
2	H00001	人工费	元	2141.811	1	2141.81	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	0.57	2600	1482	
4	05030100002	杉木锯材	m3	1.199	1830	2194.17	
5	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	65.892	22.81	1503	
6	14353500016	基层处理剂	kg	27.93	8	223.44	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	0.589	3500	2061.5	
8	88010500001	其他材料费	元	231.306	1	231.31	
9	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.011	168.176	1.85	
10	JX001	其他机械费	元	83.79	0.92	77.09	
11	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.226	375.351	84.83	
12	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.238	56.148	13.36	
	本页小计		元			10839.72	
	合计		元			10839.72	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-7立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		8795.04	
1	直接费			7796.91	
1.1	人工费			3421.3	
1.2	材料费			4294.95	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			80.66	
2	管理费		6.8	530.19	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	467.81	
二	措施项目费	1+2+3		1090.42	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		770.66	
1.1	直接费			683.64	
1.1.1	人工费			375.96	
1.1.2	材料费			234.92	
1.1.3	机械费			72.76	
1.2	管理费		6.8	46.33	
1.3	利润		6	40.94	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		15.31	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	304.45	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	279.01	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10098.85	
四	税前造价	一+二+三		19984.31	
五	销项税额	四	9	1798.59	
单位工程建安造价		四+五		21782.9	

单位工程造价表

工程名称：3-7立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					5572.24	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	6	52.34	314.04	
2	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	6	183.46	1100.76	
3	011406001001	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	52	74.78	3888.56	
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	12.6	21.34	268.88	
		其他					3222.8	
5	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	28	115.1	3222.8	
	二	单价措施费					770.66	
本页小计							8795.04	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-7立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011703001002	垂直运输		项	1	156.64	156.64	
7	011701002002	外脚手架		m2	53.72	11.43	614.02	
本页小计							770.66	
合 计							9565.7	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-7立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	3797.27	1	3797.27	人工系数:1;
2	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	163.346	6.21	1014.38	
3	03210500002	安全网	m2	18.023	5.68	102.37	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	412.335	0.42	173.18	
5	04030400001	粗净砂	m3	0.41	241.07	98.84	
6	05050100001@2	200高灰色EPC封檐板	m2	6.16	35	215.6	
7	05050100005@1	15厚生态木	m2	13.23	43.82	579.74	
8	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	62.4	0.61	38.06	
9	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	22.108	64.34	1422.43	
10	13350900004	防水剂	kg	34.476	1.85	63.78	
11	88010500001	其他材料费	元	94.354	1	94.35	
12	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.222	697.587	154.86	
13	J0006H	燃料动力费	元	17.904	0.92	16.47	
14	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.28	30.802	8.62	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.084	552	46.37	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.021	461.73	9.7	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.156	168.176	26.24	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.039	217.368	8.48	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.07	44.703	3.13	
20	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.062	30.102	1.87	
21	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×250 0 中	台班	0.017	340.621	5.79	
22	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.003	269.753	0.81	
23	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.195	123.096	24	
24	JX001	其他机械费	元	2.157	0.92	1.98	
	本页小计		元			7908.32	
	合计		元			7908.32	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-9栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		45701.12	
1	直接费			39536.71	
1.1	人工费			11093.48	
1.2	材料费			26484.91	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1958.32	
2	管理费		9.65	3800.74	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2363.25	
二	措施项目费	1+2+3		3598.72	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		998.97	
1.1	直接费			863.79	
1.1.1	人工费			342	
1.1.2	材料费			130.91	
1.1.3	机械费			390.88	
1.2	管理费		9.65	83.35	
1.3	利润		6	51.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		74.72	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	2525.03	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1329.18	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		493	
四	税前造价	一+二+三		49792.84	
五	销项税额	四	9	4481.36	
单位工程建安造价		四+五		54274.2	

单位工程造价表

工程名称：3-9栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					3460.32	
1	011604001001	违章建筑拆除并外运	1. 违章建筑拆除并外运 2. 运距：综合考虑	m3	23	66.79	1536.17	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	22.5	6.02	135.45	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	27.5	7.08	194.7	
4	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	15	63.52	952.8	
5	011610002007	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	7	59.32	415.24	
6	011614001001	空调机罩拆除	1. 空调机罩拆除； 2. 运距：综合考虑；	m2	3	50	150	
7	011610002011	防盗门拆除	1. 防盗门拆除； 2. 运距：综合考虑；	樘	1	75.96	75.96	
		屋面工程					42240.8	
8	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除石棉屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	190	16.98	3226.2	
本页小计							6686.52	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-9栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010902001003	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	190	205.34	39014.6	
	二	单价措施费					998.97	
10	011703001001	垂直运输		项	1	998.97	998.97	
本页小计							40013.57	
合 计							46700.09	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-9栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	33.464	115	3848.36	
2	H00001	人工费	元	7587.128	1	7587.13	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	1.9	2600	4940	
4	05030100002	杉木锯材	m3	3.998	1830	7316.34	
5	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	219.64	22.81	5009.99	
6	14353500016	基层处理剂	kg	93.1	8	744.8	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	1.963	3500	6870.5	
8	88010500001	其他材料费	元	902.055	1	902.06	
9	J0006H	燃料动力费	元	111.366	0.92	102.46	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.523	552	288.7	
11	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.196	2797.545	548.32	
12	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.122	1957.861	238.86	
13	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.541	780.316	422.15	
14	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.022	490.673	10.79	
15	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.038	168.176	6.39	
16	JX001	其他机械费	元	279.3	0.92	256.96	
17	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.094	375.351	410.63	
18	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	1.155	56.148	64.85	
	本页小计		元			39569.29	
	合计		元			39569.29	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-9栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		78547.35	
1	直接费			69792.69	
1.1	人工费			21456.06	
1.2	材料费			47933.16	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			403.47	
2	管理费		6.8	4650.7	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	4103.56	
二	措施项目费	1+2+3		6372.16	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3619.86	
1.1	直接费			3210.83	
1.1.1	人工费			1703.4	
1.1.2	材料费			1025.52	
1.1.3	机械费			481.91	
1.2	管理费		6.8	217.71	
1.3	利润		6	192.34	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		131.47	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	2620.83	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2401.82	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10849.2	
四	税前造价	一+二+三		95768.71	
五	销项税额	四	9	8619.18	
单位工程建安造价		四+五		104387.89	

单位工程造价表

工程名称：3-9栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					29125.07	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	67.5	52.34	3532.95	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	210.34	74.78	15729.23	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	50	183.46	9173	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	27.54	21.34	587.7	
5	011405001001	灰色氟碳漆	1. 氟碳漆三遍	m2	1.02	100.19	102.19	
		门窗改造					34203.65	
6	010802004001	防盗门	1. 钢制防盗门	m2	12	651.52	7818.24	
7	010807001004	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、金刚砂带锁；	m2	58.3	452.58	26385.41	
本页小计							63328.72	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-9栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他					15218.63	
8	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	4	350	1400	
9	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	21.6	255.62	5521.39	
10	011507001002	EPS100灰色线条100*100	1. EPS100灰色线条100*100	m	38.4	33.51	1286.78	
11	011502007004	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	61.2	114.55	7010.46	
	二	单价措施费					3619.86	
12	011703001002	垂直运输		项	1	1099.77	1099.77	
13	011701002002	外脚手架		m2	220.48	11.43	2520.09	
本页小计							18838.49	
合 计							82167.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-9栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	23159.457	1	23159.46	人工系数:1;
2	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	354.252	6.21	2199.9	
3	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1698.3	0.42	713.29	
4	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	21.6	160	3456	
5	11090100006@3	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	58.3	225	13117.5	
6	11230900001@1	钢制防盗门	m2	12	500	6000	
7	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	89.428	64.34	5753.8	
8	13350900004	防水剂	kg	139.455	1.85	257.99	
9	88010500001	其他材料费	元	1274.334	1	1274.33	
10	BCCLF2	空调室外机移装	台	4	350	1400	
11	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.223	697.587	1550.74	
12	J0006H	燃料动力费	元	125.699	0.92	115.64	
13	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.612	30.802	18.85	
14	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	0.012	52.136	0.63	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.59	552	325.68	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.088	461.73	40.63	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.631	168.176	106.12	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.383	217.368	83.25	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.58	44.703	25.93	
20	J7-124	电锤 520W 小	台班	11.947	7.884	94.19	
21	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.134	30.102	4.03	
22	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.037	340.621	12.6	
23	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.007	269.753	1.89	
24	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.421	123.096	51.82	
25	JX001	其他机械费	元	4.679	0.92	4.3	
		本页小计	元			59768.57	
		合计	元			59768.57	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-10栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		8961.12	
1	直接费			7748.5	
1.1	人工费			2081.13	
1.2	材料费			5543.56	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			123.81	
2	管理费		9.65	747.71	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	464.91	
二	措施项目费	1+2+3		720.63	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		210.31	
1.1	直接费			181.85	
1.1.1	人工费			72	
1.1.2	材料费			27.56	
1.1.3	机械费			82.29	
1.2	管理费		9.65	17.55	
1.3	利润		6	10.91	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		14.67	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	495.65	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	260.91	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		96.82	
四	税前造价	一+二+三		9778.57	
五	销项税额	四	9	880.07	
单位工程建安造价		四+五		10658.64	

单位工程造价表

工程名称：3-10栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					53.52	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	7.56	7.08	53.52	
		屋面工程					8907.6	
2	011607001001	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	40	17.35	694	
3	010902001001	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	40	205.34	8213.6	
	二	单价措施费					210.31	
4	011703001001	垂直运输		项	1	210.31	210.31	
本页小计							9171.43	
合 计							9171.43	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-10栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	5.028	115	578.22	
2	H00001	人工费	元	1575.027	1	1575.03	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	0.4	2600	1040	
4	05030100002	杉木锯材	m3	0.841	1830	1539.03	
5	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	46.24	22.81	1054.73	
6	14353500016	基层处理剂	kg	19.6	8	156.8	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	0.413	3500	1445.5	
8	88010500001	其他材料费	元	189.882	1	189.88	
9	J0006H	燃料动力费	元	23.445	0.92	21.57	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.11	552	60.72	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.008	168.176	1.35	
12	JX001	其他机械费	元	58.8	0.92	54.1	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.158	375.351	59.31	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.166	56.148	9.32	
	本页小计		元			7785.56	
	合计		元			7785.56	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-10栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		10660.23	
1	直接费			9450.68	
1.1	人工费			4336.9	
1.2	材料费			5022.73	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			91.05	
2	管理费		6.8	642.63	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	567.04	
二	措施项目费	1+2+3		1330.38	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		942.53	
1.1	直接费			836.07	
1.1.1	人工费			456.39	
1.1.2	材料费			283.04	
1.1.3	机械费			96.64	
1.2	管理费		6.8	56.67	
1.3	利润		6	50.07	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		18.56	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	369.29	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	338.43	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10119.91	
四	税前造价	一+二+三		22110.52	
五	销项税额	四	9	1989.95	
单位工程建安造价		四+五		24100.47	

单位工程造价表

工程名称：3-10栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					7785.16	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	7.56	52.34	395.69	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	12	183.46	2201.52	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	66.14	74.78	4945.95	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	11.34	21.34	242	
		其他					2875.07	
5	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	25.2	114.09	2875.07	
	二	单价措施费					942.53	
本页小计							10660.23	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-10栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011703001002	垂直运输		项	1	211.47	211.47	
7	011701002002	外脚手架		m2	63.96	11.43	731.06	
本页小计							942.53	
合 计							11602.76	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-10栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	4793.277	1	4793.28	人工系数:1;
2	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	144.902	6.21	899.84	
3	03210500002	安全网	m2	21.458	5.68	121.88	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	530.145	0.42	222.66	
5	04030400001	粗净砂	m3	0.527	241.07	127.04	
6	05050100001@2	200高灰色EPC封檐板	m2	5.544	35	194.04	
7	05050100005@1	15厚生态木	m2	11.907	43.82	521.76	
8	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	79.373	0.61	48.42	
9	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	28.122	64.34	1809.37	
10	13350900004	防水剂	kg	43.853	1.85	81.13	
11	88010500001	其他材料费	元	114.533	1	114.53	
12	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.347	697.587	242.06	
13	J0006H	燃料动力费	元	24.17	0.92	22.24	
14	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.252	30.802	7.76	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.113	552	62.38	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.026	461.73	12	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.198	168.176	33.3	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.061	217.368	13.26	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.139	44.703	6.21	
20	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.055	30.102	1.66	
21	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×250 0 中	台班	0.015	340.621	5.11	
22	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.003	269.753	0.81	
23	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.173	123.096	21.3	
24	JX001	其他机械费	元	1.914	0.92	1.76	
	本页小计		元			9363.80	
	合计		元			9363.80	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-11栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		10949.43	
1	直接费			9603.08	
1.1	人工费			4997	
1.2	材料费			3134.46	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1471.62	
2	管理费		9.65	830.18	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	516.2	
二	措施项目费	1+2+3		1040.34	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		400.35	
1.1	直接费			346.18	
1.1.1	人工费			137.06	
1.1.2	材料费			52.47	
1.1.3	机械费			156.65	
1.2	管理费		9.65	33.41	
1.3	利润		6	20.77	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		18.16	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	621.83	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	327.33	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		119.9	
四	税前造价	一+二+三		12109.67	
五	销项税额	四	9	1089.87	
单位工程建安造价		四+五		13199.54	

单位工程造价表

工程名称：3-11栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					6409.83	
1	011604001001	违章建筑拆除并外运	1. 违章建筑拆除并外运 2. 运距：综合考虑	m3	15	66.79	1001.85	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	67.5	6.02	406.35	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	67.5	7.08	477.9	
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖 2. 运距：综合考虑	m2	4.5	26.93	121.19	
5	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	19	140.66	2672.54	
6	011610002007	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	8	91.25	730	
7	011614001001	空调机罩拆除	1. 空调机罩拆除； 2. 运距：综合考虑；	m2	20	50	1000	
		屋面工程					4539.6	
8	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	30	21.54	646.2	
本页小计							7056.03	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-11栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	30	129.78	3893.4	
	二	单价措施费					400.35	
10	011703001001	垂直运输		项	1	400.35	400.35	
本页小计							4293.75	
合 计							11349.78	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-11栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	32.578	115	3746.47	
2	H00001	人工费	元	1387.668	1	1387.67	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	39.6	4.67	184.93	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	34.68	22.81	791.05	
5	14353500016	基层处理剂	kg	14.7	8	117.6	
6	88010500001	其他材料费	元	125.191	1	125.19	
7	BCCLF1	空调机罩拆除	m2	20	50	1000	
8	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.218	496.14	604.3	
9	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.306	702.372	214.93	
10	J0006H	燃料动力费	元	44.632	0.92	41.06	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.209	552	115.37	
12	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.128	2797.545	358.09	
13	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.08	1957.861	156.63	
14	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.353	780.316	275.45	
15	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.015	490.673	7.36	
16	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.042	217.368	9.13	
17	JX001	其他机械费	元	47.051	0.92	43.29	
18	JXFTZ	机械费调整	元	0.003	1		
19	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.436	375.351	539	
20	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	1.515	56.148	85.06	
	本页小计		元			9802.58	
	合计		元			9802.58	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-11栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		224029.23	
1	直接费			198844.98	
1.1	人工费			66524.16	
1.2	材料费			131353.77	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			967.05	
2	管理费		6.8	13378.63	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	11804.68	
二	措施项目费	1+2+3		22267.16	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		14292.25	
1.1	直接费			12676.01	
1.1.1	人工费			6925	
1.1.2	材料费			4171.92	
1.1.3	机械费			1579.09	
1.2	管理费		6.8	859.85	
1.3	利润		6	759.53	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		381.31	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	7593.6	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	6959.04	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		12462.96	
四	税前造价	一+二+三		258759.35	
五	销项税额	四	9	23288.34	
单位工程建安造价		四+五		282047.69	

单位工程造价表

工程名称：3-11栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					81226.55	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	72	52.34	3768.48	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	543.92	74.78	40674.34	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	200.5	183.46	36783.73	
		门窗改造					121154.99	
4	010807001003	黑色锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	75.68	163.25	12354.76	
5	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	240.4	452.58	108800.23	
		其他					21647.69	
6	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	6	350	2100	
本页小计							204481.54	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-11栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	32.4	255.62	8282.09	
8	011507001002	EPS100灰色线条100*100	1. EPS100灰色线条100*100	m	40	33.51	1340.4	
9	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	120	74.67	8960.4	
10	031001006002	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	120	8.04	964.8	
	二	单价措施费					14292.25	
11	011703001002	垂直运输		项	1	3518.41	3518.41	
12	011701002002	外脚手架		m2	726	14.84	10773.84	
本页小计							33839.94	
合 计							238321.48	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-11栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	6	115	690	
2	100002	综合人工	工日	0.957	115	110.06	
3	H00001	人工费	元	72649.161	1	72649.16	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	242.629	5.68	1378.13	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P•O) 42.5级	kg	4474.485	0.42	1879.28	
6	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	32.4	160	5184	
7	11090100006@3	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	240.4	225	54090	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	231.253	64.34	14878.82	
9	13350900004	防水剂	kg	360.619	1.85	667.15	
10	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	126.48	15.25	1928.82	
11	88010500001	其他材料费	元	3844.669	1	3844.67	
12	BCCLF2	空调室外机移装	台	6	350	2100	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	4.623	697.587	3224.94	
14	J0006H	燃料动力费	元	402.142	0.92	369.97	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重•力矩 800kN•m 大	天	1.887	552	1041.62	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.363	461.73	167.61	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.632	168.176	274.46	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.82	217.368	178.24	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	2.326	44.703	103.98	
20	J7-124	电锤 520W 小	台班	47.28	7.884	372.76	
21	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.086	375.351	32.28	
22	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.091	56.148	5.11	
	本页小计		元			165171.06	
	合计		元			165171.06	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-8栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		5652.86	
1	直接费			4887.74	
1.1	人工费			2236.22	
1.2	材料费			1424.27	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1227.25	
2	管理费		9.65	471.66	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	293.27	
二	措施项目费	1+2+3		596.28	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		266.9	
1.1	直接费			230.79	
1.1.1	人工费			91.38	
1.1.2	材料费			34.98	
1.1.3	机械费			104.43	
1.2	管理费		9.65	22.27	
1.3	利润		6	13.85	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		9.47	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	319.91	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	168.4	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		62.49	
四	税前造价	一+二+三		6311.63	
五	销项税额	四	9	568.05	
单位工程建安造价		四+五		6879.68	

单位工程造价表

工程名称：3-8栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					2626.46	
1	011604001001	违章建筑拆除并外运	1. 违章建筑拆除并外运 2. 运距：综合考虑	m3	20	66.79	1335.8	
2	011604002003	铲除水刷石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓水刷石	m2	18	20.65	371.7	
3	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	6	84.53	507.18	
4	011610002007	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	6	68.63	411.78	
		屋面工程					3026.4	
5	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	20	21.54	430.8	
6	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	20	129.78	2595.6	
	二	单价措施费					266.9	
7	011703001001	垂直运输		项	1	266.9	266.9	
本页小计							5919.76	
合 计							5919.76	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-8栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	11.797	115	1356.66	
2	H00001	人工费	元	971.091	1	971.09	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	26.4	4.67	123.29	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	23.12	22.81	527.37	
5	14353500016	基层处理剂	kg	9.8	8	78.4	
6	88010500001	其他材料费	元	83.512	1	83.51	
7	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.812	496.14	402.87	
8	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.204	702.372	143.28	
9	J0006H	燃料动力费	元	29.754	0.92	27.37	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.14	552	77.28	
11	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.17	2797.545	475.58	
12	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.106	1957.861	207.53	
13	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.471	780.316	367.53	
14	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.019	490.673	9.32	
15	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.028	217.368	6.09	
16	JX001	其他机械费	元	31.367	0.92	28.86	
17	JXFTZ	机械费调整	元	0.002	1		
18	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.304	375.351	114.11	
19	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.32	56.148	17.97	
	本页小计		元			5018.11	
	合计		元			5018.11	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-8栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		47032.04	
1	直接费			41695.41	
1.1	人工费			13131.5	
1.2	材料费			28376.96	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			186.95	
2	管理费		6.8	2835.28	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2501.7	
二	措施项目费	1+2+3		4842.77	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3164.81	
1.1	直接费			2807.37	
1.1.1	人工费			1533.11	
1.1.2	材料费			951.22	
1.1.3	机械费			323.04	
1.2	管理费		6.8	190.28	
1.3	利润		6	168.13	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		80.31	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1597.65	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1464.14	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10518.75	
四	税前造价	一+二+三		62393.56	
五	销项税额	四	9	5615.42	
单位工程建安造价		四+五		68008.98	

单位工程造价表

工程名称：3-8栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					20878.49	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	18	52.34	942.12	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	165.17	74.78	12351.41	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	21.18	183.46	3885.68	
4	011207001001	外墙铝方通安装	1. 咖啡色50X80铝方通，壁厚1.5mm 2. 间距150	m2	20.8	177.85	3699.28	
		门窗改造					21768.57	
5	010802004001	防盗门	1. 钢制防盗门	m2	4.2	651.52	2736.38	
6	010807001004	黑色镀锌防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	1.56	163.24	254.65	
7	010807001006	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、金刚砂带锁；	m2	41.49	452.58	18777.54	
本页小计							42647.06	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-8栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他					4384.98	
8	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	36	74.67	2688.12	
9	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	36	8.04	289.44	
10	011507001002	EPS100灰色线条100*100	1. EPS100灰色线条100*100	m	42	33.51	1407.42	
	二	单价措施费					3164.81	
11	011703001002	垂直运输		项	1	706.22	706.22	
12	011701002002	外脚手架		m2	215.1	11.43	2458.59	
本页小计							7549.79	
合 计							50196.85	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-8栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.8	115	207	
2	100002	综合人工	工日	0.287	115	33.01	
3	H00001	人工费	元	14424.633	1	14424.63	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	72.166	5.68	409.9	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1313.505	0.42	551.67	
6	09370100001@1	铝合金格栅 50×80×1.5	m2	21.216	130	2758.08	
7	11090100006@4	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	41.49	225	9335.25	
8	11230900001@1	钢制防盗门	m2	4.2	500	2100	
9	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	70.225	64.34	4518.28	
10	13350900004	防水剂	kg	109.51	1.85	202.59	
11	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	37.944	15.25	578.65	
12	88010500001	其他材料费	元	766.132	1	766.13	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.713	697.587	497.38	
14	J0006H	燃料动力费	元	80.718	0.92	74.26	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.379	552	209.21	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.086	461.73	39.71	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.496	168.176	83.42	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.124	217.368	26.95	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.246	44.703	11	
20	J7-124	电锤 520W 小	台班	6.452	7.884	50.87	
21	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.04	88.228	3.53	
22	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.026	375.351	9.76	
23	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.027	56.148	1.52	
	本页小计		元			36892.80	
	合计		元			36892.80	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单项工程概算表

工程名称：外立面改造10

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
1	3-12栋立面建筑工程	26265. 7	1221. 41	
2	3-12栋立面装饰工程	49606. 36	1082. 8	
3	3-13栋立面建筑工程	60402. 37	2810. 8	
4	3-13栋立面装饰工程	130489. 51	3349. 64	
5	3-14栋立面建筑工程	55622. 86	2592. 98	
6	3-14栋立面装饰工程	971887. 24	27102. 35	
7	3-15栋立面建筑工程	52955. 37	2468. 91	
8	3-15栋立面装饰工程	414814. 77	11381. 64	
9	3-16栋立面建筑工程	30913. 13	1437. 52	
10	3-16栋立面装饰工程	48832. 53	1061. 18	
11	3-17栋立面建筑工程	25942. 75	1206. 4	
12	3-17栋立面装饰工程	681499. 6	18783. 24	
13	3-18栋立面建筑工程	35687. 65	1659. 55	
14	3-18栋立面装饰工程	290255. 71	7236. 38	
15	3-19栋立面建筑工程	37798. 42	1757. 7	
16	3-19栋立面装饰工程	143255. 51	3723. 24	
17	3-20栋立面建筑工程	87909. 37	4087. 95	
18	3-20栋立面装饰工程	76468. 18	1834. 28	
19	3-21栋立面建筑工程	40353. 67	1876. 49	
20	3-21栋立面装饰工程	654560. 52	18039. 28	
合计		3915521. 22	114713. 74	

注：本表适用于单项工程招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-12栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		22101.33	
1	直接费			19110.61	
1.1	人工费			5582.06	
1.2	材料费			13165.96	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			362.59	
2	管理费		9.65	1844.13	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1146.64	
二	措施项目费	1+2+3		1757.06	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		499.49	
1.1	直接费			431.9	
1.1.1	人工费			171	
1.1.2	材料费			65.46	
1.1.3	机械费			195.44	
1.2	管理费		9.65	41.68	
1.3	利润		6	25.91	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		36.16	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	1221.41	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	642.95	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		238.58	
四	税前造价	一+二+三		24096.97	
五	销项税额	四	9	2168.73	
单位工程建安造价		四+五		26265.7	

单位工程造价表

工程名称：3-12栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					945.78	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	3.58	6.02	21.55	
2	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	10.65	7.08	75.4	
3	011604002002	铲除水刷石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓水刷石	m2	1	20.65	20.65	
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖	m2	7.07	25.44	179.86	
5	011610002007	木门拆除	1. 木门拆除； 2. 运距：综合考虑；	樘	2	48.77	97.54	
6	011610002003	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	9	60.12	541.08	
7	011611005001	雨篷拆除	1. 雨篷拆除 2. 运距：综合考虑	m2	2	4.85	9.7	
		屋面部分					21155.55	
8	011607001001	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	95	17.35	1648.25	
本页小计							2594.03	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-12栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010902001002	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	95	205.34	19507.3	
	二	单价措施费					499.49	
10	011703001001	垂直运输		项	1	499.49	499.49	
本页小计							20006.79	
合 计							22600.82	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-12栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	17.5	115	2012.5	
2	H00001	人工费	元	3740.687	1	3740.69	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	0.95	2600	2470	
4	05030100002	杉木锯材	m3	1.999	1830	3658.17	
5	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	109.82	22.81	2504.99	
6	14353500016	基层处理剂	kg	46.55	8	372.4	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	0.981	3500	3433.5	
8	88010500001	其他材料费	元	450.968	1	450.97	
9	J0006H	燃料动力费	元	55.683	0.92	51.23	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.261	552	144.07	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.019	168.176	3.2	
12	JX001	其他机械费	元	139.65	0.92	128.48	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.532	375.351	199.69	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.562	56.148	31.56	
	本页小计		元			19201.45	
	合计		元			19201.45	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-12栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		32850.86	
1	直接费			29123.24	
1.1	人工费			8972	
1.2	材料费			20000.39	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			150.85	
2	管理费		6.8	1980.38	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1747.4	
二	措施项目费	1+2+3		2307.97	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1170.74	
1.1	直接费			1038.39	
1.1.1	人工费			535.53	
1.1.2	材料费			312.51	
1.1.3	机械费			190.35	
1.2	管理费		6.8	70.42	
1.3	利润		6	62.21	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		54.43	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1082.8	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	992.32	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10351.59	
四	税前造价	一+二+三		45510.42	
五	销项税额	四	9	4095.94	
单位工程建安造价		四+五		49606.36	

单位工程造价表

工程名称：3-12栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					11539.03	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	11.65	52.34	609.76	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	2.5	2.16	5.4	
3	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	22.72	183.46	4168.21	
4	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	87.13	74.78	6515.58	
5	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	11.25	21.34	240.08	
		门窗改造					16445.88	
6	010802004001	防盗门	1. 钢制防盗门	m2	4.5	651.52	2931.84	
7	010807001004	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	29.86	452.58	13514.04	
本页小计							27984.91	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-12栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他					4865.95	
8	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	10	74.67	746.7	
9	031001006002	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	10	8.04	80.4	
10	011507001006	EPS100灰色线条100*100	1. EPS100灰色线条100*100	m	35	33.51	1172.85	
11	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	25	114.64	2866	
	二	单价措施费					1170.74	
12	011703001002	垂直运输		项	1	445.28	445.28	
13	011701002002	外脚手架		m2	63.47	11.43	725.46	
本页小计							6036.69	
合 计							34021.6	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-12栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00000010	综合人工	工日	0.5	115	57.5	
2	100002	综合人工	工日	0.08	115	9.2	
3	H00001	人工费	元	9440.862	1	9440.86	人工系数:1;
4	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	144.902	6.21	899.84	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	706.095	0.42	296.56	
6	11090100006@4	80系列铝合金推拉窗(带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁)	m2	29.86	225	6718.5	
7	11230900001@1	钢制防盗门	m2	4.5	500	2250	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	37.045	64.34	2383.48	
9	13350900004	防水剂	kg	57.768	1.85	106.87	
10	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	10.54	15.25	160.74	
11	88010500001	其他材料费	元	529.292	1	529.29	
12	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.6	697.587	418.55	
13	J0006H	燃料动力费	元	50.894	0.92	46.82	
14	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.25	30.802	7.7	
15	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.239	552	131.93	
16	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.025	461.73	11.54	
17	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.261	168.176	43.89	
18	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.107	217.368	23.26	
19	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.264	44.703	11.8	
20	J7-124	电锤 520W 小	台班	3.9	7.884	30.75	
21	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.055	30.102	1.66	
22	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.015	340.621	5.11	
23	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.003	269.753	0.81	
24	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.173	123.096	21.3	
25	JX001	其他机械费	元	1.914	0.92	1.76	
26	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.007	375.351	2.63	
27	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.008	56.148	0.45	
	本页小计		元			23612.80	
	合计		元			23612.80	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-13栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		49182.24	
1	直接费			42560.19	
1.1	人工费			16015.02	
1.2	材料费			23107.81	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3437.36	
2	管理费		9.65	4082.72	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2538.59	
二	措施项目费	1+2+3		5684.12	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2790.16	
1.1	直接费			2412.59	
1.1.1	人工费			955.22	
1.1.2	材料费			365.64	
1.1.3	机械费			1091.73	
1.2	管理费		9.65	232.81	
1.3	利润		6	144.75	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		83.16	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	2810.8	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1479.6	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		548.66	
四	税前造价	一+二+三		55415.02	
五	销项税额	四	9	4987.35	
单位工程建安造价		四+五		60402.37	

单位工程造价表

工程名称：3-13栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					5867.8	
1	011604001001	违章建筑拆除并外运	1. 违章建筑拆除并外运 2. 运距：综合考虑	m3	50	66.79	3339.5	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	7.2	6.02	43.34	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	27.9	7.08	197.53	
4	011604002003	铲除水刷石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓水刷石	m2	14.9	20.65	307.69	
5	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	9	66.43	597.87	
6	011610002007	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	8	50.12	400.96	
7	011614001001	空调机罩拆除	1. 空调机罩拆除； 2. 运距：综合考虑；	m2	5	50	250	
8	011610002009	金属门拆除	1. 拆除铁制门； 2. 运距：综合考虑；	樘	1	62.49	62.49	
9	011403001001	栏杆拆除	1. 栏杆拆除 2. 运距综合考虑	m2	20	18.46	369.2	
10	011610002010	木门拆除	1. 木门拆除； 2. 运距：综合考虑；	樘	2	50.64	101.28	
11	011610002011	防盗门拆除	1. 防盗门拆除； 2. 运距：综合考虑；	樘	3	65.98	197.94	
		砌筑工程					4859.66	
本页小计							5867.8	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-13栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	010401003001	新增普通烧结砖女儿墙	1. 强度等级：MU10 2. 尺寸：240*115*53普通烧结砖	m3	6.5	747.64	4859.66	
		屋面工程					38454.78	
13	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	157	21.54	3381.78	
14	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	157	129.78	20375.46	
15	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	66	17.35	1145.1	
16	010902001003	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	66	205.34	13552.44	
本页小计							43314.44	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-13栋立面建筑工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	二	单价措施费					2790.16	
17	011703001001	垂直运输		项	1	2790.16	2790.16	
本页小计							2790.16	
合 计							51972.4	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-13栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	47.788	115	5495.62	
2	H00001	人工费	元	11474.953	1	11474.95	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	207.24	4.67	967.81	
4	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	5.134	292.16	1499.95	
5	05030100002	杉木锯材	m3	1.464	1830	2679.12	
6	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	257.788	22.81	5880.14	
7	14353500016	基层处理剂	kg	109.27	8	874.16	
8	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	0.682	3500	2387	
9	88010500001	其他材料费	元	1100.842	1	1100.84	
10	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	6.374	496.14	3162.4	
11	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.601	702.372	1124.5	
12	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	1.463	653.089	955.47	
13	J0006H	燃料动力费	元	311.048	0.92	286.16	
14	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.459	552	805.37	
15	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.425	2797.545	1188.96	
16	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.266	1957.861	520.79	
17	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.177	780.316	918.43	
18	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.049	490.673	24.04	
19	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.013	168.176	2.19	
20	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.366	217.368	79.56	
21	JX001	其他机械费	元	343.253	0.92	315.79	
22	JXFTZ	机械费调整	元	0.016	1	0.02	
23	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.893	375.351	335.19	
24	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.945	56.148	53.06	
	本页小计		元			42131.52	
	合计		元			42131.52	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-13栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		100221.68	
1	直接费			88968.08	
1.1	人工费			28932.91	
1.2	材料费			59540.08	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			495.09	
2	管理费		6.8	5978.39	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	5275.09	
二	措施项目费	1+2+3		8407.18	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		4889.36	
1.1	直接费			4336.7	
1.1.1	人工费			2274.76	
1.1.2	材料费			1352.79	
1.1.3	机械费			709.15	
1.2	管理费		6.8	294.08	
1.3	利润		6	259.79	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		168.18	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	3349.64	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	3069.73	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11086.29	
四	税前造价	一+二+三		119715.15	
五	销项税额	四	9	10774.36	
单位工程建安造价		四+五		130489.51	

单位工程造价表

工程名称：3-13栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					39674.59	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	54.8	52.34	2868.23	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	414.44	74.78	30991.82	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	29.6	183.46	5430.42	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	18	21.34	384.12	
		门窗改造					39547.61	
5	010801001001	实木门安装		m2	2.5	824.96	2062.4	
6	010802004001	防盗门	1. 钢制防盗门	m2	18	651.52	11727.36	
7	010807001004	黑色镀锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	13.76	163.25	2246.32	
本页小计							55710.67	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-13栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	010807001006	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	51.95	452.58	23511.53	
		其他					20999.48	
9	011503001001	镀锌方钢栏杆	1. 铁艺栏杆高度:1100mm； 2. 防护材料种类:镀锌方钢；	m	18.18	153.11	2783.54	
10	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	3	350	1050	
11	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	16.2	255.62	4141.04	
12	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	60	74.67	4480.2	
13	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	60	8.04	482.4	
14	011507001002	EPS100灰色线条100*100	1. EPS100灰色线条100*100	m	103.56	33.51	3470.3	
15	011502007004	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5 .0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自 攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	40	114.8	4592	
	二	单价措施费					4889.36	
本页小计							44511.01	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-13栋立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	011703001002	垂直运输		项	1	1636.72	1636.72	
17	011701002002	外脚手架		m2	284.57	11.43	3252.64	
本页小计							4889.36	
合 计							105111.04	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-13栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00000010	综合人工	工日	3	115	345	
2	100002	综合人工	工日	0.478	115	54.97	
3	H00001	人工费	元	30807.671	1	30807.67	人工系数:1;
4	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	232.352	6.21	1442.91	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3267.315	0.42	1372.27	
6	04030400001	粗净砂	m3	3.246	241.07	782.51	
7	11010200001	成品装饰门扇	m2	2.5	684.42	1711.05	
8	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	16.2	160	2592	
9	11090100006@3	80系列铝合金推拉窗(带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁)	m2	51.95	225	11688.75	
10	11230900001@1	钢制防盗门	m2	18	500	9000	
11	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	176.203	64.34	11336.9	
12	13350900004	防水剂	kg	274.774	1.85	508.33	
13	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	63.24	15.25	964.41	
14	88010500001	其他材料费	元	1602.142	1	1602.14	
15	BCCLF2	空调室外机移装	台	3	350	1050	
16	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.637	697.587	1141.95	
17	J0006H	燃料动力费	元	187.071	0.92	172.11	
18	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.4	30.802	12.32	
19	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.878	552	484.66	
20	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.114	461.73	52.64	
21	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.243	168.176	209.04	
22	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.28	217.368	60.86	
23	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.343	44.703	15.33	
24	J7-124	电锤 520W 小	台班	12.367	7.884	97.5	
25	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.088	30.102	2.65	
26	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×250 0 中	台班	0.024	340.621	8.17	
27	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.291	39.431	11.47	
28	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500	台班	0.004	269.753	1.08	
	本页小计		元			77528.69	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-13栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
		中					
29	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.236	88.228	20.82	
30	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.277	123.096	34.1	
31	JX001	其他机械费	元	3.069	0.92	2.82	
32	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.043	375.351	16.14	
33	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.046	56.148	2.58	
	本页小计		元			76.46	
	合计		元			77605.15	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：3-14栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		45853.58	
1	直接费			39756.78	
1.1	人工费			24625.25	
1.2	材料费			11462.53	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3669	
2	管理费		9.65	3759.21	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2337.32	
二	措施项目费	1+2+3		4671.32	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2001.77	
1.1	直接费			1730.89	
1.1.1	人工费			685.31	
1.1.2	材料费			262.33	
1.1.3	机械费			783.25	
1.2	管理费		9.65	167.03	
1.3	利润		6	103.85	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		76.57	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	2592.98	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1364.94	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		505.25	
四	税前造价	一+二+三		51030.15	
五	销项税额	四	9	4592.71	
单位工程建安造价		四+五		55622.86	

单位工程造价表

工程名称：3-14栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					23155.58	
1	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除	m2	100	63.63	6363	
2	011610002008	玻璃门拆除	1. 首层玻璃门拆除； 2. 运距：综合考虑；	樘	19	103.18	1960.42	
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	11.4	6.02	68.63	
4	011608002002	铲除水刷石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓水刷石	m2	20.11	20.65	415.27	
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面破损及空鼓面砖	m2	73.5	25.44	1869.84	
6	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	84.9	7.08	601.09	
7	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	90	96.93	8723.7	
8	011610002007	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	16	55.34	885.44	
9	011610002009	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门	樘	19	74.52	1415.88	
10	011610002010	防盗门拆除	1. 拆除防盗门	樘	1	52.31	52.31	
11	011610002011	空调机罩拆除（暂估价）	1. 空调机罩拆除 2. 运距：综合考虑	m2	16	50	800	
		屋面部分					22698	
本页小计							23155.58	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-14栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	150	21.54	3231	
13	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	150	129.78	19467	
	二	单价措施费					2001.77	
14	011703001001	垂直运输		项	1	2001.77	2001.77	
本页小计							24699.77	
合 计							47855.35	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-14栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	100002	综合人工	工日	135.726	115	15608.49	
2	H00001	人工费	元	9701.967	1	9701.97	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	198	4.67	924.66	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	173.4	22.81	3955.25	
5	14353500016	基层处理剂	kg	73.5	8	588	
6	88010500001	其他材料费	元	625.567	1	625.57	
7	BCCLF11@1	空调机罩拆除 (暂估价)	个	16	50	800	
8	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	6.09	496.14	3021.49	
9	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.53	702.372	1074.63	
10	J0006H	燃料动力费	元	223.158	0.92	205.31	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.047	552	577.94	
12	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.21	217.368	45.65	
13	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	8.93	123.096	1099.25	
14	JX001	其他机械费	元	235.254	0.92	216.43	
15	JXFTZ	机械费调整	元	0.015	1	0.02	
16	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	5.309	375.351	1992.74	
17	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	5.604	56.148	314.65	
		本页小计	元			40752.05	
		合计	元			40752.05	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-14栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		800025.4	
1	直接费			715543.25	
1.1	人工费			165014.26	
1.2	材料费			542649.75	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			7879.24	
2	管理费		6.8	44877.22	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	39600.59	
二	措施项目费	1+2+3		72885.16	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		44431.68	
1.1	直接费			39396.95	
1.1.1	人工费			21320.42	
1.1.2	材料费			13504.75	
1.1.3	机械费			4571.78	
1.2	管理费		6.8	2672.93	
1.3	利润		6	2360.87	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1351.13	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	27102.35	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	24837.53	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		18729.11	
四	税前造价	一+二+三		891639.67	
五	销项税额	四	9	80247.57	
单位工程建安造价		四+五		971887.24	

单位工程造价表

工程名称：3-14栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					119412.23	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	105.01	52.34	5496.22	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	735	2.17	1594.95	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1502.02	74.78	112321.06	
		门窗改造					426705.24	
4	010802001002	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	180.9	437.73	79185.36	
5	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝合金卷帘门	m2	180.9	243.78	44099.8	
6	010802004001	防盗门	1. 钢质防盗门	m2	2.1	651.52	1368.19	
7	010807001004	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	667.4	452.58	302051.89	
		其他					253907.93	
本页小计							546117.47	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-14栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	011507001003	箱式招牌	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽1500，高1500 2. 4mm铝塑板面层 3. 1.5mm不锈钢板泛水基4. 层材料种类：主骨架L63X40X4、L40X3 两端焊接作为斜撑 5. M16化学螺栓； 6. 具体做法详见大样图	m	85	1443.69	122713.65	
9	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	120	400	48000	
10	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	15	350	5250	
11	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	240	255.62	61348.8	
12	031001006001	塑料管PVC Φ 32	1. 空调冷凝水管	m	80	13.83	1106.4	
13	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	120	74.67	8960.4	
14	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	120	8.04	964.8	
15	011502007002	150高EPS压顶线150*100	1. 150高EPS压顶线150*100	m	108.5	51.28	5563.88	
	二	单价措施费					44431.68	
本页小计							253907.93	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-14栋立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	011703001002	垂直运输		项	1	9625.82	9625.82	
17	011701002003	外脚手架		m2	2070.02	14.79	30615.6	
18	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	210.99	19.86	4190.26	
本页小计							44431.68	
合 计							844457.08	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-14栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	6	115	690	
2	100002	综合人工	工日	0.957	115	110.06	
3	H00001	人工费	元	185534.699	1	185534.7	人工系数:1;
4	01210500001@1	镀锌等边角钢 40×4	kg	3479.556	6.21	21608.04	
5	01291100009@2	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	44.2	188.07	8312.69	
6	03210900014	其他铁件 综合	kg	1443.896	6.94	10020.64	
7	09130100001@2	铝塑板 4MM	m2	401.625	57.69	23169.75	
8	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	240	160	38400	
9	11090100006@4	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	667.4	225	150165	
10	11090300001@1	铝合金卷闸门	m2	180.9	163.96	29660.36	
11	11190400001@2	70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门不含玻璃	m2	180.9	208	37627.2	
12	88010500001	其他材料费	元	12910.748	1	12910.75	
13	BCCLF11	定制招牌名称（暂估价）	个	120	400	48000	
14	WJJ172568@2	塑料排水管 φ 32	m	79.44	4.75	377.34	
15	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	5.44	2.5	13.6	
16	J0006H	燃料动力费	元	1100.197	0.92	1012.18	
17	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-4.613	56.755	-261.81	
18	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	5.162	552	2849.42	
19	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.537	461.73	709.68	
20	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	4.506	168.176	757.8	
21	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.525	217.368	114.12	
22	J7-124	电锤 520W 小	台班	151.405	7.884	1193.68	
23	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.125	35.19	4.4	
24	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.315	89.617	28.23	
25	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	6.276	93.674	587.9	
26	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	50.411	88.228	4447.66	
27	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	5.988	123.096	737.1	
28	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35	台班	0.628	17.627	11.07	
	本页小计		元			578791.56	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-14栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
		×45 小					
29	JX001	其他机械费	元	238.56	0.92	219.48	
30	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.086	375.351	32.28	
31	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.091	56.148	5.11	
	本页小计		元			256.87	
	合计		元			579048.43	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：3-15栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		43558.31	
1	直接费			37771.68	
1.1	人工费			21988.61	
1.2	材料费			11495.23	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			4287.84	
2	管理费		9.65	3567.59	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2218.27	
二	措施项目费	1+2+3		4543.58	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2001.77	
1.1	直接费			1730.89	
1.1.1	人工费			685.31	
1.1.2	材料费			262.33	
1.1.3	机械费			783.25	
1.2	管理费		9.65	167.03	
1.3	利润		6	103.85	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		72.9	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	2468.91	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1299.63	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		481.02	
四	税前造价	一+二+三		48582.91	
五	销项税额	四	9	4372.46	
单位工程建安造价		四+五		52955.37	

单位工程造价表

工程名称：3-15栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					20860.31	
1	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除	m2	23.82	63.63	1515.67	
2	011610002008	玻璃门拆除	1. 首层玻璃门拆除； 2. 运距：综合考虑；	樘	6	110.82	664.92	
3	011608002002	铲除水刷石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓水刷石	m2	79.6	20.65	1643.74	
4	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	50	65.68	3284	
5	011610002007	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	11	59.5	654.5	
6	011610002009	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门	樘	6	77.58	465.48	
7	011610002012	空调机罩拆除（暂估价）	1. 空调机罩拆除 2. 运距：综合考虑	m2	16	50	800	
8	011403001001	栏杆拆除	1. 栏杆拆除 2. 运距综合考虑	m2	25	18.46	461.5	
9	011604001001	屋面违章建筑拆除	1. 违章建筑拆除 2. 运距：综合考虑	m3	50	227.41	11370.5	
		屋面部分					22698	
10	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	150	21.54	3231	
本页小计							24091.31	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-15栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	150	129.78	19467	
	二	单价措施费					2001.77	
12	011703001001	垂直运输		项	1	2001.77	2001.77	
本页小计							21468.77	
合 计							45560.08	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-15栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	115.603	115	13294.35	
2	H00001	人工费	元	9379.577	1	9379.58	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	198	4.67	924.66	
4	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	173.4	22.81	3955.25	
5	14353500016	基层处理剂	kg	73.5	8	588	
6	88010500001	其他材料费	元	626.052	1	626.05	
7	BCCLF11	空调机罩拆除（暂估价）	个	16	50	800	
8	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	6.09	496.14	3021.49	
9	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.53	702.372	1074.63	
10	J0006H	燃料动力费	元	223.158	0.92	205.31	
11	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	4.915	239.789	1178.56	
12	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.047	552	577.94	
13	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	9.145	11.252	102.9	
14	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.21	217.368	45.65	
15	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.127	123.096	261.83	
16	JX001	其他机械费	元	235.254	0.92	216.43	
17	JXFTZ	机械费调整	元	0.015	1	0.02	
18	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	5.712	375.351	2144	
19	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	6.029	56.148	338.52	
	本页小计		元			38735.17	
	合计		元			38735.17	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-15栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		334129.49	
1	直接费			298581.53	
1.1	人工费			92726.41	
1.2	材料费			202633.94	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3221.18	
2	管理费		6.8	18883.01	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	16662.71	
二	措施项目费	1+2+3		32765.57	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		20816.02	
1.1	直接费			18455.66	
1.1.1	人工费			9984.41	
1.1.2	材料费			6270.83	
1.1.3	机械费			2200.42	
1.2	管理费		6.8	1252.13	
1.3	利润		6	1105.95	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		567.91	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	11381.64	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	10430.52	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		13668.95	
四	税前造价	一+二+三		380564.01	
五	销项税额	四	9	34250.76	
单位工程建安造价		四+五		414814.77	

单位工程造价表

工程名称：3-15栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					66156.03	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	79.6	52.34	4166.26	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	53.25	74.78	3982.04	
3	011201001002	水刷石墙面清理恢复	1. 清理原有水刷石石子面层； 2. 15厚1:3水泥砂浆找平 3. 刷素水泥一遍 4. 10厚1:1.5水泥石子,水刷表面。 (中八厘)	m2	796.7	72.81	58007.73	
		门窗改造					132173.25	
4	010802001002	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	63.25	437.73	27686.42	
5	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 铝合金卷帘门	m2	63.25	243.78	15419.09	
6	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	196.8	452.58	89067.74	
		其他					135800.21	
本页小计							198329.28	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-15栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011507001003	箱式招牌	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽1500，高1500 2. 4mm铝塑板面层 3. 1. 5mm不锈钢板泛水基4. 层材料种类：主骨架L63X40X4、L40X3 两端焊接作为斜撑 5. M16化学螺栓； 6. 具体做法详见大样图	m	32. 4	1463. 71	47424. 2	
8	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	36	400	14400	
9	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	16	350	5600	
10	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	205. 2	255. 62	52453. 22	
11	031001006001	塑料管PVC Φ 32	1. 空调冷凝水管	m	72	13. 83	995. 76	
12	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	100	74. 67	7467	
13	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	100	8. 04	804	
14	011507001002	EPS100灰色线条100*100	1. EPS100灰色线条100*100	m	94. 8	33. 51	3176. 75	
15	031001006004	镀锌栏杆	1. 铁艺栏杆高度：1100mm； 2. 防护材料各类：镀锌方钢；	m	22. 73	153. 07	3479. 28	
本页小计							135800. 21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-15栋立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	二	单价措施费					20816.02	
16	011703001002	垂直运输		项	1	4691.07	4691.07	
17	011701002003	外脚手架		m2	977.32	14.78	14444.79	
18	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	84.6	19.86	1680.16	
本页小计							20816.02	
合 计							354945.51	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-15栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	5	115	575	
2	00001	综合人工（装饰）	工日	299.161	130	38890.93	
3	100002	综合人工	工日	0.797	115	91.66	
4	H00001	人工费	元	63153.247	1	63153.25	人工系数:1;
5	01210500001@1	镀锌等边角钢 40×4	kg	1348.002	6.21	8371.09	
6	01291100009@2	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	16.848	188.07	3168.6	
7	03210900014	其他铁件 综合	kg	569.438	6.94	3951.9	
8	040139@2	水泥32.5级	kg	14009.284	0.38	5323.53	
9	09130100001@2	铝塑板 4MM	m2	153.09	57.69	8831.76	
10	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	205.2	160	32832	
11	11090100006@5	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	196.8	225	44280	
12	11090300001@1	铝合金卷闸门	m2	63.25	163.96	10370.47	
13	11190400001@2	70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门不含玻璃	m2	63.25	208	13156	
14	88010500001	其他材料费	元	4888.427	1	4888.43	
15	BCCLF11	定制招牌名称（暂估价）	个	36	400	14400	
16	BCCLF2	空调室外机移装	台	16	350	5600	
17	WJJ172568@2	塑料排水管 φ 32	m	71.496	4.75	339.61	
18	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	4.896	2.5	12.24	
19	J0006H	燃料动力费	元	536.173	0.92	493.28	
20	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-1.788	56.755	-101.48	
21	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.516	552	1388.83	
22	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.69	461.73	318.59	
23	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.16	168.176	26.91	
24	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.287	217.368	62.38	
25	J6-16	灰浆搅拌机 200L	台班	3.426	80.575	276.05	
26	J7-124	电锤 520W 小	台班	72.136	7.884	568.72	
27	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.048	35.19	1.69	
28	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.122	89.617	10.93	
		本页小计	元			261282.37	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-15栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.364	39.431	14.35	
30	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	2.475	93.674	231.84	
31	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	19.824	88.228	1749.03	
32	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.094	123.096	257.76	
33	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.248	17.627	4.37	
34	JX001	其他机械费	元	94.08	0.92	86.55	
35	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.072	375.351	27.03	
36	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.076	56.148	4.27	
	本页小计		元			2375.20	
	合计		元			263657.57	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：3-16栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		26005.03	
1	直接费			22486.11	
1.1	人工费			6441.1	
1.2	材料费			15677.28	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			367.73	
2	管理费		9.65	2169.85	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1349.15	
二	措施项目费	1+2+3		2074.84	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		594.76	
1.1	直接费			514.28	
1.1.1	人工费			203.62	
1.1.2	材料费			77.94	
1.1.3	机械费			232.72	
1.2	管理费		9.65	49.63	
1.3	利润		6	30.86	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		42.56	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	1437.52	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	756.71	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		280.8	
四	税前造价	一+二+三		28360.67	
五	销项税额	四	9	2552.46	
单位工程建安造价		四+五		30913.13	

单位工程造价表

工程名称：3-16栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					814.34	
1	011608002002	铲除水刷石墙面	1. 铲除外墙面破损及空鼓水刷石	m2	18.9	20.65	390.29	
2	011610002007	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	6	47.98	287.88	
3	011611005001	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	6	4.85	29.1	
4	011403001001	栏杆拆除	1. 栏杆拆除 2. 运距综合考虑	m2	5.8	18.46	107.07	
		屋面部分					25190.69	
5	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	113.12	17.35	1962.63	
6	010902001003	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	113.12	205.34	23228.06	
	二	单价措施费					594.76	
本页小计							26005.03	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-16栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011703001001	垂直运输		项	1	594.76	594.76	
本页小计							594.76	
合 计							26599.79	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-16栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	19.049	115	2190.64	
2	H00001	人工费	元	4454.189	1	4454.19	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	1.131	2600	2940.6	
4	05030100002	杉木锯材	m3	2.381	1830	4357.23	
5	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	130.767	22.81	2982.8	
6	14353500016	基层处理剂	kg	55.429	8	443.43	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	1.169	3500	4091.5	
8	88010500001	其他材料费	元	536.989	1	536.99	
9	J0006H	燃料动力费	元	66.304	0.92	61	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.311	552	171.67	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.023	168.176	3.87	
12	JX001	其他机械费	元	166.286	0.92	152.98	
13	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.486	375.351	182.42	
14	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.512	56.148	28.75	
	本页小计		元			22598.07	
	合计		元			22598.07	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-16栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		30360.17	
1	直接费			26914.89	
1.1	人工费			12337.55	
1.2	材料费			14319.76	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			257.58	
2	管理费		6.8	1830.22	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1614.9	
二	措施项目费	1+2+3		4095.76	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2981.23	
1.1	直接费			2644.56	
1.1.1	人工费			1454.2	
1.1.2	材料费			908.53	
1.1.3	机械费			281.83	
1.2	管理费		6.8	179.24	
1.3	利润		6	158.38	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		53.35	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1061.18	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	972.51	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10344.56	
四	税前造价	一+二+三		44800.49	
五	销项税额	四	9	4032.04	
单位工程建安造价		四+五		48832.53	

单位工程造价表

工程名称：3-16栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					20820.32	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	30.2	52.34	1580.67	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	169.52	74.78	12676.71	
3	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	32.8	183.46	6017.49	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	25.56	21.34	545.45	
		其他					9539.85	
5	010807001003	黑色镀锌防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	13.8	163.25	2252.85	
6	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	56.8	114.08	6479.74	
本页小计							29552.91	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-16栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	031001006001	镀锌栏杆	1. 铁艺栏杆高度：1100mm； 2. 防护材料各类：镀锌方钢；	m	5.27	153.18	807.26	
	二	单价措施费					2981.23	
8	011703001002	垂直运输		项	1	606.88	606.88	
9	011701002003	外脚手架		m2	207.73	11.43	2374.35	
本页小计							3788.49	
合 计							33341.4	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-16栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	13791.757	1	13791.76	人工系数:1;
2	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	326.586	6.21	2028.1	
3	03210500002	安全网	m2	69.693	5.68	395.86	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1360.17	0.42	571.27	
5	04030400001	粗净砂	m3	1.351	241.07	325.69	
6	05050100005@1	15厚生态木	m2	26.838	43.82	1176.04	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	203.424	0.61	124.09	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	72.073	64.34	4637.18	
9	13350900004	防水剂	kg	112.392	1.85	207.93	
10	88010500001	其他材料费	元	358.03	1	358.03	
11	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.154	697.587	805.02	
12	J0006H	燃料动力费	元	69.364	0.92	63.81	
13	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.568	30.802	17.5	
14	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.325	552	179.4	
15	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.083	461.73	38.32	
16	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.509	168.176	85.6	
17	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.201	217.368	43.69	
18	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.38	44.703	16.99	
19	J7-124	电锤 520W 小	台班	2.019	7.884	15.92	
20	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.123	30.102	3.7	
21	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×250 0 中	台班	0.034	340.621	11.58	
22	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.084	39.431	3.31	
23	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.006	269.753	1.62	
24	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.069	88.228	6.09	
25	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.388	123.096	47.76	
26	JX001	其他机械费	元	4.313	0.92	3.97	
	本页小计		元			24960.23	
	合计		元			24960.23	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：3-17栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		21583.26	
1	直接费			18662.89	
1.1	人工费			11418.87	
1.2	材料费			5885.46	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1358.56	
2	管理费		9.65	1800.85	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1119.79	
二	措施项目费	1+2+3		1981.78	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		739.66	
1.1	直接费			639.57	
1.1.1	人工费			253.23	
1.1.2	材料费			96.93	
1.1.3	机械费			289.41	
1.2	管理费		9.65	61.72	
1.3	利润		6	38.37	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		35.72	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	1206.4	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	635.05	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		235.65	
四	税前造价	一+二+三		23800.69	
五	销项税额	四	9	2142.06	
单位工程建安造价		四+五		25942.75	

单位工程造价表

工程名称：3-17栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		砌筑工程					1899.01	
1	010401003001	烧结普通砖填补	1. 强度等级：MU10 2. 尺寸：240*115*53烧结普通砖	m3	2.54	747.64	1899.01	
		拆除部分					11220.08	
2	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除	m2	2.4	63.63	152.71	
3	011610002008	玻璃门拆除	1. 首层玻璃门拆除； 2. 运距：综合考虑；	樘	1	94.79	94.79	
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	102.38	6.02	616.33	
5	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	102.38	7.08	724.85	
6	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	82	72.62	5954.84	
7	011610002007	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	47	63.46	2982.62	
8	011610002009	金属门拆除	1. 拆除首层道闸门	樘	1	71.17	71.17	
9	011610002010	防盗门拆除	1. 拆除防盗门	樘	2	52.45	104.9	
10	011611005001	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	13	4.85	63.05	
11	011604001001	违章建筑拆除	1. 违章建筑拆除 2. 运距：综合考虑	m3	2	227.41	454.82	
本页小计							13119.09	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-17栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		屋面部分					8464.17	
12	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	32.7	21.54	704.36	
13	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	32.7	129.78	4243.81	
14	010902001002	深灰色树脂瓦挡雨板	1. 深灰色树脂瓦挡雨板 2. 凸出防盗网50mm	m2	50	70.32	3516	
	二	单价措施费					739.66	
15	011703001001	垂直运输		项	1	739.66	739.66	
本页小计							9203.83	
合 计							22322.92	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-17栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	77.166	115	8874.09	
2	H00001	人工费	元	2798.008	1	2798.01	人工系数:1;
3	01030100006@1	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	43.164	4.67	201.58	
4	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	2.006	292.16	586.07	
5	04171300002@1	合成树脂瓦 3mm厚	m2	55.25	35	1933.75	
6	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	14.5	38.67	560.72	
7	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	37.801	22.81	862.24	
8	88010500001	其他材料费	元	281.1	1	281.1	
9	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.328	496.14	658.87	
10	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.334	702.372	234.59	
11	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.572	653.089	373.57	
12	J0006H	燃料动力费	元	82.457	0.92	75.86	
13	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.197	239.789	47.24	
14	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.387	552	213.62	
15	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	0.366	11.252	4.12	
16	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.103	217.368	22.39	
17	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.214	123.096	26.34	
18	JX001	其他机械费	元	61.785	0.92	56.84	
19	JXFTZ	机械费调整	元	0.003	1		
20	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	2.767	375.351	1038.6	
21	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	2.918	56.148	163.84	
	本页小计		元			19013.44	
	合计		元			19013.44	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-17栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		542687.31	
1	直接费			481779.47	
1.1	人工费			154524.05	
1.2	材料费			324394.04	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2861.38	
2	管理费		6.8	32356.41	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	28549.82	
二	措施项目费	1+2+3		66450.3	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		46724	
1.1	直接费			41430.57	
1.1.1	人工费			23857.84	
1.1.2	材料费			13758.75	
1.1.3	机械费			3813.98	
1.2	管理费		6.8	2811.94	
1.3	利润		6	2483.19	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		943.06	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	18783.24	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	17213.61	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		16091.38	
四	税前造价	一+二+三		625228.99	
五	销项税额	四	9	56270.61	
单位工程建安造价		四+五		681499.6	

单位工程造价表

工程名称：3-17栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					158735.34	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	158.68	52.34	8305.31	
2	011201001003	栏杆墙面找平	1. 栏杆墙面水泥砂浆修补	m2	206.7	60.84	12575.63	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	830.29	74.78	62089.09	
4	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	412.98	183.46	75765.31	
		门窗改造					242470.15	
5	010802001002	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	8.4	437.73	3676.93	
6	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝合金卷帘门	m2	8.4	243.78	2047.75	
7	010802004001	防盗门	1. 钢质防盗门（带纱网）	m2	4.3	707.92	3044.06	
8	010807001003	黑色锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	243.37	163.25	39730.15	
本页小计							207234.23	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-17栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	428.59	452.58	193971.26	
		其他					141481.82	
10	011507001005	广告招牌（广告大样二）	1. 外框：方钢100x150x3.0，外喷栗色氟碳漆，高1200mm； 2. 角钢L40x4.0支撑、1M14膨胀螺栓@500； 3. 外包20mm厚成品原木色塑木板，自攻螺丝固定； 4. 具体做法详见大样图（广告大样二）	m	5.6	723.78	4053.17	
11	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	6	400	2400	
12	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	10	350	3500	
13	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	426.6	255.62	109047.49	
14	031001006001	塑料管PVC φ 32	1. 空调冷凝水管	m	213.6	13.83	2954.09	
15	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	89.2	74.67	6660.56	
本页小计							322586.57	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-17栋立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	89.2	8.04	717.17	
17	011502007003	200高EPS压顶线200*100	1. 200高EPS压顶线200*100	m	106.9	63.12	6747.53	
18	011507001002	EPS100灰色线条100*100	1. EPS100灰色线条100*100	m	161.2	33.51	5401.81	
	二	单价措施费					46724	
19	011703001002	垂直运输		项	1	8192.94	8192.94	
20	011701002004	外脚手架		m2	1841.1	20.76	38221.24	
21	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	15.6	19.86	309.82	
本页小计							59590.51	
合 计							589411.31	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-17栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	4.46	115	512.9	
2	100002	综合人工	工日	0.711	115	81.77	
3	H00001	人工费	元	177787.205	1	177787.21	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	622.66	5.68	3536.71	
5	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	426.6	160	68256	
6	11090100006@3	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	428.59	225	96432.75	
7	88010500001	其他材料费	元	9626.17	1	9626.17	
8	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	14.211	697.587	9913.41	
9	WJJ172568@2	塑料排水管 Φ32	m	212.105	4.75	1007.5	
10	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	14.525	2.5	36.31	
11	J0006H	燃料动力费	元	936.424	0.92	861.51	
12	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-0.275	56.755	-15.61	
13	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	4.393	552	2424.94	
14	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.142	461.73	527.3	
15	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.491	168.176	418.93	
16	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.471	217.368	537.12	
17	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	4.791	44.703	214.17	
18	J7-124	电锤 520W 小	台班	173.143	7.884	1365.06	
19	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.007	35.19	0.25	
20	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.019	89.617	1.7	
21	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.108	93.674	10.12	
22	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	3.028	88.228	267.15	
23	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.278	123.096	34.22	
24	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.011	17.627	0.19	
25	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.064	375.351	24.02	
26	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.068	56.148	3.82	
	本页小计		元			373865.62	
	合计		元			373865.62	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-18栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		29739.94	
1	直接费			25715.66	
1.1	人工费			10938.22	
1.2	材料费			13450.79	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1326.65	
2	管理费		9.65	2481.49	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1542.94	
二	措施项目费	1+2+3		2676.85	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		968.17	
1.1	直接费			837.17	
1.1.1	人工费			331.46	
1.1.2	材料费			126.88	
1.1.3	机械费			378.83	
1.2	管理费		9.65	80.78	
1.3	利润		6	50.23	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		49.13	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	1659.55	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	873.59	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		324.17	
四	税前造价	一+二+三		32740.96	
五	销项税额	四	9	2946.69	
单位工程建安造价		四+五		35687.65	

单位工程造价表

工程名称：3-18栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					6531.43	
1	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除	m2	58.76	63.63	3738.9	
2	011604002002	铲除水刷石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓水刷石	m2	46	20.65	949.9	
3	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	20.4	7.08	144.43	
4	011610002002	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门	樘	7	78.6	550.2	
5	011610002008	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	20	57.4	1148	
		屋面部分					23208.51	
6	011607001001	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	75	17.35	1301.25	
7	010902001003	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	75	205.34	15400.5	
本页小计							23233.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-18栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	011607001002	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	43	21.54	926.22	
9	010902001002	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	43	129.78	5580.54	
	二	单价措施费					968.17	
10	011703001001	垂直运输		项	1	968.17	968.17	
本页小计							7474.93	
合 计							30708.11	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-18栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	39.999	115	4599.89	
2	H00001	人工费	元	6669.851	1	6669.85	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	0.75	2600	1950	
4	05030100002	杉木锯材	m3	1.599	1830	2926.17	
5	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	136.408	22.81	3111.47	
6	14353500016	基层处理剂	kg	57.82	8	462.56	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	0.775	3500	2712.5	
8	88010500001	其他材料费	元	535.357	1	535.36	
9	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.746	496.14	866.26	
10	J0006H	燃料动力费	元	107.932	0.92	99.3	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.506	552	279.31	
12	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.015	168.176	2.52	
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.06	217.368	13.04	
14	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	5.247	123.096	645.88	
15	JX001	其他机械费	元	177.689	0.92	163.47	
16	JXFTZ	机械费调整	元	0.004	1		
17	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.152	375.351	432.4	
18	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	1.218	56.148	68.39	
	本页小计		元			25538.37	
	合计		元			25538.37	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-18栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		209919.13	
1	直接费			187865.95	
1.1	人工费			62507.3	
1.2	材料费			122690.43	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2668.22	
2	管理费		6.8	11714.94	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	10337.4	
二	措施项目费	1+2+3		23048.92	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		15451.95	
1.1	直接费			13704.52	
1.1.1	人工费			7471.34	
1.1.2	材料费			4761.78	
1.1.3	机械费			1471.4	
1.2	管理费		6.8	929.72	
1.3	利润		6	821.21	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		360.59	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	7236.38	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	6631.67	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		33321.59	
四	税前造价	一+二+三		266289.64	
五	销项税额	四	9	23966.07	
单位工程建安造价		四+五		290255.71	

单位工程造价表

工程名称：3-18栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					79872.42	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	69.7	52.34	3648.1	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	218.76	183.46	40133.71	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	478.68	74.78	35795.69	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位:屋檐底部	m2	13.82	21.34	294.92	
		门窗改造					59534.68	
5	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 铝合金卷帘门	m2	76.18	243.78	18571.16	
6	010802001001	铝合金玻璃门制作安装	1. 70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门 2. 15mm钢化玻璃	m2	76.18	437.73	33346.27	
7	010807001003	黑色锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	46.66	163.25	7617.25	
		其他					70512.03	
本页小计							139407.1	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-18栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	011507001005	箱式招牌	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1. 5mm不锈钢板泛水基4. 层材料种类：主骨架L63X40X4、L40X3 两端焊接作为斜撑 5. M16化学螺栓； 6. 具体做法详见大样图	m	19	1384. 1	26297. 9	
9	011507001007	广告招牌（广告大样二）	1. 外框：方钢100x150x3. 0，外喷栗色氟碳漆，高1200mm； 2. 角钢L40x4. 0支撑、1M14膨胀螺栓@500； 3. 外包20mm厚成品原木色塑木板，自攻螺丝固定； 4. 具体做法详见大样图（广告大样二）	m	10. 2	713. 5	7277. 7	
10	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	2	350	700	
11	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	59. 4	255. 62	15183. 83	
12	011508002002	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	36	400	14400	
本页小计							63859. 43	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-18栋立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层: 15厚生态木封口(自攻螺丝固定) 3. 灰色EPC封檐板200高	m	30.7	114.32	3509.62	
14	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	38	74.67	2837.46	
15	031001006002	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	38	8.04	305.52	
	二	单价措施费					15451.95	
16	011703001002	垂直运输		项	1	3041.86	3041.86	
17	011701002002	外脚手架-10m内		m2	36.72	11.43	419.71	
18	011701002003	外脚手架-20内		m2	711.22	14.84	10554.5	
19	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	72.3	19.86	1435.88	
本页小计							22104.55	
合 计							225371.08	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-18栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.9	115	218.5	
2	100002	综合人工	工日	0.303	115	34.85	
3	H00001	人工费	元	69725.314	1	69725.31	人工系数:1;
4	01210500001@1	镀锌等边角钢 40×4	kg	731.294	6.21	4541.34	
5	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	9.88	188.07	1858.13	
6	03210500002	安全网	m2	250.009	5.68	1420.05	
7	03210900014	其他铁件 综合	kg	361.378	6.94	2507.96	
8	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3986.415	0.42	1674.29	
9	06010100003@1	15mm钢化玻璃	m2	73.133	119.52	8740.86	
10	09130100001@1	铝塑板 4MM	m2	83.79	57.69	4833.85	
11	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	59.4	160	9504	
12	11090300001	铝合金卷闸门	m2	76.18	163.96	12490.47	
13	11190400001@3	70系列2.0厚铝合金玻璃地弹门不含玻璃	m2	76.18	208	15845.44	
14	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	203.516	64.34	13094.22	
15	13350900004	防水剂	kg	317.366	1.85	587.13	
16	88010500001	其他材料费	元	2623.834	1	2623.83	
17	BCCLF11	定制招牌名称（暂估价）	个	36	400	14400	
18	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	4.853	697.587	3385.39	
19	J0006H	燃料动力费	元	347.674	0.92	319.86	
20	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.307	30.802	9.46	
21	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-1.451	56.755	-82.35	
22	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.631	552	900.31	
23	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.545	461.73	251.64	
24	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.436	168.176	241.5	
25	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.864	217.368	187.81	
26	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	2.538	44.703	113.46	
27	J7-124	电锤 520W 小	台班	26.971	7.884	212.64	
28	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.039	35.19	1.37	
	本页小计		元			169641.32	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-18栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.1	89.617	8.96	
30	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.067	30.102	2.02	
31	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.018	340.621	6.13	
32	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.003	269.753	0.81	
33	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.604	93.674	150.25	
34	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	16.013	88.228	1412.79	
35	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.733	123.096	336.42	
36	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.16	17.627	2.82	
37	JX001	其他机械费	元	56.099	0.92	51.61	
38	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.027	375.351	10.13	
39	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速) 1t(小型)	台班	0.029	56.148	1.63	
	本页小计		元			1983.57	
	合计		元			171624.89	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：3-19栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		31840.86	
1	直接费			27532.24	
1.1	人工费			8669.92	
1.2	材料费			18016.59	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			845.73	
2	管理费		9.65	2656.78	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1651.91	
二	措施项目费	1+2+3		2493.25	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		683.51	
1.1	直接费			591.01	
1.1.1	人工费			234	
1.1.2	材料费			89.57	
1.1.3	机械费			267.44	
1.2	管理费		9.65	57.03	
1.3	利润		6	35.46	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		52.04	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	1757.7	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	925.25	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		343.34	
四	税前造价	一+二+三		34677.45	
五	销项税额	四	9	3120.97	
单位工程建安造价		四+五		37798.42	

单位工程造价表

工程名称：3-19栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					2891.16	
1	011606002001	广告牌拆除	1. 广告牌拆除	m2	24.5	63.63	1558.94	
2	011604002003	铲除水刷石墙面	1. 拆除外墙面破损及空鼓水刷石	m2	26.4	20.65	545.16	
3	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	6	74.63	447.78	
4	011610002009	金属门拆除	1. 拆除首层卷帘门	樘	4	84.82	339.28	
		屋面部分					28949.7	
5	011607001001	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	130	17.35	2255.5	
6	010902001002	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	130	205.34	26694.2	
	二	单价措施费					683.51	
本页小计							31840.86	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-19栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011703001001	垂直运输		项	1	683.51	683.51	
本页小计							683.51	
合 计							32524.37	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-19栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	26.292	115	3023.58	
2	H00001	人工费	元	5880.413	1	5880.41	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	1.3	2600	3380	
4	05030100002	杉木锯材	m3	2.736	1830	5006.88	
5	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	150.28	22.81	3427.89	
6	14353500016	基层处理剂	kg	63.7	8	509.6	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	1.343	3500	4700.5	
8	88010500001	其他材料费	元	617.116	1	617.12	
9	J0006H	燃料动力费	元	76.198	0.92	70.1	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.358	552	197.62	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.026	168.176	4.37	
12	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.188	123.096	269.33	
13	JX001	其他机械费	元	191.1	0.92	175.81	
14	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.913	375.351	342.7	
15	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.962	56.148	54.01	
	本页小计		元			27659.92	
	合计		元			27659.92	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-19栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		106912.28	
1	直接费			95371.35	
1.1	人工费			34466.69	
1.2	材料费			59322.21	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1582.45	
2	管理费		6.8	6130.42	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	5409.79	
二	措施项目费	1+2+3		13312.54	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		9403.2	
1.1	直接费			8340.14	
1.1.1	人工费			4648.48	
1.1.2	材料费			3013.88	
1.1.3	机械费			677.78	
1.2	管理费		6.8	565.66	
1.3	利润		6	499.7	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		186.1	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	3723.24	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	3412.11	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11202.25	
四	税前造价	一+二+三		131427.07	
五	销项税额	四	9	11828.44	
单位工程建安造价		四+五		143255.51	

单位工程造价表

工程名称：3-19栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					42304.91	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	54.9	52.34	2873.47	
2	011204003001	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	152.47	183.46	27972.15	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	153.24	74.78	11459.29	
		门窗改造					28931.62	
4	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 铝合金卷帘门	m2	51.84	243.78	12637.56	
5	010807001003	黑色镀锌防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	17.75	163.25	2897.69	
6	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	29.6	452.58	13396.37	
		其他					35675.75	
本页小计							71236.53	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-19栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011507001003	箱式招牌	1. 镀锌角钢骨架，挑出宽1500，高1200 2. 4mm铝塑板面层 3. 1. 5mm不锈钢板泛水基4. 层材料种类：主骨架L63X40X4、L40X3 两端焊接作为斜撑 5. M16化学螺栓； 6. 具体做法详见大样图	m	16. 3	1395. 88	22752. 84	
8	011508002001	定制招牌名称（暂估价）	1. 扩边发光字体	个	12	400	4800	
9	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	20. 44	74. 67	1526. 25	
10	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	20. 44	8. 04	164. 34	
11	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L63X5. 0 @400 2. 檐口面层：15厚生态木封口（自攻螺丝固定） 3. 灰色EPC封檐板200高	m	56. 33	114. 19	6432. 32	
	二	单价措施费					9403. 2	
12	011703001002	垂直运输		项	1	1290. 39	1290. 39	
13	011701002002	外脚手架-20m内		m2	453. 6	14. 84	6731. 42	
本页小计							43697. 56	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-19栋立面装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
14	011701002003	外脚手架—10m内		m2	47.88	11.43	547.27	
15	011701005002	挑脚手架-水平防护架		m2	42	19.86	834.12	
本页小计							1381.39	
合 计							116315.48	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-19栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	1.022	115	117.53	
2	100002	综合人工	工日	0.163	115	18.75	
3	H00001	人工费	元	38978.919	1	38978.92	人工系数:1;
4	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	324.36	6.21	2014.28	
5	01210500001@1	镀锌等边角钢 40×4	kg	633.986	6.21	3937.05	
6	01291100009@2	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	8.476	188.07	1594.08	
7	03210500002	安全网	m2	167.657	5.68	952.29	
8	03210900014	其他铁件 综合	kg	284.719	6.94	1975.95	
9	09130100001@2	铝塑板 4MM	m2	71.883	57.69	4146.93	
10	11090100006@4	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	29.6	225	6660	
11	11090300001@1	铝合金卷闸门	m2	51.84	163.96	8499.69	
12	88010500001	其他材料费	元	1443.774	1	1443.77	
13	BCCLF11	定制招牌名称（暂估价）	个	12	400	4800	
14	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.519	697.587	2454.81	
15	J0006H	燃料动力费	元	147.486	0.92	135.69	
16	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.563	30.802	17.34	
17	J12-39	栓钉焊机 小	台班	-0.838	56.755	-47.56	
18	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.692	552	381.98	
19	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.347	461.73	160.22	
20	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.46	168.176	77.36	
21	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.625	217.368	135.86	
22	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.769	44.703	79.08	
23	J7-124	电锤 520W 小	台班	7.175	7.884	56.57	
24	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.023	35.19	0.81	
25	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.057	89.617	5.11	
26	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.122	30.102	3.67	
27	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.034	340.621	11.58	
		本页小计	元			78611.76	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-19栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
28	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.006	269.753	1.62	
29	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.238	93.674	115.97	
30	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	9.185	88.228	810.37	
31	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.101	123.096	258.62	
32	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.124	17.627	2.19	
33	JX001	其他机械费	元	51.324	0.92	47.22	
34	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.015	375.351	5.63	
35	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.016	56.148	0.9	
	本页小计		元			1242.52	
	合计		元			79854.28	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：3-20栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		73624.06	
1	直接费			63661.2	
1.1	人工费			18004.21	
1.2	材料费			44600.37	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1056.62	
2	管理费		9.65	6143.11	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	3819.62	
二	措施项目费	1+2+3		6228.22	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2019.24	
1.1	直接费			1746.01	
1.1.1	人工费			691.3	
1.1.2	材料费			264.62	
1.1.3	机械费			790.09	
1.2	管理费		9.65	168.49	
1.3	利润		6	104.76	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		121.03	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	4087.95	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	2151.9	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		798.52	
四	税前造价	一+二+三		80650.8	
五	销项税额	四	9	7258.57	
单位工程建安造价		四+五		87909.37	

单位工程造价表

工程名称：3-20栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					1158.57	
1	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	21	55.17	1158.57	
		屋面防水					72465.49	
2	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	300	17.35	5205	
3	010902001002	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	300	205.34	61602	
4	010902001003	深灰色树脂瓦挡雨板	1. 深灰色树脂瓦挡雨板 2. 凸出防盗网50mm	m2	20	70.32	1406.4	
5	011607001003	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	28.1	21.54	605.27	
本页小计							69977.24	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-20栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	010902001004	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	28.1	129.78	3646.82	
	二	单价措施费					2019.24	
7	011703001001	垂直运输		项	1	2019.24	2019.24	
本页小计							5666.06	
合 计							75643.3	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-20栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	47.293	115	5438.7	
2	H00001	人工费	元	13256.786	1	13256.79	人工系数:1;
3	04170900001@1	深灰色陶瓦300*400	千块	3	2600	7800	
4	05030100002	杉木锯材	m3	6.327	1830	11578.41	
5	13330500002@2	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材3mm	m2	379.284	22.81	8651.47	
6	14353500016	基层处理剂	kg	160.769	8	1286.15	
7	33411900009@2	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1cm	100m2	3.099	3500	10846.5	
8	88010500001	其他材料费	元	1578.471	1	1578.47	
9	J0006H	燃料动力费	元	225.106	0.92	207.1	
10	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.056	552	582.91	
11	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.06	168.176	10.09	
12	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.039	217.368	8.48	
13	JX001	其他机械费	元	489.271	0.92	450.13	
14	JXFTZ	机械费调整	元	0.003	1		
15	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	1.352	375.351	507.47	
16	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	1.427	56.148	80.12	
	本页小计		元			62282.79	
	合计		元			62282.79	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-20栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		53642.47	
1	直接费			47555.24	
1.1	人工费			21569.98	
1.2	材料费			25559.93	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			425.33	
2	管理费		6.8	3233.75	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2853.3	
二	措施项目费	1+2+3		5916.23	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3989.74	
1.1	直接费			3538.86	
1.1.1	人工费			1873.74	
1.1.2	材料费			1125.7	
1.1.3	机械费			539.42	
1.2	管理费		6.8	239.95	
1.3	利润		6	211.98	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		92.21	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	1834.28	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	1681	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10595.59	
四	税前造价	一+二+三		70154.29	
五	销项税额	四	9	6313.89	
单位工程建安造价		四+五		76468.18	

单位工程造价表

工程名称：3-20栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					31234.7	
1	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	43.03	183.46	7894.28	
2	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	300.05	74.78	22437.74	
3	011406001004	抹灰面油漆	1. 乳胶漆2遍 2. 部位：屋檐底部	m2	42.3	21.34	902.68	
		门窗改造					11656.05	
4	010807001003	黑色锌钢防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	71.4	163.25	11656.05	
		其他					10751.72	
5	011502007001	外包EPC封檐板	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L63X5.0 @400 2. 檐口面层：15厚生态木封口（自攻螺丝固定） 3. 灰色EPC封檐板200高	m	94	114.38	10751.72	
	二	单价措施费					3989.74	
本页小计							53642.47	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-20栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011703001002	垂直运输		项	1	1233.62	1233.62	
7	011701002002	外脚手架		m2	241.13	11.43	2756.12	
本页小计							3989.74	
合 计							57632.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-20栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	23443.729	1	23443.73	人工系数:1;
2	01210100006@1	热轧等边角钢 50×5	kg	542.826	6.21	3370.95	
3	03210500002	安全网	m2	80.898	5.68	459.5	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2391.39	0.42	1004.38	
5	04030400001	粗净砂	m3	2.376	241.07	572.78	
6	05050100005@1	15厚生态木	m2	44.415	43.82	1946.27	
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	360.06	0.61	219.64	
8	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	127.569	64.34	8207.79	
9	13350900004	防水剂	kg	198.933	1.85	368.03	
10	88010500001	其他材料费	元	748.853	1	748.85	
11	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.658	697.587	459.01	
12	J0006H	燃料动力费	元	140.999	0.92	129.72	
13	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	0.94	30.802	28.95	
14	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.662	552	365.42	
15	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.096	461.73	44.33	
16	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.9	168.176	151.36	
17	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.12	217.368	26.08	
18	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.499	44.703	22.31	
19	J7-124	电锤 520W 小	台班	10.446	7.884	82.36	
20	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.205	30.102	6.17	
21	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×250 0 中	台班	0.056	340.621	19.07	
22	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.01	269.753	2.7	
23	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.645	123.096	79.4	
24	JX001	其他机械费	元	7.169	0.92	6.6	
	本页小计		元			41765.40	
	合计		元			41765.40	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-21栋立面建筑
工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		33118.93	
1	直接费			28636.73	
1.1	人工费			14797.37	
1.2	材料费			12806.4	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1032.96	
2	管理费		9.65	2763.31	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	1718.27	
二	措施项目费	1+2+3		3536.24	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1604.19	
1.1	直接费			1387.1	
1.1.1	人工费			549.2	
1.1.2	材料费			210.22	
1.1.3	机械费			627.68	
1.2	管理费		9.65	133.85	
1.3	利润		6	83.23	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		55.56	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25	1876.49	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	987.78	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		366.55	
四	税前造价	一+二+三		37021.72	
五	销项税额	四	9	3331.95	
单位工程建安造价		四+五		40353.67	

单位工程造价表

工程名称：3-21栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除部分					9786.34	
1	011611005001	铁棚拆除	1. 铁棚拆除 2. 运距：综合考虑	m2	13	4.85	63.05	
2	011610002004	金属窗拆除	1. 旧窗拆除	樘	16	113.72	1819.52	
3	011610002003	金属窗拆除	1. 外墙防盗网	樘	85	60.91	5177.35	
4	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 外墙空鼓及破损脱落部位	m2	102.38	7.08	724.85	
5	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除起皮的墙漆涂层	m2	102.38	6.02	616.33	
6	011403001001	栏杆拆除	1. 栏杆拆除 2. 运距综合考虑	m2	75.04	18.46	1385.24	
		砌筑工程					13532.28	
7	010401003001	粘土砖填补	1. 强度等级：MU10 2. 尺寸：240*115*53	m3	18.1	747.64	13532.28	
		屋面部分					9800.31	
8	011607001001	平屋面找平层及防水层拆除（上人屋面）	1. 拆除水泥砂浆找平层 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	32.7	21.54	704.36	
本页小计							24022.98	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-21栋立面建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010902001001	细石混凝土保护层屋面（上人屋面）	1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 3. 隔离层（界面剂一道） 4. 40厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋网片，表面压光	m2	32.7	129.78	4243.81	
10	011607001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除陶瓦屋面 2. 拆除防水层 3. 运距：综合考虑	m2	6	17.35	104.1	
11	010902001003	深灰色陶瓦屋面	1. 拆除原有屋面瓦及防水材料（另计） 2. 木檩条60*40，中距800 3. 木望板，厚10 4. 铺3厚SBS改性沥青防水卷材（自粘型） 5. 顺水条40*20，中距500 6. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 7. 铺深灰色陶瓦	m2	6	205.34	1232.04	
12	010902001004	深灰色树脂瓦挡雨板	1. 深灰色树脂瓦挡雨板 2. 凸出防盗网50mm	m2	50	70.32	3516	
	二	单价措施费					1604.19	
13	011703001001	垂直运输		项	1	1604.19	1604.19	
本页小计							10700.14	
合 计							34723.12	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-21栋立面建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	100002	综合人工	工日	72.099	115	8291.39	
2	H00001	人工费	元	7055.279	1	7055.28	人工系数:1;
3	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	14.297	292.16	4177.01	
4	04171300002@1	合成树脂瓦 3mm厚	m2	55.25	35	1933.75	
5	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	14.5	38.67	560.72	
6	13330500002@3	SBS改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	44.737	22.81	1020.45	
7	88010500001	其他材料费	元	626.795	1	626.8	
8	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.328	496.14	658.87	
9	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	4.073	653.089	2660.03	
10	J0006H	燃料动力费	元	178.835	0.92	164.53	
11	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.839	552	463.13	
12	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.001	168.176	0.17	
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.453	217.368	98.47	
14	JX001	其他机械费	元	70.605	0.92	64.96	
15	JXFTZ	机械费调整	元	0.003	1		
16	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	2.002	375.351	751.45	
17	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	2.11	56.148	118.47	
	本页小计		元			28645.48	
	合计		元			28645.48	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：3-21栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		507265.27	
1	直接费			450651.91	
1.1	人工费			183783.61	
1.2	材料费			263916.86	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2951.44	
2	管理费		6.8	30073.1	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	26535.13	
二	措施项目费	1+2+3		77402.29	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		58457.85	
1.1	直接费			51835.11	
1.1.1	人工费			29904.25	
1.1.2	材料费			17191.88	
1.1.3	机械费			4738.98	
1.2	管理费		6.8	3518.05	
1.3	利润		6	3106.78	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		905.16	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	18039.28	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	16531.82	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		15846.68	
四	税前造价	一+二+三		600514.24	
五	销项税额	四	9	54046.28	
单位工程建安造价		四+五		654560.52	

单位工程造价表

工程名称：3-21栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					260030.92	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙破损及空鼓部位水泥砂浆修补	m2	189.82	52.34	9935.18	
2	011204003002	墙面仿古软瓷片80*240*25	1. 清理基层 2. 15厚专用抹灰砂浆 3. 抹软瓷专业粘结剂 4. 贴灰色仿古软瓷片 5. 勾缝/留缝	m2	712.44	183.46	130704.24	
3	011406001003	白色高抗污外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂注层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	1596.57	74.78	119391.5	
		门窗改造					135530.91	
4	010807001003	黑色镀锌防盗窗	1. 镀锌方钢管防盗窗0.8mm	m2	387.3	163.25	63226.73	
5	010807001005	铝合金中空玻璃窗6+9A+6（矩形）	1. 80系列普通铝合金推拉窗； 2. 6+9A+6普通白玻； 3. 304不锈钢金刚网，丝径0.8mm、 金刚砂带锁；	m2	159.76	452.58	72304.18	
		其他					111703.44	
6	030701003001	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架	台	24	350	8400	
本页小计							403961.83	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：3-21栋立面装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	031001006001	塑料管PVC φ 32	1. 空调冷凝水管	m	149.1	13.83	2062.05	
8	010807003001	空调百叶窗	1. 铝合金空调百叶窗	m2	367.2	255.62	93863.66	
9	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	89.2	74.67	6660.56	
10	031001006003	老旧破损雨水管拆除及外运	1. 人工拆除外运	m	89.2	8.04	717.17	
	二	单价措施费					58457.85	
11	011703001002	垂直运输		项	1	10208.29	10208.29	
12	011701002002	外脚手架		m2	2324.16	20.76	48249.56	
本页小计							161761.29	
合 计							565723.12	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：3-21栋立面装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	00000010	综合人工	工日	4.46	115	512.9	
2	100002	综合人工	工日	0.711	115	81.77	
3	H00001	人工费	元	213093.208	1	213093.21	人工系数:1;
4	03210500002	安全网	m2	786.031	5.68	4464.66	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	13275.81	0.42	5575.84	
6	04030400001	粗净砂	m3	13.189	241.07	3179.47	
7	11090100002@1	铝合金百页窗-空调	m2	367.2	160	58752	
8	11090100006@4	80系列铝合金推拉窗（带304不锈钢金刚砂、金钢砂带锁）	m2	159.76	225	35946	
9	13030300005@2	白色高抗污外墙漆	kg	678.796	64.34	43673.73	
10	13350900004	防水剂	kg	1058.523	1.85	1958.27	
11	88010500001	其他材料费	元	8238.036	1	8238.04	
12	BCCLF2	空调室外机移装	台	24	350	8400	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	15	697.587	10463.81	
14	WJJ172568@1	塑料排水管 Φ32	m	148.056	4.75	703.27	
15	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	10.139	2.5	25.35	
16	J0006H	燃料动力费	元	1166.771	0.92	1073.43	
17	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	5.474	552	3021.65	
18	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.394	461.73	643.65	
19	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	4.79	168.176	805.56	
20	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.678	217.368	582.11	
21	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	8.264	44.703	369.43	
22	J7-124	电锤 520W 小	台班	147.956	7.884	1166.49	
23	JXJ04011	自卸汽车6t(中型)	台班	0.064	375.351	24.02	
24	JXJ05002	电动卷扬机(单筒快速)1t(小型)	台班	0.068	56.148	3.82	
	本页小计		元			402758.48	
	合计		元			402758.48	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司