

岳阳楼区先锋路片区老旧街区 改造建设项目

工 程 概 算 书

岳阳市规划勘测设计院有限公司

二〇二五年十二月编制

编制说明

一、项目概况

本项目的主要包括：危房综合处置、房屋公共区域修缮(含外立面整治)、供电管线改造、弱电工程、化粪池改造、道路改造、消防隐患整治(完善消防设施)、智慧安防设施、垃圾分类设施(垃圾收集点改造)、大门、围栏(含文化墙)、危建筑节能改造、实施无障碍环境改造、楼道内照明、庭院灯、绿化、物管用房、停车位、体育健身设施、休闲坐凳、文化宣传栏及广告制作、智能快件箱、汽车充电桩、卫生服务站、便民市场及其他生活服务场所、养老抚幼服务站、快递末端服务站等。

二、编制依据

- 1、《岳阳楼区先锋路片区老旧街区改造建设项目概算总投资的批复》；
- 2、《岳阳楼区先锋路片区老旧街区改造建设项目初步设计文件》；
- 3、湘建建〔2024〕19 号《湖南省房屋建筑与装饰工程概算消耗量标准》《湖南省房屋建设项目设计概算工程建设其他费用标准》及湖南省现行计价文件；
- 4、湘建科函(2025)150 号关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；
- 5、湘建价[2021]238号关于印发2021《湖南省房屋改造加固及

维修工程消耗量标准》的通知；

6、2025年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、2025年《湖南省安装工程消耗量标准》、2025年《湖南省市政工程消耗量标准》、2025年《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、2021年《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》及其解释文件、交底学习资料等；

7、湘建价建〔2025〕18号湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》

8、材料价格按照2025年岳阳市《岳阳工程造价》第6期发布的材料预算价格，缺项材料参照市场价；

9、财建(2016)504号；

10、发改价格(2015)299号、湘监协(2016)02号文；

11、发改价格〔2015〕299号、计价格〔1999〕1283号文；

12、发改价格(2015)]299号、计价格(2002]10号文；

13、发改价格(2015)299号、计价格(2002)125号文；

14、湘招协(2015)6号文；

15、湘建价协(2016)25号；

16、湘发改价服(2016)147号；

17、场地准备及临时设施费取建筑安装工程费的0.5%；

18、工程保险费取建筑安装工程费的0.3%；

19、劳动安全卫生评审费取建筑安装工程费的0.1%。

三、编制结论：

本项目概算金额为：17375.18 万元，其中工程费 15592.28 万元，工程建设其他费 955.51 万元，预备费 827.39 万元。

项目总概算表

工程项目名称：岳阳楼区先锋路片区老旧街区改造建设项目

序号	工程项目或费用名称						备注
		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	
一	工程费用	15592.28				15592.28	
1	基础类	6117.38				6117.38	主要包括危房综合处置、房屋公共区域修缮(含外立面整治)、供电管线改造、弱电工程、化粪池改造、道路改造、消防隐患整治(完善消防设施)、智慧安防设施、垃圾分类设施(垃圾收集点改造)、大门、
2	完善类	5667.01				5667.01	主要包括危建筑节能改造、实施无障碍环境改造、楼道内照明、庭院灯、绿化、物管用房、停车位、体育健身设施、休闲坐凳、文化宣传栏及广告制作、智能快件箱、汽车充电桩
3	提升类	3807.89				3807.89	主要包括卫生服务站、便民市场及其他生活服务场所、养老抚幼服务站、快递末端服务站
二	工程建设其他费				955.51	955.51	
1	建设单位管理费				118.15		财建(2016)504号
2	工程建设监理费				250.98		发改价格(2015)299号、湘监协(2016)02号文
3	建设项目前期工作咨询费				27.24		发改价格〔2015〕299号、计价格〔1999〕1283号
4	施工图设计费				126.59		发改价格(2015)]299号、计价格(2002]10号文
5	方案及初步设计费				103.58		
6	勘察及测量费				60.40		
7	环境影响咨询费				12.91		发改价格(2015)299号、计价格(2002)125号文
8	工程招标代理费				24.95		湘招协(2015)6号文
9	工程概算审核费				5.86		湘建价协(2016)25号
10	编制工程量清单及清单计价				21.61		
11	审核工程量清单及清单计价				16.78		
12	工程结算审核费				40.43		

序号	工程项目或费用名称						备注
		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	
13	建设工程交易服务费				5.70		湘发改价服(2016)147号
14	场地准备及临时设施费				77.96		工程费*0.5%
15	工程保险费				46.78		工程费*0.3%
16	劳动安全卫生评审费				15.59		工程费*0.1%
三	预备费				827.39	827.39	
1	基本预备费				827.39		(工程费+工程建设其他费)*5%
四	建设项目总投资					17375.18	

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		609306.49	
1	直接费			557982.93	
1.1	人工费			179451.11	
1.2	材料费			366754.75	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			11777.07	
2	管理费		8	29331.46	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	21999.24	
二	措施项目费	1+2+3		52514.79	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		33657.26	
1.1	直接费			29519.96	
1.1.1	人工费			11874.38	
1.1.2	材料费			5613.99	
1.1.3	机械费			12031.59	
1.2	管理费		8	2365.5	
1.3	利润		6	1772.27	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1028.74	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	17828.79	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	9389.83	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3970.93	
四	税前造价	一+二+三		665792.21	
五	销项税额	四	9	59921.3	
单位工程建安造价		四+五		725713.51	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		屋面维修					529176.29	
1	010902001001	天沟SBS防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（每立方掺20kgFPS-B自愈型防水涂料）	m2	2215	86.04	190578.6	
2	010901001002	拆除屋面瓦（坡屋面）	1. 拆除瓷瓦屋面（材料需要利旧75%） 2. 运距：综合考虑	m2	5535	13.62	75386.7	
3	010901001006	瓦屋面（坡屋面）-新瓦材料费25%	1. 瓷瓦300*400，结构胶固定	m2	1383.75	67.38	93237.08	
4	010901001007	瓦屋面（坡屋面）-旧瓦75%	1. 瓷瓦300*400，结构胶固定 2. 瓷瓦材料利旧	m2	4151.25	35.64	147950.55	
5	031001006001	新装屋面落水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	216	97.06	20964.96	
6	031001006002	老旧破损塑料屋面落水管拆除及外运	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	216	4.9	1058.4	
		宣传栏					26928	
本页小计							529176.29	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011507001001	文化宣传栏	1. 壁厚1.2mm ϕ 80不锈钢管立柱 2. 1250*900*10厚木板基层、5厚玻璃饰面、不锈钢框架外包 3. 壁厚1.2mm50*50通长方不锈钢管横杆、壁厚1.2mm ϕ 50不锈钢管斜撑 4. 0.8厚不锈钢板外包屋面 5. 具体做法详见大样图	m2	48.96	550	26928	
		垃圾分类					7000	
8	050307019001	成品垃圾分类收集点	1. 定制1个成品不锈钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶, 尺寸555*480*970mm 材质: 不锈钢)	处	1	7000	7000	
		健身器材					5600	
9	050307019002	运动健身设备	1. 包含：台式双人漫步机2件、骑马平步机2件、运动健身车1件、肩关节训练器1件、三位扭腰器1件。	个	7	800	5600	
		砖砌墙					17679.61	
10	011601001004	砖砌墙拆除	1. 拆除方式：人机配合拆除 2. 运距：综合考虑	m3	13.83	213.16	2948	
11	010401003002	围墙加高20cm及围墙压项	1. MU10蒸压灰砂砖 2. 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	5.63	881.92	4965.21	
本页小计							47441.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	010401003003	围墙砌体 370mm厚	1. MU10实心砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	11. 11	769. 76	8552. 03	
13	010202003001	防腐松木桩	1. 防腐松木桩，直径100mm	m3	0. 38	794. 39	301. 87	
14	010501001001	混凝土垫层	商品混凝土(砾石) C15	m3	0. 87	709. 82	617. 54	
15	010403004001	Φ50mm泄水孔	1. Φ50mmPVC泄水孔	m	1. 85	14. 52	26. 86	
16	010403004002	碎石滤层	1. 粒径50碎砾石滤层	m3	0. 94	285. 21	268. 1	
		其它					22922. 59	
17	010101003001	花池内土方挖除	1. 拆除方式：挖掘机挖土方 挖土装车 2. 运距：综合考虑	m3	106. 53	36. 21	3857. 45	
18	011107001001	砖砌台阶	1. 砖砌台阶 2. MU10非粘土砖立砌;M5水泥砂浆砌筑;15厚1:3水泥砂浆抹面	m2	8. 4	263. 26	2211. 38	
19	011601001005	铺地红砖拆除 10cm厚	1. 拆除方式：人机配合拆除 2. 运距：综合考虑	m3	5	214. 2	1071	
20	010901002001	出屋面不锈钢盖板	1. 304不锈钢盖板2m*2m，框架厚1. 0, 盖板厚0. 8	m2	84	187. 89	15782. 76	
	二	单价措施费					33657. 26	
21	011703001001	垂直运输		天	1	28641. 04	28641. 04	
本页小计							61330. 03	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	011701002001	围墙脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:15米内	m2	236.28	21.23	5016.22	
本页小计							5016.22	
合 计							642963.75	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	191323.393	1	191323.39	人工系数:1;
2	88010500001	其他材料费	元	20070.686	1	20070.69	
3	J0006H@1	燃料动力费	元	3116.49	1	3116.49	
4	J7-72@1	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.008	42.86	0.34	
5	JX001	其他机械费	元	1969.135	1	1969.14	
6	JXFTZ	机械费调整	元	-0.001	1		
7	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	2.21	294.95	651.84	
8	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.018	1587.68	28.58	
9	J13-2@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	14.622	600	8773.2	
10	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	4.032	12.23	49.31	
11	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.22	704.58	155.01	
12	J4-11@2	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	2.961	704.58	2086.26	
13	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	2.364	1218.86	2881.39	
14	J4-13@3	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.526	1218.86	641.12	
15	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.062	572.61	35.5	
16	J4-33@4	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.011	572.61	6.3	
17	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.273	546.43	149.18	
18	J5-1@2	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	2.214	182.79	404.7	
19	J5-18	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	56.609	30.83	1745.26	
20	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.215	181.85	402.8	
21	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.474	233.13	110.5	
22	J9-34	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 250 小	台班	2.1	63.78	133.94	
	本页小计		元			234734.94	
	合计		元			234734.94	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		479799.75	
1	直接费			433738.66	
1.1	人工费			234328.44	
1.2	材料费			195925.51	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3484.71	
2	管理费		6.8	24451.52	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	21574.66	
二	措施项目费	1+2+3		44585.05	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		29873.35	
1.1	直接费			26358.84	
1.1.1	人工费			4268.96	
1.1.2	材料费			1628.23	
1.1.3	机械费			20461.65	
1.2	管理费		6.8	1869.81	
1.3	利润		6	1649.86	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		815.48	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	13896.22	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	12734.97	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		3146.31	
四	税前造价	一+二+三		527531.11	
五	销项税额	四	9	47477.8	
单位工程建安造价		四+五		575008.91	

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		围墙、挡墙、楼道翻新					293204.44	
1	011608002001	原墙面面层清理	1. 原墙面面层清理 2. 运距：综合考虑	m2	8074	5	40370	
2	011201001002	墙面抹灰	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	579.56	50.05	29006.98	
3	011406001002	外墙乳胶漆	1. 涂饰底层涂料 2. 涂饰面层涂料二遍	m2	579.12	33.42	19354.19	
4	010401012001	洞口砌体修补	1. Mu10实心砖封堵破损洞口	m3	0.72	886.61	638.36	
5	011406001003	楼道翻新	1. 904涂料一底一面	m2	7560	21.11	159591.6	
6	011406001004	深灰色踢脚线	1. 深灰色乳胶漆一遍 2. 满刮腻子一遍	m2	661	27.75	18342.75	
7	011405001001	栏杆刷漆	1. 防锈漆一遍 2. 调和漆二遍	m2	756	34.26	25900.56	
		其它					186595.31	
8	050307006001	304不锈钢栏杆	1. 304不锈钢栏杆，高度1.1m 2. 具体做法详见大样图	m	51.2	313.72	16062.46	
9	011608002002	屋顶檐口面层清理	1. 屋顶檐口面层清理 2. 运距：综合考虑	m2	2215	5	11075	
本页小计							320341.9	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	011201001003	屋顶檐口粉刷	1. 预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0抹平内配耐碱玻璃纤维网布 2. 外喷涂白色外墙漆(底层涂料一遍, 面层涂料两遍)	m2	2215	71.99	159457.85	
	二	单价措施费					29873.35	
11	011703001001	垂直运输		天	1	8163.55	8163.55	
12	011701008001	外装饰吊篮	1. 施工部位：屋顶檐口，高度18米	m2	1260	17.23	21709.8	
本页小计							189331.2	
合 计							509673.1	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	238597.391	1	238597.39	人工系数:1;
2	J0006H	燃料动力费	元	897.744	1	897.74	
3	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.086	236.27	492.86	
4	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	30.735	52.24	1605.6	
5	J12-40	电动打磨机 小	台班	0.768	34.49	26.49	
6	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	4.212	600	2527.2	
7	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.126	546.43	68.85	
8	J5-18	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	550.368	30.83	16967.85	
9	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	3.559	233.13	829.71	
10	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	5.683	93.26	530	
	本页小计		元			262543.69	
	合计		元			262543.69	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		841132.11	
1	直接费			748023.62	
1.1	人工费			90785.4	
1.2	材料费			611644	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			45594.22	
2	管理费		6.8	49458.24	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	43639.41	
二	措施项目费	1+2+3		35911.92	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		9698.42	
1.1	直接费			8401.71	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			8401.71	
1.2	管理费		6.8	688.88	
1.3	利润		6	607.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1361.33	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	24852.17	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	19395.01	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		5262.26	
四	税前造价	一+二+三		882306.29	
五	销项税额	四	9	79407.57	
单位工程建安造价		四+五		961713.86	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		道路工程					841132.11	
1	041001001002	拆除混凝土地面 15cm	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	1608.45	14.08	22646.98	
2	040203006010	沥青混凝土路面	1. 4cm厚SBS细粒式AC13改性沥青混凝土 2. 乳化沥青粘层 3. 高分子抗裂贴 4. 路面结构层清扫干净	m2	4293	70.47	302527.71	
3	040203006008	破损路面修复、恢复	1. 15cm厚C25砼 塑料膜养护 2. 基层土基压实, 压实系数不小于0.93	m2	2323.65	102.51	238197.36	
4	040203006012	破损路面修复（有基层）	1. 15cm厚C25砼 塑料膜养护 2. 10cm厚碎石+10cm厚石屑 3. 基层土基压实, 压实系数不小于0.93	m2	535	157.78	84412.3	
5	040203006011	混凝土路面及散水修复	1. 5cm厚C20细石混凝土找平开面 塑料膜养护	m2	976	33.58	32774.08	
6	040205006003	标线	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:普通标线	m2	146.2	46.66	6821.69	
7	040205006004	标识	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:标识	m2	37.1	125.85	4669.04	
本页小计							692049.16	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	040204004001	树围石	1. 芝麻青花岗岩细凿面1200X100X200 2. 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 3. 100厚C15砼垫层	m	72	90.16	6491.52	
9	040204004002	路缘石	1. 芝麻青花岗岩细凿面1200X100X200 2. 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 3. 100厚C15砼垫层	m	1452	72.73	105603.96	
10	041001005001	路缘石拆除 10*20cm（宽*高）	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m	1452	7.28	10570.56	
11	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：海绵城市开挖土方余土	m3	355	6.06	2151.3	
12	040202011001	路面抬高	1. 平均石屑垫高30公分	m2	331	73.31	24265.61	
	二	单价措施费					9698.42	
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	满足施工要求，综合考虑	项	1	9698.42	9698.42	
本页小计							158781.37	
合 计							850830.53	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	90785.392	1	90785.39	人工系数:1;
2	13110100002	热熔标线涂料	kg	855.702	4	3422.81	
3	J6-12@6	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.614	182.8	477.84	
4	JXFTZ	机械费调整	元	-0.054	1	-0.05	
5	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	1.514	1587.68	2403.75	
6	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.181	1824.63	330.26	
7	J1-2@3	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.022	1824.63	40.14	
8	J1-3	履带式推土机 功率(kW) 105 大	台班	0.166	1896.27	314.78	
9	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	2.147	1287.12	2763.45	
10	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	1.372	1423.52	1953.07	
11	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	2.147	1618.34	3474.58	
12	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.358	1763.75	631.42	
13	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.702	1992.85	1398.98	
14	J14-35	场外运费 压路机	台次	1	1924.09	1924.09	
15	J14-37	场外运费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	4010.35	4010.35	
16	J14-60	场外运费 履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	2467.27	2467.27	
17	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	1.331	802.58	1068.23	
18	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	1.67	27.04	45.16	
19	J1-62@1	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	1.206	27.04	32.61	
20	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	1.67	359.2	599.86	
21	J1-64@1	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	0.914	359.2	328.31	
22	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	2.863	3159.8	9046.51	
23	J1-7@5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.072	2212.53	159.3	
24	J1-8@3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1.25 大	台班	2.977	2609.22	7767.65	
25	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	6.739	1218.86	8213.9	
26	J4-13@7	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.811	1218.86	988.5	
	本页小计		元			144648.16	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
27	J4-3@2	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.914	501.43	458.31	
28	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.402	572.61	230.19	
29	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.017	572.61	9.73	
30	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.67	524.61	876.1	
31	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	16.314	9.73	158.74	
32	J6-22@2	混凝土振动器 附着式 小	台班	44.149	9.73	429.57	
	本页小计		元			2162.64	
	合计		元			146810.80	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：景观绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		64774.67	
1	直接费			58117.73	
1.1	人工费			20607.44	
1.2	材料费			35774.23	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1736.06	
2	管理费		8	3803.68	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2852.96	
二	措施项目费	1+2+3		1496.79	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		103.64	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	1393.15	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	1250.51	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		397.63	
四	税前造价	一+二+三		66669.09	
五	销项税额	四	9	6000.22	
单位工程建安造价		四+五		72669.31	

单位工程造价表

工程名称：景观绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					64774.67	
1	050102002002	麦冬	1. 种类:麦冬 2. 高度:25cm 3. 其他:81株/m2 4. 养护期:1年	m2	537	65	34905	
2	050102008001	百慕大草皮	1. 草皮种类：百慕大草皮	m2	649	33.07	21462.43	
3	050101010001	整理绿化用地		m2	1186	4.49	5325.14	
4	050305006001	石桌凳（一桌四椅）		套	2	1541.05	3082.1	
	三	单价措施费						
本页小计							64774.67	
合 计							64774.67	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：景观绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	20607.431	1	20607.43	人工系数:1;
2	WJJ320701@2	百慕大草皮	m2	700.92	18.81	13184.31	
3	WJJ321301008@1	麦冬（81株/m2），高度:25cm	m2	545.055	34.86	19000.62	
4	J12-61@1	手推喷药机 300L 小	台班	0.314	73.28	23.01	
5	J12-63@1	草坪修剪机 小	台班	1.1	71.35	78.49	
6	J4-34@1	洒水车 罐容量(L) 8000 中	台班	1.339	583.99	781.96	
7	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.179	81.73	14.63	
8	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中	台班	1.335	627.16	837.26	
9	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.001	181.85	0.18	
	本页小计		元			54527.89	
	合计		元			54527.89	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		198641.76	
1	直接费			177645.51	
1.1	人工费			41558.88	
1.2	材料费			108710.86	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			27375.77	
2	管理费		6.8	11154.56	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	9841.95	
二	措施项目费	1+2+3		5845.77	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		317.83	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	5527.94	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	4314.09	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1226.93	
四	税前造价	一+二+三		205714.46	
五	销项税额	四	9	18514.3	
单位工程建安造价		四+五		224228.76	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		雨污分流系统					198641.76	
1	040201022010	排水沟清淤	1. 人工清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m3	33.48	237.64	7956.19	
2	040201022008	拆除雨水沟盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	13.39	108.89	1458.04	
3	040201022005	新装雨水沟盖板320*500*50mm	1. 预制混凝土盖板C20 2. 圆钢 Φ6	m3	13.39	1954.54	26171.29	
4	040504008001	化粪池清淤	1. 化粪池清淤 2. 专用清粪车	座	62	250	15500	
5	040201022009	拆除钢筋混凝土盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	27.9	108.87	3037.47	
6	010512008001	新装钢筋混凝土盖板	1. 商品砼C30 2. 螺纹钢 HRB400 Φ12	m3	27.9	2051.55	57238.25	
7	040504001001	检查井提升（圆形）	1. 拆除旧井盖 2. 拆除 Φ700砖砌污水检查井圈 3. 井盖提升，现浇C25钢筋砼井圈 4. 安装井盖（井盖利旧）	座	23	788.3	18130.9	
8	040504001003	检查井提升（圆形）	1. 拆除旧井盖 2. 拆除 Φ700砖砌污水检查井圈 3. 井盖提升，现浇C25钢筋砼井圈 4. 安装井盖（井盖换新）	座	7	788.27	5517.89	
本页小计							135010.03	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	031001006001	HDPE双壁波纹管DN400	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN400, S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	68	111.12	7556.16	
10	031001006003	HDPE双壁波纹管DN200	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200, S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	46.2	43.02	1987.52	
11	031001006002	UPVC排水管DN200	1. 材质、规格:UPVC排水管DN200 2. 连接形式:粘接	m	191	93.72	17900.52	
12	040504001002	砖砌污水检查井	1. 砖砌污水检查井Φ700（井深1.2m） 2. 做法详设计大样图	座	8	1710.53	13684.24	
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	309.31	8.56	2647.69	
14	010103001001	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	211.1	12.39	2615.53	
15	010103001002	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	63.25	217.79	13775.22	
16	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	98.21	35.28	3464.85	
	二	单价措施费						
本页小计							63631.73	
合 计							198641.76	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	41558.857	1	41558.86	人工系数:1;
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	5425.42	0.5	2712.71	
3	04031100003	河砂 综合	m3	2.579	180.25	464.86	
4	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	1.888	500	944	
5	33330900001	塑钢踏步	个	40	34.53	1381.2	
6	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.072	490.35	525.66	
7	WJJ172501064@1	HDPE双臂波纹管DN400, S8级	m	69.36	72.91	5057.04	
8	WJJ172568@5	HDPE双臂波纹管DN200, S8级	m	47.124	24.53	1155.95	
9	WJJ172568@6	UPVC排水管DN200	m	189.663	71.17	13498.32	
10	WJJ182510@1	UPVC排水管DN200 管箍	个	9.168	19.55	179.23	
11	J5-10@3	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.025	217.17	5.43	
12	J6-22@3	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.537	10.32	5.54	
13	J7-2@4	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.013	47.79	0.62	
14	J7-3@4	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.054	29.24	1.58	
15	JX005	机械费	元	3392.213	1	3392.21	
16	JXFTZ	机械费调整	元	-0.033	1	-0.03	
17	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.064	1587.68	101.61	
18	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.01	1824.63	18.25	
19	J1-2@2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.021	1824.63	38.32	
20	J1-29@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.908	1125.46	1021.92	
21	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.177	466.67	82.6	
22	J13-1@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.368	466.67	171.73	
23	J1-35@3	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	5.015	26.44	132.6	
24	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.213	3159.8	673.04	
25	J1-69@2	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.444	3159.8	1402.95	
26	J1-7@2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	1.274	2212.53	2818.76	
27	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	1.424	741.31	1055.63	
28	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	2.544	741.31	1885.89	
	本页小计		元			80286.48	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.879	1002.27	881	
30	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	1.077	1489.24	1603.91	
31	J3-23@1	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	1.963	1489.24	2923.38	
32	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.177	591.52	104.7	
33	J3-54@1	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.368	591.52	217.68	
34	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.374	1218.86	455.85	
35	J4-13@3	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	2.958	1218.86	3605.39	
36	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.088	238.7	21.01	
37	J4-30@2	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.856	238.7	204.33	
38	J4-30@3	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	1.784	238.7	425.84	
39	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.008	572.61	4.58	
40	J4-33@4	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.074	572.61	42.37	
41	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.21	524.61	110.17	
42	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	3.815	546.43	2084.63	
43	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	2.13	613.72	1307.22	
44	J5-10@2	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.008	213.48	1.71	
45	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.34	259.67	88.29	
46	J5-22@1	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.708	259.67	183.85	
47	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.112	181.85	20.37	
48	J6-13	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小	台班	-0.096	188.3	-18.08	
49	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.224	10.63	2.38	
50	J6-22@2	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.163	9.73	1.59	
51	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.226	41.8	9.45	
52	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.385	25.85	9.95	
53	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.054	25.85	1.4	
54	J7-12@3	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.152	25.85	3.93	
55	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.054	34.12	1.84	
56	J7-17@2	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.112	34.12	3.82	
	本页小计		元			14302.56	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
57	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.15	44.26	6.64	
58	J7-2@2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.253	44.26	11.2	
59	J7-2@3	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.004	44.26	0.18	
60	J7-3@2	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.633	27.83	17.62	
61	J7-3@3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.017	27.83	0.47	
62	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.342	91.52	122.82	
63	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.179	136.12	24.37	
64	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.279	29.11	8.12	
65	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.114	18.43	2.1	
	本页小计		元			193.52	
	合计		元			94782.56	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		397292.21	
1	直接费			358767.91	
1.1	人工费			73851.91	
1.2	材料费			264155.33	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			20760.67	
2	管理费		32.16	23751	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	14770.81	
二	措施项目费	1+2+3		9128.64	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		635.67	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	8492.97	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	7385.19	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		115238.53	
四	税前造价	一+二+三		521659.38	
五	销项税额	四	9	46949.34	
单位工程建安造价		四+五		568608.72	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		安装工程					397292.21	
		消火栓系统					75734.46	
1	030901011001	室外消火栓（新增）	1. 型号、规格:消防栓采用 SS100/65-1.0 型地上式消火栓 2. 闸阀DN100	套	2	1482.04	2964.08	
2	031001006001	PE给水管DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:消火栓供水 3. 规格、压力等级:PE管DN100	m	209	61.04	12757.36	
3	040504001001	消火栓井 地下式 井深1.40m	1. 消火栓井	座	2	2159.34	4318.68	
4	010101003016	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	102.41	8.92	913.5	
5	010103001017	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	73.15	12.14	888.04	
6	010103001018	回填石屑	1. 沟槽回填石屑	m3	29.26	179.78	5260.36	
7	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	29.25	31.71	927.52	
8	031006015001	更换水表箱	1. 原水表箱拆除 2. 更换成品不锈钢水表箱（内装6块水表）	套	58	649.56	37674.48	
9	041001001003	拆除混凝土路面15CM	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	94.05	12.92	1215.13	
本页小计							66919.15	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	040203006003	恢复混凝土路面15CM	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层 2. 压实的土基（压实度≥92%）	m2	94.05	93.73	8815.31	
		路灯					144911.63	
11	030412007003	拆除老旧路灯	1. 名称:拆除老旧立式路灯	套	1	53.07	53.07	
12	030412007005	立杆式路灯	1. 名称:立杆式路灯 2. 型号:60W,LED光源（含基础、预埋件等全套）	套	29	1956.61	56741.69	
13	030404017003	成套配电箱（含表计装置、时间控制器、配电元器件等）	1. 名称:壁挂式照明配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1	1507.84	1507.84	
14	030411001024	配管	1. 材质、规格:PVC32 2. 配置形式:埋地敷设	m	740	11.76	8702.4	
15	030408001012	电力电缆 YJV-3*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*10 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	740	25.65	18981	
16	030411004005	配线	1. 名称:景观灯配电 2. 型号:BVR-3*2.5	m	750	2.65	1987.5	
17	040205001004	接线井	1. 低压手孔井400*400mm 2. 做法详设计图纸	座	38	550.74	20928.12	
18	010101003020	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	166.5	8.92	1485.18	
19	010103001023	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	105.45	12.14	1280.16	
本页小计							120482.27	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
20	010103001024	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	61.05	179.78	10975.57	
21	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	61.05	31.71	1935.9	
22	041001001006	拆除混凝土路面15CM	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	187.25	12.92	2419.27	
23	040203006006	恢复混凝土路面15CM	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层 2. 压实的土基（压实度≥92%）	m2	187.25	93.73	17550.94	
24	030414002001	送配电装置系统		系统	1	362.99	362.99	
		监控系统					112309.66	
25	030507008001	高清智能枪式摄像机（壁挂式）	1、300万室外红外高速枪机	台	18	813.52	14643.36	
26	030507013001	网络硬盘录像机	1. 24路网络硬盘录像机（含4TB硬盘）	套	1	4760.8	4760.8	
27	030501012001	24口核心交换机	1. 24口核心交换机	台	1	1948.61	1948.61	
28	030507014001	视频管理电脑（含液晶显示屏、键盘等全套）	1. 视频管理电脑	台	1	4262.53	4262.53	
29	030501012002	24口交换机	1. 24口接入交换机	台	1	1948.61	1948.61	
30	081103004001	枪机电源	1. 名称:枪机电源 2. 型号:DC12V, 2A	个	18	73.21	1317.78	
本页小计							62126.36	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
31	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 1.5KWUPS电源，不间断供电2小时	台	1	8634.08	8634.08	
32	030501005001	监控专用机柜22U	1. 监控专用机柜22U	台	1	1848.49	1848.49	
33	030501005002	监控防水机箱	1. 钢质灰色喷塑机箱，尺寸280*190*100mm	台	9	182.87	1645.83	
34	030502001001	室外光交接箱	1. 名称:室外光交接箱 2. 设备基座做法：详设计图纸	台	2	3238.23	6476.46	
35	030411001025	配管	1. 材质、规格:PVC32 2. 配置形式:明敷	m	900	17.38	15642	
36	030411001026	配管	1. 材质、规格:PVC32 2. 配置形式:埋地	m	200	11.76	2352	
37	030502007001	4芯单模光纤	1. 名称:4芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	150	5.8	870	
38	030502016001	FC单模光纤尾纤		根	2	15.06	30.12	
39	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	470	4.15	1950.5	
40	030408001013	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	150	13.71	2056.5	
41	030411004006	配线	1. 名称:监控电源线 2. 型号:RVV-3*4	m	470	10.25	4817.5	
本页小计							46323.48	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
42	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	18	8.55	153.9	
43	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	链路	16	167.92	2686.72	
44	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920.77	3920.77	
45	040205001005	检查井	1. 低压手孔井400*400mm 2. 做法详设计图纸	座	16	550.72	8811.52	
46	010101003025	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	101.25	8.92	903.15	
47	010103001025	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	64.12	12.14	778.42	
48	010103001026	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	37.13	179.76	6674.49	
49	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	37.13	31.71	1177.39	
50	041001001007	拆除混凝土路面15CM	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	112.5	12.92	1453.5	
51	040203006007	恢复混凝土路面15CM	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层 2. 压实的土基（压实度≥92%）	m2	112.5	93.73	10544.63	
		充电桩预留预埋					44336.46	
52	030411001027	配管	1. 材质、规格:CPVC Φ110*5mm 2. 配置形式:埋地敷设	m	368	34.57	12721.76	
本页小计							49826.25	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
53	010501001001	C20砼包管	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.24	637.34	3339.66	
54	010101003019	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	48.87	8.92	435.92	
55	010103001021	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	29.29	12.15	355.87	
56	010103001022	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	10.84	179.75	1948.49	
57	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	19.61	31.71	621.83	
58	040205001003	接线井	1. 低压手孔井1000*1000*900mm 2. 做法详设计图纸	座	6	3755.74	22534.44	
59	030409002001	接地母线（沿管沟敷设）	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:-40*4热镀锌扁钢 3. 安装部位:室外埋地	m	92	21.52	1979.84	
60	030414011001	接地网系统调试	1. 名称:接地网系统调试 2. 类别:接地网	系统	1	398.65	398.65	
		道闸					20000	
61	030507006001	出入口道闸系统（暂估价）	1. 满足设计及使用要求 2. 含人行、车行匝道各一套	套	1	20000	20000	
	二	单价措施费						
62	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计							51614.7	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 7 页 共 7 页

合 计	397292.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	73851.815	1	73851.82	人工系数:1;
2	04030200002@2	石屑	m3	171.458	121.29	20796.14	
3	WJJ010904@1	圆钢 φ 10（L=1500mm）	根	29	4.72	136.88	
4	WJJ011305@5	镀锌扁钢-40*4	m	94.116	7.295	686.58	
5	WJJ172567@1	PE给水管DN100[2022年10月岳阳工程造价市场价]	m	212.135	28.72	6092.52	
6	WJJ172574@10	塑料管PVC32	m	958.8	3.52	3374.98	
7	WJJ172574@12	硬塑料管 CPVC φ 110*5m	m	379.04	17.07	6470.21	
8	WJJ180910@10	直接头PVC32	个	50	0.3	15	
9	WJJ180910@11	直接头PVC32	个	185	0.3	55.5	
10	WJJ180911@1	塑料管枕 DN100	个	187.68	3.8	713.18	
11	WJJ180918@1	PE给水管DN100 管件	个	57.057	19.46	1110.33	
12	WJJ190002@3	闸阀DN100	个	2	385	770	
13	WJJ230302@2	SS100/65-1.6 型地上式消防栓	套	2	672.84	1345.68	
14	WJJ246906@1	成品不锈钢水表箱（内装6块水表）	台	58	390.5	22649	
15	WJJ253302@1	6m高路灯（60W,LED光源，含灯杆、光源、预埋件等成套产品）	套	29.29	1338.5	39204.67	
16	WJJ280301@9	RVV-3*4	m	507.6	8.082	4102.42	
17	WJJ280304@4	BVR-2.5	m	870	1.412	1228.44	
18	WJJ281107@12	电力电缆 YJV-3*10	m	747.4	21.242	15876.27	
19	WJJ281107@7	电力电缆 YJV-3*4	m	151.5	10.976	1662.86	
20	WJJ282501@3	双绞线缆CAT6	m	493.5	1.61	794.54	
21	WJJ290615@5	塑料管PVC32	m	990	3.52	3484.8	
22	WJJ291105@4	监控防水机箱	个	9	88.535	796.82	
23	WJJ292508@6	4芯单模光纤	m	152.25	1.35	205.54	
24	WJJ550502@3	室外ODF光交接箱	个	2	2435.46	4870.92	
25	WJJ550502@4	监控专用机柜22U	个	1	1500	1500	
26	补充主材001	成套配电箱	台	1	1300	1300	
27	补充主材002	1.5KWUPS电源，不间断供电2小时	台	1	8000	8000	
		本页小计	元			221095.10	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
28	补充主材003@1	POE300万高清智能枪式摄像机	台	18	424.967	7649.41	
29	补充主材004	FC单模光纤尾纤	根	2	10.624	21.25	
30	补充主材007@1	24路网络硬盘录像机 (含4TB硬盘)	台	1	4000	4000	
31	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	18	44.267	796.81	
32	补充主材010@1	24口核心交换机	台	2	1593.625	3187.25	
33	补充主材013	摄像机支架	套	18	44.267	796.81	
34	补充主材014@1	视频管理电脑	台	1	3984.064	3984.06	
35	J1-35@2	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.275	28.27	7.77	
36	J4-30@3	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.103	230.62	23.75	
37	J4-33@7	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.003	533.34	1.6	
38	J6-12@2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.164	182.8	29.98	
39	J6-21@2	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.608	11.19	6.8	
40	J6-21@3	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.069	11.19	0.77	
41	JX002	电焊机(综合)	台班	1.312	75.63	99.23	
42	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.024	1587.68	38.1	
43	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.001	1587.68	1.59	
44	J1-1@3	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.068	1587.68	107.96	
45	J1-1@5	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.152	1587.68	241.33	
46	J1-1@6	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.048	1587.68	76.21	
47	J1-2@3	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.034	1824.63	62.04	
48	J1-2@4	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.011	1824.63	20.07	
49	J12-6	吹风机 能力(m3/min) 4 小	台班	0.29	22.11	6.41	
50	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.315	1125.46	354.52	
51	J1-29@3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.855	1125.46	962.27	
52	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.144	1423.52	204.99	
53	J1-31@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.045	1423.52	64.06	
54	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250	台班	7.323	26.44	193.62	
	本页小计		元			22938.66	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		小					
55	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	5.494	26.44	145.26	
56	J1-69@2	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.533	3159.8	1684.17	
57	J1-69@3	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.167	3159.8	527.69	
58	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.443	2212.53	980.15	
59	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.008	2212.53	17.7	
60	J1-7@4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	1.227	2212.53	2714.77	
61	J1-7@6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.112	2212.53	247.8	
62	J1-7@7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.035	2212.53	77.44	
63	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.022	741.31	16.31	
64	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.003	741.31	2.22	
65	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.091	1002.27	1093.48	
66	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.007	1172.19	8.21	
67	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	2.741	1218.86	3340.9	
68	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.122	1218.86	148.7	
69	J4-13@3	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.394	1218.86	480.23	
70	J4-13@4	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	2.614	1218.86	3186.1	
71	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	1.305	501.43	654.37	
72	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	1.343	238.7	320.57	
73	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.057	572.61	32.64	
74	J4-33@4	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.008	572.61	4.58	
75	J4-33@5	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.009	572.61	5.15	
76	J4-33@6	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.069	572.61	39.51	
77	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.567	524.61	822.06	
78	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.003	546.43	1.64	
79	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.073	613.72	44.8	
80	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.036	213.48	7.69	
	本页小计		元			16604.14	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
81	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.351	287.32	100.85	
82	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.256	181.85	46.55	
83	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.389	181.85	70.74	
84	J6-13	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小	台班	0.07	188.3	13.18	
85	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.012	233.13	2.8	
86	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.312	10.67	3.33	
87	J6-21@1	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.165	10.67	1.76	
88	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.174	9.73	1.69	
89	J6-22@1	混凝土振动器 附着式 小	台班	5.696	9.73	55.42	
90	J6-22@2	混凝土振动器 附着式 小	台班	1.787	9.73	17.39	
91	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.088	41.8	3.68	
92	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.01	47.35	0.47	
93	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.003	25.85	0.08	
94	J7-124	电锤 520W 小	台班	16.92	8.42	142.47	
95	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.11	44.26	4.87	
96	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.145	27.83	4.04	
97	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.021	35.28	0.74	
98	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.148	22.81	3.38	
99	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	5.086	58.83	299.21	
100	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.106	108.67	11.52	
101	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.206	85.28	17.57	
102	J9-30	电熔管件熔接机 直径(mm) 160 小	台班	2.299	28.54	65.61	
103	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.02	29.1	0.58	
104	Y10-11	导通测试仪 量程:1mΩ~2Ω,精度:±0.2%	台班	0.08	15.91	1.27	
105	Y10-4	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω~299.9kΩ	台班	1	53.45	53.45	
106	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.467	37.05	17.3	
107	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A,3×(0~25)A,1×(0~75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0~	台班	0.2	31.74	6.35	
	本页小计		元			946.30	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		300)V, 3×(0~300)V, 1×(0~600)V, DC:4×(0~±300)V					
108	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A, 并联4000A, 精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
109	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m, 精度:±1%	台班	0.06	14.46	0.87	
110	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	3.2	35.31	112.99	
111	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm, 波长:750~1700nm	台班	3.2	56.17	179.74	
112	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.54	110.72	59.79	
113	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	25.66	4.22	108.29	
114	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
115	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL, 分辨率:0.01%LEL, 精度:±2%FS, 响应时间:≤5s, 恢复时间:≤15s, 重复性:±0.5%, 线性误差:±1.0%, 不确定度:2%Rd±0.1	台班	0.188	13.05	2.45	
116	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000ppm	台班	0.038	60.02	2.28	
117	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	12.2	4.54	55.39	
118	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	7.18	9.43	67.71	
119	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.18	5.38	44.01	
120	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	14.07	4.08	57.41	
121	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
	本页小计		元			702.36	
	合计		元			262286.56	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		457871.77	
1	直接费			411095.36	
1.1	人工费			91648.54	
1.2	材料费			311298.29	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			8148.53	
2	管理费		8	26736.3	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	20046.8	
二	措施项目费	1+2+3		10523.8	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		732.59	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	9791.21	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	8788.69	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		2810.37	
四	税前造价	一+二+三		471205.94	
五	销项税额	四	9	42408.53	
单位工程建安造价		四+五		513614.47	

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		绿化工程					457871.77	
1	040203009001	雨水花园	1. 松树皮覆盖 2. 介质土(450mm厚) 3. 级配碎石50mm(粒径5-15mm) 4. 级配碎石50mm(粒径15-30mm) 5. 级配碎石200mm(粒径30-50mm) 6. 素土夯实≥0.9 7. 详见海绵设施部分施工图	m2	239.3	200.71	48029.9	
2	050101010001	下凹式绿地	1. 250厚介质土 2. 200g/m2透水土工布 3. 300厚粒径15-30mm碎石层 4. 100厚粒径5-15mm瓜子片 5. 200g/m2透水土工布 6. 素土夯实≥0.9 7. 详见海绵设施部分施工图	m2	1482.8	186.06	275889.77	
3	060105006003	土工布铺设（雨水花园）	1. 透水土工布	m2	986	6.16	6073.76	
4	060105006004	防渗土工布	1. 防渗土工布	m2	656	6.16	4040.96	
5	050102002003	鸢尾	1. 种类: 鸢尾 2. 高度: 30cm 3. 冠幅: 20cm 4. 其他: 49株/m2，种植不露土 5. 养护期: 1年	m2	479.3	105.15	50398.4	
本页小计							384432.79	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	050102002012	翠芦莉	1. 种类:翠芦莉 2. 高度:30cm 3. 冠幅:15cm 4. 其他:49株/m2，种植不露土 5. 养护期:1年	m2	9.5	62.38	592.61	
7	050102002002	黄昌蒲	1. 种类:黄昌蒲 2. 高度:40-50cm 3. 其他:3-5芽/丛，16丛/m2 4. 养护期:1年	m2	14.1	50.91	717.83	
8	050102002005	美人蕉	1. 种类:美人蕉 2. 高度:40cm 3. 冠幅:30cm 4. 其他:49株/m2，种植不露土 5. 养护期:1年	m2	16.5	155.39	2563.94	
9	050102002001	玉簪	1. 种类:玉簪 2. 高度:20cm 3. 冠幅: 30cm 3. 其他:64株/m2，种植不露土 4. 养护期:1年	m2	26.1	171.46	4475.11	
10	050102002004	石昌蒲	1. 种类:石昌蒲 2. 高度:50-60cm 3. 冠幅:50cm 4. 其他:64株/m2，种植不露土 5. 养护期:1年	m2	12	80.52	966.24	
本页小计							9315.73	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	050102002016	玉带草	1. 种类:玉带草 2. 高度:30cm 3. 冠幅:20cm 3. 其他:49株/m2，袋苗 4. 养护期:1年	m2	16. 3	57. 41	935. 78	
12	050102002017	葱兰	1. 种类:葱兰 2. 高度:25cm 3. 冠幅:15cm 4. 其他:49株/m2 5. 养护期:1年	m2	411. 8	48. 09	19803. 46	
13	050102002018	毛芋	1. 种类:毛芋 2. 高度:30cm 3. 其他16丛/m2 4. 养护期:1年	m2	53. 2	66. 84	3555. 89	
14	050102012003	狗牙根	1. 种类:狗牙根 2. 养护期:1年	m2	836. 6	35	29281	
15	050102002009	旱伞草	1. 种类:旱伞草 2. 高度:50cm 3. 其他:25丛/m2，袋苗 4. 养护期:1年	m2	8. 1	62. 6	507. 06	
16	050101010002	整理绿化用地		m2	1883. 5	4. 49	8456. 92	
17	040202011001	碎石铺设	1. 石料规格:灰色5-10mm粒径 2. 厚度:50mm	m2	110. 4	14. 34	1583. 14	
本页小计							64123. 25	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	二	单价措施费						
本页小计								
合 计							457871.77	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	41780.304	1	41780.3	人工系数:1;
2	H00001@1	人工费	元	49868.25	1	49868.25	人工系数:1;
3	WJJ320701@8	狗牙根	m2	903.528	20.5	18522.32	
4	WJJ321301004@1	草本花卉(成片栽植) 3-5芽/丛, 16丛/m2	m2	14.312	29.76	425.93	
5	WJJ321301004@2	紫芋（16株/m2），高度:45cm	m2	53.998	46.4	2505.51	
6	WJJ321301004@3	旱伞草（25丛/m2），高度:50cm	m2	8.222	41.28	339.4	
7	WJJ321301006@4	草本花卉(成片栽植) 种植密度≤49株/m2 高度:30cm	m2	486.49	76.44	37187.3	
8	WJJ321301006@5	翠芦莉（49株/m2），高度:30cm	m2	9.643	34.3	330.75	
9	WJJ321301006@6	美人蕉（49株/m2），冠幅30cm, 高度:40cm	m2	16.748	125.93	2109.08	
10	WJJ321301006@7	玉带草（49株/m2），高度:30cm	m2	16.545	29.4	486.42	
11	WJJ321301006@8	葱兰（49株/m2），高度:25cm, 冠幅15cm	m2	417.977	21.17	8848.57	
12	WJJ321301007@5	玉簪（64株/m2），冠幅30cm, 高度:20cm	m2	26.492	140.8	3730.07	
13	WJJ321301007@6	石昌蒲（64株/m2），冠幅: 40cm, 高度:50-60cm	m2	12.18	51.2	623.62	
14	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.752	81.73	61.46	
15	J12-63	草坪修剪机 小	台班	1.418	79.41	112.6	
16	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	48.908	26.44	1293.13	
17	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	2.087	1519.36	3170.9	
18	J1-6@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.606	1519.36	920.73	
19	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中	台班	4.129	627.16	2589.54	
	本页小计		元			174905.88	
	合计		元			174905.88	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程（

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		751928.96	
1	直接费			669737.66	
1.1	人工费			116631.97	
1.2	材料费			439049.85	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			114055.84	
2	管理费		6.8	43666.02	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	38528.87	
二	措施项目费	1+2+3		22843.38	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1203.09	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	21640.29	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	16888.42	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		4648.63	
四	税前造价	一+二+三		779420.97	
五	销项税额	四	9	70147.89	
单位工程建安造价		四+五		849568.86	

单位工程造价表

工程名称：道路工程（

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		路面工程					751928.96	
1	040203008001	透水砖	1. 60mm厚透水砖 2. 预拌干混地面砂浆 DS M15.0结合层 3. 100mm厚C25透水混凝土 透水率>10-2cm/s 4. 200mm厚粒径5-10mm级配碎石 5. 素土夯实, 夯实系数0.93	m2	263.1	274.06	72105.19	
2	040203006001	透水混凝土地面	1. 80mm厚粒径3-6mm, C25素色透水混凝土面层(无色透明密封) 2. 200mm厚粒径10-12mm, C25粗颗粒透水混凝土 3. 200mm厚级配碎石垫层(重型压实度0.95) 4. 素土回填分层夯实, 夯实系数≥0.93	m2	1320.1	360.7	476160.07	
3	040204004003	开口路缘石	1. 青石路缘石500X300X80, 带弧面开口槽 2. 30厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0 3. 100厚商品混凝土(砾石) C20垫层 4. 150厚碎石垫层 5. 详见路缘石开口做法大样图1、平缘石做法大样图及路缘石基础图	m	124	117.36	14552.64	
本页小计							562817.9	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程（

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	050201001001	滤水卵石笼	1. 粒径40~50卵石，满铺200mm厚	m3	3.72	231.89	862.63	
5	040204004004	平路缘石	1. 青石路缘石500X300X80，弯道250*300*80 2. 30厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0 3. 100厚商品混凝土(砾石) C20垫层 4. 150厚碎石垫层 5. 详见S-16平缘石做法大样图及路缘石基础图	m	1048	97.06	101718.88	
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 坚土	m3	1574	8.56	13473.44	
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:现场余土	m3	314.8	6.06	1907.69	
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	1259.2	35.28	44424.58	
9	041001001001	拆除混凝土路面15CM	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	1898	14.08	26723.84	
	三	单价措施费						
本页小计							189111.06	
合 计							751928.96	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程（

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	116631.966	1	116631.97	人工系数:1;
2	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.297	1587.68	471.54	
3	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.191	1587.68	303.25	
4	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	16.688	781.63	13043.84	
5	J1-16@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中	台班	1.377	1258.23	1732.58	
6	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.214	1824.63	390.47	
7	J1-20@1	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.19	1522.11	289.2	
8	J1-25@1	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大	台班	0.411	1422.15	584.5	
9	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.274	1125.46	308.38	
10	J1-31@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.174	1423.52	247.69	
11	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.689	1992.85	1373.07	
12	J1-34@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.33	1992.85	657.64	
13	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	24.831	79.9	1984	
14	J1-52@1	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大	台班	0.444	1238.16	549.74	
15	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	3.378	3159.8	10673.8	
16	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	4.269	2212.53	9445.29	
17	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	1.871	2212.53	4139.64	
18	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	35.894	1218.86	43749.76	
19	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	33.708	238.7	8046.1	
20	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	1.137	572.61	651.06	
21	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.109	181.85	383.52	
22	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	108.908	23.67	2577.85	
23	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	4	30.57	122.28	
24	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	38.686	318.74	12330.78	
	本页小计		元			230687.95	
	合计		元			230687.95	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程（

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		178794.89	
1	直接费			161128.94	
1.1	人工费			33471.12	
1.2	材料费			114513.66	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			13144.16	
2	管理费		6.8	9385.76	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8281.43	
二	措施项目费	1+2+3		4937.45	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		286.07	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	4651.38	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	3630.01	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		51102.39	
四	税前造价	一+二+三		234834.73	
五	销项税额	四	9	21135.13	
单位工程建安造价		四+五		255969.86	

单位工程造价表

工程名称：排水工程（

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		雨污分流系统					178794.89	
1	031001006002	聚乙烯缠绕结构壁管DN300（B）型	1. 材质、规格：聚乙烯缠绕结构壁管DN300（B）型，SN=8KN/m ² 2. 连接形式：承插口电熔焊接连接方式	m	75	112.09	8406.75	
2	031001006003	聚乙烯缠绕结构壁管DN400（B）型	1. 材质、规格：聚乙烯缠绕结构壁管DN400（B）型，SN=8KN/m ² 2. 连接形式：承插口电熔焊接连接方式	m	163	175.63	28627.69	
3	040504001012	砖砌雨水检查井	1. 砖砌检查井Φ1000（平均井深1.57m） 2. 做法参图集20S515	座	9	2558.24	23024.16	
4	040504002001	混凝土交汇井	1. 混凝土交汇井1100*1100mm（井深1.47m） 2. 做法参设计大样图	座	1	7943.35	7943.35	
5	040504009004	单箅溢流式雨水口	1. 砖砌单箅溢流式雨水口680*380mm（含S304不锈钢截污挂篮） 2. 做法参图集16S518页11	座	6	1214.91	7289.46	
6	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PE穿孔盲管DN150 4. 连接形式：电熔连接	m	698	67.56	47156.88	
本页小计							122448.29	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程（

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	040504009005	溢流井	1. 塑料成品检查井，配方型四防装置，定制方型铸铁溢流口（含安装到位）	座	7	970.49	6793.43	
8	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	518.45	8.56	4437.93	
9	010103001001	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	407.25	12.39	5045.83	
10	010103001002	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	72.9	217.81	15878.35	
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	111.2	35.28	3923.14	
12	031001006008	UPVC排水管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN150 4. 连接形式:粘接	m	265	60.4	16006	
13	031001002001	焊接钢管	1. 安装部位:雨水交汇井内 2. 介质:雨水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN400 4. 连接形式:焊接	m	12	355.16	4261.92	
	二	单价措施费						
本页小计							56346.6	
合 计							178794.89	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程（

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	33471.11	1	33471.11	人工系数:1;
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1941.776	0.5	970.89	
3	04030200002@1	石屑	m3	90.396	121.29	10964.13	
4	04031100003	河砂 综合	m3	7.775	180.25	1401.44	
5	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	9.704	500	4852	
6	33330900001	塑钢踏步	个	54	34.53	1864.62	
7	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	3.516	490.35	1724.07	
8	WJJ012916	热轧中厚钢板 δ 10mm~15mm	kg	43.72	4.15	181.44	
9	WJJ170135	焊接钢管	kg	95.76	4.291	410.91	
10	WJJ170136@1	焊接钢管DN400	m	11.7	266.707	3120.47	
11	WJJ172501064@2	聚乙烯缠绕结构壁管DN400（B）型, SN=8KN/m2	m	166.26	125.29	20830.72	
12	WJJ172568@13	UPVC排水管DN150	m	263.145	41.02	10794.21	
13	WJJ172568@7	聚乙烯缠绕结构壁管DN300（B）型, SN=8KN/m2	m	76.5	82.67	6324.26	
14	WJJ182510@3	UPVC排水管DN150 管箍	个	14.045	9.72	136.52	
15	WJJ360101001@1	成品塑料溢流井750*400	座	7.14	401.062	2863.58	
16	JX002	电焊机(综合)	台班	1.958	75.63	148.08	
17	JX005	机械费	元	281.58	1	281.58	
18	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.098	1587.68	155.59	
19	J12-8	鼓风机 能力(m3/min) 18 小	台班	0.4	45.71	18.28	
20	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	1.751	1125.46	1970.68	
21	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	5.781	26.44	152.85	
22	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.088	1002.27	1090.47	
23	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大	台班	0.258	1354.23	349.39	
24	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	2.468	1218.86	3008.15	
25	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.219	238.7	52.28	
26	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.065	572.61	37.22	
27	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.949	524.61	497.85	
28	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.292	181.85	53.1	
		本页小计	元			107725.89	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程（

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J6-13	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小	台班	-0.193	188.3	-36.34	
30	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.546	10.63	5.8	
31	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.09	10.67	0.96	
32	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	2.141	25.85	55.34	
33	J7-24	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000 中	台班	0.256	271.08	69.4	
34	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.068	363.93	24.75	
35	J7-51	卷板机 板厚×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.184	263.26	48.44	
36	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.007	22.81	0.16	
37	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	3.128	58.83	184.02	
38	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小	台班	-0.037	74.49	-2.76	
39	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	11.346	40.17	455.77	
40	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.511	29.1	14.87	
41	J9-44	电焊条恒温箱 小	台班	0.196	21.63	4.24	
	本页小计		元			824.65	
	合计		元			108550.54	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单项工程汇总表

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	先锋路片区2	3037955.99	89881.31	
1.1	先锋路片区2-建筑工程	1546173.71	53715.02	
1.2	先锋路片区2-道路工程	1039559.03	27350.58	
1.3	先锋路片区2-景观工程	6644.39	151	
1.4	先锋路片区2-排水工程	217614.53	5725.38	
1.5	先锋路片区2-安装工程	227964.33	2939.33	
2	先锋路片区3	1805289.85	47748.81	
2.1	先锋路片区3-建筑工程	476709.17	16629.3	
2.2	先锋路片区3-道路工程	998576.78	26272.57	
2.3	先锋路片区3-景观工程	7003.47	159.16	
2.4	先锋路片区3-排水工程	44824.96	1179.32	
2.5	先锋路片区3-安装工程	278175.47	3508.46	
3	先锋路片区4	4112059.15	115227.43	
3.1	先锋路片区4-建筑工程	1194764.11	41516.73	
3.2	先锋路片区4-立面改造	188018.51	5259.61	
3.3	先锋路片区4-道路工程	2112057.26	55568.12	
3.4	先锋路片区4-景观工程	4984.84	113.28	
3.5	先锋路片区4-排水工程	173450.95	4563.44	
3.6	先锋路片区4-安装工程	244312.65	3052.69	
3.7	先锋路片区4-挡土墙	194470.83	5153.56	
合计		8955304.99	252857.55	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区2-建
筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1325773.47	
1	直接费			1173652.36	
1.1	人工费			433143.9	
1.2	材料费			688057.65	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			52450.81	
2	管理费		8	86932.73	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	65201.66	
二	措施项目费	1+2+3		78689.89	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		22817.13	
1.1	直接费			20014.85	
1.1.1	人工费			8107.5	
1.1.2	材料费			3005.04	
1.1.3	机械费			8902.31	
1.2	管理费		8	1601.25	
1.3	利润		6	1200.88	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		2157.74	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	53715.02	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	28289.91	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		14044.63	
四	税前造价	一+二+三		1418507.99	
五	销项税额	四	9	127665.72	
单位工程建安造价		四+五		1546173.71	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区2-建筑工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		垃圾分类及健身器材					17000	
1	050307019004	封闭式成品垃圾分类收集点	1. 定制1个成品封闭式钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶, 尺寸555*480*970mm 材质:高密度聚乙烯)	处	1	7000	7000	
2	040504008001	化粪池清淤及污水管道疏通	1. 化粪池清淤及疏通管道 2. 专用清粪车	座	40	250	10000	
		拆除工程					140174.15	
3	011607001001	建筑立面檐口、楼道入口瓦片铲除	1. 建筑立面檐口、楼道入口瓦片铲除 2. 运距：综合考虑	m2	780.3	18.31	14287.29	
4	011201001010	建筑外墙立面瓦片铲除后修复（屋檐）	1. 10厚1：3水泥砂浆抹平压光	m2	780.3	37.59	29331.48	
5	011407001001	外墙涂料（屋檐）	1. 玻璃纤维丝布 2. 外墙漆一底二面	m2	780.3	46.71	36447.81	
6	011609001001	楼梯间预制格栅拆除	1. 预制镂空格栅拆除 2. 运距：综合考虑	m2	441.6	85.24	37641.98	
7	050101006002	拆除电表箱	1. 电表箱拆除 2. 运距：综合考虑	台	20	83.79	1675.8	
8	030404017001	电表箱	1. 电表箱安装	台	20	970.29	19405.8	
本页小计							155790.16	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区2-建筑工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 2. 运距：综合考虑	m3	18.84	73.46	1383.99	
		屋面维修					586962.48	
10	011607001003	屋面防水层拆除（含外运）	1. 拆除卷材防水层20mm厚 2. 运距：综合考虑	m2	3550.8	11.67	41437.84	
11	011607001004	天沟防水层拆除（含外运）	1. 拆除卷材防水层20mm厚 2. 运距：综合考虑	m2	1167.9	13.08	15276.13	
12	010902001001	屋面SBS防水（平屋面）	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（参3%防水剂）	m2	4718.7	88.04	415434.35	
13	050101006001	屋面隔热层拆除	1. 屋顶隔热层拆除 2. 楼面运出垃圾 3. 运距综合考虑	m2	2485.56	21.51	53464.4	
14	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	576	95.78	55169.28	
15	031001006002	老旧破损雨水管拆除及外运（铸铁管）	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	576	10.73	6180.48	
		楼道翻新					228809.25	
16	011608002001	原涂料面层清理修补	1. 原涂料面层清理修补 2. 运距：综合考虑	m2	5000	5	25000	
17	011406001001	楼道翻新	1. 刮仿瓷涂料 二遍	m2	5000	21.34	106700	
本页小计							720046.47	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区2-建筑工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	011406001002	楼梯踢脚线	1. 深灰色乳胶漆一遍 2. 满刮腻子一遍	m2	225	24.45	5501.25	
19	011503001005	楼梯间增设扶手	1. ϕ 125不锈钢管扶手 2. 包含预埋件、栏杆制安等	m	600	152.68	91608	
		其他工程					352827.59	
20	011201001003	原围墙修复	1. 去除墙面广告及空鼓 2. 运距：综合考虑	m2	75	7.49	561.75	
21	011201001005	围墙水泥砂浆	1. 20厚1：3水泥砂浆抹平压光	m2	75	53.35	4001.25	
22	011201001006	外墙涂料（围墙）	1. 玻璃纤维丝布 2. 外墙漆一底二面	m2	75	32.81	2460.75	
23	011503001004	不锈钢栏杆	1. 15J403-1 2. 成品不锈钢管栏杆(带扶手)，高1.1m 3. ϕ 60*3钢管扶手， ϕ 28钢立柱 4. 栏板材料种类、规格、颜色:包含预埋件、栏杆制安等	m	184.7	316.88	58527.74	
24	011107004001	水泥砂浆台阶面（台阶、散水）	1、40mm厚1:2水泥砂浆找平压光	m2	564	124.94	70466.16	
25	031001006003	PVC套管	1. 材质、规格:PVC塑料管DN200 2. 连接形式:粘接	m	1679.8	102.28	171809.94	
26	031001006004	给水管道规整（暂估价）	1. 给水管道规整	栋	9	5000	45000	
	二	单价措施费					22817.13	
本页小计							449936.84	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区2-建筑工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
27	011703001001	垂直运输		天	1	22409.88	22409.88	
28	011701002001	里脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:10米内	m2	75	5.43	407.25	
本页小计							22817.13	
合 计							1348590.6	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区2-建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	441251.465	1	441251.47	人工系数:1;
2	04090700001	双飞粉	kg	6800	2.74	18632	
3	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	184.7	194.88	35994.34	
4	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	5454.817	34.8	189827.63	
5	13350900004@1	防水剂	kg	1524.14	7.5	11431.05	
6	14353500016	基层处理剂	kg	2312.163	8	18497.3	
7	14391900007	液化气	kg	1113.613	9.04	10067.06	
8	17070100046	无缝钢管 Φ133×5	m	636	69.26	44049.36	
9	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	607.104	18.64	11316.42	
10	88010500001	其他材料费	元	13732.441	1	13732.44	
11	BCCLF17	原涂料面层清理	m2	5000	5	25000	
12	BCCLF21	给水管道规整（暂估价）	栋	9	5000	45000	
13	BCCLF6@2	化粪池清淤及污水管道疏通	车	40	250	10000	
14	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	61.343	695.06	42637.07	
15	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	16.864	716.23	12078.5	
16	WJJ023102	玻璃纤维丝布 δ 0.2mm	m2	819.315	1	819.32	
17	WJJ172567@1	PVC套管200	m	1708.357	68.23	116561.2	
18	WJJ180920	室外塑料给水粘接管件	个	287.246	1	287.25	
19	补充主材001	成品法兰盘	个	402	60.41	24284.82	
20	补充主材002@1	壁挂式照明配电箱500*400*180	台	20	708.278	14165.56	
21	J0006H	燃料动力费	元	2534.405	0.92	2331.65	
22	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	30.029	239.789	7200.62	
23	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	5.117	52.136	266.78	
24	J1-2@2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.014	1605.915	22.48	
25	J12-40	电动打磨机 小	台班	2.771	33.046	91.57	
26	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	11.891	552	6563.83	
27	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	60.058	11.252	675.77	
28	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.16	2797.545	447.61	
		本页小计	元			1103233.10	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区2-建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.047	1957.861	92.02	
30	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	7.727	887.046	6854.2	
31	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	30.534	610.733	18648.12	
32	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.526	1063.916	559.62	
33	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.011	490.673	5.4	
34	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.848	442.952	818.58	
35	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.05	461.73	23.09	
36	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	22.031	169.657	3737.71	
37	J5-18	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	150.958	30.277	4570.56	
38	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	4.719	168.176	793.62	
39	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	4.338	217.368	942.94	
40	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	2.352	26.211	61.65	
41	J7-71	管子切断机 管径(mm) 60 小	台班	9.6	18.648	179.02	
42	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.504	24.54	12.37	
43	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	7.8	88.228	688.18	
44	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	20.502	92.957	1905.8	
45	JX001	其他机械费	元	4194.924	0.92	3859.33	
	本页小计		元			43752.21	
	合计		元			1146985.31	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区2-道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		904952.62	
1	直接费			802269.73	
1.1	人工费			125510.51	
1.2	材料费			580313.68	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			96445.54	
2	管理费		6.8	54554.18	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	48135.88	
二	措施项目费	1+2+3		39328.45	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		10513.12	
1.1	直接费			9320.15	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			9320.15	
1.2	管理费		6.8	633.76	
1.3	利润		6	559.21	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1464.75	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	27350.58	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	21344.81	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		9442.81	
四	税前造价	一+二+三		953723.88	
五	销项税额	四	9	85835.15	
单位工程建安造价		四+五		1039559.03	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区2-道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		道路工程					904952.62	
1	041001001002	拆除混凝土路面 40CM（含外运）	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	543.6	31.41	17074.48	
2	041001001003	拆除混凝土路面 15CM（含外运）	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	2512.8	12.54	31510.51	
3	040202003001	机械切缝	1. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	488.6	5.48	2677.53	
4	040202003002	伸缩缝	1. 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm	m	488.6	10.25	5008.15	
5	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖坚土 2. 透水混凝土路面标高降低	m3	411.3	31.58	12988.85	
6	040203007004	混凝土路面	1. 150厚C25混凝土层 2. 素土夯实，系数大于0.93	m2	1411.2	105.23	148500.58	
7	040203007003	透水混凝土路面（停车）	1. 50厚C25透水混凝土层 2. 200厚C30道路透水混凝土底层 3. 150厚级配碎石	m2	1645.2	286.92	472040.78	
8	040203006001	沥青混凝土（完好路面）	1. 4cm厚AC13细粒沥青混凝土 2. 粘层（PV-3乳化沥青0.4L平方米） 3. 骑缝铺设抗裂贴 4. 原有混凝土板清缝灌缝处理	m2	1756.8	64.03	112487.9	
9	040204004002	路缘石	1. 500X100X200芝麻青花岗岩细凿面 2. 1:3水泥砂浆挤缝	m	709	70.68	50112.12	
本页小计							852400.9	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区2-道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	040204007002	树池道牙石	1. 1200X100X200芝麻青花岗岩细凿面 2. 1:3水泥砂浆挤缝	m	709	67.82	48084.38	
11	040205006002	标线	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	81.92	45.77	3749.48	
12	040504001001	盖板井沟处理：铣刨水泥混凝土路面 厚(1-5cm)		座	22	32.63	717.86	
	二	单价措施费					10513.12	
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机及沥青混凝土摊铺机	项	1	7439.74	7439.74	
14	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	3073.38	3073.38	
本页小计							63064.84	
合 计							915465.74	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区2-道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	125510.479	1	125510.48	人工系数:1;
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	189836.291	0.53	100613.23	
3	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	633.249	155.54	98495.55	
4	04050100009	碎石 20mm~40mm	m3	100.686	155.54	15660.7	
5	04070200002	石屑 0mm~5mm	m3	79.825	113.15	9032.2	
6	04230100001	增强剂 SR	kg	2766.353	9.74	26944.28	
7	14410000013	胶粘剂	kg	10379.074	3.98	41308.71	
8	36071700002@2	500X100X200芝麻青花岗岩细凿面	m	719.635	38.6	27777.91	
9	36071700004@2	1200X100X200芝麻青花岗岩细凿面	m	719.635	38.6	27777.91	
10	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	28.928	513.51	14854.82	
11	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	215.914	533.78	115250.57	
12	80250900002	AC13细粒沥青混凝土	m3	71.15	1134.92	80749.56	
13	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.791	1391.012	1100.29	
14	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	17.291	661.517	11438.29	
15	J1-16	轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中	台班	1.102	1077.173	1187.04	
16	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.446	1605.915	716.24	
17	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.197	1332.574	262.52	
18	J1-25	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大	台班	0.345	1252.166	432	
19	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.808	1128.15	911.55	
20	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.677	1236.903	837.38	
21	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.808	1397.011	1128.78	
22	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.329	1701.936	559.94	
23	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	28.1	67.592	1899.34	
24	J14-35	场外运费 压路机	台次	1	2115.209	2115.21	
25	J14-37	场外运费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	4480.308	4480.31	
26	J14-60	场外运费 履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	2724.626	2724.63	
27	J1-52	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大	台班	0.378	1065.866	402.9	
28	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.545	701.022	382.06	
		本页小计	元			714554.40	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区2-道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.703	1335.858	939.11	
30	J1-57	路面清扫车(国产) 中	台班	0.065	801.384	52.09	
31	J1-60	路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特	台班	0.088	4057.899	357.1	
32	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.676	24.877	16.82	
33	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	0.512	298.172	152.66	
34	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	2.245	2797.545	6280.49	
35	J1-69@1	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	4.473	2797.545	12513.42	
36	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	1.48	1957.861	2897.63	
37	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.06	780.316	46.82	
38	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	25.727	1063.916	27371.37	
39	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.512	430.845	220.59	
40	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	35.01	212.17	7428.07	
41	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.61	490.673	299.31	
42	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.276	168.176	214.59	
43	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	84.448	24.122	2037.05	
44	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	8.039	31.326	251.83	
45	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	40.982	304.658	12485.49	
46	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	26.813	9.494	254.56	
47	JXFTZ	机械费调整	元	-0.054	1	-0.05	
	本页小计		元			73818.95	
	合计		元			788373.35	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区2-景观工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		5875.02	
1	直接费			5153.58	
1.1	人工费			1007.91	
1.2	材料费			1217.59	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2928.08	
2	管理费		8	412.28	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	309.2	
二	措施项目费	1+2+3		160.4	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		9.4	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	151	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	135.54	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		60.35	
四	税前造价	一+二+三		6095.77	
五	销项税额	四	9	548.62	
单位工程建安造价		四+五		6644.39	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区2-景观工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					5875.02	
1	050101003001	绿化灌木丛拆除	1. 灌木种类：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	187.2	6.42	1201.82	
2	050101006001	绿化灌木丛下方种植土挖除	1. 厚度：500mm 2. 运距：综合考虑	m3	93.6	32.95	3084.12	
3	050305006001	休闲桌椅	1. 1套石桌椅(1桌4椅)(均为成品) 材质为大理石 2. 圆石桌(半径500, 高1000)mm;圆 石椅(半径150, 高500)mm	套	1	1589.08	1589.08	
	二	单价措施费						
本页小计							5875.02	
合 计							5875.02	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区2-景观工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	1007.91	1	1007.91	人工系数:1;
2	08170100009@3	大理石石桌石凳（1桌4椅，圆石桌半径500mm,高1000mm；圆石椅半径150mm,高500mm）	套	1	1200	1200	
3	34110100002	水	t	4.495	3.2	14.38	
4	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.157	1356.282	212.94	
5	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.151	1957.861	295.64	
6	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	2.622	780.316	2045.99	
7	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.111	490.673	54.46	
8	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.721	442.952	319.37	
9	JXFTZ	机械费调整	元	0.01	1	0.01	
	本页小计		元			5150.70	
	合计		元			5150.70	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区2-排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		191637.66	
1	直接费			169892.49	
1.1	人工费			49349.44	
1.2	材料费			97472.82	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			23070.23	
2	管理费		6.8	11552.74	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	10193.47	
二	措施项目费	1+2+3		6032	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		306.62	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	5725.38	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	4468.17	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1976.7	
四	税前造价	一+二+三		199646.36	
五	销项税额	四	9	17968.17	
单位工程建安造价		四+五		217614.53	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区2-排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		雨污分流系统					191637.66	
1	040201022001	排水沟清淤	1. 排水沟人工清淤[沟宽260mm，平均清淤深度200mm] 2. 淤泥外运	m3	123.59	233	28796.47	
2	040201022011	拆除混凝土盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	59.72	97.04	5795.23	
3	040201022009	雨水沟铸铁盖板	1. 成品铸铁盖板320mm	m	170.1	100.03	17015.1	
4	040201022007	钢筋混凝土雨水沟盖板	1. 商品砼C20 2. 螺纹钢 HRB400 Φ10	m3	39	2383.1	92940.9	
5	040201022008	化粪池盖板更换	1. 商品砼C30 2. 螺纹钢 HRB400 Φ12	m3	18	1853.6	33364.8	
6	040201022010	新建砖砌雨水沟	1. 砖砌明沟260mm，平均深度40cm	m	43.3	298.81	12938.47	
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体拆除(施05) 2. 运距：综合考虑	m3	10.83	72.64	786.69	
	二	单价措施费						
本页小计							191637.66	
合 计							191637.66	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区2-排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	49349.453	1	49349.45	人工系数:1;
2	01010300003@1	螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ10以外	kg	1674.748	4.79	8022.04	
3	01010300006	螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ10	kg	5563.386	4.79	26648.62	
4	02190100001@1	尼龙编织袋	个	4202.182	0.83	3487.81	
5	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	5.339	450	2402.55	
6	05030100002@1	杉木锯材	m3	2.497	1830	4569.51	
7	36010200002@2	铸铁沟盖板	m2	54.976	201.27	11065.02	
8	88010500001	其他材料费	元	4587.297	1	4587.3	
9	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	40.179	522.2	20981.47	
10	80210400005@2	商品混凝土(砾石) C30	m3	19.184	543.44	10425.35	
11	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.053	1605.915	85.11	
12	J13-1@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.515	429.336	221.11	
13	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.359	26.008	9.34	
14	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	1.042	2797.545	2915.04	
15	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	4.148	654.138	2713.36	
16	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	3.136	1322.748	4148.14	
17	J3-54@1	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.515	553.132	284.86	
18	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.97	1063.916	2095.91	
19	J4-30@2	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	2.494	212.17	529.15	
20	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.041	490.673	20.12	
21	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	6.203	520.867	3230.94	
22	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.193	199.796	38.56	
23	J5-22@1	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.99	240.976	238.57	
24	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.374	217.368	81.3	
25	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	2.229	9.494	21.16	
26	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	1.473	39.661	58.42	
	本页小计		元			158230.21	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区2-排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
27	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.558	26.211	14.63	
28	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.558	34.288	19.13	
29	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.731	43.967	32.14	
30	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	1.893	26.901	50.92	
31	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.016	112.323	1.8	
32	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.766	88.228	67.58	
33	JX005	机械费	元	6359.509	0.92	5850.75	
34	JXFTZ	机械费调整	元	-0.124	1	-0.12	
	本页小计		元			6036.83	
	合计		元			164267.04	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区2-安
装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		93374.42	
1	直接费			80153.29	
1.1	人工费			25350.55	
1.2	材料费			52741.58	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2061.16	
2	管理费		32.16	8152.75	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	5070.21	
二	措施项目费	1+2+3		3795.47	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		705.61	
1.1	直接费			596.68	
1.1.1	人工费			208.84	
1.1.2	材料费			387.84	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	67.16	
1.3	利润		20	41.77	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		150.53	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	2939.33	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	2555.94	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		111971.7	
四	税前造价	一+二+三		209141.59	
五	销项税额	四	9	18822.74	
单位工程建安造价		四+五		227964.33	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区2-安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		路灯					29556.11	
1	030412007001	6m高壁装路灯	1. 名称:6m高壁装路灯 2. 型号:60W, LED光源 3. Φ76, 长1.2米灯杆	套	18	474.29	8537.22	
2	030404017001	配电箱	1. 名称:壁挂式照明配电箱500*400*180	台	1	916.14	916.14	
3	030408001002	电力电缆	1. YJV22-0.6/1KV-3*10	m	100	27.41	2741	
4	030408001001	电力电缆	1. YJV22-0.6/1KV-3*6	m	412	18.22	7506.64	
5	030408001004	电力电缆头	1. YJV-0.6/1KV-3*10户内干包式电力电缆头制作	个	2	101.08	202.16	
6	030411004001	配线	1. 名称:BVR-3*2.5	m	180	7.61	1369.8	
7	030411001001	PVC塑料管	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2. 配置形式:埋地敷设	m	500	11.52	5760	
8	030411001002	PVC塑料管	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN50mm 2. 配置形式:埋地敷设	m	100	16.1	1610	
9	040205001001	检查井	1. 检查井400*400*600mm 2. 做法详设计图纸	座	1	550.16	550.16	
10	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	362.99	362.99	
		监控					63818.31	
本页小计							29556.11	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区2-安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030411001006	PVC塑料管	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2. 配置形式:明敷	m	480	15. 69	7531. 2	
12	030411001007	PVC塑料管	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN50mm 2. 配置形式:明敷	m	400	16. 1	6440	
13	030502007001	16芯单模光纤	1. 名称:16芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	400	8. 63	3452	
14	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	1560	4. 15	6474	
15	030411004002	配线RVV3*2. 5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:摄像机电源支线 3. 型号:RVV3*2. 5	m	360	7. 61	2739. 6	
16	030408001003	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	200	13. 71	2742	
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:与YJV-3*4配套	个	1	45. 74	45. 74	
18	030507008001	高清智能枪式摄像机	300万最大分辨率230#1296红外50米、枪机摄像机IP67	台	18	828. 54	14913. 72	
19	030501012001	交换机	1. 交换机，48口/千兆	台	1	4383. 38	4383. 38	
本页小计							48721. 64	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区2-安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
20	030502001002	室外光交接箱	1. 名称:室外ODF光交接箱 2. 规格:288芯满配，尺寸：750*320*1450mm 3. 设备基座做法：详设计图纸	台	1	4021.4	4021.4	
21	030502009001	FC-FC光纤跳线	1. FC-FC光纤跳线 2. 符合或超过ANSI/ TIA/ EIA- 568- B.2标准，可以与5类和超5类产品兼容 3. 23 AWG电缆和非屏蔽RJ45水晶头构成，可达250兆赫兹 4. 护套符合ULCN防火标准，水晶头UL94 V- 0防火标准，带有匹配保护罩 5. 水晶头针采用磷青铜100 un镀镍，50 un镀金 6. 柔性卡接设计，拔插次数大于750次 7. 外护套为PVC绝缘材料	条	18	46.16	830.88	
本页小计							4852.28	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区2-安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	030502009002	FC-LC光纤跳线	1. FC-LC光纤跳线 2. 符合或超过ANSI/ TIA/ EIA- 56 8- B.2标准，可以与5类和超5类产 品兼容 3. 23 AWG电缆和非屏蔽RJ45水晶头 构成，可达250兆赫兹 4. 护套符合ULCN防火标准，水晶头 UL94 V- 0防火标准，带有匹配保 护罩 5. 水晶头针采用磷青铜100 un镀镍 ， 50 un镀金 6. 柔性卡接设计，拔插次数大于75 0次 7. 外护套为PVC绝缘材料	条	18	51.54	927.72	
23	081103004001	监控电源	1. 名称:监控电源 2. 型号:DC12V, 2A	个	18	78.94	1420.92	
24	030409010001	电源防雷器	1. 型号：KBT-BD60/220	个	1	479.22	479.22	
25	030404016001	监控防水箱	1. 名称:监控防水箱280*190*100 IP55	台	9	368.81	3319.29	
26	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	1	8.55	8.55	
27	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	芯	1	167.92	167.92	
28	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920.77	3920.77	
本页小计							10244.39	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区2-安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	二	单价措施费					705.61	
29	031301017001	脚手架搭拆		项	1	705.61	705.61	
本页小计							705.61	
合 计							94080.03	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区2-安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	208.837	1	208.84	
2	H00001	人工费	元	25350.538	1	25350.54	人工系数:1;
3	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	480	0.24	115.2	
4	04130100005@2	标准砖 240×115×53	千块	0.082	450	36.9	
5	14410000039	密封胶	kg	4	51.33	205.32	
6	28010300009@1	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	1.26	61.2	77.11	
7	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	126	1.07	134.82	
8	29062100011@1	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	26.77	1.8	48.19	
9	36010500002@6	防盗铸铁井盖井座500*500	套	1.01	141.32	142.73	
10	37230100001	双线电缆托板 290mm	只	19.4	4.75	92.15	
11	AZCSCLF	安装措施材料费	元	387.839	1	387.84	
12	80210400003@2	商品混凝土(砾石) C20	m ³	0.114	522.2	59.53	
13	WJJ172513@3	塑料管 PVC32	m	510.816	3.37	1721.45	
14	WJJ172574@4	塑料管 PVC32	m	510	3.37	1718.7	
15	WJJ172574@7	PVC塑料管 DN50	m	510	5.62	2866.2	
16	WJJ180910@5	直接头	个	125	0.31	38.75	
17	WJJ180910@8	直接头DN50	个	125	1.948	243.5	
18	WJJ182501@3	管卡子	个	234.24	0.31	72.61	
19	WJJ253302@1	3~5m高壁装路灯（60W, LED光源, 挂墙式成套产品）	套	18.18	300	5454	
20	WJJ280301@5	铜芯多股绝缘导线 BVR-3*2.5	m	194.4	5.64	1096.42	
21	WJJ280301@7	铜芯多股绝缘导线 RVV-3*2.5	m	388.8	5.64	2192.83	
22	WJJ281107@7	YJV-0.6/1KV-3*10	m	101	22.984	2321.38	
23	WJJ281107@8	YJV-0.6/1KV-3*6	m	416.12	15.445	6426.97	
24	WJJ281107@9	电力电缆 YJV-3*4	m	202	10.976	2217.15	
25	WJJ282501@3	双绞线缆CAT6	m	1638	1.61	2637.18	
26	WJJ291104@1	电缆终端盒	套	2.04	53.121	108.37	
27	WJJ292506@5	FC-LC光纤跳线	个	18	27.435	493.83	
28	WJJ292506@7	FC-FC光纤跳线	个	18	22.055	396.99	
	本页小计		元			56865.50	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区2-安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	WJJ292508@3	16芯单模光纤	m	406	3.482	1413.69	
30	WJJ550502@6	室外ODF光交接箱	个	1	3364.32	3364.32	
31	补充主材002@2	壁挂式照明配电箱500*400*180	台	1	708.278	708.28	
32	补充主材003@1	高清智能枪式摄像机	台	18	424.967	7649.41	
33	补充主材004@1	交换机, 48口/千兆	台	1	3800	3800	
34	补充主材008@1	监控电源DC12V, 2A	台	18	50	900	
35	补充主材012@1	电源防雷器	个	1	442.674	442.67	
36	补充主材013@1	摄像机支架	套	18	44.267	796.81	
37	补充主材019@2	监控防水箱280*190*100mm	台	9	212.483	1912.35	
38	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	0.729	570.59	415.96	
39	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.037	26.008	0.96	
40	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.004	654.138	2.62	
41	J3-18@2	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.011	654.138	7.2	
42	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.649	887.046	575.69	
43	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.004	1063.916	4.26	
44	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.006	212.17	1.27	
45	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.506	442.952	224.13	
46	J4-4@2	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.5	442.952	221.48	
47	J4-4@3	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.016	442.952	7.09	
48	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.002	461.73	0.92	
49	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.008	168.176	1.35	
50	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.002	217.368	0.43	
51	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.009	11.19	0.1	
52	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.006	48.59	0.29	
53	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	1.536	42.86	65.83	
54	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小	台班	1.536	26	39.94	
55	Y10-11	导通测试仪 量程:1mΩ~2Ω, 精度:±0.2%	台班	2.88	15.91	45.82	
本页小计			元			22602.87	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区2-安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
56	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.27	37.05	10	
57	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A,3×(0~25)A,1×(0~75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0~300)V,3×(0~300)V,1×(0~600)V,DC:4×(0~±300)V	台班	0.2	31.74	6.35	
58	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
59	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m,精度:±1%	台班	0.16	14.46	2.31	
60	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	0.2	35.31	7.06	
61	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm,波长:750~1700nm	台班	0.2	56.17	11.23	
62	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.03	110.72	3.32	
63	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	36.99	4.22	156.1	
64	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
65	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1	台班	0.6	13.05	7.83	
66	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000ppm	台班	0.12	60.02	7.2	
67	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	12.2	4.54	55.39	
68	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	6.51	9.43	61.39	
69	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.01	5.38	43.09	
70	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	15.26	4.08	62.26	
71	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
	本页小计		元			444.96	
	合计		元			79913.33	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区3-建
筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		404464.97	
1	直接费			359665.09	
1.1	人工费			107201.26	
1.2	材料费			246412.79	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			6051.04	
2	管理费		8	25601.57	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	19200.68	
二	措施项目费	1+2+3		28552.71	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		11258.25	
1.1	直接费			9874.97	
1.1.1	人工费			4784.5	
1.1.2	材料费			1361.23	
1.1.3	机械费			3729.24	
1.2	管理费		8	790.02	
1.3	利润		6	592.5	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		665.16	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	16629.3	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	8758.1	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		4330.18	
四	税前造价	一+二+三		437347.86	
五	销项税额	四	9	39361.31	
单位工程建安造价		四+五		476709.17	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区3-建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		垃圾分类及健身器材					35150	
1	050307019004	封闭式成品垃圾分类收集点	1. 定制1个成品封闭式钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶, 尺寸555*480*970mm 材质:高密度聚乙烯)	处	2	7000	14000	
2	050307019002	运动健身设备	1. 包含：扭腰机, 跑步机, 引体架, 太空漫步机, 伸腰伸背器, 扭腰训练器	个	6	800	4800	
3	011507001001	文化宣传栏	1. 壁厚1.2mm φ 80不锈钢管立柱 2. 1250*900*10厚木板基层、5厚玻璃饰面、不锈钢框架外包 3. 壁厚1.2mm50*50通长方不锈钢管横杆、壁厚1.2mm φ 50不锈钢管斜撑 4. 0.8厚不锈钢板外包屋面 5. 工程量按立面投影面积计算	m2	27	550	14850	
4	040504008001	化粪池清淤及污水管道疏通	1. 化粪池清淤及疏通管道 2. 专用清粪车	座	6	250	1500	
		屋面维修					243486.92	
5	010902002004	瓦屋面（坡屋面）	1. 拆除原样瓦屋面及木屋架 2. 运距：综合考虑	m2	632.4	9.99	6317.68	
本页小计							41467.68	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区3-建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	010902002005	更换屋檩及挂挂瓦条	1. 稍径110本檩条，中距800 2. 10厚本望板 3. 空铺3厚SBS改性沥青防水卷材 4. 顺水条40*20，中距500 5. 挂瓦条30 *30，中距按瓦规格 6. 铺陶瓦	m2	632.4	190.5	120472.2	
7	011607001003	屋面防水层拆除（含外运）	1. 拆除卷材防水层20mm厚 2. 运距：综合考虑	m2	391.2	11.67	4565.3	
8	011607001004	天沟防水层拆除（含外运）	1. 拆除卷材防水层20mm厚 2. 运距：综合考虑	m2	768.3	13.08	10049.36	
9	010902001002	屋面SBS防水（平屋面）	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（参3%防水剂）	m2	1159.5	88.04	102082.38	
		楼道翻新					28406.03	
10	011608002001	原涂料面层清理修补	1. 原涂料面层清理修补 2. 运距：综合考虑	m2	900	5	4500	
11	011406001001	楼道翻新	1. 904涂料一底一面	m2	900	21.34	19206	
12	011406001002	楼梯踢脚线	1. 深灰色乳胶漆一遍 2. 满刮腻子一遍	m2	40.5	24.45	990.23	
13	011405001002	栏杆扶手进行除锈及去油皮后外刷防锈油漆两遍	1. 红丹防锈底漆一遍 2. 银灰色调和漆二遍	m2	108	34.35	3709.8	
		其他工程					97422.02	
本页小计							265575.27	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区3-建筑工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
14	011201001003	原围墙修复	1. 去除墙面广告及空鼓 2. 运距：综合考虑	m2	867.3	7.49	6496.08	
15	011201001005	围墙水泥砂浆	1. 20厚1：3水泥砂浆抹平压光	m2	867.3	53.43	46339.84	
16	011201001007	外墙涂料（围墙）	1. 玻璃纤维丝布 2. 外墙漆一底二面	m2	867.3	32.81	28456.11	
17	011503001005	不锈钢栏杆	1. 15J403-1 2. 成品不锈钢管栏杆(带扶手)，高1.1m 3. Φ60*3钢管扶手，Φ28钢立柱 4. 栏板材料种类、规格、颜色:包含预埋件、栏杆制安等	m	15.1	316.88	4784.89	
18	010507004001	台阶	详11ZJ901 1/10	m2	6.13	257.8	1580.31	
19	011107004001	水泥砂浆台阶面（台阶、散水）	1、40mm厚1:2水泥砂浆找平压光	m2	31.2	125.04	3901.25	
20	010401003001	新建花池	1. 砖砌花池 2. 水刷石墙面	m3	6.02	974.01	5863.54	
	二	单价措施费					11258.25	
21	011703001001	垂直运输		天	1	9311.59	9311.59	
22	011701002001	里脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:10米内	m2	358.5	5.43	1946.66	
本页小计							108680.27	
合 计							415723.22	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区3-建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	111985.769	1	111985.77	人工系数:1;
2	04170400001@4	陶瓦 400*300	块	6754.032	2.2	14858.87	
3	05030100002	杉木锯材	m3	6.957	1830	12731.31	
4	13030500008	丙烯酸无光外墙乳胶漆	kg	494.361	26.56	13130.23	
5	13330100001@1	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	1340.382	34.8	46645.29	
6	33411900009	屋面板制作错口 一面抛光 δ 1.5 cm	100m2	6.533	4000	26132	
7	88010500001	其他材料费	元	6606.06	1	6606.06	
8	BCCLF16	文化宣传栏	m2	27	550	14850	
9	BCCLF3@1	运动健身设备	个	6	800	4800	
10	补充材料001@1	封闭式成品垃圾分类收集点	套	2	7000	14000	
11	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	15.074	695.06	10477.33	
12	80010100005@3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	16.208	695.06	11265.53	
13	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	19.128	719.22	13757.24	
14	J0006H	燃料动力费	元	1053.078	0.92	968.83	
15	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	9.54	52.136	497.38	
16	J12-40	电动打磨机 小	台班	0.227	33.046	7.5	
17	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	4.941	552	2727.43	
18	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	4.45	610.733	2717.76	
19	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.072	461.73	33.24	
20	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	1.94	169.657	329.13	
21	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	3.69	168.176	620.57	
22	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	3.565	217.368	774.92	
23	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	1.676	92.957	155.8	
24	JX001	其他机械费	元	1030.796	0.92	948.33	
	本页小计		元			311020.52	
	合计		元			311020.52	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区3-道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		868862.25	
1	直接费			770281.28	
1.1	人工费			114348.12	
1.2	材料费			568844.4	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			87088.76	
2	管理费		6.8	52379.22	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	46216.86	
二	措施项目费	1+2+3		38192.69	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		10513.12	
1.1	直接费			9320.15	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			9320.15	
1.2	管理费		6.8	633.76	
1.3	利润		6	559.21	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1407	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	26272.57	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	20503.52	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		9070.55	
四	税前造价	一+二+三		916125.49	
五	销项税额	四	9	82451.29	
单位工程建安造价		四+五		998576.78	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区3-道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		道路工程					868862.25	
1	041001001002	拆除混凝土路面 15CM（含外运）	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	3493.2	12.54	43804.73	
2	040202003001	机械切缝	1. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	326.3	5.48	1788.12	
3	040202003002	伸缩缝	1. 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm	m	326.3	10.25	3344.58	
4	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖坚土 2. 透水混凝土路面标高降低	m3	353.1	31.58	11150.9	
5	040203006002	破损路面修复	1. 15cm厚C25砼基层 2. 土基压实,压实系数不小于0.93	m2	1885.2	105.23	198379.6	
6	040203007005	透水混凝土路面（停车）	1. 50厚C25透水混凝土层 2. 200厚C30道路透水混凝土底层 3. 150厚级配碎石	m2	1412.4	286.92	405245.81	
7	040203007006	透水砖铺装	1. 50厚透水砖,粗砂扫缝,洒水封缝 2. 30厚1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素土分层夯实（密实度≥95%）	m2	104.4	126.44	13200.34	
8	040203006001	沥青混凝土（完好路面）	1. 4cm厚SBS细粒式AC13改性沥青混凝土 2. 乳化沥青粘层粘层 3. 高分子抗裂贴 4. 路面结构层清扫干净	m2	2329.2	64.03	149138.68	
本页小计							826052.76	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区3-道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	040204004001	路缘石	1. 500X100X200芝麻青花岗岩细凿面 2. 1:3水泥砂浆挤缝	m	543	70.68	38379.24	
10	040204007003	树池道牙石	1. 1200X100X200芝麻青花岗岩细凿面 2. 10cm厚商品混凝土(砾石) C15垫层	m	11.2	67.82	759.58	
11	040205006002	标线	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	65.94	45.77	3018.07	
12	040504001001	盖板井沟处理：铣刨水泥混凝土路面 厚(1-5cm)		座	20	32.63	652.6	
	二	单价措施费					10513.12	
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机及沥青混凝土摊铺机	项	1	7439.74	7439.74	
14	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	3073.38	3073.38	
本页小计							53322.61	
合 计							879375.37	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区3-道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	114348.092	1	114348.09	人工系数:1;
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	164375.963	0.53	87119.26	
3	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	543.643	155.54	84558.23	
4	04050100009	碎石 20mm~40mm	m3	86.439	155.54	13444.72	
5	04070200002	石屑 0mm~5mm	m3	68.53	113.15	7754.17	
6	04230100001	增强剂 SR	kg	2374.904	9.74	23131.56	
7	14410000013	胶粘剂	kg	8910.409	3.98	35463.43	
8	36071700002@2	500X100X200芝麻青花岗岩细凿面	m	551.145	38.6	21274.2	
9	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	288.436	533.78	153961.37	
10	80250900002	AC13细粒沥青混凝土	m3	94.333	1134.92	107060.41	
11	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	1.022	1391.012	1421.61	
12	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	14.844	661.517	9819.56	
13	J1-16	轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中	台班	0.946	1077.173	1019.01	
14	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.393	1605.915	631.12	
15	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.169	1332.574	225.21	
16	J1-25	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大	台班	0.297	1252.166	371.89	
17	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	1.071	1128.15	1208.25	
18	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.905	1236.903	1119.4	
19	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	1.071	1397.011	1496.2	
20	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.282	1701.936	479.95	
21	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	24.124	67.592	1630.59	
22	J14-35	场外运费 压路机	台次	1	2115.209	2115.21	
23	J14-37	场外运费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	4480.308	4480.31	
24	J14-60	场外运费 履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	2724.626	2724.63	
25	J1-52	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大	台班	0.325	1065.866	346.41	
26	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.722	701.022	506.14	
27	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.932	1335.858	1245.02	
28	J1-57	路面清扫车(国产) 中	台班	0.059	801.384	47.28	
		本页小计	元			679003.23	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区3-道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J1-60	路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特	台班	0.08	4057.899	324.63	
30	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.544	24.877	13.53	
31	J1-64	液压双缸柴汽釜溶解车 LC1200 小	台班	0.412	298.172	122.85	
32	J1-69@1	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	6.218	2797.545	17395.13	
33	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	1.305	1957.861	2555.01	
34	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.055	780.316	42.92	
35	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	22.47	1063.916	23906.19	
36	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.412	430.845	177.51	
37	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	30.055	212.17	6376.77	
38	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.533	490.673	261.53	
39	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.977	168.176	164.31	
40	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	72.498	24.122	1748.8	
41	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	6.319	31.326	197.95	
42	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	35.183	304.658	10718.78	
43	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	35.819	9.494	340.07	
	本页小计		元			64345.98	
	合计		元			743349.21	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区3-景观工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		6192.51	
1	直接费			5432.01	
1.1	人工费			955.13	
1.2	材料费			4476.57	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			0.31	
2	管理费		8	434.57	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	325.92	
二	措施项目费	1+2+3		169.07	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		9.91	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	159.16	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	142.86	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		63.62	
四	税前造价	一+二+三		6425.2	
五	销项税额	四	9	578.27	
单位工程建安造价		四+五		7003.47	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区3-景观工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					6192.51	
1	050305006001	休闲桌椅	1. 1套石桌椅(1桌4椅)(均为成品) 材质为大理石 2. 圆石桌(半径500, 高1000)mm; 圆 石椅(半径150, 高500)mm	套	2	1589.08	3178.16	
2	050305006002	休闲桌椅	1. 条形长凳(成品)	个	4	614.74	2458.96	
3	050307016001	新建花池(水刷石饰面), 满铺三色堇 ;详11ZJ901	1. 砖砌体用MU10烧结砖, M5水泥砂 浆砌筑; 2. 花池基础深度不得少于500 3. 花池深度1.1m, 宽度1.9m 4. 种植土, 满铺三色堇 5. 养护一年	个	3	185.13	555.39	
	二	单价措施费						
本页小计							6192.51	
合 计							6192.51	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区3-景观工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	955.132	1	955.13	人工系数:1;
2	08170100009@3	大理石石桌石凳（1桌4椅，圆石桌半径500mm,高1000mm；圆石椅半径150mm,高500mm）	套	2	1200	2400	
3	08170100010@1	条形休闲桌凳 L=150cm	条	4.08	442.67	1806.09	
4	WJJ321302@1	三色堇	m2	10.992	23.4	257.21	
5	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.002	168.176	0.34	
	本页小计		元			5418.77	
	合计		元			5418.77	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区3-排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		39474.17	
1	直接费			34994.75	
1.1	人工费			10530.06	
1.2	材料费			18653.59	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			5811.1	
2	管理费		6.8	2379.66	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	2099.67	
二	措施项目费	1+2+3		1242.48	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		63.16	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	1179.32	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	920.36	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		407.17	
四	税前造价	一+二+三		41123.82	
五	销项税额	四	9	3701.14	
单位工程建安造价		四+五		44824.96	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区3-排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		雨污分流系统					39474.17	
1	040201022001	排水沟清淤	1. 排水沟人工清淤[沟宽1000mm， 平均清淤深度200mm] 2. 淤泥外运	m3	32.28	233	7521.24	
2	040201022006	拆除混凝土盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	13.46	97.04	1306.16	
3	040201022009	钢筋混凝土雨水沟盖板	1. 商品砼C20 2. 螺纹钢 HRB400 Φ10	m3	10.76	2383.08	25641.94	
4	040201022008	化粪池盖板更换	1. 商品砼C30 2. 螺纹钢 HRB400 Φ12	m3	2.7	1853.64	5004.83	
	二	单价措施费						
本页小计							39474.17	
合 计							39474.17	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区3-排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	10530.07	1	10530.07	人工系数:1;
2	01010300003@1	螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ10以外	kg	251.228	4.79	1203.38	
3	01010300006	螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ10	kg	1534.896	4.79	7352.15	
4	02190100001@1	尼龙编织袋	个	1097.52	0.83	910.94	
5	05030100002	杉木锯材	m3	0.296	1830	541.68	
6	05030100002@1	杉木锯材	m3	0.214	1830	391.62	
7	88010500001	其他材料费	元	634.649	1	634.65	
8	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	11.085	522.2	5788.59	
9	80210400005@2	商品混凝土(砾石) C30	m3	2.878	543.44	1564.02	
10	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.01	1605.915	16.06	
11	J13-1@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.142	429.336	60.97	
12	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.214	2797.545	598.67	
13	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	1.144	654.138	748.33	
14	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.865	1322.748	1144.18	
15	J3-54@1	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.142	553.132	78.54	
16	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.376	1063.916	400.03	
17	J4-30@2	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.688	212.17	145.97	
18	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.008	490.673	3.93	
19	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.711	520.867	891.2	
20	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.029	199.796	5.79	
21	J5-22@1	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.273	240.976	65.79	
22	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.334	9.494	3.17	
23	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.406	39.661	16.1	
24	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.103	26.211	2.7	
25	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.103	34.288	3.53	
26	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.186	43.967	8.18	
27	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.489	26.901	13.15	
		本页小计	元			33123.39	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区3-排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
28	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.002	112.323	0.22	
29	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.115	88.228	10.15	
30	JX005	机械费	元	1660.967	0.92	1528.09	
31	JXFTZ	机械费调整	元	-0.032	1	-0.03	
	本页小计		元			1538.43	
	合计		元			34661.82	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区3-安
装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		165329.12	
1	直接费			149432.67	
1.1	人工费			30475.04	
1.2	材料费			106153.62	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			12804.01	
2	管理费		32.16	9800.85	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	6095.06	
二	措施项目费	1+2+3		3885.58	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		112.41	
1.1	直接费			95.06	
1.1.1	人工费			33.27	
1.1.2	材料费			61.79	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	10.7	
1.3	利润		20	6.65	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		264.71	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	3508.46	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	3050.83	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		85992.15	
四	税前造价	一+二+三		255206.85	
五	销项税额	四	9	22968.62	
单位工程建安造价		四+五		278175.47	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区3-安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		消火栓					93095.28	
1	041001001001	拆除混凝土路面 15CM（含外运）	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	146.3	11.5	1682.45	
2	040203006001	路面恢复	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层	m2	146.3	95.24	13933.61	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	468.68	8.33	3904.1	
4	010103001001	回填石屑	1. 人工回填沟槽石屑	m3	178.45	169.84	30307.95	
5	010103001002	回填土	1. 人工回填沟槽土方	m3	290.23	23.56	6837.82	
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	178.45	27.82	4964.48	
7	040502010001	消火栓	1. 规格:SS100/65-1.0室外地上式消火栓, 详图集13S201	套	1	828.1	828.1	
8	031001005001	铸铁管	1. 材质、规格:DN100铸铁管 2. 连接形式:胶圈接口 3. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	209	138.94	29038.46	
9	040501014001	新旧管连接		处	1	1598.31	1598.31	
		路灯					5041.07	
10	030412007001	6m高壁装路灯	1. 名称:6m高壁装路灯 2. 型号:60W, LED光源 3. Φ76, 长1.2米灯杆	套	4	477.07	1908.28	
本页小计							95003.56	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区3-安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030408001001	电力电缆	1. YJV22-0. 6/1KV-3*6	m	60	18. 22	1093. 2	
12	030408001004	电力电缆头	1. YJV-0. 6/1KV-3*10户内干包式电力电缆头制作	个	2	108. 1	216. 2	
13	030411004001	配线	1. 名称:BVR-3*2. 5	m	40	7. 61	304. 4	
14	030411001001	PVC塑料管	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2. 配置形式:埋地敷设	m	100	11. 56	1156	
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	362. 99	362. 99	
		监控					14638. 95	
16	030411001006	PVC塑料管	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2. 配置形式:明敷	m	100	15. 69	1569	
17	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	200	4. 15	830	
18	030411004002	配线RVV3*2. 5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:摄像机电源支线 3. 型号:RVV3*2. 5	m	100	7. 61	761	
19	030507008001	高清智能枪式摄像机	300万最大分辨率230#1296红外50米、枪机摄像机IP67	台	2	889. 3	1778. 6	
本页小计							8071. 39	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区3-安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
20	030502001002	室外光交接箱	1. 名称:室外ODF光交接箱 2. 规格:288芯满配，尺寸：750*320*1450mm 3. 设备基座做法：详设计图纸	台	1	4457.17	4457.17	
21	030502009001	FC-FC光纤跳线	1. FC-FC光纤跳线 2. 符合或超过ANSI/ TIA/ EIA- 568- B.2标准，可以与5类和超5类产品兼容 3. 23 AWG电缆和非屏蔽RJ45水晶头构成，可达250兆赫兹 4. 护套符合ULCN防火标准，水晶头UL94 V- 0防火标准，带有匹配保护罩 5. 水晶头针采用磷青铜100 un镀镍，50 un镀金 6. 柔性卡接设计，拔插次数大于750次 7. 外护套为PVC绝缘材料	条	2	46.16	92.32	
本页小计							4549.49	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区3-安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	030502009002	FC-LC光纤跳线	1. FC-LC光纤跳线 2. 符合或超过ANSI/ TIA/ EIA- 56 8- B. 2标准，可以与5类和超5类产 品兼容 3. 23 AWG电缆和非屏蔽RJ45水晶头 构成，可达250兆赫兹 4. 护套符合ULCN防火标准，水晶头 UL94 V- 0防火标准，带有匹配保 护罩 5. 水晶头针采用磷青铜100 un镀镍 ， 50 un镀金 6. 柔性卡接设计，拔插次数大于75 0次 7. 外护套为PVC绝缘材料	条	2	51. 54	103. 08	
23	081103004001	监控电源	1. 名称: 监控电源 2. 型号: DC12V, 2A	个	2	78. 94	157. 88	
24	030404016001	监控防水箱	1. 名称: 监控防水箱280*190*100 IP55	台	2	396. 33	792. 66	
25	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	1	8. 55	8. 55	
26	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	芯	1	167. 92	167. 92	
27	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920. 77	3920. 77	
		充电桩工程					52553. 82	
本页小计							5150. 86	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区3-安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
28	010507003001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:600*600*800	m	32	1593.43	50989.76	
29	041001001002	拆除混凝土路面 15CM（含外运）	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	51.2	11.5	588.8	
30	040203006002	路面恢复	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层	m2	10.24	95.24	975.26	
	二	单价措施费					112.41	
31	031301017001	脚手架搭拆		项	1	112.41	112.41	
本页小计							52666.23	
合 计							165441.53	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区3-安装工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	33.27	1	33.27	
2	H00001	人工费	元	30475.037	1	30475.04	人工系数:1;
3	04030200002@2	石屑	m3	221.284	113.15	25038.28	
4	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	9.706	308.67	2995.95	
5	36010500002@5	防盗铸铁井盖井座700*700	套	46.171	476.99	22023.11	
6	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	4.775	522.2	2493.51	
7	80210400004@1	商品混凝土(砾石) C25	m3	23.951	533.78	12784.56	
8	WJJ012703	型钢	kg	54.656	5.18	283.12	
9	WJJ020505@1	橡胶圈(给水) DN100	个	51.101	5.37	274.41	
10	WJJ171104@1	承插铸铁给水管 DN100	m	211.09	103.72	21894.25	
11	WJJ172513@3	塑料管	m	106.42	3.37	358.64	
12	WJJ172574@4	硬塑料管 PVC32	m	102	3.37	343.74	
13	WJJ180114	铸铁插盘短管	个	1	81	81	
14	WJJ180116@1	铸铁弯头	个	1	91	91	
15	WJJ180910@5	直接头	个	25	0.31	7.75	
16	WJJ181107@1	室外承插铸铁给水管件 DN100	个	22.363	20	447.26	
17	WJJ182501@3	管卡子	个	48.8	0.31	15.13	
18	WJJ190002@3	法兰阀门	个	1	184	184	
19	WJJ230302@2	地上式消火栓	套	1	424.97	424.97	
20	WJJ253302@1	3~5m高壁装路灯（60W, LED光源, 挂墙式成套产品）	套	4.04	300	1212	
21	WJJ280301@5	铜芯多股绝缘导线 BVR-3*2.5	m	43.2	5.64	243.65	
22	WJJ280301@7	铜芯多股绝缘导线 RVV-3*2.5	m	108	5.64	609.12	
23	WJJ281107@8	YJV-3*6	m	60.6	15.445	935.97	
24	WJJ282501@3	双绞线缆CAT6	m	210	1.61	338.1	
25	WJJ291104@1	电缆终端盒	套	2.04	60	122.4	
26	WJJ292506@5	FC-LC光纤跳线	个	2	27.435	54.87	
27	WJJ292506@7	FC-FC光纤跳线	个	2	22.055	44.11	
28	WJJ550502@6	室外ODF光交接箱	个	1	3800	3800	
29	补充主材003@1	高清智能枪式摄像机	台	2	480	960	
		本页小计	元			128569.21	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区3-安装工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
30	补充主材008@1	监控电源DC12V, 2A	台	2	50	100	
31	补充主材013@1	摄像机支架	套	2	50	100	
32	补充主材019@2	监控防水箱280*190*100mm	台	2	240	480	
33	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.003	1391.012	4.17	
34	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.101	1391.012	140.49	
35	J1-2@3	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.022	1605.915	35.33	
36	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	0.162	570.59	92.44	
37	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.006	1082.78	6.5	
38	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	1.558	28.27	44.04	
39	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	14.151	28.27	400.05	
40	J1-35@2	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	22.493	28.27	635.88	
41	J1-69@1	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.091	2797.545	254.58	
42	J1-69@2	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.26	2797.545	727.36	
43	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.051	1957.861	99.85	
44	J1-7@2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	1.293	1957.861	2531.51	
45	J1-7@4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.057	1957.861	111.6	
46	J3-18@2	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.001	654.138	0.65	
47	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.145	964.18	139.81	
48	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.212	964.18	1168.59	
49	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	4.652	1063.916	4949.34	
50	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.613	1063.916	652.18	
51	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.123	490.673	60.35	
52	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.013	490.673	6.38	
53	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.23	481.47	110.74	
54	J4-4@2	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.1	481.47	48.15	
55	J4-4@3	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.002	481.47	0.96	
		本页小计	元			12900.95	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区3-安装工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
56	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.015	461.73	6.93	
57	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.565	217.368	122.81	
58	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.579	11.19	6.48	
59	J6-22@1	混凝土振动器 附着式 小	台班	2.975	9.494	28.24	
60	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.006	48.59	0.29	
61	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	0.367	43.12	15.83	
62	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.032	26.211	0.84	
63	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小	台班	0.182	9.92	1.81	
64	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.32	42.86	13.72	
65	J7-76	液压断管机 管径(mm) 500 小	台班	0.23	125.18	28.79	
66	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.021	38.47	0.81	
67	J8-32@1	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.09	24.54	2.21	
68	J9-2@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.09	88.228	7.94	
69	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小	台班	0.32	26	8.32	
70	J9-41@1	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.01	30.63	0.31	
71	JX002	电焊机(综合)	台班	0.474	75.63	35.85	
72	JX002@1	电焊机(综合)	台班	0.036	75.63	2.72	
73	Y10-11	导通测试仪 量程:1mΩ~2Ω,精度:±0.2%	台班	0.32	15.91	5.09	
74	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.021	37.05	0.78	
75	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A,3×(0~25)A,1×(0~75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0~300)V,3×(0~300)V,1×(0~600)V,DC:4×(0~±300)V	台班	0.2	31.74	6.35	
76	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
77	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	0.2	35.31	7.06	
78	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm,波长:750~1700nm	台班	0.2	56.17	11.23	
79	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.03	110.72	3.32	
80	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	22.03	4.22	92.97	
	本页小计		元			416.42	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区3-安装工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
81	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
82	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	5.8	4.54	26.33	
83	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	5.01	9.43	47.24	
84	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.01	5.38	43.09	
85	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	10.6	4.08	43.25	
86	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
	本页小计		元			165.62	
	合计		元			142052.20	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区4-建
筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1008216.01	
1	直接费			892894.72	
1.1	人工费			337188.01	
1.2	材料费			531768.29	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			23938.42	
2	管理费		8	65918.7	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	49440.01	
二	措施项目费	1+2+3		77045.24	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		33861.19	
1.1	直接费			29699.33	
1.1.1	人工费			16258.23	
1.1.2	材料费			3804.76	
1.1.3	机械费			9636.34	
1.2	管理费		8	2376	
1.3	利润		6	1781.98	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1667.32	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	41516.73	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	21865.48	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		10852.61	
四	税前造价	一+二+三		1096113.86	
五	销项税额	四	9	98650.25	
单位工程建安造价		四+五		1194764.11	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-建筑工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		垃圾分类及健身器材					36925	
1	050307019004	封闭式成品垃圾分类收集点	1. 定制1个成品封闭式钢结构垃圾分类亭（3000x1000x2500） 2. 4个中间脚踏垃圾桶, 尺寸555*480*970mm 材质:高密度聚乙烯)	处	2	7000	14000	
2	050307019002	运动健身设备	1. 包含：扭腰机, 跑步机, 引体架, 太空漫步机, 伸腰伸背器, 扭腰训练器	个	5	800	4000	
3	011507001001	文化宣传栏	1. 壁厚1.2mm φ 80不锈钢管立柱 2. 1250*900*10厚木板基层、5厚玻璃饰面、不锈钢框架外包 3. 壁厚1.2mm50*50通长方不锈钢管横杆、壁厚1.2mm φ 50不锈钢管斜撑 4. 0.8厚不锈钢板外包屋面 5. 工程量按立面投影面积计算	m2	13.5	550	7425	
4	040504008001	化粪池清淤及污水管道疏通	1. 化粪池清淤及疏通管道 2. 专用清粪车	座	46	250	11500	
		拆除工程					12834.89	
5	011601001001	围墙拆除	1. 围墙拆除 2. 运距：综合考虑	m3	20.16	73.45	1480.75	
6	050101006002	花池砖砌体拆除外运	1. 花池砖砌体拆除 2. 运距：综合考虑	m3	25.5	73.45	1872.98	
本页小计							40278.73	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-建筑工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011607001001	建筑立面檐口、楼道入口瓦片铲除	1. 建筑立面檐口、楼道入口瓦片铲除 2. 运距：综合考虑	m2	92.4	18.31	1691.84	
8	011201001010	建筑外墙立面瓦片铲除后修复（屋檐）	1. 10厚1：3水泥砂浆抹平压光	m2	92.4	37.59	3473.32	
9	011407001001	外墙涂料（屋檐）	1. 玻璃纤维丝布 2. 外墙漆一底二面	m2	92.4	46.71	4316	
		屋面维修					580240.19	
10	010902002001	瓦屋面（坡屋面）	1. 拆除原样瓦屋面 2. 运距：综合考虑	m2	830.4	16.4	13618.56	
11	010902002003	瓦屋面（坡屋面）	1. 更换陶瓦屋面	m2	830.4	61	50654.4	
12	011607001003	屋面防水层拆除（含外运）	1. 拆除卷材防水层20mm厚 2. 运距：综合考虑	m2	3535.2	11.67	41255.78	
13	011607001004	天沟防水层拆除（含外运）	1. 拆除卷材防水层20mm厚 2. 运距：综合考虑	m2	1151.1	13.08	15056.39	
14	010902001002	屋面SBS防水（平屋面）	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（参3%防水剂）	m2	4686.3	88.04	412581.85	
15	050101006001	屋面隔热层拆除	1. 屋顶隔热层拆除 2. 楼面运出垃圾 3. 运距综合考虑	m2	393.12	21.51	8456.01	
本页小计							551104.15	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-建筑工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	031001006001	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	360	96.45	34722	
17	031001006002	老旧破损铸铁雨水管拆除及外运	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	360	10.82	3895.2	
		楼道翻新					268977.49	
18	011608002001	原涂料面层清理修补	1. 原涂料面层清理修补 2. 运距：综合考虑	m2	6400	5	32000	
19	011406001001	楼道翻新	1. 904涂料一底一面	m2	6400	21.34	136576	
20	011406001002	楼梯踢脚线	1. 深灰色乳胶漆一遍 2. 满刮腻子一遍	m2	236.25	24.45	5776.31	
21	011405001002	栏杆扶手进行除锈及去油皮后外刷防锈油漆两遍	1. 红丹防锈底漆一遍 2. 银灰色调和漆二遍	m2	678	34.35	23289.3	
22	011610001003	拆除原窗户（含外运）	1. 拆除原窗户 2. 运距：综合考虑	m2	164.7	37.06	6103.78	
23	010807001002	更换原楼道破损窗户	1. 材质:60系列普通铝合金单层玻璃窗	m2	164.7	300.17	49438	
24	011610001002	拆除原楼梯间栏杆（含外运）	1. 拆除原楼梯间栏杆 2. 运距：综合考虑	m	90	22.81	2052.9	
25	011503001007	楼梯间增设扶手	1. ϕ 125不锈钢管扶手 2. 包含预埋件、栏杆制安等	m	90	152.68	13741.2	
		其他工程					109238.44	
本页小计							307594.69	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-建筑工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
26	011201001003	原围墙修复	1. 去除墙面广告及空鼓 2. 运距：综合考虑	m2	751.5	7.49	5628.74	
27	011201001005	围墙水泥砂浆	1. 20厚1：3水泥砂浆抹平压光	m2	751.5	53.35	40092.53	
28	011201001006	外墙漆（围墙）	1. 玻璃纤维丝布 2. 外墙漆一底二面	m2	751.5	35.15	26415.23	
29	011503001008	不锈钢栏杆	1. 15J403-1 2. 成品不锈钢管栏杆(带扶手)，高1.1m 3. Φ60*3钢管扶手，Φ28钢立柱 4. 栏板材料种类、规格、颜色:包含预埋件、栏杆制安等	m	90	316.88	28519.2	
30	010802004001	增设铁门	1. 铁门 5300*3000mm	m2	15.9	225.25	3581.48	
31	010507001001	坡道	详11ZJ901 1/19	m2	18	199.32	3587.76	
32	010507004001	台阶	详11ZJ901 1/10	m2	5.4	261.76	1413.5	
	二	单价措施费					33861.19	
33	011703001001	垂直运输		天	1	23847.73	23847.73	
34	011701002001	里脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:10米内	m2	1844.1	5.43	10013.46	
本页小计							143099.63	
合 计							1042077.2	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区4-建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	353446.202	1	353446.2	人工系数:1;
2	04090700001	双飞粉	kg	8704	2.74	23848.96	
3	04170400001@2	陶瓷瓦 400*300	块	8868.672	2.2	19511.08	
4	11090100003@1	60系列铝合金平开窗 单层玻璃窗	m2	164.7	196.71	32398.14	
5	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	90	194.88	17539.2	
6	13330100001@1	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	5417.363	34.8	188524.23	
7	13350900004	防水剂	kg	1513.675	7.5	11352.56	
8	14353500016	基层处理剂	kg	2296.287	8	18370.3	
9	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	379.44	18.64	7072.76	
10	88010500001	其他材料费	元	15854.908	1	15854.91	
11	BCCLF17	原涂料面层清理	m2	6400	5	32000	
12	BCCLF6@2	化粪池清淤及污水管道疏通	车	46	250	11500	
13	补充材料001@1	封闭式成品垃圾分类收集点	套	2	7000	14000	
14	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	82.205	695.06	57137.41	
15	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	17.724	716.23	12694.46	
16	WJJ023102	玻璃纤维丝布 δ 0.2mm	m2	97.02	1	97.02	
17	补充主材001	成品法兰盘	个	60.3	60.41	3642.72	
18	J0006H	燃料动力费	元	2697.016	0.92	2481.25	
19	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	8.775	52.136	457.49	
20	J1-2@2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.034	1605.915	54.6	
21	J12-40	电动打磨机 小	台班	1.35	33.046	44.61	
22	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	12.654	552	6985.01	
23	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.238	26.008	6.19	
24	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.388	2797.545	1085.45	
25	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.113	1957.861	221.24	
26	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	14.681	610.733	8966.17	
27	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.275	1063.916	1356.49	
		本页小计	元			840648.45	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区4-建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
28	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.027	490.673	13.25	
29	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.418	461.73	193	
30	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	9.5	169.657	1611.74	
31	J5-18	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	94.349	30.277	2856.6	
32	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	8.008	168.176	1346.75	
33	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.996	217.368	651.23	
34	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.004	26.211	0.1	
35	J7-124	电锤 520W 小	台班	44.513	7.884	350.94	
36	J7-71	管子切断机 管径(mm) 60 小	台班	1.44	18.648	26.85	
37	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.17	88.228	103.23	
38	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	9.99	92.957	928.64	
39	JX001	其他机械费	元	4166.121	0.92	3832.83	
	本页小计		元			11915.16	
	合计		元			852563.61	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区4-立面改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		155553.47	
1	直接费			137900.24	
1.1	人工费			81852.3	
1.2	材料费			52703.64	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			3344.3	
2	管理费		6.8	9377.48	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8273.76	
二	措施项目费	1+2+3		15232.72	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		9708.69	
1.1	直接费			8607.04	
1.1.1	人工费			6391.61	
1.1.2	材料费			1857.65	
1.1.3	机械费			357.78	
1.2	管理费		6.8	585.25	
1.3	利润		6	516.39	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		264.42	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	5259.61	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	4820.09	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1707.86	
四	税前造价	一+二+三		172494.05	
五	销项税额	四	9	15524.46	
单位工程建安造价		四+五		188018.51	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-立面改造

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					155553.47	
1	011605002001	铲除原水泥砂浆墙面及外运	1. 种类:铲除原水泥砂浆墙面 2. 运距: 综合考虑	m2	1092.6	21.16	23119.42	
2	011201001004	铲除原墙面后找平	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 15mm	m2	1092.6	44.61	48740.89	
3	011201001005	5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	1. 满铺抗裂抗拉玻纤网格布 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	1092.6	18.12	19797.91	
4	011407001001	外墙涂料	1. 水性罩光面油一遍 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰底层涂料 5. 墙面界面剂 6. 满刮腻子两遍	m2	1092.6	58.48	63895.25	
	二	单价措施费					9708.69	
5	011703001001	垂直运输		项	1	388.81	388.81	
6	011701002001	外脚手架		m2	1092.6	8.53	9319.88	
本页小计							165262.16	
合 计							165262.16	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区4-立面改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	88243.913	1	88243.91	人工系数:1;
2	04010400001	白水泥	kg	2731.5	0.8	2185.2	
3	09270200001@2	耐碱玻纤网格布	m2	1311.12	1.28	1678.23	
4	13010100003	成品腻子粉	kg	2338.164	0.77	1800.39	
5	13010900005@1	封闭乳胶底涂料	kg	218.52	25.62	5598.48	
6	13030500007	丙烯酸有光外墙乳胶漆	kg	874.08	25.62	22393.93	
7	14430100001	801胶	kg	874.08	1.42	1241.19	
8	88010500001	其他材料费	元	1590.183	1	1590.18	
9	80010200003@2	干粉类聚合物水泥防水砂浆	m3	29.172	700.77	20442.86	
10	J0006H	燃料动力费	元	44.44	0.92	40.88	
11	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	12.019	52.136	626.62	
12	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	0.209	552	115.37	
13	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	2.338	610.733	1427.89	
14	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.437	461.73	201.78	
15	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	3.715	168.176	624.77	
16	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	3.06	217.368	665.15	
17	JXFTZ	机械费调整	元	-0.109	1	-0.11	
		本页小计	元			148876.72	
		合计	元			148876.72	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区4-道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1849425.25	
1	直接费			1639585.59	
1.1	人工费			267334.58	
1.2	材料费			1168541.82	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			203709.19	
2	管理费		6.8	111492.02	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	98375.08	
二	措施项目费	1+2+3		69057.14	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		10513.12	
1.1	直接费			9320.15	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			9320.15	
1.2	管理费		6.8	633.76	
1.3	利润		6	559.21	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		2975.9	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	55568.12	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	43366.22	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		19184.82	
四	税前造价	一+二+三		1937667.21	
五	销项税额	四	9	174390.05	
单位工程建安造价		四+五		2112057.26	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		道路工程					1849425.25	
1	041001001002	拆除混凝土路面 15CM（含外运）	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	6688.8	12.54	83877.55	
2	040202003001	机械切缝	1. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	523.56	5.48	2869.11	
3	040202003002	伸缩缝	1. 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm	m	523.56	10.25	5366.49	
4	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖坚土 2. 透水混凝土路面标高降低	m3	1013.1	31.58	31993.7	
5	040203006002	破损路面修复	1. 15cm厚C25砼基层 2. 土基压实,压实系数不小于0.93	m2	2512.8	105.23	264421.94	
6	040203007005	透水砖铺装	1. 50厚透水砖,粗砂扫缝,洒水封缝 2. 30厚1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素土分层夯实（密实度≥95%）	m2	145.2	126.44	18359.09	
7	040203007004	透水混凝土路面（停车）	1. 50厚C25透水混凝土层 2. 200厚C30道路透水混凝土底层 3. 150厚级配碎石	m2	4052.4	286.92	1162714.61	
8	040203006001	沥青混凝土（完好路面）	1. 4cm厚SBS细粒式AC13改性沥青混凝土 2. 乳化沥青粘层粘层 3. 高分子抗裂贴 4. 路面结构层清扫干净	m2	3177.6	64.03	203461.73	
本页小计							1773064.22	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	040204004001	路缘石	1. 500X100X200芝麻青花岗岩细凿面 2. 1:3水泥砂浆挤缝	m	721	70.68	50960.28	
10	040204007003	树池道牙石	1. 1200X100X200芝麻青花岗岩细凿面 2. 10cm厚商品混凝土(砾石) C15垫层	m	211.2	67.82	14323.58	
11	040205006002	标线	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	210.65	45.77	9641.45	
12	040504001001	盖板井沟处理：铣刨水泥混凝土路面 厚(1-5cm)		座	44	32.63	1435.72	
	二	单价措施费					10513.12	
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机及沥青混凝土摊铺机	项	1	7439.74	7439.74	
14	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	3073.38	3073.38	
本页小计							86874.15	
合 计							1859938.37	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区4-道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	267334.559	1	267334.56	人工系数:1;
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	468067.05	0.53	248075.54	
3	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	1559.797	155.54	242610.83	
4	04050100009	碎石 20mm~40mm	m3	248.007	155.54	38575.01	
5	04070200002	石屑 0mm~5mm	m3	196.622	113.15	22247.78	
6	04230100001	增强剂 SR	kg	6813.985	9.74	66368.21	
7	14410000013	胶粘剂	kg	25565.377	3.98	101750.2	
8	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	384.458	533.78	205215.99	
9	80250900002	AC13细粒沥青混凝土	m3	128.693	1134.92	146056.26	
10	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	1.456	1391.012	2025.31	
11	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	42.591	661.517	28174.67	
12	J1-16	轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中	台班	2.715	1077.173	2924.52	
13	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.752	1605.915	1207.65	
14	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.486	1332.574	647.63	
15	J1-25	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大	台班	0.851	1252.166	1065.59	
16	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	1.462	1128.15	1649.36	
17	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	1.206	1236.903	1491.71	
18	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	1.462	1397.011	2042.43	
19	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.81	1701.936	1378.57	
20	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	69.215	67.592	4678.38	
21	J14-35	场外运费 压路机	台次	1	2115.209	2115.21	
22	J14-37	场外运费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	4480.308	4480.31	
23	J14-60	场外运费 履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	2724.626	2724.63	
24	J1-52	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大	台班	0.932	1065.866	993.39	
25	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.985	701.022	690.51	
26	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	1.271	1335.858	1697.88	
27	J1-57	路面清扫车(国产) 中	台班	0.129	801.384	103.38	
28	J1-60	路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特	台班	0.176	4057.899	714.19	
	本页小计		元			1399039.70	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区4-道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	1.738	24.877	43.24	
30	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	1.317	298.172	392.69	
31	J1-69@1	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	11.906	2797.545	33307.57	
32	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	2.498	1957.861	4890.74	
33	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.121	780.316	94.42	
34	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	50.504	1063.916	53732.01	
35	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	1.317	430.845	567.42	
36	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	86.235	212.17	18296.48	
37	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	1.224	490.673	600.58	
38	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.298	168.176	218.29	
39	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	208.01	24.122	5017.62	
40	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	15.551	31.326	487.15	
41	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	100.946	304.658	30754.01	
42	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	47.743	9.494	453.27	
	本页小计		元			148855.49	
	合计		元			1547895.19	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区4-景观工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		4407.64	
1	直接费			3866.34	
1.1	人工费			555.25	
1.2	材料费			3310.89	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			0.2	
2	管理费		8	309.31	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	231.98	
二	措施项目费	1+2+3		120.33	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		7.05	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	113.28	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	101.68	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		45.28	
四	税前造价	一+二+三		4573.25	
五	销项税额	四	9	411.59	
单位工程建安造价		四+五		4984.84	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-景观工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					4407.64	
1	050305006001	休闲桌椅	1. 1套石桌椅(1桌4椅)(均为成品) 材质为大理石 2. 圆石桌(半径500,高1000)mm;圆 石椅(半径150,高500)mm	套	2	1589.08	3178.16	
2	050305006002	休闲桌椅	1. 条形长凳(成品)	个	2	614.74	1229.48	
	二	单价措施费						
本页小计							4407.64	
合 计							4407.64	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区4-景观工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	555.25	1	555.25	人工系数:1;
2	08170100009@3	大理石石桌石凳（1桌4椅，圆石桌半径500mm,高1000mm；圆石椅半径150mm,高500mm）	套	2	1200	2400	
3	08170100010@1	条形休闲桌凳 L=150cm	条	2.04	442.67	903.05	
4	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.001	168.176	0.17	
	本页小计		元			3858.47	
	合计		元			3858.47	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区4-排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		152745.94	
1	直接费			135413.76	
1.1	人工费			37091.7	
1.2	材料费			81654.2	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			16667.86	
2	管理费		6.8	9208.19	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8124.78	
二	措施项目费	1+2+3		4807.83	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		244.39	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	4563.44	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	3561.38	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1575.54	
四	税前造价	一+二+三		159129.31	
五	销项税额	四	9	14321.64	
单位工程建安造价		四+五		173450.95	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		雨污分流系统					152745.94	
1	040201022001	排水沟清淤	1. 排水沟人工清淤[平均清淤深度200mm] 2. 淤泥外运	m3	92.85	232.99	21633.12	
2	040201022010	拆除混凝土盖板	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	50.86	97.03	4934.95	
3	040201022009	雨水沟铸铁盖板	1. 成品铸铁盖板320*30mm	m	218	100.03	21806.54	
4	040201022012	钢筋混凝土雨水沟盖板	1. 商品砼C20 2. 圆钢 Φ6	m3	3.17	2224.85	7052.77	
5	040201022011	钢筋混凝土雨水沟盖板	1. 商品砼C20 2. 螺纹钢 HRB400 Φ10	m3	23.5	2400.81	56419.04	
6	040201022008	化粪池盖板更换	1. 商品砼C30 2. 螺纹钢 HRB400 Φ12	m3	20.7	1853.6	38369.52	
7	031001006001	入户给水管网入地规整改造	03#入户给水管网入地规整, 建筑立面给水管加管套C进水套管Φ200mm。其中L(03#-管套)=15m, L(03#-入地)=10m。	m	25	101.2	2530	
	二	单价措施费						
本页小计							152745.94	
合 计							152745.94	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区4-排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	37091.692	1	37091.69	人工系数:1;
2	01010300003@1	螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ10以外	kg	1925.975	4.79	9225.42	
3	01010300006	螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ10	kg	3352.332	4.9	16426.43	
4	05030100002@1	杉木锯材	m3	1.639	1830	2999.37	
5	36010200002@2	铸铁沟盖板	m2	70.458	201.27	14181.08	
6	88010500001	其他材料费	元	4307.16	1	4307.16	
7	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	27.474	522.2	14346.92	
8	80210400005@2	商品混凝土(砾石) C30	m3	22.061	543.44	11988.83	
9	WJJ172567@1	PVC套管200	m	25.425	68.23	1734.75	
10	WJJ180920	室外塑料给水粘接管件	个	4.275	1	4.28	
11	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.038	1605.915	61.02	
12	J13-1@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.352	429.336	151.13	
13	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.809	2797.545	2263.21	
14	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	2.837	654.138	1855.79	
15	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.115	887.046	102.01	
16	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	2.144	1322.748	2835.97	
17	J3-54@1	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.352	553.132	194.7	
18	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.42	1063.916	1510.76	
19	J4-30@2	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	1.706	212.17	361.96	
20	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.03	490.673	14.72	
21	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.028	442.952	12.4	
22	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	4.241	520.867	2209	
23	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.222	199.796	44.35	
24	J5-22@1	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.676	240.976	162.9	
25	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	2.563	9.494	24.33	
26	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.887	39.661	35.18	
27	J7-1@1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.076	39.661	3.01	
28	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.604	26.211	15.83	
		本页小计	元			124164.20	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区4-排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.569	34.288	19.51	
30	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.563	43.967	24.75	
31	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	1.281	26.901	34.46	
32	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.008	24.54	0.2	
33	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.06	140.88	8.45	
34	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.019	112.323	2.13	
35	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.881	88.228	77.73	
36	JX005	机械费	元	4777.468	0.92	4395.27	
37	JXFTZ	机械费调整	元	-0.093	1	-0.09	
	本页小计		元			4562.41	
	合计		元			128726.61	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区4-安
装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		100637.98	
1	直接费			86909.63	
1.1	人工费			26325.79	
1.2	材料费			58001.64	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2582.2	
2	管理费		32.16	8466.37	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	5265.26	
二	措施项目费	1+2+3		3956.13	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		741.23	
1.1	直接费			626.8	
1.1.1	人工费			219.38	
1.1.2	材料费			407.42	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	70.55	
1.3	利润		20	43.88	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		162.21	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	3052.69	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	2654.52	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		119545.94	
四	税前造价	一+二+三		224140.05	
五	销项税额	四	9	20172.6	
单位工程建安造价		四+五		244312.65	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		路灯					38103.04	
1	030412007001	6m高壁装路灯	1. 名称:6m高壁装路灯 2. 型号:60W, LED光源 3. Φ76, 长1.2米灯杆	套	27	474.29	12805.83	
2	030404017001	配电箱	1. 名称:壁挂式照明配电箱500*400*180	台	1	916.14	916.14	
3	030408001002	电力电缆	1. YJV22-0.6/1KV-3*10	m	100	27.41	2741	
4	030408001001	电力电缆	1. YJV22-0.6/1KV-3*6	m	546	18.22	9948.12	
5	030408001004	电力电缆头	1. YJV-0.6/1KV-3*10户内干包式电力电缆头制作	个	2	101.08	202.16	
6	030411004001	配线	1. 名称:BVR-3*2.5	m	270	7.61	2054.7	
7	030411001001	PVC塑料管	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2. 配置形式:埋地敷设	m	600	11.52	6912	
8	030411001002	PVC塑料管	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN50mm 2. 配置形式:埋地敷设	m	100	16.1	1610	
9	040205001001	检查井	1. 检查井400*400*600mm 2. 做法详设计图纸	座	1	550.1	550.1	
10	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	362.99	362.99	
		监控					62534.94	
本页小计							38103.04	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030411001006	PVC塑料管	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2. 配置形式:明敷	m	420	15. 69	6589. 8	
12	030411001007	PVC塑料管	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN50mm 2. 配置形式:埋地敷设	m	400	16. 1	6440	
13	030502007001	16芯单模光纤	1. 名称:16芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	400	9. 55	3820	
14	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	1480	4. 15	6142	
15	030411004002	配线RVV3*2. 5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:摄像机电源支线 3. 型号:RVV3*2. 5	m	360	7. 61	2739. 6	
16	030408001003	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	200	13. 71	2742	
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:与YJV-3*4配套	个	1	45. 74	45. 74	
18	030507008001	高清智能枪式摄像机	300万最大分辨率230#1296红外50米、枪机摄像机IP67	台	17	828. 54	14085. 18	
19	030501012001	交换机	1. 交换机，48口/千兆	台	1	4383. 38	4383. 38	
本页小计							46987. 7	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
20	030502001002	室外光交接箱	1. 名称:室外ODF光交接箱 2. 规格:288芯满配，尺寸：750*320*1450mm 3. 设备基座做法：详设计图纸	台	1	4021.4	4021.4	
21	030502009001	FC-FC光纤跳线	1. FC-FC光纤跳线 2. 符合或超过ANSI/ TIA/ EIA- 568- B.2标准，可以与5类和超5类产品兼容 3. 23 AWG电缆和非屏蔽RJ45水晶头构成，可达250兆赫兹 4. 护套符合ULCN防火标准，水晶头UL94 V- 0防火标准，带有匹配保护罩 5. 水晶头针采用磷青铜100 un镀镍，50 un镀金 6. 柔性卡接设计，拔插次数大于750次 7. 外护套为PVC绝缘材料	条	17	46.16	784.72	
本页小计							4806.12	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	030502009002	FC-LC光纤跳线	1. FC-LC光纤跳线 2. 符合或超过ANSI/ TIA/ EIA- 56 8- B.2标准，可以与5类和超5类产 品兼容 3. 23 AWG电缆和非屏蔽RJ45水晶头 构成，可达250兆赫兹 4. 护套符合ULCN防火标准，水晶头 UL94 V- 0防火标准，带有匹配保 护罩 5. 水晶头针采用磷青铜100 un镀镍 ， 50 un镀金 6. 柔性卡接设计，拔插次数大于75 0次 7. 外护套为PVC绝缘材料	条	17	51.54	876.18	
23	081103004001	监控电源	1. 名称: 监控电源 2. 型号: DC12V, 2A	个	17	78.94	1341.98	
24	030404016001	监控防水箱	1. 名称: 监控防水箱280*190*100 IP55	台	12	368.81	4425.72	
25	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	1	8.55	8.55	
26	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	芯	1	167.92	167.92	
27	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920.77	3920.77	
	二	单价措施费					741.23	
本页小计							10741.12	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1	741.23	741.23	
本页小计							741.23	
合 计							101379.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区4-安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	219.381	1	219.38	
2	H00001	人工费	元	26325.764	1	26325.76	人工系数:1;
3	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	420	0.24	100.8	
4	03010500131@1	精制六角螺栓带帽带垫 M12×55	套	110.16	0.6	66.1	
5	14410000039	密封胶	kg	4.4	51.33	225.85	
6	28010300009@1	硬铜绞线 TJ-6mm2	kg	1.68	61.2	102.82	
7	28032100002@1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	189	1.07	202.23	
8	29062100011@1	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	33.041	1.8	59.47	
9	36010500002@6	防盗铸铁井盖井座500*500	套	1.01	141.32	142.73	
10	AZCSCLF	安装措施材料费	元	407.421	1	407.42	
11	80210400003@2	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.114	522.2	59.53	
12	WJJ172513@3	塑料管PVC32	m	446.964	3.37	1506.27	
13	WJJ172574@4	硬塑料管 PVC32	m	612	3.37	2062.44	
14	WJJ172574@7	PVC塑料管 DN50	m	510	5.62	2866.2	
15	WJJ180910@5	直接头	个	150	0.31	46.5	
16	WJJ180910@8	直接头DN50	个	125	1.948	243.5	
17	WJJ182501@3	管卡子	个	204.96	0.31	63.54	
18	WJJ252101@3	壁装路灯60W LED光源	套	27.27	300	8181	
19	WJJ280301@5	铜芯多股绝缘导线 BVR-3*2.5	m	291.6	5.64	1644.62	
20	WJJ280301@7	铜芯多股绝缘导线 RVV-3*2.5	m	388.8	5.64	2192.83	
21	WJJ281107@7	电力电缆YJV-3*10	m	101	22.984	2321.38	
22	WJJ281107@8	电力电缆YJV-3*6	m	551.46	15.445	8517.3	
23	WJJ281107@9	电力电缆 YJV-3*4	m	202	10.976	2217.15	
24	WJJ282501@3	双绞线缆CAT6	m	1554	1.61	2501.94	
25	WJJ291104@1	电缆终端盒	套	2.04	53.121	108.37	
26	WJJ292506@5	FC-LC光纤跳线	个	17	27.435	466.4	
27	WJJ292506@7	FC-FC光纤跳线	个	17	22.055	374.94	
28	WJJ292508@4	16芯单模光纤	m	400.2	4.2	1680.84	
29	WJJ550502@6	室外ODF光交接箱	个	1	3364.32	3364.32	
	本页小计		元			68271.63	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区4-安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	补充主材002@2	壁挂式照明配电箱500*400*180	台	1	708.278	708.28	
31	补充主材003@1	高清智能枪式摄像机	台	17	424.967	7224.44	
32	补充主材004@1	交换机, 48口/千兆	台	1	3800	3800	
33	补充主材008@1	监控电源DC12V, 2A	台	17	50	850	
34	补充主材013@1	摄像机支架	套	17	44.267	752.54	
35	补充主材019@2	监控防水箱280*190*100mm	台	12	212.483	2549.8	
36	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	1.094	570.59	624.23	
37	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.037	26.008	0.96	
38	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.004	654.138	2.62	
39	J3-18@2	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.014	654.138	9.16	
40	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.973	887.046	863.1	
41	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.004	1063.916	4.26	
42	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.006	212.17	1.27	
43	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.506	442.952	224.13	
44	J4-4@2	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.6	442.952	265.77	
45	J4-4@3	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.02	442.952	8.86	
46	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.002	461.73	0.92	
47	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.008	168.176	1.35	
48	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.002	217.368	0.43	
49	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.009	10.295	0.09	
50	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.006	48.59	0.29	
51	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	1.344	42.86	57.6	
52	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小	台班	1.344	26	34.94	
53	Y10-11	导通测试仪 量程:1mΩ~2Ω, 精度:±0.2%	台班	2.72	15.91	43.28	
54	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.317	37.05	11.74	
55	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A, 3×(0~25)A, 1×(0~75)A, DC:±75A, 电压:AC:4×(0~	台班	0.2	31.74	6.35	
本页小计			元			18046.41	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区4-安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		300)V, 3×(0~300)V, 1×(0~600)V, DC:4×(0~±300)V					
56	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A, 并联4000A, 精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
57	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m, 精度:±1%	台班	0.16	14.46	2.31	
58	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	0.2	35.31	7.06	
59	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm, 波长:750~1700nm	台班	0.2	56.17	11.23	
60	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.03	110.72	3.32	
61	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	35.99	4.22	151.88	
62	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
63	Y37-3	地下管线探测仪 测量深度:4.5m, 灵敏度:≤100μA, 1m处测试埋深误差:±5cm	台班	0.2	72.81	14.56	
64	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	11.8	4.54	53.57	
65	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	6.51	9.43	61.39	
66	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.01	5.38	43.09	
67	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	14.88	4.08	60.71	
68	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
	本页小计		元			420.55	
	合计		元			86738.59	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：先锋路片区4-挡土墙

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		168797.77	
1	直接费			150777.62	
1.1	人工费			37003.19	
1.2	材料费			106898.01	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			6876.42	
2	管理费		6.8	9572.92	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8446.72	
二	措施项目费	1+2+3		7849.37	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2421.86	
1.1	直接费			2147.04	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			2147.04	
1.2	管理费		6.8	146	
1.3	利润		6	128.82	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		273.95	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	5153.56	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	4021.92	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1766.47	
四	税前造价	一+二+三		178413.61	
五	销项税额	四	9	16057.22	
单位工程建安造价		四+五		194470.83	

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-挡土墙

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		渣土工程					13869.48	
1	040101001001	挖渣土外运	1. 土壤类别:坚土 2. 运距:综合考虑	m3	45	44.34	1995.3	
2	041001001001	砖砌体外运	1. 人工拆除垮塌砖砌房屋 2. 运距:综合考虑	m2	15.6	120.14	1874.18	
3	050307019001	房屋支撑	1. 房屋支撑，根据现场实际情况施工	项	1	10000	10000	
		围墙					14306.12	
4	010503004001	暗梁	1. 混凝土种类:暗梁 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.37	710.2	972.97	
5	041102013001	暗梁	1. 木模板	m2	7.8	73.41	572.6	
6	040901001002	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢 HRB400 Φ8	t	0.034	7644.12	259.9	
7	040901001001	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢 HRB400 Φ12	t	0.139	7834.03	1088.93	
8	010401003001	砖柱	1. 截面370*370mm 2. 标准砖 240×115×53 3. 水泥42.5水泥砂浆 M5	m3	0.9	896.56	806.9	
9	010401003003	围墙	1. 厚度240mm 2. 标准砖 240×115×53 3. 水泥42.5水泥砂浆 M5	m3	7.34	743.71	5458.83	
10	011201001001	实心砖柱一般抹灰	1. 20mm水泥砂浆	m2	9.77	53.43	522.01	
本页小计							23551.62	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-挡土墙

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	011201001002	墙面一般抹灰	1. 20mm水泥砂浆	m2	67.86	52.79	3582.33	
12	011201001003	外墙腻子	1. 外墙漆一底二面	m2	67.86	15.35	1041.65	
		挡土墙					140622.17	
13	040101002001	挖沟槽土方		m3	136.5	6.88	939.12	
14	040103001001	回填方		m3	34.32	11.29	387.47	
15	040103002001	余方弃置		m3	102.18	31.08	3175.75	
16	010501001001	毛石混凝土基础	1. 混凝土种类:C30毛石混凝土	m3	102.18	628.31	64200.72	
17	010404001001	地基梁	1. C30地基梁	m3	8.32	704.54	5861.77	
18	041102002001	地基梁模板	1. 木模板	m2	10.4	52.77	548.81	
19	040901001003	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢 HRB400 Φ10	t	0.163	7926.44	1292.01	
20	040901001004	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢 HRB400 Φ14	t	0.315	7794.86	2455.38	
21	010403004001	毛石挡土墙	1. 浆砌毛石挡土墙 MU30 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	29.77	645.66	19221.3	
22	010403004002	水泥砂浆勾缝	1. 勾缝要求:水泥砂浆勾缝	m3	53.3	22.39	1193.39	
本页小计							103899.7	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：先锋路片区4-挡土墙

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
23	031001006001	Φ100PVC泄水管	1. Φ100PVC泄水管，2*2m梅花状布置	根	50	68.88	3444	
24	010403004003	碎石过滤层	1. 500宽碎石过滤层	m3	22.1	271.5	6000.15	
25	040201022001	砖砌排水沟	1. 砖砌明沟260*300mm	m	90	354.47	31902.3	
	二	单价措施费					2421.86	
26	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	2421.86	2421.86	
本页小计							43768.31	
合 计							171219.63	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区4-挡土墙

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	37003.196	1	37003.2	人工系数:1;
2	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m3	22.542	155.54	3506.18	
3	04110100001	毛石	m3	59.542	94.73	5640.41	
4	04130100005@1	标准砖 240×115×53	千块	8.492	450	3821.4	
5	36010200002	铸铁沟盖板	m2	29.088	201.27	5854.54	
6	BCCLF3@1	房屋支撑	项	1	10000	10000	
7	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	96.606	543.44	52499.56	
8	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	1.533	239.789	367.6	
9	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.034	1391.012	47.29	
10	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.034	1605.915	54.6	
11	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.012	1605.915	19.27	
12	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.148	996.158	147.43	
13	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.549	26.008	14.28	
14	J14-21	场外运费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	2147.041	2147.04	
15	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	2.853	11.252	32.1	
16	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.584	1957.861	1143.39	
17	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.039	1957.861	76.36	
18	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.003	887.046	2.66	
19	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.007	1040.75	7.29	
20	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	3.96	1063.916	4213.11	
21	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.096	490.673	47.1	
22	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.011	461.73	5.08	
23	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.011	520.867	5.73	
24	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.145	199.796	28.97	
25	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.402	168.176	403.96	
26	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.106	217.368	240.41	
27	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.929	10.295	9.56	
28	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.007	26.211	0.18	
	本页小计		元			127338.70	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：先锋路片区4-挡土墙

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J7-16	木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 小	台班	0.006	25.236	0.15	
30	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.075	43.967	3.3	
31	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.311	26.901	8.37	
32	JXFTZ	机械费调整	元	-0.009	1	-0.01	
	本页小计		元			11.81	
	合计		元			127350.51	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单项工程汇总表

工程名称：先锋路片区5-9

第 1 页 共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	先锋路片区5	14316790.07	380985.96	270000
1.1	建筑工程	1509465.72	36953.12	270000
1.2	装饰工程	8321803.39	222963.19	
1.3	道路工程	3571935.48	99807.45	
1.4	园林绿化工程	430655.92	8265.18	
1.5	安装工程	482929.56	12997.02	
2	先锋路片区6	8670274.07	225911.91	174000
2.1	建筑工程	719572.43	13694.36	174000
2.2	装饰工程	5318674.27	141714.82	
2.3	道路工程	2122314.27	57372.63	
2.4	园林绿化工程	172262.98	2933.8	
2.5	安装工程	337450.12	10196.3	
3	先锋路片区7	7237464.31	186881.67	168000
3.1	建筑工程	507484.64	8101.71	168000
3.2	装饰工程	4336694	113691.12	
3.3	道路工程	1738253.68	48177.38	
3.4	园林绿化工程	240291.5	4439.07	
3.5	安装工程	414740.49	12472.39	
4	先锋路片区8	5986122.41	154858.51	138000
4.1	建筑工程	774716.46	16797.56	138000
4.2	装饰工程	4042237.77	108021.42	
4.3	道路工程	839886.69	22545.35	
4.4	园林绿化工程	92587.96	1856.74	
4.5	安装工程	236693.53	5637.44	

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

单项工程汇总表

工程名称：先锋路片区5-9

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1079647.5	
1	直接费			966129.45	
1.1	人工费			244537.33	
1.2	材料费			699954.07	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			21638.05	
2	管理费		8	64864.49	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	48648.38	
二	措施项目费	1+2+3		49824.76	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		11512.7	
1.1	直接费			10060.04	
1.1.1	人工费			3636.55	
1.1.2	材料费			1513.04	
1.1.3	机械费			4910.45	
1.2	管理费		8	830.1	
1.3	利润		6	622.55	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1358.94	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	36953.12	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	19461.98	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		275325.88	
四	税前造价	一+二+三		1404798.14	
五	销项税额	四	9	104667.58	
单位工程建安造价		四+五		1509465.72	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		社区门头改造					39240.17	
1	011607002001	屋面防水层拆除	1. 拆除3厚卷材防水层 2. 运距：综合考虑	m2	146	7.73	1128.58	
2	010902001001	屋面SBS防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材II型（外露型） 2. 10厚1：2.5水泥砂浆找平（参3%防水剂）	m2	146	81.99	11970.54	
3	011508004001	黄铜广告字	成品安装0.8mx0.8m黄铜广告字	个	4	667.61	2670.44	
4	011508004002	黄铜广告字	1.0mx1.0m中国石化log0	个	1	970.61	970.61	
5	011507001002	立面宣传彩绘	手绘	m2	150	150.00	22500.00	
		其他项目					415256.57	
1	010507001002	坡道	1. 坡道两侧采用C25混凝土装模塑性	m3	1.5	891.71	1337.57	
2	011507001001	宣传栏翻新	1. 钢结构翻新（工艺除锈，底漆2道，中漆1道，面漆1道，总厚度140um, 红白相见） 2. 更换面板5mm耐力板 3. 更换背板铝塑板 4mm 40丝 聚酯	个	2	3156.36	6312.72	
3	011507001003	新增成品宣传栏		m2	67.5	550.00	37125.00	
本页小计							84015.46	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	011503001002	不锈钢晾衣杆	1. ϕ 60不锈钢管立杆及横杆，壁厚1.5mm 2. 具体做法详见大样图	m	695.4	119.03	82773.46	
5	010501001002	晾衣杆基座	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	13.18	485.81	6402.98	
6	01B017	垃圾分类亭	1. 四个桶、不锈钢材质、全封闭	套	19	7000.00	133000.00	
7	01B018	成品卫生间	1. 规格：3.9m*1.4m*2.5m, 2. 材质：白色不锈钢+木板； 3. 含洗手台、镜子、门窗、2个蹲位	套	1	30000.00	30000.00	
8	010505008001	雨篷板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 板厚100mm,内配d8 @200双层双向钢筋,钢筋端部植筋如周边已有混凝土结构中	m3	0.7	1948.09	1363.66	
9	050307019001	运动健身设备	优质钢材	个	9	600.00	5400.00	
10	01B019	户外桌椅	1. 户外休闲桌椅（塑木）一桌4椅	套	16	1200.00	19200.00	
11	01B020	户外休闲长椅	1. 成品防腐木靠椅，樟子松（碳化）1500*600*800	套	50	1124.93	56246.50	
12	011503001007	钢管挡车器	1. 直径80*5钢管，外刷警示漆，单个落地30cm，钻孔3个	个	22	432.08	9505.76	
本页小计							343892.36	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	011102001001	麻石地面改造	1. 拆除现有社区西侧台阶面层厚度40mm。 2. 水泥砂浆一道(内掺建筑胶)； 3. 20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 15 厚细凿面芝麻灰防滑石材板(600x600), 水泥浆擦缝	m2	58	341. 42	19802. 36	
14	031001006001	新装污水立管	1. 材质、规格:UPVC管DN110 2. 连接形式:粘接	m	64	106. 04	6786. 56	
		围墙拆除重建					360853. 61	
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原围墙 2. 拆除垃圾外运	m3	174. 6	79. 06	13803. 88	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 普通土	m3	215. 34	4. 32	930. 27	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:现场余土	m3	130. 14	7. 62	991. 67	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	85. 2	33. 64	2866. 13	
5	010501001003	砼垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	23. 57	533. 04	12563. 75	
6	010501001004	砼垫层	1. 木模板	m2	58. 2	44. 28	2577. 10	
本页小计							60321. 72	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010401003001	砖基础	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	61.63	655.60	40404.63	
8	010401009001	实心柱	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	28.65	833.34	23875.19	
9	010401003002	围墙砌体	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	142.55	662.35	94417.99	
10	011406001001	真石漆	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 防水腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料，喷涂主层涂料，涂饰面层涂料二遍，水性罩光面油一遍	m2	1524.19	110.50	168423.00	
		拟木纹栏杆					32011.64	
1	010403006001	仿木纹护栏（水泥砼）	1. 水泥砼护栏h=1240（外刷底漆一道，仿木纹面漆两道） 2. 150*150钢筋混凝土立柱 3. 85*80横枋；80*70竖枋（间距不小于110） 4. 具体做法详见大样	m	90	235.00	21150.00	
2	010503004001	带形基础（仿木纹护栏下基础）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.5	538.06	7263.81	
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径10mm	t	0.694	5184.19	3597.83	
本页小计							359132.45	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		新增单车棚（具体做法详见12J003-E18）					75136.81	
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土质综合考虑	m3	30.18	90.83	2741.25	
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:现场余土	m3	23.71	26.41	626.18	
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	6.47	42.43	274.52	
4	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.11	568.80	1200.17	
5	011702001001	垫层模板		m2	10.56	44.28	467.60	
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.36	520.17	2267.94	
7	011702001002	独立基础模板		m2	29.04	64.55	1874.53	
8	010516002001	预埋铁件	1. 300*400*12钢板 2. Φ14钢筋 3. 具体做法详见12J003-E18	t	0.408	11481.59	4684.49	
本页小计							14136.68	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010901003001	聚碳酸酯采光板（双层）	1. Φ76*4方钢立柱 2. Φ76*4方钢横杆 3. Φ50*3方钢支撑 4. 8+8厚聚碳酸酯采光板（双层） 5. 具体做法详见12J003-E18	m2	226.8	268.96	61000.13	
		入户门改造					142777.49	
1	011604002001	原楼道门保护性拆除	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m2	148.56	64.31	9553.89	
2	011503001008	A型	不锈钢入户围栏高度3.6m，	m2	161.52	368.42	59507.20	
3	011503001009	A型	现有不锈钢入户门利旧	m2	142.56	40.49	5772.25	
4	011503001010	B型	1. 砖砌台阶v=2.4m3 2. 15 厚1:2 水泥砂浆抹面=6.5m2 3. 增设1.1米高不锈钢护栏2.8m。做法详见15J403-1 A5 B16	m2	65	363.15	23604.75	
5	011503001006	C 型	1. 砖砌台阶v=2.4m3 2. 15 厚1:2 水泥砂浆抹面=8.5m2 3. 增设1.1米高不锈钢护栏5.6m。做法详见15J403-1 A5 B16	m2	102	434.70	44339.40	
		屋顶檐口及立面瓷砖面改造					14371.21	
本页小计							203777.62	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011611005001	拆除面层瓦片(平均厚度3 cm)	1. 拆除面层瓦片(平均厚度3 cm) 2. 建筑垃圾外运，运距综合考虑	m2	139	19.25	2675.75	
2	011407001001	檐口翻新	1. 平均1cm厚1:3 水泥砂浆找平收光内 置12.7 x12.7x10 镀锌钢丝网片水泥 钉固定	m2	139	52.52	7300.28	
3	011407001002	外墙漆	1. 外墙漆一底两面	m2	139	31.62	4395.18	
	A1303	单价措施费					11512.70	
1	011703001001	垂直运输		天	1	11512.70	11512.70	
本页小计							25883.91	
合 计							1091160.20	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	269754.062	0.92	248173.74	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.014	1	0.01	
3	J0006H	燃料动力费	元	1287.127	1	1287.13	
4	JXFTZ	机械费调整	元	-0.01	1	-0.01	
5	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	19.819	52.24	1035.34	
6	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.081	1434.96	116.23	
7	J12-40	电动打磨机 小	台班	1.428	34.49	49.25	
8	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	6.039	600	3623.4	
9	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.384	1556.78	597.8	
10	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	1.836	26.44	48.54	
11	J1-69@2	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	1.484	2934.4	4354.65	
12	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.395	2045.18	807.85	
13	J1-7@7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.927	2045.18	1895.88	
14	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.055	912.71	50.2	
15	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.248	610.61	151.43	
16	J4-11@3	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.047	610.61	28.7	
17	J4-11@6	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.446	610.61	272.33	
18	J4-12@4	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	2.386	798.12	1904.31	
19	J4-12@6	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	6.121	798.12	4885.29	
20	J4-12@7	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.181	798.12	144.46	
21	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.138	481.57	66.46	
22	J4-33@4	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.101	481.57	48.64	
23	J4-33@5	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.253	481.57	121.84	
24	J4-33@6	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.008	481.57	3.85	
25	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.053	458.84	24.32	
26	J4-5@7	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.038	458.84	17.44	
27	J4-5@8	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.056	458.84	25.7	
28	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.035	169.99	5.95	
	本页小计		元			269740.73	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J5-1@2	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.334	169.99	56.78	
30	J5-18	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	16.773	30.83	517.11	
31	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.156	169.05	26.37	
32	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	4.555	220.33	1003.6	
33	J6-14@3	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	3.207	220.33	706.6	
34	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.008	41.8	0.33	
35	J7-1@4	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.187	41.8	7.82	
36	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	3.903	47.35	184.81	
37	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.439	25.85	11.35	
38	J7-124	电锤 520W 小	台班	16.117	8.42	135.71	
39	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.005	44.26	0.22	
40	J7-2@4	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.076	44.26	3.36	
41	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.028	27.83	0.78	
42	J7-3@3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.208	27.83	5.79	
43	J7-71	管子切断机 管径(mm) 60 小	台班	11.126	19.74	219.63	
44	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	1.082	41.44	44.84	
45	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.792	91.52	164	
46	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.004	136.12	0.54	
47	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	9.04	85.28	770.93	
48	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	10.567	93.26	985.48	
49	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.179	18.43	3.3	
	本页小计		元			4849.35	
	合计		元			274590.08	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		5208267.87	
1	直接费			4692457.97	
1.1	人工费			1830184.13	
1.2	材料费			2804005.48	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			58268.36	
2	管理费		6.8	274216.55	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	241950.36	
二	措施项目费	1+2+3		2380879.26	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2146149	
1.1	直接费			1867982.24	
1.1.1	人工费			1151649.13	
1.1.2	材料费			684943.37	
1.1.3	机械费			31389.74	
1.2	管理费		6.8	147782.46	
1.3	利润		6	130185.32	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		11767.07	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	222963.19	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	204331.17	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		45534.88	
四	税前造价	一+二+三		7634682.01	
五	销项税额	四	9	687121.38	
单位工程建安造价		四+五		8321803.39	

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		社区门头改造					60556.59	
1	011605002002	立面块料拆除	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m2	25.9	29.71	769.49	
2	011406001004	外墙砖墙面改真石漆	1. 清理墙面 清洗和清除面砖墙面上的浮尘和污秽物使墙面保持干净,并浇水湿润; 2. 10 厚13 水泥砂浆找平、压光 3. 外墙腻子两遍,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 涂饰底层涂料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料二遍水性罩光面油一遍	m2	518	107.08	55467.44	
3	011604002002	墙面铲灰壳	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m2	2	18.23	36.46	
4	011406001005	外墙漆改真石漆	1. 清理墙面:清洗和清除墙面上的浮尘和污秽物使墙面保持干净(按5%计算), 10 厚1:3 水泥砂浆找平、压光 2. 外墙腻子两遍,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料二遍水性罩光面油一遍	m2	40	107.08	4283.20	
		围墙翻新(墙面粉刷)					171933.17	
1	011604002003	墙面铲灰壳	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m2	129.03	18.23	2352.22	
本页小计							62908.81	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	011406001006	外墙漆改外墙漆	1. 清理墙面:清洗和清除墙面上的浮尘和污秽物使墙面保持干净，10 厚1:3 水泥砂浆找平、压光 (按5%计算) 2. 外墙腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料一遍，涂饰面层涂料二遍	m2	2580.6	52.50	135481.50	
3	011507001001	围墙翻新	1. 钢结构翻新（工艺除锈，底漆2道，中漆1道，面漆1道，总厚度140um）	m2	521	65.45	34099.45	
							4975778.11	
1	011406001007	水刷石墙面改外墙漆	1. 清理墙面:清洗和清除墙面上的浮尘和污秽物使墙面保持干净 2. 外墙腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料一遍，涂饰面层涂料二遍	m2	95292	50.89	4849409.88	
2	011605002003	立面块料拆除	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m2	18.72	29.71	556.17	
本页小计							5019547.00	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	011406001008	外墙砖墙面改外墙漆	1. 检查墙面:对于松动、空鼓的墙面进行铲除，采用10 厚1:3水泥砂浆找平抹光，处理过程中，必须保证墙面的粘结度、保证不开裂;(按3%计算) 2. 清理墙面:清洗和清除面砖墙面上的浮尘和污秽物使墙面保持干净; 3. 基层处理:经过清理的墙面完全干燥后，先刷马赛克界面剂一道，2遍面砖专用腻子，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料一遍，涂饰面层涂料二遍	m2	624	53. 89	33627. 36	
4	011406001009	红砖墙面	1. 清理墙面 清洗和清除面砖墙面上的浮生和污秽物使墙面保持干净, 并浇水湿润: 2. 10 厚13 水泥砂浆找平、压光 3. 外墙腻子两遍 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 涂饰底层涂料一遍，涂饰面层涂料二遍	m2	1030	83. 11	85603. 30	
本页小计							119230. 66	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	011406001010	立面混凝土花格翻新	1. 清理墙面 清洗和清除墙面上的浮尘和污秽物使墙面保持干净, 并浇水湿润 2. 涂饰底层涂料一遍、涂饰面层涂料二遍	m2	210	31. 34	6581. 40	
	A1303	单价措施费					2146149. 00	
1	011701002001	脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:10m 3. 脚手架材质:综合	m2	558	10. 68	5959. 44	
2	011701002002	脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:30m 3. 脚手架材质:综合	m2	93533	19. 32	1807057. 56	
3	011701002003	脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:20m 3. 脚手架材质:综合	m2	24140	13. 80	333132. 00	
本页小计							2152730. 40	
合 计							7354416. 87	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	3241120.833	0.92	2981831.17	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.121	1	0.12	
3	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	1103.799	52.24	57662.46	
4	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.213	610.61	130.06	
5	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	68.413	458.84	31390.62	
6	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.16	169.99	27.2	
7	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.053	220.33	452.34	
	本页小计		元			3071493.97	
	合计		元			3071493.97	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		3142144.67	
1	直接费			2764356.99	
1.1	人工费			653341.55	
1.2	材料费			1780177.78	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			330837.66	
2	管理费		6.8	200703.4	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	177091.21	
二	措施项目费	1+2+3		115896.66	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		11054.65	
1.1	直接费			9757.94	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			9757.94	
1.2	管理费		6.8	688.88	
1.3	利润		6	607.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		5034.56	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	99807.45	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	77891.28	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		19508.65	
四	税前造价	一+二+三		3277549.98	
五	销项税额	四	9	294385.5	
单位工程建安造价		四+五		3571935.48	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		道路工程					2668040.23	
1	041001001010	地砖地面拆除 20cm	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	8043	16.89	135846.27	
2	041001001016	硬地面拆除 20cm	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	1183	16.89	19980.87	
3	041001001001	地面清表	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m3	311.7	32.03	9983.75	
4	040203006014	透水混凝土（不停车）	1. 50厚C25透水混凝土层（面层颜色自定） 2. 150厚C25道路透水混凝土底层 3. 基层土基压实,压实系数不小于0.93	m2	6788	216.50	1469602.00	
5	050307017001	片区内透水砖修补	含废弃树根拆除（暂按30棵考虑）、树池拆除	m2	1	7.19	7.19	
6	040203006026	透水砖修复	1. 人工挖除需修复砖地面 2. 运距综合考虑	m2	1	15.95	15.95	
7	040203006027	透水砖修复	1. 50厚红色透水砖,缝宽5,粗砂灌缝 2. 30厚粗砂 3. 100厚天然级配砂石 4. 素土夯实	m2	678	119.32	80898.96	
本页小计							1716334.99	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	040203006008	混凝土地面	1. 10cm厚C25混凝土基层 2. 人工切缝，灌缝深 5cm 3. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	3745	56. 19	210431. 55	
9	040203006016	混凝土地面	1. 15cm厚C25混凝土基层 2. 人工切缝，灌缝深 5cm 3. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	540	81. 28	43891. 20	
10	041001001013	沥青铣刨	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	948	12. 21	11575. 08	
11	040203006024	路面加铺沥青	1. 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层：乳化沥青 3. 高分子抗裂贴 4. 水泥混凝土路面凿毛	m2	1506	64. 49	97121. 94	
12	040203007001	透水砖地面清洗		m2	5900	5. 50	32450. 00	
13	040203006028	透水砖修复	1. 人工挖除需修复砖地面 2. 运距综合考虑	m2	2950	15. 94	47023. 00	
14	040203006029	透水砖修复	1. 50厚红色透水砖，缝宽5，粗砂灌缝 2. 平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平（水泥：沙=1：3）	m2	2950	98. 98	291991. 00	
本页小计							734483. 77	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
15	040204004002	路缘石A	1. 芝麻青花岗岩细凿面1200X150X250 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	1273	28. 12	35796. 76	
16	040204004006	路缘石A表面刷漆	1. 清理表面刷油漆	m	1453	20. 37	29597. 61	
17	040204004001	路缘石B	1. 芝麻青花岗岩细凿面1200X120X200 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	844. 8	67. 51	57032. 45	
18	040204004004	新增树围石	1. 1500*100*200芝麻青花岗岩树池石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层	m	120	19. 24	2308. 80	
19	040204004005	新增树围石	1. 1500*100*200芝麻青花岗岩树池石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层	m	1434	56. 98	81709. 32	
20	040205006002	标线	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	12	44. 98	539. 76	
21	040205019001	减速垄	1. 成品铸铁减速带，规格：1000*380*40	m	32	153. 42	4909. 44	
22	050307017002	片区内透水砖修补	含废弃树根拆除（暂按12棵考虑）	株	12	21. 53	258. 36	
本页小计							212152. 50	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
23	040103001001	土方回填	1. 回填方式：机械回填 2. 土方来源：外借土	m3	8.4	32.02	268.97	
24	040203006032	地面喷罩面漆	1. 现有混凝土地面喷罩面漆，材料及厚度同透水混凝土地面面漆	m2	320	15.00	4800.00	
		沟盖板					28689.45	
1	040201022013	明沟清淤	1. 人工清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m3	40.25	227.63	9162.11	
2	040201022015	拆除盖板	1. 拆除盖板 2. 运距：综合考虑	m3	12.38	47.64	589.78	
3	040201022014	钢筋混凝土沟盖板	1. 预制混凝土盖板C25 400*500*50 2. 圆钢 Φ6	m3	12.38	1529.69	18937.56	
		沟盖板降板					365409.98	
1	040201022016	拆除盖板	1. 拆除盖板 2. 运距：综合考虑	m3	36.04	47.62	1716.22	
2	040201022017	沟盖板改造 A（过车）	1. 人工揭盖板，放置在沟附近 2. 沟侧壁顶部砖动体，人工拆除36cm高 3. 20厚水泥砂浆找平，盖板放回原处 4. 原槽浇筑平均150 厚C25 混凝土，内配单层抗裂钢筋网Φ8@200	m	978	153.53	150152.34	
本页小计							185626.98	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	040203006030	路面加铺沥青	1. 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层：乳化沥青	m2	1075.8	63.12	67904.50	
4	040201022018	沟盖板改造 B（不过车）	1. 人工揭盖板，放置在沟附近 2. 沟侧壁顶部砖动体，人工拆除30cm高 3. 20厚水泥砂浆找平，盖板放回原处 4. 透水砖恢复	m	159	44.31	7045.29	
5	040203006031	透水砖修复	1. 50厚红色透水砖，缝宽5，粗砂灌缝 2. 平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平（水泥：沙=1：3）	m2	159	98.98	15737.82	
6	040201022019	沟盖板改造 C	1. 人工揭盖板，放置在沟附近 2. 沟侧壁顶部砖动体，人工拆除30cm高 3. 20厚水泥砂浆找平，盖板放回原处	m	209	44.31	9260.79	
7	040201022020	检修孔A	1. 原盖板利旧 3. 卧梁：240x350（C25）纵筋：7Φ10，箍筋：Φ6@200 4. 沟盖板角钢加固L50*4	个	62	738.30	45774.60	
8	040201022021	检修孔b	1. 原盖板利旧 3. 卧梁：240x350（C25）纵筋：7Φ10，箍筋：Φ6@200 4. 沟盖板角钢加固L50*4	个	12	472.50	5670.00	
本页小计							151393.00	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	040201022022	沟盖板 GB1	1. 预制混凝土盖板C25 2. 螺纹钢 筋 HRB400 Φ10、16 3. 沟盖板角钢加固L50*4	m3	5.08	2276.49	11564.57	
10	040201022025	沟盖板 GB2	1. 预制混凝土盖板C25 2. 螺纹钢 筋 HRB400 Φ12、16 3. 沟盖板角钢加固L50*4	m3	1.26	2281.62	2874.84	
11	040201022023	沟盖板 GB4	1. 预制混凝土盖板C25 2. 螺纹钢 筋 HRB400 Φ10、12	m3	27.75	1606.82	44589.26	
12	040201022024	沟盖板 GB3	1. 预制混凝土盖板C25 2. 螺纹钢 筋 HRB400 Φ10、12	m3	1.95	1599.87	3119.75	
		排水					80005.01	
1	040504001001	新建雨水口	1. 新建雨水口 2. 参考图集16s518-8 3. 深度1m	座	18	1261.66	22709.88	
2	031001006001	HDPE双臂波纹管DN200	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200, S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	54	74.55	4025.70	
3	040504004001	井盖及井座更换（Φ700，D400）	1. 井盖及井座更换（Φ700，D400）	套	6	607.48	3644.88	
4	040504001002	砌筑井	1. 砖砌检查井，井平均深1.2m	座	12	1862.57	22350.84	
本页小计							114879.72	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	031001006002	HDPE双臂波纹管DN300	1. 材质、规格：HDPE双壁波纹管DN300, S8级 2. 连接形式：橡胶密封圈柔性接口	m	133	74. 55	9915. 15	
6	031001006003	塑料管	1. 相邻建筑原有管道接入主管, 110 PVC	m	30	33. 73	1011. 90	
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖普通土	m3	180. 01	6. 92	1245. 67	
8	010103001001	回填机制砂	1. 回填沟槽机制砂	m3	47. 95	205. 29	9843. 66	
9	010103001002	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	40. 1	17. 07	684. 51	
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：综合考虑	m3	49. 12	32. 02	1572. 82	
11	04B001	化粪池清淤	1. 每车含2座检查井容量	车	6	500. 00	3000. 00	
	三	单价措施费					11054. 65	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机及沥青混凝土摊铺机	项	1	7800. 02	7800. 02	
2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	3254. 63	3254. 63	
本页小计							38328. 36	
合 计							3153199. 32	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	710154.031	0.92	653341.71	人工系数:0.92;
2	WJJ172501014@1	PVC-U dn110	m	30.3	15.87	480.86	
3	WJJ172501063	HDPE管 DN300	m	135.66	50.42	6839.98	
4	WJJ172501070	HDPE管 DN200	m	55.08	50.42	2777.13	
5	WJJ362901001@2	成品铸铁减速带，规格：1000*380*40	m	32	100	3200	
6	J0020	回程	元	1951.588	1	1951.59	
7	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.047	1511.97	71.06	
8	J1-13@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	13.848	719.04	9957.27	
9	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.036	1745.56	62.84	
10	J1-31@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.747	1344.46	1004.31	
11	J1-7@2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.121	2128.11	257.5	
12	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.352	1156.43	1563.49	
13	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	28.713	230.62	6621.79	
14	J4-33@3	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.028	533.34	14.93	
15	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	348.428	26.22	9135.78	
16	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	20.568	34.05	700.34	
17	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	41.678	331.15	13801.67	
18	JX005	机械费	元	2070.961	1	2070.96	
19	JXFTZ	机械费调整	元	-0.04	1	-0.04	
20	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	50.152	237.35	11903.58	
21	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	10.389	52.24	542.72	
22	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.032	1434.96	45.92	
23	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	42.561	663.73	28249.01	
24	J1-16	轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中	台班	0.319	1098.69	350.48	
25	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	1.719	1666.26	2864.3	
26	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.081	1385.63	112.24	
	本页小计		元			757921.42	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
27	J1-25	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大	台班	0.108	1306.75	141.13	
28	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.5	1041	520.5	
29	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.495	1172.1	580.19	
30	J1-30@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.693	1172.1	812.27	
31	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.471	1277.97	601.92	
32	J13-1@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.639	466.67	298.2	
33	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.495	1437.89	711.76	
34	J1-32@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.693	1437.89	996.46	
35	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.102	1740.07	177.49	
36	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	6.91	26.44	182.7	
37	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	87.429	69.1	6041.34	
38	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	87.111	12.23	1065.37	
39	J1-52	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大	台班	0.122	1078.89	131.62	
40	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.333	708.89	236.06	
41	J1-54@1	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.467	708.89	331.05	
42	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.43	1377.19	592.19	
43	J1-55@1	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.602	1377.19	829.07	
44	J1-57	路面清扫车(国产) 中	台班	0.853	818.23	697.95	
45	J1-6@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 0.6 大	台班	0.047	1417.98	66.65	
46	J1-60	路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特	台班	0.853	4340.44	3702.4	
47	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.099	27.04	2.68	
48	J1-64	液压双缸柴油汽溶解车 LC1200 小	台班	0.075	289.27	21.7	
49	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	20.759	2934.4	60915.21	
50	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	6.133	2045.18	12543.09	
		本页小计	元			92199.00	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
51	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.463	2045.18	946.92	
52	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	5.15	655.36	3375.1	
53	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.086	912.71	78.49	
54	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	3.893	1377.21	5361.48	
55	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.639	565.92	361.62	
56	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.692	798.12	552.3	
57	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	65.305	1088.43	71079.92	
58	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	6.917	1088.43	7528.67	
59	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.075	422.64	31.7	
60	J4-3@2	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.512	422.64	216.39	
61	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	90.181	212.33	19148.13	
62	J4-30@3	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.132	212.33	28.03	
63	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	1.682	481.57	810	
64	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.183	481.57	88.13	
65	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.332	458.84	152.33	
66	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	7.766	521.06	4046.55	
67	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.948	200.68	190.24	
68	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	1.228	246.87	303.16	
69	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.711	169.05	458.29	
70	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.521	169.05	257.13	
71	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.196	220.33	483.84	
72	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.563	30.57	17.21	
73	J6-19@2	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	3.901	30.57	119.25	
74	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	105.35	305.94	32230.78	
75	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.84	10.63	8.93	
76	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	57.634	9.73	560.78	
77	J6-22@3	混凝土振动器 附着式 小	台班	20.44	9.73	198.88	
78	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.927	41.8	38.75	
79	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.434	25.85	11.22	
	本页小计		元			148684.22	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
80	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.194	34.12	6.62	
81	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	1.15	44.26	50.9	
82	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	3.244	27.83	90.28	
83	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	10.191	91.52	932.68	
84	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.234	136.12	31.85	
85	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.226	29.11	6.58	
86	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	1.004	18.43	18.5	
	本页小计		元			1137.41	
	合计		元			999942.05	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		383861.37	
1	直接费			344370.9	
1.1	人工费			84756.02	
1.2	材料费			235918.84	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			23696.04	
2	管理费		8	22569.47	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	16925.64	
二	措施项目费	1+2+3		8879.36	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		614.18	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	8265.18	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	7418.92	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		2356.44	
四	税前造价	一+二+三		395097.17	
五	销项税额	四	9	35558.75	
单位工程建安造价		四+五		430655.92	

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
							332911.78	
1	041001001001	土方拆除	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m3	660.2	32.39	21383.88	
2	050101009001	种植土回填		m3	660.2	67.38	44484.28	
3	050102005001	补种细叶麦冬(沿阶草)	1. 补种细叶麦冬(沿阶草)，100株/m2 2. 养护期1年	m2	3301	74.52	245990.52	
4	050102005002	四季桂	1. 四季桂桶苗，P20~25 cm:H50~55 cm ，25 株/平米 2. 养护期1年	m2	150	56.75	8512.50	
5	050102001001	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:10cm	株	9	644.25	5798.25	
6	050102001002	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:10cm	株	5	1348.47	6742.35	
		新建廊架一						
		新建廊架一					50949.59	
1	010101004001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合	m3	4.02	36.08	145.04	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求	m3				
本页小计							333056.82	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	4.02	42.44	170.61	
4	010501004001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.94	503.44	976.67	
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.08	509.76	1060.30	
6	010503001002	基础梁	1. 木模板	m2	16.64	58.38	971.44	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径10mm	t	0.071	5152.82	365.85	
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径12mm	t	0.077	5189.22	399.57	
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ8	t	0.058	5570.00	323.06	
10	010516002001	预埋铁件	1. 规格:10*400*400不锈钢板	t	0.01	21667.00	216.67	
11	010516001001	地脚螺栓	1. 规格:M12地脚螺栓	t	0.002	14095.00	28.19	
12	010603003001	钢管立柱	1. 150*150*5厚镀锌方通支柱 2. 运距:综合考虑 3. 具体详见大样图	t	0.45	20653.47	9294.06	
13	010604001001	钢管横梁	1. 150*150*5厚镀锌方通横梁 2. 运距:综合考虑 3. 具体详见大样图	t	0.373	20651.37	7702.96	
本页小计							21509.38	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
14	011208001001	立柱樟子松防腐木贴面	1. 樟子松防腐木2450×150×75包柱贴面 2. M4不锈钢钢件专用自攻螺丝固定 3. 具体详见大样图	m2	17.78	249.23	4431.31	
15	010701001001	防腐樟子松横梁	1. 4000X150X80防腐樟子松横梁 3. 具体详见大样图	m3	0.89	3501.36	3116.21	
16	050303009001	透明PC耐力板屋面	1. 10厚透明PC耐力板	m2	44.18	295.62	13060.49	
17	010515008001	屋面钢绞线	1. Φ 10不锈钢钢绞线	t	0.042	11531.19	484.31	
18	050305006001	靠背木椅（2.7米长*0.5米宽/个）	1. 50厚防腐樟子松凳面，20厚防腐樟子松靠背面 2. 骨架木方为50*50和30*30防腐樟子松木方 3. 详见廊架坐凳大样图	张	4	1627.32	6509.28	
19	011404007001	廊架防腐木面层油漆（外露面）	1. 清漆一道，黄花梨色调和漆两道	m2	68.51	24.72	1693.57	
	三	单价措施费						
本页小计							29295.17	
合 计							383861.37	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	92125.944	0.92	84755.87	人工系数:0.92;
2	WJJ320101007@1	香樟	株	9.09	293.578	2668.62	
3	WJJ320101007@2	桂花	株	5.05	990.826	5003.67	
4	WJJ321301004@1	四季桂 种植密度≤25株/m2	m2	152.25	37.5	5709.38	
5	WJJ321301009@1	细叶麦冬(沿阶草) 种植密度≤100株/m2	m2	3350.515	47	157474.21	
6	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.1	1511.97	151.2	
7	JX001	其他机械费	元	11.525	1	11.53	
8	JX005	机械费	元	13.039	1	13.04	
9	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	1.266	64.9	82.16	
10	J12-9@1	组合烘箱 小	台班	0.584	122.02	71.26	
11	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.981	2045.18	2006.32	
12	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.409	655.36	268.04	
13	J3-19@2	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.009	912.71	8.21	
14	J3-19@3	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.019	912.71	17.34	
15	J3-22@2	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大	台班	0.014	1247.97	17.47	
16	J3-23@2	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.11	1377.21	151.49	
17	J3-54@1	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.288	565.92	162.98	
18	J3-55@1	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.058	828.03	48.03	
19	J4-12@2	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.113	798.12	90.19	
20	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	14.65	1088.43	15945.5	
21	J4-17@2	平板拖车组 装载质量(t) 20 大	台班	0.03	1158.47	34.75	
22	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	0.108	70.15	7.58	
23	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.392	481.57	188.78	
24	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中	台班	7.668	528.35	4051.39	
25	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.034	458.84	15.6	
26	J4-6@2	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.032	521.06	16.67	
27	J7-1@1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.033	41.8	1.38	
28	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.007	25.85	0.18	
	本页小计		元			278972.84	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J7-125@1	手提砂轮机 砂轮直径(mm) 150 小	台班	0.011	11.29	0.12	
30	J7-2@1	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.025	44.26	1.11	
31	J7-3@1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.089	27.83	2.48	
32	J7-36@1	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.081	31.63	2.56	
33	J7-45@1	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.007	351.13	2.46	
34	J7-73@1	管子切断机 管径(mm) 250 小	台班	0.067	51.99	3.48	
35	J7-78@1	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.034	274.56	9.34	
36	J7-79@1	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.034	221.63	7.54	
37	J9-11@1	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.095	91.52	8.69	
38	J9-14@1	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.007	136.12	0.95	
39	J9-17@1	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.008	29.11	0.23	
40	J9-2@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.329	85.28	28.06	
41	J9-35@1	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小	台班	0.089	127.58	11.35	
42	J9-4@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.17	118.15	256.39	
43	J9-40@1	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.008	18.43	0.15	
	本页小计		元			334.91	
	合计		元			279307.75	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		424666.7	
1	直接费			366041.33	
1.1	人工费			103387.25	
1.2	材料费			245313.98	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			17340.1	
2	管理费		32.16	36140.66	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	22476.07	
二	措施项目费	1+2+3		15840.56	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2162.34	
1.1	直接费			1828.52	
1.1.1	人工费			639.98	
1.1.2	材料费			1188.54	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	205.82	
1.3	利润		20	128	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		681.2	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	12997.02	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	11301.75	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		2636.56	
四	税前造价	一+二+三		443143.82	
五	销项税额	四	9	39785.74	
单位工程建安造价		四+五		482929.56	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		充电桩预埋					37062.07	
1	030411001005	配管	1. 材质、规格:PVC167*5 2. 配置形式:埋地敷设	m	270	45.78	12360.60	
2	040205001003	接线井	1. 低压手孔井400*400mm 2. 做法详设计图纸	座	12	568.57	6822.84	
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	33.75	8.33	281.14	
4	010103001003	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	12.15	11.31	137.42	
5	010103001004	回填机制砂	1. 回填沟槽机制砂	m3	5.4	167.27	903.26	
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	5.4	28.45	153.63	
7	040203007002	锯缝机锯缝	1. 锯缝机锯缝	m	270	6.30	1701.00	
8	041001001001	拆除混凝土基层 15cm	1. 拆除方式:人工拆除 2. 运距:综合考虑	m2	67.5	42.43	2864.03	
9	040203006003	恢复混凝土路面	1. 150厚C25混凝土层 2. 素土压实,系数大于0.93	m2	67.5	67.60	4563.00	
10	040203006004	透水砖修复	1. 50厚红色透水砖,缝宽5,粗砂灌缝 2. 平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平(水泥:沙=1:3)	m2	67.5	107.78	7275.15	
本页小计							37062.07	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		路灯工程					130091.07	
1	030412007001	一般路灯	1. 庭院灯，高度4m，LED60W 2. C20无筋混凝土基础	套	19	1154.82	21941.58	
2	030408001001	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*6 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	620	18.84	11680.80	
3	030411004001	配线	1. 型号:BVR-3*2.5	m	57	8.65	493.05	
4	030411001001	PVC塑料管DN32mm	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2. 配置形式:沿墙敷设	m				
5	030411001002	PVC塑料管DN50mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:50*2.4 4. 配置形式:埋地敷设	m	620	20.69	12827.80	
6	040205001001	接线井	1. 低压手孔井400*400mm 2. 做法详设计图纸	座	20	568.57	11371.40	
7	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	155	7.24	1122.20	
8	010103001005	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	62	11.31	701.22	
9	010103001006	回填山机砂	1. 回填山机砂	m3	93	159.12	14798.16	
本页小计							74936.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	93	28. 45	2645. 85	
11	041001003002	拆除破损地面	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	287. 5	11. 83	3401. 13	
12	040203006005	沥青混凝土	1. 面层: 4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层: 乳化沥青	m2	287. 5	63. 03	18121. 13	
13	040203006006	透水砖修复	1. 50厚红色透水砖, 缝宽5, 粗砂灌缝 2. 平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平(水泥:沙=1:3)	m2	287. 5	107. 78	30986. 75	
		监控系统					257513. 56	
1	030507008001	高清智能枪式摄像机（壁挂式）	1. 300万室外红外线高速枪机摄像机	台	47	626. 46	29443. 62	
2	030501012001	交换机	1. 48口千兆交换机	台				
3	030501012002	24口交换机	1. 24口交换机	台	2	1666. 53	3333. 06	
4	081103004001	枪机电源	1. 名称:枪机电源 2. 型号:DC12V, 2A	个	47	71. 71	3370. 37	
5	030502001001	室外光交接箱	1. 名称:室外光交接箱 2. 设备基座做法: 详设计图纸	台	2	3120. 04	6240. 08	
本页小计							97541. 99	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	030412009001	监控立杆	1. 高6.5m,镀锌管材质，上杆径89（6米长，单向连接法兰），下杆径165（1.5米长），主杆壁厚2.0，法兰300×300×10，顶部装不锈钢球或避雷针，含配套地笼及60cm长单横臂 2. C20无筋混凝土基础	套	19	687.74	13067.06	
7	030502007001	16芯单模光纤	1. 名称:16芯单模光纤) 2. 敷设方式:穿管敷设	m	300	8.18	2454.00	
8	030502007002	8芯单模光纤	1. 名称:8芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	4175	7.36	30728.00	
9	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	172	4.02	691.44	
10	030408001002	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	100	14.10	1410.00	
11	030411004002	配线	1. 名称:监控电源线 2. 型号:RVV-3*2.5	m	1480	8.65	12802.00	
12	030411001003	PVC塑料管DN32mm	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2. 配置形式:沿墙敷设	m				
本页小计							61152.50	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	030411001004	PVC塑料管DN50mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:50*2.4 4. 配置形式:埋地敷设	m	2940	20.69	60828.60	
14	030501005001	监控防水机箱	1. 不锈钢防水机箱280*190*100mm	台	22	190.24	4185.28	
15	030501005002	光电转换器		台	22	54.48	1198.56	
16	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	1318.26	1318.26	
17	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	链路	1	160.05	160.05	
18	040205001002	接线井	1. 低压手孔井400*400mm 2. 做法详设计图纸	座	19	568.57	10802.83	
19	01B001	存储硬盘		处	9	120.00	1080.00	
20	030501012003	24口核心交换机	1. 24口核心交换机	台	1	1666.53	1666.53	
21	030507013001	网络硬盘录像机	1. 48路网络硬盘录像机	套	3	4970.47	14911.41	
22	030507014001	视频管理电脑（含液晶显示屏、键盘等全套）	1. 视频管理电脑	台	1	3805.26	3805.26	
23	030507014002	监控专用机柜		台	1	2350.37	2350.37	
本页小计							102307.15	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
24	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	133	7. 24	962. 92	
25	010103001001	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	53. 2	11. 31	601. 69	
26	010103001002	回填山机砂	1. 回填山机砂	m3	79. 8	159. 12	12697. 78	
27	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	79. 8	28. 45	2270. 31	
28	010904004001	机械切缝	1. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	200	6. 30	1260. 00	
29	041001003001	拆除破损地面	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	100	11. 83	1183. 00	
30	040203007001	路面恢复	1. 土基压实, 压实度不小于93% 2. 15cm厚C25砼路面	m2	176	67. 60	11897. 60	
31	040203006001	沥青混凝土	1. 面层: 4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层: 乳化沥青	m2	176	63. 03	11093. 28	
32	040203006002	透水砖修复	1. 50厚红色透水砖, 缝宽5, 粗砂灌缝 2. 平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平(水泥:沙=1:3)	m2	90	107. 78	9700. 20	
	C0303	单价措施费					2162. 34	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2162. 34	2162. 34	
本页小计							53829. 12	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 7 页 共 7 页

合 计	426829.04	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	639.983	1	639.98	
2	H00001	人工费	元	112377.458	0.92	103387.26	人工系数:0.92;
3	WJJ032108	预埋铁件	kg	95.95	5.34	512.37	
4	WJJ032108@1	预埋铁件	kg	95.95	5.34	512.37	
5	WJJ172574@1	PVC167*5	m	275.4	19.85	5466.69	
6	WJJ180910	直接头	个	67.5	5	337.5	
7	WJJ190308	金属杆	根	19	400	7600	
8	WJJ252102@4	庭院灯，高度4m	个	19.19	708.278	13591.85	
9	WJJ280301@1	BVR-3*2.5	m	61.56	6.68	411.22	
10	WJJ280301@2	RVV-3*2.5	m	1598.4	6.68	10677.31	
11	WJJ281107@2	电力电缆 YJV-3*4	m	101	11.489	1160.39	
12	WJJ281107@3	电力电缆 YJV-3*6	m	626.2	16.18	10131.92	
13	WJJ282501@1	双绞线缆CAT6	m	180.6	1.61	290.77	
14	WJJ290615@3	PVC塑料管件 DN50*2.4mm	m	3916	5.92	23182.72	
15	WJJ291105@1	不锈钢防水机箱	个	22	88.535	1947.77	
16	WJJ291706@3	PVC塑料管 DN50*2.4mm	个	598.08	1.8	1076.54	
17	WJJ292508@1	16芯单模光纤	m	304.5	3.276	997.54	
18	WJJ292508@2	8芯单模光纤	m	4237.625	3.099	13132.4	
19	WJJ550502@1	室外ODF光交接箱	个	2	2390.438	4780.88	
20	补充材料001@1	光电转换器	个	22	45	990	
21	补充材料002@1	监控专用机柜	台	1	2000	2000	
22	补充主材003@1	300万室外红外枪机摄像机	台	47	270	12690	
23	补充主材007@1	48路网络硬盘录像机	台	3	4249.668	12749	
24	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	47	44.267	2080.55	
25	补充主材010@1	24口核心交换机	台	3	1328.021	3984.06	
26	补充主材013	摄像机支架	套	47	30	1410	
27	补充主材014@1	视频管理电脑	台	1	3541.39	3541.39	
28	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m,精度:±1%	台班	1.79	14.46	25.88	
		本页小计	元			239308.36	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	17.43	4.22	73.55	
30	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1	台班	5.669	13.05	73.98	
31	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000ppm	台班	1.134	60.02	68.06	
32	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	18.8	4.54	85.35	
33	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	4.1	9.43	38.66	
34	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	11.572	4.08	47.21	
35	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	1.35	237.35	320.42	
36	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.074	1434.96	106.19	
37	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.051	1666.26	84.98	
38	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.548	1041	570.47	
39	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.232	1172.1	271.93	
40	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.232	1437.89	333.59	
41	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	14.706	26.44	388.83	
42	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	2.463	12.23	30.12	
43	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.144	708.89	102.08	
44	J1-69@1	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.69	2934.4	2024.74	
45	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	1.309	2045.18	2677.14	
46	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	1.382	655.36	905.71	
47	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.007	912.71	919.1	
48	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.001	912.71	0.91	
49	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	6.246	1088.43	6798.33	
50	J4-3@1	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.096	422.64	40.57	
51	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	1.318	212.33	279.85	
	本页小计		元			16241.77	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
52	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.154	481.57	74.16	
53	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.562	439.38	246.93	
54	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.003	458.84	1.38	
55	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.38	274.52	104.32	
56	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.521	169.05	88.08	
57	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.012	220.33	2.64	
58	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	2.938	30.57	89.81	
59	J6-21@1	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.221	10.67	2.36	
60	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	3.344	9.73	32.54	
61	J6-22@1	混凝土振动器 附着式 小	台班	1.283	9.73	12.48	
62	J7-102@1	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.01	47.35	0.47	
63	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.001	25.85	0.03	
64	J7-124	电锤 520W 小	台班	46.636	8.42	392.68	
65	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.252	37.05	9.34	
66	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	0.2	35.31	7.06	
67	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm, 波长:750~1700nm	台班	0.2	56.17	11.23	
	本页小计		元			1075.51	
	合计		元			256625.64	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		468797.03	
1	直接费			427405.54	
1.1	人工费			112895.65	
1.2	材料费			305246.49	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			9263.4	
2	管理费		8	23651.73	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	17738.51	
二	措施项目费	1+2+3		23910.82	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		9622.71	
1.1	直接费			8408.52	
1.1.1	人工费			3039.55	
1.1.2	材料费			1264.65	
1.1.3	机械费			4104.32	
1.2	管理费		8	693.83	
1.3	利润		6	520.35	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		593.75	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	13694.36	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	7212.36	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		176312.28	
四	税前造价	一+二+三		669020.13	
五	销项税额	四	9	50552.3	
单位工程建安造价		四+五		719572.43	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		蘑菇亭翻新					6078.91	
1	010505001001	楼板加厚	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:抗渗混凝土C30	m3	1.5	2782.04	4173.06	
2	041102014001	板模板	1. 现浇混凝土模板 平板 木模板	m2	15	65.53	982.95	
3	011407001005	檐口翻新	1. 满批多遍外墙腻子	m2	55	16.78	922.90	
		其他项目					211513.19	
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 拆除原围墙 2. 拆除垃圾外运	m3	44.9	79.07	3550.24	
2	011201001004	挡土墙粉刷	1. C20 细石混凝土填补空洞 2. 水泥钉钉牢,挂钢丝网一层 3. 35 厚1:3 水泥砂浆找平、压光	m2	60	120.40	7224.00	
3	011503001009	钢管挡车器	1. 直径80*5钢管，外刷警示漆，钻孔3个	m	4	189.30	757.20	
4	011503001002	不锈钢晾衣杆	1. Φ60不锈钢管立杆及横杆，壁厚1.5mm 2. 具体做法详见大样图	m	330.6	97.83	32342.60	
5	010501001002	晾衣杆基座	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.26	486.27	3044.05	
6	01B017	垃圾分类亭	1. 四个桶、不锈钢材质、全封闭	套	5	7000.00	35000.00	
本页小计							87997.00	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011507001001	新增成品宣传栏		m2	27	550.00	14850.00	
8	01B019	户外桌椅	1. 户外休闲桌椅（塑木）一桌4椅	套	30	1200.00	36000.00	
9	01B020	户外休闲长椅	1. 成品防腐木靠椅，樟子松（碳化）1500*600*800	套	70	1124.93	78745.10	
		新增可坐人圆形树池					26079.14	
1	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除原树池 2. 拆除垃圾外运	m3	13.32	79.06	1053.08	
2	01B021	圆形坐凳	1. 顶面：50厚防腐木（Φ6 自攻螺钉固定（沉头处理）+同木色腻子找平+T型杂木龙骨截面尺寸：50*30+Φ6 自攻螺钉预埋@200） 2. 侧面：清理原有面层+8 厚聚合物水泥砂浆+20*500*600芝麻灰花岗岩烧面贴面 3. 砖砌坐凳 4. 100厚C15素混凝土垫层	m	55.5	450.92	25026.06	
		实体围墙					39001.08	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 普通土	m3	37	4.32	159.84	
本页小计							155834.08	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:现场余土	m3	22.28	7.62	169.77	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	14.72	33.64	495.18	
4	010501001003	砼垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.05	533.01	2158.69	
5	010501001004	砼垫层	1. 木模板	m2	10	44.28	442.80	
6	010401003001	砖基础	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	10.67	655.56	6994.83	
7	010401009001	实心柱	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	4.92	833.24	4099.54	
8	010401003002	围墙砌体	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	21.51	662.44	14249.08	
9	040303016001	压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.34	676.51	906.52	
10	041102018001	压顶模板	1. 木模板	m2	14.34	42.42	608.30	
11	011201001001	水泥砂浆抹面	1. 10厚1：3水泥砂浆找平	m2	247.84	35.17	8716.53	
		通透式围墙翻新					7267.36	
1	011406001004	外墙漆	1. 外墙漆	m2	141.43	31.62	4472.02	
本页小计							43313.26	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	011405001001	刷防锈漆	1. 原栏杆除锈及去油皮 2. 刷防锈油漆二遍	m2	88.46	31.60	2795.34	
		通透式围墙					42903.46	
1	010503004002	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	6.88	534.76	3679.15	
2	011702008001	圈梁	1. 木模板	m2	37.2	66.89	2488.31	
3	010515001002	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢 HRB400 Φ8	t	0.159	5507.86	875.75	
4	010515001003	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢 HRB400 Φ12	t	0.33	5235.64	1727.76	
5	010401009002	实心柱	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	3.64	833.76	3034.89	
6	040303016002	压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.7	676.60	473.62	
7	041102018002	压顶模板	1. 木模板	m2	8.63	42.43	366.17	
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ10	t	0.044	5211.82	229.32	
9	010515001005	现浇构件钢筋	1. 圆钢 Φ6	t	0.015	6279.33	94.19	
10	011201001003	水泥砂浆抹面	1. 10厚1：3水泥砂浆找平	m2	48	35.17	1688.16	
本页小计							17452.66	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	011406001003	外墙漆	1. 外墙漆	m2	48	31.62	1517.76	
12	011204003002	墙面外墙砖	1. 青灰色仿石材面砖140*280*20	m2	37.2	141.15	5250.78	
13	011503001008	镀锌栏杆	1. 成品锌钢栏杆，高1.7m	m2	119.32	180.00	21477.60	
		拟木纹栏杆					12449.35	
1	010403006001	仿木纹护栏（水泥砼）	1. 水泥砼护栏h=1240（外刷底漆一道，仿木纹面漆两道） 2. 150*150钢筋混凝土立柱 3. 85*80横枋；80*70竖枋（间距不小于110） 4. 具体做法详见大样	m	35	235.00	8225.00	
2	010503004001	带形基础（仿木纹护栏下基础）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.25	538.06	2824.82	
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400直径10mm	t	0.27	5183.44	1399.53	
		新增单车棚（具体做法详见12J003-E18）					25490.82	
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土质综合考虑	m3	10.98	90.78	996.76	
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：现场余土	m3	8.63	26.41	227.92	
本页小计							41920.17	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	2.35	42.47	99.80	
4	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.77	566.78	436.42	
5	011702001001	垫层模板		m2	3.84	44.28	170.04	
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.58	521.96	824.70	
7	011702001002	独立基础模板		m2	10.56	64.55	681.65	
8	010516002001	预埋铁件	1. 300*400*12钢板 2. Φ14钢筋 3. 具体做法详见12J003-E18	t	0.148	11506.96	1703.03	
9	010901003001	聚碳酸酯采光板（双层）	1. Φ76*4方钢立柱 2. Φ76*4方钢横杆 3. Φ50*3方钢支撑 4. 8+8厚聚碳酸酯采光板（双层） 5. 具体做法详见12J003-E18	m2	75	271.34	20350.50	
		屋顶檐口及立面瓷砖面改造					98013.72	
1	011611005001	拆除面层瓦片(平均厚度3 cm)	1. 拆除面层瓦片(平均厚度3 cm) 2. 建筑垃圾外运, 运距综合考虑	m2	948	19.25	18249.00	
本页小计							42515.14	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	011407001006	檐口翻新	1. 平均1cm厚1:3 水泥砂浆找平收光内 置12.7 x12.7x10 镀锌钢丝网片水泥 钉固定	m2	948	52. 52	49788. 96	
3	011407001007	外墙漆	1. 外墙漆一底两面	m2	948	31. 62	29975. 76	
	A1303	单价措施费					9622. 71	
1	011703001001	垂直运输		天	1	9622. 71	9622. 71	
本页小计							89387. 43	
合 计							478419. 74	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	126016.411	0.92	115935.1	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.125	1	0.13	
3	J0006H	燃料动力费	元	1075.824	1	1075.82	
4	JX005	机械费	元	23.33	1	23.33	
5	JXFTZ	机械费调整	元	-0.001	1		
6	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	12.512	52.24	653.63	
7	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.014	1434.96	20.09	
8	J1-1@3	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.011	1434.96	15.78	
9	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	5.048	600	3028.8	
10	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.066	1556.78	102.75	
11	J1-33@3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.051	1556.78	79.4	
12	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.668	26.44	17.66	
13	J1-69@2	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.495	2934.4	1452.53	
14	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.068	2045.18	139.07	
15	J1-7@10	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.026	2045.18	53.17	
16	J1-7@7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.309	2045.18	631.96	
17	J1-7@9	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.008	2045.18	16.36	
18	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.015	912.71	13.69	
19	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.02	912.71	18.25	
20	J3-19@2	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.015	912.71	13.69	
21	J4-11@6	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	3.043	610.61	1858.09	
22	J4-12@4	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.412	798.12	328.83	
23	J4-12@6	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	2.041	798.12	1628.96	
24	J4-12@7	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.066	798.12	52.68	
25	J4-12@8	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.125	798.12	99.77	
26	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.024	481.57	11.56	
27	J4-33@4	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.018	481.57	8.67	
	本页小计		元			127279.77	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
28	J4-33@5	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.084	481.57	40.45	
29	J4-33@6	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.003	481.57	1.44	
30	J4-33@7	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.023	481.57	11.08	
31	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.077	458.84	35.33	
32	J4-5@10	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.046	458.84	21.11	
33	J4-5@7	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.007	458.84	3.21	
34	J4-5@8	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.021	458.84	9.64	
35	J4-5@9	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.007	458.84	3.21	
36	J5-1@2	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	2.275	169.99	386.73	
37	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.014	169.05	2.37	
38	J6-12@4	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.028	169.05	4.73	
39	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.957	220.33	651.52	
40	J6-14@3	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.484	220.33	106.64	
41	J6-14@4	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.396	220.33	87.25	
42	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.059	41.8	2.47	
43	J7-1@4	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.073	41.8	3.05	
44	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.432	47.35	20.46	
45	J7-102@3	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.132	47.35	53.6	
46	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.21	25.85	5.43	
47	J7-12@4	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.019	25.85	0.49	
48	J7-124@1	电锤 520W 小	台班	0.888	8.42	7.48	
49	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.064	44.26	2.83	
50	J7-2@4	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.03	44.26	1.33	
51	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.231	27.83	6.43	
52	J7-3@3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.081	27.83	2.25	
53	J7-71	管子切断机 管径(mm) 60 小	台班	5.29	19.74	104.42	
54	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.064	41.44	2.65	
55	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.826	91.52	75.6	
56	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.024	136.12	3.27	
57	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.036	29.11	1.05	
	本页小计		元			1657.52	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
58	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	4.298	85.28	366.53	
59	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.08	18.43	1.47	
	本页小计		元			368.00	
	合计		元			129305.29	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		3238843.16	
1	直接费			2920298.57	
1.1	人工费			1118734.23	
1.2	材料费			1764994.5	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			36569.84	
2	管理费		6.8	169350.32	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	149423.38	
二	措施项目费	1+2+3		1611572.03	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1462335.32	
1.1	直接费			1275997.33	
1.1.1	人工费			775372.6	
1.1.2	材料费			480137.15	
1.1.3	机械费			20487.58	
1.2	管理费		6.8	98873.21	
1.3	利润		6	87107.56	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		7521.89	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	141714.82	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	129872.35	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		29102.49	
四	税前造价	一+二+三		4879517.68	
五	销项税额	四	9	439156.59	
单位工程建安造价		四+五		5318674.27	

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		外墙					3238843.16	
1	011406001005	水刷石改外墙漆	1. 清理墙面:清洗和清除墙面上的浮尘和污秽物使墙面保持干净 2. 外墙腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料，涂饰面层涂料二遍	m2	63644	50.89	3238843.16	
	A1303	单价措施费					1462335.32	
1	011701002002	脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:30m 3. 脚手架材质:综合	m2	74419.1	19.65	1462335.32	
本页小计							4701178.48	
合 计							4701178.48	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	2058810.394	0.92	1894105.56	人工系数:0.92;
2	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	700.084	52.24	36572.39	
3	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	44.651	458.84	20487.66	
	本页小计		元			1951165.61	
	合计		元			1951165.61	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1871926.61	
1	直接费			1654416.49	
1.1	人工费			381633.04	
1.2	材料费			1049411.33	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			223372.12	
2	管理费		6.8	115565.62	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	101969.85	
二	措施项目费	1+2+3		63625.95	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3254.63	
1.1	直接费			2875.55	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			2875.55	
1.2	管理费		6.8	201.39	
1.3	利润		6	177.69	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		2998.69	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	57372.63	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	44774.49	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		11607.32	
四	税前造价	一+二+三		1947159.88	
五	销项税额	四	9	175154.39	
单位工程建安造价		四+五		2122314.27	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		道路工程					1646713.72	
1	041001001001	拆除绿化	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m3	861.3	32.03	27587.44	
2	041001001010	地砖地面拆除 40cm	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	405	32.50	13162.50	
3	041001001016	硬地面拆除 25cm	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	3536	20.79	73513.44	
4	041001003001	拆除破损地面 15cm厚	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	77	12.99	1000.23	
5	040203007002	砼地面硬化 15cm厚	1. 15cm厚C25混凝土基层 2. 人工切缝，灌缝深 5cm 3. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	482	80.87	38979.34	
6	040203006024	路面加铺沥青	1. 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层：乳化沥青 3. 高分子抗裂贴 4. 水泥混凝土路面凿毛	m2	55	67.04	3687.20	
7	040203006014	透水混凝土（不停车）	1. 50厚C25透水混凝土层（面层颜色自定） 2. 150厚C25道路透水混凝土底层 3. 基层土基压实，压实系数不小于0.93	m2	4773	216.50	1033354.50	
本页小计							1191284.65	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	040203006026	透水砖修复	1. 人工挖除需修复砖地面 2. 运距综合考虑	m2	1310	15. 94	20881. 40	
9	040203006027	透水砖修复	1. 50厚红色透水砖, 缝宽5, 粗砂灌缝 2. 平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平(水泥:沙=1:3)	m2	1310	98. 98	129663. 80	
10	040203006028	新增透水砖	1. 50厚红色透水砖, 缝宽5, 粗砂灌缝 2. 30厚粗砂 3. 100厚天然级配砂石 4. 素土夯实	m2	190	119. 32	22670. 80	
11	040203007001	透水砖地面清洗		m2	7860	5. 50	43230. 00	
12	040204004004	新增树围石	1. 1500*100*200芝麻青花岗岩树池石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层	m	674. 8	56. 98	38450. 10	
13	040204004007	路缘石A	1. 芝麻青花岗岩细凿面1200X150X250 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	610	78. 79	48061. 90	
14	040204004006	路缘石B	1. 芝麻青花岗岩细凿面1200X120X200 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	1982	67. 51	133804. 82	
本页小计							436762. 82	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
15	041001001017	拆除树围石	1. 拆除方式：人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	105	16. 87	1771. 35	
16	040204004003	树围石	1. 1500*100*200芝麻青花岗岩树池石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层	m	105	56. 98	5982. 90	
17	041001001018	拆除树围石	1. 拆除方式：人工拆除，利旧 2. 运距：综合考虑	m	310	15. 96	4947. 60	
18	040204004005	树围石利旧	1. 1500*100*200芝麻青花岗岩树池石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层	m	310	19. 24	5964. 40	
		沟盖板					173709. 00	
1	040201022004	沟盖板改造 A（过车）	1. 人工揭盖板，放置在沟附近 2. 沟侧壁顶部砖动体，人工拆除35cm高 3. 卧梁：240x350（C25）纵筋:7Φ10，箍筋:Φ6@200 4. 盖板放回原处	m	8	207. 18	1657. 44	
2	040201022009	沟盖板改造 B	1. 人工揭盖板，放置在沟附近 2. 沟侧壁顶部砖动体，人工拆除35cm高 3. 卧梁：240x350（C25）纵筋:7Φ10，箍筋:Φ6@200 4. 盖板放回原处	m	362	207. 19	75002. 78	
本页小计							95326. 47	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	040201022006	拆除盖板	1. 拆除盖板 2. 运距：综合考虑	m3	57.84	47.63	2754.92	
4	040201022005	沟盖板 GB1	1. 预制混凝土盖板C25 2. 螺纹钢 筋 HRB400 Φ10、16 3. 沟盖板角钢加固L50*4	m3	1.5	2620.88	3931.32	
5	040201022007	沟盖板 GB4	1. 预制混凝土盖板C25 2. 螺纹钢 筋 HRB400 Φ10、12	m3	15	1609.25	24138.75	
6	040201022008	沟盖板 GB3	1. 预制混凝土盖板C25 2. 螺纹钢 筋 HRB400 Φ10、12	m3	41.34	1601.93	66223.79	
		排水					51503.89	
1	040504001001	新建雨水口	1. 新建雨水口 2. 参考图集16s518-8 3. 深度1m	座	5	1261.66	6308.30	
2	031001006002	HDPE双臂波纹管DN200	1. 材质、规格：HDPE双壁波纹管DN200, S8级 2. 连接形式：橡胶密封圈柔性接口	m	102	82.10	8374.20	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖普通土	m3	94.1	6.92	651.17	
4	010103001001	回填机制砂	1. 回填沟槽机制砂	m3	25.5	205.29	5234.90	
5	010103001002	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	20.4	17.07	348.23	
本页小计							117965.58	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	26.14	32.02	837.00	
7	040203006019	锯缝机锯缝	1. 锯缝机锯缝 缝深 5cm	m	204	5.23	1066.92	
8	041001001015	拆除原破损路面 15cm	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	91.8	12.99	1192.48	
9	040203006021	硬化破损路面	1. 15cm厚C25混凝土基层 2. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	91.8	76.38	7011.68	
10	040203006022	沥青混凝土	1. 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层：乳化沥青	m2	91.8	65.66	6027.59	
11	040201022002	沟盖板拆除	1. 盖板拆除，运距10km	m3	6.72	90.42	607.62	
12	040201022003	沟盖板	1. 预制混凝土盖板C25 2. 螺纹钢 HRB400 Φ6 3. 具体样式参图集11zj901-8	m3	6.72	2060.09	13843.80	
	三	单价措施费					3254.63	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带 液压破碎锤	台次	1	3254.63	3254.63	
本页小计							33841.72	
合 计							1875181.24	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	414818.528	0.92	381633.05	人工系数:0.92;
2	WJJ172501070	HDPE管 DN200	m	104.04	57.82	6015.59	
3	J0020	回程	元	575.111	1	575.11	
4	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.131	1511.97	198.07	
5	J1-13@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	9.737	719.04	7001.29	
6	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.043	1745.56	75.06	
7	J1-31@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.525	1344.46	705.84	
8	J1-7@2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.144	2128.11	306.45	
9	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.615	1156.43	1867.63	
10	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	20.19	230.62	4656.22	
11	J4-33@3	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.034	533.34	18.13	
12	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	244.998	26.22	6423.85	
13	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	14.462	34.05	492.43	
14	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	29.306	331.15	9704.68	
15	JXFTZ	机械费调整	元	-0.395	1	-0.4	
16	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	23.998	237.35	5695.93	
17	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.263	1434.96	377.39	
18	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	29.927	663.73	19863.45	
19	J1-16	轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中	台班	0.089	1098.69	97.78	
20	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.907	1666.26	1511.3	
21	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.023	1385.63	31.87	
22	J1-25	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大	台班	0.03	1306.75	39.2	
23	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.074	1172.1	86.74	
24	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.231	1277.97	295.21	
25	J13-1@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.852	466.67	397.6	
26	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.074	1437.89	106.4	
	本页小计		元			448175.87	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
27	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.029	1740.07	50.46	
28	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	3.603	26.44	95.26	
29	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	61.476	69.1	4247.99	
30	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	41.357	12.23	505.8	
31	J1-52	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大	台班	0.034	1078.89	36.68	
32	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.028	708.89	19.85	
33	J1-54@1	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.017	708.89	12.05	
34	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	11.678	2934.4	34267.92	
35	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	3.223	2045.18	6591.62	
36	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	1.28	2045.18	2617.83	
37	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	6.867	655.36	4500.36	
38	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.14	912.71	127.78	
39	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	5.191	1377.21	7149.1	
40	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.852	565.92	482.16	
41	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	34.316	1088.43	37350.56	
42	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	19.112	1088.43	20802.07	
43	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	65.277	212.33	13860.27	
44	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.729	481.57	351.06	
45	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.505	481.57	243.19	
46	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.537	458.84	246.4	
47	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	10.269	521.06	5350.77	
48	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	1.639	246.87	404.62	
49	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	4.736	169.05	800.62	
50	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	1.777	30.57	54.32	
51	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	74.077	305.94	22663.12	
52	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.14	10.63	1.49	
53	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	1.744	9.73	16.97	
	本页小计		元			162850.32	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
54	J6-22@3	混凝土振动器 附着式 小	台班	9.158	9.73	89.11	
55	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	1.561	41.8	65.25	
56	J7-1@3	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.248	41.8	10.37	
57	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.455	25.85	11.76	
58	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.258	34.12	8.8	
59	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	1.187	44.26	52.54	
60	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	2.188	27.83	60.89	
61	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	2.238	91.52	204.82	
62	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.247	136.12	33.62	
63	J9-14@3	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.174	136.12	23.68	
64	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.354	29.11	10.3	
65	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.199	18.43	3.67	
	本页小计		元			574.81	
	合计		元			611601.00	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		153916.78	
1	直接费			139900.1	
1.1	人工费			30138.6	
1.2	材料费			107093.13	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2668.37	
2	管理费		8	8010.47	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	6007.85	
二	措施项目费	1+2+3		3180.07	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		246.27	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	2933.8	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	2633.41	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		942.58	
四	税前造价	一+二+三		158039.43	
五	销项税额	四	9	14223.55	
单位工程建安造价		四+五		172262.98	

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
							103449.75	
1	050101009001	种植土回填		m3	21	67.38	1414.98	
2	050102005001	补种细叶麦冬(沿阶草)	1. 补种细叶麦冬(沿阶草)，100株/m2 2. 养护期1年	m2	1326	74.52	98813.52	
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:10cm	株	5	644.25	3221.25	
		新建廊架一					50467.03	
1	010101004001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合	m3	4.02	36.08	145.04	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求	m3				
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	4.02	42.44	170.61	
4	010501004002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.94	503.44	976.67	
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.08	509.76	1060.30	
6	010503001002	基础梁	1. 木模板	m2	8.32	58.38	485.72	
本页小计							106288.09	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径10mm	t	0.071	5152.82	365.85	
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径12mm	t	0.077	5230.26	402.73	
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ8	t	0.058	5570.00	323.06	
10	010516002001	预埋铁件	1. 规格:10*400*400不锈钢板	t	0.01	21667.00	216.67	
11	010516001001	地脚螺栓	1. 规格:M12地脚螺栓	t	0.002	14095.00	28.19	
12	010603003001	钢管立柱	1. 150*150*5厚镀锌方通支柱 2. 运距:综合考虑 3. 具体详见大样图	t	0.45	20653.47	9294.06	
13	010604001001	钢管横梁	1. 150*150*5厚镀锌方通横梁 2. 运距:综合考虑 3. 具体详见大样图	t	0.373	20651.37	7702.96	
14	011208001001	立柱樟子松防腐木贴面	1. 樟子松防腐木2450×150×75包柱贴面 2. M4不锈钢钢件专用自攻螺丝固定 3. 具体详见大样图	m2	17.78	249.23	4431.31	
15	010701001001	防腐樟子松横梁	1. 4000X150X80防腐樟子松横梁 3. 具体详见大样图	m3	0.89	3501.36	3116.21	
16	050303009001	透明PC耐力板屋面	1. 10厚透明PC耐力板	m2	44.18	295.62	13060.49	
本页小计							38941.53	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	010515008001	屋面钢绞线	1. Φ 10 不锈钢钢绞线	t	0.042	11531.19	484.31	
18	050305006001	靠背木椅（2.7米长*0.5米宽/个）	1. 50厚防腐樟子松凳面，20厚防腐樟子松靠背面 2. 骨架木方为50*50和30*30防腐樟子松木方 3. 详见廊架坐凳大样图	张	4	1627.32	6509.28	
19	011404007001	廊架防腐木面层油漆（外露面）	1. 清漆一道，黄花梨色调和漆两道	m2	68.51	24.72	1693.57	
	三	单价措施费						
本页小计							8687.16	
合 计							153916.78	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	32759.287	0.92	30138.54	人工系数:0.92;
2	WJJ320101007@1	香樟	株	5.05	293.578	1482.57	
3	WJJ321301009@1	细叶麦冬(沿阶草) 种植密度≤100株/m2	m2	1345.89	47	63256.83	
4	JX001	其他机械费	元	11.525	1	11.53	
5	JX005	机械费	元	13.039	1	13.04	
6	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.483	64.9	31.35	
7	J12-9	组合烘箱 小	台班	0.584	122.02	71.26	
8	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.146	655.36	95.68	
9	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.004	912.71	3.65	
10	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.019	912.71	17.34	
11	J3-22@1	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大	台班	0.014	1247.97	17.47	
12	J3-23@1	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.11	1377.21	151.49	
13	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.288	565.92	162.98	
14	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.058	828.03	48.03	
15	J4-12@1	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.113	798.12	90.19	
16	J4-17@1	平板拖车组 装载质量(t) 20 大	台班	0.03	1158.47	34.75	
17	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	0.108	70.15	7.58	
18	J4-33@2	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.005	481.57	2.41	
19	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中	台班	2.931	528.35	1548.59	
20	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.017	458.84	7.8	
21	J4-6@1	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.032	521.06	16.67	
22	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.033	41.8	1.38	
23	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.003	25.85	0.08	
24	J7-125	手提砂轮机 砂轮直径(mm) 150 小	台班	0.011	11.29	0.12	
25	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.025	44.26	1.11	
26	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.089	27.83	2.48	
27	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.081	31.63	2.56	
28	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.007	351.13	2.46	
	本页小计		元			97219.94	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	J7-73	管子切断机 管径(mm) 250 小	台班	0.067	51.99	3.48	
30	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.034	274.56	9.34	
31	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.034	221.63	7.54	
32	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.095	91.52	8.69	
33	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.007	136.12	0.95	
34	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.008	29.11	0.23	
35	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.329	85.28	28.06	
36	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小	台班	0.089	127.58	11.35	
37	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.17	118.15	256.39	
38	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.008	18.43	0.15	
	本页小计		元			326.18	
	合计		元			97546.12	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		295463.48	
1	直接费			249470.08	
1.1	人工费			81112.72	
1.2	材料费			154215.43	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			14141.93	
2	管理费		32.16	28354.24	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	17633.61	
二	措施项目费	1+2+3		12351.29	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1680.9	
1.1	直接费			1421.41	
1.1.1	人工费			497.49	
1.1.2	材料费			923.92	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	159.99	
1.3	利润		20	99.5	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		474.09	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	10196.3	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	8866.35	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1841.85	
四	税前造价	一+二+三		309656.62	
五	销项税额	四	9	27793.5	
单位工程建安造价		四+五		337450.12	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		路灯工程					36810.88	
1	030412007001	壁挂式路灯	1. 名称:壁挂式路灯 2. 型号:60W, LED光源（安装高度6米）	套	1	468.86	468.86	
2	030412007002	一般路灯	1. 庭院灯，高度4m，LED60W 2. C20无筋混凝土基础	套	9	1154.82	10393.38	
3	030408001002	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*6 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	245	18.84	4615.80	
4	030411004001	配线	1. 型号:BVR-3*2.5	m	29	8.65	250.85	
5	030411001004	PVC塑料管DN32mm	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2. 配置形式:沿墙敷设	m	5	16.06	80.30	
6	030411001003	PVC塑料管DN50mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:50*2.4 4. 配置形式:埋地敷设	m	240	20.69	4965.60	
7	040205001002	接线井	1. 低压手孔井400*400mm 2. 做法详设计图纸	座	9	568.57	5117.13	
8	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	47.5	7.24	343.90	
9	010103001003	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	7.6	11.31	85.96	
本页小计							26321.78	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	010103001004	回填山机砂	1. 回填山机砂	m3	17.1	159.12	2720.95	
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	17.1	28.45	486.50	
12	010904004002	机械切缝	1. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	64	6.30	403.20	
13	041001003002	拆除破损地面	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	95	11.83	1123.85	
14	040203007002	路面恢复	1. 土基压实，压实度不小于93% 2. 15cm厚C25砼路面	m2	16	67.60	1081.60	
15	040203006001	沥青混凝土	1. 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层：乳化沥青	m2	16	63.03	1008.48	
16	040203006006	透水砖修复	1. 50厚红色透水砖,缝宽5,粗砂灌缝 2. 平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平(水泥:沙=1:3)	m2	34	107.78	3664.52	
		监控系统					258652.60	
1	030507008001	高清智能枪式摄像机（壁挂式）	1. 300万室外红外线高速枪机摄像机	台	37	626.46	23179.02	
2	030501012001	交换机	1. 48口千兆交换机	台	1	3919.47	3919.47	
3	081103004001	枪机电源	1. 名称:枪机电源 2. 型号:DC12V, 2A	个	37	71.71	2653.27	
本页小计							40240.86	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	030502001001	室外光交接箱	1. 名称:室外光交接箱 2. 设备基座做法：详设计图纸	台	1	3120.02	3120.02	
5	030412009001	监控立杆	1. 高6.5m, 镀锌管材质，上杆径89（6米长，单向连接法兰），下杆径165（1.5米长），主杆壁厚2.0，法兰300×300×10，顶部装不锈钢球或避雷针，含配套地笼及60cm长单横臂 2. C20无筋混凝土基础	套	19	687.74	13067.06	
6	030502007001	16芯单模光纤	1. 名称:16芯单模光纤) 2. 敷设方式:穿管敷设	m	700	8.18	5726.00	
7	030502007002	8芯单模光纤	1. 名称:8芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	5183	7.36	38146.88	
8	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	111	4.02	446.22	
9	030408001001	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50	14.10	705.00	
10	030411004002	配线	1. 名称:监控电源线 2. 型号:RVV-3*2.5	m	1450	8.65	12542.50	
11	030411001001	PVC塑料管DN32mm	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2. 配置形式:沿墙敷设	m				
本页小计							73753.68	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	030411001002	PVC塑料管DN50mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:50*2.4 4. 配置形式:埋地敷设	m	2900	20.69	60001.00	
13	030501005001	监控防水机箱	1. 不锈钢防水机箱280*190*100mm	台	20	190.24	3804.80	
14	030501005002	光电转换器		台	20	54.48	1089.60	
15	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	1318.26	1318.26	
16	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	链路	1	160.05	160.05	
17	040205001001	接线井	1. 低压手孔井400*400mm 2. 做法详设计图纸	座	23	568.57	13077.11	
18	01B001	存储硬盘		处	7	120.00	840.00	
19	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	298	7.24	2157.52	
20	010103001001	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	47.68	11.31	539.26	
21	010103001002	回填山机砂	1. 回填山机砂	m3	107.28	159.12	17070.39	
22	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	107.28	28.45	3052.12	
本页小计							103110.11	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
23	010904004001	机械切缝	1. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	130	6. 30	819. 00	
24	041001003001	拆除破损地面	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	422	11. 83	4992. 26	
25	040203007001	路面恢复	1. 土基压实，压实度不小于93% 2. 15cm厚C25砼路面	m2	32. 5	67. 60	2197. 00	
26	040203006002	沥青混凝土	1. 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层：乳化沥青	m2	32. 5	63. 03	2048. 48	
27	040203006005	透水砖修复	1. 50厚红色透水砖,缝宽5,粗砂灌缝 2. 平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平(水泥:沙=1:3)	m2	389. 5	107. 78	41980. 31	
	C0303	单价措施费					1680. 90	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1680. 90	1680. 90	
本页小计							53717. 95	
合 计							297144. 38	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	497.493	1	497.49	
2	H00001	人工费	元	88165.921	0.92	81112.65	人工系数:0.92;
3	WJJ032108	预埋铁件	kg	95.95	5.34	512.37	
4	WJJ032108@1	预埋铁件	kg	45.45	5.34	242.7	
5	WJJ190308	金属杆	根	19	400	7600	
6	WJJ252102@2	壁挂式路灯60W, LED光源	个	1.01	300	303	
7	WJJ252102@3	庭院灯，高度4m	个	9.09	708.278	6438.25	
8	WJJ280301@1	BVR-3*2.5	m	31.32	6.68	209.22	
9	WJJ280301@2	RVV-3*2.5	m	1566	6.68	10460.88	
10	WJJ281107@2	电力电缆 YJV-3*4	m	50.5	11.489	580.19	
11	WJJ281107@3	电力电缆 YJV-3*6	m	247.45	16.18	4003.74	
12	WJJ282501@1	双绞线缆CAT6	m	116.55	1.61	187.65	
13	WJJ290615@2	PVC塑料管 DN32mm	m	5.5	2.78	15.29	
14	WJJ290615@3	PVC塑料管件 DN50*2.4mm	m	3454	5.92	20447.68	
15	WJJ291105@1	不锈钢防水机箱	个	20	88.535	1770.7	
16	WJJ291706@2	接头	个	0.84	1	0.84	
17	WJJ291706@3	PVC塑料管 DN50*2.4mm	个	527.52	1.8	949.54	
18	WJJ292508@1	16芯单模光纤	m	710.5	3.276	2327.6	
19	WJJ292508@2	8芯单模光纤	m	5260.745	3.099	16303.05	
20	WJJ550502@1	室外ODF光交接箱	个	1	2390.438	2390.44	
21	补充材料001@1	光电转换器	个	20	45	900	
22	补充主材003@1	300万室外红外枪机摄像机	台	37	270	9990	
23	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	37	44.267	1637.88	
24	补充主材011@2	48口交换机	台	1	3364.32	3364.32	
25	补充主材013	摄像机支架	套	37	30	1110	
26	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m, 精度:±1%	台班	2.353	14.46	34.02	
27	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	21.002	4.22	88.63	
28	Y42-3	便携式可燃气体检测仪 量程:0~100%LEL, 分辨率:0.01%LEL, 精度:±2%FS, 响应时间:≤5s, 恢复时	台班	7.529	13.05	98.25	
本页小计			元			173576.38	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		间:≤15s, 重复性:±0.5%, 线性误差:±1.0%, 不确定度:2%Rd±0.1					
29	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000 ppm	台班	1.506	60.02	90.39	
30	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	14.8	4.54	67.19	
31	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	2.5	9.43	23.58	
32	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	9.511	4.08	38.8	
33	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.066	1434.96	94.71	
34	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.058	1666.26	96.64	
35	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	0.041	530.8	21.76	
36	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.238	1041	247.76	
37	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.024	1172.1	28.13	
38	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.024	1437.89	34.51	
39	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	10.194	26.44	269.53	
40	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.015	708.89	10.63	
41	J1-69@1	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.92	2934.4	2699.65	
42	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m³) 1 大	台班	1.148	2045.18	2347.87	
43	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.006	655.36	3.93	
44	J3-18@2	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.648	655.36	424.67	
45	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.043	912.71	951.96	
46	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.001	912.71	0.91	
47	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	5.168	1088.43	5625.01	
48	J4-3@1	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.048	422.64	20.29	
49	J4-3@2	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.023	422.64	9.72	
50	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.701	212.33	148.84	
51	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.234	212.33	49.69	
52	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.125	481.57	60.2	
		本页小计	元			13366.37	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
53	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.009	439.38	3.95	
54	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.001	458.84	0.46	
55	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.28	274.52	76.87	
56	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.327	169.05	55.28	
57	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.007	220.33	1.54	
58	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	1.213	30.57	37.08	
59	J6-21@1	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.139	10.67	1.48	
60	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.922	9.73	8.97	
61	J7-102@1	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.005	47.35	0.24	
62	J7-124	电锤 520W 小	台班	41.228	8.42	347.14	
63	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.104	37.05	3.85	
64	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	0.2	35.31	7.06	
65	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm, 波长:750~1700nm	台班	0.2	56.17	11.23	
	本页小计		元			555.15	
	合计		元			187497.90	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		283031.26	
1	直接费			259039.37	
1.1	人工费			52841.61	
1.2	材料费			203846.65	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2351.11	
2	管理费		8	13709.45	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	10281.52	
二	措施项目费	1+2+3		18095.99	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		9622.71	
1.1	直接费			8408.52	
1.1.1	人工费			3039.55	
1.1.2	材料费			1264.65	
1.1.3	机械费			4104.32	
1.2	管理费		8	693.83	
1.3	利润		6	520.35	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		371.57	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	8101.71	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	4266.9	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		169444.21	
四	税前造价	一+二+三		470571.46	
五	销项税额	四	9	36913.18	
单位工程建安造价		四+五		507484.64	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他项目					153212.85	
1	031001006003	拆除不锈钢栏杆	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	115	17.75	2041.25	
2	050307019002	运动健身设备移位		个	15	100.00	1500.00	
3	011601001004	拆除踏步处土方及地面	1. 拆除拆除踏步处土方及地面 2. 拆除垃圾外运	m3	2	79.06	158.12	
4	011107004001	台阶	1. 10 厚1:2 水泥砂浆抹面 2. 砖砌台阶 3. 100厚C15 混凝土垫层 4. 素土夯实, 夯实系数>0.93	m2	31.5	284.55	8963.33	
5	011107004002	台阶	1. 10 厚1:2 水泥砂浆抹面 2. 砖砌台阶 3. 100厚C15 混凝土垫层 4. 素土夯实, 夯实系数>0.93	处	1	640.23	640.23	
6	010401003001	砖砌挡墙		m	3	597.98	1793.94	
7	010606011001	钢结构雨棚D	1. 镀锌角钢50*4通长设置，树脂小青瓦屋面	m	3	253.25	759.75	
8	01B022	垃圾分类亭	1. 四个桶、不锈钢材质、全封闭	套	5	7000.00	35000.00	
9	011507001003	新增成品宣传栏		m2	13.5	550.00	7425.00	
本页小计							58281.62	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	01B023	户外桌椅	1. 户外休闲桌椅（塑木）一桌4椅	套	15	1200.00	18000.00	
11	01B024	户外休闲长椅	1. 成品防腐木靠椅，樟子松（碳化）1500*600*800	套	32	1124.93	35997.76	
12	011503001002	不锈钢晾衣杆	1. Φ60不锈钢管立杆及横杆，壁厚1.5mm 2. 具体做法详见大样图	m	319.2	119.03	37994.38	
13	010501001002	晾衣杆基座	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.05	485.80	2939.09	
		新增可坐人圆形树池					16486.20	
1	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除原树池 2. 拆除垃圾外运	m3	8.4	79.06	664.10	
2	01B021	圆形坐凳	1. 顶面：50厚防腐木（Φ6 自攻螺钉固定(沉头处理)+同木色腻子找平+T型杂木龙骨截面尺寸:50*30+Φ6 自攻螺钉预埋@200） 2. 侧面：清理原有面层+8 厚聚合物水泥砂浆+20*500*600芝麻灰花岗岩烧面贴面 3. 砖砌坐凳 4. 100厚C15素混凝土垫层	m	35	452.06	15822.10	
		通透式围墙翻新					9577.58	
本页小计							111417.43	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011406001004	外墙漆	1. 外墙漆	m2	186.34	31.62	5892.07	
2	011405001001	刷防锈漆	1. 原栏杆除锈及去油皮 2. 刷防锈油漆二遍	m2	116.63	31.60	3685.51	
		拟木纹栏杆					40903.74	
1	010403006001	仿木纹护栏（水泥砼）	1. 水泥砼护栏h=1240（外刷底漆一道，仿木纹面漆两道） 2. 150*150钢筋混凝土立柱 3. 85*80横枋；80*70竖枋（间距不小于110） 4. 具体做法详见大样	m	115	235.00	27025.00	
2	010503004001	带形基础（仿木纹护栏下基础）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.25	538.06	9281.54	
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径10mm	t	0.887	5182.86	4597.20	
		新增单车棚（具体做法详见12J003-E18）					49451.55	
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土质综合考虑	m3	20.58	90.82	1869.08	
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:现场余土	m3	16.17	26.41	427.05	
本页小计							52777.45	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	4. 41	42. 44	187. 16	
4	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1. 44	568. 26	818. 29	
5	011702001001	垫层模板		m2	7. 2	44. 28	318. 82	
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2. 97	520. 64	1546. 30	
7	011702001002	独立基础模板		m2	19. 8	64. 55	1278. 09	
8	010516002001	预埋铁件	1. 300*400*12钢板 2. Φ 14钢筋 3. 具体做法详见12J003-E18	t	0. 278	11488. 35	3193. 76	
9	010901003001	聚碳酸酯采光板（双层）	1. Φ 76*4方钢立柱 2. Φ 76*4方钢横杆 3. Φ 50*3方钢支撑 4. 8+8厚聚碳酸酯采光板（双层） 5. 具体做法详见12J003-E18	m2	150	265. 42	39813. 00	
		屋顶檐口及立面瓷砖面改造					13399. 34	
1	011611005001	拆除面层瓦片(平均厚度3 cm)	1. 拆除面层瓦片(平均厚度3 cm) 2. 建筑垃圾外运, 运距综合考虑	m2	129. 6	19. 25	2494. 80	
本页小计							49650. 22	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	011407001001	檐口翻新	1. 平均1cm厚1:3 水泥砂浆找平收光内 置12.7 x12.7x10 镀锌钢丝网片水泥 钉固定	m2	129.6	52.52	6806.59	
3	011407001002	外墙漆	1. 外墙漆一底两面	m2	129.6	31.62	4097.95	
	A1303	单价措施费					9622.71	
1	011703001001	垂直运输		天	1	9622.71	9622.71	
本页小计							20527.25	
合 计							292653.97	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	60740.356	0.92	55881.13	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.013	1	0.01	
3	J0006H	燃料动力费	元	1075.824	1	1075.82	
4	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	3.476	52.24	181.59	
5	J1-1@3	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.007	1434.96	10.04	
6	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	5.048	600	3028.8	
7	J1-33@3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.032	1556.78	49.82	
8	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	1.438	26.44	38.02	
9	J1-69@2	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.088	2934.4	258.23	
10	J1-7@10	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.016	2045.18	32.72	
11	J1-7@7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.056	2045.18	114.53	
12	J1-7@9	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.005	2045.18	10.23	
13	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.037	912.71	33.77	
14	J4-11@6	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.416	610.61	254.01	
15	J4-12@6	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.365	798.12	291.31	
16	J4-12@7	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.124	798.12	98.97	
17	J4-12@8	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.079	798.12	63.05	
18	J4-33@5	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.015	481.57	7.22	
19	J4-33@6	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.005	481.57	2.41	
20	J4-33@7	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.015	481.57	7.22	
21	J4-5@8	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.038	458.84	17.44	
22	J4-5@9	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.005	458.84	2.29	
23	J5-1@2	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.311	169.99	52.87	
24	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.006	169.05	1.01	
25	J6-12@4	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.018	169.05	3.04	
26	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.619	220.33	136.38	
27	J6-14@4	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.25	220.33	55.08	
		本页小计	元			61707.01	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
28	J7-1@4	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.239	41.8	9.99	
29	J7-102@3	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.714	47.35	33.81	
30	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.026	25.85	0.67	
31	J7-12@4	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.012	25.85	0.31	
32	J7-124@1	电锤 520W 小	台班	0.56	8.42	4.72	
33	J7-2@4	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.098	44.26	4.34	
34	J7-3@3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.266	27.83	7.4	
35	J7-71	管子切断机 管径(mm) 60 小	台班	5.107	19.74	100.81	
36	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.222	91.52	111.84	
37	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	4.15	85.28	353.91	
38	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.122	18.43	2.25	
	本页小计		元			630.05	
	合计		元			62337.06	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		2911569.57	
1	直接费			2625212.78	
1.1	人工费			1005690.11	
1.2	材料费			1586648.08	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			32874.59	
2	管理费		6.8	152238.08	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	134324.68	
二	措施项目费	1+2+3		1043319.45	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		923492.23	
1.1	直接费			805036.59	
1.1.1	人工费			474276.4	
1.1.2	材料费			315671.22	
1.1.3	机械费			15088.97	
1.2	管理费		6.8	62927.71	
1.3	利润		6	55409.54	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		6136.1	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	113691.12	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	104190.47	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		23729.33	
四	税前造价	一+二+三		3978618.35	
五	销项税额	四	9	358075.65	
单位工程建安造价		四+五		4336694	

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		外墙					2911569.57	
1	011406001006	水刷石改外墙漆	1. 清理堵面:清洗和清除墙面上的浮尘和河砂物使墙面保持干净 2. 外墙腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料，涂饰面层涂料二遍	m2	57213	50.89	2911569.57	
	A1303	单价措施费					923492.23	
1	011701002002	脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:20m 3. 脚手架材质:综合	m2	65775.8	14.04	923492.23	
本页小计							3835061.80	
合 计							3835061.80	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	1608658.018	0.92	1479965.38	人工系数:0.92;
2	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	629.343	52.24	32876.88	
3	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	32.888	458.84	15090.33	
	本页小计		元			1527932.59	
	合计		元			1527932.59	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1531472.7	
1	直接费			1348882.71	
1.1	人工费			323320.72	
1.2	材料费			833698.86	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			191863.13	
2	管理费		6.8	97011.37	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	85598.25	
二	措施项目费	1+2+3		53885.01	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3254.63	
1.1	直接费			2875.55	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			2875.55	
1.2	管理费		6.8	201.39	
1.3	利润		6	177.69	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		2453	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	48177.38	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	37598.37	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		9502.55	
四	税前造价	一+二+三		1594860.26	
五	销项税额	四	9	143393.42	
单位工程建安造价		四+五		1738253.68	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		道路工程					1212543.49	
1	041001001001	拆除绿化	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m3	1000.8	32.03	32055.62	
2	041001001016	硬地面拆除 25cm	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	2560	20.79	53222.40	
3	040203006016	混凝土地面	1. 15cm厚C25混凝土基层 2. 人工切缝，灌缝深 5cm 3. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	170	81.28	13817.60	
4	040203006024	路面加铺沥青	1. 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层：乳化沥青 3. 高分子抗裂贴 4. 水泥混凝土路面凿毛	m2	170	67.04	11396.80	
5	040203006014	透水混凝土（不停车）	1. 50厚C25透水混凝土层（面层颜色自定） 2. 150厚C25道路透水混凝土底层 3. 基层土基压实, 压实系数不小于0.93	m2	2918	215.99	630258.82	
本页小计							740751.24	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	040203006029	透水混凝土（停车）	1. 50厚C25透水混凝土层（面层颜色自定） 2. 200厚C25道路透水混凝土底层 3. 150厚级配碎石垫层 4. 基层土基压实, 压实系数不小于0. 93	m2	435	295. 59	128581. 65	
7	040203006027	透水砖修复	1. 人工挖除需修复砖地面 2. 运距综合考虑	m2	1200	15. 94	19128. 00	
8	040203006028	透水砖修复	1. 50厚红色透水砖, 缝宽5, 粗砂灌缝 2. 平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平(水泥:沙=1:3)	m2	1200	98. 98	118776. 00	
9	040203007001	透水砖地面清洗		m2	5500	5. 39	29645. 00	
10	040204004004	新增树围石	1. 1500*100*200芝麻青花岗岩树池石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层	m	702	56. 98	39999. 96	
11	041001001017	拆除树围石	1. 拆除方式：人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	255	16. 87	4301. 85	
12	040204004005	树围石	1. 1500*100*200芝麻青花岗岩树池石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层	m	255	56. 98	14529. 90	
本页小计							354962. 36	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	041001001018	拆除树围石	1. 拆除方式：人工拆除，利旧 2. 运距：综合考虑	m	715	15.96	11411.40	
14	040204004006	树围石利旧	1. 1500*100*200芝麻青花岗岩树池石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层	m	715	19.24	13756.60	
15	040204004007	路缘石A	1. 芝麻青花岗岩细凿面1200X150X250 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	475	78.79	37425.25	
16	040204004001	路缘石B	1. 芝麻青花岗岩细凿面1200X120X200 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	781	67.51	52725.31	
17	040205006002	标线	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	33.6	44.98	1511.33	
		沟盖板					257288.23	
1	040201022001	沟盖板改造 A（过车）	1. 人工揭盖板，放置在沟附近 2. 沟侧壁顶部砖动体，人工拆除35cm高 3. 卧梁：240x350（C25）纵筋:7Φ10，箍筋:Φ6@200 4. 盖板放回原处	m	144	192.56	27728.64	
本页小计							144558.53	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	040201022007	沟盖板改造 A（过车）	1. 人工揭盖板，放置在沟附近 2. 沟侧壁顶部砖动体，人工拆除35cm高 3. 卧梁：240x350（C25）纵筋:7Φ10，箍筋:Φ6@200 4. 盖板放回原处	m	27	207.19	5594.13	
3	040201022002	沟盖板改造 B	1. 人工揭盖板，放置在沟附近 2. 沟侧壁顶部砖动体，人工拆除35cm高 3. 卧梁：240x350（C25）纵筋:7Φ10，箍筋:Φ6@200 4. 盖板放回原处	m	168	207.19	34807.92	
4	040201022003	拆除盖板	1. 拆除盖板 2. 运距：综合考虑	m3	109.67	47.63	5223.58	
5	040201022004	沟盖板 GB1	1. 预制混凝土盖板C25 2. 螺纹钢 HRB400 Φ10、16 3. 沟盖板角钢加固L50*4	m3	7.5	2621.02	19657.65	
6	040201022005	沟盖板 GB4	1. 预制混凝土盖板C25 2. 螺纹钢 HRB400 Φ10、12	m3	82.8	1609.26	133246.73	
7	040201022006	沟盖板 GB3	1. 预制混凝土盖板C25 2. 螺纹钢 HRB400 Φ10、12	m3	19.37	1601.94	31029.58	
		排水					61640.98	
本页小计							229559.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	040504001001	新建雨水口	1. 新建雨水口 2. 参考图集16s518-8 3. 深度1m	座	8	1180.33	9442.64	
2	040504001002	砌筑井	1. 砖砌检查井，井平均深1.2m	座	1	1862.57	1862.57	
3	031001006002	HDPE双臂波纹管DN200	1. 材质、规格：HDPE双壁波纹管DN200，S8级 2. 连接形式：橡胶密封圈柔性接口	m	167	82.10	13710.70	
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖普通土	m3	154.06	6.92	1066.10	
5	010103001001	回填机制砂	1. 回填沟槽机制砂	m3	41.75	205.29	8570.86	
6	010103001002	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	33.4	17.07	570.14	
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：综合考虑	m3	42.79	32.02	1370.14	
8	040203006019	锯缝机锯缝	1. 锯缝机锯缝 缝深 5cm	m	334	5.23	1746.82	
9	041001001015	拆除原破损路面 15cm	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	150.3	12.99	1952.40	
10	040203006021	硬化破损路面	1. 15cm厚C25混凝土基层 2. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	150.3	76.38	11479.91	
本页小计							51772.28	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	040203006022	沥青混凝土	1. 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层：乳化沥青	m2	150.3	65.66	9868.70	
	三	单价措施费					3254.63	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	3254.63	3254.63	
本页小计							13123.33	
合 计							1534727.33	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	351435.495	0.92	323320.66	人工系数:0.92;
2	WJJ172501070	HDPE管 DN200	m	170.34	57.82	9849.06	
3	J0020	回程	元	575.111	1	575.11	
4	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.152	1511.97	229.82	
5	J1-13@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	6.84	719.04	4918.23	
6	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.082	1745.56	143.14	
7	J1-31@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.321	1344.46	431.57	
8	J1-7@2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.273	2128.11	580.97	
9	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	3.063	1156.43	3542.15	
10	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	14.183	230.62	3270.88	
11	J4-33@3	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.065	533.34	34.67	
12	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	172.11	26.22	4512.72	
13	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	10.16	34.05	345.95	
14	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	20.588	331.15	6817.72	
15	JXFTZ	机械费调整	元	-0.256	1	-0.26	
16	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	29.194	237.35	6929.2	
17	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.25	1434.96	358.74	
18	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	21.98	663.73	14588.79	
19	J1-16	轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中	台班	0.291	1098.69	319.72	
20	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.586	1666.26	976.43	
21	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.052	1385.63	72.05	
22	J1-25	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大	台班	0.091	1306.75	118.91	
23	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.16	1172.1	187.54	
24	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.228	1277.97	291.38	
25	J13-1@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	1.448	466.67	675.74	
26	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.16	1437.89	230.06	
	本页小计		元			383320.95	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
27	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.087	1740.07	151.39	
28	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	5.9	26.44	156	
29	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	45.014	69.1	3110.47	
30	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	50.532	12.23	618.01	
31	J1-52	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大	台班	0.1	1078.89	107.89	
32	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.047	708.89	33.32	
33	J1-54@1	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.053	708.89	37.57	
34	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.277	27.04	7.49	
35	J1-64	液压双缸柴汽釜溶解车 LC1200 小	台班	0.21	289.27	60.75	
36	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	7.231	2934.4	21218.65	
37	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	2.3	2045.18	4703.91	
38	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	1.487	2045.18	3041.18	
39	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	11.665	655.36	7644.77	
40	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.121	912.71	110.44	
41	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	8.817	1377.21	12142.86	
42	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	1.448	565.92	819.45	
43	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	22.767	1088.43	24780.29	
44	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	22.208	1088.43	24171.85	
45	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.21	422.64	88.75	
46	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	51.869	212.33	11013.34	
47	J4-30@3	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.011	212.33	2.34	
48	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.486	481.57	234.04	
49	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.586	481.57	282.2	
50	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.461	458.84	211.53	
51	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	17.443	521.06	9088.85	
52	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	2.783	246.87	687.04	
	本页小计		元			124524.38	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
53	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.981	169.05	165.84	
54	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.406	169.05	237.68	
55	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	2.265	30.57	69.24	
56	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	53.452	305.94	16353.1	
57	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.252	10.63	2.68	
58	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	6.086	9.73	59.22	
59	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	1.846	41.8	77.16	
60	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.676	25.85	17.47	
61	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.438	34.12	14.94	
62	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	1.457	44.26	64.49	
63	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	3.289	27.83	91.53	
64	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	6.01	91.52	550.04	
65	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.227	136.12	30.9	
66	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.689	29.11	20.06	
67	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.552	18.43	10.17	
	本页小计		元			17764.52	
	合计		元			525609.85	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		214354.06	
1	直接费			193145.61	
1.1	人工费			44279.24	
1.2	材料费			144748.69	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			4117.68	
2	管理费		8	12120.3	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	9090.34	
二	措施项目费	1+2+3		4782.04	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		342.97	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	4439.07	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	3984.55	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1314.82	
四	税前造价	一+二+三		220450.92	
五	销项税额	四	9	19840.58	
单位工程建安造价		四+五		240291.5	

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
							156238.90	
1	050102005001	补种细叶麦冬(沿阶草)	1. 补种细叶麦冬(沿阶草)，100株/m2 2. 养护期1年	m2	1981	74. 52	147624. 12	
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径或干径: 10cm	株	5	644. 25	3221. 25	
3	050102001002	栽植灌木	1. 种类: 茶花球 2. 胸径或干径: 冠幅100cm	株	19	283. 87	5393. 53	
		新建廊架一					58115. 16	
1	010101004001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合	m3	5. 8	36. 12	209. 50	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 满足设计及规范要求	m3				
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 现场余土 2. 运距: 综合考虑	m3	5. 8	42. 44	246. 15	
4	010501004002	整板基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1. 15	599. 63	689. 57	
5	010501004001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2. 42	504. 48	1220. 84	
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3. 38	509. 77	1723. 02	
本页小计							160327. 98	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010503001002	基础梁	1. 木模板	m2	27.04	58.38	1578.60	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径10mm	t	0.088	5197.05	457.34	
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径12mm	t	0.125	5234.40	654.30	
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ8	t	0.094	5578.83	524.41	
11	010516002001	预埋铁件	1. 规格:10*400*400不锈钢板	t	0.012	22389.17	268.67	
12	010516001001	地脚螺栓	1. 规格:M12地脚螺栓	t	0.003	11533.33	34.60	
13	010603003001	钢管立柱	1. 150*150*5厚镀锌方通支柱 2. 运距:综合考虑 3. 具体详见大样图	t	0.562	8411.44	4727.23	
14	010604001001	钢管横梁	1. 150*150*5厚镀锌方通横梁 2. 运距:综合考虑 3. 具体详见大样图	t	0.467	8368.14	3907.92	
15	011208001001	立柱樟子松防腐木贴面	1. 樟子松防腐木2450×150×75包柱贴面 2. M4不锈钢钢件专用自攻螺丝固定 3. 具体详见大样图	m2	22.23	249.18	5539.27	
16	010701001001	防腐樟子松横梁	1. 4000X150X80防腐樟子松横梁 3. 具体详见大样图	m3	1.33	3514.53	4674.32	
本页小计							22366.66	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	050303009001	透明PC耐力板屋面	1. 10厚透明PC耐力板	m2	53. 71	295. 62	15877. 75	
18	010515008001	屋面钢绞线	1. ϕ 10不锈钢钢绞线	t	0. 055	11594. 18	637. 68	
19	050305006001	靠背木椅（2. 7米长*0. 5米宽/个）	1. 50厚防腐樟子松凳面，20厚防腐樟子松靠背面 2. 骨架木方为50*50和30*30防腐樟子松木方 3. 详见廊架坐凳大样图	张	8	1627. 32	13018. 56	
20	011404007001	廊架防腐木面层油漆（外露面）	1. 清漆一道，黄花梨色调和漆两道	m2	85. 98	24. 72	2125. 43	
	三	单价措施费						
本页小计							31659. 42	
合 计							214354. 06	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	48129.519	0.92	44279.16	人工系数:0.92;
2	WJJ320101007@1	香樟	株	5.05	293.578	1482.57	
3	WJJ320301006@1	茶花球	株	19.19	160.55	3080.95	
4	WJJ321301009@1	细叶麦冬(沿阶草) 种植密度≤100株/m2	m2	2010.715	47	94503.61	
5	JX001	其他机械费	元	14.406	1	14.41	
6	JX005	机械费	元	17.738	1	17.74	
7	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.862	64.9	55.94	
8	J12-9	组合烘箱 小	台班	0.73	122.02	89.07	
9	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.146	655.36	95.68	
10	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.015	912.71	13.69	
11	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.024	912.71	21.91	
12	J3-22@1	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大	台班	0.017	1247.97	21.22	
13	J3-23@1	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.137	1377.21	188.68	
14	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.36	565.92	203.73	
15	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.073	828.03	60.45	
16	J4-12@1	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.162	798.12	129.3	
17	J4-17@1	平板拖车组 装载质量(t) 20 大	台班	0.037	1158.47	42.86	
18	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	0.135	70.15	9.47	
19	J4-33@2	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.007	481.57	3.37	
20	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中	台班	5.07	528.35	2678.73	
21	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.056	458.84	25.7	
22	J4-6@1	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.04	521.06	20.84	
23	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	0.003	23.67	0.07	
24	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.046	41.8	1.92	
25	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.011	25.85	0.28	
26	J7-125	手提砂轮机 砂轮直径(mm) 150 小	台班	0.014	11.29	0.16	
27	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.037	44.26	1.64	
28	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.136	27.83	3.78	
	本页小计		元			147046.93	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.102	31.63	3.23	
30	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.009	351.13	3.16	
31	J7-73	管子切断机 管径(mm) 250 小	台班	0.084	51.99	4.37	
32	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.042	274.56	11.53	
33	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.042	221.63	9.31	
34	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.132	91.52	12.08	
35	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.012	136.12	1.63	
36	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.014	29.11	0.41	
37	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.412	85.28	35.14	
38	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小	台班	0.111	127.58	14.16	
39	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.714	118.15	320.66	
40	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.012	18.43	0.22	
	本页小计		元			415.90	
	合计		元			147462.83	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		363594.24	
1	直接费			307276.12	
1.1	人工费			99332.51	
1.2	材料费			189854.55	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			18089.06	
2	管理费		32.16	34723.25	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	21594.43	
二	措施项目费	1+2+3		14695.65	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1640.04	
1.1	直接费			1386.86	
1.1.1	人工费			485.4	
1.1.2	材料费			901.46	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	156.1	
1.3	利润		20	97.08	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		583.22	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	12472.39	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	10845.56	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		2265.42	
四	税前造价	一+二+三		380555.31	
五	销项税额	四	9	34185.18	
单位工程建安造价		四+五		414740.49	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		路灯工程					66760.97	
1	030412007001	壁挂式路灯	1. 名称:壁挂式路灯 2. 型号:60W, LED光源（安装高度6米）	套	2	468.86	937.72	
2	030412007002	一般路灯	1. 庭院灯，高度4m，LED60W 2. C20无筋混凝土基础	套	13	1154.82	15012.66	
3	030408001001	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*6 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	363	18.84	6838.92	
4	030411004001	配线	1. 型号:BVR-3*2.5	m	43	8.65	371.95	
5	030411001001	PVC塑料管DN32mm	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2. 配置形式:沿墙敷设	m	10	16.06	160.60	
6	030411001002	PVC塑料管DN50mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:50*2.4 4. 配置形式:埋地敷设	m	353	20.69	7303.57	
7	040205001001	接线井	1. 低压手孔井400*400mm 2. 做法详设计图纸	座	13	568.57	7391.41	
8	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	89.5	7.24	647.98	
9	010103001001	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	14.32	11.31	161.96	
本页小计							38826.77	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	010103001002	回填山机砂	1. 回填山机砂	m3	32.22	159.12	5126.85	
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	32.22	28.45	916.66	
12	010904004001	机械切缝	1. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	40	6.30	252.00	
13	041001003001	拆除破损地面	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	179	11.83	2117.57	
14	040203007001	路面恢复	1. 土基压实, 压实度不小于93% 2. 15cm厚C25砼路面	m2	10	67.60	676.00	
15	040203006001	沥青混凝土	1. 面层: 4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层: 乳化沥青	m2	10	63.03	630.30	
16	040203006002	透水砖修复	1. 50厚红色透水砖, 缝宽5, 粗砂灌缝 2. 平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平(水泥:沙=1:3)	m2	169	107.78	18214.82	
		监控系统					296833.27	
1	030507008001	高清智能枪式摄像机（壁挂式）	1. 300万室外红外线高速枪机摄像机	台	35	626.46	21926.10	
2	030501012001	交换机	1. 48口千兆交换机	台	1	3919.47	3919.47	
3	081103004001	枪机电源	1. 名称:枪机电源 2. 型号:DC12V, 2A	个	35	71.71	2509.85	
本页小计							56289.62	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	030502001001	室外光交接箱	1. 名称:室外光交接箱 2. 设备基座做法：详设计图纸	台	1	3120.02	3120.02	
5	030412009001	监控立杆	1. 高6.5m,镀锌管材质，上杆径89（6米长，单向连接法兰），下杆径165（1.5米长），主杆壁厚2.0，法兰300×300×10，顶部装不锈钢球或避雷针，含配套地笼及60cm长单横臂 2. C20无筋混凝土基础	套	21	687.74	14442.54	
6	030502007001	16芯单模光纤	1. 名称:16芯单模光纤) 2. 敷设方式:穿管敷设	m	400	8.18	3272.00	
7	030502007002	8芯单模光纤	1. 名称:8芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	8155	7.36	60020.80	
8	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	105	4.02	422.10	
9	030408001002	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50	14.10	705.00	
10	030411004002	配线	1. 名称:监控电源线 2. 型号:RVV-3*2.5	m	1550	8.65	13407.50	
11	030411001003	PVC塑料管DN32mm	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2. 配置形式:沿墙敷设	m				
本页小计							95389.96	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	030411001004	PVC塑料管DN50mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:50*2.4 4. 配置形式:埋地敷设	m	2670	20.69	55242.30	
13	030501005001	监控防水机箱	1. 不锈钢防水机箱280*190*100mm	台	23	190.24	4375.52	
14	030501005002	光电转换器		台	23	54.48	1253.04	
15	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	1318.26	1318.26	
16	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	链路	1	160.05	160.05	
17	040205001002	接线井	1. 低压手孔井400*400mm 2. 做法详设计图纸	座	26	568.57	14782.82	
18	01B001	存储硬盘		处	6	120.00	720.00	
19	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	294.5	7.24	2132.18	
20	010103001003	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	47.12	11.31	532.93	
21	010103001004	回填山机砂	1. 回填山机砂	m3	106.02	159.12	16869.90	
22	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	106.02	28.45	3016.27	
本页小计							100403.27	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
23	010904004002	机械切缝	1. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	186	6.30	1171.80	
24	041001003002	拆除破损地面	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	589	11.83	6967.87	
25	040203007002	路面恢复	1. 土基压实，压实度不小于93% 2. 15cm厚C25砼路面	m2	46.5	67.60	3143.40	
26	040203006003	沥青混凝土	1. 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层：乳化沥青	m2	46.5	63.03	2930.90	
27	040203006004	透水砖修复	1. 50厚红色透水砖,缝宽5,粗砂灌缝 2. 平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平(水泥:沙=1:3)	m2	542.5	107.78	58470.65	
	C0303	单价措施费					1640.04	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1640.04	1640.04	
本页小计							74324.66	
合 计							365234.28	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	485.404	1	485.4	
2	H00001	人工费	元	107970.075	0.92	99332.47	人工系数:0.92;
3	WJJ032108	预埋铁件	kg	106.05	5.34	566.31	
4	WJJ032108@1	预埋铁件	kg	65.65	5.34	350.57	
5	WJJ190308	金属杆	根	21	400	8400	
6	WJJ252102@2	壁挂式路灯60W, LED光源	个	2.02	300	606	
7	WJJ252102@4	庭院灯，高度4m	个	13.13	708.278	9299.69	
8	WJJ280301@1	BVR-3*2.5	m	46.44	6.68	310.22	
9	WJJ280301@2	RVV-3*2.5	m	1674	6.68	11182.32	
10	WJJ281107@2	电力电缆 YJV-3*4	m	50.5	11.489	580.19	
11	WJJ281107@3	电力电缆 YJV-3*6	m	366.63	16.18	5932.07	
12	WJJ282501@1	双绞线缆CAT6	m	110.25	1.61	177.5	
13	WJJ290615@2	PVC塑料管 DN32mm	m	11	2.78	30.58	
14	WJJ290615@3	PVC塑料管件 DN50*2.4mm	m	3325.3	5.92	19685.78	
15	WJJ291105@1	不锈钢防水机箱	个	23	88.535	2036.31	
16	WJJ291706@3	PVC塑料管 DN50*2.4mm	个	507.864	1.8	914.16	
17	WJJ291706@4	接头	个	1.68	1	1.68	
18	WJJ292508@1	16芯单模光纤	m	406	3.276	1330.06	
19	WJJ292508@2	8芯单模光纤	m	8277.325	3.099	25651.43	
20	WJJ550502@1	室外ODF光交接箱	个	1	2390.438	2390.44	
21	补充材料001@1	光电转换器	个	23	45	1035	
22	补充主材003@1	300万室外红外枪机摄像机	台	35	270	9450	
23	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	35	44.267	1549.35	
24	补充主材011@1	48口交换机	台	1	3364.32	3364.32	
25	补充主材013	摄像机支架	套	35	30	1050	
26	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m, 精度:±1%	台班	3.422	14.46	49.48	
27	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	28.244	4.22	119.19	
28	Y42-3	便携式可燃气体检测仪 量程:0~100%LEL, 分辨率:0.01%LEL, 精度:±2%FS, 响应时间:≤5s, 恢复时	台班	10.794	13.05	140.86	
本页小计			元			206021.38	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		间:≤15s, 重复性:±0.5%, 线性误差:±1.0%, 不确定度:2%Rd±0.1					
29	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000 ppm	台班	2.159	60.02	129.58	
30	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	14	4.54	63.56	
31	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	2.65	9.43	24.99	
32	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	9.105	4.08	37.15	
33	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.074	1434.96	106.19	
34	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.086	1666.26	143.3	
35	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	0.081	530.8	42.99	
36	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.265	1041	275.87	
37	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.028	1172.1	32.82	
38	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.028	1437.89	40.26	
39	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	11.391	26.44	301.18	
40	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.017	708.89	12.05	
41	J1-69@1	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	1.367	2934.4	4011.32	
42	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	1.35	2045.18	2760.99	
43	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.944	655.36	618.66	
44	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.185	912.71	1081.56	
45	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.001	912.71	0.91	
46	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	6.58	1088.43	7161.87	
47	J4-3@1	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.086	422.64	36.35	
48	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	1.136	212.33	241.21	
49	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.157	481.57	75.61	
50	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.013	439.38	5.71	
51	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.001	458.84	0.46	
52	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.34	274.52	93.34	
	本页小计		元			17297.93	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
53	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.399	169.05	67.45	
54	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.007	220.33	1.54	
55	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	1.413	30.57	43.2	
56	J6-21@1	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.169	10.67	1.8	
57	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	1.074	9.73	10.45	
58	J7-102@1	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.005	47.35	0.24	
59	J7-124	电锤 520W 小	台班	39.789	8.42	335.02	
60	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.145	37.05	5.37	
61	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	0.2	35.31	7.06	
62	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm, 波长:750~1700nm	台班	0.2	56.17	11.23	
	本页小计		元			483.36	
	合计		元			223802.67	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		553543.57	
1	直接费			502495.05	
1.1	人工费			154116.95	
1.2	材料费			334250.13	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			14127.97	
2	管理费		8	29168.52	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	21875.94	
二	措施项目费	1+2+3		27115.5	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		9622.71	
1.1	直接费			8408.52	
1.1.1	人工费			3039.55	
1.1.2	材料费			1264.65	
1.1.3	机械费			4104.32	
1.2	管理费		8	693.83	
1.3	利润		6	520.35	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		695.23	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	16797.56	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	8846.72	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		140712.08	
四	税前造价	一+二+三		721371.15	
五	销项税额	四	9	53345.31	
单位工程建安造价		四+五		774716.46	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		其他项目					174425.66	
1	011507001001	新增成品宣传栏		m2	10.8	550.00	5940.00	
2	050307019001	运动健身设备	优质钢材	个	6	600.00	3600.00	
3	01B015	户外桌椅	1. 户外休闲桌椅（塑木）一桌4椅	套	10	1200.00	12000.00	
4	01B016	户外休闲长椅	1. 成品防腐木靠椅，樟子松（碳化）1500*600*800	套	49	1124.93	55121.57	
5	011107004001	台阶踏步修复	1. 20厚DS M20砂浆面层,抹面赶光表面设防滑槽 2. 界面剂1 道 3. C20混凝土填补破损处	m2	3	135.40	406.20	
6	011503001001	新增不锈钢护栏	1. 增设1.1米高成品不锈钢护栏	m	10.5	313.74	3294.27	
7	01B017	垃圾分类亭	1. 四个桶、不锈钢材质、全封闭	套	6	7000.00	42000.00	
8	011503001002	不锈钢晾衣杆	1. Φ60不锈钢管立杆及横杆，壁厚1.5mm 2. 具体做法详见大样图	m	262.2	119.03	31209.67	
9	010501001002	晾衣杆基座	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.97	485.76	2414.23	
本页小计							155985.94	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	010507001001	散水	1. 原混凝土散水. 15 厚1:3水泥砂浆找平(掺FPS- B自愈型防水涂料, 每立方掺20 kg)	m2	6	34. 74	208. 44	
11	031001006001	老旧破损雨水管拆除及外运	1. PVC落水管人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	24	4. 36	104. 64	
12	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位:沿建筑物外墙 2. 材质、规格:UPVC雨水管DN110 3. 连接形式:粘接	m	24	88. 61	2126. 64	
13	01B018	游乐设施	1. 大型户外游乐设施，优质钢材	套	1	16000. 00	16000. 00	
		围墙拆除重建					155643. 59	
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原围墙 2. 拆除垃圾外运	m3	40	79. 06	3162. 40	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 普通土	m3	190	4. 32	820. 80	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:现场余土	m3	139. 14	7. 62	1060. 25	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	50. 86	33. 64	1710. 93	
5	010501001003	砼垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	15. 39	533. 02	8203. 18	
本页小计							33397. 28	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	010501001004	砼垫层	1. 木模板	m2	38	44. 28	1682. 64	
7	010401003001	砖基础	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	35. 47	655. 54	23252. 00	
8	010401009001	实心柱	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	16. 17	833. 62	13479. 64	
9	010401003002	围墙砌体	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	13. 43	662. 56	8898. 18	
10	011201001001	水泥砂浆抹面	1. 10厚1：3水泥砂浆找平	m2	337. 73	35. 17	11877. 96	
11	011406001001	外墙漆	1. 外墙漆	m2	172. 38	31. 62	5450. 66	
12	011204003001	墙面外墙砖	1. 青灰色仿石材面砖140*280*20	m2	165. 35	141. 15	23339. 15	
13	011503001003	镀锌栏杆	1. 成品锌钢栏杆，高1. 7m	m2	292. 81	180. 00	52705. 80	
		砖砌树池拆除后新建					52919. 22	
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除原围墙 2. 拆除垃圾外运	m3	4	79. 06	316. 24	
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 普通土	m3	104. 64	4. 32	452. 04	
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:现场余土	m3	67. 49	7. 62	514. 27	
本页小计							141968. 58	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	37.15	33.64	1249.73	
5	010501001005	砼垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	7.85	532.88	4183.11	
6	010501001006	砼垫层	1. 木模板	m2	43.6	44.28	1930.61	
7	010401003003	围墙砌体	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	45	662.25	29801.25	
8	011201001002	水泥砂浆抹面	1. 20厚1：3水泥砂浆找平	m2	183.12	47.41	8681.72	
9	011406001002	外墙漆	1. 米黄色、米白色外墙漆	m2	183.12	31.62	5790.25	
		屋顶檐口及立面瓷砖面改造					155085.00	
1	011611005001	拆除面层瓦片(平均厚度3 cm)	1. 拆除面层瓦片(平均厚度3 cm) 2. 建筑垃圾外运，运距综合考虑	m2	1500	19.25	28875.00	
2	011407001002	檐口翻新	1. 平均1cm厚1:3 水泥砂浆找平收光内 置12.7 x12.7x10 镀锌钢丝网片水泥 钉固定	m2	1500	52.52	78780.00	
3	011407001004	外墙漆	1. 外墙漆一底两面	m2	1500	31.62	47430.00	
		新增单车棚（具体做法详见12J003-E18）					15470.10	
本页小计							206721.67	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土质综合考虑	m3	6.86	90.82	623.03	
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:现场余土	m3	5.39	26.41	142.35	
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	1.47	42.44	62.39	
4	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.48	568.27	272.77	
5	011702001001	垫层模板		m2	2.4	44.28	106.27	
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.99	520.65	515.44	
7	011702001002	独立基础模板		m2	6.6	64.55	426.03	
8	010516002001	预埋铁件	1. 300*400*12钢板 2. Φ14钢筋 3. 具体做法详见12J003-E18	t	0.093	11438.92	1063.82	
9	010901003001	聚碳酸酯采光板（双层）	1. Φ76*4方钢立柱 2. Φ76*4方钢横杆 3. Φ50*3方钢支撑 4. 8+8厚聚碳酸酯采光板（双层） 5. 具体做法详见12J003-E18	m2	45	272.40	12258.00	
本页小计							15470.10	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A1303	单价措施费					9622.71	
1	011703001001	垂直运输		天	1	9622.71	9622.71	
本页小计							9622.71	
合 计							563166.28	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	170822.072	0.92	157156.31	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.184	1	0.18	
3	J0006H	燃料动力费	元	1075.824	1	1075.82	
4	JXF TZ	机械费调整	元	-0.009	1	-0.01	
5	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	18.396	52.24	961.01	
6	J10-6@3	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	2.014	52.24	105.21	
7	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.128	1434.96	183.67	
8	J12-40	电动打磨机 小	台班	0.158	34.49	5.45	
9	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	5.048	600	3028.8	
10	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.609	1556.78	948.08	
11	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.417	26.44	11.03	
12	J1-69@2	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.374	2934.4	1097.47	
13	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.496	2045.18	1014.41	
14	J1-7@7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.233	2045.18	476.53	
15	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.012	912.71	10.95	
16	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.024	610.61	14.65	
17	J4-11@6	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	4.815	610.61	2940.09	
18	J4-12@4	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	2.466	798.12	1968.16	
19	J4-12@6	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.542	798.12	1230.7	
20	J4-12@7	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.041	798.12	32.72	
21	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.219	481.57	105.46	
22	J4-33@4	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.105	481.57	50.56	
23	J4-33@5	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.064	481.57	30.82	
24	J4-33@6	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.002	481.57	0.96	
25	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.001	458.84	0.46	
26	J4-5@7	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.054	458.84	24.78	
27	J4-5@8	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.013	458.84	5.96	
28	J5-1@2	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN)	台班	3.6	169.99	611.96	
	本页小计		元			173092.19	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		5 小					
29	J5-18	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	6.29	30.83	193.92	
30	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.016	169.05	2.7	
31	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	5.416	220.33	1193.31	
32	J6-14@3	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.314	220.33	289.51	
33	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.918	47.35	90.82	
34	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.145	25.85	3.75	
35	J7-71	管子切断机 管径(mm) 60 小	台班	4.195	19.74	82.81	
36	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.407	91.52	37.25	
37	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	3.409	85.28	290.72	
38	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	1.166	93.26	108.74	
39	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.041	18.43	0.76	
	本页小计		元			2294.29	
	合计		元			175386.48	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		2415503.76	
1	直接费			2177880.55	
1.1	人工费			835171.84	
1.2	材料费			1315407.04	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			27301.67	
2	管理费		6.8	126329.38	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	111464.56	
二	措施项目费	1+2+3		1270853.12	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		1157115.51	
1.1	直接费			1010094.81	
1.1.1	人工费			612600.94	
1.1.2	材料费			381307.19	
1.1.3	机械费			16186.68	
1.2	管理费		6.8	78117.05	
1.3	利润		6	68821.33	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		5716.19	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	108021.42	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	98994.56	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		22118.14	
四	税前造价	一+二+三		3708475.02	
五	销项税额	四	9	333762.75	
单位工程建安造价		四+五		4042237.77	

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					2415503.76	
1	011406001001	水刷石墙面改外墙漆	1. 清理墙面:清洗和清除墙面上的浮尘和污秽物使墙面保持干净 2. 外墙腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 外墙漆	m2	47163	50.89	2400125.07	
2	011605002001	立面块料拆除	1. 人工拆除 2. 运距：综合考虑	m2	11.65	29.71	346.12	
3	011406001002	外墙砖墙面改外墙漆	1. 检查墙面:对于松动、空鼓的墙面进行铲除，采用10 厚1:3水泥砂浆找平抹光，处理过程中，必须保证墙面的粘结度、保证不开裂;(按5%计算) 2. 清理墙面:清洗和清除面砖墙面上的浮尘和污秽物使墙面保持干净; 3. 基层处理:经过清理的墙面完全干燥后，先刷马赛克界面剂一道，2遍面砖专用腻子，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 外墙漆	m2	233	54.53	12705.49	
本页小计							2413176.68	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	011406001003	红砖墙面改外墙漆	1. 清理墙面:清洗和清除面砖墙面上的浮尘和污秽物使墙面保持干净，并浇水湿润; 2. 10 厚1:3 水泥砂浆找平、压光 3. 外墙腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 外墙漆	m2	28	83. 11	2327. 08	
	A1303	单价措施费					1157115. 51	
1	011701002001	脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:30m 3. 脚手架材质:综合	m2	58796. 52	19. 68	1157115. 51	
本页小计							1159442. 59	
合 计							3572619. 27	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	1573665.072	0.92	1447771.87	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.004	1		
3	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	521.664	52.24	27251.73	
4	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.037	610.61	22.59	
5	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	35.278	458.84	16186.96	
6	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.028	169.99	4.76	
7	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.111	220.33	24.46	
	本页小计		元			1491262.37	
	合计		元			1491262.37	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		739366.76	
1	直接费			654116.71	
1.1	人工费			149559.99	
1.2	材料费			439727.09	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			64829.63	
2	管理费		6.8	45290.77	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	39962.41	
二	措施项目费	1+2+3		26980.81	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3254.63	
1.1	直接费			2875.55	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			2875.55	
1.2	管理费		6.8	201.39	
1.3	利润		6	177.69	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1180.83	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	22545.35	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	17594.74	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		4570.49	
四	税前造价	一+二+三		770918.06	
五	销项税额	四	9	68968.63	
单位工程建安造价		四+五		839886.69	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		道路工程					676285.75	
1	041001001001	土方拆除	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m3	453.92	32.03	14539.06	
2	041001001013	砼地面拆除 8cm	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	319	8.18	2609.42	
3	040203006008	混凝土地面	1. 8cm厚C25混凝土基层 2. 人工切缝，灌缝深 5cm 3. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	443	45.74	20262.82	
4	040203006014	透水混凝土（不停车）	1. 50厚C25透水混凝土层（面层颜色自定） 2. 150厚C25道路透水混凝土底层 3. 基层土基压实, 压实系数不小于0.93	m2	2220	216.50	480630.00	
5	040204004002	路缘石A	1. 芝麻青花岗岩细凿面1200X150X250 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	112	78.79	8824.48	
6	040204004001	路缘石B	1. 芝麻青花岗岩细凿面1200X120X200 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	888	67.51	59948.88	
本页小计							586814.66	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	040203007001	透水砖地面清洗		m2	2508	5.50	13794.00	
8	040203006017	透水砖修复	1. 人工挖除需修复砖地面 2. 运距综合考虑	m2	627	15.94	9994.38	
9	040203006018	透水砖修复	1. 50厚红色透水砖, 缝宽5, 粗砂灌缝 2. 平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平(水泥:沙=1:3)	m2	627	98.98	62060.46	
10	040205006002	标线	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	27	44.98	1214.46	
11	041001001014	建筑垃圾清运	1. 拆除方式: 机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m3	53	45.43	2407.79	
		排水					63081.01	
1	040504001001	新建雨水口	1. 新建雨水口 2. 参考图集16s518-8 3. 深度1m	座	23	1180.33	27147.59	
2	031001006001	HDPE双臂波纹管DN200	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200, S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	116	82.10	9523.60	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖普通土	m3	107.01	6.92	740.51	
4	010103001001	回填机制砂	1. 回填沟槽机制砂	m3	29	205.29	5953.41	
本页小计							132836.20	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	010103001002	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	23.2	17.07	396.02	
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	29.73	32.02	951.95	
7	040203006019	锯缝机锯缝	1. 锯缝机锯缝 缝深 5cm	m	232	5.23	1213.36	
8	041001001015	拆除原破损路面 15cm	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	104.4	12.99	1356.16	
9	040203006021	硬化破损路面	1. 15cm厚C25混凝土基层 2. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	104.4	76.38	7974.07	
10	040203006022	沥青混凝土	1. 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层：乳化沥青	m2	104.4	65.66	6854.90	
11	040201022002	沟盖板拆除	1. 盖板拆除，运距10km	m3	0.6	90.42	54.25	
12	040201022003	钢筋砼排水沟盖板	1. 预制混凝土盖板C25 2. 螺纹钢 HRB400 Φ6 3. 具体样式参图集11zj901-8	m3	0.6	1525.32	915.19	
	三	单价措施费					3254.63	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式液压挖掘机带 液压破碎锤	台次	1	3254.63	3254.63	
本页小计							22970.53	
合 计							742621.39	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	162565.227	0.92	149560.01	人工系数:0.92;
2	WJJ172501070	HDPE管 DN200	m	118.32	57.82	6841.26	
3	J0020	回程	元	575.111	1	575.11	
4	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.069	1511.97	104.33	
5	J1-13@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	4.529	719.04	3256.53	
6	J1-31@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.244	1344.46	328.05	
7	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	9.391	230.62	2165.75	
8	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	113.953	26.22	2987.85	
9	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	6.727	34.05	229.05	
10	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	13.631	331.15	4513.91	
11	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	6.019	237.35	1428.61	
12	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.019	1434.96	27.26	
13	J1-1@2	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.226	1434.96	324.3	
14	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	13.919	663.73	9238.46	
15	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.095	1666.26	158.29	
16	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.052	1172.1	60.95	
17	J13-1@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.008	466.67	3.73	
18	J1-31@3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.213	1277.97	272.21	
19	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.052	1437.89	74.77	
20	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	4.098	26.44	108.35	
21	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	28.594	69.1	1975.85	
22	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	9.882	12.23	120.86	
23	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.032	708.89	22.68	
24	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.223	27.04	6.03	
25	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	0.169	289.27	48.89	
		本页小计	元			184433.09	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
26	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.612	2934.4	1795.85	
27	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.56	2045.18	1145.3	
28	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.675	2045.18	1380.5	
29	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.064	655.36	41.94	
30	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.048	1377.21	66.11	
31	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.008	565.92	4.53	
32	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	4.183	1088.43	4552.9	
33	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	10.072	1088.43	10962.67	
34	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.169	422.64	71.43	
35	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	28.707	212.33	6095.36	
36	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.09	481.57	43.34	
37	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.266	481.57	128.1	
38	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.095	521.06	49.5	
39	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.015	246.87	3.7	
40	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.524	169.05	88.58	
41	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.598	169.05	270.14	
42	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	1.45	30.57	44.33	
43	J6-19@2	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.461	30.57	14.09	
44	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	34.454	305.94	10540.86	
45	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.644	10.63	6.85	
46	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	6.463	9.73	62.88	
47	J7-1@3	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.008	41.8	0.33	
48	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.103	25.85	2.66	
49	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.002	34.12	0.07	
50	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.005	44.26	0.22	
51	J9-14@3	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.006	136.12	0.82	
	本页小计		元			37373.06	
	合计		元			221806.15	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		82447.8	
1	直接费			73576.5	
1.1	人工费			20188.09	
1.2	材料费			52101.39	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			1287.02	
2	管理费		8	5069.95	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	3802.29	
二	措施项目费	1+2+3		1988.66	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		131.92	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	1856.74	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	1666.63	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		506.62	
四	税前造价	一+二+三		84943.08	
五	销项税额	四	9	7644.88	
单位工程建安造价		四+五		92587.96	

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					82447.80	
1	050101009001	种植土回填		m3	97.5	67.38	6569.55	
2	050102005001	补种细叶麦冬(沿阶草)	1. 补种细叶麦冬(沿阶草)，100株/m2 2. 养护期1年	m2	975	74.52	72657.00	
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:10cm	株	5	644.25	3221.25	
	三	单价措施费						
本页小计							82447.80	
合 计							82447.80	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	21943.52	0.92	20188.04	人工系数:0.92;
2	WJJ320101007@1	香樟	株	5.05	293.578	1482.57	
3	WJJ321301009@1	细叶麦冬(沿阶草) 种植密度≤100株/m2	m2	989.625	47	46512.38	
4	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.367	64.9	23.82	
5	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.146	655.36	95.68	
6	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中	台班	2.211	528.35	1168.18	
	本页小计		元			69470.67	
	合计		元			69470.67	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		209069.61	
1	直接费			183625.46	
1.1	人工费			44872.47	
1.2	材料费			127078.33	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			11674.66	
2	管理费		32.16	15685.93	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	9755.16	
二	措施项目费	1+2+3		6806.41	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		833.51	
1.1	直接费			704.83	
1.1.1	人工费			246.69	
1.1.2	材料费			458.14	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	79.34	
1.3	利润		20	49.34	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		335.46	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	5637.44	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	4902.12	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1293.82	
四	税前造价	一+二+三		217169.84	
五	销项税额	四	9	19523.69	
单位工程建安造价		四+五		236693.53	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		路灯工程					82659.50	
1	030412007002	一般路灯	1. 庭院灯，高度4m，LED60W 2. C20无筋混凝土基础	套	12	1154.97	13859.64	
2	030408001002	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*6 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	410	18.84	7724.40	
3	030411004001	配线	1. 型号:BVR-3*2.5	m	36	8.65	311.40	
4	030411001003	PVC塑料管DN50mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:50*2.4 4. 配置形式:埋地敷设	m	410	20.69	8482.90	
5	040205001002	接线井	1. 低压手孔井400*400mm 2. 做法详设计图纸	座	14	718.71	10061.94	
6	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	102.5	7.24	742.10	
7	010103001003	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	16.4	11.31	185.48	
8	010103001004	回填山机砂	1. 回填山机砂	m3	36.9	159.12	5871.53	
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	36.9	28.45	1049.81	
10	010904004002	机械切缝	1. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	820	6.30	5166.00	
本页小计							53455.20	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	041001003002	拆除破损地面	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m2	205	11. 83	2425. 15	
12	040203007002	路面恢复	1. 土基压实，压实度不小于93% 2. 15cm厚C25砼路面	m2	205	67. 60	13858. 00	
13	040203006001	沥青混凝土	1. 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层：乳化沥青	m2	205	63. 03	12921. 15	
		监控系统					126410. 11	
1	030507008001	高清智能枪式摄像机（壁挂式）	1. 300万室外红外线高速枪机摄像机	台	9	640. 73	5766. 57	
2	030501012001	交换机	1. 12口千兆交换机	台	1	1179. 59	1179. 59	
3	081103004001	枪机电源	1. 名称：枪机电源 2. 型号：DC12V, 2A	个	6	71. 71	430. 26	
4	030502001001	室外光交接箱	1. 名称：室外光交接箱 2. 设备基座做法：详设计图纸	台	1	3120. 02	3120. 02	
5	030502007001	16芯单模光纤	1. 名称：16芯单模光纤) 2. 敷设方式：穿管敷设	m	850	8. 18	6953. 00	
6	030502007002	8芯单模光纤	1. 名称：8芯单模光纤 2. 敷设方式：穿管敷设	m	1485	7. 36	10929. 60	
本页小计							57583. 34	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	27	4. 02	108. 54	
8	030408001001	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50	14. 10	705. 00	
9	030411004002	配线	1. 名称:监控电源线 2. 型号:RVV-3*2. 5	m	555	8. 65	4800. 75	
10	030411001001	PVC塑料管DN32mm	1. 材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2. 配置形式:沿墙敷设	m				
11	030411001002	PVC塑料管DN50mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:50*2. 4 4. 配置形式:埋地敷设	m	1110	20. 69	22965. 90	
12	030501005001	监控防水机箱	1. 不锈钢防水机箱280*190*100mm	台	8	190. 24	1521. 92	
13	030501005002	光电转换器		台	8	54. 48	435. 84	
14	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	1318. 26	1318. 26	
15	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	链路	1	160. 05	160. 05	
本页小计							32016. 26	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	040205001001	接线井	1. 低压手孔井400*400mm 2. 做法详设计图纸	座	12	718.70	8624.40	
17	01B001	存储硬盘		处	2	120.00	240.00	
18	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	138.75	7.24	1004.55	
19	010103001001	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	22.2	11.31	251.08	
20	010103001002	回填山机砂	1. 回填山机砂	m3	49.95	159.12	7948.04	
21	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	49.95	28.45	1421.08	
22	010904004001	机械切缝	1. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	m	1110	6.30	6993.00	
23	041001003001	拆除破损地面	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	277.5	11.83	3282.83	
24	040203007001	路面恢复	1. 土基压实，压实度不小于93% 2. 15cm厚C25砼路面	m2	277.5	67.60	18759.00	
25	040203006002	沥青混凝土	1. 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层：乳化沥青	m2	277.5	63.03	17490.83	
	C0303	单价措施费					833.51	
本页小计							66014.81	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	833. 51	833. 51	
本页小计							833. 51	
合 计							209903. 12	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	246.69	1	246.69	
2	H00001	人工费	元	48774.443	0.92	44872.49	人工系数:0.92;
3	WJJ032108@1	预埋铁件	kg	60.6	5.34	323.6	
4	WJJ252102@3	庭院灯，高度4m	个	12.12	708.278	8584.33	
5	WJJ280301@1	BVR-3*2.5	m	38.88	6.68	259.72	
6	WJJ280301@2	RVV-3*2.5	m	599.4	6.68	4003.99	
7	WJJ281107@2	电力电缆 YJV-3*4	m	50.5	11.489	580.19	
8	WJJ281107@3	电力电缆 YJV-3*6	m	414.1	16.18	6700.14	
9	WJJ282501@1	双绞线缆CAT6	m	28.35	1.61	45.64	
10	WJJ290615@3	PVC塑料管件 DN50*2.4mm	m	1672	5.92	9898.24	
11	WJJ291105@1	不锈钢防水机箱	个	8	88.535	708.28	
12	WJJ291706@3	PVC塑料管 DN50*2.4mm	个	255.36	1.8	459.65	
13	WJJ292508@1	16芯单模光纤	m	862.75	3.276	2826.37	
14	WJJ292508@2	8芯单模光纤	m	1507.275	3.099	4671.05	
15	WJJ550502@1	室外ODF光交接箱	个	1	2390.438	2390.44	
16	补充材料001@1	光电转换器	个	8	45	360	
17	补充主材003@1	300万室外红外枪机摄像机	台	9	270	2430	
18	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	6	44.267	265.6	
19	补充主材011@1	12口交换机	台	1	841.08	841.08	
20	补充主材013	摄像机支架	套	9	44.267	398.4	
21	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m,精度:±1%	台班	0.934	14.46	13.51	
22	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	10.318	4.22	43.54	
23	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1	台班	3.131	13.05	40.86	
24	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000ppm	台班	0.626	60.02	37.57	
25	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	3.6	4.54	16.34	
	本页小计		元			91017.72	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
26	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz ,内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	1.4	9.43	13.2	
27	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	3.527	4.08	14.39	
28	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.049	1434.96	70.31	
29	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.054	1666.26	89.98	
30	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.166	1041	172.81	
31	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.242	1172.1	283.65	
32	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.242	1437.89	347.97	
33	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	7.182	26.44	189.89	
34	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.15	708.89	106.33	
35	J1-69@1	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.859	2934.4	2520.65	
36	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.85	2045.18	1738.4	
37	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.009	655.36	5.9	
38	J3-18@2	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.864	655.36	566.23	
39	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.001	912.71	0.91	
40	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	4.146	1088.43	4512.63	
41	J4-3@2	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.03	422.64	12.68	
42	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.169	212.33	35.88	
43	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.312	212.33	66.25	
44	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.099	481.57	47.68	
45	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.014	439.38	6.15	
46	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.001	458.84	0.46	
47	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.12	274.52	32.94	
48	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.266	169.05	44.97	
49	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.007	220.33	1.54	
50	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	12.063	30.57	368.77	
51	J6-21@1	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.113	10.67	1.21	
		本页小计	元			11251.78	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
52	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	9.168	9.73	89.2	
53	J7-102@1	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.005	47.35	0.24	
54	J7-124	电锤 520W 小	台班	19.912	8.42	167.66	
55	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.162	37.05	6	
56	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	0.2	35.31	7.06	
57	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm, 波长:750~1700nm	台班	0.2	56.17	11.23	
	本页小计		元			281.39	
	合计		元			102550.89	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	169758.006	1	169758.01	人工系数:1;
2	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	2327.232	18.82	43798.51	
3	88010500001	其他材料费	元	3769.815	1	3769.82	
4	J0006H	燃料动力费	元	271.114	1	271.11	
5	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	24.84	260.64	6474.3	
6	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	43.884	12.23	536.7	
7	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	22.149	663.84	14703.39	
8	J4-11@2	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	2.244	663.84	1489.66	
9	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	16.56	184.41	3053.83	
10	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.187	236.27	280.45	
11	J13-2@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.272	600	763.2	
	本页小计		元			244898.98	
	合计		元			244898.98	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		306069.12	
1	直接费			265504.42	
1.1	人工费			168925.43	
1.2	材料费			70040.38	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			26538.61	
2	管理费		8	23173.4	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	17379.98	
二	措施项目费	1+2+3		16118.17	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2491.58	
1.1	直接费			2185.6	
1.1.1	人工费			832.59	
1.1.2	材料费			318.7	
1.1.3	机械费			1034.31	
1.2	管理费		8	174.85	
1.3	利润		6	131.13	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		493.7	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	13132.89	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	6916.66	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1933.12	
四	税前造价	一+二+三		324120.41	
五	销项税额	四	9	29170.84	
单位工程建安造价		四+五		353291.25	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程					73824.48	
1	011607002001	屋檐砌体拆除	1. 砖砌体拆除 2. 运距：综合考虑	m3	207	356.64	73824.48	
		屋面维修					232244.64	
1	011610002002	屋檐找平	1. 10厚1：3水泥砂浆找坡	m2	848	19.17	16256.16	
2	031001006001	老旧破损雨水管拆除及外运	1. PVC落水管人工拆除 2. 运距：综合考虑	m	2208	4.69	10355.52	
3	031001006002	新装雨水管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN110 3. 连接形式：粘接	m	2208	84.99	187657.92	
4	031001006003	管网套管	1. 安装部位：沿建筑物外墙 2. 材质、规格：PVC DN150 3. 连接形式：粘接	m	151	119.04	17975.04	
	二	单价措施费					2491.58	
1	011703001002	垂直运输		天	1	2491.58	2491.58	
本页小计							308560.70	
合 计							308560.70	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	1387038.641	1	1387038.64	人工系数:1;
2	WJJ172568@1	塑料排水管 Φ 32	m	2009.832	4.75	9546.7	
3	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	137.632	2.5	344.08	
4	J0006H	燃料动力费	元	7352.179	1	7352.18	
5	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	298.944	56.67	16941.16	
6	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	2.299	501.88	1153.82	
7	J5-18	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	10041.595	32.91	330468.89	
8	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	75.948	182.8	13883.29	
9	J6-14@4	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.41	217.368	89.12	
10	J13-2@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 8 00kN·m 大	天	34.495	600	20697	
11	J7-124	电锤 520W 小	台班	1998.751	8.42	16829.48	
	本页小计		元			1804344.36	
	合计		元			1804344.36	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		4105228.76	
1	直接费			3605438.35	
1.1	人工费			1336873.4	
1.2	材料费			2220821.68	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			47743.27	
2	管理费		6.8	265492.31	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	234257.85	
二	措施项目费	1+2+3		646781.45	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		483876.86	
1.1	直接费			428933.12	
1.1.1	人工费			50165.24	
1.1.2	材料费			19095.72	
1.1.3	机械费			359672.16	
1.2	管理费		6.8	29166.52	
1.3	利润		6	25735.84	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		7342.57	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	155562.02	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	142562.41	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		28512.06	
四	税前造价	一+二+三		4780522.27	
五	销项税额	四	9	430247	
单位工程建安造价		四+五		5210769.27	

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙面改造					1450258.01	
1	011608002001	原墙面面层清理	1. 原墙面面层清理 2. 运距：综合考虑	m2	25316.1	5.00	126580.50	
2	011201001001	墙裙墙面界面剂	1. 原外墙面砖上刷界面剂	m2	2048	2.17	4444.16	
3	011406001002	外墙漆	1. 10厚防水砂浆 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 外墙乳胶漆	m2	25316.1	51.06	1292640.07	
4	011407001002	屋檐外墙涂料饰面	1. 刷乳胶漆一遍	m2	848	31.36	26593.28	
		其他					2654970.75	
1	010807001001	不锈钢管防盗窗	1. 202不锈钢管防盗窗0.8mm	m2	13662	178.72	2441672.64	
2	010807001002	镀锌钢板防盗窗雨棚	1. 镀锌钢板0.5mm	m2	3977	46.91	186561.07	
3	031001006001	塑料管PVC Φ32	1. 空调冷凝水管	m	2024	13.21	26737.04	
	二	单价措施费					483876.86	
1	011703001002	垂直运输		天	1	66856.40	66856.40	
2	011701008001	外装饰吊篮		m2	22989	18.14	417020.46	
本页小计							4589105.62	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计	4589105.62	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单项工程汇总表

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招投标控制价或投标报价的汇总。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		151935.22	
1	直接费			130961.32	
1.1	人工费			63464.89	
1.2	材料费			65246.22	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2250.21	
2	管理费		8	11985.35	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	8989.46	
二	措施项目费	1+2+3		13991.34	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		6723.03	
1.1	直接费			5874.72	
1.1.1	人工费			2123.62	
1.1.2	材料费			883.56	
1.1.3	机械费			2867.54	
1.2	管理费		8	484.75	
1.3	利润		6	363.55	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		253.85	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	7014.46	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	3694.28	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		995.56	
四	税前造价	一+二+三		166922.12	
五	销项税额	四	9	15022.99	
单位工程建安造价		四+五		181945.11	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程					37704.44	
1	011610002002	防盗网拆除	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	2057.6	12.19	25082.14	
2	011611005002	铝合金雨棚拆除	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	180.5	10.41	1879.01	
3	011610001001	原木窗拆除 50mm	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	402.8	26.67	10742.68	
4	011611005001	山墙面Φ6钢筋拆除	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑	t	0.001	610	0.61	
		屋面维修					63169.28	
5	011607001003	拆除破损瓦片 20mm	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑 3. 已综合包含考虑因施工难度增加的措施费用，施工方式由施工单位自行考虑	m2	15	13.53	202.95	
6	011406001001	破损瓦片修复	1. 刷外墙漆 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 已综合包含考虑因施工难度增加的措施费用，施工方式由施工单位自行考虑	m2	15	78.87	1183.05	
7	011607001004	树脂瓦挡雨板拆除 2.5mm	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	341.8	9.92	3390.66	
本页小计							42481.1	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	010901001001	树脂瓦雨棚	1. 树脂瓦挡雨板 2. 厚度：2.5mm	m2	972.4	60.05	58392.62	
		其它					51061.5	
9	010401003001	立面洞口砖砌体封堵 240厚	1. MU10烧结页岩多孔砖 2. M5水泥砂浆砌筑	m3	64.37	793.25	51061.5	
	A1303	单价措施费					6723.03	
10	011703001001	垂直运输		天	1	6723.03	6723.03	
本页小计							116177.15	
合 计							158658.25	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	71291.83	0.92	65588.48	人工系数:0.92;
2	J0006H	燃料动力费	元	751.638	1	751.64	
3	JX001	其他机械费	元	204.204	1	204.2	
4	JXFTZ	机械费调整	元	0.021	1	0.02	
5	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	0.165	52.24	8.62	
6	J12-45	氧割设备 小	台班	0.001	27.17	0.03	
7	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 8 00kN·m 大	天	3.527	600	2116.2	
8	J4-11@1	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	2.278	646.65	1473.07	
9	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	1.703	169.99	289.49	
10	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.245	220.33	274.31	
	本页小计		元			70706.06	
	合计		元			70706.06	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		2847498.54	
1	直接费			2501587.4	
1.1	人工费			1124643.01	
1.2	材料费			1351965.1	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			24979.29	
2	管理费		6.8	183721.99	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	162106.53	
二	措施项目费	1+2+3		448908.81	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		335160.84	
1.1	直接费			293787.69	
1.1.1	人工费			154615.9	
1.1.2	材料费			101186.73	
1.1.3	机械费			37985.06	
1.2	管理费		6.8	22038.35	
1.3	利润		6	19413.99	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		5092.26	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	108655.71	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	99575.84	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		19778.44	
四	税前造价	一+二+三		3316185.79	
五	销项税额	四	9	298456.72	
单位工程建安造价		四+五		3614642.51	

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		立面改造					1589390.04	
1	011201001004	外墙翻新（原外墙为水刷石、干粘石）	1. 清理原有水刷石石子面层 2. 10厚1:3水泥砂浆（立面洞口封堵不计取） 3. 防水腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 喷外墙漆（一底二面）	m2	17667.4	87.78	1550844.37	
2	011407001002	外墙翻新（原外墙为外墙砖墙面）	1. 墙面清理干燥后，刷马赛克界面剂一道 2. 面砖专用腻子满批二遍，中间压一层耐碱玻纤网格布 3. 喷外墙漆（一底二面）	m2	331	52.7	17443.7	
3	011201001001	立面洞口封堵抹面 外墙面	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	268.2	44.32	11886.62	
4	011201001002	立面洞口封堵抹面 内墙面	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	268.2	34.36	9215.35	
		门窗工程					1127966.45	
5	010807001010	60系列铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚玻璃	m2	402.8	307.86	124006.01	
6	010807001011	不锈钢管防盗窗	1. 304不锈钢防盗窗 2. 钢管间距100；钢管直径22；壁厚0.8mm，附带救援窗	m2	5442.7	184.46	1003960.44	
		其它					130142.05	
本页小计							2717356.49	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010606001002	防盗网支撑	1. 25x25不锈钢方管，壁厚0.8mm 2. 单根长950mm	t	0.465	20713.81	9631.92	
8	030701003002	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架 3. 综合包含铜管加长、空调加氟等费用	台	73	350	25550	
9	011303001001	新增成品雨棚	1. 铝塑板厚度2.8mm 2. 具体做法详见图纸	m2	506.4	187.52	94960.13	
	A1303	单价措施费					335160.84	
10	011703001001	垂直运输		天	1	77783.72	77783.72	
11	011701002004	装饰脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:20米内	m2	17998.4	14.3	257377.12	
本页小计							465302.89	
合 计							3182659.38	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	1390496.86	0.92	1279257.11	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	1.74	1	1.74	
3	J0006H	燃料动力费	元	8791.354	1	8791.35	
4	JX001	其他机械费	元	635.466	1	635.47	
5	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	197.982	52.24	10342.58	
6	J12-9	组合烘箱 小	台班	0.33	122.02	40.27	
7	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	41.247	600	24748.2	
8	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.163	565.92	92.24	
9	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	8.999	494.07	4446.14	
10	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	29.81	220.33	6568.04	
11	J7-124	电锤 520W 小	台班	846.375	8.42	7126.48	
12	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.051	31.63	1.61	
13	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.009	351.13	3.16	
14	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.042	274.56	11.53	
15	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.042	221.63	9.31	
16	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	1.271	118.15	150.17	
	本页小计		元			1342225.40	
	合计		元			1342225.40	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		162470.38	
1	直接费			140150.95	
1.1	人工费			62689.85	
1.2	材料费			75182.9	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			2278.2	
2	管理费		8	12752.53	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	9565.02	
二	措施项目费	1+2+3		13261.08	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		5592.05	
1.1	直接费			4886.46	
1.1.1	人工费			1766.38	
1.1.2	材料费			734.93	
1.1.3	机械费			2385.15	
1.2	管理费		8	403.21	
1.3	利润		6	302.39	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		268.9	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	7400.13	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	3897.4	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		1054.39	
四	税前造价	一+二+三		176785.85	
五	销项税额	四	9	15910.73	
单位工程建安造价		四+五		192696.58	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程					45634.4	
1	011610002002	防盗网拆除	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	2139.6	12.19	26081.72	
2	011611005002	铝合金雨棚拆除	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	914.5	10.41	9519.95	
3	011610001001	原木窗拆除 50mm	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	322	26.67	8587.74	
4	011610002005	木门拆除 50mm	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	20.4	27.91	569.36	
5	011611005001	拆除原晾衣架及钢筋支架	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑 3. 钢筋直径6mm，每根钢筋1m左右	t	0.185	554.54	102.59	
6	011604002001	门卫室墙面面层拆除 10mm	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	24	18.75	450	
7	011604003001	门卫室顶棚面层拆除 10mm	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	8.7	23.98	208.63	
8	011604001001	门卫室水泥砂浆找平层拆除 20mm	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	8.7	13.15	114.41	
		屋面维修					115312.88	
本页小计							45634.4	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	011607001001	拆除原树脂瓦挡雨板 2.5mm	1. 拆除檐口瓦片 2. 运距：综合考虑 3. 已综合包含考虑因施工难度增加的措施费用，施工方式由施工单位自行考虑	m2	621.8	9.92	6168.26	
10	010901001001	树脂瓦雨棚	1. 树脂瓦挡雨板 2. 厚度：2.5mm 3. 已综合包含考虑因施工难度增加的措施费用，施工方式由施工单位自行考虑	m2	1634	60.05	98121.7	
11	011607001002	拆除破损瓦片 20mm	1. 拆除方式：综合考虑 2. 运距：综合考虑 3. 已综合包含考虑因施工难度增加的措施费用，施工方式由施工单位自行考虑	m2	99.8	13.53	1350.29	
12	011406001001	破损瓦片修复	1. 刷外墙漆 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 已综合包含考虑因施工难度增加的措施费用，施工方式由施工单位自行考虑	m2	99.8	78.87	7871.23	
13	011607002002	屋面拆除3mm防水卷材	1. 原有防水层拆除 2. 楼面运出垃圾 3. 运距：综合考虑	m2	20	7.75	155	
本页小计							113666.48	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
14	010902001002	屋面SBS防水	1. 3mm厚SBS改性沥青聚酯防水卷材（外露型） 2. 10厚1:2.5水泥砂浆找平（掺3%防水剂） 3. 屋面板清扫干净	m2	20	82.32	1646.4	
		其它					1523.1	
15	010401003001	立面洞口砖砌体封堵 240厚	1. MU10烧结页岩多孔砖 2. M5水泥砂浆砌筑	m3	1.92	793.28	1523.1	
	A1303	单价措施费					5592.05	
16	011703001001	垂直运输		天	1	5592.05	5592.05	
本页小计							8761.55	
合 计							168062.43	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	70061.081	0.92	64456.19	人工系数:0.92;
2	J0006H	燃料动力费	元	625.195	1	625.2	
3	J4-11@3	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.006	663.84	3.98	
4	J5-1@1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.005	184.41	0.92	
5	JX001	其他机械费	元	360.92	1	360.92	
6	JXFTZ	机械费调整	元	0.019	1	0.02	
7	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	1.098	52.24	57.36	
8	J12-45	氧割设备 小	台班	0.163	27.17	4.43	
9	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.933	600	1759.8	
10	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.015	942.84	14.14	
11	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.31	646.65	200.46	
12	J4-11@1	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.019	646.65	12.29	
13	J4-11@2	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.937	646.65	1252.56	
14	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	1.654	169.99	281.16	
15	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.02	169.05	3.38	
16	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.395	220.33	87.03	
	本页小计		元			69119.84	
	合计		元			69119.84	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		3902932.99	
1	直接费			3428442.5	
1.1	人工费			1551356.19	
1.2	材料费			1842875.53	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			34210.78	
2	管理费		6.8	252038.04	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	222384.99	
二	措施项目费	1+2+3		763505.95	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		602365.54	
1.1	直接费			528192.86	
1.1.1	人工费			292007.21	
1.1.2	材料费			183602.83	
1.1.3	机械费			52582.82	
1.2	管理费		6.8	39463.59	
1.3	利润		6	34776.08	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		7208.48	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	153931.93	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	141068.54	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		77998.63	
四	税前造价	一+二+三		4744437.57	
五	销项税额	四	9	426999.38	
单位工程建安造价		四+五		5171436.95	

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		立面改造					2182273.59	
1	011201001001	外墙翻新（原外墙为水刷石、干粘石）	1. 清理原有水刷石石子面层 2. 10厚1:3水泥砂浆（立面洞口封堵不计取） 3. 防水腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 喷外墙漆（一底二面）	m2	24545.6	88.33	2168112.85	
2	011407001004	外墙翻新（原外墙为外墙砖墙面）	1. 墙面清理干燥后，刷马赛克界面剂一道 2. 面砖专用腻子满批二遍，中间压一层耐碱玻纤网格布 3. 喷外墙漆（一底二面）	m2	230	52.7	12121	
3	011201001002	外墙翻新（原外墙为红砖墙面）	1. 原墙面清理 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 防水腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 喷外墙漆（一底二面）	m2	10	101.69	1016.9	
4	011201001003	立面洞口封堵抹面 外墙面	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面 2. 已综合包含考虑因施工难度增加的措施费用，施工方式由施工单位自行考虑	m2	13	44.32	576.16	
5	011201001004	立面洞口封堵抹面 内墙面	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面 2. 已综合包含考虑因施工难度增加的措施费用，施工方式由施工单位自行考虑	m2	13	34.36	446.68	
本页小计							2182273.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		门窗工程					1517021.89	
6	010807001008	60系列铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚玻璃	m2	322	307.86	99130.92	
7	010802001001	不锈钢格栅门	1. 成品不锈钢格栅门	m2	16	436.29	6980.64	
8	010802004003	成品防盗门	1. 成品甲级防盗门（带门套）	m2	4.4	828.76	3646.54	
9	010807001009	不锈钢管防盗窗	1. 304不锈钢防盗窗0.8mm，附带救援窗	m2	7629.1	184.46	1407263.79	
		门卫室内装饰					2684.53	
10	011406001002	顶棚粉刷	1、清理原内墙、顶棚面层； 2、5厚1:3水泥砂浆； 3、5厚1:2水泥砂浆； 4、904仿瓷涂料一底一面	m2	8.7	53.56	465.97	
11	011406001001	内墙面粉刷	1、清理原内墙、顶棚面层； 2、5厚1:3水泥砂浆； 3、5厚1:2水泥砂浆； 4、904仿瓷涂料一底一面	m2	24	42.23	1013.52	
12	011102003001	防滑地砖地面	1. 5*300*300防滑地砖铺实拍平， 水泥浆擦缝 2. 30厚M15水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道	m2	8.7	138.51	1205.04	
		其它					200952.98	
本页小计							1519706.42	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	010606001002	防盗网支撑	1. 25x25不锈钢方管，壁厚0.8mm 2. 单根长950mm	t	0.848	20681.44	17537.86	
14	030701003002	空调室外机移装	1. 空调外机移位安装 2. 不锈钢支架 3. 综合包含铜管加长、空调加氟等费用	台	119	350	41650	
15	011303001001	新增成品雨棚	1. 铝塑板厚度2.8mm 2. . 具体做法详见图纸	m2	756	187.52	141765.12	
	A1303	单价措施费					602365.54	
16	011703001001	垂直运输		天	1	104892.96	104892.96	
17	011701002006	外墙装饰脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:21.6米 3. 脚手架材质:综合	m2	24811.6	20.05	497472.58	
本页小计							803318.52	
合 计							4505298.53	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	2003653.137	0.92	1843360.89	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	2.455	1	2.46	
3	J0006H	燃料动力费	元	11855.322	1	11855.32	
4	JX001	其他机械费	元	950.817	1	950.82	
5	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	272.642	52.24	14242.82	
6	J12-9	组合烘箱 小	台班	0.602	122.02	73.46	
7	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	55.622	600	33373.2	
8	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.297	565.92	168.08	
9	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	14.887	494.07	7355.22	
10	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	39.512	220.33	8705.68	
11	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.131	47.35	6.2	
12	J7-124	电锤 520W 小	台班	1157.516	8.42	9746.28	
13	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.093	31.63	2.94	
14	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.017	351.13	5.97	
15	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.076	274.56	20.87	
16	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.076	221.63	16.84	
17	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.314	118.15	273.4	
	本页小计		元			1930160.45	
	合计		元			1930160.45	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		10159.17	
1	直接费			9140.68	
1.1	人工费			1141.72	
1.2	材料费			7763.84	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			235.12	
2	管理费		6.8	540.99	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	477.33	
二	措施项目费	1+2+3		284.36	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		16.25	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	268.11	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	209.23	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		62.66	
四	税前造价	一+二+三		10506.19	
五	销项税额	四	9	945.56	
单位工程建安造价		四+五		11451.75	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	1241.007	0.92	1141.73	人工系数:0.92;
2	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10中	台班	0.074	1220.26	90.3	
3	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13大	台班	0.074	1516.87	112.25	
4	J1-54@1	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.046	744.81	34.26	
	本页小计		元			1378.54	
	合计		元			1378.54	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		道路工程					10159.17	
1	040203006002	沥青混凝土（完好路面）	1. 4cm厚SBS细粒式AC10改性沥青混凝土 2. 乳化沥青粘层 3. 高分子抗裂贴	m2	147	69.11	10159.17	
	三	单价措施费						
本页小计							10159.17	
合 计							10159.17	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单项工程概算表

工程名称：养老服务站1

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

单位工程概算汇总表

工程名称：拆除工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		32990.69
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			32990.69
1.1.1	人工费			14548.46
1.1.2	材料费			37.78
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			8583.85
1.1.4	管理费		25.64	5934.22
1.1.5	利润		16.81	3886.41
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			4868.93
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	1892.22
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	3407.37
单位工程建安造价		1+2+3+4		41266.99

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

单位工程造价表

工程名称：拆除工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011601001002	墙体拆除	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m ³	98.52	61.47	6056.02
2	011610001001	门窗拆除	1. 拆除方式：人机配合拆除 2. 运距：综合考虑	m ²	108.26	30.96	3351.73
3	011610001002	卷帘门拆除	1. 拆除方式：人机配合拆除 2. 运距：综合考虑	m ²	7.92	66.2	524.3
4	011608001001	铲除油漆面	1. 拆除方式：人工拆除 2. 运距：综合考虑	m ²	715.4	6.81	4871.87
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除方式：人工拆除 2. 运距：综合考虑	m ²	444.48	27.78	12347.65
6	041001001001	拆除30cm混凝土地面	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m ²	145.89	31.24	4557.6
7	011607002001	平屋面防水层拆除	1. 拆除3厚卷材防水层 2. 运距：综合考虑	m ²	134.05	9.56	1281.52
本页小计							32990.69
合 计							32990.69

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：拆除工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	15814.209	0.92	14549.07	人工系数:0.92;
2	34110100002	水	t	6.259	5	31.3	
3	88010500001	其他材料费	元	4.749	1	4.75	
4	88010500001@1	其他材料费	元	1.341	1	1.34	
5	JXFTZ	机械费调整	元	-0.015	1	-0.02	
6	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.033	1679.83	55.43	
7	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.465	2954.82	1373.99	
8	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m³) 1 大	台班	0.632	2059.67	1301.71	
9	J4-11①	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	2.193	606.54	1330.14	
10	J4-11②	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.043	606.54	26.08	
11	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	3.454	807.53	2789.21	
12	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.222	1099.15	1343.16	
13	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.169	477.64	80.72	
14	J5-1①	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN)) 5 小	台班	1.64	169.99	278.78	
15	J5-1②	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN)) 5 小	台班	0.032	169.99	5.44	
本页小计			元	-	-	23171.1	
本页合计			元	-	-	23171.1	

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		817665.68
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			817665.68
1.1.1	人工费			260141.76
1.1.2	材料费			395072.05
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			36525.32
1.1.4	管理费		25.64	76079.60
1.1.5	利润		16.81	49846.96
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			63074.36
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	24267.37
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	79266.60
单位工程建安造价		1+2+3+4		960006.64

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					26416.76
1	010103001002	平整场地	1. 土壤类别: 普通土	m2	405.88	6.2	2516.46
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 普通土	m3	433.02	20.61	8924.54
3	010102007001	回填方	1. 人工、小型机具夯填土槽、坑	m3	344.66	32.65	11253.15
4	010103002002	余方弃置	1. 土类别: 普通土 2. 装车外运, 运距综合考虑	m3	88.36	42.13	3722.61
		砌筑工程					97274.32
5	010401003003	页岩多孔砖 厚200mm	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖MU10 2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	141.68	649.38	92004.16
6	010401003004	页岩多孔砖 厚100mm	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖MU10 2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	7.97	661.25	5270.16
		混凝土工程					291814.65
7	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	16.31	641.57	10464.01
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	37.91	574.74	21788.39
9	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	9.82	499.06	4900.77
10	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	23.89	1005.53	24022.11
11	010502006001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	30.3	1190.8	36081.24
12	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 现场预制 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.33	1744.16	5808.05
13	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 现场预制 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.14	1687.04	3610.27
14	010502010001	直形墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30P6	m3	3.39	950.21	3221.21
15	010502013001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	104.26	1163.23	121278.36
16	010502019002	挑檐天沟	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7.44	2103.88	15652.87
17	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.73	1143.46	5408.57
本页小计							375926.93

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010502020001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	103.68	370.3	38392.7
19	010502019001	雨篷、悬挑板、空调板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.7	1694.43	1186.1
		钢筋工程					152067.86
20	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ6	t	0.524	6536.25	3425
21	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8	t	8.854	5477.82	48500.62
22	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ10	t	0.934	5100.95	4764.29
23	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12	t	3.173	5061.48	16060.08
24	010506001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ14	t	3.308	4782.99	15822.13
25	010506001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ16	t	3.789	4639.55	17579.25
26	010506001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18	t	1.902	4455.46	8474.28
27	010506001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ20	t	2.377	4373.97	10396.93
28	010506001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ22	t	1.756	4275.65	7508.04
29	010506001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ25	t	0.728	4210.33	3065.12
30	010506001012	植筋	Φ6	根	4962	2.56	12702.72
31	010506001013	电渣压力焊接 Φ14~18		个	154	5.56	856.24
32	010506001015	电渣压力焊接 Φ20~25		个	42	7.65	321.3
33	010506001014	直螺纹套筒接头 ≤Φ20		个	81	22.26	1803.06
34	010506001016	直螺纹套筒接头 Φ22		个	16	24.17	386.72
35	010506001017	直螺纹套筒接头 Φ25		个	16	25.13	402.08
		金属结构工程					7301.48
36	010506025001	预埋铁件		t	0.018	11902.11	214.24
37	010604001001	钢屋架		t	0.356	8690.26	3093.73
38	010605003001	钢屋面板		m2	23.1	136.99	3164.47
本页小计							198119.1

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称: 建筑工程

标段：养老服务站

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011402004002	金属构件油漆		m2	16.94	48.94	829.04
		防水工程					92987.07
40	010902001001	不上人屋面	1:丙烯酸系反射涂料 2:3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(PY) 聚酯胎 3 :20厚度DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆) 找平层 4:最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土, 找坡2 % 5:1.5厚聚氨酯防水涂料 6:钢筋混凝土屋面板, 打抹平	m2	35.58	344.8	12267.98
41	010902001002	上人屋面	1:40厚C20细石混凝土保护层, 内配冷拔中14 双向@150, 贵分隔缝 缝宽20, 内填DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆), 纵横间距<10m 2:20厚M15 1:25水泥砂浆隔离层 3:3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(PY) 聚酯胎 4 :20厚度DS M15砂浆(1:3水泥砂浆) 找平层 5:最薄处30厚LC50轻骨料混凝土, 找坡2% 6:80厚挤塑聚苯板 7:1.5厚聚氨酯防水涂料 8:钢筋混凝土屋面板, 随打随抹平	m2	177.69	309.19	54939.97
42	010902001005	平屋面SBS防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材II型（外露型） 2.10厚1：2.5水泥砂浆找平（参3%防水剂）	m2	134.05	78.48	10520.24
本页小计							78557.23

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010902001003	雨棚	1:10厚防滑地砖(800*808), DTG砂浆勾缝 2:20厚DS M20聚合物水泥砂浆粘结层 3:40厚C20细石混凝土保护层 4:88厚挤塑聚苯板 5:38厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(PY) 聚酯胎 7:1.5厚聚氨酯防水涂料 8 :20厚度DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 9:最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土, 找坡2% 10:钢筋混凝土屋面板, 打抹平	m2	7.2	286.19	2060.57
44	010905001001	底板卷材防水	1:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层, 表面撒适量水泥粉抹压平整 2:界面剂1道 3:防水混凝土地板(另计) 4:50厚C20细石混凝土保护层 5:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基II型) 6:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基II型) 7:20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 8 :100厚C20 混凝土垫层(另计)	m2	6.09	243.46	1482.67
本页小计							3543.24

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称: 建筑工程

标段：养老服务站

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010905001002	电梯基坑侧墙防水	1:回填土分层夯实 2:20厚DS M20砂浆(1:25水泥砂浆)保护层 3:15厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材(高分子膜基) 4:20厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5:DS M15砂浆局部找平层 6:防水混凝土侧墙（另计） 7:界面剂1道 8:9厚DP M15 砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 9:5厚DP M20砂浆(1:25水泥砂浆)找平抹光	m2	20	285.08	5701.6
46	010901001001	瓦屋面		m2	92.26	61.1	5637.09
47	010903004001	墙面变形缝		m	7.5	50.26	376.95
		其他工程					149803.54
48	010401010002	砖地沟、明沟	1. 详见设计图	m	93.58	306.52	28684.14
49	010502029002	散水	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m2	87.89	131.61	11567.2
50	010502031001	坡道	1. 详见设计图	m2	8.88	143.39	1273.3
51	010904003001	墙基防潮层	1. 详见设计图	m2	38.4	35.75	1372.8
52	011601001001	综合脚手架		m2	680.53	56.55	38483.97
53	011601002001	垂直运输		m2	680.53	46.11	31379.24
54	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		台次	1	2578.76	2578.76
55	040406004001	通透式围墙	12J003-F2-2	m	36.7	884.05	32444.64
56	010101001001	户外休闲长椅	1. 成品防腐木靠椅，樟子松（碳化）4200*450*850	套	1	2019.49	2019.49
本页小计							161519.18
合 计							817665.68

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	282773.325	0.92	260151.46	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.004	1		
3	01010300005	螺纹钢 筋 HRB400 Φ8	kg	9031.08	3.24	29260.7	
4	01010300006	螺纹钢 筋 HRB400 Φ10	kg	952.68	3.28	3124.79	
5	01010300007	螺纹钢 筋 HRB400 Φ12	kg	3252.325	3.28	10667.63	
6	01010300008	螺纹钢 筋 HRB400 Φ14	kg	3390.7	3.24	10985.87	
7	01010300009	螺纹钢 筋 HRB400 Φ16	kg	3883.725	3.22	12505.59	
8	01010300010	螺纹钢 筋 HRB400 Φ18	kg	1949.55	3.17	6180.07	
9	01010300011	螺纹钢 筋 HRB400 Φ20	kg	2436.425	3.17	7723.47	
10	01010300012	螺纹钢 筋 HRB400 Φ22	kg	1799.9	3.17	5705.68	
11	01010300013	螺纹钢 筋 HRB400 Φ25	kg	746.2	3.17	2365.45	
12	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	602.552	3.51	2114.96	
13	01050100015	加固钢丝绳	kg	0.072	7.08	0.51	
14	01090100009	圆钢 Φ6	kg	534.48	3.29	1758.44	
15	01170100001	热轧工字钢	kg	309.641	3.54	1096.13	
16	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	312.48	3.48	1087.43	
17	01210100006 @1	热轧等边角钢 50×5	kg	6.166	3.48	21.46	
18	01290100003	热轧钢板 综合	kg	64.774	3.67	237.72	
19	01290700003	镀锌铁皮 δ 0.7mm	m2	3.975	26.65	105.93	
20	01490100002	角铝 L25.4mm×1mm	m	0.578	5.3	3.06	
21	01490300001	槽铝 50mm	m	7.762	14	108.67	
22	01490500001	工字铝	m	19.45	13.98	271.91	
23	02090300001	单层养护膜	m2	910.822	1.1	1001.9	
24	03010500089	对拉螺栓	kg	10.757	6.59	70.89	
25	03010500150	六角螺栓 综合	kg	1.114	6.08	6.77	
26	03010500229	螺栓 综合	套	0.619	0.53	0.33	
27	03010500229 @1	螺栓 综合	套	31.445	0.53	16.67	
28	03010700002	膨胀螺栓	套	51	0.44	22.44	
29	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	0.662	26.55	17.58	
30	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	156.567	6	939.4	
31	03130100019 @1	低碳钢焊条 综合	kg	3.854	6.02	23.2	
本页小计			元	-	-	357576.11	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	03130200005	低合金实芯焊丝 Φ1.2	kg	2.553	6.9	17.62	
33	03130200006	低合金药芯焊丝 Φ1.2	kg	1.277	8.85	11.3	
34	03130300001	焊剂	kg	4.34	4.48	19.44	
35	03130700007	石料切割锯片	片	1.236	35.4	43.75	
36	03210100034	铁钉 Φ5以内	kg	0.005	6.5	0.03	
37	03210100040	圆钉 L50~75	kg	67.216	6.5	436.9	
38	03210100040 @2	圆钉 L50~75	kg	0.135	6.5	0.88	
39	03210500002	安全网	m2	190.943	5.38	1027.27	
40	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	133.693	5.26	703.23	
41	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	2.524	5.26	13.28	
42	03210700013 @2	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.013	5.26	0.07	
43	03210700027	镀锌铁丝	kg	5	5.26	26.3	
44	03210900002	垫铁 综合	kg	3.702	6.89	25.51	
45	03210900014	其他铁件 综合	kg	0.889	5.79	5.15	
46	03210900015	铁件 综合	kg	18.584	5.79	107.6	
47	03210900015 @1	铁件 综合	kg	149.308	5.79	864.49	
48	03230200001	直螺纹套筒 Φ20	个	81.81	5.43	444.23	
49	03230200002	直螺纹套筒 Φ22	个	16.16	5.88	95.02	
50	03230200003	直螺纹套筒 Φ25	个	16.16	6.69	108.11	
51	03230300005	钢筋丝头保护帽(综合)	个	228.26	0.04	9.13	
52	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	6085.534	0.35	2129.94	
53	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	0.01	350	3.5	
54	04010400001 @1	白水泥	kg	43.551	0.58	25.26	
55	04030400001	粗净砂	m3	0.919	151.39	139.13	
56	04030500001	中净砂(过筛)	m3	18.063	146.8	2651.65	
57	04032300002	钢砂	kg	5.979	2.78	16.62	
58	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	4.553	132.56	603.55	
59	04070500001	陶粒(建筑用)	m3	4.516	186.48	842.14	
60	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	8.829	256.54	2264.99	
本页小计			元	-	-	12636.09	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
61	04130100006@1	标准砖 240×115×53	m3	13.789	256.54	3537.43	
62	04130400001	页岩烧结多孔砖 240×115×90	m3	7.024	269.82	1895.22	
63	04130400002	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	119.663	269.82	32287.47	
64	04171300006	瓷质波纹瓦 20cm×20cm	千块	2.727	1167.95	3185	
65	05030100002	杉木锯材	m3	6.551	1323.78	8672.08	
66	05030100002@1	杉木锯材	m3	0.068	1323.78	90.02	
67	05030100002@3	杉木锯材	m3	0.037	1323.78	48.98	
68	09110100001	彩钢夹芯板 50mm	m2	24.024	63.06	1514.95	
69	12210700002	铁艺栏杆 成品	m2	31.136	108.52	3378.88	
70	13010900002	透明底漆	kg	30.485	27.5	838.34	
71	13010900007	环氧底漆	kg	4.744	16.5	78.28	
72	13010900010	环氧富锌底漆	kg	5.46	12.5	68.25	
73	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	42	11.5	483	
74	13030700004	H型真石涂料	kg	435.505	7.15	3113.86	
75	13031100001	聚氨酯防水涂料 综合	kg	3.9	18	70.2	
76	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	684.093	13.12	8975.3	
77	13031100012	反辐射丙烯酸防水涂料	kg	147.004	17.27	2538.76	
78	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	34.84	18.31	637.92	
79	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	134.754	15.47	2084.64	
80	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.081	11.23	0.91	
81	13090100002	金属氟碳漆	kg	5.083	52.15	265.08	
82	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	283.713	34.8	9873.21	
83	13330100001@3	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材II型 3mm (外露型)	m2	154.962	34.8	5392.68	
84	13330500002	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	30.16	34.8	1049.57	
85	13350500005	聚硫密封膏	kg	181.644	28	5086.03	
86	13350500009	SBS改性沥青弹性油膏	kg	27.734	14.4	399.37	
87	13350900004	防水剂	kg	94.216	7.5	706.62	
88	13371100001	土工布	m2	74.034	1.71	126.6	
本页小计			元	-	-	96398.65	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
89	14050100005@1	油漆溶剂油	kg	0.008	8.2	0.07	
90	14090100005	润滑冷却液	kg	1.13	13.75	15.54	
91	14351900002	氟碳漆固化剂	kg	0.508	55	27.94	
92	14352300004	环氧富锌稀释剂	kg	0.038	13.2	0.5	
93	14352300005	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.474	12.33	5.84	
94	14352300011	氟碳漆面漆稀释剂	kg	0.811	20.6	16.71	
95	14353500012	隔离剂	kg	190.723	4.51	860.16	
96	14353500012@2	隔离剂	kg	0.734	4.51	3.31	
97	14353500016	基层处理剂	kg	134.043	8	1072.34	
98	14353500016@1	基层处理剂	kg	65.685	8	525.48	
99	14390700002	乙炔气	m3	0.925	104.5	96.66	
100	14391900005	二氧化碳气体	m3	3.064	5.5	16.85	
101	14391900007	液化气	kg	59.514	9.04	538.01	
102	14391900007@1	液化气	kg	31.636	9.04	285.99	
103	14410000011	建筑胶	kg	2.795	2.5	6.99	
104	14410100004	硅酮胶 300mL	支	6.999	33.46	234.19	
105	14410500001	结构胶	L	16.474	69.96	1152.52	
106	14430100001	801胶	kg	37.914	1.42	53.84	
107	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	68.336	2.75	187.92	
108	15011500001	石棉垫	kg	1.96	6.3	12.35	
109	15130300007	XPS聚苯板 22~36kg/m3	m3	15.088	320.69	4838.57	
110	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	0.961	4.43	4.26	
111	17250000033	硬塑料管 dn20	m	111.012	1.43	158.75	
112	18250100010	镀锌固定卡子 50mm	只	10.164	2.81	28.56	
113	34011900004	碳棒 Φ8	根	3.064	2.3	7.05	
114	34020100006	橡胶密封条	m	40.032	2.65	106.08	
115	34091900023	固定底座	个·月	875.259	0.44	385.11	
116	34091900024	可调托座	个·月	875.259	0.89	778.98	
117	34091900034@1	成品防腐木靠椅，樟子松1460*450*850	张	1	1956	1956	
118	34110100002	水	t	120.307	5	601.54	
本页小计			元	-	-	13978.11	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
119	34110100002@1	水	t	1.492	5	7.46	
120	34110100002@2	水	t	3.981	5	19.91	
121	34110200001	电	kW·h	95.078	0.69	65.6	
122	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	470.514	28.67	13489.64	
123	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	125.081	30	3752.43	
124	35030100002@1	竹脚手板 侧编	m2	0.67	30	20.1	
125	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	0.194	5.75	1.12	
126	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.008	5.75	0.05	
127	35031500009	脚手架底座	只	0.024	7.79	0.19	
128	36010200002@1	320*500复合沟盖板	m2	30.245	210	6351.45	
129	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.023	1.06	0.02	
130	88010100002	钢管使用费	t·月	155.334	75	11650.05	
131	88010100003	扣件使用费	个·月	21910.484	0.2	4382.1	
132	88010100005	张拉机具	kg	21.896	6.2	135.76	
133	88010300002	钢支架摊销	kg	0.056	5.8	0.32	
134	88010500001	其他材料费	元	15125.959	1	15125.96	
135	88010500001@1	其他材料费	元	715.859	1	715.86	
136	J0021	枕木	m3	0.08	896	71.68	
137	J0022	草袋	m2	6.38	2.99	19.08	
138	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	10.835	319.55	3462.32	
139	80210400002@1	商品混凝土(砾石) C15	m3	2.595	319.55	829.23	
140	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	25.262	328.25	8292.25	
141	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	248.367	346.52	86064.13	
142	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.101	347.04	35.05	
143	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	1.011	356.52	360.44	
144	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	4.646	384	1784.06	
145	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	8.187	384	3143.81	
146	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	4.214	402.936	1697.97	
本页小计			元	-	-	161478.04	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
147	80010200003@1	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.12	402.936	451.29	
148	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	2.311	361.697	835.88	
149	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	27.97	372.765	10426.24	
150	80010300002@2	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	3.874	372.765	1444.09	
151	J0020	回程	元	369.033	1	369.03	
152	JX001	其他机械费	元	20826.432	1	20826.43	
153	JX001@1	其他机械费	元	93.433	1	93.43	
154	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	0.079	52.24	4.13	
155	J10-6@1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	1.045	52.24	54.59	
156	J10-7	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中	台班	0.107	126.1	13.49	
157	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.005	1447.95	7.24	
158	J12-9	组合烘箱 小	台班	0.253	122.02	30.87	
159	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.054	466.67	25.2	
160	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	27.47	26.44	726.31	
161	J1-35@2	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	2.08	26.44	55	
162	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.616	1425.72	878.24	
163	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.392	2059.67	807.39	
164	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.072	2059.67	148.3	
165	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.124	652.33	80.89	
166	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.712	919.25	1573.76	
167	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大	台班	0.007	1256.21	8.79	
168	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.346	1386.05	479.57	
169	J3-27	汽车式起重机 提升质量(t) 40 大	台班	0.074	2314.02	171.24	
170	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.142	565.92	80.36	
171	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.053	828.03	43.89	
本页小计			元	-	-	39635.65	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
172	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	2.475	807.53	1998.64	
173	J4-17	平板拖车组 装载质量(t) 20 大	台班	0.011	1168.91	12.86	
174	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大	台班	0.5	1688.32	844.16	
175	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.135	213.72	28.85	
176	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	0.085	70.15	5.96	
177	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.105	477.64	50.15	
178	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	6.019	466.48	2807.74	
179	J4-5①	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.021	466.48	9.8	
180	J5-22	皮带输送机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.054	246.87	13.33	
181	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.824	274.52	226.2	
182	J6-1①	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.662	274.52	181.73	
183	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.751	169.05	126.96	
184	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	3.766	220.33	829.76	
185	J6-14①	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.95	220.33	429.64	
186	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	1.176	23.67	27.84	
187	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	3.184	41.8	133.09	
188	J7-105	喷砂除锈机 能力(m³/min) 3 小	台班	0.107	35.46	3.79	
189	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	8.663	25.85	223.94	
190	J7-12①	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.012	25.85	0.31	
191	J7-126	钢筋镦粗机 4kW 小	台班	0.565	70.94	40.08	
192	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.011	34.12	0.38	
193	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	3.252	44.26	143.93	
194	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	11.344	27.83	315.7	
195	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.039	31.63	1.23	
196	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	1.92	27.83	53.43	
197	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.007	351.13	2.46	
198	J7-5	预应力钢筋拉伸机 拉伸力(kN) 650 小	台班	0.873	29.01	25.33	
本页小计			元	-	-	8537.29	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
199	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大	台班	0.007	761.29	5.33	
200	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.032	274.56	8.79	
201	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.032	221.63	7.09	
202	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	8.807	91.52	806.02	
203	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	1.251	136.12	170.29	
204	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	1.688	29.11	49.14	
205	J9-2@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.493	85.28	42.04	
206	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小	台班	0.263	127.58	33.55	
207	J9-39	电渣焊机 电流(A) 1000 小	台班	1.218	171.02	208.3	
208	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	1.42	118.15	167.77	
209	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.751	18.43	13.84	
本页小计			元	-	-	1512.16	
本页合计			元	-	-	691752.1	

单位工程概算汇总表

工程名称：装饰装修工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		458186.39
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			458186.39
1.1.1	人工费			153259.79
1.1.2	材料费			255892.71
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			3479.38
1.1.4	管理费		15.15	23754.36
1.1.5	利润		13.91	21800.13
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			13742.46
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	5783.68
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	42473.60
单位工程建安造价		1+2+3+4		514402.45

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

单位工程造价表

工程名称：装饰装修工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面					122215.75
1	011101002001	一层800*800大理石花纹陶瓷地砖（除卫生间、厨房、备餐间、淋浴间以外的部位）	1. 10厚800*800大理石花纹陶瓷地砖面层DTG 砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DPM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3: 界面剂1道 4. 1.2厚聚氨酯防水防潮层 5. 80厚C20混凝土垫层,压实填土,压实系数不小于90%	m2	197.36	239.41	47249.96
2	011101002002	一层400*400大理石花纹陶瓷防滑地砖（卫生间、厨房、备餐间、淋浴间）	1. 10厚400*400大理石花纹陶瓷防滑地砖面层DTG 砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DPM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3: 界面剂1道 4. 1.5厚聚氨酯防水层 5. 1.5厚聚氨酯防水层 6. 5:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5. 80厚C20混凝土垫层,压实填土,压实系数不小于90%	m2	22.89	272.02	6226.54
3	011101002003	二层800*800大理石花纹陶瓷地砖（除卫生间、厨房、备餐间、淋浴间以外的部位）	1. 10厚800*800大理石花纹陶瓷地砖面层DTG 砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DPM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3: 界面剂1道	m2	190.99	164.5	31417.86
本页小计							84894.36

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称：装饰装修工程

标段：养老服务站

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011101002004	二层400*400大理石花纹陶瓷防滑地砖（卫生间、厨房、备餐间、淋浴间）	1. 10厚400*400大理石花纹陶瓷防滑地砖面层DTG 砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DPM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 3: 界面剂1道 4. 1.5厚聚氨酯防水层 5. 1.5厚聚氨酯防水层 6. 5: 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平, 地漏四周及管根部用DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角	m2	16.77	226.95	3805.95
5	011106003001	块料楼梯	1. 10厚800*800大理石花纹陶瓷地砖面层DTG 砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DPM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合	m2	103.68	210.53	21827.75
6	011105003001	块料踢脚线	1:10 厚彩色釉面砖, DTG 砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3 :10厚DP M15 砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4: 界面剂1道	m	322.29	28.65	9233.61
7	011102001001	机磨纹花岗石板坡道	做法详见设计图	m2	8.88	276.36	2454.08
		墙面					179503.49
8	010506023001	墙面挂钢丝网		m2	206.54	20.27	4186.57
9	011403001003	外墙真石漆	1: 涂饰底层涂料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料二遍水性罩光面油一遍 2: 防水腻子两遍, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3: 20厚 1:3水泥砂浆	m2	450.65	158.41	71387.47
10	011201001001	水泥砂浆抹灰（基础砖墙及女儿墙内侧）	1. 墙面界面剂, 1: 2水泥砂浆抹灰	m2	85.05	48.2	4099.41
本页小计							116994.84

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称：装饰装修工程

标段：养老服务站

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011203003001	400*800瓷砖墙面(卫生间、厨房、备餐间、淋浴间贴至吊顶)	1:10 厚陶瓷墙砖(400*800)，DTG砂浆勾缝 2: 瓷砖胶粘剂粘接层 3:1.5厚聚氨酯防水涂料 4:9厚DP M15 砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 5:清理墙体	m2	176.37	241.21	42542.21
12	011404001001	无机涂料墙面(除卫生间、厨房、备餐间以外的所有内墙)	1:刷无机涂料 2:3厚耐水腻子分遍找平 3:8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 4 :界面剂1 道	m2	782.3	73.23	57287.83
		天棚					20006.08
13	011403003001	腻子天棚	1:现浇钢筋混凝土板 2:3厚面层耐水腻子刮平 3:刷大白浆	m2	431.86	26.76	11556.57
14	011302001001	平面吊顶天棚		m2	47.17	169.65	8002.39
15	011403003002	雨棚底部翻新	1. 去除板面粉刷层 2. 5厚1: 3 水泥砂浆 3. 5 厚1: 2水泥砂浆 4. 刷仿瓷涂料904二遍	m2	7.2	62.1	447.12
		门窗					118941.14
16	010802003001	钢制防盗门		m2	3.3	808.7	2668.71
17	010801001001	实木套装门	1. 门洞口尺寸:1100*2200 2. 开启方式:平开 3. 框、扇木材材质:实木门	樘	10	1744.93	17449.3
18	010802001003	无障碍专用平开门	1. 框、扇材质:铝合金 2. 玻璃品种、厚度:5+9A+5普通中空玻璃	m2	12.32	477.95	5888.34
19	010802001004	无障碍卫生间专用推拉门	1. 框、扇材质:铝合金 2. 玻璃品种、厚度:5+9A+5普通中空玻璃	m2	14.52	434.1	6303.13
20	010802004002	钢质乙级防火门	钢质丙级防火门	m2	17.16	721.32	12377.85
21	010807001001	80系列普通铝合金中空玻璃窗	1. 开启方式:平开窗 2. 框、扇材质及规格:80系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6普通中空玻璃	m2	89.01	472.38	42046.54
22	010802001005	铝合金组合门窗	1. 门类型:铝合金组合门窗 2. 玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃	m2	31.5	457.31	14405.27
本页小计							220975.26

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：养老服务站

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	166583.203	0.92	153256.55	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.101	1	0.1	
3	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	126	0.03	3.78	
4	03010300030	自攻螺钉	个	107.131	0.03	3.21	
5	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	9.434	0.53	5	
6	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	16.982	0.27	4.59	
7	03030900004	不锈钢合页	个	20	7.08	141.6	
8	03031100002	闭门器	套	13.26	106.2	1408.21	
9	03110700003	水砂纸	张	5	1.15	5.75	
10	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.604	6	3.62	
11	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	58.333	9.25	539.58	
12	03130700007	石料切割锯片	片	4.751	35.4	168.19	
13	03210100026	射钉	个	72.17	0.06	4.33	
14	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	216.867	8.2	1778.31	
15	03210900015	铁件 综合	kg	18.868	5.79	109.25	
16	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1562.565	0.35	546.9	
17	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	0.707	350	247.45	
18	04010400001	白水泥	kg	306.207	0.58	177.6	
19	04030500001	中净砂(过筛)	m3	3.361	146.8	493.39	
20	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	2.513	132.56	333.12	
21	04090700001	双飞粉	kg	746.402	2.74	2045.14	
22	05030100004	松木锯材	m3	0.001	1323.78	1.32	
23	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.003	1323.78	3.97	
24	06010100003@2	5+9A+5普通中空玻璃	m2	25.643	86.81	2226.07	
25	06010100003@3	10mm厚钢化玻璃	m2	29.925	65.09	1947.82	
26	06110100001@1	6+9A+6 普通中空玻璃	m2	84.56	97.5	8244.6	
27	07010100012@1	400*800瓷砖墙面	m2	183.425	66.37	12173.92	
28	07050100001	陶瓷地砖 800×800	m2	150.336	64.62	9714.71	
29	07050100002	陶瓷地砖 400×400	m2	40.651	35.94	1461	
本页小计			元	-	-	197049.08	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修工程

标段：养老服务站

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	07050100004@3	800*800大理石花纹陶瓷地砖	m2	403.884	64.62	26098.98	
31	08010000004	大理石板 600mm×600mm×20mm	m2	9.058	173.84	1574.64	
32	09050200002	铝扣板 600×600	m2	48.113	80	3849.04	
33	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	540.78	1.46	789.54	
34	09390100003	全塑钢板隔断	m2	7.936	216.81	1720.6	
35	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	47.878	23	1101.19	
36	10170100004	吊筋	kg	12.972	5.5	71.35	
37	11010200002	单扇套装平开实木门	樘	10	1613.995	16139.95	
38	11030100001@2	钢质防火门 乙级	m2	17.16	539.68	9260.91	
39	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	89.01	280	24922.8	
40	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃	m2	14.52	270.18	3923.01	
41	11090300003	铝合金平开门 不含玻璃	m2	43.82	320.8	14057.46	
42	11230900001	防盗门 甲级	m2	3.3	719.71	2375.04	
43	12050300001@1	瓷砖踢脚线 150mm	m	328.736	9.693	3186.44	
44	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	24	194.88	4677.12	
45	13010100003	成品腻子粉	kg	2560.283	1.78	4557.3	
46	13010900002	透明底漆	kg	157.728	27.5	4337.52	
47	13030300005@1	无机涂料	kg	277.169	27.09	7508.51	
48	13030700004	H型真石涂料	kg	2253.25	7.15	16110.74	
49	13031100010	聚合物水泥基防水涂料 I 型	kg	555.566	13.12	7289.03	
50	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	180.26	18.31	3300.56	
51	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	396.652	17.01	6747.05	
52	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	4.151	11.23	46.62	
53	14410000002	117胶	kg	307.342	0.95	291.97	
54	14410000004	玻璃胶 350g	支	69.185	10.71	740.97	
55	14410000009	干粉型粘结剂	kg	742.518	0.99	735.09	
56	14410000011	建筑胶	kg	171.47	2.5	428.68	
57	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	27.357	4.43	121.19	
58	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	27.696	26.55	735.33	
本页小计			元	-	-	166698.63	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修工程

标段：养老服务站

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	34020500002	密封油膏	kg	52.177	1.42	74.09	
60	34110100002	水	t	40.782	5	203.91	
61	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	11.297	30	338.91	
62	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	10.344	5.75	59.48	
63	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	2.586	5.75	14.87	
64	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	3.879	5.75	22.3	
65	35031500009	脚手架底座	只	2.042	7.79	15.91	
66	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	1.035	1.06	1.1	
67	88010500001	其他材料费	元	6188.69	1	6188.69	
68	BCCLF10@2	残疾人卫生间成品扶手	m	4	140	560	
69	BCCLF2@1	304不锈钢金刚砂	m2	89.01	200	17802	
70	CLFTZ	材料费调整	元	0.096	1	0.1	
71	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	17.797	328.25	5841.87	
72	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	11.777	384	4522.37	
73	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.651	396.692	258.25	
74	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	23.567	402.936	9495.99	
75	JX001	其他机械费	元	141.597	1	141.6	
76	JXFTZ	机械费调整	元	0.096	1	0.1	
77	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	5.408	52.24	282.51	
78	J12-40	电动打磨机 小	台班	0.36	34.49	12.42	
79	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	3.916	26.44	103.54	
80	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.123	466.48	523.86	
81	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.428	274.52	117.49	
82	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	6.075	220.33	1338.5	
83	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	11.427	47.35	541.07	
84	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小	台班	0.333	50.62	16.86	
85	J7-124	电锤 520W 小	台班	17.142	8.42	144.34	
86	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.1	85.28	8.53	
87	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	2.664	93.26	248.44	
本页小计			元	-	-	48879.1	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修工程

标段：养老服务站

第 4 页 共 4 页

本页合计	元	-	-	412626.81	

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		331721.51
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			331721.51
1.1.1	人工费			87878.13
1.1.2	材料费			193876.38
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			4090.50
1.1.4	管理费		32.16	28305.16
1.1.5	利润		20	17571.39
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			10838.86
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	4648.75
3	其他项目费			150000.00
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			150000.00
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	30830.43
单位工程建安造价		1+2+3+4		523390.8

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					202407.32
1	030402011003	成套配电箱	1. 名称:ZMX 2. 安装方式:底距地1.2m,明装	台	1	2740.31	2740.31
2	030402011001	成套配电箱	1. 名称:ALG 2. 安装方式:底距地1.4m,明装	台	1	1940.31	1940.31
3	030402011005	成套配电箱	1. 名称:ZEX 2. 安装方式:底距地1.2m,明装	台	1	1940.31	1940.31
4	030402011006	成套配电箱	1. 名称:WD-DT 2. 安装方式:底距地1.5m,明装	台	1	2740.31	2740.31
5	030402011007	成套配电箱	1. 名称:ALE 2. 安装方式:底距地1.4m,明装	台	1	1440.31	1440.31
6	030402011009	成套配电箱	1. 名称:1AP 2. 安装方式:底距地1.5m,暗装	台	1	2640.31	2640.31
7	030402011010	成套配电箱	1. 名称:AL1 2. 安装方式:底距地1.5m,暗装	台	2	1440.31	2880.62
8	030402011011	成套配电箱	1. 名称:AL2 2. 安装方式:底距地1.5m,暗装	台	1	1440.31	1440.31
9	030402011012	成套配电箱	1. 名称:AL3 2. 安装方式:底距地1.5m,暗装	台	4	1440.31	5761.24
10	030412003001	200*100桥架		m	65.9	86.89	5726.05
11	030412003002	桥架支架		KG	105.6	18.33	1935.65
12	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-1KV-4*95+150 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50	373.62	18681
13	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-1KV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50	95.81	4790.5
本页小计							54657.23

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-1KV-5*16 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	65	76.41	4966.65
15	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-1KV-5*10 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	34	50.99	1733.66
16	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-1KV-5*6 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	72	33.59	2418.48
17	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-1KV-3*6 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	55	22.29	1225.95
18	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-1KV-3*10 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	42	33.27	1397.34
19	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 95mm ²	个	2	246.31	492.62
20	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 25mm ²	个	2	66.21	132.42
21	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 16mm ²	个	2	66.21	132.42
22	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 5*10	个	2	57.39	114.78
23	030413003002	T8双管荧光灯	1. 名称: T8双管荧光灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	24	111.24	2669.76
24	030413003001	T8单管荧光灯	1. 名称: T8单管荧光灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	10	85.66	856.6
25	030413001001	节能吸顶灯(带红外感应)	1. 名称: 节能吸顶灯(带红外感应) 2. 安装方式: 吸顶安装	套	20	99.57	1991.4
26	030413002005	防水防尘罩吸顶灯	1. 名称: 防水防尘节能吸顶LED灯 2. 规格: 1X4W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	16	91.82	1469.12
本页小计							19601.2

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030405015001	卫生间换气扇	1. 名称:卫生间换气扇 2. 规格:300*300 3. 安装方式:吸顶安装	台	6	83.13	498.78
28	030904003001	拉线报警按钮	1. 名称:拉线报警按钮 2. 安装方式:暗装,底边距地0.4m	个	3	71.27	213.81
29	030904004003	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:墙壁安装	个	2	199.63	399.26
30	030904003002	变压整流器	1. 名称:变压整流器 2. 安装方式:墙壁安装	个	3	61.07	183.21
31	040801029004	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86型 250V/10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.4m	个	13	22.29	289.77
32	040801029002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86型 250V/10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.4m	个	11	25.58	281.38
33	040801029005	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:86型 250V/10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.4m	个	1	30.06	30.06
34	030413014001	五孔插座	1. 名称:单相2+3孔安全型插座 2. 规格:86型 250V/10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.3m	套	54	21.9	1182.6
35	030413014004	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:86型 250V/10A 3. 安装方式:暗装	套	11	32.68	359.48
36	030412001012	SC150配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC150	m	46	197.02	9062.92
37	030412001001	SC50配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC50	m	210	59.81	12560.1
38	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC40	m	186	25.12	4672.32
39	030412001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC32	m	140	22.36	3130.4
40	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20	m	1688	18.27	30839.76
41	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25	m	878.8	20.12	17681.46
本页小计							81385.31

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030412004001	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-450/750 V-2.5	m	3860	4.06	15671.6
43	030412004002	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-450/750 V-4	m	1684.5	5.2	8759.4
44	030413002006	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 安装方式:壁装	套	13	62.21	808.73
45	030413002011	入口指示灯	1. 名称:入口指示灯 2. 安装方式:壁装	套	17	62.21	1057.57
46	030413002012	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 安装方式:壁装	套	26	79.76	2073.76
47	030413015001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1	系统	1	335.6	335.6
48	030410003001	避雷引下线		m	169.6	15.37	2606.75
49	030410002001	接地母线		m	325.4	26.13	8502.7
50	030410005001	接闪带		m	215.29	17.23	3709.45
51	030410012001	防雷断接卡、箱		个	17	51.16	869.72
52	030410007001	等电位端子盒		台	12	166.42	1997.04
53	030416027001	接地装置		系统	1	371.26	371.26
		弱电工程					60039.7
54	030412003004	100*50桥架		m	12.5	62.54	781.75
55	030412003005	桥架支架		KG	12.8	18.33	234.62
56	030502005001	12芯单模光缆		m	60	8.26	495.6
57	030412001011	SC50配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC50	m	60	59.81	3588.6
58	030501015001	24口交换机		台	1	1529.44	1529.44
59	030501015002	48口交换机		台	1	2539.94	2539.94
60	030502008001	24口配线架		架	3	692.77	2078.31
61	030412005001	9U机柜		个	2	1120.7	2241.4
62	030506010001	半球型摄像机		台	14	550.89	7712.46
63	030502003001	双绞线缆CAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	1470	4.76	6997.2
本页小计							74962.9

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20	m	1200	18.27	21924
65	030502002001	网络插座	1. 名称:网路插座T0 2. 底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	20	44.42	888.4
66	030502002002	语音插座	1. 名称:语音插座 2. 底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	15	36.03	540.45
67	030502002003	电视插座	1. 名称:语音插座 2. 底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	12	37.26	447.12
68	030502017001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	49	8.15	399.35
69	030502019001	光纤测试	1. 光纤测试	链路	49	155.94	7641.06
		给排水工程					69274.49
70	010902005001	屋面排水管		m	56.85	113.44	6449.06
71	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管DN150 4. 连接形式:机械接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	9.8	75.38	738.72
72	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管DN200 4. 连接形式:机械接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	12	112.23	1346.76
73	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管DN100 4. 连接形式:机械接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	90	57.99	5219.1
74	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管DN75 4. 连接形式:机械接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	29	48.56	1408.24
本页小计							47002.26

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 塑料排水管DN50 4. 连接形式: 机械接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	53	31.36	1662.08
76	031003014001	不锈钢地漏DN50	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: 地漏DN50	个	9	85.66	770.94
77	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R管DN50, S5级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	18	49.44	889.92
78	031001008010	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R管DN40, S5级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	57.8	44.64	2580.19
79	031001008008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R管DN25, S5级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	61	29.45	1796.45
80	031001008004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R管DN20, S5级 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	20	24.66	493.2
81	030703005001	DN40塑料阀门	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 连接形式: 热熔连接DN40	个	1	117.07	117.07
本页小计							8309.85

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	030703005002	DN50塑料阀门	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 连接形式: 热熔连接DN40	个	1	147.37	147.37
83	031002011001	DN50水表		个	1	519.54	519.54
84	031002011002	DN40水表		个	1	459.34	459.34
85	031003006002	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 坐式大便器（带水箱）	组	11	671.11	7382.21
86	031003003001	台式洗脸盆	1. 台式洗脸盆	组	8	569.48	4555.84
87	031001008005	HDPE300管	1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层100厚 2. 材质及规格: HDPE管DN300 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 铺设深度: 1m 5. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	35	65.82	2303.7
88	040101002001	挖沟槽土方		m3	66	59.57	3931.62
89	040103001001	沟槽回填土方		m3	33	21.75	717.75
90	040103001002	沟槽回填砂		m3	33	207.08	6833.64
91	010502028001	成品玻璃钢化粪池	6-SQF成品玻璃钢化粪池	座	1	5627.19	5627.19
92	010502028002	砖砌检查井		座	4	3331.14	13324.56
本页小计							45802.76
合 计							331721.51

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	95524.66	0.92	87882.69	人工系数:0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	5.159	3.48	17.95	
3	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	56.121	3.29	184.64	
4	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	31.093	4.71	146.45	
5	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	1.56	4.1	6.4	
6	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.527	3.6	1.9	
7	02030400003	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.624	5.31	3.31	
8	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	1.243	3.54	4.4	
9	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	50.464	0.44	22.2	
10	02190100005	涤纶防坠网	个	4	6.6	26.4	
11	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	6	0.19	1.14	
12	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	4413.949	0.24	1059.35	
13	02191300001	塑料圆台	块	56.7	1.33	75.41	
14	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	113.328	0.22	24.93	
15	03010300025	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	个	425.122	0.02	8.5	
16	03010300036	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	2	0.02	0.04	
17	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	55.901	0.48	26.83	
18	03010500063	镀锌精制螺栓 M10×50以内 2平 1弹垫	套	35.02	0.33	11.56	
19	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	58.468	0.54	31.57	
20	03010500065	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	8	0.96	7.68	
21	03010500069	镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫	套	32.54	1.43	46.53	
22	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	4.013	6.08	24.4	
23	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	110.16	0.34	37.45	
24	03010700001	膨胀螺栓 综合	kg	3.342	6.32	21.12	
25	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	125.345	0.22	27.58	
26	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	22.66	0.58	13.14	
27	03010700023	膨胀螺栓 M12×35	套	8.16	0.29	2.37	
28	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15~20×3	个	48.41	0.22	10.65	
本页小计			元	-	-	89726.5899999999	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 2 页 共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	03071900001	角阀(带铜活)	个	27.27	31.58	861.19	
30	03072300002	大便器排水接头	个	11.11	15.93	176.98	
31	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.079	2.82	0.22	
32	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	1.068	8.69	9.28	
33	03110700008	铁砂布	张	5.692	0.97	5.52	
34	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	10.4	0.83	8.63	
35	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	4.765	6	28.59	
36	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	10.086	6	60.52	
37	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	17.254	6	103.52	
38	03130200010	焊锡丝 综合	kg	1.412	22.12	31.23	
39	03130400001	焊锡	kg	0.04	46.02	1.84	
40	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.094	42.79	4.02	
41	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.285	9.25	2.64	
42	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	69.436	6.2	430.5	
43	03130600018	冲击钻头 Φ8	个	0.816	4.61	3.76	
44	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	0.242	7.7	1.86	
45	03130600022	冲击钻头 Φ12	个	5.712	7.7	43.98	
46	03130700001	锯条 综合	根	29.381	0.58	17.04	
47	03130700003	钢锯条	条	43.534	0.71	30.91	
48	03210100038	圆钉	kg	1.128	6.5	7.33	
49	03210700007	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.183	5.26	0.96	
50	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.238	5.26	1.25	
51	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	0.31	5.26	1.63	
52	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	12.955	5.26	68.14	
53	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	2.94	5.26	15.46	
54	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2008.843	0.35	703.1	
55	04030200002	天然中粗砂	m3	40.92	144.32	5905.57	
56	04030400001	粗净砂	m3	1.727	151.39	261.45	
57	04031100003	河砂 综合	m3	5.558	144.32	802.13	
58	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	6.89	300	2067	
59	05030100002	杉木锯材	m3	0.032	1323.78	42.36	
本页小计			元	-	-	11698.61	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 3 页 共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
60	05030400002	板方材	m3	0.022	1637.17	36.02	
61	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	12.961	4.39	56.9	
62	13010300002	清油 C01-1	kg	14.721	6.76	99.51	
63	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.13	16.36	2.13	
64	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	1.808	10.31	18.64	
65	13011300004	调和漆	kg	6.768	10.31	69.78	
66	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	71.775	11.23	806.03	
67	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	2.498	12.8	31.97	
68	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.039	11.23	0.44	
69	13050500005	沥青漆	kg	6.178	8.04	49.67	
70	13070700002	白铅油	kg	33.421	7.46	249.32	
71	13310100003	石油沥青 30#	kg	41.16	3.76	154.76	
72	13351700002	防水粉	kg	42.64	1.2	51.17	
73	14030100001	汽油	kg	3.942	7.3	28.78	
74	14030300001	机油	kg	0.058	9.92	0.58	
75	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	16.102	6.45	103.86	
76	14311500001	丙酮	kg	4.97	6.6	32.8	
77	14312100008	滑石粉	kg	16.968	0.61	10.35	
78	14390700001	乙炔气	kg	0.837	17.15	14.35	
79	14390900001	氧气	m3	2.51	5.87	14.73	
80	14410000031	粘接剂	kg	3.276	14.06	46.06	
81	14410000033	防水密封胶	支	7.1	7.05	50.06	
82	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	5.248	6.6	34.64	
83	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.04	4.17	0.17	
84	17010500015	焊接钢管 DN50	m	0.909	20.35	18.5	
85	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	27.27	2.33	63.54	
86	17250000019	塑料软管 DN5	m	2.34	0.2	0.47	
87	17250200007	PVC塑料排水管 dn160	m	59.92	14.46	866.44	
88	17250300102	聚乙烯波纹管 DN25	m	1.602	2.93	4.69	
89	17252500010	HDPE双壁波纹管 DN300	m	3.33	44.28	147.45	
90	17270100005	橡胶软管 DN50	m	0.525	9.87	5.18	
本页小计			元	-	-	3068.99	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 4 页 共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
91	18010100033	镀锌码钢外丝直接头 DN50	个	4.04	6.21	25.09	
92	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	1.378	5.16	7.11	
93	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.45	7.37	10.69	
94	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	4.5	10.86	48.87	
95	18030100006	透气帽(铅丝球) DN160	个	0.294	17	5	
96	18090700004	PVC直通接头 De160	个	14.213	8	113.7	
97	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	27.27	5.2	141.8	
98	18211300003	伸缩节 DN160	个	6.367	26.36	167.83	
99	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	11.206	1.03	11.54	
100	18250700004	塑料管卡 50	个	26.5	0.21	5.57	
101	18250700006	塑料管卡 75	个	9.57	0.32	3.06	
102	18250700007	塑料管卡 110	个	29.7	0.5	14.85	
103	18250700008	塑料管卡 160	个	2.94	0.93	2.73	
104	18250700009	塑料管卡 200	个	2.4	1.32	3.17	
105	25610100001	吊线盒	个	48.96	0.22	10.77	
106	25611100001	瓜子灯链大号	m	72.72	0.72	52.36	
107	27060300001	接地线 BV-5.5~16mm ²	m	14.112	11.15	157.35	
108	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	2.34	64.87	151.8	
109	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	1.099	42.48	46.69	
110	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	36.874	1.206	44.47	
111	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	69.706	1.955	136.28	
112	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm ²	m	9	3.047	27.42	
113	28032100005	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm ²	m	9.118	4.49	40.94	
114	28032700001	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm ²	m	175.836	1.044	183.57	
115	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm ²	m	36.648	2.21	80.99	
116	29020500001	扁钢卡子 25×4	kg	29.279	5.1	149.32	
117	29061700001	钢管保护管 Φ40×400	根	32.54	3.1	100.87	
118	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	33.389	1.8	60.1	
119	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	8.92	3.11	27.74	
本页小计			元	-	-	1831.68	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 5 页 共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
120	29062300002	塑料护口(钢管用) DN15	个	59.388	0.11	6.53	
121	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	48.41	0.11	5.33	
122	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	82.32	3.3	271.66	
123	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	73.08	0.16	11.69	
124	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	4.08	1.07	4.37	
125	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	26.52	1.32	35.01	
126	29090100010	铜接线端子 DT-16mm ²	个	5.549	1.65	9.16	
127	29090100012	铜接线端子 DT-35mm ²	个	12.934	3.03	39.19	
128	29090100015	铜接线端子 DT-120mm ²	个	7.52	9.35	70.31	
129	29091100001	瓷接头 双位	个	57.68	0.73	42.11	
130	29250700005	光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm	块	0.727	1.77	1.29	
131	33090100001	PVC雨水斗	套	6.06	39.8	241.19	
132	33091100001	塑料落水口	个	6.06	10.49	63.57	
133	33330900001	塑钢踏步	个	24	34.53	828.72	
134	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.203	19.47	3.95	
135	34070500005	塑料手套 ST型	个	5.712	2.57	14.68	
136	34110100002	水	t	21.788	5	108.94	
137	34110200001	电	kW·h	8.894	0.69	6.14	
138	36010500002	防盗铸铁井盖井座	套	4	564.77	2259.08	
139	37230100001	双绞电缆托板 290mm	只	2.91	4.75	13.82	
140	88010500001	其他材料费	元	640.403	1	640.4	
141	88010500003	校验材料费	元	5.59	1	5.59	
142	补充材料001	48口交换机	台	1	2000	2000	
143	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	1.208	319.55	386.02	
144	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	0.292	346.52	101.18	
145	WJJ011305@1	镀锌扁钢40*4	m	332.884	12.8	4260.92	
146	WJJ012703	型钢	kg	124.32	5.6	696.19	
147	WJJ030102	镀锌锁紧螺母	个	505.871	0.5	252.94	
148	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	8.08	160	1292.8	
149	WJJ030720@1	不锈钢地漏DN50	个	9.09	55	499.95	
150	WJJ030746	坐箱式水箱及水箱配件	套	11.11	200	2222	
本页小计			元	-	-	16394.73	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 6 页 共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
151	WJJ170102@1	SC50钢管	m	278.1	40.28	11201.87	
152	WJJ170102@2	钢管(按实际规格) SC150	m	47.38	141.61	6709.48	
153	WJJ172501063	HDPE管 DN300	m	35.7	49.2	1756.44	
154	WJJ172567@1	PP-R管DN40给水管	m	58.725	12.49	733.48	
155	WJJ172567@2	PPR管DN20	m	20.32	2.51	51	
156	WJJ172567@3	PPR管DN25	m	61.976	5.8	359.46	
157	WJJ172567@4	PP-R管DN50给水管	m	18.288	16.49	301.57	
158	WJJ172568@2	DN100PVC排水管	m	85.5	14.46	1236.33	
159	WJJ172568@3	DN50PVC排水管	m	53.636	4.46	239.22	
160	WJJ172568@4	塑料排水管 DN150	m	9.31	26.71	248.67	
161	WJJ172568@5	塑料排水管 DN200	m	11.4	45.82	522.35	
162	WJJ172568@6	DN75PVC排水管	m	28.42	12	341.04	
163	WJJ180926@1	DN100PVC排水管粘接管件	个	104.04	8	832.32	
164	WJJ180926@2	DN50PVC排水管粘接管件	个	36.57	5	182.85	
165	WJJ180926@3	塑料排水管粘接管件 DN150	个	5.831			
166	WJJ180926@4	塑料排水管粘接管件 DN200	个	6.132			
167	WJJ180926@5	DN75PVC排水管粘接管件	个	25.665	6.5	166.82	
168	WJJ180956@1	PP-R管DN40管件	个	42.888	3.5	150.11	
169	WJJ180956@2	PPR管DN20热熔管件	个	30.4	2.5	76	
170	WJJ180956@3	PPR管DN25给水管热熔管件	个	74.725	2.5	186.81	
171	WJJ180956@4	PP-R管DN50管件	个	13.356	4.5	60.1	
172	WJJ181508	镀锌管接头	个	56.7	3.099	175.71	
173	WJJ181508@1	JDG20镀锌管接头	个	594.928	0.6	356.96	
174	WJJ181508@2	JDG40镀锌管接头	个	38.316	1.8	68.97	
175	WJJ181508@3	JDG25镀锌管接头	个	181.033	1.5	271.55	
176	WJJ181508@4	镀锌管接头	个	38.5	3.099	119.31	
177	WJJ182501	管卡子	个	1211.187	0.5	605.59	
178	WJJ190301@1	DN50闸阀 Z15-10K	个	1.01	85	85.85	
179	WJJ190301@2	DN40闸阀 Z15-10K	个	1.01	65	65.65	
180	WJJ190311	等电位端子盒	个	12.12	150	1818	
181	WJJ193801@1	DN40塑料阀门	个	1.01	91.35	92.26	
本页小计			元	-	-	29015.77	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 7 页 共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
182	WJJ193801@2	DN50塑料阀门	个	1.01	121.35	122.56	
183	WJJ210902	洗脸盆	个	8.08	180	1454.4	
184	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	8.08	50	404	
185	WJJ211505@1	坐箱式水箱坐便器	个	11.11	200	2222	
186	WJJ213101	坐便器盖板	套	11.11	100	1111	
187	WJJ233902@2	拉线报警按钮	只	2.02	170.2	343.8	
188	WJJ240109@1	DN50水表	个	1	320	320	
189	WJJ240109@2	DN40水表	个	1	280	280	
190	WJJ252102@10	防水防尘罩吸顶灯	个	16.16	65	1050.4	
191	WJJ252102@4	T5灯荧光灯	个	10.1	45	454.5	
192	WJJ252102@5	T8双管荧光灯	个	24.24	37.54	909.97	
193	WJJ252102@6	节能吸顶灯(带红外感应)	个	20.2	64.48	1302.5	
194	WJJ253525	疏散指示灯	套	13.13	34.8	456.92	
195	WJJ253525@1	应急照明灯	套	26.26	52.18	1370.25	
196	WJJ253525@2	入口指示灯	套	17.17	34.8	597.52	
197	WJJ260501@1	双联单控开关	只	11.22	10.71	120.17	
198	WJJ260501@2	三联单控开关	只	1.02	14.91	15.21	
199	WJJ260501@3	单联单控开关	只	13.26	7.67	101.7	
200	WJJ262101@1	拉线报警按钮	套	3.06	56	171.36	
201	WJJ262101@2	变压整流器	套	3.06	46	140.76	
202	WJJ264103	成套插座	套	55.08	7.98	439.54	
203	WJJ264103@2	空调插座	套	11.22	17.98	201.74	
204	WJJ264104	电视插座	个	12.12	22	266.64	
205	WJJ264105@1	语音插座	个	15.15	22	333.3	
206	WJJ264106@1	信息插座[含模块]	个	20.2	26.15	528.23	
207	WJJ270502@1	Φ10热镀锌圆钢	m	220.242	3.208	706.54	
208	WJJ280302@1	WDZ-BYJ-450/750V-4	m	1768.725	4.053	7168.64	
209	WJJ280304@1	WDZ-BYJ-450/750V-2.5	m	4477.6	2.697	12076.09	
210	WJJ281107@2	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*95+1*50	m	50.5	350.9	17720.45	
211	WJJ281107@4	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5*10	m	34.34	45.484	1561.92	
212	WJJ281107@5	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*25+1*16	m	50.5	87.368	4412.08	
本页小计			元	-	-	58364.19	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 8 页 共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
213	WJJ281107@6	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5*16	m	65.65	70.658	4638.7	
214	WJJ281107@7	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5*6	m	72.72	28.26	2055.07	
215	WJJ281107@8	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*6	m	55.55	17.07	948.24	
216	WJJ281107@9	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*10	m	42.42	27.94	1185.21	
217	WJJ282501@1	双绞线缆CAT6	m	1543.5	2.37	3658.1	
218	WJJ290103@1	200*100桥架	m	66.23	39.841	2638.67	
219	WJJ290103@3	100*50桥架	m	12.563	32	402.02	
220	WJJ290603	塑料护口(电管)	个	505.871	0.5	252.94	
221	WJJ290614@1	JDG20	m	2974.64	4.23	12582.73	
222	WJJ290614@2	SC40	m	191.58	8.8	1685.9	
223	WJJ290614@3	JDG25	m	905.164	5.38	4869.78	
224	WJJ290614@4	电线管 SC32	m	144.2	6.6	951.72	
225	WJJ291104	电缆终端盒	套	2.04	58	118.32	
226	WJJ291107	接线盒	个	47.94	2.22	106.43	
227	WJJ292508@1	12芯单模光缆	m	60.9	4.09	249.08	
228	WJJ550502	机柜(机架)	个	2	800	1600	
229	补充主材001@1	配电箱ZMX	台	1	2500	2500	
230	补充主材001@11	配电箱AL1	台	2	1200	2400	
231	补充主材001@12	配电箱1AP	台	1	2400	2400	
232	补充主材001@2	配电箱AL2	台	1	1200	1200	
233	补充主材001@3	配电箱AL3	台	4	1200	4800	
234	补充主材001@5	配电箱ALG	台	1	1700	1700	
235	补充主材001@7	配电箱ZEX	台	1	1700	1700	
236	补充主材001@8	配电箱WD-DT	台	1	2500	2500	
237	补充主材001@9	配电箱ALE	台	1	1200	1200	
238	补充主材002	卫生间换气扇	台	6	60	360	
239	补充主材003	24口交换机	台	1	1200	1200	
240	补充主材004	半球型摄像机	台	14	400	5600	
本页小计			元	-	-	65502.91	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 9 页 共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
241	补充主材005	成品玻璃钢化粪池	座	1	5000	5000	
242	补充主材006	24口配线架	个	3	390	1170	
243	JX002	电焊机(综合)	台班	1.079	75.63	81.6	
244	JX003	吊装机械(综合)	台班	0.048	614.7	29.51	
245	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	5.175	26.44	136.83	
246	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.045	652.33	29.35	
247	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大	台班	0.2	1501.66	300.33	
248	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.064	213.72	13.68	
249	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.53	446.78	683.57	
250	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.084	169.05	14.2	
251	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.168	10.63	1.79	
252	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	0.836	40.48	33.84	
253	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小	台班	0.066	11.04	0.73	
254	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.125	25.85	3.23	
255	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小	台班	0.034	5.1	0.17	
256	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小	台班	0.415	9.48	3.93	
257	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.239	41.44	9.9	
258	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	0.064	24	1.54	
259	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小	台班	0.853	66.78	56.96	
260	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.024	22.81	0.55	
261	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	21.266	58.83	1251.08	
262	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	4.092	40.17	164.38	
263	Y10-4	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω~299.9kΩ	台班	1	53.45	53.45	
264	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.32	37.05	11.86	
265	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A,3×(0~25)A,1×(0~75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0~300)V,3×(0~300)V,1×(0~600)V,DC:4×(0~±300)V	台班	0.2	31.74	6.35	
本页小计			元	-	-	9058.83	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：养老服务站

第 10 页 共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
266	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
267	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m,精度:±1%	台班	0.024	14.46	0.35	
268	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	9.8	35.31	346.04	
269	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm,波长:750~1700nm	台班	9.8	56.17	550.47	
270	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	1.47	110.72	162.76	
271	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	16.338	4.22	68.95	
272	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
273	Y39-2	精密声级计 声压:38~140dB,频率:0Hz~18kHz	台班	0.06	5.63	0.34	
274	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1	台班	0.075	13.05	0.98	
275	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~1000ppm	台班	0.015	60.02	0.9	
276	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	1.4	4.54	6.36	
277	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	2.99	9.43	28.2	
278	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	0.49	5.38	2.64	
279	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	2.23	4.08	9.1	
280	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
本页小计			元	-	-	1188.52	
本页合计			元	-	-	285850.82	

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		18858.84
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			18858.84
1.1.1	人工费			3256.20
1.1.2	材料费			12227.73
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			1151.19
1.1.4	管理费		27.5	1212.41
1.1.5	利润		22.95	1011.31
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			878.16
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	315.57
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	1776.33
单位工程建安造价		1+2+3+4		21513.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040204004002	路缘石	1. 100*250麻石路缘石 2. 1：3水泥砂浆挤缝 3. 100厚C15砼垫层	m	72.1	66.2	4773.02
2	040203006001	新建沥青混凝土	1. 面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2. 粘层：乳化沥青 3. 高分子抗裂贴 4. 15cm厚C25混凝土基层 5. 人工切缝，灌缝深 5cm 6. 压实的土基（压实度≥93%）	m ²	16	131.52	2104.32
3	040204002001	透水混凝土（不停车）	1. . 50mm厚透水混凝土面层（颜色自定） 2. 150厚C25道路透水混凝土底层 3. 基层土基压实，压实系数不小于0.93素土分层夯实	m ²	62	193.25	11981.5
本页小计							18858.84
合 计							18858.84

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	3539.429	0.92	3256.27	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.006	1	0.01	
3	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	17.6	0.06	1.06	
4	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	0.012	230.09	2.76	
5	03210100038	圆钉	kg	0.041	6.5	0.27	
6	03210900016	套筒铁件	kg	0.774	5.79	4.48	
7	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	5407.491	0.35	1892.62	
8	04030400001@1	粗净砂	m3	0.289	151.39	43.75	
9	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	14.097	132.56	1868.7	
10	04090100003@1	石灰膏	m3	0.077	319.68	24.62	
11	04230100001	增强剂 SR	kg	80.618	9.74	785.22	
12	05030400002	板方材	m3	0.004	1637.17	6.55	
13	13310100005@2	乳化沥青	kg	8.24	2.41	19.86	
14	13350700001	塑料油膏	kg	1.547	4.8	7.43	
15	13351300001	界面剂	kg	19.065	1.75	33.36	
16	13371100002@1	抗裂贴	m2	0.964	15.936	15.36	
17	14030500001@1	柴油 0#	kg	0.8	6.48	5.18	
18	14410000013	胶粘剂	kg	297.048	3.98	1182.25	
19	34110100002	水	t	9.616	5	48.08	
20	36071700002@2	120*250芝麻青细凿面	m	73.182	42.58	3116.09	
21	88010500001	其他材料费	元	39.473	1	39.47	
22	88010500001@1	其他材料费	元	143.562	1	143.56	
23	BCCLF3	罩面颜色增加	m2	62	15	930	
24	CLFTZ	材料费调整	元	-0.006	1	-0.01	
25	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.471	319.55	470.06	
26	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	2.448	337.25	825.59	
27	80250900002@3	商品沥青混凝土 AC-10	m3	0.648	1175.33	761.61	
28	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.008	1447.95	11.58	
本页小计			元	-	-	15495.78	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：养老服务站

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	0.488	674.47	329.14	
30	J1-30@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.007	1182.55	8.28	
31	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.007	1291.54	9.04	
32	J1-31@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.008	1291.54	10.33	
33	J1-32@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.007	1455.02	10.19	
34	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	0.799	70.2	56.09	
35	J1-54@1	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.005	704.84	3.52	
36	J1-55@2	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.006	1386.4	8.32	
37	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	1.004	213.72	214.57	
38	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.13	169.05	21.98	
39	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	2.538	23.67	60.07	
40	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.188	30.57	5.75	
41	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.017	30.57	0.52	
42	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	1.302	305.94	398.33	
43	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.304	9.73	2.96	
本页小计			元	-	-	1139.09	
本页合计			元	-	-	16634.87	

单位工程概算汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		24766.41
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			24766.41
1.1.1	人工费			2891.43
1.1.2	材料费			19748.19
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			324.22
1.1.4	管理费		30.56	982.81
1.1.5	利润		25.5	819.75
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			575.35
2.1	其中：安全生产措施项目费		6.2	199.37
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	2280.76
单位工程建安造价		1+2+3+4		27622.52

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

单位工程造价表

工程名称：园林绿化工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	3142.844	0.92	2891.42	人工系数:0.92;
2	02330300001	草绳	kg	18	0.73	13.14	
3	03110100005	尼龙砂轮片 Φ200	片	0.032	5.56	0.18	
4	03130700007	石料切割锯片	片	0.112	35.4	3.96	
5	03210700011	镀锌铁丝 Φ3.0	kg	0.3	5.26	1.58	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	31.857	0.35	11.15	
7	04010400001	白水泥	kg	0.47	0.58	0.27	
8	04050100008	碎石 5mm~80mm	m3	0.362	132.56	47.99	
9	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	0.425	256.54	109.03	
10	05250300005	树棍 L=1.2m	根	12	2.92	35.04	
11	08030000007 @1	50厚烧面芝麻灰花岗岩压顶	m2	2.205	180	396.9	
12	08030000009 @1	20mm厚150*300自然面芝麻白	m2	2.849	114.26	325.53	
13	14410000011	建筑胶	kg	0.823	2.5	2.06	
14	32270100002	复合肥	kg	2.295	1.2	2.75	
15	32270500001	杀虫杀菌剂 综合	kg	0.228	29.2	6.66	
16	34110100002	水	t	7.477	5	37.39	
17	88010500001	其他材料费	元	22.927	1	22.93	
18	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.191	328.25	62.7	
19	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	0.042	383.653	16.11	
20	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.127	402.936	51.17	
21	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.131	372.765	48.83	
22	WJJ32010101 1@1	四季桂 15cm	株	3.03	2800	8484	
23	WJJ32030102 3@1	细叶麦冬,100株/m2	m2	62.93	160	10068.8	
24	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.038	64.05	2.43	
25	J1-3	履带式推土机 功率(kW) 105 大	台班	0.001	1747.86	1.75	
26	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.002	1576.63	3.15	
27	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.015	26.44	0.4	
28	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.329	919.25	302.43	
本页小计			元	-	-	22949.75	

单项工程概算表

工程名称: 养老服务站2

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

单位工程概算汇总表

工程名称：拆除工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		667.42
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			667.42
1.1.1	人工费			351.72
1.1.2	材料费			42.56
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			131.53
1.1.4	管理费		16.36	79.04
1.1.5	利润		12.94	62.57
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			46.45
2.1	其中：安全生产措施项目费		4.17	20.15
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	64.25
单位工程建安造价		1+2+3+4		778.12

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

单位工程造价表

工程名称：拆除工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		42732.34
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			42732.34
1.1.1	人工费			12126.13
1.1.2	材料费			21975.32
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			2445.12
1.1.4	管理费		25.64	3736.04
1.1.5	利润		16.81	2449.68
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			3102.10
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	1191.93
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	4125.10
单位工程建安造价		1+2+3+4		49959.54

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					462.18
1	010103001002	平整场地	1. 土壤类别: 普通土	m2	15.84	6.2	98.21
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 普通土	m3	17.66	20.61	363.97
3	010102007001	回填方	1. 人工、小型机具夯填土槽、坑	m3			
4	010103002002	余方弃置	1. 土类别: 普通土 2. 装车外运, 运距综合考虑	m3			
		砌筑工程					7941.72
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩实心砖MU15 2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	2.7	666.17	1798.66
6	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 普通红砖 2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	9.67	635.27	6143.06
		混凝土工程					6074.18
7	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.82	617.61	506.44
8	010502022001	基础圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.68	1126.6	766.09
9	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.68	1136.05	772.51
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.18	2199.25	2595.12
11	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.08	1052.67	1136.88
12	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.28	1061.22	297.14
		钢筋工程					2542.68
13	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ8	t	0.236	5475.49	1292.22
14	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ12	t	0.045	5095.23	229.29
15	010506001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ14	t	0.214	4771.81	1021.17
		防水工程					18528.66
本页小计							17020.76

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称: 建筑工程

标段：养老服务站

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010902001001	不上人屋面	1:丙烯酸系反射涂料 2:3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 3 :20厚度DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4:最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2 % 5:1.5厚聚氨酯防水涂料 6:钢筋混凝土屋面板，打抹平	m2	69.16	267.91	18528.66
		其他工程					7182.92
17	010401010002	砖地沟、明沟	1. 详见设计图	m	9.45	306.52	2896.61
18	010502029002	散水	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m2	5.72	131.61	752.81
19	011601001001	综合脚手架		m2	9.3	56.55	525.92
20	011601002001	垂直运输		m2	9.3	46.11	428.82
21	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		台次	1	2578.76	2578.76
本页小计							25711.58
合 计							42732.34

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	13180.505	0.92	12126.06	人工系数:0.92;
2	01010300005	螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ8	kg	240.618	3.24	779.6	
3	01010300007	螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ12	kg	46.433	3.28	152.3	
4	01010300008	螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ14	kg	218.838	3.24	709.04	
5	01170100001	热轧工字钢	kg	4.232	3.54	14.98	
6	02090300001	单层养护膜	m2	13.86	1.1	15.25	
7	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.863	6	11.18	
8	03210100040	圆钉 L50~75	kg	0.535	6.5	3.48	
9	03210500002	安全网	m2	2.609	5.38	14.04	
10	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.856	5.26	15.02	
11	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.04	5.26	0.21	
12	03210700027	镀锌铁丝	kg	5	5.26	26.3	
13	03210900015@1	铁件 综合	kg	2.04	5.79	11.81	
14	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	48.921	0.35	17.12	
15	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	585.758	0.35	205.02	
16	04030400001	粗净砂	m3	0.044	151.39	6.66	
17	04030500001	中净砂(过筛)	m3	1.859	146.8	272.9	
18	04070500001	陶粒(建筑用)	m3	1.417	186.48	264.24	
19	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	10.599	256.54	2719.07	
20	05030100002	杉木锯材	m3	0.142	1323.78	187.98	
21	05030100002@1	杉木锯材	m3	0.001	1323.78	1.32	
22	05030100002@2	杉木锯材	m3	0.019	1323.78	25.15	
23	13031100012	反辐射丙烯酸防水涂料	kg	217.52	17.27	3756.57	
24	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	171.171	15.47	2648.02	
25	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	93.131	34.8	3240.96	
26	13350500005	聚硫密封膏	kg	14.77	28	413.56	
27	13350900004	防水剂	kg	3.771	7.5	28.28	
28	13371100001	土工布	m2	1.234	1.71	2.11	
29	14353500012	隔离剂	kg	4.443	4.51	20.04	
本页小计			元	-	-	27688.27	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	14353500016	基层处理剂	kg	39.476	8	315.81	
31	14391900007	液化气	kg	19.013	9.04	171.88	
32	14430100001	801胶	kg	3.471	1.42	4.93	
33	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.421	2.75	3.91	
34	34091900023	固定底座	个·月	6.651	0.44	2.93	
35	34091900024	可调托座	个·月	6.624	0.89	5.9	
36	34110100002	水	t	5.158	5	25.79	
37	34110200001	电	kW·h	1.161	0.69	0.8	
38	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	10.714	28.67	307.17	
39	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	1.709	30	51.27	
40	36010200002@1	320*500复合沟盖板	m2	3.054	210	641.34	
41	88010100002	钢管使用费	t·月	2.253	75	168.98	
42	88010100003	扣件使用费	个·月	354.716	0.2	70.94	
43	88010500001	其他材料费	元	885.239	1	885.24	
44	J0021	枕木	m3	0.08	896	71.68	
45	J0022	草袋	m2	6.38	2.99	19.08	
46	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	0.826	319.55	263.95	
47	80210400002@1	商品混凝土(砾石) C15	m3	0.811	319.55	259.16	
48	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	2.139	337.25	721.38	
49	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	1.789	346.52	619.92	
50	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.036	347.04	12.49	
51	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.397	384	536.45	
52	80010200003@1	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.294	402.936	118.46	
53	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.233	361.697	84.28	
54	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	2.814	372.765	1048.96	
55	J0020	回程	元	369.033	1	369.03	
56	JX001	其他机械费	元	381.923	1	381.92	
57	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.064	26.44	1.69	
58	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.025	1425.72	35.64	
本页小计			元	-	-	7200.98	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：养老服务站

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
59	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.25	2059.67	514.92	
60	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.035	919.25	32.17	
61	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大	台班	0.5	1688.32	844.16	
62	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.095	466.48	44.32	
63	J4-5@1	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.002	466.48	0.93	
64	J6-1@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.207	274.52	56.83	
65	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.011	169.05	1.86	
66	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.354	220.33	78	
67	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.235	220.33	51.78	
68	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	0.012	23.67	0.28	
69	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.064	41.8	2.68	
70	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.061	25.85	1.58	
71	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.061	44.26	2.7	
72	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.255	27.83	7.1	
73	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.137	91.52	12.54	
74	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.031	136.12	4.22	
75	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.028	29.11	0.82	
76	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.012	18.43	0.22	
本页小计			元	-	-	1657.11	
本页合计			元	-	-	36546.36	

单位工程概算汇总表

工程名称：装饰工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		40562.46
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			40562.46
1.1.1	人工费			15838.27
1.1.2	材料费			19759.63
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			279.68
1.1.4	管理费		15.15	2442.56
1.1.5	利润		13.91	2242.34
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1402.69
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	594.75
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	3776.86
单位工程建安造价		1+2+3+4		45742.01

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面工程					7823.94
1	011101002001	一层800*800大理石花纹陶瓷地砖（除卫生间、厨房、备餐间、淋浴间以外的部位）	1. 10厚800*800大理石花纹陶瓷地砖面层DTG 砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DPM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3:界面剂1道 4. 1.2厚聚氨酯防水防潮层 5. 80厚C20混凝土垫层,压实填土,压实系数不小于90%	m2	20	239.41	4788.2
2	011101002002	一层800*800大理石花纹陶瓷防滑地砖（卫生间、厨房、备餐间、淋浴间）	1. 10厚400*400大理石花纹陶瓷防滑地砖面层DTG 砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DPM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3:界面剂1道 4. 1.5厚聚氨酯防水层 5. 1.5厚聚氨酯防水层 6. 5:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5. 80厚C20混凝土垫层,压实填土,压实系数不小于90%	m2	11.16	272.02	3035.74
		墙柱面工程					26628.38
3	011203003001	400*800瓷砖墙面(卫生间、厨房、备餐间、淋浴间贴至吊顶)	1:10 厚陶瓷墙砖(400*800), DTG砂浆勾缝 2:瓷砖胶粘剂粘接层 3:1.5厚聚氨酯防水涂料 4:9厚DP M15 砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 5:清理墙体	m2	49.14	241.21	11853.06
4	011404001001	无机涂料墙面(除卫生间、厨房、备餐间以外的所有内墙)	1:刷无机涂料 2:3厚耐水腻子分遍找平 3:8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 4 :界面剂1 道	m2	131	73.23	9593.13
本页小计							29270.13

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程造价表

工程名称：装饰工程

标段：养老服务站

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011403001003	外墙真石漆	1:涂饰底层涂料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料二遍水性罩光面油一遍 2:防水腻子两遍，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3:20厚 1:3水泥砂浆	m2	31.28	158.39	4954.44
6	011201001001	水泥砂浆抹灰（基础砖墙及女儿墙内侧）	1.墙面界面剂, 1: 2水泥砂浆抹灰	m2	4.73	48.15	227.75
		天棚工程					1893.29
7	011302001001	平面吊顶天棚		m2	11.16	169.65	1893.29
		门窗工程					3242.13
8	010802001003	无障碍专用平开门	1.框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:5+9A+5普通中空玻璃	m2	4.4	477.95	2102.98
9	010807001001	80系列普通铝合金中空玻璃窗	1.开启方式:推拉窗 2.框、扇材质及规格:80系列铝合金 3.玻璃品种、厚度:6+9A+6普通中空玻璃	m2	1.8	632.86	1139.15
		其他工程					974.72
10	011505003001	镜面玻璃		m2	1.5	201.81	302.72
11	011503003002	残疾人卫生间成品扶手	做法详见设计图	m	4.8	140	672
本页小计							11292.33
合 计							40562.46

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：养老服务站

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	17214.818	0.92	15837.63	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.018	1	0.02	
3	03010300020	螺钉 装饰用	个	4.127	0.13	0.54	
4	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	2.232	0.53	1.18	
5	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.143	6	0.86	
6	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	1.377	9.25	12.74	
7	03130700007	石料切割锯片	片	0.591	35.4	20.92	
8	03210100026	射钉	个	17.075	0.06	1.02	
9	03210100033	铁钉	kg	0.023	6.5	0.15	
10	03210900015	铁件 综合	kg	4.464	5.79	25.85	
11	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	121.229	0.35	42.43	
12	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	0.051	350	17.85	
13	04010400001	白水泥	kg	23.815	0.58	13.81	
14	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.276	146.8	40.52	
15	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	0.183	132.56	24.26	
16	04230100009	UEA膨胀剂 综合	kg	0.429	1.12	0.48	
17	05030100002	杉木锯材	m3	0.014	1323.78	18.53	
18	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	1.575	10.38	16.35	
19	06010100003 @1	5+9A+5普通中空玻璃	m2	4.18	86.81	362.87	
20	06110100001 @1	6+9A+6 普通中空玻璃	m2	1.71	97.5	166.73	
21	06550300001	镜面车边玻璃 成品	m2	1.545	105	162.23	
22	07010100012 @1	400*800瓷砖墙面	m2	51.106	66.37	3391.91	
23	07050100002	陶瓷地砖 400×400	m2	11.439	35.94	411.12	
24	07050100004 @1	800*800大理石花纹陶瓷地砖	m2	20.8	64.62	1344.1	
25	09050200002	铝扣板 600×600	m2	11.383	80	910.64	
26	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	37.53	1.46	54.79	
27	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	11.327	23	260.52	
28	10170100004	吊筋	kg	3.069	5.5	16.88	
29	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	1.8	280	504	
本页小计			元	-	-	23660.93	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：养老服务站

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	11090300003	铝合金平开门 不含玻璃	m2	4.4	320.8	1411.52	
31	13010100003	成品腻子粉	kg	334.169	1.78	594.82	
32	13010900002	透明底漆	kg	10.946	27.5	301.02	
33	13030300005 @1	无机涂料	kg	46.413	27.09	1257.33	
34	13030700004	H型真石涂料	kg	156.375	7.15	1118.08	
35	13031100010	聚合物水泥基防水涂料 I 型	kg	154.791	13.12	2030.86	
36	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	12.51	18.31	229.06	
37	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	67.088	17.01	1141.17	
38	13050100003	防火涂料稀释剂	kg	0.056	10.15	0.57	
39	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.059	8.2	0.48	
40	14410000004	玻璃胶 350g	支	3.292	10.71	35.26	
41	14410000009	干粉型粘结剂	kg	206.879	0.99	204.81	
42	14410000011	建筑胶	kg	16.005	2.5	40.01	
43	14430300013	双面强力弹性胶带	m	11.556	2.14	24.73	
44	34020500002	密封油膏	kg	2.276	1.42	3.23	
45	34110100002	水	t	4.338	5	21.69	
46	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.153	1.06	0.16	
47	88010500001	其他材料费	元	505.313	1	505.31	
48	BCCLF10	残疾人卫生间成品扶手	m	4.8	140	672	
49	CLFTZ	材料费调整	元	0.018	1	0.02	
50	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	2.518	328.25	826.53	
51	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.629	384	241.54	
52	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.169	402.936	1276.9	
53	JX001	其他机械费	元	30.291	1	30.29	
54	JXFTZ	机械费调整	元	0.018	1	0.02	
55	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	0.375	52.24	19.59	
56	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 25 0 小	台班	0.554	26.44	14.65	
57	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容 量(L) 350 小	台班	0.031	274.52	8.51	
58	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.631	220.33	139.03	
59	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.208	47.35	57.2	
本页小计			元	-	-	12206.39	

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：养老服务站

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单位工程概算汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1005484.37	
1	直接费			898213.74	
1.1	人工费			355753.29	
1.2	材料费			516077.85	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			26382.6	
2	管理费		8	61311.92	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	45983.74	
二	措施项目费	1+2+3		79512.47	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		41627.32	
1.1	直接费			36279.15	
1.1.1	人工费			19711.79	
1.1.2	材料费			13487.52	
1.1.3	机械费			3079.84	
1.2	管理费		8	3073.2	
1.3	利润		6	2284.03	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1675.38	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	4.5	36209.77	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.37	19070.48	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		132058.42	
四	税前造价	一+二+三		1217055.26	
五	销项税额	四	9	109534.97	
单位工程建安造价		四+五		1326590.23	

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程					10152.32	
1	011601001002	砖砌篮球场看台拆除	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m3	97	82.64	8016.08	
2	011601001004	砖砌围墙拆除 高度3米、厚0.24米	1. 拆除方式：机械拆除 2. 运距：综合考虑	m3	25.85	82.64	2136.24	
		新建实体围墙（原有基础）					63690.23	
3	010401009002	实心砖柱	1. MU10砖砌体 2. M10混合砂浆砌筑	m3	4.52	946.87	4279.85	
4	010401003003	围墙砌体	1. MU10砖砌体 2. M10混合砂浆砌筑	m3	35.85	764.06	27391.55	
5	011204003001	墙面外墙砖贴面	1. 面砖外墙砖80*240*7mm，1：2水泥砂浆粘贴	m2	42.2	145.55	6142.21	
6	011204003002	砖柱外墙砖贴面	1. 面砖外墙砖80*240*7mm，1：2水泥砂浆粘贴	m2	46.44	173.28	8047.12	
7	011201001002	墙面抹灰	1. 20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	211	51.66	10900.26	
8	011406001003	外墙漆	1、喷涂外墙漆	m2	211	32.84	6929.24	
		通透式围墙1					29203.2	
本页小计							73842.55	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	011503001001	成品锌钢栏杆	1. 成品锌钢栏杆，立柱120*120*方钢壁厚4.0，横杆Φ60圆钢壁厚3.0，立杆Φ20圆钢壁厚3.0，外喷金属烤漆 2. 包含基座、预埋件、栏杆制安等 3. 具体做法详见围墙大样图	m2	162.24	180	29203.2	
		通透式围墙2					14478.65	
10	010101003004	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 坚土	m3	8.88	97.7	867.58	
11	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:现场余土	m3	5.31	28.28	150.17	
12	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	3.57	46.7	166.72	
13	010501001008	砼垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.22	726.26	886.04	
14	010401001001	砖基础	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	4.9	757.88	3713.61	
15	010401003010	围墙砌体	1. MU10砖砌体 2. M10混合砂浆砌筑	m3	0.85	767.05	651.99	
16	010401009004	实心砖柱	1. MU10砖砌体 2. M10混合砂浆砌筑	m3	0.9	951.03	855.93	
本页小计							36495.24	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	011204003003	外墙面贴砖	1. 面砖外墙砖80*240*7mm，1：2水泥砂浆粘贴	m2	19.25	145.52	2801.26	
18	011204003004	砖柱面贴砖	1. 面砖外墙砖80*240*7mm，1：2水泥砂浆粘贴	m2	9.77	173.24	1692.55	
19	011503001005	成品铁艺栏杆	1. 成品造型铁艺围栏 2. 包含预埋件、栏杆制安等 3. 具体做法详见围墙大样图	m2	14.96	180	2692.8	
		挡土墙					9980.78	
20	040101001001	挖槽坑土方	1. 挖槽坑土方 2. 坚土	m3	10.82	71.75	776.34	
21	040103001001	回填方	1. 密实度要求：按照设计及规范要求 2. 填方材料品种：现场余方	m3	7.2	18.45	132.84	
22	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：综合考虑	m3	3.62	36.83	133.32	
23	010501001004	砼垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.77	729.25	561.52	
24	010401003007	围墙砌体	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	7.4	763.67	5651.16	
25	011503001003	成品不锈钢护栏	1. 不锈钢护栏750高，竖向杆件@不大于110 2. 详见图纸大样；	m	10	272.56	2725.6	
		实体围墙改造					20799	
本页小计							17167.39	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
26	011601001003	砖砌围墙顶部拆除 高度1米、厚0.24米	1. 拆除方式：人工拆除 2. 运距：综合考虑	m3	7.34	133.43	979.38	
27	010401003011	原有围墙砌体顶部拆除后修补	1. MU10砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	7.34	764.41	5610.77	
28	011201001010	新建墙面抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆找平、压光	m2	61.2	50.98	3119.98	
29	011204003005	外墙面贴砖	1. 面砖外墙砖80*240*7mm，1：2水泥砂浆粘贴	m2	44.59	145.54	6489.63	
30	011406003002	墙面外墙漆	1. 外墙漆	m2	140.05	32.84	4599.24	
		楼道翻新					313300.08	
31	011608002001	原墙层面层清理	1. 原涂料面层清理 2. 运距：综合考虑	m2	9286.25	5	46431.25	
32	011406001001	楼道翻新	1. 904涂料一底一面	m2	9292	21.34	198291.28	
33	011406001002	深灰色踢脚线	1. 深灰色乳胶漆一遍 2. 满刮腻子一遍	m2	483	18.55	8959.65	
34	011201001008	空鼓墙面修复	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	488.75	40.08	19589.1	
35	011604001001	铲除楼道空鼓墙面 20mm厚	1. 铲除空鼓墙面 2. 运距：综合考虑	m2	488.75	23.25	11363.44	
36	011405001001	栏杆刷防锈油漆两遍	1. 栏杆刷防锈油漆两遍	m2	828	34.62	28665.36	
		围墙墙面翻新					113997.03	
本页小计							334099.08	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
37	011608002002	围墙面层清理	1. 原涂料面层清理 2. 运距：综合考虑	m2	1726.47	5	8632.35	
38	011406003001	围墙墙面翻新粉刷	1. 外墙涂料	m2	1918.3	32.84	62996.97	
39	011201001009	空鼓墙面修复	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	291	50.98	14835.18	
40	011604001002	铲除空鼓墙面 20mm厚	1. 铲除空鼓墙面 2. 运距：综合考虑	m2	247	21.68	5354.96	
41	011405001011	通透式围墙栏杆翻新刷漆	1. 防锈漆一遍 2. 调和漆二遍	m2	640.6	34.62	22177.57	
		篮球场					115247.36	
42	050201001001	篮球场硅PU地面	1. 4mm厚硅PU塑胶面层 2. 原有球场地面结构层表面清扫干净	m2	716	160.96	115247.36	
		汽车棚1-15米长4柱					53191.5	
43	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合	m3	52.27	97.68	5105.73	
44	010103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求	m3	37.74	28.19	1063.89	
45	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	14.53	36.39	528.75	
本页小计							235942.76	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
46	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.15	729.6	1568.64	
47	011702001008	垫层模板		m2	12.84	50.19	644.44	
48	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.8	677.64	8673.79	
49	011702001009	独立基础模板		m2	35.36	72.11	2549.81	
50	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.18	662.74	782.03	
51	011702001010	基础梁模板		m2	9.4	64.55	606.77	
52	010516002004	预埋铁件	1. 规格:18*400*700钢板	t	0.158	13479.3	2129.73	
53	010516001004	螺栓	1. 规格:M20	t	0.048	12808.13	614.79	
54	010603003004	钢柱	1. 钢材品种、规格:腹板8mm厚、翼板10mm厚钢板焊接（Q235钢） 2. 运距:综合考虑 3. 其他:具体做法详见停车棚大样	t	1.033	9610.3	9927.44	
55	010606002004	钢管桁条	1. 钢材品种、规格:Φ114*4.0钢管（Q235钢）2根 2. 运距:综合考虑 3. 其他:具体做法详见停车棚大样	t	0.34	8436.53	2868.42	
本页小计							30365.86	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
56	011405001006	金属面油漆	1. 防锈漆一道 2. 银粉漆二道	m2	36.42	23.6	859.51	
57	010901004004	屋面PVDF膜材	1. 屋面PVDF膜材，膜重1.0kg/m2，膜厚0.78mm	m2	108.5	86.35	9368.98	
58	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径12mm	t	0.466	6492.4	3025.46	
59	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径10mm	t	0.105	6562.48	689.06	
60	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径20mm	t	0.376	5809.2	2184.26	
		汽车棚2-20米长5柱，与车棚3基础相连					58421.45	
61	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合	m3	31.68	97.67	3094.19	
62	010103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求	m3	19.44	28.19	548.01	
63	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	12.24	36.4	445.54	
64	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.39	726.63	1010.02	
65	011702001011	垫层模板		m2	16.2	50.19	813.08	
本页小计							22038.11	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
66	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.96	677.64	7426.93	
67	011702001012	独立基础模板		m2	37	72.11	2668.07	
68	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.63	663.52	1081.54	
69	011702001013	基础梁模板		m2	13	64.55	839.15	
70	010516002005	预埋铁件	1. 规格:18*400*700钢板	t	0.198	13444.9	2662.09	
71	010516001005	螺栓	1. 规格:M20	t	0.06	12807.5	768.45	
72	010603003005	钢柱	1. 钢材品种、规格:腹板8mm厚、翼板10mm厚钢板焊接（Q235钢） 2. 运距:综合考虑 3. 其他:具体做法详见停车棚大样	t	1.291	9612.35	12409.54	
73	010606002005	钢管桁条	1. 钢材品种、规格:Φ114*4.0钢管（Q235钢）2根 2. 运距:综合考虑 3. 其他:具体做法详见停车棚大样	t	0.454	8424.16	3824.57	
74	011405001007	金属面油漆	1. 防锈漆一道 2. 银粉漆二道	m2	46.42	23.6	1095.51	
75	010901004005	屋面PVDF膜材	1. 屋面PVDF膜材，膜重1.0kg/m2，膜厚0.78mm	m2	141	86.35	12175.35	
本页小计							44951.2	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
76	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径12mm	t	0.587	6491.26	3810.37	
77	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径10mm	t	0.131	6576.26	861.49	
78	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径20mm	t	0.497	5809.96	2887.55	
		汽车棚3-25米长6柱					82184.88	
79	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合	m3	78.41	97.67	7658.3	
80	010103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求	m3	56.62	28.19	1596.12	
81	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	21.79	36.4	793.16	
82	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.34	729.04	2434.99	
83	011702001005	垫层模板		m2	21.76	50.19	1092.13	
84	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.2	677.64	13010.69	
85	011702001006	独立基础模板		m2	53.04	72.11	3824.71	
86	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.08	663.96	1381.04	
本页小计							39350.55	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
87	011702001007	基础梁模板		m2	16.6	64.55	1071.53	
88	010516002003	预埋铁件	1. 规格:18*400*700钢板	t	0.237	13478.73	3194.46	
89	010516001003	螺栓	1. 规格:M20	t	0.072	12807.22	922.12	
90	010603003003	钢柱	1. 钢材品种、规格:腹板8mm厚、翼板10mm厚钢板焊接（Q235钢） 2. 运距:综合考虑 3. 其他:具体做法详见停车棚大样	t	1.55	9607.51	14891.64	
91	010606002003	钢管桁条	1. 钢材品种、规格:Φ114*4.0钢管（Q235钢）2根 2. 运距:综合考虑 3. 其他:具体做法详见停车棚大样	t	0.567	8431.6	4780.72	
92	011405001005	金属面油漆	1. 防锈漆一道 2. 银粉漆二道	m2	56.42	23.6	1331.51	
93	010901004003	屋面PVDF膜材	1. 屋面PVDF膜材，膜重1.0kg/m2，膜厚0.78mm	m2	173.5	86.35	14981.73	
94	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径12mm	t	0.708	6490.51	4595.28	
95	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径10mm	t	0.158	6543.8	1033.92	
96	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径20mm	t	0.618	5810.4	3590.83	
本页小计							50393.74	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		汽车棚4-30米长7柱					96681.93	
97	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合	m3	91.48	97.67	8934.85	
98	010103001010	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求	m3	66.06	28.19	1862.23	
99	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:综合考虑	m3	25.42	36.4	925.29	
100	010501001013	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.93	729.81	2868.15	
101	011702001014	垫层模板		m2	26.22	50.19	1315.98	
102	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.4	677.64	15179.14	
103	011702001015	独立基础模板		m2	61.88	72.11	4462.17	
104	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.53	664.24	1680.53	
105	011702001016	基础梁模板		m2	20.2	64.55	1303.91	
106	010516002006	预埋铁件	1. 规格:18*400*700钢板	t	0.277	13454.73	3726.96	
107	010516001006	螺栓	1. 规格:M20	t	0.084	12806.9	1075.78	
本页小计							43334.99	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
108	010603003006	钢柱	1. 钢材品种、规格:腹板8mm厚、翼板10mm厚钢板焊接（Q235钢） 2. 运距:综合考虑 3. 其他:具体做法详见停车棚大样	t	1.808	9609.37	17373.74	
109	010606002006	钢管桁条	1. 钢材品种、规格:Φ114*4.0钢管（Q235钢）2根 2. 运距:综合考虑 3. 其他:具体做法详见停车棚大样	t	0.68	8436.57	5736.87	
110	011405001008	金属面油漆	1. 防锈漆一道 2. 银粉漆二道	m2	66.42	23.6	1567.51	
111	010901004006	屋面PVDF膜材	1. 屋面PVDF膜材，膜重1.0kg/m2，膜厚0.78mm	m2	206	86.35	17788.1	
112	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径12mm	t	0.83	6482.93	5380.83	
113	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径10mm	t	0.184	6556.25	1206.35	
114	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径20mm	t	0.739	5809.93	4293.54	
		其它					12155.96	
115	011503001002	成品铁艺大门	1. 成品铁艺大门，3米宽，3米高	m2	18	539.22	9705.96	
116	011404013001	石桌椅刷漆翻新	1. 石制桌椅刷漆翻新	m2	70	35	2450	
本页小计							65502.9	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		儿童游乐设施（绿化设计图部分）					12000	
117	011507001001	成品儿童游乐设施	1. 包含：跷跷板、摇摇乐	座	15	800	12000	
	二	单价措施费					41627.32	
118	011703001001	垂直运输		项	1	5671.25	5671.25	
119	011701002002	装饰脚手架	1. 搭设高度：10m以内	m2	2474.8	11.91	29474.87	
120	011701002003	新建围墙脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 搭设高度:15米内	m2	295.27	20.93	6180	
121	011702025002	围墙垫层模板		m2	6	50.2	301.2	
本页小计							53627.32	
合 计							1047111.69	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	375465.073	1	375465.07	人工系数:1;
2	04090700001	双飞粉	kg	12637.12	2.74	34625.71	
3	14410000002	117胶	kg	5203.52	0.95	4943.34	
4	88010500001	其他材料费	元	12301.92	1	12301.92	
5	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.316	650.1	2155.73	
6	J0006H	燃料动力费	元	617.1	1	617.1	
7	JX001	其他机械费	元	79.551	1	79.55	
8	JX001@2	其他机械费	元	572.732	1	572.73	
9	JXFTZ	机械费调整	元	-0.002	1		
10	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.722	297.76	214.98	
11	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	24.963	52.24	1304.07	
12	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.001	1648.7	1.65	
13	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.098	1831.12	179.45	
14	J12-40@1	电动打磨机 小	台班	14.32	33.05	473.28	
15	J12-40@2	电动打磨机 小	台班	0.15	35.09	5.26	
16	J12-9	组合烘箱 小	台班	4.035	122.02	492.35	
17	J12-9@2	组合烘箱 小	台班	1.448	126.03	182.49	
18	J13-2@1	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	2.895	600	1737	
19	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.969	27.2	26.36	
20	J1-35@2	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	13.93	26	362.18	
21	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	1.343	12.23	16.42	
22	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	1.045	3169.57	3312.2	
23	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.324	2219.46	719.11	
24	J1-7@2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.005	2280.57	11.4	
25	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.136	1005.4	136.73	
26	J3-19@2	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.354	970.15	343.43	
27	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大	台班	0.176	1357.23	238.87	
28	J3-23@1	汽车式起重机 提升质量(t) 20	台班	0.776	1426.04	1106.61	
	本页小计		元			441624.99	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		大					
29	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	2.273	591.52	1344.52	
30	J3-54@2	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.714	578.73	413.21	
31	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.852	853.63	727.29	
32	J4-11@2	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.575	741.56	1167.96	
33	J4-12@3	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.1	907.52	90.75	
34	J4-12@4	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.391	875.91	1218.39	
35	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	3.636	1223.99	4450.43	
36	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.08	1269.18	101.53	
37	J4-17	平板拖车组 装载质量(t) 20 大	台班	0.374	1289.37	482.22	
38	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.076	512.25	38.93	
39	J4-33@2	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.006	512.25	3.07	
40	J4-33@4	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.058	503.46	29.2	
41	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.116	550.08	613.89	
42	J4-5@2	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.325	550.08	178.78	
43	J4-5@4	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.368	541.77	199.37	
44	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.176	617.62	108.7	
45	J5-1@2	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.782	182.79	142.94	
46	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	3.827	233.13	892.19	
47	J6-14@3	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.75	233.13	407.98	
48	J6-14@4	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.116	234.45	27.2	
49	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.156	41.8	6.52	
50	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	2.518	47.35	119.23	
51	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.024	25.85	0.62	
52	J7-12@2	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.01	25.85	0.26	
53	J7-12@3	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.265	26.21	6.95	
54	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.524	44.26	23.19	
55	J7-29	立式铣床 台宽×台长(mm) 400×1250 中	台班	0.437	271.83	118.79	
56	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	1.2	27.83	33.4	
57	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.625	31.63	19.77	
	本页小计		元			12967.28	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
58	J7-36@2	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.224	30.1	6.74	
59	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.511	363.93	185.97	
60	J7-45@2	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.041	353.42	14.49	
61	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大	台班	0.625	774.09	483.81	
62	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小	台班	0.227	221.49	50.28	
63	J7-78@1	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.184	282.55	51.99	
64	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.114	234.43	26.73	
65	J7-79@2	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.184	234.97	43.23	
66	J7-80	型钢组立机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.625	215.17	134.48	
67	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	2.487	91.52	227.61	
68	J9-11@2	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	4.978	93.67	466.29	
69	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.509	29.11	14.82	
70	J9-2@2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	2.748	88.23	242.46	
71	J9-33@1	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	1.11	96.52	107.14	
72	J9-35@2	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小	台班	1.126	122.86	138.34	
73	J9-38	自动埋弧焊机 电流(A) 1200 小	台班	0.227	188.03	42.68	
74	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	12.501	124.69	1558.75	
75	J9-4@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	4.49	123.1	552.72	
76	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.206	18.43	3.8	
77	J9-40@2	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.498	17.63	8.78	
	本页小计		元			4361.11	
	合计		元			458953.38	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1206764.22	
1	直接费			1091626.18	
1.1	人工费			159678.84	
1.2	材料费			849727.26	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			82220.08	
2	管理费		6.8	61162.68	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	53967.08	
二	措施项目费	1+2+3		44531.54	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		11928.99	
1.1	直接费			10632.28	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			10632.28	
1.2	管理费		6.8	688.88	
1.3	利润		6	607.83	
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1949.91	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	30652.64	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	23921.79	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		128184.19	
四	税前造价	一+二+三		1379479.95	
五	销项税额	四	9	124153.2	
单位工程建安造价		四+五		1503633.15	

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		道路工程					1013556.49	
1	041001001001	拆除混凝土地面 15cm	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	3515	14.49	50932.35	
2	041001001002	拆除入户平台和坡道混凝土地面 10cm	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	749	11.92	8928.08	
3	040203006012	油化路面	1. 3cm厚AC13细粒沥青混凝土 2. 乳化沥青粘层 3. 高分子抗裂贴不满铺, 占路面10% 4. 路面结构层清扫干净	m2	3269.5	53.25	174100.88	
4	040203006010	破损路面修复	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层 2. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	463	100.93	46730.59	
5	040203006011	破损散水、地坪修复	1. 10cm厚C25水泥混凝土基层 2. 压实的土基（压实度≥93%）	m2	1432	68.32	97834.24	
6	040205006001	标线	1. 厚度:2mm 2. 工艺:热熔涂料 3. 线型:综合	m2	532.51	46.01	24500.79	
7	040204002001	单元入户平台和坡道修复	1、50厚透水混凝土面层(面层颜色与步道相同) 2、100厚C25混凝土硬化	m2	749	133.69	100133.81	
本页小计							503160.74	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	040204002003	透水砼铺装（停车）	1、50厚透水混凝土面层(面层颜色自定) 2、200厚多孔隙水泥稳定碎石(透水基础) 3、150厚级配碎石垫层 4、素土夯实≥0.93	m2	770.5	201.22	155040.01	
9	040204004001	透水砼和植草砖铺装围边立石	1. 芝麻青花岗岩细凿面500mmX100mmX200mm	m	699	54.63	38186.37	
10	040204004002	树围石	1. 1000X100X100切面芝麻灰花岗岩路沿石 2. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实, 夯实系数92%	m	168	42.09	7071.12	
11	040204004003	路缘石	1. 1000X150X250高切面芝麻灰花岗岩路沿石 2. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实, 夯实系数92%	m	3115	99.55	310098.25	
		道路工程（绿化设计图部分）					182553.9	
12	041001005001	拆除路沿石150*250mm	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距：综合考虑	m	642	7.74	4969.08	
本页小计							515364.83	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	040204004009	路缘石	1. 1000X150X250高切面芝麻灰花岗岩路沿石 2. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实, 夯实系数92%	m	498.3	99.55	49605.77	
14	040204004010	路缘石	1. 1000X150X150切面芝麻灰花岗岩路沿石 2. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实, 夯实系数92%	m	592.3	70.17	41561.69	
15	040203008002	现浇橡胶垫地面	1. 13厚绿色现浇橡胶颗粒 2. 30厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	170	389.65	66240.5	
16	040201022001	原有钢筋混凝土盖板重铺调平	1. 原有钢筋混凝土盖板重铺调平	m3	96.48	209.13	20176.86	
		休息平台（绿化设计图部分）					10653.83	
17	040204004011	路缘石	1. 1000X150X250高切面芝麻灰花岗岩路沿石 2. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实, 夯实系数92%	m	25.76	99.55	2564.41	
18	040203008003	透水混凝土地面	1. 5cm厚C20透水混凝土面层 2. 15cm厚C25透水混凝土 3. 路基密实（密实度≥92%）	m2	36.72	220.3	8089.42	
	二	单价措施费					11928.99	
本页小计							188238.65	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：道路工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
19	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机及沥青混凝土摊铺机	项	1	8423.5	8423.5	
20	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式液压挖掘机带液压破碎锤	台次	1	3505.49	3505.49	
本页小计							11928.99	
合 计							1218693.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	159678.744	1	159678.74	人工系数:1;
2	13110100002	热熔标线涂料	kg	2396.304	4	9585.22	
3	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	293.301	500	146650.5	
4	J0020	回程	元	2126.457	1	2126.46	
5	JX001	其他机械费	元	217.6	1	217.6	
6	JXFTZ	机械费调整	元	0.06	1	0.06	
7	J1-1@2	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.966	1479.6	1429.29	
8	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	0.305	832.07	253.78	
9	J1-13@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	3.1	786.77	2438.99	
10	J1-16@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中	台班	0.516	1265.41	652.95	
11	J1-19	平地机 功率(kW) 90 大	台班	0.1	1139.57	113.96	
12	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.451	1888.36	851.65	
13	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.018	1711.75	30.81	
14	J1-20@1	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.092	1528.16	140.59	
15	J12-40	电动打磨机 小	台班	3.4	35.09	119.31	
16	J1-25@1	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大	台班	0.162	1427.17	231.2	
17	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.5	1159.86	579.93	
18	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	1.504	1336.19	2009.63	
19	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.004	1487.24	5.95	
20	J1-31@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.909	1310.65	1191.38	
21	J1-31@4	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.364	1430.01	520.52	
22	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	1.504	1698.81	2555.01	
23	J1-33@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.17	1773.25	301.45	
24	J1-34@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.154	2004.58	308.71	
25	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	0.473	85.08	40.24	
26	J1-52@1	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大	台班	0.177	1244.7	220.31	
27	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	1.014	740.18	750.54	
	本页小计		元			333004.78	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
28	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	1.308	1548.89	2025.95	
29	J1-62@1	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	4.393	27.04	118.79	
30	J1-64@1	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	3.328	305.25	1015.87	
31	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	7.59	3255.7	24710.76	
32	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.06	2092.01	125.52	
33	J1-8@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1.25 大	台班	1.316	2459.54	3236.75	
34	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	16.818	1269.18	21345.07	
35	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.672	1129.74	759.19	
36	J4-3@1	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	3.328	450.52	1499.33	
37	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.625	245.21	153.26	
38	J4-30@3	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	6.427	239.37	1538.43	
39	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.355	512.25	181.85	
40	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.014	512.25	7.17	
41	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	7.918	182.25	1443.06	
42	J6-12@2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.258	181.85	228.77	
43	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.918	234.45	215.23	
44	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	1.885	24.73	46.62	
45	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	77.996	23.67	1846.17	
46	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.111	32.03	3.56	
47	J6-19@2	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	4.604	30.57	140.74	
48	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	0.795	323.93	257.52	
49	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	9.33	318.74	2973.84	
50	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	54.043	9.97	538.81	
	本页小计		元			64412.26	
	合计		元			397417.04	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程概算汇总表

工程名称：景观绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		669944.4	
1	直接费			592151.93	
1.1	人工费			192348.6	
1.2	材料费			369199.89	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			30603.44	
2	管理费		8	44459.61	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	33344.14	
二	措施项目费	1+2+3		17354.83	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1071.91	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.93	16282.92	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	14615.73	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		71118.24	
四	税前造价	一+二+三		758417.47	
五	销项税额	四	9	68257.57	
单位工程建安造价		四+五		826675.04	

单位工程造价表

工程名称：景观绿化

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		景观绿化					176660.43	
1	050201005001	新增嵌草砖铺装	1. 60厚植草透水砖, 粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 30厚1:6干性水泥砂浆 3. 80厚C20透水混凝土基层 4. 200厚天然级配砂石碾压 5. 素土夯实≥0.93	m2	142	219.16	31120.72	
2	050201005002	已有植草砖重铺，其中更换破损植草砖413m2	1. 60厚植草透水砖, 粗砂扫缝, 洒水封缝（材料利旧） 2. 30厚1:6干性水泥砂浆	m2	1655	71.36	118100.8	
3	041001001001	原有植草砖拆除	1. 拆除60厚植草透水砖，材料利旧，有413m2破损废料 2. 运距：综合考虑	m2	1655	8.21	13587.55	
4	050101009002	嵌草砖孔内种植土回填	1、外购土回填； 2、运距综合考虑	m3	26.96	109.34	2947.81	
5	050102013001	嵌草砖内铺种喷播草籽	1. 种类:草籽 2. 养护期:1年	m2	449.25	13.98	6280.52	
6	050305006001	休闲桌椅	1. 1套石桌椅(1桌4椅)(均为成品)	套	3	1541.01	4623.03	
		景观绿化（绿化设计图部分）					493283.97	
7	020202006001	成品防腐木座椅	1. 成品防腐木座椅1500*95*50cm	个	8	550.87	4406.96	
8	050101003002	盆景台旧条石砌筑	1. 盆景台旧条石砌筑 2. 100厚C20砼垫层	m3	8.6	510.38	4389.27	
本页小计							185456.66	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：景观绿化

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	050101003003	清除地表杂草、杂物	1. 灌木种类：综合考虑 2. 运距：综合考虑	m2	4735	6.92	32766.2	
10	050101010001	整理绿化用地		m2	4735	4.49	21260.15	
11	050102008001	台湾四季青满铺	1. 草皮种类：台湾四季青 2. 养护期：1年	m2	4735	28.9	136841.5	
12	050201015001	塑木地板	1. 100*50厚塑木地板，通长布置 2. 樟子松防腐木L*50×50厚，间距500mm 3. 不锈钢方通50*50，间距500mm 4. 详见景观配套详图	m2	780	344.76	268912.8	
13	060212011001	儿童沙坑	1. 450厚黄细沙沙池 2. 100厚C20砼垫层 3. 素土夯实，密实度≥92%	m2	49.4	303.78	15006.73	
14	050307016002	合成树脂透水管	1. dn100合成树脂透水管3米一道	m	16	67.12	1073.92	
15	050307016001	沙坑周边砖砌边墙	1. MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 素土夯实，压实系数>92% 4. 详见景观配套详图	m	28	177.11	4959.08	
16	011204003001	沙坑砖砌基座压顶	1. 13厚混合型塑胶 2. 200厚C20混凝土	m2	8.4	436.59	3667.36	
	二	单价措施费						
本页小计							484487.74	
合 计							669944.4	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：景观绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	192348.53	1	192348.53	人工系数:1;
2	WJJ320701@2	台湾四季青满铺	m2	5113.8	15	76707	
3	JX001@1	其他机械费	元	10.752	1	10.75	
4	JXFTZ	机械费调整	元	0.474	1	0.47	
5	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	14.647	297.76	4361.29	
6	J1-14	轮胎式装载机 斗容量(m3) 1 中	台班	0.086	853.46	73.4	
7	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.019	1831.12	34.79	
8	J12-40@1	电动打磨机 小	台班	0.168	34.49	5.79	
9	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	2.504	68.74	172.12	
10	J12-63	草坪修剪机 小	台班	1.22	65.64	80.08	
11	J12-63@1	草坪修剪机 小	台班	8.026	67.03	537.98	
12	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	2.055	26.44	54.33	
13	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	4.033	25.8	104.05	
14	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	27.248	12.23	333.24	
15	J1-6@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	3.977	1523.06	6057.21	
16	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.111	2219.46	246.36	
17	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.755	907.52	685.18	
18	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.692	1223.99	847	
19	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.047	512.25	24.08	
20	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中	台班	10.959	560.81	6145.92	
21	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	18.23	528.15	9628.17	
22	J5-14	电动双筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 30 小	台班	1.632	218.49	356.58	
23	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	4.493	181.85	817.05	
24	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.001	181.85	0.18	
25	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.111	233.13	25.88	
26	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.236	10.63	2.51	
	本页小计		元			299659.94	
	合计		元			299659.94	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程概算汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		513763.43	
1	直接费			453283.27	
1.1	人工费			130098.7	
1.2	材料费			273860.1	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			49324.47	
2	管理费		6.8	32128.5	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	28348.53	
二	措施项目费	1+2+3		16744.48	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		822.02	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.37	15922.46	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	2.63	12426.14	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		54559.39	
四	税前造价	一+二+三		585067.3	
五	销项税额	四	9	52656.06	
单位工程建安造价		四+五		637723.36	

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		雨污分流系统					513763.43	
1	040504008001	化粪池清淤	1. 化粪池清淤 2. 专用清粪车	座	46	250	11500	
2	031001006002	HDPE双臂波纹管DN500	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN500, S8级 2. 连接形式:橡胶密封圈柔性接口	m	117.4	163.15	19153.81	
3	040504001001	砖砌雨水检查井	1. 砖砌雨水检查井Φ700（平均井深1.2m） 2. 做法详设计大样图	座	9	1425.28	12827.52	
4	040201022018	新建砖砌雨水沟	1. 砖砌排水沟400*500mm	m	732	216.75	158661	
5	040201022019	修复局部破损雨水沟	1. 修复局部破损雨水沟400*500mm	m	310	216.75	67192.5	
6	040201022017	雨水沟盖板	1. 预制混凝土盖板C20 2. 圆钢 Φ6	m3	25.85	1913.94	49475.35	
7	040201022015	排水沟清淤	1. 人工清淤； 2. 机械运距综合考虑；	m3	74	237.64	17585.36	
8	040201022016	拆除混凝土盖板（含排水沟、暖气沟）	1. 拆除混凝土盖板 2. 运距：综合考虑	m3	25.68	99.14	2545.92	
9	041001007001	拆除原破损雨水沟	1. 拆除原破损雨水沟	m	310	23.12	7167.2	
10	010512008001	钢筋混凝土暖气沟盖板	1. 商品砼C30 2. 螺纹钢筋 HRB400 Φ14	m3	5.7	1939.06	11052.64	
本页小计							357161.3	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	040504001003	检查井提升（圆形）	1. 更换井盖 2. 拆除Φ700砖砌污水检查井圈 3. 井盖提升，现浇C25钢筋砼井圈 4. 安装井盖	座	92	457.07	42050.44	
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	526.01	8.28	4355.36	
13	010103001001	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	203.97	11.91	2429.28	
14	010103001002	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	40.14	215.73	8659.4	
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	322.04	33.07	10649.86	
16	041001001001	拆除混凝土路面15CM	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	773.3	13.46	10408.62	
17	040203006001	恢复混凝土路面15CM	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层 2. 压实的土基（压实度≥92%）	m2	773.3	100.93	78049.17	
	二	单价措施费						
本页小计							156602.13	
合 计							513763.43	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	130098.668	1	130098.67	人工系数:1;
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	14089.872	0.47	6622.24	
3	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	100.651	480	48312.48	
4	33330900001	塑钢踏步	个	45	34.53	1553.85	
5	WJJ172501065@1	HDPE双臂波纹管DN500, S8级	m	119.748	107.52	12875.3	
6	JX005	机械费	元	3807.67	1	3807.67	
7	JXFTZ	机械费调整	元	-0.074	1	-0.07	
8	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	2.471	239.79	592.52	
9	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.526	1479.6	778.27	
10	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.087	1711.75	148.92	
11	J1-2@1	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.075	1631.5	122.36	
12	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.877	1064.53	933.59	
13	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.341	429.34	146.4	
14	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.371	1310.65	486.25	
15	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	3.183	28.27	89.98	
16	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	4.598	11.25	51.73	
17	J1-57	路面清扫车(国产) 中	台班	0.37	814.18	301.25	
18	J1-60	路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特	台班	0.503	4070.68	2047.55	
19	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	2.44	2989.93	7295.43	
20	J1-69@1	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.408	2823.13	1151.84	
21	J1-7@1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.25	1983.44	495.86	
22	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	2.75	679.73	1869.26	
23	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.087	1113.75	96.9	
24	J3-21@1	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.076	1066.35	81.04	
25	J3-23@1	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	2.079	1348.34	2803.2	
26	J3-54@1	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.341	578.73	197.35	
	本页小计		元			222959.84	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
27	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.346	793.11	274.42	
28	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	7.146	1129.74	8073.12	
29	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	3.24	1156.43	3746.83	
30	J4-13@2	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	2.809	1089.51	3060.43	
31	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	1.418	227.17	322.13	
32	J4-30@3	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	1.653	224.97	371.88	
33	J4-30@4	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.099	230.62	22.83	
34	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.189	512.25	96.82	
35	J4-33@1	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.068	533.34	36.27	
36	J4-33@2	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.059	503.46	29.7	
37	J4-33@3	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.108	503.46	54.37	
38	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.131	545.82	71.5	
39	J4-6@1	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	4.112	533.66	2194.41	
40	J4-6@2	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.115	533.66	61.37	
41	J5-10@1	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.083	212.6	17.65	
42	J5-10@2	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.101	212.6	21.47	
43	J5-22@1	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.656	253.78	166.48	
44	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	11.014	182.25	2007.3	
45	J6-12@2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.126	182.8	23.03	
46	J6-13@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小	台班	-0.108	189.97	-20.52	
47	J6-20@1	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.252	11.22	2.83	
48	J6-21@1	混凝土振动器 插入式 小	台班	7.895	10.29	81.24	
49	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	14.693	9.97	146.49	
50	J6-22@1	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.695	9.49	6.6	
51	J6-22@2	混凝土振动器 附着式 小	台班	2.147	9.49	20.38	
52	J7-1@1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.431	39.66	17.09	
53	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.364	28.49	10.37	
54	J7-12@2	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.23	26.21	6.03	
55	J7-12@3	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.104	28.49	2.96	
56	J7-17@1	木工单面压刨床 刨削宽度(mm)	台班	0.23	34.28	7.88	
	本页小计		元			20933.36	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
		600 小					
57	J7-2@1	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.343	43.97	15.08	
58	J7-2@2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.052	43.97	2.29	
59	J7-3@1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.111	26.9	2.99	
60	J7-3@2	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.218	26.9	5.86	
61	J9-14@1	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.341	140.88	48.04	
62	J9-18@1	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.007	112.32	0.79	
63	J9-2@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.33	88.23	29.12	
	本页小计		元			104.17	
	合计		元			243997.37	

单位工程概算汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		714722.54	
1	直接费			638399.09	
1.1	人工费			146357.4	
1.2	材料费			444422.71	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			47618.98	
2	管理费		32.16	47068.75	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	29272.13	
二	措施项目费	1+2+3		17974.66	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		1143.56	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	16831.1	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	14635.74	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		75868.43	
四	税前造价	一+二+三		808565.63	
五	销项税额	四	9	72770.91	
单位工程建安造价		四+五		881336.54	

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		安装工程					714722.54	
		更换路灯、通信线路整理、电梯线路整理					193088.81	
1	030412007001	拆除停车场路灯	1. 名称:拆除停车场路灯	套	18	174.69	3144.42	
2	030412007003	更换庭院灯	1. 名称:更换庭院灯（6m球场灯）	套	8	2769.98	22159.84	
3	030412007004	更换景观灯	1. 名称:更换景观灯（6m景光灯）	套	6	2769.98	16619.88	
4	030412007002	更换路灯灯泡	1. 名称:更换路灯灯泡	个	30	301.89	9056.7	
5	030502001002	楼道口光纤分纤箱	1. 名称:楼道口光纤分纤箱	套	23	458.11	10536.53	
6	030502007002	网络光纤线	1. 名称:网络光纤线 2. 敷设方式:穿管敷设	m	5980	5.64	33727.2	
7	030411001003	配管	1. 材质、规格:电线管PC80 2. 配置形式:明敷	m	1265	27.66	34989.9	
8	030411001006	配管	1. 材质、规格:CPVC Φ110 2. 配置形式:埋地敷设	m	365	34.37	12545.05	
9	040205001004	检查井	1. 低压手孔井400*400mm 2. 做法详设计图纸	座	32	669.9	21436.8	
10	041001001006	拆除混凝土路面15CM	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	182.5	12.3	2244.75	
本页小计							166461.07	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	040203006004	恢复混凝土路面15CM	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层 2. 压实的土基（压实度≥92%）	m2	182.5	92.15	16817.38	
12	010101003011	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	81.76	8.39	685.97	
13	010103001015	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	36.5	11.23	409.9	
14	010103001016	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	41.79	177.74	7427.75	
15	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	45.26	28.43	1286.74	
		监控系统					256672.25	
16	030507008001	高清智能枪式摄像机	1、300万室外红外高速枪机	台	38	813.52	30913.76	
17	031301002001	摄像机立杆	1. C20混凝土基础 2. 50*50*5mm角钢接地极 3. Φ150变Φ100镀锌喷塑立杆：4m 4. 基础接地、避雷针等：详设计大样图	根	19	1536.26	29188.94	
18	030507013001	网络硬盘录像机	1. 48路网络硬盘录像机	套	1	5085.12	5085.12	
19	030507013002	4T存储硬盘	1. 4T存储硬盘	套	12	504.5	6054	
20	030501012001	48口核心交换机	1. 48口核心交换机	台	1	4483.38	4483.38	
本页小计							102352.94	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	030507014001	视频管理电脑（键盘等全套）	1. 视频管理电脑	台	1	4262.53	4262.53	
22	030501012002	48口交换机	1. 48口接入交换机	台	2	4483.38	8966.76	
23	081103004001	枪机电源	1. 名称:枪机电源 2. 型号:DC12V, 2A	个	38	73.21	2781.98	
24	080607004001	PDU插座电源	1. PDU插座电源（8位16A国标防雷）	套	1	303.29	303.29	
25	030501005001	监控专用机柜32U	1. 监控专用机柜32U	台	1	2148.49	2148.49	
26	030501005002	监控防水机箱	1. 钢质灰色喷塑机箱，尺寸280*190*100mm	台	19	182.87	3474.53	
27	030502001001	室外光交接箱	1. 名称:室外光交接箱 2. 设备基座做法：详设计图纸	台	2	2574.64	5149.28	
28	030404017002	配电箱	1. 名称:室外配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	2	1707.92	3415.84	
29	030411001002	配管	1. 材质、规格:PVC32 2. 配置形式:明敷	m	38	17.18	652.84	
30	030411001005	配管	1. 材质、规格:PVC50 2. 配置形式:埋地敷设	m	1620	16.12	26114.4	
31	040205001003	检查井	1. 低压手孔井400*400mm 2. 做法详设计图纸	座	28	669.9	18757.2	
32	030502007001	16芯单模光纤	1. 名称:16芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	500	8.75	4375	
本页小计							80402.14	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
33	030502016001	FC单模光纤尾纤		根	2	15.06	30.12	
34	030502005001	双绞线缆CAT5	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	3800	4.15	15770	
35	030408001003	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	500	13.26	6630	
36	030411004002	配线	1. 名称:监控电源线 2. 型号:RVV-3*2.5	m	1250	7.39	9237.5	
37	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	38	8.55	324.9	
38	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	链路	16	167.92	2686.72	
39	030506008001	视频监控系统调试	1. 视频监控系统调试	系统	1	3920.77	3920.77	
40	010101003010	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	210.6	8.39	1766.93	
41	010103001013	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	145.8	11.23	1637.33	
42	010103001014	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	81	177.73	14396.13	
43	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	64.8	28.43	1842.26	
44	041001001005	拆除混凝土路面15CM	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	405	12.3	4981.5	
本页小计							63224.16	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
45	040203006003	恢复混凝土路面15CM	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层 2. 压实的土基（压实度≥92%）	m2	405	92.15	37320.75	
		充电桩预留预埋					198103.38	
46	041001001003	拆除混凝土路面15CM	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	466.08	12.3	5732.78	
47	040203006001	恢复混凝土路面15CM	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层 2. 压实的土基（压实度≥92%）	m2	466.08	92.15	42949.27	
48	010101003008	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	313.38	8.39	2629.26	
49	010103001009	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	187.98	11.23	2111.02	
50	010103001010	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	72.3	177.74	12850.6	
51	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	125.4	28.43	3565.12	
52	030411001004	配管	1. 材质、规格:PVC Φ 110*4mm 2. 配置形式:埋地敷设	m	1200	34.37	41244	
本页小计							148402.8	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
53	010507003001	电缆沟	1. 沟类型：砖砌电缆沟 2. 沟截面：600*800mm 3. 150mm厚C20砼垫层 4. 20mm厚水泥砂浆抹平压光 5. 240mm厚M7.5水泥砂浆砖砌体 6. 700*700mm宽球墨铸铁沟盖板 7. 其它：电缆沟支架沟底鹅卵石溜槽按设计大样	m	36	1512.24	54440.64	
54	040205001002	接线井	1. 低压手孔井600*600*700mm 2. 做法详设计图纸	座	31	1050.99	32580.69	
		新增绿化给水管网					66858.1	
55	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：绿化给水 3. 材质、规格：PP-R管De63 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	234.4	47.86	11218.38	
56	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：绿化给水 3. 材质、规格：PP-R管De32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	406	17.96	7291.76	
57	050103002001	承插式取水器	1. DN25取水阀	个	11	38.87	427.57	
本页小计							105959.04	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程造价表

工程名称：安装工程

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
58	010101003012	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖坚土	m3	140.89	8.64	1217.29	
59	010103001017	回填土	1. 回填沟槽土方	m3	64.04	11.67	747.35	
60	010103001018	回填石屑	1. 回填沟槽石屑	m3	57.64	177.72	10243.78	
61	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	76.85	29.5	2267.08	
62	041001001007	拆除混凝土路面15CM	1. 拆除方式:机械拆除 2. 运距: 综合考虑	m2	320.2	12.3	3938.46	
63	040203006005	恢复混凝土路面15CM	1. 15cm厚C25水泥混凝土基层 2. 压实的土基（压实度≥92%）	m2	320.2	92.15	29506.43	
	二	单价措施费						
64	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计							47920.39	
合 计							714722.54	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	146357.341	1	146357.34	人工系数:1;
2	04030200002@2	石屑	m3	313.386	119.52	37455.89	
3	WJJ010904@4	圆钢 Φ 10（L=2500mm）	根	14	7.867	110.14	
4	WJJ011305@2	镀锌圆钢 Φ 12	m	73.656	6.012	442.82	
5	WJJ012102@8	角钢50*50*5（L=2.5m）	根	19	44.769	850.61	
6	WJJ012703@1	40*4角钢支架	kg	68.664	4.75	326.15	
7	WJJ012703@2	50*5角钢支架	kg	106.88	4.75	507.68	
8	WJJ172567@1	PP-R管De63	m	239.088	31.31	7485.85	
9	WJJ172567@2	PP-R管De32	m	414.12	7.83	3242.56	
10	WJJ172574@10	塑料管PVC50	m	1652.4	5.89	9732.64	
11	WJJ172574@11	PVC Φ 110*4mm（含管件、管枕）	m	1236	18.82	23261.52	
12	WJJ172574@12	CPVC Φ 110	m	375.95	18.82	7075.38	
13	WJJ180910@9	直接头PVC50	个	405	0.77	311.85	
14	WJJ180919@1	PP-R管De63管件	个	65.866	6.81	448.55	
15	WJJ180919@2	PP-R管De32管件	个	114.898	1.42	163.16	
16	WJJ190308@3	4m摄像机立杆(全套)	根	19	500	9500	
17	WJJ252102@10	庭院灯（6m球场灯）	个	8.08	1456.01	11764.56	
18	WJJ252102@11	景观灯（6m景光灯）	个	6.06	1456.01	8823.42	
19	WJJ252102@12	更换路灯灯泡	个	30.3	154.58	4683.77	
20	WJJ264103@1	单相明插座15A 12孔	套	1.02	280	285.6	
21	WJJ271103@1	Φ 12避雷小针（0.5m）	根	19	2.34	44.46	
22	WJJ280301@7	RVV-3*2.5	m	1350	5.426	7325.1	
23	WJJ281107@11	电力电缆 YJV-3*4	m	505	10.522	5313.61	
24	WJJ282501@3	双绞线缆CAT5	m	3990	1.61	6423.9	
25	WJJ290614@1	电线管PC80	m	1391.5	11.35	15793.53	
26	WJJ290615@5	塑料管PVC32	m	41.8	3.34	139.61	
27	WJJ291105@4	监控防水机箱	个	19	88.535	1682.17	
28	WJJ292508@5	16芯单模光纤	m	507.5	3.6	1827	
		本页小计	元			311378.87	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	WJJ292508@6	网络光纤线	m	6069.7	1.2	7283.64	
30	WJJ550502@3	室外ODF光交接箱	个	2	2000	4000	
31	WJJ550502@4	监控专用机柜32U	个	1	1800	1800	
32	WJJ550502@5	室外ODF光交接箱	个	23	300	6900	
33	补充主材001	成套配电箱	台	2	1500	3000	
34	补充主材002	4T存储硬盘	台	12	480	5760	
35	补充主材003@2	POE300万高清智能枪式摄像机	台	38	424.967	16148.75	
36	补充主材004	FC单模光纤尾纤	根	2	10.624	21.25	
37	补充主材007@1	48路网络硬盘录像机（含4T硬盘12套）	台	1	4324.324	4324.32	
38	补充主材008@1	枪机电源DC12V, 2A	台	38	44.267	1682.15	
39	补充主材010@3	48口核心交换机	台	1	3900	3900	
40	补充主材010@4	48口交换机	台	2	3900	7800	
41	补充主材013	摄像机支架	套	38	44.267	1682.15	
42	补充主材014@1	视频管理电脑	台	1	3984.064	3984.06	
43	JX002	电焊机(综合)	台班	1.523	75.63	115.18	
44	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.009	1511.97	13.61	
45	J1-1@3	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.131	1416.6	185.57	
46	J1-1@5	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.735	1479.6	1087.51	
47	J1-2@4	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.171	1711.75	292.71	
48	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	0.365	597.87	218.22	
49	J12-37	高架车 提升高度(m) 20 大	台班	1.35	1011.83	1365.97	
50	J12-6	吹风机 能力(m3/min) 4 小	台班	0.608	22.11	13.44	
51	J12-6@1	吹风机 能力(m3/min) 4 小	台班	0.14	22.11	3.1	
52	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.007	1082.78	7.58	
53	J1-29@3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.784	1008.95	791.02	
54	J1-29@4	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.808	1008.95	815.23	
55	J1-29@5	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.275	1064.53	292.75	
	本页小计		元			73488.21	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
56	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.66	1310.65	865.03	
57	J1-35@2	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	22.526	28.27	636.81	
58	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.599	3040.81	1821.45	
59	J1-69@3	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	2.446	2989.93	7313.37	
60	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.09	2128.11	191.53	
61	J1-7@4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	1.132	1983.44	2245.25	
62	J1-7@5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	1.212	1983.44	2403.93	
63	J1-7@6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	1.106	2092.01	2313.76	
64	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	1.522	768.8	1170.11	
65	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.332	964.18	1284.29	
66	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	7.496	1156.43	8668.6	
67	J4-13@3	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	5.225	1089.51	5692.69	
68	J4-13@4	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.705	1129.74	1926.21	
69	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.54	531.5	287.01	
70	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	3.022	230.62	696.93	
71	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.163	608.26	99.15	
72	J4-33@4	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.138	503.46	69.48	
73	J4-33@5	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.045	512.25	23.05	
74	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	3.983	481.47	1917.7	
75	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.001	501.88	0.5	
76	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.486	287.32	139.64	
77	J6-1@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.385	287.32	110.62	
78	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.797	181.85	144.93	
79	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.067	182.8	195.05	
80	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.007	236.27	1.65	
81	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.651	10.67	6.95	
82	J6-21@1	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.467	11.19	5.23	
	本页小计		元			40230.92	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
83	J6-22@2	混凝土振动器 附着式 小	台班	26.103	9.97	260.25	
84	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.122	41.8	5.1	
85	J7-1@1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.096	41.8	4.01	
86	J7-102@1	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.005	48.59	0.24	
87	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	1.181	40.48	47.81	
88	J7-124	电锤 520W 小	台班	6.199	8.42	52.2	
89	J7-124@1	电锤 520W 小	台班	0.714	8.57	6.12	
90	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.122	44.26	5.4	
91	J7-2@1	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.096	44.26	4.25	
92	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.122	27.83	3.4	
93	J7-3@1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.096	27.83	2.67	
94	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小	台班	0.585	9.48	5.55	
95	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.064	22.81	1.46	
96	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	5.346	58.83	314.51	
97	J9-1@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	2.1	58.83	123.54	
98	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.122	108.67	13.26	
99	J9-18@1	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.096	108.67	10.43	
100	Y10-11	导通测试仪 量程:1mΩ~2Ω,精度:±0.2%	台班	0.08	15.91	1.27	
101	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.175	37.05	6.48	
102	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m,精度:±1%	台班	2.592	14.46	37.48	
103	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	3.2	35.31	112.99	
104	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm,波长:750~1700nm	台班	3.2	56.17	179.74	
105	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	1.14	110.72	126.22	
106	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	77.584	4.22	327.4	
107	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1	台班	8.225	13.05	107.34	
108	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0~	台班	1.645	60.02	98.73	
本页小计			元			1857.85	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单位工程人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
		1000ppm					
109	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	20.2	4.54	91.71	
110	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	10.84	9.43	102.22	
111	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	8.38	5.38	45.08	
112	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	21.4	4.08	87.31	
	本页小计		元			326.32	
	合计		元			427282.17	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

单项工程汇总表

工程项目名称：配套改造项目

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					主要技术经济指标（元）			占总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位造价		
1	工程费用	8217.21	174.08			8391.29					
1.1	配套改造项目1	155.66				155.66					
1.2	配套改造项目2	88.25				88.25					
1.3	配套改造项目3	85.66				85.66					
1.4	配套改造项目4	1524.06				1524.06					
1.5	配套改造项目5	195.14				195.14					
1.6	配套改造项目6	1769.41				1769.41					
1.7	配套改造项目7	418.22	18.17			436.39					
1.8	配套改造项目8	2129.17	155.90			2285.07					
1.9	配套改造项目9	1851.66				1851.66					

单项工程概算表

工程项目名称： 配套改造项目1

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.1.1	配套改造项目1	155.66		155.66					
	单项工程概算工程费	155.66		155.66				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：配套改造项目1

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	1495408. 7
1. 1	基期人工费			467345. 99
1. 2	基期材料费			465044. 54
1. 3	基期机械费			40222. 41
1. 4	基期建安工程税费			522795. 76
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	14528. 2
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-37387. 68
2. 2	材料费价差			53865. 83
2. 3	机械费价差			-1949. 95
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	1307. 54
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	45337. 33
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	1556581. 77

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目1

第 1 页 共 5 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		市场罩棚彩钢板更换								29301.81	9937.99	7563.34	320.84	
1	借N1-117	其他构配件拆除 雨篷、采光棚拆除 彩钢板、采光玻璃	100m2	2	1894.88	885.5	18		991.38	3789.76	1771	36		1982.76
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.4	1343.38	497.95		135.99	709.44	537.35	199.18		54.4	283.78
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.4	2387.6	467.02		666.1	1254.48	955.04	186.81		266.44	501.79
4	借A16-16 换	灯箱面层 金属板 换为【镀锌薄钢板 δ 0.75mm】	100m2	2	12009.83	3890.5	3763.67		4355.66	24019.66	7781	7527.34		8711.32
		钢结构除锈								3298.1	1353.06	430.2		
1	借A15-48	红丹防锈漆一遍 钢构(配)件	100m2	1.2	857.56	325.31	168.04		364.21	1029.07	390.37	201.65		437.05
2	借A15-44	金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍	100m2	1.2	1890.86	802.24	190.46		898.16	2269.03	962.69	228.55		1077.79
		广告位								54258.27	10867.36	26810.08	2055.18	
1	借A16-13 换	广告牌钢骨架 换为【镀锌角钢 综合】	t	1.4036	14943.32	2926.2	5867.54	1332.23	4817.35	20974.44	4107.21	8235.68	1869.92	6761.63
2	借A16-19 换	灯箱面层 铝塑板 换为【氟碳喷涂铝单板 平板 2.0mm】	100m2	1.1392	15948.47	2247.74	11184.23		2516.5	18168.5	2560.63	12741.07		2866.8
3	借A6-69 换	单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm 换为【不锈钢板 δ 1.5mm】	10m	4	1204.98	36.8	1126.98		41.2	4819.92	147.2	4507.92		164.8
4	借A6-184	化学螺栓 φ14	套	328	26.54	11.37	1.59	0.42	13.16	8705.12	3729.36	521.52	137.76	4316.48
5	借A5-56 换	铁件 换为【其他铁件综合】	t	0.1159	13721.2	2786.54	6936.03	409.86	3588.77	1590.29	322.96	803.89	47.5	415.94
		地面翻新								335932.44	86406.65	141066.24	5661.96	
1	借A11-53	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600	100m2	12	18997.09	5397.56	7251.89	146.41	6201.23	227965.08	64770.72	87022.68	1756.92	74414.76
2	借A8-23	双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂	100m2	12	5813.58	460	4503.63	165	684.95	69762.96	5520	54043.56	1980	8219.4

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目1

第 2 页 共 5 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	120	243.75	115			128.75	29250	13800			15450
4	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	2.4	1343.38	497.95		135.99	709.44	3224.11	1195.08		326.38	1702.66
5	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	2.4	2387.62	467.02		666.11	1254.49	5730.29	1120.85		1598.66	3010.78
		墙面翻新								158732.46	56535.24	36071.17	1344.96	
1	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	100m2	19	3155.41	1226.76	555.21		1373.44	59952.79	23308.44	10548.99		26095.36
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	19	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	52670.09	15766.96	18571.93	321.29	18009.91
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	19	341.89	73.83	185.4		82.66	6495.91	1402.77	3522.6		1570.54
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	4.75	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	20843.57	7956.92	3427.65	261.68	9197.33
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	47.5	320.54	151.23			169.31	15225.65	7183.43			8042.23
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.95	1343.38	497.95		135.99	709.44	1276.21	473.05		129.19	673.97
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.95	2387.62	467.02		666.11	1254.49	2268.24	443.67		632.8	1191.77
		顶棚								60366.84	24899.56	6579.24	481.26	
1	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	12	4042.67	1648.64	548.27		1845.76	48512.04	19783.68	6579.24		22149.12
2	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	30	320.54	151.23			169.31	9616.2	4536.9			5079.3
3	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.6	1343.38	497.95		135.99	709.44	806.03	298.77		81.59	425.66
4	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.6	2387.62	467.02		666.11	1254.49	1432.57	280.21		399.67	752.69

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目1

第 3 页 共 5 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		水磨石								449581.3	128904.41	141222.69	16761.51	
1	借N1-141	楼地面清凿 素混凝土地面	10m3	10.5	6142.5	2898			3244.5	64496.25	30429			34067.25
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	10.5	1343.38	497.95		135.99	709.44	14105.49	5228.48		1427.9	7449.12
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	10.5	2387.62	467.02		666.11	1254.49	25070.01	4903.71		6994.16	13172.15
4	GA19-006	广场砖路面 15ZJ001 路14	100m2	7	49415.65	12620.46	20174.67	1191.35	15429.17	345909.55	88343.22	141222.69	8339.45	108004.19
		卷材								125261.39	25663.07	67997.16	1401.15	
1	借N1-29 换	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面 只拆除面层 人工*0.8	10m2	120	130.95	61.74	0.1		69.11	15714	7408.8	12		8293.2
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.36	1343.38	497.95		135.99	709.44	483.62	179.26		48.96	255.4
3	借N1-178	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.36	1470.59	467.02		229.09	774.48	529.41	168.13		82.47	278.81
4	借A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):10	100m2	12	1819.56	388.24	921.95	36.11	473.26	21834.72	4658.88	11063.4	433.32	5679.12
5	借A8-13	改性沥青防水卷材单层热熔法施工 大面满铺	100m2	12	7224.97	1104	4743.48	69.7	1307.79	86699.64	13248	56921.76	836.4	15693.48
		HDPE双壁波纹管 缠绕管 DN500, S8级								17549.06	1776.88	11379.29	1159.83	
1	借D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.025	14474.17	2126.93		4836.22	7511.02	361.85	53.17		120.91	187.78
2	借D5-1 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 砂 换为【山机砂】	10m3	2.5	2602.97	479.55	1561.02	12.14	550.26	6507.43	1198.88	3902.55	30.35	1375.65
3	借D1-68 换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换为【山机砂】	100m3	0.25	17130.42	197.8	15051.29	805.83	1075.5	4282.61	49.45	3762.82	201.46	268.88
4	借D1-65	机械平整场地、回填 填土碾压	1000m3	0.025	10038.29	690	48.99	4109.14	5190.16	250.96	17.25	1.22	102.73	129.75
5	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.025	7763.01	460		3294.05	4008.96	194.08	11.5		82.35	100.22

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目1

第 4 页 共 5 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
6	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.025	51605.66		39.19	24813.54	26752.93	1290.14		0.98	620.34	668.82
7	补子目1	土石方调配运输有偿服务费	元/m3	25	3		3			75		75		
8	补子目2	弃土费	元/m3	25	3		3			75		75		
9	借D5-257	HDPE管铺设 管道铺设公称直径(mm以内) 500	100m	0.25	15836.05	1048.8	13598.64	6.75	1181.86	3959.01	262.2	3399.66	1.69	295.47
10	借D5-278	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 500	10个口	0.4	770.05	241.5	258.17		270.38	308.02	96.6	103.27		108.15
11	借D5-785	管道闭水试验 管径(mm以内) 600	100m	0.25	979.82	351.33	235.15		393.34	244.96	87.83	58.79		98.34
		明沟								107573.1	30678.85	41335.8	575.7	
1	GA19-023	砖砌明沟	100m	5	21514.62	6135.77	8267.16	115.14	6996.55	107573.1	30678.85	41335.8	575.7	34982.75
		雨水仓2								1220.5	257.38	611.81	30.76	
1	借D5-5 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	0.01392	5055.79	606.05	3743.93	13.12	692.69	70.38	8.44	52.12	0.18	9.64
2	借D11-147	管、渠道平基 木模	10m2	0.0472	884.03	311.65	199.67	11.44	361.27	41.73	14.71	9.42	0.54	17.05
3	借D5-1882	非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形	10m3	0.05242	10276.01	2554.73	4564.83	140.4	3016.05	538.67	133.92	239.29	7.36	158.1
4	借D5-1886	非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0169	6904.65	2710.9	1033.65	59.17	3100.93	116.69	45.81	17.47	1	52.41
5	借D5-1898 换	钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井圈 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	0.00161	6609.37	1275.35	3881.34	11.87	1440.81	10.64	2.05	6.25	0.02	2.32
6	借D5-1906	小型构件	10m3	0.00161	1174.33	545.1	18.95		610.28	1.89	0.88	0.03		0.98
7	借A6-97	其他钢构件制作、安装 地沟 铸铁篦子	100m2	0.00476	49871.02	3585.7	42270.89		4014.43	237.39	17.07	201.21		19.11
8	借E8-25	不锈钢截污篮安装	个	1	203.11	34.5	86.02	21.66	60.93	203.11	34.5	86.02	21.66	60.93
										5432.8	1815.42	979.12	288.45	

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目1

第 5 页 共 5 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-109	其他构配件拆除 水落管拆除 塑料水落管	m	33	4.88	2.3			2.58	161.04	75.9			85.14
2	借N1-113	其他构配件拆除 雨水斗拆除	个	6	21.22	10.01			11.21	127.32	60.06			67.26
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.03135	2387.6	467.02		666.1	1254.48	74.85	14.64		20.88	39.33
4	借A8-62	屋面排水 PVC塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$	10m	3.3	1121.3	425.5	219.42		476.38	3700.29	1404.15	724.09		1572.05
5	借A8-67	屋面排水 PVC排水部件 水斗(带罩)	10个	0.6	1257.67	398.02	414.04		445.61	754.6	238.81	248.42		267.37
6	借A18-39	吊篮	100m2	0.198	3104.54	110.4	33.37	1351.36	1609.41	614.7	21.86	6.61	267.57	318.66
		外墙								116214.27	38831.57	30555.21	1595.08	
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	70	320.54	151.23			169.31	22437.8	10586.1			11851.7
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.7	1343.38	497.95		135.99	709.44	940.37	348.57		95.19	496.61
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.7	2387.6	467.02		666.1	1254.48	1671.32	326.91		466.27	878.14
4	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15	100m2	7	6269.72	2528.9	788.99	57.29	2894.54	43888.04	17702.3	5522.93	401.03	20261.78
5	借A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆 (10mm厚) 实际厚度(mm):5	100m2	7	2629.08	747.04	977.46	32.91	871.67	18403.56	5229.28	6842.22	230.37	6101.69
6	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	7	341.89	73.83	185.4		82.66	2393.23	516.81	1297.8		578.62
7	借A15-90	外墙喷丙烯酸外用乳胶漆 无光 抹灰面	100m2	7	3782.85	588.8	2413.18	57.46	723.41	26479.95	4121.6	16892.26	402.22	5063.87
		小计								1464722.34				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目1

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	467347.467	1	467347.47	0.92	429959.67	-37387.8	人工系数:0.92；
2	01210500005	镀锌角钢 综合	kg	1452.108	5.13	7449.31	4.69	6810.39	-638.93	
3	01290300008	镀锌薄钢板 δ 0.75mm	m2	212	30.03	6366.36	30.03	6366.36		
4	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	20.8	191.54	3984.03	191.54	3984.03		
5	02050100004	塑料排水管橡胶圈 De500	个	4.08	16.81	68.58	24.6	100.37	31.78	
6	02190100006@1	不锈钢截污篮	个	1	55	55	55	55		
7	03010500019	不锈钢螺栓带帽带垫 M8×30	套	16	0.66	10.56	0.66	10.56		
8	03010500110@1	化学螺栓带帽带垫 Φ14	套	328	1.54	505.12	1.54	505.12		
9	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	157.484	0.39	61.42	0.39	61.42		
10	03110700006	砂布 006-4#	张	24	0.88	21.12	0.88	21.12		
11	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	4.072	26.55	108.11	26.55	108.11		
12	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	64.879	6.02	390.57	6.02	390.57		
13	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	0.32	7.7	2.46	7.7	2.46		
14	03130700007	石料切割锯片	片	3.84	35.4	135.94	35.4	135.94		
15	03210100020@1	钢钉	kg	41.78	7.47	312.1	7.47	312.1		
16	03210100033	铁钉	kg	6.277	6.5	40.8	6.5	40.8		
17	03210500002	安全网	m2	236.74	8.41	1990.98	5.27	1247.62	-743.36	
18	03210700012@1	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.17	5.35	0.91	4.99	0.85	-0.06	
		本页小计：				488850.84		450112.49	-38738.37	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目1

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03210700012@2	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.037	5.35	0.2	4.99	0.18	-0.01	
20	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	67.9	5.35	363.27	4.99	338.82	-24.44	
21	03210900009	加工铁件	kg	0.832	10.51	8.74	7.63	6.35	-2.4	
22	03210900009@1	加工铁件	kg	48.72	10.51	512.05	7.63	371.73	-140.31	
23	03210900014@1	其他铁件 综合	kg	114.25	5.75	656.94	5.85	668.36	11.43	
24	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	55060.804	0.51	28081.01	0.43	23676.15	-4404.86	
25	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1872.252	0.51	954.85	0.43	805.07	-149.78	
26	04010400001	白水泥	kg	120	0.71	85.2	0.67	80.4	-4.8	
27	04010400001@1	白水泥	kg	1750	0.71	1242.5	0.67	1172.5	-70	
28	04030400001	粗净砂	m3	29.794	270.03	8045.27	173.57	5171.34	-2873.93	
29	04030400001@1	粗净砂	m3	0.041	270.03	11.07	173.57	7.12	-3.95	
30	04030500001	中净砂(过筛)	m3	68.373	272.03	18599.51	168.31	11507.86	-7091.65	
31	04030700002	山机砂	m3	63.325			116.71	7390.66	7390.66	
32	04031100003@1	河砂 综合	m3	0.023	120	2.76	173.57	3.99	1.23	
33	04031100003@2	河砂 综合	m3	0.155	120	18.6	173.57	26.9	8.3	
34	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	88.305	203.85	18000.97	133.68	11804.61	-6196.36	
35	04090100002	生石灰	kg	65475.27	0.39	25535.36	0.404	26452.01	916.65	
36	04090500001	黏土	m3	256.111	41.2	10551.77	41.2	10551.77		
37	04090700001	双飞粉	kg	2040	2.74	5589.6	2.74	5589.6		
		本页小计：				118259.67		105625.42	-12634.22	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目1

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	25.455	579.15	14742.26	410	10436.55	-4305.71	
39	04130100005@1	标准砖 240×115×53	千块	0.041	579.15	23.75	410	16.81	-6.94	
40	04130100005@2	标准砖 240×115×53	千块	0.286	579.15	165.64	410	117.26	-48.38	
41	04230100002	脱模剂	kg	0.047	2.6	0.12	2.6	0.12		
42	05030100002	杉木锯材	m3	0.372	1830	680.76	1282.79	477.2	-203.56	
43	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	1230	43	52890	59.93	73713.9	20823.9	
44	09050100001@1	铝塑板	m2	119.616			105.12	12574.03	12574.03	
45	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	2280	1.5	3420	1.5	3420		
46	09270200001@1	耐碱玻纤网格布	m2	840	1.5	1260	1.5	1260		
47	13010900005	封闭乳胶底涂料	kg	140	15.34	2147.6	27.09	3792.6	1645	
48	13011300004	调和漆	kg	19.968	13.64	272.36	10.16	202.87	-69.49	
49	13030300005	白乳胶漆	kg	448.78	9.2	4128.78	23.23	10425.16	6296.38	
50	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	1365	11.5	15697.5	11.5	15697.5		
51	13030500008@1	外墙漆	kg	399	16.5	6583.5	27.09	10808.91	4225.41	
52	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	3013.2	16	48211.2	16.94	51043.61	2832.41	
53	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	31.374	12.43	389.98	11.18	350.76	-39.22	
54	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	22.68	12.43	281.91	11.18	253.56	-28.35	
55	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	1387.2	28	38841.6	34.8	48274.56	9432.96	
56	13350500003	嵌缝膏	kg	0.047	2.75	0.13	2.75	0.13		
		本页小计：				189737.09		242865.53	53128.44	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目1

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	13350500005	聚硫密封膏	kg	438.85	28	12287.8	28	12287.8		
58	13350900004	防水剂	kg	387.6	7.5	2907	7.5	2907		
59	13351700002	防水粉	kg	1.012	1.2	1.21	1.2	1.21		
60	14050100005	油漆溶剂油	kg	2.576	8.2	21.12	8.2	21.12		
61	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	3.652	6.45	23.56	6.45	23.56		
62	14070100003	润滑剂	kg	0.444	4.15	1.84	4.15	1.84		
63	14353500016	基层处理剂	kg	588	8	4704	8	4704		
64	14391900007	液化气	kg	283.2	9.04	2560.13	9.04	2560.13		
65	14410000002	117胶	kg	840	0.95	798	0.95	798		
66	14410100004	硅酮胶 300mL	支	14.56	33.46	487.18	33.46	487.18		
67	14430100001	801胶	kg	144.18	1.42	204.74	1.42	204.74		
68	14430100001@1	801胶	kg	560	1.42	795.2	1.42	795.2		
69	17010500006@1	焊接钢管 DN40	kg	0.029	4.17	0.12	3.824	0.11	-0.01	
70	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	197.82	4.43	876.34	4.214	833.61	-42.73	
71	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	34.782	28.86	1003.81	17.14	596.16	-407.65	
72	17270100005	橡胶软管 DN50	m	0.375	9.87	3.7	9.87	3.7		
73	18090700003	PVC直通接头 De110	个	8.25	5.27	43.48	5.27	43.48		
74	18211300002	伸缩节 DN110	个	3.696	13.93	51.49	13.93	51.49		
75	33012100002	铸铁爬梯	kg	4.447	5.61	24.95	5.61	24.95		
		本页小计：				26795.67		26345.28	-450.39	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目1

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	33090100001	PVC雨水斗	套	6.06	39.8	241.19	39.8	241.19		
77	33330900001	塑钢踏步	个	1.52	34.53	52.49	34.53	52.49		
78	34110100002	水	t	220.939	4.39	969.92	3.2	707	-262.92	
79	34110100002@1	水	t	0.756	4.39	3.32	3.2	2.42	-0.9	
80	35010200001	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	0.165	61.12	10.08	40.48	6.68	-3.41	
81	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	17.43	30	522.9	15.95	278.01	-244.89	
82	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	0.203	4.69	0.95	5.147	1.04	0.09	
83	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	108.71	5.75	625.08	5.75	625.08		
84	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	32.9	5.75	189.18	5.75	189.18		
85	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	5.46	5.75	31.4	5.75	31.4		
86	35031500009	脚手架底座	只	1.05	7.79	8.18	7.79	8.18		
87	36010200002@1	成品铸铁盖板690*690*30mm	m2	0.481	1150.79	553.53	384	184.7	-368.83	
88	36090100001@1	水磨石地砖	m2	630	36.42	22944.6	86.42	54444.6	31500	
89	88010500001	其他材料费	元	16996.536	1	16996.54	1	16996.54		
90	88010500001@1	其他材料费	元	523.215	1	523.22	1	523.22		
91	BCCLF0	土石方调配运输有偿服务费	元/m3	25	3	75	3	75		
92	BCCLF3	弃土费	元/m3	25	3	75	3	75		
93	CLFTZ	材料费调整	元	-0.07	1	-0.07	1	-0.07		
94	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	24.5	525.72	12880.14	351.67	8615.92	-4264.23	
		本页小计：				56702.65		83057.58	26354.91	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目1

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
95	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.141	533.07	75.16	360.83	50.88	-24.29	
96	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	0.016	552.65	8.84	370.3	5.92	-2.92	
97	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	31.24	589.52	18416.6	447.476	13979.15	-4437.45	
98	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	15.6	589.52	9196.51	447.476	6980.63	-2215.89	
99	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	10.07	398.28	4010.68	448.804	4519.46	508.78	
100	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	19.337	605.31	11704.88	471.363	9114.75	-2590.13	
101	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	6.65	562.15	3738.3	423.132	2813.83	-924.47	
102	WJJ172501065	高密度聚乙烯（HDPE）缠绕管 SN8 DN500	m	25.5	191.85	4892.18	133.32	3399.66	-1492.52	
103	J0001H	折旧费	元	4236.558	1	4236.56	1	4236.56		
104	J0001H@1	折旧费	元	119.886	1	119.89	1	119.89		
105	J0002H	检修费	元	992.14	1	992.14	1	992.14		
106	J0002H@1	检修费	元	26.553	1	26.55	1	26.55		
107	J0003H	维护费	元	3419.277	1	3419.28	1	3419.28		
108	J0003H@1	维护费	元	123.853	1	123.85	1	123.85		
109	J0004H	安拆费及场外运费	元	876.255	1	876.26	1	876.26		
110	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	130.917	1	130.92	1	130.92		
111	J0006H	燃料动力费	元	1677.049	1	1677.05	1	1677.05		
112	J0008H	其他费用	元	132.186	1	132.19	1	132.19		
113	J0008H@1	其他费用	元	11.008	1	11.01	1	11.01		
114	J0010H	机械使用费	元	4720.8	1	4720.8	1	4720.8		
		本页小计：				68509.65		57330.78	-11178.89	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目1

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
115	J0011	柴油	kg	205.071	7.16	1468.31	6.61	1355.52	-112.79	
116	J0011@1	柴油	kg	43.723	7.16	313.06	6.61	289.01	-24.05	
117	J0011@2	柴油	kg	0.181	7.16	1.3	6.61	1.2	-0.1	
118	J0011@3	柴油	kg	13.961	7.16	99.96	6.61	92.28	-7.68	
119	J0013	汽油	kg	498.99	8.72	4351.19	7.81	3897.11	-454.08	
120	J0013@1	汽油	kg	5.202	8.72	45.36	7.81	40.63	-4.73	
121	J0013@2	汽油	kg	23.474	8.72	204.69	7.81	183.33	-21.36	
122	J0015@1	电	kW·h	4224.471	0.8	3379.58	0.69	2914.88	-464.69	
123	J0015@2	电	kW·h	318.542	0.8	254.83	0.69	219.79	-35.04	
124	JX001	其他机械费	元	3296.56	1	3296.56	1	3296.56		
125	JX005	机械费	元	21.66	1	21.66	1	21.66		
126	JXFTZ	机械费调整	元	0.193	1	0.19	1	0.19		
127	JXRGF	人工费	元	10317.28	1	10317.28	0.92	9491.9	-825.38	人工系数:0.92；
		本页小计：				23753.97		21804.06	-1949.9	
		合计：				972609.54		987141.140000001	14531.58	

单项工程概算表

工程项目名称： 配套改造项目2

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.2.1	配套改造项目2	88.25		88.25					
	单项工程概算工程费	88.25		88.25				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：配套改造项目2

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	823874. 03
1. 1	基期人工费			277642. 49
1. 2	基期材料费			229686. 85
1. 3	基期机械费			15061. 53
1. 4	基期建安工程税费			301483. 16
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	30186. 62
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-22211. 4
2. 2	材料费价差			53349. 58
2. 3	机械费价差			-951. 56
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	2716. 8
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	25703. 32
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	882480. 77

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目2

第 1 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		市场罩棚彩钢板更换								124532.71	42236.45	32144.2	1363.55	
1	借N1-117	其他构配件拆除 雨篷、采光棚拆除 彩钢板、采光玻璃	100m2	8.5	1894.88	885.5	18		991.38	16106.48	7526.75	153		8426.73
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.7	1343.38	497.95		135.99	709.44	2283.75	846.52		231.18	1206.05
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.7	2387.6	467.02		666.1	1254.48	4058.92	793.93		1132.37	2132.62
4	借A16-16 换	灯箱面层 金属板 换为【镀锌薄钢板 δ 0.75mm】	100m2	8.5	12009.83	3890.5	3763.67		4355.66	102083.56	33069.25	31991.2		37023.11
		钢结构除锈								16490.52	6765.3	2151		
1	借A15-48	红丹防锈漆一遍 钢构(配)件	100m2	6	857.56	325.31	168.04		364.21	5145.36	1951.86	1008.24		2185.26
2	借A15-44	金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍	100m2	6	1890.86	802.24	190.46		898.16	11345.16	4813.44	1142.76		5388.96
		广告位								94282.98	18862.23	46633.63	3570.89	
1	借A16-13 换	广告牌钢骨架 换为【镀锌角钢 综合】	t	2.4396	14943.32	2926.2	5867.54	1332.23	4817.35	36455.72	7138.76	14314.45	3250.11	11752.41
2	借A16-19 换	灯箱面层 铝塑板 换为【氟碳喷涂铝单板 平板 2.0mm】	100m2	1.9792	15948.47	2247.74	11184.23		2516.5	31565.21	4448.73	22135.83		4980.66
3	借A6-69 换	单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm 换为【不锈钢板 δ 1.5mm】	10m	7	1204.98	36.8	1126.98		41.2	8434.86	257.6	7888.86		288.4
4	借A6-184	化学螺栓 φ14	套	568	26.54	11.37	1.59	0.42	13.16	15074.72	6458.16	903.12	238.56	7474.88
5	借A5-56 换	铁件 换为【其他铁件综合】	t	0.2006	13721.2	2786.54	6936.03	409.86	3588.77	2752.47	558.98	1391.37	82.22	719.91
		地面翻新								279943.7	72005.54	117555.2	4718.3	
1	借A11-53	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600	100m2	10	18997.09	5397.56	7251.89	146.41	6201.23	189970.9	53975.6	72518.9	1464.1	62012.3
2	借A8-23	双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂	100m2	10	5813.58	460	4503.63	165	684.95	58135.8	4600	45036.3	1650	6849.5

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目2

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	100	243.75	115			128.75	24375	11500			12875
4	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	2	1343.38	497.95		135.99	709.44	2686.76	995.9		271.98	1418.88
5	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	2	2387.62	467.02		666.11	1254.49	4775.24	934.04		1332.22	2508.98
		墙面翻新								250630.2	89266.16	56954.48	2123.64	
1	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	100m2	30	3155.41	1226.76	555.21		1373.44	94662.3	36802.8	16656.3		41203.2
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	30	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	83163.3	24895.2	29324.1	507.3	28436.7
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	30	341.89	73.83	185.4		82.66	10256.7	2214.9	5562		2479.8
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	7.5	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	32910.9	12563.55	5412.08	413.18	14522.1
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	75	320.54	151.23			169.31	24040.5	11342.25			12698.25
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.5	1343.38	497.95		135.99	709.44	2015.07	746.93		203.99	1064.16
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.5	2387.62	467.02		666.11	1254.49	3581.43	700.53		999.17	1881.74
		顶棚								50305.7	20749.64	5482.7	401.06	
1	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	10	4042.67	1648.64	548.27		1845.76	40426.7	16486.4	5482.7		18457.6
2	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	25	320.54	151.23			169.31	8013.5	3780.75			4232.75
3	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.5	1343.38	497.95		135.99	709.44	671.69	248.98		68	354.72
4	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.5	2387.62	467.02		666.11	1254.49	1193.81	233.51		333.06	627.25

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目2

第 3 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		水磨石												
		卷材												
		HDPE双壁波纹管 缠绕管 DN500, S8级								28047.68	2833.35	18196.55	1855.71	
1	借D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.04	14474.17	2126.93		4836.22	7511.02	578.97	85.08		193.45	300.44
2	借D5-1 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 砂 换为【山机砂】	10m3	4	2602.97	479.55	1561.02	12.14	550.26	10411.88	1918.2	6244.08	48.56	2201.04
3	借D1-68 换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换为【山机砂】	100m3	0.4	17130.42	197.8	15051.29	805.83	1075.5	6852.17	79.12	6020.52	322.33	430.2
4	借D1-65	机械平整场地、回填 填土碾压	1000m3	0.04	10038.29	690	48.99	4109.14	5190.16	401.53	27.6	1.96	164.37	207.61
5	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.04	7763.01	460		3294.05	4008.96	310.52	18.4		131.76	160.36
6	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.04	51605.66		39.19	24813.54	26752.93	2064.23		1.57	992.54	1070.12
7	补子目1	土石方调配运输有偿服务费	元/m3	40	3		3			120		120		
8	补子目2	弃土费	元/m3	40	3		3			120		120		
9	借D5-257	HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 500	100m	0.4	15836.05	1048.8	13598.64	6.75	1181.86	6334.42	419.52	5439.46	2.7	472.74
10	借D5-278	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 500	10个口	0.6	770.05	241.5	258.17		270.38	462.03	144.9	154.9		162.23
11	借D5-785	管道闭水试验 管径(mm以内) 600	100m	0.4	979.82	351.33	235.15		393.34	391.93	140.53	94.06		157.34
		明沟								8605.85	2454.31	3306.86	46.06	
1	GA19-023	砖砌明沟	100m	0.4	21514.62	6135.77	8267.16	115.14	6996.55	8605.85	2454.31	3306.86	46.06	2798.62
		雨水仓2								1220.5	257.38	611.81	30.76	
1	借D5-5 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20	10m3	0.01392	5055.79	606.05	3743.93	13.12	692.69	70.38	8.44	52.12	0.18	9.64

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目2

第 4 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		】												
2	借D11-147	管、渠道平基 木模	10m2	0.0472	884.03	311.65	199.67	11.44	361.27	41.73	14.71	9.42	0.54	17.05
3	借D5-1882	非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形	10m3	0.05242	10276.01	2554.73	4564.83	140.4	3016.05	538.67	133.92	239.29	7.36	158.1
4	借D5-1886	非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0169	6904.65	2710.9	1033.65	59.17	3100.93	116.69	45.81	17.47	1	52.41
5	借D5-1898 换	钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井圈 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	0.00161	6609.37	1275.35	3881.34	11.87	1440.81	10.64	2.05	6.25	0.02	2.32
6	借D5-1906	小型构件	10m3	0.00161	1174.33	545.1	18.95		610.28	1.89	0.88	0.03		0.98
7	借A6-97	其他钢构件制作、安装 地沟 铸铁篦子	100m2	0.00476	49871.02	3585.7	42270.89		4014.43	237.39	17.07	201.21		19.11
8	借E8-25	不锈钢截污篮安装	个	1	203.11	34.5	86.02	21.66	60.93	203.11	34.5	86.02	21.66	60.93
		外墙												
		小计								854059.84				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目2

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	277644.159	1	277644.16	0.92	255432.63	-22211.53	人工系数:0.92；
2	01210500005	镀锌角钢 综合	kg	2523.913	5.13	12947.67	4.69	11837.15	-1110.52	
3	01290300008	镀锌薄钢板 δ 0.75mm	m2	901	30.03	27057.03	30.03	27057.03		
4	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	36.4	191.54	6972.06	191.54	6972.06		
5	02050100004	塑料排水管橡胶圈 De500	个	6.12	16.81	102.88	24.6	150.55	47.67	
6	02190100006@1	不锈钢截污篮	个	1	55	55	55	55		
7	03010500019	不锈钢螺栓带帽带垫 M8×30	套	16	0.66	10.56	0.66	10.56		
8	03010500110@1	化学螺栓带帽带垫 Φ14	套	568	1.54	874.72	1.54	874.72		
9	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	273.723	0.39	106.75	0.39	106.75		
10	03110700006	砂布 006-4#	张	120	0.88	105.6	0.88	105.6		
11	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	7.048	26.55	187.12	26.55	187.12		
12	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	112.766	6.02	678.85	6.02	678.85		
13	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	0.32	7.7	2.46	7.7	2.46		
14	03130700007	石料切割锯片	片	3.2	35.4	113.28	35.4	113.28		
15	03210100020@1	钢钉	kg	177.565	7.47	1326.41	7.47	1326.41		
16	03210100033	铁钉	kg	10.889	6.5	70.78	6.5	70.78		
17	03210700012@1	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.272	5.35	1.46	4.99	1.36	-0.1	
18	03210700012@2	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.037	5.35	0.2	4.99	0.18	-0.01	
		本页小计：				328256.99		304982.49	-23274.49	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目2

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03210900014@1	其他铁件 综合	kg	197.743	5.75	1137.02	5.85	1156.8	19.77	
20	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	18397.25	0.51	9382.6	0.43	7910.82	-1471.78	
21	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	51.852	0.51	26.44	0.43	22.3	-4.15	
22	04010400001	白水泥	kg	100	0.71	71	0.67	67	-4	
23	04030400001	粗净砂	m3	13.687	270.03	3695.9	173.57	2375.65	-1320.25	
24	04030400001@1	粗净砂	m3	0.041	270.03	11.07	173.57	7.12	-3.95	
25	04030700002	山机砂	m3	101.32			116.71	11825.06	11825.06	
26	04031100003@1	河砂 综合	m3	0.036	120	4.32	173.57	6.25	1.93	
27	04031100003@2	河砂 综合	m3	0.155	120	18.6	173.57	26.9	8.3	
28	04090700001	双飞粉	kg	1700	2.74	4658	2.74	4658		
29	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	2.037	579.15	1179.73	410	835.17	-344.56	
30	04130100005@1	标准砖 240×115×53	千块	0.066	579.15	38.22	410	27.06	-11.16	
31	04130100005@2	标准砖 240×115×53	千块	0.286	579.15	165.64	410	117.26	-48.38	
32	04230100002	脱模剂	kg	0.047	2.6	0.12	2.6	0.12		
33	05030100002	杉木锯材	m3	0.645	1830	1180.35	1282.79	827.4	-352.95	
34	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	1025	43	44075	59.93	61428.25	17353.25	
35	09050100001@1	铝塑板	m2	207.816			105.12	21845.62	21845.62	
36	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	3600	1.5	5400	1.5	5400		
37	13011300004	调和漆	kg	99.84	13.64	1361.82	10.16	1014.37	-347.44	
		本页小计：				72405.83		119551.15	47145.31	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目2

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	13030300005	白乳胶漆	kg	708.6	9.2	6519.12	23.23	16460.78	9941.66	
39	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	1575	11.5	18112.5	11.5	18112.5		
40	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	2511	16	40176	16.94	42536.34	2360.34	
41	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	102.442	12.43	1273.35	11.18	1145.3	-128.05	
42	13350500003	嵌缝膏	kg	0.047	2.75	0.13	2.75	0.13		
43	13350500005	聚硫密封膏	kg	35.108	28	983.02	28	983.02		
44	13351700002	防水粉	kg	1.012	1.2	1.21	1.2	1.21		
45	14050100005	油漆溶剂油	kg	4.477	8.2	36.71	8.2	36.71		
46	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	18.258	6.45	117.76	6.45	117.76		
47	14070100003	润滑剂	kg	0.666	4.15	2.76	4.15	2.76		
48	14410000002	117胶	kg	700	0.95	665	0.95	665		
49	14410100004	硅酮胶 300mL	支	25.48	33.46	852.56	33.46	852.56		
50	14430100001	801胶	kg	11.481	1.42	16.3	1.42	16.3		
51	17010500006@1	焊接钢管 DN40	kg	0.046	4.17	0.19	3.824	0.18	-0.02	
52	17270100005	橡胶软管 DN50	m	0.6	9.87	5.92	9.87	5.92		
53	33012100002	铸铁爬梯	kg	4.447	5.61	24.95	5.61	24.95		
54	33330900001	塑钢踏步	个	1.52	34.53	52.49	34.53	52.49		
55	34110100002	水	t	64.402	4.39	282.72	3.2	206.09	-76.64	
56	34110100002@1	水	t	0.132	4.39	0.58	3.2	0.42	-0.16	
		本页小计：				69123.27		81220.42	12097.13	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目2

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	35010200001	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	0.165	61.12	10.08	40.48	6.68	-3.41	
58	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	0.203	4.69	0.95	5.147	1.04	0.09	
59	36010200002@1	成品铸铁盖板690*690*30mm	m2	0.481	1150.79	553.53	384	184.7	-368.83	
60	88010500001	其他材料费	元	11236.554	1	11236.55	1	11236.55		
61	BCCLF0	土石方调配运输有偿服务费	元/m3	40	3	120	3	120		
62	BCCLF3	弃土费	元/m3	40	3	120	3	120		
63	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.96	525.72	1030.41	351.67	689.27	-341.14	
64	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.141	533.07	75.16	360.83	50.88	-24.29	
65	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	0.016	552.65	8.84	370.3	5.92	-2.92	
66	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	20.2	589.52	11908.3	447.476	9039.02	-2869.29	
67	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	15.9	398.28	6332.65	448.804	7135.98	803.33	
68	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	-3.271	605.31	-1979.97	471.363	-1541.83	438.14	
69	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.532	562.15	299.06	423.132	225.11	-73.96	
70	WJJ172501065	高密度聚乙烯（HDPE）缠绕管 SN8 DN500	m	40.8	191.85	7827.48	133.32	5439.46	-2388.02	
71	J0001H	折旧费	元	1862.421	1	1862.42	1	1862.42		
72	J0002H	检修费	元	338.37	1	338.37	1	338.37		
73	J0003H	维护费	元	1115.515	1	1115.52	1	1115.52		
74	J0004H	安拆费及场外运费	元	770.009	1	770.01	1	770.01		
75	J0008H	其他费用	元	46.779	1	46.78	1	46.78		
		本页小计：				41676.14		36845.88	-4830.3	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称： 配套改造项目2

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	J0008H01	其他费用	元	15.539	1	15.54	1	15.54		
77	J001101	柴油	kg	69.974	7.16	501.01	6.61	462.53	-38.49	
78	J001102	柴油	kg	0.115	7.16	0.82	6.61	0.76	-0.06	
79	J0013	汽油	kg	192.714	8.72	1680.47	7.81	1505.1	-175.37	
80	J001501	电	kW·h	4177.504	0.8	3342	0.69	2882.48	-459.53	
81	JX001	其他机械费	元	1888.56	1	1888.56	1	1888.56		
82	JX005	机械费	元	21.66	1	21.66	1	21.66		
83	JXFTZ	机械费调整	元	0.115	1	0.12	1	0.12		
84	JXRGF	人工费	元	3475.84	1	3475.84	0.92	3197.77	-278.07	人工系数:0.92；
		本页小计：				10926.02		9974.52	-951.52	
		合计：				522388.25		552574.46	30186.13	

单项工程概算表

工程项目名称：配套改造项目3

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.3.1	配套改造项目3	85.66		85.66					
	单项工程概算工程费	85.66		85.66				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：配套改造项目3

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	810045. 85
1. 1	基期人工费			264378. 96
1. 2	基期材料费			235647. 73
1. 3	基期机械费			18575. 37
1. 4	基期建安工程税费			291443. 79
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	19816. 17
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-21150. 32
2. 2	材料费价差			41732. 89
2. 3	机械费价差			-766. 4
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	1783. 46
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	24949. 36
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	856594. 84

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目3

第 1 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		市场罩棚彩钢板更换												
		钢结构除锈												
		广告位								54258.27	10867.36	26810.08	2055.18	
1	借A16-13 换	广告牌钢骨架 换为【镀锌角钢 综合】	t	1.4036	14943.32	2926.2	5867.54	1332.23	4817.35	20974.44	4107.21	8235.68	1869.92	6761.63
2	借A16-19 换	灯箱面层 铝塑板 换为【氟碳喷涂铝单板 平板 2.0mm】	100m2	1.1392	15948.47	2247.74	11184.23		2516.5	18168.5	2560.63	12741.07		2866.8
3	借A6-69 换	单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm 换为【不锈钢板 δ 1.5mm】	10m	4	1204.98	36.8	1126.98		41.2	4819.92	147.2	4507.92		164.8
4	借A6-184	化学螺栓 φ14	套	328	26.54	11.37	1.59	0.42	13.16	8705.12	3729.36	521.52	137.76	4316.48
5	借A5-56 换	铁件 换为【其他铁件 综合】	t	0.1159	13721.2	2786.54	6936.03	409.86	3588.77	1590.29	322.96	803.89	47.5	415.94
		地面翻新								335932.44	86406.65	141066.24	5661.96	
1	借A11-53	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600	100m2	12	18997.09	5397.56	7251.89	146.41	6201.23	227965.08	64770.72	87022.68	1756.92	74414.76
2	借A8-23	双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂	100m2	12	5813.58	460	4503.63	165	684.95	69762.96	5520	54043.56	1980	8219.4
3	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	120	243.75	115			128.75	29250	13800			15450
4	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	2.4	1343.38	497.95		135.99	709.44	3224.11	1195.08		326.38	1702.66
5	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	2.4	2387.62	467.02		666.11	1254.49	5730.29	1120.85		1598.66	3010.78
		墙面翻新								158732.46	56535.24	36071.17	1344.96	
1	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	100m2	19	3155.41	1226.76	555.21		1373.44	59952.79	23308.44	10548.99		26095.36
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	19	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	52670.09	15766.96	18571.93	321.29	18009.91
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	19	341.89	73.83	185.4		82.66	6495.91	1402.77	3522.6		1570.54

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目3

第 2 页 共 3 页

[illegible]

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目3

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		明沟												
		雨水仓2												
										11399.04	3806.95	2008.28	629.34	
1	借N1-109	其他构配件拆除 水落管拆除 塑料水落管	m	72	4.88	2.3			2.58	351.36	165.6			185.76
2	借N1-113	其他构配件拆除 雨水斗拆除	个	10	21.22	10.01			11.21	212.2	100.1			112.1
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.06839	2387.6	467.02		666.1	1254.48	163.29	31.94		45.55	85.79
4	借A8-62	屋面排水 PVC塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$	10m	7.2	1121.3	425.5	219.42		476.38	8073.36	3063.6	1579.82		3429.94
5	借A8-67	屋面排水 PVC排水部件 水斗(带罩)	10个	1	1257.67	398.02	414.04		445.61	1257.67	398.02	414.04		445.61
6	借A18-39	吊篮	100m2	0.432	3104.54	110.4	33.37	1351.36	1609.41	1341.16	47.69	14.42	583.79	695.27
		外墙								116214.27	38831.57	30555.21	1595.08	
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	70	320.54	151.23			169.31	22437.8	10586.1			11851.7
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.7	1343.38	497.95		135.99	709.44	940.37	348.57		95.19	496.61
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.7	2387.6	467.02		666.1	1254.48	1671.32	326.91		466.27	878.14
4	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15	100m2	7	6269.72	2528.9	788.99	57.29	2894.54	43888.04	17702.3	5522.93	401.03	20261.78
5	借A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆 (10mm厚) 实际厚度(mm):5	100m2	7	2629.08	747.04	977.46	32.91	871.67	18403.56	5229.28	6842.22	230.37	6101.69
6	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	7	341.89	73.83	185.4		82.66	2393.23	516.81	1297.8		578.62
7	借A15-90	外墙喷丙烯酸外用乳胶漆 无光 抹灰面	100m2	7	3782.85	588.8	2413.18	57.46	723.41	26479.95	4121.6	16892.26	402.22	5063.87
		小计								789095.57				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目3

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	264380.138	1	264380.14	0.92	243229.73	-21150.41	人工系数:0.92；
2	01210500005	镀锌角钢 综合	kg	1452.108	5.13	7449.31	4.69	6810.39	-638.93	
3	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	20.8	191.54	3984.03	191.54	3984.03		
4	03010500110@1	化学螺栓带帽带垫 Φ14	套	328	1.54	505.12	1.54	505.12		
5	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	157.484	0.39	61.42	0.39	61.42		
6	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	4.072	26.55	108.11	26.55	108.11		
7	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	64.879	6.02	390.57	6.02	390.57		
8	03130700007	石料切割锯片	片	3.84	35.4	135.94	35.4	135.94		
9	03210100033	铁钉	kg	6.247	6.5	40.61	6.5	40.61		
10	03210500002	安全网	m2	236.74	8.41	1990.98	5.27	1247.62	-743.36	
11	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	67.9	5.35	363.27	4.99	338.82	-24.44	
12	03210900009	加工铁件	kg	1.814	10.51	19.07	7.63	13.84	-5.22	
13	03210900009@1	加工铁件	kg	48.72	10.51	512.05	7.63	371.73	-140.31	
14	03210900014@1	其他铁件 综合	kg	114.25	5.75	656.94	5.85	668.36	11.43	
15	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	15878.2	0.51	8097.88	0.43	6827.63	-1270.26	
16	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	758.5	0.51	386.84	0.43	326.16	-60.68	
17	04010400001	白水泥	kg	120	0.71	85.2	0.67	80.4	-4.8	
18	04010400001@1	白水泥	kg	1750	0.71	1242.5	0.67	1172.5	-70	
		本页小计：				290409.98		266312.98	-24096.98	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目3

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	04030400001	粗净砂	m3	11.856	270.03	3201.48	173.57	2057.85	-1143.63	
20	04090700001	双飞粉	kg	2040	2.74	5589.6	2.74	5589.6		
21	05030100002	杉木锯材	m3	0.371	1830	678.93	1282.79	475.92	-203.01	
22	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	1230	43	52890	59.93	73713.9	20823.9	
23	09050100001@1	铝塑板	m2	119.616			105.12	12574.03	12574.03	
24	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	2280	1.5	3420	1.5	3420		
25	09270200001@1	耐碱玻纤网格布	m2	840	1.5	1260	1.5	1260		
26	13010900005	封闭乳胶底涂料	kg	140	15.34	2147.6	27.09	3792.6	1645	
27	13030300005	白乳胶漆	kg	448.78	9.2	4128.78	23.23	10425.16	6296.38	
28	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	1365	11.5	15697.5	11.5	15697.5		
29	13030500008@1	外墙漆	kg	399	16.5	6583.5	27.09	10808.91	4225.41	
30	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	3013.2	16	48211.2	16.94	51043.61	2832.41	
31	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	16.686	12.43	207.41	11.18	186.55	-20.86	
32	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	22.68	12.43	281.91	11.18	253.56	-28.35	
33	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	578	28	16184	34.8	20114.4	3930.4	
34	13350900004	防水剂	kg	161.5	7.5	1211.25	7.5	1211.25		
35	14050100005	油漆溶剂油	kg	2.576	8.2	21.12	8.2	21.12		
36	14353500016	基层处理剂	kg	245	8	1960	8	1960		
37	14391900007	液化气	kg	118	9.04	1066.72	9.04	1066.72		
		本页小计：				164741		215672.68	50931.68	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目3

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	1441000002	117胶	kg	840	0.95	798	0.95	798		
39	1441010004	硅酮胶 300mL	支	14.56	33.46	487.18	33.46	487.18		
40	1443010001@1	801胶	kg	560	1.42	795.2	1.42	795.2		
41	1707010005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	197.82	4.43	876.34	4.214	833.61	-42.73	
42	1725020006	PVC塑料排水管 dn110	m	75.888	28.86	2190.13	17.14	1300.72	-889.41	
43	1809070003	PVC直通接头 De110	个	18	5.27	94.86	5.27	94.86		
44	1821130002	伸缩节 DN110	个	8.064	13.93	112.33	13.93	112.33		
45	3309010001	PVC雨水斗	套	10.1	39.8	401.98	39.8	401.98		
46	3411010002	水	t	44.282	4.39	194.4	3.2	141.7	-52.7	
47	3411010002@1	水	t	0.26	4.39	1.14	3.2	0.83	-0.31	
48	3503010002	竹脚手板 侧编	m2	17.43	30	522.9	15.95	278.01	-244.89	
49	3503150003	直角扣件 单个1.4kg	个	108.71	5.75	625.08	5.75	625.08		
50	3503150004	对接扣件 单个1.4kg	个	32.9	5.75	189.18	5.75	189.18		
51	3503150006	回转扣件 单个1.4kg	个	5.46	5.75	31.4	5.75	31.4		
52	3503150009	脚手架底座	只	1.05	7.79	8.18	7.79	8.18		
53	8801050001	其他材料费	元	9648.616	1	9648.62	1	9648.62		
54	8801050001@1	其他材料费	元	523.215	1	523.22	1	523.22		
55	CLFTZ	材料费调整	元	-0.07	1	-0.07	1	-0.07		
56	8001010005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	24.24	589.52	14289.96	447.476	10846.82	-3443.15	
		本页小计：				31790.03		27116.85	-4673.19	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目3

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	6.5	589.52	3831.88	447.476	2908.59	-923.29	
58	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	10.07	398.28	4010.68	448.804	4519.46	508.78	
59	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	8.657	605.31	5240.17	471.363	4080.59	-1159.58	
60	J0001H	折旧费	元	1447.399	1	1447.4	1	1447.4		
61	J0001H@1	折旧费	元	119.886	1	119.89	1	119.89		
62	J0002H	检修费	元	212.368	1	212.37	1	212.37		
63	J0002H@1	检修费	元	26.553	1	26.55	1	26.55		
64	J0003H	维护费	元	696.335	1	696.34	1	696.34		
65	J0003H@1	维护费	元	123.853	1	123.85	1	123.85		
66	J0004H	安拆费及场外运费	元	576.623	1	576.62	1	576.62		
67	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	130.917	1	130.92	1	130.92		
68	J0006H	燃料动力费	元	1378.653	1	1378.65	1	1378.65		
69	J0008H	其他费用	元	42.731	1	42.73	1	42.73		
70	J0008H@1	其他费用	元	1.025	1	1.03	1	1.03		
71	J0010H	机械使用费	元	3880.8	1	3880.8	1	3880.8		
72	J0011@2	柴油	kg	0.133	7.16	0.95	6.61	0.88	-0.07	
73	J0011@3	柴油	kg	13.961	7.16	99.96	6.61	92.28	-7.68	
74	J0013	汽油	kg	132.474	8.72	1155.17	7.81	1034.62	-120.55	
75	J0013@1	汽油	kg	4.012	8.72	34.98	7.81	31.33	-3.65	
76	J0013@2	汽油	kg	23.474	8.72	204.69	7.81	183.33	-21.36	
		本页小计：				23215.63		21488.23	-1727.4	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目3

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
77	J0015@1	电	kW·h	2980.325	0.8	2384.26	0.69	2056.42	-327.84	
78	J0015@2	电	kW·h	318.542	0.8	254.83	0.69	219.79	-35.04	
79	JX001	其他机械费	元	2674.26	1	2674.26	1	2674.26		
80	JXFTZ	机械费调整	元	0.088	1	0.09	1	0.09		
81	JXRGF	人工费	元	3128.96	1	3128.96	0.92	2878.64	-250.32	人工系数:0.92；
		本页小计：				8442.4		7829.2	-613.2	
		合计：				518599.04		538419.94	19820.91	

单项工程概算表

工程项目名称： 配套改造项目4

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.4.1	配套改造项目4.1	768.02		768.02					
1.4.2	配套改造项目4.2	414.84		414.84					
1.4.3	配套改造项目4.3	341.2		341.2					
	单项工程概算工程费	1524.06		1524.06				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	7778484. 34
1. 1	基期人工费			2010210. 41
1. 2	基期材料费			3189496. 22
1. 3	基期机械费			250355. 12
1. 4	基期建安工程税费			2328422. 59
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-295409. 63
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-160816. 83
2. 2	材料费价差			-122425. 43
2. 3	机械费价差			-12167. 37
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-26586. 87
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	223694. 64
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	7680182. 48

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 1 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		01#								592.25	179.45	211.9		
1	借N4-288	普通外墙清洗 石材块料面	100m2	0.806	734.8	222.64	262.9		249.26	592.25	179.45	211.9		200.9
		墙面翻新 01#栋								13609.02	3705.44	5526.34	108.37	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.812	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	9387.49	2285.43	4435.6	50.9	2615.56
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.812	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	2250.95	673.83	793.71	13.73	769.69
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.812	341.89	73.83	185.4		82.66	277.61	59.95	150.54		67.12
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.203	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	890.79	340.05	146.49	11.18	393.06
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	2.03	320.54	151.23			169.31	650.7	307			343.7
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.0406	1343.38	497.95		135.99	709.44	54.54	20.22		5.52	28.8
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):1000	10m3	0.0406	2387.62	467.02		666.11	1254.49	96.94	18.96		27.04	50.93
		墙面翻新 02#栋								42151.1	11476.82	17116.67	335.7	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	2.515	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	29075.79	7078.64	13738.34	157.67	8101.14
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	2.515	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	6971.86	2087.05	2458.34	42.53	2383.94
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	2.515	341.89	73.83	185.4		82.66	859.85	185.68	466.28		207.89
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.62875	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	2759.03	1053.24	453.71	34.64	1217.44
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	6.2875	320.54	151.23			169.31	2015.4	950.86			1064.54

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 2 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.12575	1343.38	497.95		135.99	709.44	168.93	62.62		17.1	89.21
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.12575	2387.62	467.02		666.11	1254.49	300.24	58.73		83.76	157.75
		墙面翻新 03#栋								48804.77	13288.46	19818.57	388.69	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	2.912	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	33665.49	8196.03	15906.97	182.55	9379.93
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	2.912	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	8072.38	2416.49	2846.39	49.24	2760.26
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	2.912	341.89	73.83	185.4		82.66	995.58	214.99	539.88		240.71
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.728	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	3194.55	1219.5	525.33	40.11	1409.61
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	7.28	320.54	151.23			169.31	2333.53	1100.95			1232.58
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.1456	1343.38	497.95		135.99	709.44	195.6	72.5		19.8	103.29
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.1456	2387.62	467.02		666.11	1254.49	347.64	68		96.99	182.65
		墙面翻新 04#栋								305075.58	95081.29	96488.67	3348.98	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	13.133	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	151829.96	36963.75	71739.8	823.31	42303.1
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	13.133	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	36406.12	10898.29	12837.11	222.08	12448.64
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	13.133	341.89	73.83	185.4		82.66	4490.04	969.61	2434.86		1085.57
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	13.133	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	57629.18	21999.61	9476.9	723.5	25429.17

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 3 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	98.4975	480.93	226.9			254.03	47370.4	22349.08			25021.32
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.96995	1343.38	497.95		135.99	709.44	2646.39	980.94		267.89	1397.56
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.96995	2387.62	467.02		666.11	1254.49	4703.49	920.01		1312.2	2471.28
		墙面翻新 05#栋								305884.84	95278.31	96871.05	3353.37	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	13.203	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	152639.22	37160.77	72122.18	827.7	42528.58
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	13.133	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	36406.12	10898.29	12837.11	222.08	12448.64
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	13.133	341.89	73.83	185.4		82.66	4490.04	969.61	2434.86		1085.57
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	13.133	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	57629.18	21999.61	9476.9	723.5	25429.17
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	98.4975	480.93	226.9			254.03	47370.4	22349.08			25021.32
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.96995	1343.38	497.95		135.99	709.44	2646.39	980.94		267.89	1397.56
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.96995	2387.62	467.02		666.11	1254.49	4703.49	920.01		1312.2	2471.28
		人行道地砖修补								1371.47	247.75	603.05	117.81	
1	借D10-24	拆除人行道 花岗岩面层 机械拆除 厚6cm以内	100m2	0.05	1591.38	31.51		741.59	818.28	79.57	1.58		37.08	40.91
2	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.05	1432.59	28.52		667.43	736.64	71.63	1.43		33.37	36.83
3	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0105	1943.67	293.25		641.46	1008.96	20.41	3.08		6.74	10.59
4	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距	100m3	0.0105	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	68.03		0.04	32.72	35.27

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 4 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		(km):10												
5	借D2-155	人行道板安砌 花岗岩板 材 厚度30mm内	100m2	0.05	17935.97	3875.16	9419.53	143.77	4497.51	896.8	193.76	470.98	7.19	224.88
6	借D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm) :15 换为【级配碎石】	100m2	0.05	4251.71	760.15	2640.52		851.04	212.59	38.01	132.03		42.55
7	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	0.05	448.77	197.8		14.29	236.68	22.44	9.89		0.71	11.83
		墙面翻新 06#栋								211111.47	65795.99	66769.91	2317.49	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	9.088	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	105065.91	25578.81	49643.75	569.73	29273.63
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10 mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	9.088	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	25192.94	7541.59	8883.25	153.68	8614.42
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	9.088	341.89	73.83	185.4		82.66	3107.1	670.97	1684.92		751.21
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预 拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】 实际厚度(mm):15	100m2	9.088	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	39879.23	15223.67	6557.99	500.66	17596.91
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘 石	10m2	68.16	480.93	226.9			254.03	32780.19	15465.5			17314.68
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	1.3632	1343.38	497.95		135.99	709.44	1831.3	678.81		185.38	967.11
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建 筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	1.3632	2387.62	467.02		666.11	1254.49	3254.8	636.64		908.04	1710.12
		墙面翻新 07#栋								159913.23	49839.3	50577.01	1755.46	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	6.884	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	79585.58	19375.5	37604.26	431.56	22174.26
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10 mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	6.884	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	19083.21	5712.62	6728.9	116.41	6525.27
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	6.884	341.89	73.83	185.4		82.66	2353.57	508.25	1276.29		569.03
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆	100m2	6.884	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	30207.82	11531.66	4967.56	379.24	13329.35

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 5 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15												
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	51.63	480.93	226.9			254.03	24830.42	11714.85			13115.57
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.0326	1343.38	497.95		135.99	709.44	1387.17	514.18		140.42	732.57
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.0326	2387.62	467.02		666.11	1254.49	2465.46	482.24		687.83	1295.39
		墙面翻新 08#栋								173804.59	54168.75	54970.55	1907.95	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶条分格	100m2	7.482	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	86499.03	21058.61	40870.87	469.05	24100.49
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	7.482	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	20740.93	6208.86	7313.43	126.52	7092.11
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	7.482	341.89	73.83	185.4		82.66	2558.02	552.4	1387.16		618.46
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	7.482	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	32831.91	12533.4	5399.09	412.18	14487.25
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	56.115	480.93	226.9			254.03	26987.39	12732.49			14254.89
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.1223	1343.38	497.95		135.99	709.44	1507.68	558.85		152.62	796.2
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.1223	2387.62	467.02		666.11	1254.49	2679.63	524.14		747.58	1407.91
		透水混凝土（不停车）								225581.98	33224.34	121941.85	15959.63	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	710	15		15			10650		10650		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色)厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	7.1	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	60866.74	14164.64	22304.58	4206.54	20190.98

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 6 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	7.1	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	147223.04	16615.78	87586.81	11625.47	31394.99
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	7.1	449.27	197.8		14.79	236.68	3189.82	1404.38		105.01	1680.43
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.18333	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	969.61	358.04	162.18	22.61	426.78
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.18333	2267.14	575.92	1046.44		644.78	2682.77	681.5	1238.28		762.99
		路缘石B								15855.92	2112.23	11253.15	59.49	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	1.955	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	12191.15	1569.28	8739.22	59.49	1823.15
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	6.8425	535.59	79.35	367.4		88.84	3664.77	542.95	2513.93		607.89
		树围石								6959.97	1034.11	3801.91	468.77	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.816	1076.16	22.66		499.33	554.17	878.15	18.49		407.45	452.2
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.01632	1943.67	293.25		641.46	1008.96	31.72	4.79		10.47	16.47
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.01632	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	105.74		0.06	50.85	54.82
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	1.008	4022.62	725.08	2485.77		811.77	4054.8	730.88	2505.66		818.26
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	3.528	535.59	79.35	367.4		88.84	1889.56	279.95	1296.19		313.43
		墙面翻新 09#栋								272252.03	84851.34	86107.31	2988.66	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	11.72	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	135494.33	32986.76	64021.2	734.73	37751.64
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	11.72	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	32489.13	9725.72	11455.95	198.19	11109.27

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 7 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	11.72	341.89	73.83	185.4		82.66	4006.95	865.29	2172.89		968.78
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	11.72	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	51428.77	19632.64	8457.27	645.65	22693.2
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	87.9	480.93	226.9			254.03	42273.75	19944.51			22329.24
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.758	1343.38	497.95		135.99	709.44	2361.66	875.4		239.07	1247.2
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.758	2387.62	467.02		666.11	1254.49	4197.44	821.02		1171.02	2205.39
		墙面翻新 10#栋								236710.6	73774.34	74866.35	2598.5	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	10.19	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	117806.08	28680.47	55663.49	638.81	32823.31
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	10.19	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	28247.8	8456.07	9960.42	172.31	9659
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	10.19	341.89	73.83	185.4		82.66	3483.86	752.33	1889.23		842.31
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	10.19	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	44714.94	17069.68	7353.21	561.37	19730.69
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	76.425	480.93	226.9			254.03	36755.08	17340.83			19414.24
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.5285	1343.38	497.95		135.99	709.44	2053.36	761.12		207.86	1084.38
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.5285	2387.62	467.02		666.11	1254.49	3649.48	713.84		1018.15	1917.49
		透水混凝土（不停车）								127088.45	18717.94	68699.64	8991.34	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	400	15		15			6000		6000		

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 8 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色)厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	4	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	34291.12	7980.08	12565.96	2369.88	11375.2
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	4	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	82942.56	9361	49344.68	6549.56	17687.32
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	4	449.27	197.8		14.79	236.68	1797.08	791.2		59.16	946.72
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	0.66667	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	546.26	201.71	91.37	12.74	240.44
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	0.66667	2267.14	575.92	1046.44		644.78	1511.43	383.95	697.63		429.86
		路缘石B								15855.92	2112.23	11253.15	59.49	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	1.955	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	12191.15	1569.28	8739.22	59.49	1823.15
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	6.8425	535.59	79.35	367.4		88.84	3664.77	542.95	2513.93		607.89
		树围石								6203.6	923.06	3394.56	413.63	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.72	1076.16	22.66		499.33	554.17	774.84	16.32		359.52	399
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0144	1943.67	293.25		641.46	1008.96	27.99	4.22		9.24	14.53
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.0144	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	93.3		0.06	44.87	48.37
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.9	4022.62	725.08	2485.77		811.77	3620.36	652.57	2237.19		730.59
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	3.15	535.59	79.35	367.4		88.84	1687.11	249.95	1157.31		279.85
		拆除广告位								1524.06	562.85		158.06	
1	借N1-119	其他构配件拆除 招牌、灯箱拆除 钢结构基层	m2	36	23.68	10.81		0.38	12.49	852.48	389.16		13.68	449.64

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 9 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.18	1343.38	497.95		135.99	709.44	241.81	89.63		24.48	127.7
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.18	2387.6	467.02		666.1	1254.48	429.77	84.06		119.9	225.81
		广告位改造								14891.25	3922.35	6031.47	258.18	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	0.3978	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	5086.19	1120.8	2360.94	163.04	1441.4
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	6.84	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	6954.78	1573.2	3423.83	95.14	1862.6
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	0.684	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	2850.28	1228.35	246.7		1375.22
										15201.2	4138.94	6172.9	121.07	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.907	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	10485.78	2552.81	4954.54	56.86	2921.56
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.907	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	2514.3	752.66	886.57	15.34	859.74
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.907	341.89	73.83	185.4		82.66	310.09	66.96	168.16		74.97
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.22675	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	995.01	379.84	163.63	12.49	439.05
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	2.2675	320.54	151.23			169.31	726.82	342.91			383.91
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.04535	1343.38	497.95		135.99	709.44	60.92	22.58		6.17	32.17
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.04535	2387.62	467.02		666.11	1254.49	108.28	21.18		30.21	56.89
		透水混凝土（不停车）								98493.55	14506.41	53242.22	6968.29	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	310	15		15			4650		4650		
2	借D2-122	透水水泥混凝土路面面	100m2	3.1	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	26575.62	6184.56	9738.62	1836.66	8815.78

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 10 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
	换	层(素色)厚4cm 实际厚度(cm):5												
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	3.1	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	64280.48	7254.78	38242.13	5075.91	13707.67
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	3.1	449.27	197.8		14.79	236.68	1392.74	613.18		45.85	733.71
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	0.51667	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	423.35	156.33	70.81	9.87	186.34
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	0.51667	2267.14	575.92	1046.44		644.78	1171.36	297.56	540.66		333.14
		路缘石B								8110.45	1080.43	5756.09	30.43	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	1	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	3.5	535.59	79.35	367.4		88.84	1874.57	277.73	1285.9		310.94
		树围石								3446.43	512.81	1885.87	229.79	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.4	1076.16	22.66		499.33	554.17	430.46	9.06		199.73	221.67
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.008	1943.67	293.25		641.46	1008.96	15.55	2.35		5.13	8.07
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.008	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	51.83		0.03	24.93	26.87
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.5	4022.62	725.08	2485.77		811.77	2011.31	362.54	1242.89		405.89
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	1.75	535.59	79.35	367.4		88.84	937.28	138.86	642.95		155.47
		12#								2684.41	868.08	771.79	34.54	
1	借N1-16	瓦屋面拆除 小青瓦屋面	10m2	1.16	234.92	107.53	7		120.39	272.51	124.73	8.12		139.65

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 11 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0348	2387.6	467.02		666.1	1254.48	83.09	16.25		23.18	43.66
3	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0】	100m2	0.116	5397.21	2284.55	480.77	35.25	2596.64	626.08	265.01	55.77	4.09	301.21
4	借A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	0.116	2775.88	1095.17	454.6		1226.11	322	127.04	52.73		142.23
5	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.116	341.89	73.83	185.4		82.66	39.66	8.56	21.51		9.59
6	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.116	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	1341.07	326.49	633.66	7.27	373.65
		13#								8467.23	2817.77	2370	59.24	
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	3.6	320.54	151.23			169.31	1153.94	544.43			609.52
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.036	2387.6	467.02		666.1	1254.48	85.95	16.81		23.98	45.16
3	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0】	100m2	0.36	5397.21	2284.55	480.77	35.25	2596.64	1943	822.44	173.08	12.69	934.79
4	借A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	0.36	2775.88	1095.17	454.6		1226.11	999.32	394.26	163.66		441.4
5	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.36	341.89	73.83	185.4		82.66	123.08	26.58	66.74		29.76
6	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.36	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	4161.94	1013.25	1966.52	22.57	1159.61
		广告位								66492.47	12898.76	34716.48	2065.98	
1	借A16-13 换	广告牌钢骨架 换为【镀锌角钢 综合】	t	1.4036	14943.32	2926.2	5867.54	1332.23	4817.35	20974.44	4107.21	8235.68	1869.92	6761.63
2	借A16-19 换	灯箱面层 铝塑板 换为【氟碳喷涂铝单板 平板 2.0mm】	100m2	1.1392	15948.47	2247.74	11184.23		2516.5	18168.5	2560.63	12741.07		2866.8

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 12 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借A6-69 换	单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm 换为【不锈钢板 δ 1.5 mm】	10m	4	1204.98	36.8	1126.98		41.2	4819.92	147.2	4507.92		164.8
4	借A6-184	化学螺栓 φ14	套	328	26.54	11.37	1.59	0.42	13.16	8705.12	3729.36	521.52	137.76	4316.48
5	借A5-56 换	铁件 换为【其他铁件综合】	t	0.1159	13721.2	2786.54	6936.03	409.86	3588.77	1590.29	322.96	803.89	47.5	415.94
6	借A16-49	金属字 0.5m2以内 混凝土墙面	个	20	611.71	101.57	395.32	0.54	114.28	12234.2	2031.4	7906.4	10.8	2285.6
		广告位改造								19016.19	5009.36	7701.53	329.53	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	0.5074	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	6487.51	1429.6	3011.41	207.96	1838.53
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	8.74	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	8886.66	2010.2	4374.89	121.57	2379.99
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	0.874	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	3642.02	1569.56	315.23		1757.23
										9050.34	2464.2	3675.15	72.07	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.54	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	6242.91	1519.87	2949.78	33.85	1739.41
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.54	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	1496.94	448.11	527.83	9.13	511.86
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.54	341.89	73.83	185.4		82.66	184.62	39.87	100.12		44.64
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.135	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	592.4	226.14	97.42	7.44	261.4
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	1.35	320.54	151.23			169.31	432.73	204.16			228.57
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.027	1343.38	497.95		135.99	709.44	36.27	13.44		3.67	19.15
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.027	2387.62	467.02		666.11	1254.49	64.47	12.61		17.98	33.87

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 13 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		透水混凝土（不停车）								260531.33	38371.77	140834.25	18432.25	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	820	15		15			12300		12300		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色)厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	8.2	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	70296.8	16359.16	25760.22	4858.25	23319.16
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	8.2	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	170032.25	19190.05	101156.59	13426.6	36259.01
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	8.2	449.27	197.8		14.79	236.68	3684.01	1621.96		121.28	1940.78
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.36667	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	1119.84	413.51	187.3	26.12	492.9
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.36667	2267.14	575.92	1046.44		644.78	3098.43	787.09	1430.14		881.2
		路缘石B								21330.47	2841.52	15138.52	80.03	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	2.63	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	16400.36	2111.1	11756.6	80.03	2452.63
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	9.205	535.59	79.35	367.4		88.84	4930.11	730.42	3381.92		817.77
		树围石								9243.15	1383.17	5091.84	591.71	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	1.03	1076.16	22.66		499.33	554.17	1108.44	23.34		514.31	570.8
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0206	1943.67	293.25		641.46	1008.96	40.04	6.04		13.21	20.78
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.0206	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	133.47		0.08	64.19	69.2
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	1.35	4022.62	725.08	2485.77		811.77	5430.54	978.86	3355.79		1095.89
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	4.725	535.59	79.35	367.4		88.84	2530.66	374.93	1735.97		419.77

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 14 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		围墙粉刷（含压顶）+文 创彩绘								65659.75	1519.1	62126	148.25	
1	XSXMB_001	压顶	m	86	200		200			17200		17200		
2	借A15-90	外墙喷丙烯酸外用乳胶 漆 无光 抹灰面	100m2	2.58	3782.85	588.8	2413.18	57.46	723.41	9759.75	1519.1	6226	148.25	1866.4
3	XSXMB_001	手绘	m2	258	150		150			38700		38700		
		14#								22112.63	6439.85	3675.15	2277.84	
1	借N1-7	整栋拆除 人工拆除 简 易结构	10m2	11	254.73	120.18			134.55	2802.03	1321.98			1480.05
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	2.75	1343.38	497.95		135.99	709.44	3694.3	1369.36		373.97	1950.96
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建 筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	2.75	2387.62	467.02		666.11	1254.49	6565.96	1284.31		1831.8	3449.85
4	借A15-72	外墙真石漆 胶条条分格	100m2	0.54	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	6242.91	1519.87	2949.78	33.85	1739.41
5	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10 mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.54	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	1496.94	448.11	527.83	9.13	511.86
6	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	0.54	341.89	73.83	185.4		82.66	184.62	39.87	100.12		44.64
7	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预 拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.135	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	592.4	226.14	97.42	7.44	261.4
8	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	1.35	320.54	151.23			169.31	432.73	204.16			228.57
9	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	0.027	1343.38	497.95		135.99	709.44	36.27	13.44		3.67	19.15
10	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建 筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	0.027	2387.62	467.02		666.11	1254.49	64.47	12.61		17.98	33.87
		15#								15693.09	4205.71	6638.52	68	
1	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调 和漆二遍 木材面	100m2	1.2	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	5000.48	2155.01	432.8		2412.67

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 15 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	4.5	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	4575.51	1035	2252.52	62.6	1225.4
3	借A16-49	金属字 0.5m2以内 混凝土墙面	个	10	611.71	101.57	395.32	0.54	114.28	6117.1	1015.7	3953.2	5.4	1142.8
		广告位改造								19016.19	5009.36	7701.53	329.53	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	0.5074	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	6487.51	1429.6	3011.41	207.96	1838.53
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	8.74	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	8886.66	2010.2	4374.89	121.57	2379.99
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	0.874	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	3642.02	1569.56	315.23		1757.23
		透水混凝土（不停车）								306918.6	45203.83	165909.61	21714.09	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	966	15		15			14490		14490		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	9.66	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	82813.05	19271.89	30346.79	5723.26	27471.11
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	9.66	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	200306.28	22606.82	119167.4	15817.19	42714.88
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	9.66	449.27	197.8		14.79	236.68	4339.95	1910.75		142.87	2286.33
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.61	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	1319.22	487.14	220.65	30.77	580.66
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.61	2267.14	575.92	1046.44		644.78	3650.1	927.23	1684.77		1038.1
		路缘石B								20276.11	2701.06	14390.23	76.08	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	2.5	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	15589.7	2006.75	11175.48	76.08	2331.4
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	8.75	535.59	79.35	367.4		88.84	4686.41	694.31	3214.75		777.35

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 16 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		树围石								6178.7	922.49	3394.55	402.13	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.7	1076.16	22.66		499.33	554.17	753.31	15.86		349.53	387.92
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.014	1943.67	293.25		641.46	1008.96	27.21	4.11		8.98	14.13
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.014	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	90.71		0.05	43.62	47.03
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.9	4022.62	725.08	2485.77		811.77	3620.36	652.57	2237.19		730.59
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	3.15	535.59	79.35	367.4		88.84	1687.11	249.95	1157.31		279.85
		16# 17#								52793.61	14374.56	21438.37	420.45	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	3.15	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	36416.99	8865.9	17207.06	197.47	10146.56
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	3.15	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	8732.15	2614	3079.03	53.27	2985.85
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	3.15	341.89	73.83	185.4		82.66	1076.95	232.56	584.01		260.38
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.7875	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	3455.64	1319.17	568.27	43.38	1524.82
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	7.875	320.54	151.23			169.31	2524.25	1190.94			1333.32
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.1575	1343.38	497.95		135.99	709.44	211.58	78.43		21.42	111.74
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):1000	10m3	0.1575	2387.62	467.02		666.11	1254.49	376.05	73.56		104.91	197.58
		16#								10692.61	2050.7	6205.72	68	
1	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢	10m2	4.5	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	4575.51	1035	2252.52	62.6	1225.4

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		板 820型】												
2	借A16-49	金属字 0.5m2以内 混凝土墙面	个	10	611.71	101.57	395.32	0.54	114.28	6117.1	1015.7	3953.2	5.4	1142.8
		广告位改造								30979.3	8161.85	12545.08	536.48	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	0.8253	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	10552.11	2325.28	4898.15	338.26	2990.43
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	14.25	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	14489.12	3277.5	7132.98	198.22	3880.42
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	1.425	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	5938.07	2559.07	513.95		2865.05
		透水混凝土（不停车）								208425.04	30697.42	112667.39	14745.79	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	656	15		15			9840		9840		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色)厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	6.56	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	56237.44	13087.33	20608.17	3886.6	18655.33
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	6.56	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	136025.8	15352.04	80925.28	10741.28	29007.2
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	6.56	449.27	197.8		14.79	236.68	2947.21	1297.57		97.02	1552.62
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.09333	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	895.86	330.81	149.84	20.89	394.32
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.09333	2267.14	575.92	1046.44		644.78	2478.73	629.67	1144.1		704.96
		路缘石B								15653.16	2085.22	11109.26	58.73	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	1.93	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	12035.25	1549.21	8627.47	58.73	1799.84
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	6.755	535.59	79.35	367.4		88.84	3617.91	536.01	2481.79		600.11
		树围石								6427.62	928.19	3394.57	517.04	

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 18 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.9	1076.16	22.66		499.33	554.17	968.54	20.39		449.4	498.75
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.018	1943.67	293.25		641.46	1008.96	34.99	5.28		11.55	18.16
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.018	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	116.62		0.07	56.09	60.47
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.9	4022.62	725.08	2485.77		811.77	3620.36	652.57	2237.19		730.59
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	3.15	535.59	79.35	367.4		88.84	1687.11	249.95	1157.31		279.85
		18# 广告位改造								15717.24	4139.99	6365.95	272.49	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	0.4198	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	5367.47	1182.79	2491.51	172.06	1521.12
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	7.22	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	7341.15	1660.6	3614.04	100.43	1966.08
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	0.722	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	3008.62	1296.6	260.4		1451.62
		台阶修缮								113821.3	21936.34	65668.51	799.92	
1	借A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	16.54	827.4	165.26	477.12		185.02	13685.2	2733.4	7891.56		3060.23
2	借A19-48	现浇混凝土模板 台阶 木模板木支撑	100m2水平投影面积	1.654	8316.7	2967	1918.13	52.25	3379.32	13755.82	4907.42	3172.59	86.42	5589.4
3	借A11-177	石材 楼梯 水泥砂浆	100m2	1.654	52225.08	8643	33013.52	431.38	10137.18	86380.28	14295.52	54604.36	713.5	16766.9
		树围石								9640.26	1461.68	5393.57	557.24	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.97	1076.16	22.66		499.33	554.17	1043.88	21.98		484.35	537.54
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0194	1943.67	293.25		641.46	1008.96	37.71	5.69		12.44	19.57
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.0194	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	125.69		0.08	60.45	65.17
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	1.43	4022.62	725.08	2485.77		811.77	5752.35	1036.86	3554.65		1160.83

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 19 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	5.005	535.59	79.35	367.4		88.84	2680.63	397.15	1838.84		444.64
		透水混凝土（不停车）								500728.5	73748.69	270676.56	35425.89	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	1576	15		15			23640		23640		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	15.76	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	135107.01	31441.52	49509.88	9337.33	44818.29
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	15.76	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	326793.69	36882.34	194418.04	25805.27	69688.04
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	15.76	449.27	197.8		14.79	236.68	7080.5	3117.33		233.09	3730.08
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	2.62667	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	2152.27	794.75	359.99	50.2	947.33
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	2.62667	2267.14	575.92	1046.44		644.78	5955.03	1512.75	2748.65		1693.62
		路缘石B								34874.91	4645.83	24751.19	130.85	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	4.3	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	26814.28	3451.61	19221.82	130.85	4010.01
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	15.05	535.59	79.35	367.4		88.84	8060.63	1194.22	5529.37		1337.04
		拆除花池								665.05	17.88	0.15	303.64	
1	借D10-33	拆除地下构筑物 砖砌体机械拆除	10m3	0.381	903.28	17.6		421.22	464.46	344.15	6.71		160.48	176.96
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0381	1943.67	293.25		641.46	1008.96	74.05	11.17		24.44	38.44
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.0381	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	246.85		0.15	118.72	127.99
										8400		8400		

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 20 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	XSXMB_001	手绘	m2	56	150		150			8400		8400		
		广告位改造								3699.12	652.75	2291.95	11.46	
1	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	0.63	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	640.57	144.9	315.35	8.76	171.56
2	借A16-49	金属字 0.5m2以内 混凝土墙面	个	5	611.71	101.57	395.32	0.54	114.28	3058.55	507.85	1976.6	2.7	571.4
		20#								24212.14	2144.77	19533.74	62.73	
1	XSXMB_001	宣传栏	m2	29.7	550		550			16335		16335		
2	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.47	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	5433.65	1322.85	2567.4	29.46	1513.93
3	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.47	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	1302.89	390.02	459.41	7.95	445.51
4	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.47	341.89	73.83	185.4		82.66	160.69	34.7	87.14		38.85
5	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.1175	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	515.6	196.83	84.79	6.47	227.51
6	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	1.175	320.54	151.23			169.31	376.63	177.7			198.94
7	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.0235	1343.38	497.95		135.99	709.44	31.57	11.7		3.2	16.67
8	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0235	2387.62	467.02		666.11	1254.49	56.11	10.97		15.65	29.48
		21#								506765.18	74637.79	273939.78	35852.97	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	1595	15		15			23925		23925		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	15.95	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	136735.84	31820.57	50106.77	9449.9	45358.61
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路	100m2	15.95	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	330733.46	37326.99	196761.91	26116.37	70528.19

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 21 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】												
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	15.95	449.27	197.8		14.79	236.68	7165.86	3154.91		235.9	3775.05
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	2.65833	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	2178.21	804.33	364.32	50.8	958.75
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	2.65833	2267.14	575.92	1046.44		644.78	6026.81	1530.99	2781.78		1714.04
		路缘石B								18167.4	2420.15	12893.65	68.16	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石 缘石	100m	2.24	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	13968.37	1798.05	10013.23	68.16	2088.93
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	7.84	535.59	79.35	367.4		88.84	4199.03	622.1	2880.42		696.51
		树围石								9336.2	1402.65	5167.26	580.22	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	1.01	1076.16	22.66		499.33	554.17	1086.92	22.89		504.32	559.71
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0202	1943.67	293.25		641.46	1008.96	39.26	5.92		12.96	20.38
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km): 10	100m3	0.0202	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	130.88		0.08	62.94	67.86
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	1.37	4022.62	725.08	2485.77		811.77	5510.99	993.36	3405.5		1112.12
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	4.795	535.59	79.35	367.4		88.84	2568.15	380.48	1761.68		425.99
		广告位改造								41291.67	10879.38	16720.24	714.85	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	1.0993	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	14055.42	3097.28	6524.33	450.56	3983.25
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	19	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	19318.82	4370	9510.64	264.29	5173.89
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	1.9	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	7917.43	3412.1	685.27		3820.06

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 22 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		广告位改造								30552.66	5807.1	17866.32	183.12	
1	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 8 20型】	10m2	12	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	12201.36	2760	6006.72	166.92	3267.72
2	借A16-49	金属字 0.5m2以内 混凝土墙面	个	30	611.71	101.57	395.32	0.54	114.28	18351.3	3047.1	11859.6	16.2	3428.4
		台阶修缮								176856.56	34084.88	102036.32	1242.93	
1	借A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	25.7	827.4	165.26	477.12		185.02	21264.18	4247.18	12261.98		4755.01
2	借A19-48	现浇混凝土模板 台阶 木模板木支撑	100m2水平投影 面积	2.57	8316.7	2967	1918.13	52.25	3379.32	21373.92	7625.19	4929.59	134.28	8684.85
3	借A11-177	石材 楼梯 水泥砂浆	100m2	2.57	52225.08	8643	33013.52	431.38	10137.18	134218.46	22212.51	84844.75	1108.65	26052.55
		树围石								3892.14	661.85	2489.3		
1	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.66	4022.62	725.08	2485.77		811.77	2654.93	478.55	1640.61		535.77
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工 铺装 混凝土垫层 换 为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	2.31	535.59	79.35	367.4		88.84	1237.21	183.3	848.69		205.22
										18938.66	5156.58	7690.58	150.83	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	1.13	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	13063.87	3180.46	6172.69	70.84	3639.88
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10 mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	1.13	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	3132.48	937.72	1104.54	19.11	1071.12
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	1.13	341.89	73.83	185.4		82.66	386.34	83.43	209.5		93.41
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预 拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.2825	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	1239.64	473.23	203.85	15.56	547
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	2.825	320.54	151.23			169.31	905.53	427.22			478.3
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	0.0565	1343.38	497.95		135.99	709.44	75.9	28.13		7.68	40.08

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 23 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0565	2387.62	467.02		666.11	1254.49	134.9	26.39		37.64	70.88
		檐口瓦修补								645.38	121.51	378.37	4.5	
1	借A8-2	彩色水泥瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m2	0.06	6315.9	855.6	4359.47	67.62	1033.21	378.95	51.34	261.57	4.06	61.99
2	借A5-125 换	现浇混凝土构件 屋面钢丝混凝土 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	10m3	0.018	14801.74	3898.5	6488.7	24.59	4389.95	266.43	70.17	116.8	0.44	79.02
		墙面翻新 22#栋								1940841.02	604891.6	613845.2	21305.66	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	83.55	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	965917.37	235157.32	456396.89	5237.75	269125.41
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	83.55	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	231609.79	69333.13	81667.62	1412.83	79196.21
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	83.55	341.89	73.83	185.4		82.66	28564.91	6168.5	15490.17		6906.24
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	83.55	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	366627.43	139957.95	60290.52	4602.77	161776.19
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	626.625	480.93	226.9			254.03	301362.76	142181.21			159181.55
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	12.5325	1343.38	497.95		135.99	709.44	16835.91	6240.56		1704.29	8891.06
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	12.5325	2387.62	467.02		666.11	1254.49	29922.85	5852.93		8348.02	15721.9
		墙面翻新 26#栋								9217.93	2509.83	3743.21	73.41	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.55	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	6358.52	1548.01	3004.41	34.48	1771.62
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.55	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	1524.66	456.41	537.61	9.3	521.34

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 24 页 共 24 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	0.55	341.89	73.83	185.4		82.66	188.04	40.61	101.97		45.46
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预 拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.1375	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	603.37	230.33	99.22	7.57	266.24
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	1.375	320.54	151.23			169.31	440.74	207.94			232.8
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	0.0275	1343.38	497.95		135.99	709.44	36.94	13.69		3.74	19.51
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建 筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	0.0275	2387.62	467.02		666.11	1254.49	65.66	12.84		18.32	34.5
		小计								6956399.0 5				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	2010211.295	1	2010211.3	0.92	1849394.39	-160816.9	人工系数:0.92；
2	RGFTZ@1	人工费调整	元	0.005	1	0.01	1	0.01		
3	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	5.94	4.66	27.68	3.71	22.04	-5.64	
4	01210500001@3	镀锌等边角钢 30×3	kg	3794.57	4.94	18745.18	4.69	17796.53	-948.64	
5	01210500005	镀锌角钢 综合	kg	1452.108	5.13	7449.31	4.69	6810.39	-638.93	
6	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	20.8	191.54	3984.03	191.54	3984.03		
7	02070100012	氯丁橡胶	kg	679.857	17.97	12217.03	17.97	12217.03		
8	02090300001	单层养护膜	m2	284.472	1.1	312.92	1.1	312.92		
9	03010500110@1	化学螺栓带帽带垫 Φ14	套	328	1.54	505.12	1.54	505.12		
10	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	536.234	0.39	209.13	0.39	209.13		
11	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	4.072	26.55	108.11	26.55	108.11		
12	03130100006@1	低合金钢焊条 E43 系列	kg	135.252	26.55	3590.94	26.55	3590.94		
13	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	64.879	6.02	390.57	6.02	390.57		
14	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	5.157	230.09	1186.57	230.09	1186.57		
15	03130700007	石料切割锯片	片	6.04	35.4	213.82	35.4	213.82		
16	03210100033	铁钉	kg	6.247	6.5	40.61	6.5	40.61		
17	03210500002	安全网	m2	5248.864	8.41	44142.95	5.27	27661.51	-16481.43	
18	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1505.44	5.35	8054.1	4.99	7512.15	-541.96	
		本页小计：				2111389.38		1931955.87	-179433.5	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03210900009@1	加工铁件	kg	1080.192	10.51	11352.82	7.63	8241.86	-3110.95	
20	03210900014@1	其他铁件 综合	kg	114.25	5.75	656.94	5.85	668.36	11.43	
21	03210900015	铁件 综合	kg	27.75	7.05	195.64	7.63	211.73	16.1	
22	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	888981.701	0.51	453380.67	0.43	382262.13	-71118.54	
23	04010400001	白水泥	kg	9166.736	0.71	6508.38	0.67	6141.71	-366.67	
24	04030400001	粗净砂	m3	85.17	270.03	22998.46	173.57	14782.96	-8215.5	
25	04050100004@1	碎石 5mm~20mm	m3	2071.394	190.82	395263.4	142.08	294303.66	-100959.74	
26	04050400002	级配碎石	m3	0.967			132.11	127.75	127.75	
27	04090100003	石灰膏	m3	1.976	359.59	710.55	344.38	680.49	-30.05	
28	04170400001@1	琉璃瓦350*200	块	64.08	5.52	353.72	2.8	179.42	-174.3	
29	04230100001	增强剂 SR	kg	27493.052	9.74	267782.33	9.74	267782.33		
30	05030100002	杉木锯材	m3	0.373	1830	682.59	1282.79	478.48	-204.11	
31	05030100002@1	杉木锯材	m3	2.112	1830	3864.96	1282.79	2709.25	-1155.71	
32	08010000002	大理石板 δ 20mm 楼梯	m2	611.213	212.39	129815.53	212.39	129815.53		
33	08030000010@2	600X300X30拉线芝麻灰花岗岩	m2	5.1	101.59	518.11	83.48	425.75	-92.36	
34	09050100001@1	铝塑板	m2	119.616			105.12	12574.03	12574.03	
35	09050200019@1	单层彩钢板 δ 1mm	m2	898.768	21	18874.13	44	39545.79	20671.66	
36	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	20244.72	1.5	30367.08	1.5	30367.08		
37	09270200001@2	耐碱玻纤网格布	m2	57.12	1.5	85.68	1.5	85.68		
		本页小计：				1343410.99		1191383.99	-152026.96	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	12390100002	金属字 600×800	个	75.75	84	6363	384	29088	22725	
39	13010100002@1	防水腻子(成品)	kg	101.864	4.81	489.97	1.98	201.69	-288.28	
40	13010300001@1	清油	kg	6.757	30.87	208.59	30.87	208.59		
41	13010900002	透明底漆	kg	5923.82	27.5	162905.05	27.5	162905.05		
42	13010900005	封闭乳胶底涂料	kg	51.6	15.34	791.54	27.09	1397.84	606.3	
43	13011300004	调和漆	kg	85.236	13.64	1162.62	10.16	866	-296.62	
44	13011300005@1	无光调和漆	kg	90.767	15.93	1445.92	12.19	1106.45	-339.47	
45	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	8857.067	11.5	101856.27	11.5	101856.27		
46	13030500008	丙烯酸无光外墙乳胶漆	kg	147.06	16.5	2426.49	27.09	3983.86	1557.37	
47	13030700004	H型真石涂料	kg	84626	7.15	605075.9	7.15	605075.9		
48	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	6770.08	18.31	123960.16	18.31	123960.16		
49	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	16.686	12.43	207.41	11.18	186.55	-20.86	
50	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	502.848	12.43	6250.4	11.18	5621.84	-628.56	
51	13351300001@1	界面剂	kg	2162.648	1.75	3784.63	1.36	2941.2	-843.43	
52	13371100001	土工布	m2	53.222	6.86	365.1	2.23	118.69	-246.42	
53	14010100001	熟桐油	kg	6.835	30.87	211	30.87	211		
54	14050100005	油漆溶剂油	kg	2.576	8.2	21.12	8.2	21.12		
55	14050100006@1	油漆溶剂油 200#	kg	43.157	6.45	278.36	6.45	278.36		
56	14310700001	草酸	kg	17.732	3.96	70.22	3.96	70.22		
		本页小计：				1017873.75		1040098.79	22225.03	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	14350600001	清洗剂	kg	8.866	9.6	85.11	9.6	85.11		
58	14353500012	隔离剂	kg	21.12	4.51	95.25	4.51	95.25		
59	14353500012@1	隔离剂	kg	0.015	4.51	0.07	4.51	0.07		
60	14410000013	胶粘剂	kg	41786.57	3.98	166310.55	3.98	166310.55		
61	14410100004	硅酮胶 300mL	支	14.56	33.46	487.18	33.46	487.18		
62	14430100001	801胶	kg	206.4	1.42	293.09	1.42	293.09		
63	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	4385.952	4.43	19429.77	4.214	18482.4	-947.37	
64	33011300003	工形支撑	m	440.742	6.26	2759.04	6.26	2759.04		
65	34090100003	毛刷	把	8.866	2.66	23.58	2.66	23.58		
66	34110100002	水	t	1171.65	4.39	5143.54	3.2	3749.28	-1394.26	
67	34110100002@2	水	t	0.238	4.39	1.04	3.2	0.76	-0.28	
68	34110200001	电	kW·h	19.514	0.8	15.61	0.69	13.46	-2.15	
69	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	190.46	36.71	6991.79	26.09	4969.1	-2022.69	
70	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	386.448	30	11593.44	15.95	6163.85	-5429.59	
71	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	2410.256	5.75	13858.97	5.75	13858.97		
72	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	729.44	5.75	4194.28	5.75	4194.28		
73	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	121.056	5.75	696.07	5.75	696.07		
74	35031500009	脚手架底座	只	23.28	7.79	181.35	7.79	181.35		
75	36071700002@2	1200*150*250芝麻青花岗岩	m	1878.766	23.89	44883.72	42.58	79997.86	35114.14	
		本页小计：				277043.45		302361.25	25317.8	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	36071700004	麻石树池石 150×100	m	915.327	23.89	21867.16	23.89	21867.16		
77	88010500001	其他材料费	元	70352.827	1	70352.83	1	70352.83		
78	88010500001@1	其他材料费	元	3608.207	1	3608.21	1	3608.21		
79	BCCLF0@1	压顶材料费	m	86	200	17200	200	17200		
80	BCCLF0@2	手绘材料费	m2	314	150	47100	150	47100		
81	BCCLF0@3	宣传栏材料费	m2	29.7	550	16335	550	16335		
82	BCCLF3@1	罩面颜色增加	m2	7033	15	105495	15	105495		
83	CLFTZ@1	材料费调整	元	-0.705	1	-0.71	1	-0.71		
84	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	98.275	525.72	51665.13	351.67	34560.37	-17104.76	
85	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	52.208	533.07	27830.52	360.83	18838.21	-8992.31	
86	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	11.995	589.52	7071.29	447.476	5367.47	-1703.82	
87	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	0.505	587.72	296.8	434.9	219.62	-77.17	
88	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	336.151	398.28	133882.22	448.804	150865.91	16983.69	
89	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	-87.209	605.31	-52788.48	471.363	-41107.1	11681.38	
90	J0001H	折旧费	元	20254.546	1	20254.55	1	20254.55		
91	J0001H@1	折旧费	元	360.794	1	360.79	1	360.79		
92	J0002H	检修费	元	5073.733	1	5073.73	1	5073.73		
93	J0002H@1	检修费	元	80.975	1	80.98	1	80.98		
94	J0003H	维护费	元	19233.222	1	19233.22	1	19233.22		
95	J0003H@1	维护费	元	450.647	1	450.65	1	450.65		
		本页小计：				495368.89		496155.89	787.01	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.1

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
96	J0004H	安拆费及场外运费	元	7297.425	1	7297.43	1	7297.43		
97	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	47.191	1	47.19	1	47.19		
98	J0006H	燃料动力费	元	5267.444	1	5267.44	1	5267.44		
99	J0008H	其他费用	元	320.384	1	320.38	1	320.38		
100	J0008H@1	其他费用	元	32.568	1	32.57	1	32.57		
101	J0010H	机械使用费	元	14828.4	1	14828.4	1	14828.4		
102	J0011	柴油	kg	105.076	7.16	752.34	6.61	694.55	-57.79	
103	J0011@1	柴油	kg	3440.163	7.16	24631.57	6.61	22739.48	-1892.09	
104	J0011@2	柴油	kg	723.081	7.16	5177.26	6.61	4779.57	-397.69	
105	J0011@3	柴油	kg	309.531	7.16	2216.24	6.61	2046	-170.24	
106	J0013	汽油	kg	901.86	8.72	7864.22	7.81	7043.53	-820.69	
107	J0013@1	汽油	kg	2.382	8.72	20.77	7.81	18.6	-2.17	
108	J0015	电	kW·h	6.72	0.8	5.38	0.69	4.64	-0.74	
109	J0015@1	电	kW·h	29039.628	0.8	23231.7	0.69	20037.34	-3194.36	
110	J0015@2	电	kW·h	116.566	0.8	93.25	0.69	80.43	-12.82	
111	J1-13@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5	台班	14.347	719.04	10316.07	719.04	10316.07		
112	J1-31@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12	台班	0.772	1344.46	1037.92	1344.46	1037.92		
113	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	29.749	230.62	6860.71	230.62	6860.71		
114	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	361.003	26.22	9465.5	26.22	9465.5		
115	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5	台班	21.31	34.05	725.61	34.05	725.61		
		本页小计：				120191.95		113643.36	-6548.59	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.1

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
116	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500	台班	43.182	331.15	14299.72	331.15	14299.72		
117	JX001	其他机械费	元	138.203	1	138.2	1	138.2		
118	JXFTZ	机械费调整	元	1.85	1	1.85	1	1.85		
119	JXRGF	人工费	元	70269.28	1	70269.28	0.92	64647.74	-5621.54	人工系数:0.92；
		本页小计：				84709.05		79087.51	-5621.54	
		合计：				5449987.46		5154686.66	-295300.75	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	4346125. 58
1. 1	基期人工费			942232. 05
1. 2	基期材料费			2050895. 83
1. 3	基期机械费			188416. 92
1. 4	基期建安工程税费			1164580. 78
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-292248. 38
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-75378. 56
2. 2	材料费价差			-209543. 27
2. 3	机械费价差			-7326. 55
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-26302. 35
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	120827. 25
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	4148402. 1

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 1 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		墙面翻新 04#栋								464583.86	126496.02	188657.68	3700	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	27.72	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	320469.53	78019.88	151422.16	1737.77	89289.72
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	27.72	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	76842.89	23003.16	27095.47	468.75	26275.51
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	27.72	341.89	73.83	185.4		82.66	9477.19	2046.57	5139.29		2291.34
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	6.93	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	30409.67	11608.72	5000.76	381.77	13418.42
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	69.3	320.54	151.23			169.31	22213.42	10480.24			11733.18
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.386	1343.38	497.95		135.99	709.44	1861.92	690.16		188.48	983.28
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.386	2387.62	467.02		666.11	1254.49	3309.24	647.29		923.23	1738.72
										7561.78	2164.25	2897.71	36.32	
1	借N1-152	墙面清凿 石材面	10m2	0.47	485.32	228.97			256.35	228.1	107.62			120.48
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0047	2387.6	467.02		666.1	1254.48	11.22	2.19		3.13	5.9
3	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0】	100m2	0.047	5397.21	2284.55	480.77	35.25	2596.64	253.67	107.37	22.6	1.66	122.04
4	借A12-22	墙面界面剂	100m2	0.47	361.25	159.12	14.7	4.41	183.02	169.79	74.79	6.91	2.07	86.02
5	借A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	0.47	2775.88	1095.17	454.6		1226.11	1304.66	514.73	213.66		576.27
6	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.47	341.89	73.83	185.4		82.66	160.69	34.7	87.14		38.85
7	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分	100m2	0.47	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	5433.65	1322.85	2567.4	29.46	1513.93

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 2 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		格												
		广告位改造								14479.51	3813.82	5864.82	251.07	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	0.3869	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	4946.82	1090.09	2296.25	158.57	1401.91
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	6.65	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	6761.59	1529.5	3328.72	92.5	1810.86
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	0.665	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	2771.1	1194.23	239.85		1337.02
		台阶修缮								54364.46	10477.45	31365.25	382.07	
1	借A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	7.9	827.4	165.26	477.12		185.02	6536.46	1305.55	3769.25		1461.66
2	借A19-48	现浇混凝土模板 台阶木模板木支撑	100m2水平投影面积	0.79	8316.7	2967	1918.13	52.25	3379.32	6570.19	2343.93	1515.32	41.28	2669.66
3	借A11-177	石材 楼梯 水泥砂浆	100m2	0.79	52225.08	8643	33013.52	431.38	10137.18	41257.81	6827.97	26080.68	340.79	8008.37
		墙面翻新 06#栋								22997.4	7167.47	7273.57	252.45	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.99	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	11445.34	2786.42	5407.93	62.06	3188.92
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.99	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	2744.39	821.54	967.7	16.74	938.41
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.99	341.89	73.83	185.4		82.66	338.47	73.09	183.55		81.83
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.99	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	4344.24	1658.39	714.39	54.54	1916.92
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	7.425	480.93	226.9			254.03	3570.91	1684.73			1886.17
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.1485	1343.38	497.95		135.99	709.44	199.49	73.95		20.19	105.35
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.1485	2387.62	467.02		666.11	1254.49	354.56	69.35		98.92	186.29

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 3 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		广告位								52424.34	7695.7	36090.66	10.8	
1	借A16-19 换	灯箱面层 铝塑板 换为【氟碳喷涂铝单板 平板 2.0mm】	100m2	2.52	15948.47	2247.74	11184.23		2516.5	40190.14	5664.3	28184.26		6341.58
2	借A16-49	金属字 0.5m2以内 混凝土墙面	个	20	611.71	101.57	395.32	0.54	114.28	12234.2	2031.4	7906.4	10.8	2285.6
		墙面翻新 W7#栋								26192.67	7410.5	10094.83	185.06	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	1.374	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	15884.75	3867.22	7505.56	86.14	4425.83
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	1.374	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	3808.88	1140.2	1343.04	23.23	1302.4
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	1.374	341.89	73.83	185.4		82.66	469.76	101.44	254.74		113.57
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	1.374	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	6029.28	2301.64	991.49	75.69	2660.45
		檐口瓦修补								26675.92	5022.37	15639.08	185.99	
1	借A8-2	彩色水泥瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m2	2.48	6315.9	855.6	4359.47	67.62	1033.21	15663.43	2121.89	10811.49	167.7	2562.36
2	借A5-125 换	现浇混凝土构件 屋面钢丝混凝土 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	10m3	0.744	14801.74	3898.5	6488.7	24.59	4389.95	11012.49	2900.48	4827.59	18.29	3266.12
		墙面翻新 09#栋								366889.8	114346.59	116039.15	4027.55	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	15.794	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	182593.64	44453.32	86275.67	990.13	50874.53
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	15.794	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	43782.71	13106.49	15438.16	267.08	14970.97
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	15.794	341.89	73.83	185.4		82.66	5399.81	1166.07	2928.21		1305.53
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度	100m2	15.794	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	69305.97	26457.16	11397.11	870.09	30581.61

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 4 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		(mm):15												
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	118.455	480.93	226.9			254.03	56968.56	26877.44			30091.12
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	2.3691	1343.38	497.95		135.99	709.44	3182.6	1179.69		322.17	1680.73
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	2.3691	2387.62	467.02		666.11	1254.49	5656.51	1106.42		1578.08	2972.01
		挡土墙								342326.02	58996.29	207125.69	4921	
1	借D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	1000m3	0.4725	12767.88	2030.9		4107.4	6629.58	6032.82	959.6		1940.75	3132.48
2	借D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方	100m3	2.626	2123.21	197.8	5.06	824.78	1095.57	5575.55	519.42	13.29	2165.87	2876.97
3	借D2-209 换	挡土墙 毛石混凝土 基础 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	6.05696	4674.88	520.26	3572.15		582.47	28315.56	3151.19	21636.37		3528
4	借D2-210 换	挡土墙 毛石混凝土 墙身 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	49	5268.65	800.4	3572.15		896.1	258163.85	39219.6	175035.35		43908.9
5	借D11-12	挡土墙混凝土模板 现浇混凝土挡墙 墙身	10m2	41.65	832.82	293.94	169.84	19.21	349.83	34686.95	12242.6	7073.84	800.1	14570.42
6	借D2-182	护岸泄水孔	100m	0.81256	2926.37	542.8	1739.58	17.57	626.42	2377.85	441.06	1413.51	14.28	509
7	借D2-180	碎石滤层	10m3	1.26	2996.87	727.95	1453.93		814.99	3776.06	917.22	1831.95		1026.89
8	借D3-323	安装伸缩缝 沥青麻丝	10m	7	485.34	220.8	17.34		247.2	3397.38	1545.6	121.38		1730.4
		围墙								98219.33	28390.83	36687.53	642.96	
1	借A4-10	混水砖墙 1砖	10m3	2.98704	8549.14	2301.34	3566.97	49.57	2631.26	25536.62	6874.19	10654.68	148.07	7859.68
2	借A4-47	方砖柱 周长在1.8m以内	10m3	0.60373	11675.3	3765.97	3591.99	48.03	4269.31	7048.73	2273.63	2168.59	29	2577.51
3	借A5-119 换	现浇混凝土构件 扶手、压顶 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	0.30791	7760.92	1750.76	4050.07		1960.09	2389.66	539.08	1247.06		603.53
4	借A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	100m2	0.16898	6672.96	2645	909.2	74.73	3044.03	1127.6	446.95	153.64	12.63	514.38
5	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直	t	0.0337	6625.35	1347.41	3644.67	59.28	1573.99	223.27	45.41	122.83	2	53.04

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 5 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		径(mm) 8												
6	借A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10	t	0.3083	6011.71	1098.65	3632.1	24.5	1256.46	1853.41	338.71	1119.78	7.55	387.37
7	借A12-16 换	独立柱面抹水泥砂浆 矩形 砖柱面 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	0.65268	6286.21	2537.73	782.13	59.49	2906.86	4102.88	1656.33	510.48	38.83	1897.25
8	借A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm	100m2	2.4892	7103.57	2773.25	1058.56	79.32	3192.44	17682.21	6903.17	2634.97	197.44	7946.62
9	借A15-72	外墙真石漆 胶条分格	100m2	3.30898	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	38254.95	9313.36	18075.5	207.44	10658.65
		拟木纹栏杆								20394.79	825.14	18626.22	9.45	
1	补子目2	仿木纹护栏（水泥砼）	m	50	283.75		283.75			14187.5		14187.5		
2	借A5-82	现浇混凝土构件 带形基础 混凝土	10m3	0.75	4888.23	395.05	4050.9		442.28	3666.17	296.29	3038.18		331.71
3	借A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)	10m3	0.75	297.33	140.28			157.05	223	105.21			117.79
4	借A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10	t	0.3856	6011.71	1098.65	3632.1	24.5	1256.46	2318.12	423.64	1400.54	9.45	484.49
		台阶修缮								6881.58	1326.26	3970.28	48.37	
1	借A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	1	827.4	165.26	477.12		185.02	827.4	165.26	477.12		185.02
2	借A19-48	现浇混凝土模板 台阶木模板木支撑	100m2水平投影面积	0.1	8316.7	2967	1918.13	52.25	3379.32	831.67	296.7	191.81	5.23	337.93
3	借A11-177	石材 楼梯 水泥砂浆	100m2	0.1	52225.08	8643	33013.52	431.38	10137.18	5222.51	864.3	3301.35	43.14	1013.72
										9828.42	462.09	25.51	4254.8	
1	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土	100m3	1.5945	978.34	138		332.93	507.41	1559.96	220.04		530.86	809.07
2	A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	1.5945	5185.61	151.8	16	2335.49	2682.32	8268.46	242.05	25.51	3723.94	4276.96
		拆除违建								2124.81	544.34	26.27	450.4	

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 6 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	4.7	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	371.25	90.8	26.27	73.41	180.76
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.47	1343.38	497.95		135.99	709.44	631.39	234.04		63.92	333.44
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.47	2387.6	467.02		666.1	1254.48	1122.17	219.5		313.07	589.61
		混凝土地面								51357.21	7382.55	31077.86	2236.57	
1	借D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):5 换为【商品混凝土(砾石) C25】	100m2	15.33	2329.27	178.76	1937.56	6.13	206.82	35707.71	2740.39	29702.79	93.97	3170.55
2	借D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	15.33	263.51	115	19.76		128.75	4039.61	1762.95	302.92		1973.74
3	借D2-6	车行道路床整形碾压	100m2	15.33	370.22	41.4		136.58	192.24	5675.47	634.66		2093.77	2947.04
4	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	2.555	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	2093.54	773.07	350.16	48.83	921.49
5	借D2-128	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm	100m	2.555	1503.28	575.92	282.58		644.78	3840.88	1471.48	721.99		1647.41
										16091.06	1534.69	5677.98	3465.03	
1	借D10-7	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内	100m2	2.8	1133.28	22.54		528.01	582.73	3173.18	63.11		1478.43	1631.64
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.42	1943.67	293.25		641.46	1008.96	816.34	123.17		269.41	423.76
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.42	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	2721.21		1.65	1308.69	1410.87
4	借D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):5 换为【商品混凝土(砾石) C25】	100m2	2.8	2329.27	178.76	1937.56	6.13	206.82	6521.96	500.53	5425.17	17.16	579.1
5	借D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	2.8	263.51	115	19.76		128.75	737.83	322	55.33		360.5
6	借D2-6	车行道路床整形碾压	100m2	2.8	370.22	41.4		136.58	192.24	1036.62	115.92		382.42	538.27
7	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	0.46667	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	382.38	141.2	63.96	8.92	168.31

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 7 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
8	借D2-128	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm	100m	0.46667	1503.28	575.92	282.58		644.78	701.54	268.76	131.87		300.9
		沥青								481392.78	39424.53	373068.32	11956.9	
1	借D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4	100m2	33.67	6408.28	470.35	5043.76	177.71	716.46	215766.79	15836.68	169823.4	5983.5	24123.21
2	借D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)	100m2	33.67	187.96	5.41	129.82	22.34	30.39	6328.61	182.15	4371.04	752.19	1023.23
3	借D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):15 换为【商品混凝土(砾石) C25】	100m2	33.67	7067.41	538.75	5886.8	18.49	623.37	237959.69	18139.71	198208.56	622.56	20988.87
4	借D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	33.67	263.51	115	19.76		128.75	8872.38	3872.05	665.32		4335.01
5	借D2-6	车行道路床整形碾压	100m2	33.67	370.22	41.4		136.58	192.24	12465.31	1393.94		4598.65	6472.72
										167435.37	40830.34	3099.77	37453.55	
1	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖)拆除	10m3	51.75	2337.37	759	57.96	321.8	1198.61	120958.9	39278.25	2999.43	16653.15	62028.07
2	借A1-78	挖掘机挖石碴 装车	100m3	5.175	2495.96	110.4		1098.03	1287.53	12916.59	571.32		5682.31	6662.97
3	借A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	5.175	6485	189.52	19.39	2921.37	3354.72	33559.88	980.77	100.34	15118.09	17360.68
		围墙								698516.22	201806.79	261121.64	4577.83	
1	借A4-10	混水砖墙 1砖	10m3	21.44256	8549.14	2301.34	3566.97	49.57	2631.26	183315.45	49346.62	76484.97	1062.91	56420.95
2	借A4-47	方砖柱 周长在1.8m以内	10m3	4.13575	11675.3	3765.97	3591.99	48.03	4269.31	48286.12	15575.11	14855.57	198.64	17656.8
3	借A5-119 换	现浇混凝土构件 扶手、压顶 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	2.19097	7760.92	1750.76	4050.07		1960.09	17003.94	3835.86	8873.58		4294.5
4	借A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	100m2	1.19842	6672.96	2645	909.2	74.73	3044.03	7997.01	3169.82	1089.6	89.56	3648.03
5	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	0.2375	6625.35	1347.41	3644.67	59.28	1573.99	1573.52	320.01	865.61	14.08	373.82
6	借A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直	t	2.1916	6011.71	1098.65	3632.1	24.5	1256.46	13175.26	2407.8	7960.11	53.69	2753.66

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 8 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		径(mm) 10												
7	借A12-16 换	独立柱面抹水泥砂浆 矩形 砖柱面 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】	100m2	4.47108	6286.21	2537.73	782.13	59.49	2906.86	28106.15	11346.39	3496.97	265.98	12996.8
8	借A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm	100m2	17.8688	7103.57	2773.25	1058.56	79.32	3192.44	126932.27	49554.65	18915.2	1417.35	57045.07
9	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	23.53842	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	272126.5	66250.53	128580.03	1475.62	75820.31
		透水砖								200141.69	43195.51	64693.51	21273.87	
1	借D10-24	拆除人行道 花岗岩面层 机械拆除 厚6cm以内	100m2	9.3	1591.38	31.51		741.59	818.28	14799.83	293.04		6896.79	7610
2	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	9.3	1432.59	28.52		667.43	736.64	13323.09	265.24		6207.1	6850.75
3	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	2.139	1943.67	293.25		641.46	1008.96	4157.51	627.26		1372.08	2158.17
4	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	2.139	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	13858.75		8.38	6665	7185.37
5	借D2-158	人行道板安砌 透水砖面层 厚6cm内	100m2	9.3	11858.93	3559.25	4314.87		3984.81	110288.05	33101.03	40128.29		37058.73
6	借D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):15 换为【级配碎石】	100m2	9.3	4251.71	760.15	2640.52		851.04	39540.9	7069.4	24556.84		7914.67
7	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	9.3	448.77	197.8		14.29	236.68	4173.56	1839.54		132.9	2201.12
		透水混凝土（不停车）								217879.98	29607.79	106490.02	23432.7	
1	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	6.2	1432.59	28.52		667.43	736.64	8882.06	176.82		4138.07	4567.17
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	1.426	1943.67	293.25		641.46	1008.96	2771.67	418.17		914.72	1438.78
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	1.426	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	9239.17		5.59	4443.33	4790.25

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 9 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
4	补子目1	罩面颜色增加	m2	620	15		15			9300		9300		
5	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色)厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	6.2	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	53151.24	12369.12	19477.24	3673.31	17631.56
6	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	6.2	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	128560.97	14509.55	76484.25	10151.82	27415.35
7	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	6.2	449.27	197.8		14.79	236.68	2785.47	1226.36		91.7	1467.42
8	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.03333	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	846.7	312.65	141.62	19.75	372.68
9	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.03333	2267.14	575.92	1046.44		644.78	2342.7	595.12	1081.32		666.27
		拉线芝麻灰花岗岩								73851.35	13373.11	32564.35	6265.44	
1	借D10-24	拆除人行道 花岗岩面层 机械拆除 厚6cm以内	100m2	2.7	1591.38	31.51		741.59	818.28	4296.73	85.08		2002.29	2209.36
2	借D10-21 换	拆除人行道 现浇混凝土面(垫)层 机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):18	100m2	2.7	1355.74	26.8		631.83	697.11	3660.5	72.36		1705.94	1882.2
3	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.567	1943.67	293.25		641.46	1008.96	1102.06	166.27		363.71	572.08
4	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.567	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	3673.64		2.22	1766.74	1904.68
5	借D2-155	人行道板安砌 花岗岩板材 厚度30mm内	100m2	2.7	17935.97	3875.16	9419.53	143.77	4497.51	48427.12	10462.93	25432.73	388.18	12143.28
6	借D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):15 换为【级配碎石】	100m2	2.7	4251.71	760.15	2640.52		851.04	11479.62	2052.41	7129.4		2297.81
7	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	2.7	448.77	197.8		14.29	236.68	1211.68	534.06		38.58	639.04
		透水混凝土（不停车）								281135.47	38203.62	137406.47	30235.74	
1	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机	100m2	8	1432.59	28.52		667.43	736.64	11460.72	228.16		5339.44	5893.12

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 10 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):18												
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	1.84	1943.67	293.25		641.46	1008.96	3576.35	539.58		1180.29	1856.49
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	1.84	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	11921.51		7.21	5733.33	6180.96
4	补子目1	罩面颜色增加	m2	800	15		15			12000		12000		
5	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	8	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	68582.24	15960.16	25131.92	4739.76	22750.4
6	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	8	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	165885.12	18722	98689.36	13099.12	35374.64
7	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	8	449.27	197.8		14.79	236.68	3594.16	1582.4		118.32	1893.44
8	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.33333	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	1092.52	403.43	182.73	25.48	480.88
9	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.33333	2267.14	575.92	1046.44		644.78	3022.85	767.89	1395.25		859.7
		路缘石B								66911.17	8913.51	47487.75	251.05	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	8.25	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	51446.01	6622.28	36879.07	251.05	7693.62
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C15】	m3	28.875	535.59	79.35	367.4		88.84	15465.16	2291.23	10608.68		2565.26
		树围石								6856.13	990.08	3620.88	551.51	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.96	1076.16	22.66		499.33	554.17	1033.11	21.75		479.36	532
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.0192	1943.67	293.25		641.46	1008.96	37.32	5.63		12.32	19.37
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距	100m3	0.0192	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	124.4		0.08	59.83	64.5

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 11 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		(km):10												
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.96	4022.62	725.08	2485.77		811.77	3861.72	696.08	2386.34		779.3
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	3.36	535.59	79.35	367.4		88.84	1799.58	266.62	1234.46		298.5
										3795.11	600.13	1823.04	331.58	
1	借D2-259	普通标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.6912	5490.61	868.25	2637.5	479.71	1505.15	3795.11	600.13	1823.04	331.58	1040.36
										46000.97	4258.21	36758.77	102.76	
1	借A4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.612	8549.14	2301.34	3566.97	49.57	2631.26	5232.07	1408.42	2182.99	30.34	1610.33
2	借A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm	100m2	0.51	7103.57	2773.25	1058.56	79.32	3192.44	3622.82	1414.36	539.87	40.45	1628.14
3	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.51	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	5896.08	1435.43	2785.91	31.97	1642.78
4	XSXMB_001	手绘	m2	66	150		150			9900		9900		
5	XSXMB_001	道闸	m2	1	20000		20000			20000		20000		
6	XSXMB_001	人工草皮	m2	270	5		5			1350		1350		
										26921.29	805.65	22148.13	1483.28	
1	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.0033	7763.01	460		3294.05	4008.96	25.62	1.52		10.87	13.23
2	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.0033	51605.66		39.19	24813.54	26752.93	170.3		0.13	81.88	88.28
3	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.98	1432.59	28.52		667.43	736.64	1403.94	27.95		654.08	721.91
4	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.196	1943.67	293.25		641.46	1008.96	380.96	57.48		125.73	197.76
5	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.196	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	1269.9		0.77	610.72	658.41
6	借F1-248	草皮铺种 满铺	100m2	1.2	3058.81	598.92	1789.36		670.53	3670.57	718.7	2147.23		804.64

单位工程造价表

工程项目名称： 配套改造项目4.2

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
7	XSXMFB_001	雕塑	个	1	20000		20000			20000		20000		
		小计								3854230.49				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.2

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	942231.973	1	942231.97	0.92	866853.42	-75378.56	人工系数:0.92；
2	01010300005@1	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	276.624	4.06	1123.09	3.41	943.29	-179.81	
3	01010300006	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	2549.898	4.08	10403.58	3.41	8695.15	-1708.43	
4	01010300006@1	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	393.312	4.08	1604.71	3.41	1341.19	-263.52	
5	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	245.52	4.66	1144.12	3.71	910.88	-233.24	
6	01150300001	六角空心钢	kg	104.535	8.19	856.14	8.19	856.14		
7	01210500001@3	镀锌等边角钢 30×3	kg	390.769	4.94	1930.4	4.69	1832.71	-97.69	
8	02070100012	氯丁橡胶	kg	137.266	17.97	2466.67	17.97	2466.67		
9	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	5698	0.06	341.88	0.06	341.88		
10	02090300001	单层养护膜	m2	481.941	1.1	530.14	1.1	530.14		
11	02290500005	油麻	kg	10.5	7.52	78.96	7.52	78.96		
12	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	101	0.39	39.39	0.39	39.39		
13	03130100006@1	低合金钢焊条 E43 系列	kg	13.928	26.55	369.79	26.55	369.79		
14	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	5.175	30.97	160.27	30.97	160.27		
15	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	1.042	230.09	239.75	230.09	239.75		
16	03130700006@1	锯缝机锯片 Φ500	片	1.329	230.09	305.79	230.09	305.79		
17	03130700007	石料切割锯片	片	1.273	35.4	45.06	35.4	45.06		
18	03210100033@1	铁钉	kg	12.37	6.5	80.41	6.5	80.41		
		本页小计：				963952.12		886090.89	-77861.25	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03210100038	圆钉	kg	10.36	6.5	67.34	6.5	67.34		
20	03210100040	圆钉 L50~75	kg	0.866	6.5	5.63	6.5	5.63		
21	03210500002	安全网	m2	1569.248	8.41	13197.38	5.27	8269.94	-4927.44	
22	03210700004@1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	16.27	5.35	87.04	4.99	81.19	-5.86	
23	03210700004@2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.175	5.35	11.64	4.99	10.85	-0.78	
24	03210700012@3	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	3.249	5.35	17.38	4.99	16.21	-1.17	
25	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	450.08	5.35	2407.93	4.99	2245.9	-162.03	
26	03210900009@1	加工铁件	kg	322.944	10.51	3394.14	7.63	2464.06	-930.08	
27	03210900015	铁件 综合	kg	7.4	7.05	52.17	7.63	56.46	4.29	
28	03210900016	套筒铁件	kg	190.08	7.43	1412.29	5.66	1075.85	-336.44	
29	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	189014.964	0.51	96397.63	0.43	81276.43	-15121.2	
30	04010400001	白水泥	kg	3697.73	0.71	2625.39	0.67	2477.48	-147.91	
31	04030200002@2	天然中粗砂	m3	29.388	267.88	7872.46	154.82	4549.85	-3322.61	
32	04030400001	粗净砂	m3	31.222	270.03	8430.88	173.57	5419.2	-3011.67	
33	04050100004@1	碎石 5mm~20mm	m3	418.226	190.82	79805.89	142.08	59421.55	-20384.34	
34	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m3	12.852	190.82	2452.42	139.68	1795.17	-657.25	
35	04050400002	级配碎石	m3	232.08			132.11	30660.09	30660.09	
36	04090100003	石灰膏	m3	0.881	359.59	316.8	344.38	303.4	-13.4	
37	04110200003	块石	m3	133.788	158.34	21183.99	120	16054.56	-5129.43	
		本页小计：				239738.4		216251.16	-23487.23	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 3 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	04130100006@1	标准砖 240×115×53	m3	236.075	395.54	93377.11	310	73183.25	-20193.86	
39	04170400001@1	琉璃瓦350*200	块	2648.64	5.52	14620.49	2.8	7416.19	-7204.3	
40	04230100001	增强剂 SR	kg	5550.993	9.74	54066.67	9.74	54066.67		
41	04230100002@1	脱模剂	kg	41.65	2.6	108.29	2.6	108.29		
42	05030100002	杉木锯材	m3	1.593	1830	2915.19	1282.79	2043.48	-871.71	
43	05030100002@1	杉木锯材	m3	0.445	1830	814.35	1282.79	570.84	-243.51	
44	05030400002	板方材	m3	0.336	1637.17	550.09	1282.79	431.02	-119.07	
45	08010000002	大理石板 δ 20mm 楼梯	m2	128.783	212.39	27352.22	212.39	27352.22		
46	08030000010@3	800X800X30拉线芝麻灰花岗岩	m2	275.4	101.59	27977.89	83.48	22990.39	-4987.49	
47	09050100001@1	铝塑板	m2	264.6			105.12	27814.75	27814.75	
48	09050200019@1	单层彩钢板 δ 1mm	m2	69.16	21	1452.36	44	3043.04	1590.68	
49	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	5505.36	1.5	8258.04	1.5	8258.04		
50	09270200001@2	耐碱玻纤网格布	m2	56.4	1.5	84.6	1.5	84.6		
51	12390100002	金属字 600×800	个	20.2	84	1696.8	384	7756.8	6060	
52	13010100002@1	防水腻子(成品)	kg	100.58	4.81	483.79	1.98	199.15	-284.64	
53	13010300001@1	清油	kg	0.585	30.87	18.06	30.87	18.06		
54	13010900001	底漆	kg	16.489	27.5	453.45	27.5	453.45		
55	13010900002	透明底漆	kg	2579.689	27.5	70941.45	27.5	70941.45		
56	13011300004	调和漆	kg	7.382	13.64	100.69	10.16	75	-25.69	
		本页小计：				305271.54		306806.69	1535.16000000001	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	13011300005@1	无光调和漆	kg	7.86	15.93	125.21	12.19	95.81	-29.4	
58	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	2408.595	11.5	27698.84	11.5	27698.84		
59	13030700004	H型真石涂料	kg	36852.7	7.15	263496.81	7.15	263496.81		
60	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	2948.216	18.31	53981.83	18.31	53981.83		
61	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	150.336	12.43	1868.68	11.18	1680.76	-187.92	
62	13110100002	热熔标线涂料	kg	311.04	4	1244.16	4	1244.16		
63	13310100003	石油沥青 30#	kg	11.2	3.76	42.11	3.626	40.61	-1.5	
64	13310100005@1	乳化沥青	kg	1734.005	2.85	4941.91	2.478	4296.86	-645.05	
65	13350500003@1	嵌缝膏	kg	20.825	2.75	57.27	2.75	57.27		
66	13350700001	塑料油膏	kg	175.257	4.8	841.23	4.8	841.23		
67	13351300001@1	界面剂	kg	436.65	1.75	764.14	1.36	593.84	-170.29	
68	13371100001	土工布	m2	11.214	6.86	76.93	2.23	25.01	-51.92	
69	14010100001	熟桐油	kg	0.592	30.87	18.28	30.87	18.28		
70	14030500001	柴油 0#	kg	3.976	7.16	28.47	6.61	26.28	-2.19	
71	14030500001@1	柴油 0#	kg	168.35	7.16	1205.39	6.61	1112.79	-92.59	
72	14050100006@1	油漆溶剂油 200#	kg	3.737	6.45	24.1	6.45	24.1		
73	14353500012	隔离剂	kg	4.45	4.51	20.07	4.51	20.07		
74	14353500012@1	隔离剂	kg	0.618	4.51	2.79	4.51	2.79		
75	14353500012@2	隔离剂	kg	4.513	4.51	20.35	4.51	20.35		
		本页小计：				356458.57		355277.69	-1180.86	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 5 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	14391900007	液化气	kg	4.873	9.04	44.05	9.04	44.05		
77	14410000011	建筑胶	kg	2.397	2.5	5.99	2.5	5.99		
78	14410000013	胶粘剂	kg	8436.93	3.98	33578.98	3.98	33578.98		
79	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	3.418	2.75	9.4	2.75	9.4		
80	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	1311.264	4.43	5808.9	4.214	5525.67	-283.23	
81	17250000037	硬塑料管 dn100	m	82.069	13.22	1084.95	17.14	1406.66	321.71	
82	17270300003	高压橡胶管 D25	m	15.525	11.06	171.71	11.06	171.71		
83	33011300003	工形支撑	m	33.915	6.26	212.31	6.26	212.31		
84	34110100002	水	t	1310.313	4.39	5752.27	3.2	4193	-1559.27	
85	34110100002@2	水	t	0.024	4.39	0.11	3.2	0.08	-0.03	
86	34110200001	电	kW·h	4.112	0.8	3.29	0.69	2.84	-0.45	
87	34110200001@1	电	kW·h	1.733	0.8	1.39	0.69	1.2	-0.19	
88	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	40.13	36.71	1473.17	26.09	1046.99	-426.18	
89	35010300002@1	木模板 2440×1220×15	m2	15.456	36.71	567.39	26.09	403.25	-164.14	
90	35010400002	组合钢模板	kg	505.756	6.91	3494.77	6.17	3120.51	-374.26	
91	35020100001	钢模板连接件	kg	99.127	6.08	602.69	6.08	602.69		
92	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	115.536	30	3466.08	15.95	1842.8	-1623.28	
93	35030700001@1	支撑钢管及扣件	kg	349.277	4.69	1638.11	5.147	1797.73	159.62	
94	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	720.592	5.75	4143.4	5.75	4143.4		
		本页小计：				62058.96		58109.26	-3949.7	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
95	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	218.08	5.75	1253.96	5.75	1253.96		
96	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	36.192	5.75	208.1	5.75	208.1		
97	35031500009	脚手架底座	只	6.96	7.79	54.22	7.79	54.22		
98	36052900001@1	100*200*50透水砖	m2	948.6	35	33201	36.82	34927.45	1726.45	
99	36071700002@2	1200*150*250芝麻青花岗岩	m	837.375	23.89	20004.89	42.58	35655.43	15650.54	
100	36071700004	麻石树池石 150×100	m	97.44	23.89	2327.84	23.89	2327.84		
101	36210900002	反光材料(玻璃珠)	kg	12.096	4.5	54.43	4.5	54.43		
102	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.053	1.06	0.06	1.06	0.06		
103	88010500001	其他材料费	元	47055.984	1	47055.98	1	47055.98		
104	88010500001@1	其他材料费	元	1077.009	1	1077.01	1	1077.01		
105	BCCLF0@2	手绘材料费	m2	66	150	9900	150	9900		
106	BCCLF0@4	人工草皮材料费	m2	270	5	1350	5	1350		
107	BCCLF0@5	道闸材料费	m2	1	20000	20000	20000	20000		
108	BCCLF0@6	雕塑材料费	个	1	20000	20000	20000	20000		
109	BCCLF18	仿木纹护栏（水泥砼）	m	50	283.75	14187.5	283.75	14187.5		
110	BCCLF3@1	罩面颜色增加	m2	1420	15	21300	15	21300		
111	CLFTZ@1	材料费调整	元	-0.479	1	-0.48	1	-0.48		
112	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	32.88	525.72	17285.67	351.67	11562.91	-5722.76	
113	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	11	533.07	5863.77	360.83	3969.13	-1894.64	
		本页小计：				215123.95		224883.54	9759.59	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.2

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
114	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	632.977	552.65	349814.74	370.3	234391.38	-115423.36	
115	80210400004@1	商品混凝土(砾石) C25	m3	475.031	552.65	262525.88	370.3	175903.98	-86621.9	
116	80210400005@2	商品混凝土(砾石) C30	m3	7.613	571.81	4353.19	380.05	2893.32	-1459.87	
117	80250900002@1	商品沥青混凝土 AC-10	m3	136.364	1020.17	139114.46	1221.78	166606.81	27492.35	
118	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	16.364	589.52	9646.91	447.476	7322.5	-2324.41	
119	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	0.05	587.72	29.39	434.9	21.75	-7.64	
120	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	61.744	398.28	24591.4	448.804	27710.95	3119.55	
121	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	31.276	605.31	18931.68	471.363	14742.35	-4189.33	
122	80010300002@1	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	66.676	590.38	39364.18	436.074	29075.67	-10288.51	
123	WJJ320701001	草皮	m2	129.6	16.42	2128.03	16.42	2128.03		
124	J0001H	折旧费	元	36322.752	1	36322.75	1	36322.75		
125	J0001H@1	折旧费	元	105.18	1	105.18	1	105.18		
126	J0002H	检修费	元	9335.826	1	9335.83	1	9335.83		
127	J0002H@1	检修费	元	23.338	1	23.34	1	23.34		
128	J0003H	维护费	元	24506.991	1	24506.99	1	24506.99		
129	J0003H@1	维护费	元	130.779	1	130.78	1	130.78		
130	J0004H	安拆费及场外运费	元	3872.697	1	3872.7	1	3872.7		
131	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	0.085	1	0.09	1	0.09		
132	J0006H	燃料动力费	元	4404.521	1	4404.52	1	4404.52		
133	J0008H	其他费用	元	62.3	1	62.3	1	62.3		
		本页小计：				929264.34		739561.22	-189703.12	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.2

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
134	J0008H01	其他费用	元	615.309	1	615.31	1	615.31		
135	J0010H	机械使用费	元	12399	1	12399	1	12399		
136	J0011	柴油	kg	15.47	7.16	110.77	6.61	102.26	-8.51	
137	J001101	柴油	kg	5784.331	7.16	41415.81	6.61	38234.43	-3181.38	
138	J001102	柴油	kg	145.992	7.16	1045.3	6.61	965.01	-80.3	
139	J001103	柴油	kg	92.54	7.16	662.59	6.61	611.69	-50.9	
140	J001105	柴油	kg	157	7.16	1124.12	6.61	1037.77	-86.35	
141	J001106	柴油	kg	3.56	7.16	25.49	6.61	23.53	-1.96	
142	J0013	汽油	kg	203.751	8.72	1776.71	7.81	1591.3	-185.41	
143	J001301	汽油	kg	15.921	8.72	138.83	7.81	124.34	-14.49	
144	J001303	汽油	kg	22.671	8.72	197.69	7.81	177.06	-20.63	
145	J0015	电	kW·h	1.792	0.8	1.43	0.69	1.24	-0.2	
146	J001501	电	kW·h	8265.059	0.8	6612.05	0.69	5702.89	-909.16	
147	J001502	电	kW·h	0.228	0.8	0.18	0.69	0.16	-0.03	
148	J1-1301	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5	台班	2.897	719.04	2083.06	719.04	2083.06		
149	J1-3102	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12	台班	0.156	1344.46	209.74	1344.46	209.74		
150	J4-3001	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	6.007	230.62	1385.33	230.62	1385.33		
151	J6-1801	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	72.889	26.22	1911.15	26.22	1911.15		
152	J6-1901	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5	台班	4.303	34.05	146.52	34.05	146.52		
153	J6-201	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500	台班	8.719	331.15	2887.3	331.15	2887.3		
		本页小计：				74748.38		70209.09	-4539.32	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.2

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
154	JX001	其他机械费	元	18.295	1	18.3	1	18.3		
155	JX001@1	其他机械费	元	34.799	1	34.8	1	34.8		
156	JXFTZ	机械费调整	元	0.29	1	0.29	1	0.29		
157	JXFTZ@1	机械费调整	元	-0.079	1	-0.08	1	-0.08		
158	JXRGF	人工费	元	34860	1	34860	0.92	32071.2	-2788.8	人工系数:0.92
		本页小计:				34913.31		32124.51	-2788.8	
		合计:				3181529.57		2889314.05	-292215.53	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	3590735. 88
1. 1	基期人工费			813049. 04
1. 2	基期材料费			1722431. 22
1. 3	基期机械费			107288. 79
1. 4	基期建安工程税费			947966. 83
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-255172. 75
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-65043. 92
2. 2	材料费价差			-185446. 06
2. 3	机械费价差			-4682. 77
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-22965. 55
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	99377. 93
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	3411975. 51

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 1 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		墙面翻新 S1#栋								149985.87	41537.05	59482.98	1166.59	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	8.74	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	101042.7	24599.34	47742.77	547.91	28152.68
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	8.74	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	24228.24	7252.8	8543.09	147.79	8284.56
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	8.74	341.89	73.83	185.4		82.66	2988.12	645.27	1620.4		722.45
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	2.185	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	9588.04	3660.18	1576.72	120.37	4230.77
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	21.85	480.93	226.9			254.03	10508.32	4957.77			5550.56
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.437	1343.38	497.95		135.99	709.44	587.06	217.6		59.43	310.03
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):1000	10m3	0.437	2387.62	467.02		666.11	1254.49	1043.39	204.09		291.09	548.21
										46818.66	13399.92	17941.13	224.9	
1	借N1-152	墙面清凿 石材面	10m2	2.91	485.32	228.97			256.35	1412.28	666.3			745.98
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):1000	10m3	0.0291	2387.6	467.02		666.1	1254.48	69.48	13.59		19.38	36.51
3	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0】	100m2	0.291	5397.21	2284.55	480.77	35.25	2596.64	1570.59	664.8	139.9	10.26	755.62
4	借A12-22	墙面界面剂	100m2	2.91	361.25	159.12	14.7	4.41	183.02	1051.24	463.04	42.78	12.83	532.59
5	借A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	2.91	2775.88	1095.17	454.6		1226.11	8077.81	3186.94	1322.89		3567.98
6	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	2.91	341.89	73.83	185.4		82.66	994.9	214.85	539.51		240.54
7	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分	100m2	2.91	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	33642.36	8190.4	15896.05	182.43	9373.49

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 2 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		格												
		栏杆								25046.21	2902.05	17148.94	826.06	
1	借A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	0.76	32955.54	3818.49	22564.4	1086.92	5485.73	25046.21	2902.05	17148.94	826.06	4169.15
										36948.74	12643.08	6113.41	1923	
1	借N1-107	其他构配件拆除 水落管拆除 铸铁水落管	m	220	14.88	7.02			7.86	3273.6	1544.4			1729.2
2	借N1-113	其他构配件拆除 雨水斗拆除	个	30	21.22	10.01			11.21	636.6	300.3			336.3
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.20897	2387.62	467.02		666.11	1254.49	498.94	97.59		139.2	262.15
4	借A8-62	屋面排水 PVC塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$	10m	22	1121.3	425.5	219.42		476.38	24668.6	9361	4827.24		10480.36
5	借A8-67	屋面排水 PVC排水部件 水斗(带罩)	10个	3	1257.67	398.02	414.04		445.61	3773.01	1194.06	1242.12		1336.83
6	借A18-39	吊篮	100m2	1.32	3104.54	110.4	33.37	1351.36	1609.41	4097.99	145.73	44.05	1783.8	2124.42
		雨棚								50940.68	11523	25078.06	696.89	
1	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	50.1	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	50940.68	11523	25078.06	696.89	13642.73
		檐口瓦修补								138004.9	25982.68	80907.01	962.21	
1	借A8-2	彩色水泥瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m2	12.83	6315.9	855.6	4359.47	67.62	1033.21	81033	10977.35	55932	867.56	13256.08
2	借A5-125 换	现浇混凝土构件 屋面钢丝混凝土 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	10m3	3.849	14801.74	3898.5	6488.7	24.59	4389.95	56971.9	15005.33	24975.01	94.65	16896.92
		广告位改造								127915.57	33706.54	51791.64	2213.19	
1	借A5-56 换	铁件 换为【镀锌等边角钢 40×4】	t	3.4009	12785.79	2817.5	5934.99	409.86	3623.44	43483.19	9582.04	20184.31	1393.89	12322.96
2	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】	10m2	58.9	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	59888.34	13547	29482.98	819.3	16039.06

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 3 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面	100m2	5.89	4167.07	1795.84	360.67		2010.56	24544.04	10577.5	2124.35		11842.2
		墙面翻新 06#栋								396298.6	123512.27	125340.5	4350.39	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	17.06	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	197229.81	48016.56	93191.27	1069.49	54952.48
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	17.06	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	47292.2	14157.07	16675.64	288.48	16171
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	17.06	341.89	73.83	185.4		82.66	5832.64	1259.54	3162.92		1410.18
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	17.06	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	74861.33	28577.89	12310.67	939.84	33032.94
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	127.95	480.93	226.9			254.03	61534.99	29031.86			32503.14
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	2.559	1343.38	497.95		135.99	709.44	3437.71	1274.25		348	1815.46
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	2.559	2387.62	467.02		666.11	1254.49	6109.92	1195.1		1704.58	3210.24
		墙面翻新 E1#栋								13728.68	3802.02	5444.67	106.78	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	0.8	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	9248.76	2251.66	4370.05	50.15	2576.9
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.8	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	2217.69	663.87	781.98	13.53	758.31
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	0.8	341.89	73.83	185.4		82.66	273.51	59.06	148.32		66.13
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.2	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	877.62	335.03	144.32	11.02	387.26
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	2	480.93	226.9			254.03	961.86	453.8			508.06
6	借N1-177	拆除材料场内外运输	10m3	0.04	1343.38	497.95		135.99	709.44	53.74	19.92		5.44	28.38

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 4 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		楼面运出垃圾												
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.04	2387.62	467.02		666.11	1254.49	95.5	18.68		26.64	50.18
										26983.4	7346.99	10957.39	214.9	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	1.61	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	18613.13	4531.46	8794.72	100.93	5186.02
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	1.61	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	4463.1	1336.04	1573.73	27.23	1526.1
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	1.61	341.89	73.83	185.4		82.66	550.44	118.87	298.49		133.08
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.4025	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	1766.22	674.24	290.45	22.17	779.35
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	4.025	320.54	151.23			169.31	1290.17	608.7			681.47
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.0805	1343.38	497.95		135.99	709.44	108.14	40.08		10.95	57.11
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0805	2387.62	467.02		666.11	1254.49	192.2	37.6		53.62	100.99
		面砖 改墙漆								159588	49737.94	50474.17	1751.89	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	6.87	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	79423.73	19336.1	37527.79	430.68	22129.16
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	6.87	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	19044.4	5701	6715.22	116.17	6512
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	6.87	341.89	73.83	185.4		82.66	2348.78	507.21	1273.7		567.87
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	6.87	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	30146.38	11508.21	4957.46	378.47	13302.24

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 5 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘石	10m2	51.525	480.93	226.9			254.03	24779.92	11691.02			13088.9
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.0305	1343.38	497.95		135.99	709.44	1384.35	513.14		140.14	731.08
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.0305	2387.62	467.02		666.11	1254.49	2460.44	481.26		686.43	1292.75
		台阶修缮								207135.5	39920.43	119505.58	1455.72	
1	借A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	30.1	827.4	165.26	477.12		185.02	24904.74	4974.33	14361.31		5569.1
2	借A19-48	现浇混凝土模板 台阶木模板木支撑	100m2水平投影面积	3.01	8316.7	2967	1918.13	52.25	3379.32	25033.27	8930.67	5773.57	157.27	10171.75
3	借A11-177	石材 楼梯 水泥砂浆	100m2	3.01	52225.08	8643	33013.52	431.38	10137.18	157197.49	26015.43	99370.7	1298.45	30512.91
		墙面翻新 W1#栋								545701.7	148582.62	221597.9	4346.03	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶条分格	100m2	32.56	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	376424.53	91642.4	177860.95	2041.19	104879.99
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	32.56	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	90259.9	27019.59	31826.42	550.59	30863.3
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	32.56	341.89	73.83	185.4		82.66	11131.94	2403.9	6036.62		2691.41
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15	100m2	8.14	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	35719.3	13635.64	5873.91	448.43	15761.32
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	81.4	320.54	151.23			169.31	26091.96	12310.12			13781.83
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.628	1343.38	497.95		135.99	709.44	2187.02	810.66		221.39	1154.97
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.628	2387.62	467.02		666.11	1254.49	3887.05	760.31		1084.43	2042.31
		拆除违建								14466.82	3706.14	178.88	3066.53	

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 6 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	32	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	2527.68	618.24	178.88	499.84	1230.72
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	3.2	1343.38	497.95		135.99	709.44	4298.82	1593.44		435.17	2270.21
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	3.2	2387.6	467.02		666.1	1254.48	7640.32	1494.46		2131.52	4014.34
										37317.3	2827.79	30226.16	529.57	
1	借D2-118	水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	3.75	9635.36	718.75	8060.31	24.67	831.63	36132.6	2695.31	30226.16	92.51	3118.61
2	借D2-6	车行道路床整形碾压	100m2	3.2	370.22	41.4		136.58	192.24	1184.7	132.48		437.06	615.17
		大样1								463501.54	42212.03	359202.25	7150.64	
1	借D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 换为【商品混凝土(砾石) C25】 实际厚度(cm):15	100m2	32.25	7216.58	538.75	6035.97	18.49	623.37	232734.71	17374.69	194660.03	596.3	20103.68
2	借D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	32.25	263.51	115	19.76		128.75	8498.2	3708.75	637.26		4152.19
3	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	5.375	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	4404.22	1626.31	736.64	102.72	1938.55
4	借D2-128	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm	100m	5.375	1503.28	575.92	282.58		644.78	8080.13	3095.57	1518.87		3465.69
5	借D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4	100m2	32.25	6158.41	470.35	4793.89	177.71	716.46	198608.72	15168.79	154602.95	5731.15	23105.84
6	借D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)	100m2	32.25	187.96	5.41	129.82	22.34	30.39	6061.71	174.47	4186.7	720.47	980.08
7	借D2-24	抗裂贴	100m2	1.7415	2936.46	610.65	1642.15		683.66	5113.85	1063.45	2859.8		1190.59
										14074.28	3432.11	260.56	3148.27	
1	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖)拆除	10m3	4.35	2337.37	759	57.96	321.8	1198.61	10167.56	3301.65	252.13	1399.83	5213.95
2	借A1-78	挖掘机挖石碴 装车	100m3	0.435	2495.96	110.4		1098.03	1287.53	1085.74	48.02		477.64	560.08
3	借A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距	100m3	0.435	6485	189.52	19.39	2921.37	3354.72	2820.98	82.44	8.43	1270.8	1459.3

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 7 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		(km):10												
		围墙								94639.38	27351.17	35360.65	619.49	
1	借A4-10	混水砖墙 1砖	10m3	2.87856	8549.14	2301.34	3566.97	49.57	2631.26	24609.21	6624.55	10267.74	142.69	7574.24
2	借A4-47	方砖柱 周长在1.8m以内	10m3	0.57909	11675.3	3765.97	3591.99	48.03	4269.31	6761.05	2180.84	2080.09	27.81	2472.31
3	借A5-119 换	现浇混凝土构件 扶手、压顶 换为【商品混凝土(砾石) C25】	10m3	0.29646	7760.92	1750.76	4050.07		1960.09	2300.8	519.03	1200.68		581.09
4	借A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	100m2	0.16264	6672.96	2645	909.2	74.73	3044.03	1085.29	430.18	147.87	12.15	495.08
5	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	0.0322	6625.35	1347.41	3644.67	59.28	1573.99	213.34	43.39	117.36	1.91	50.68
6	借A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10	t	0.2968	6011.71	1098.65	3632.1	24.5	1256.46	1784.28	326.08	1078.01	7.27	372.92
7	借A12-16 换	独立柱面抹水泥砂浆 矩形 砖柱面 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	0.62604	6286.21	2537.73	782.13	59.49	2906.86	3935.42	1588.72	489.64	37.24	1819.81
8	借A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm	100m2	2.3988	7103.57	2773.25	1058.56	79.32	3192.44	17040.04	6652.47	2539.27	190.27	7658.03
9	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	3.19264	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	36909.95	8985.91	17439.99	200.15	10283.91
		透水混凝土（不停车）								221394.19	30085.37	108207.6	23810.66	
1	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	6.3	1432.59	28.52		667.43	736.64	9025.32	179.68		4204.81	4640.83
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	1.449	1943.67	293.25		641.46	1008.96	2816.38	424.92		929.48	1461.98
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	1.449	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	9388.19		5.68	4515	4867.51
4	补子目1	罩面颜色增加	m2	630	15		15			9450		9450		
5	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	6.3	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	54008.51	12568.63	19791.39	3732.56	17915.94

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 8 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
6	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	6.3	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	130634.53	14743.58	77717.87	10315.56	27857.53
7	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	6.3	449.27	197.8		14.79	236.68	2830.4	1246.14		93.18	1491.08
8	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.05	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	860.36	317.7	143.9	20.07	378.69
9	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.05	2267.14	575.92	1046.44		644.78	2380.5	604.72	1098.76		677.02
		透水混凝土（不停车）								293458.77	38610.4	149709.38	29836.51	
1	借D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	7.5	1432.59	28.52		667.43	736.64	10744.43	213.9		5005.73	5524.8
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	1.725	1943.67	293.25		641.46	1008.96	3352.83	505.86		1106.52	1740.46
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	1.725	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	11176.41		6.76	5375	5794.65
4	补子目1	罩面颜色增加	m2	750	15		15			11250		11250		
5	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	7.5	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	64295.85	14962.65	23561.18	4443.53	21328.5
6	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	7.5	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	155517.3	17551.88	92521.28	12280.43	33163.73
7	借D2-66 换	碎石底层 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	7.5	3985.9	372.6	2785.44	198.73	629.13	29894.25	2794.5	20890.8	1490.48	4718.48
8	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	7.5	449.27	197.8		14.79	236.68	3369.53	1483.5		110.93	1775.1
9	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	1.25	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	1024.24	378.21	171.31	23.89	450.83
10	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	1.25	2267.14	575.92	1046.44		644.78	2833.93	719.9	1308.05		805.98

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 9 页 共 9 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		路缘石B								18654.02	2484.98	13239.01	69.99	
1	借D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石	100m	2.3	6235.88	802.7	4470.19	30.43	932.56	14342.52	1846.21	10281.44	69.99	2144.89
2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	8.05	535.59	79.35	367.4		88.84	4311.5	638.77	2957.57		715.16
		树围石								2670.84	367.04	1428.02	224.73	
1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除	100m	0.336	1076.16	22.66		499.33	554.17	361.59	7.61		167.77	186.2
2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	0.00672	1943.67	293.25		641.46	1008.96	13.06	1.97		4.31	6.78
3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	0.00672	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	43.54		0.03	20.94	22.57
4	借D2-174	砌筑树池 麻石	100m	0.336	4022.62	725.08	2485.77		811.77	1351.6	243.63	835.22		272.75
5	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石)C15】	m3	1.176	535.59	79.35	367.4		88.84	629.85	93.32	432.06		104.48
6	借D2-258	普通标线 常温漆	100m2	0.12	2260	170.89	1339.25	264.29	485.57	271.2	20.51	160.71	31.71	58.27
		小计								3085273.65				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	813049.015	1	813049.02	0.92	748005.09	-65043.92	人工系数:0.92；
2	RGFTZ@1	人工费调整	元	0.003	1		1			
3	01010300005@1	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	32.844	4.06	133.35	3.41	112	-21.35	
4	01010300006	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	302.736	4.08	1235.16	3.41	1032.33	-202.83	
5	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	1270.17	4.66	5918.99	3.71	4712.33	-1206.66	
6	01150300001	六角空心钢	kg	8.787	8.19	71.97	8.19	71.97		
7	01210500001@3	镀锌等边角钢 30×3	kg	3434.909	4.94	16968.45	4.69	16109.72	-858.73	
8	02070100012	氯丁橡胶	kg	133.4	17.97	2397.2	17.97	2397.2		
9	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	3547.5	0.06	212.85	0.06	212.85		
10	02090300001	单层养护膜	m2	1207.49	1.1	1328.24	1.1	1328.24		
11	03130100006@1	低合金钢焊条 E43 系列	kg	122.432	26.55	3250.57	26.55	3250.57		
12	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.435	30.97	13.47	30.97	13.47		
13	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	1.012	230.09	232.85	230.09	232.85		
14	03130700006@1	锯缝机锯片 Φ500	片	2.365	230.09	544.16	230.09	544.16		
15	03130700007	石料切割锯片	片	4.304	35.4	152.36	35.4	152.36		
16	03210100038	圆钉	kg	9.098	6.5	59.14	6.5	59.14		
17	03210100040	圆钉 L50~75	kg	0.103	6.5	0.67	6.5	0.67		
18	03210500002	安全网	m2	2386.001	8.41	20066.27	5.27	12574.23	-7492.04	
		本页小计：				865634.72		790809.18	-74825.53	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03210700004@1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.932	5.35	10.34	4.99	9.64	-0.7	
20	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	684.335	5.35	3661.19	4.99	3414.83	-246.36	
21	03210900009@1	加工铁件	kg	491.028	10.51	5160.7	7.63	3746.54	-1414.16	
22	03210900009@2	加工铁件	kg	5.544	10.51	58.27	7.63	42.3	-15.97	
23	03210900016	套筒铁件	kg	180.304	7.43	1339.66	5.66	1020.52	-319.14	
24	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	195473.353	0.51	99691.41	0.43	84053.54	-15637.87	
25	04010400001	白水泥	kg	3729.272	0.71	2647.78	0.67	2498.61	-149.17	
26	04030400001	粗净砂	m3	31.793	270.03	8585.06	173.57	5518.31	-3066.75	
27	04050100004@1	碎石 5mm~20mm	m3	406.445	190.82	77557.83	142.08	57747.71	-19810.13	
28	04050100008	碎石 5mm~80mm	m3	149.175	190.82	28465.57	137.18	20463.83	-8001.75	
29	04090100003	石灰膏	m3	0.245	359.59	88.1	344.38	84.37	-3.73	
30	04130100006@1	标准砖 240×115×53	m3	27.414	395.54	10843.33	310	8498.34	-2344.99	
31	04170400001@1	琉璃瓦350*200	块	13702.44	5.52	75637.47	2.8	38366.83	-37270.64	
32	04230100001	增强剂 SR	kg	5394.627	9.74	52543.67	9.74	52543.67		
33	05030100002	杉木锯材	m3	0.532	1830	973.56	1282.79	682.44	-291.12	
34	05030100002@1	杉木锯材	m3	1.505	1830	2754.15	1282.79	1930.6	-823.55	
35	05030400002	板方材	m3	0.958	1637.17	1568.41	1282.79	1228.91	-339.5	
36	08010000002	大理石板 δ 20mm 楼梯	m2	435.547	212.39	92505.83	212.39	92505.83		
37	09050200019@1	单层彩钢板 δ 1mm	m2	1133.6	21	23805.6	44	49878.4	26072.8	
		本页小计：				487897.93		424235.22	-63662.73	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	8116.8	1.5	12175.2	1.5	12175.2		
39	09270200001@2	耐碱玻纤网格布	m2	349.2	1.5	523.8	1.5	523.8		
40	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	76	194.88	14810.88	194.88	14810.88		
41	13010100002@1	防水腻子(成品)	kg	622.74	4.81	2995.38	1.98	1233.03	-1762.35	
42	13010300001@1	清油	kg	5.183	30.87	160	30.87	160		
43	13010900002	透明底漆	kg	2580.992	27.5	70977.28	27.5	70977.28		
44	13011300004	调和漆	kg	65.379	13.64	891.77	10.16	664.25	-227.52	
45	13011300005@1	无光调和漆	kg	69.62	15.93	1109.05	12.19	848.67	-260.38	
46	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	3551.1	11.5	40837.65	11.5	40837.65		
47	13030700004	H型真石涂料	kg	36871.32	7.15	263629.94	7.15	263629.94		
48	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	2949.706	18.31	54009.12	18.31	54009.12		
49	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	228.582	12.43	2841.27	11.18	2555.55	-285.73	
50	13110100003	氯化橡胶标线漆 常温漆	kg	10.649	14.57	155.16	14.57	155.16		
51	13310100005@2	乳化沥青	kg	1660.875	2.85	4733.49	2.478	4115.65	-617.85	
52	13350700001@1	塑料油膏	kg	311.75	4.8	1496.4	4.8	1496.4		
53	13351300001@1	界面剂	kg	424.35	1.75	742.61	1.36	577.12	-165.5	
54	13371100001	土工布	m2	37.926	6.86	260.17	2.23	84.57	-175.6	
55	13371100002@1	抗裂贴	m2	194.212	4.51	875.9	14.593	2834.14	1958.24	
56	14010100001	熟桐油	kg	5.242	30.87	161.82	30.87	161.82		
		本页小计：				473386.89		471850.23	-1536.69	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	14030500001	柴油 0#	kg	27.072	7.16	193.84	6.61	178.95	-14.89	
58	14030500001@2	柴油 0#	kg	161.25	7.16	1154.55	6.61	1065.86	-88.69	
59	14050100006@1	油漆溶剂油 200#	kg	33.102	6.45	213.51	6.45	213.51		
60	14352300008	稀释剂	kg	0.241	13.2	3.18	13.2	3.18		
61	14353500012	隔离剂	kg	15.05	4.51	67.88	4.51	67.88		
62	14353500012@1	隔离剂	kg	3.195	4.51	14.41	4.51	14.41		
63	14353500012@2	隔离剂	kg	0.537	4.51	2.42	4.51	2.42		
64	14410000011	建筑胶	kg	14.841	2.5	37.1	2.5	37.1		
65	14410000013	胶粘剂	kg	8199.27	3.98	32633.09	3.98	32633.09		
66	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.407	2.75	1.12	2.75	1.12		
67	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	1993.743	4.43	8832.28	4.214	8401.63	-430.65	
68	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn110	m	231.88	28.86	6692.06	17.14	3974.42	-2717.63	
69	17270300003	高压橡胶管 D25	m	1.305	11.06	14.43	11.06	14.43		
70	18090700003	PVC直通接头 De110	个	55	5.27	289.85	5.27	289.85		
71	18211300002	伸缩节 DN110	个	24.64	13.93	343.24	13.93	343.24		
72	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	87.704	26.55	2328.54	26.55	2328.54		
73	33011300003	工形支撑	m	555.9	6.26	3479.93	6.26	3479.93		
74	33090100001	PVC雨水斗	套	30.3	39.8	1205.94	39.8	1205.94		
75	34110100002	水	t	843.905	4.39	3704.74	3.2	2700.5	-1004.25	
		本页小计：				61212.11		56956	-4256.11	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	34110100002@2	水	t	0.146	4.39	0.64	3.2	0.47	-0.17	
77	34110200001	电	kW·h	13.906	0.8	11.12	0.69	9.6	-1.53	
78	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	135.721	36.71	4982.32	26.09	3540.96	-1441.36	
79	35010300002@1	木模板 2440×1220×15	m2	1.838	36.71	67.47	26.09	47.95	-19.52	
80	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	175.67	30	5270.1	15.95	2801.94	-2468.16	
81	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	1095.642	5.75	6299.94	5.75	6299.94		
82	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	331.585	5.75	1906.61	5.75	1906.61		
83	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	55.029	5.75	316.42	5.75	316.42		
84	35031500009	脚手架底座	只	10.583	7.79	82.44	7.79	82.44		
85	36071700002@2	1200*150*250芝麻青花岗岩	m	233.45	23.89	5577.12	42.58	9940.3	4363.18	
86	36071700004	麻石树池石 150×100	m	34.104	23.89	814.74	23.89	814.74		
87	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.329	1.06	0.35	1.06	0.35		
88	88010500001	其他材料费	元	40624.226	1	40624.23	1	40624.23		
89	88010500001@1	其他材料费	元	1641.556	1	1641.56	1	1641.56		
90	BCCLF3@1	罩面颜色增加	m2	1380	15	20700	15	20700		
91	CLFTZ@1	材料费调整	元	-0.138	1	-0.14	1	-0.14		
92	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	9.411	525.72	4947.55	351.67	3309.57	-1637.98	
93	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	37.204	533.07	19832.34	360.83	13424.32	-6408.02	
94	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	3.009	552.65	1662.92	370.3	1114.23	-548.69	
		本页小计:				114737.73		106575.49	-8162.25	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
95	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	76.5	571.81	43743.47	380.05	29073.83	-14669.64	
96	80210400005@1	商品混凝土(砾石) C30	m3	493.425	571.81	282145.35	380.05	187526.17	-94619.18	
97	80250900002@3	细粒式改性沥青混凝土AC-13	m3	130.613	1020.17	133247.46	1160.08	151521.53	18274.06	
98	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	80.258	589.52	47313.7	447.476	35913.53	-11400.17	
99	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	0.308	587.72	181.02	434.9	133.95	-47.07	
100	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	74.942	398.28	29847.9	448.804	33634.27	3786.37	
101	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	-13.991	605.31	-8468.89	471.363	-6594.84	1874.05	
102	80010300002@1	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	7.739	590.38	4568.95	436.074	3374.78	-1194.17	
103	J0001H	折旧费	元	15766.735	1	15766.74	1	15766.74		
104	J0001H@1	折旧费	元	160.896	1	160.9	1	160.9		
105	J0002H	检修费	元	3924.529	1	3924.53	1	3924.53		
106	J0002H@1	检修费	元	35.66	1	35.66	1	35.66		
107	J0003H	维护费	元	11362.101	1	11362.1	1	11362.1		
108	J0003H@1	维护费	元	199.191	1	199.19	1	199.19		
109	J0004H	安拆费及场外运费	元	2919.88	1	2919.88	1	2919.88		
110	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	0.499	1	0.5	1	0.5		
111	J0006H	燃料动力费	元	3123.952	1	3123.95	1	3123.95		
112	J0008H	其他费用	元	93.414	1	93.41	1	93.41		
113	J0008H@1	其他费用	元	227.058	1	227.06	1	227.06		
114	J0010H	机械使用费	元	8794.2	1	8794.2	1	8794.2		
		本页小计：				579187.08		481191.34	-97995.75	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.3

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
115	J0011	柴油	kg	88.08	7.16	630.65	6.61	582.21	-48.44	
116	J0011@1	柴油	kg	1908.291	7.16	13663.36	6.61	12613.8	-1049.56	
117	J0011@2	柴油	kg	141.886	7.16	1015.9	6.61	937.87	-78.04	
118	J0011@3	柴油	kg	140.705	7.16	1007.45	6.61	930.06	-77.39	
119	J0011@7	柴油	kg	0.432	7.16	3.09	6.61	2.86	-0.24	
120	J0013	汽油	kg	232.464	8.72	2027.09	7.81	1815.54	-211.54	
121	J0013@1	汽油	kg	108.28	8.72	944.2	7.81	845.67	-98.53	
122	J0013@3	汽油	kg	1.758	8.72	15.33	7.81	13.73	-1.6	
123	J0013@4	汽油	kg	7.02	8.72	61.21	7.81	54.83	-6.39	
124	J0015	电	kW·h	721.216	0.8	576.97	0.69	497.64	-79.33	
125	J0015@1	电	kW·h	10221.776	0.8	8177.42	0.69	7053.03	-1124.4	
126	J0015@2	电	kW·h	1.34	0.8	1.07	0.69	0.92	-0.15	
127	J1-13@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5	台班	2.815	719.04	2024.1	719.04	2024.1		
128	J1-31@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12	台班	0.152	1344.46	204.36	1344.46	204.36		
129	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	5.838	230.62	1346.36	230.62	1346.36		
130	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	70.836	26.22	1857.32	26.22	1857.32		
131	J6-19@1	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5	台班	4.182	34.05	142.4	34.05	142.4		
132	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500	台班	8.473	331.15	2805.83	331.15	2805.83		
133	JX001	其他机械费	元	94.647	1	94.65	1	94.65		
134	JX001@1	其他机械费	元	236.212	1	236.21	1	236.21		
		本页小计：				36834.97		34059.39	-2775.61	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目4.3

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
135	JXFTZ	机械费调整	元	0.406	1	0.41	1	0.41		
136	JXFTZ@1	机械费调整	元	-0.002	1		1			
137	JXRGF	人工费	元	23856.32	1	23856.32	0.92	21947.81	-1908.51	人工系数:0.92
		本页小计:				23856.73		21948.22	-1908.51	
		合计:				2642748.16		2387625.07	-255123.18	

单项工程概算表

工程项目名称： 配套改造项目5

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.5.1	配套改造项目5	195.14		195.14					
	单项工程概算工程费	195.14		195.14				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：配套改造项目5

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	1821459. 51
1. 1	基期人工费			543396. 21
1. 2	基期材料费			629032. 68
1. 3	基期机械费			44007. 8
1. 4	基期建安工程税费			605022. 82
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	67072. 49
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-43471. 7
2. 2	材料费价差			112119. 66
2. 3	机械费价差			-1575. 47
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	6036. 52
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	56837. 06
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	1951405. 58

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目5

第 1 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		广告位								134307.59	26857.08	66457.28	5086.5	
1	借A16-13 换	广告牌钢骨架 换为【镀锌角钢 综合】	t	3.4755	14943.32	2926.2	5867.54	1332.23	4817.35	51935.51	10170.01	20392.64	4630.17	16742.7
2	借A16-19 换	灯箱面层 铝塑板 换为【氟碳喷涂铝单板 平板 2.0mm】	100m2	2.8192	15948.47	2247.74	11184.23		2516.5	44961.93	6336.83	31530.58		7094.52
3	借A6-69 换	单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm 换为【不锈钢板 δ 1.5mm】	10m	10	1204.98	36.8	1126.98		41.2	12049.8	368	11269.8		412
4	借A6-184	化学螺栓 φ14	套	808	26.54	11.37	1.59	0.42	13.16	21444.32	9186.96	1284.72	339.36	10633.28
5	借A5-56 换	铁件 换为【其他铁件 综合】	t	0.2854	13721.2	2786.54	6936.03	409.86	3588.77	3916.03	795.28	1979.54	116.97	1024.23
		地面翻新								979802.95	252019.39	411443.2	16514.05	
1	借A11-53	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600	100m2	35	18997.09	5397.56	7251.89	146.41	6201.23	664898.15	188914.6	253816.15	5124.35	217043.05
2	借A8-23	双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂	100m2	35	5813.58	460	4503.63	165	684.95	203475.3	16100	157627.05	5775	23973.25
3	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	350	243.75	115			128.75	85312.5	40250			45062.5
4	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	7	1343.38	497.95		135.99	709.44	9403.66	3485.65		951.93	4966.08
5	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	7	2387.62	467.02		666.11	1254.49	16713.34	3269.14		4662.77	8781.43
		墙面翻新								161854.88	57086.15	38158.57	1281.88	
1	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	100m2	22	3155.41	1226.76	555.21		1373.44	69419.02	26988.72	12214.62		30215.68
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	22	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	60986.42	18256.48	21504.34	372.02	20853.58
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	22	341.89	73.83	185.4		82.66	7521.58	1624.26	4078.8		1818.52
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP	100m2	0.5	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	2194.06	837.57	360.81	27.55	968.14

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目5

第 2 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		M15.0】 实际厚度(mm):15												
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	55	320.54	151.23			169.31	17629.7	8317.65			9312.05
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.1	1343.38	497.95		135.99	709.44	1477.72	547.75		149.59	780.38
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.1	2387.62	467.02		666.11	1254.49	2626.38	513.72		732.72	1379.94
		顶棚								176069.96	72623.73	19189.45	1403.67	
1	借A15-78	刮仿瓷涂料 二遍	100m2	35	4042.67	1648.64	548.27		1845.76	141493.45	57702.4	19189.45		64601.6
2	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	87.5	320.54	151.23			169.31	28047.25	13232.63			14814.63
3	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.75	1343.38	497.95		135.99	709.44	2350.92	871.41		237.98	1241.52
4	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.75	2387.62	467.02		666.11	1254.49	4178.34	817.29		1165.69	2195.36
		卷材								365345.72	74850.62	198325.05	4086.68	
1	借N1-29 换	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面 只拆除面层 人工*0.8	10m2	350	130.95	61.74	0.1		69.11	45832.5	21609	35		24188.5
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.05	1343.38	497.95		135.99	709.44	1410.55	522.85		142.79	744.91
3	借N1-178	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	1.05	1470.59	467.02		229.09	774.48	1544.12	490.37		240.54	813.2
4	借A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):10	100m2	35	1819.56	388.24	921.95	36.11	473.26	63684.6	13588.4	32268.25	1263.85	16564.1
5	借A8-13	改性沥青防水卷材单层热熔法施工 大面满铺	100m2	35	7224.97	1104	4743.48	69.7	1307.79	252873.95	38640	166021.8	2439.5	45772.65
										20822	6951.24	3610.26	1180.01	
1	借N1-109	其他构配件拆除 水落管拆除 塑料水落管	m	135	4.88	2.3			2.58	658.8	310.5			348.3
2	借N1-113	其他构配件拆除 雨水斗拆除	个	15	21.22	10.01			11.21	318.3	150.15			168.15

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目5

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.12823	2387.6	467.02		666.1	1254.48	306.16	59.89		85.41	160.86
4	借A8-62	屋面排水 PVC塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$	10m	13.5	1121.3	425.5	219.42		476.38	15137.55	5744.25	2962.17		6431.13
5	借A8-67	屋面排水 PVC排水部件 水斗(带罩)	10个	1.5	1257.67	398.02	414.04		445.61	1886.51	597.03	621.06		668.42
6	借A18-39	吊篮	100m2	0.81	3104.54	110.4	33.37	1351.36	1609.41	2514.68	89.42	27.03	1094.6	1303.62
		小计								1838203.1				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目5

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	543400.031	1	543400.03	0.92	499928.03	-43472	人工系数:0.92；
2	01210500005	镀锌角钢 综合	kg	3595.613	5.13	18445.49	4.69	16863.42	-1582.07	
3	01291100009@1	不锈钢板 δ 1.5mm	m2	52	191.54	9960.08	191.54	9960.08		
4	03010500110@1	化学螺栓带帽带垫 Φ14	套	808	1.54	1244.32	1.54	1244.32		
5	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	389.951	0.39	152.08	0.39	152.08		
6	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	10.028	26.55	266.24	26.55	266.24		
7	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	160.648	6.02	967.1	6.02	967.1		
8	03130700007	石料切割锯片	片	11.2	35.4	396.48	35.4	396.48		
9	03210100033	铁钉	kg	15.469	6.5	100.55	6.5	100.55		
10	03210900009@1	加工铁件	kg	3.402	10.51	35.76	7.63	25.96	-9.8	
11	03210900014@1	其他铁件 综合	kg	281.336	5.75	1617.68	5.85	1645.82	28.13	
12	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	18744.9	0.51	9559.9	0.43	8060.31	-1499.59	
13	04010400001	白水泥	kg	350	0.71	248.5	0.67	234.5	-14	
14	04030400001	粗净砂	m3	10.032	270.03	2708.94	173.57	1741.25	-967.69	
15	04090700001	双飞粉	kg	5950	2.74	16303	2.74	16303		
16	05030100002	杉木锯材	m3	0.918	1830	1679.94	1282.79	1177.6	-502.34	
17	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	3587.5	43	154262.5	59.93	214998.88	60736.38	
18	09050100001@1	铝塑板	m2	296.016			105.12	31117.2	31117.2	
		本页小计：				761348.59		805182.82	43834.22	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目5

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	2640	1.5	3960	1.5	3960		
20	13030300005	白乳胶漆	kg	519.64	9.2	4780.69	23.23	12071.24	7290.55	
21	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	1155	11.5	13282.5	11.5	13282.5		
22	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	8788.5	16	140616	16.94	148877.19	8261.19	
23	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	41.317	12.43	513.57	11.18	461.92	-51.65	
24	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	4046	28	113288	34.8	140800.8	27512.8	
25	13350900004	防水剂	kg	1130.5	7.5	8478.75	7.5	8478.75		
26	14050100005	油漆溶剂油	kg	6.378	8.2	52.3	8.2	52.3		
27	14353500016	基层处理剂	kg	1715	8	13720	8	13720		
28	14391900007	液化气	kg	826	9.04	7467.04	9.04	7467.04		
29	14410000002	117胶	kg	2450	0.95	2327.5	0.95	2327.5		
30	14410100004	硅酮胶 300mL	支	36.4	33.46	1217.94	33.46	1217.94		
31	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	142.29	28.86	4106.49	17.14	2438.85	-1667.64	
32	18090700003	PVC直通接头 De110	个	33.75	5.27	177.86	5.27	177.86		
33	18211300002	伸缩节 DN110	个	15.12	13.93	210.62	13.93	210.62		
34	33090100001	PVC雨水斗	套	15.15	39.8	602.97	39.8	602.97		
35	34110100002	水	t	98.224	4.39	431.2	3.2	314.32	-116.89	
36	88010500001	其他材料费	元	27089.808	1	27089.81	1	27089.81		
37	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	116.2	589.52	68502.22	447.476	51996.71	-16505.51	
		本页小计：				410825.46		435548.32	24722.85	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目5

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	800102000 02	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	1.06	398.28	422.18	448.804	475.73	53.56	
39	800102000 03	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	-0.275	605.31	-166.46	471.363	-129.62	36.84	
40	J0001H	折旧费	元	3576.495	1	3576.5	1	3576.5		
41	J0002H	检修费	元	492.568	1	492.57	1	492.57		
42	J0003H	维护费	元	1628.588	1	1628.59	1	1628.59		
43	J0004H	安拆费及场外运费	元	1420.827	1	1420.83	1	1420.83		
44	J0006H	燃料动力费	元	3375.982	1	3375.98	1	3375.98		
45	J0008H	其他费用	元	80.842	1	80.84	1	80.84		
46	J0008H@1	其他费用	元	4.098	1	4.1	1	4.1		
47	J0010H	机械使用费	元	9503.4	1	9503.4	1	9503.4		
48	J0011@1	柴油	kg	0.266	7.16	1.9	6.61	1.76	-0.15	
49	J0013	汽油	kg	346.715	8.72	3023.35	7.81	2707.84	-315.51	
50	J0015@1	电	kW·h	7088.872	0.8	5671.1	0.69	4891.32	-779.78	
51	JX001	其他机械费	元	9225.86	1	9225.86	1	9225.86		
52	JXFTZ	机械费调整	元	0.104	1	0.1	1	0.1		
53	JXRGF	人工费	元	6002.56	1	6002.56	0.92	5522.36	-480.2	人工系数:0.92;
		本页小计:				44263.4		42778.16	-1485.24	
		合计:				1216437.45		1283509.3	67071.83	

单项工程概算表

工程项目名称： 配套改造项目6

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.6.1	配套改造项目6	1769.41		1769.41					
	单项工程概算工程费	1769.41		1769.41				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：配套改造项目6

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	12304711. 92
1. 1	基期人工费			2983523. 28
1. 2	基期材料费			4991404. 97
1. 3	基期机械费			637147. 41
1. 4	基期建安工程税费			3692636. 26
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	4471544. 93
2. 1	人工费价差		1. 1 X （人工费指数 - 1）	-238681. 86
2. 2	材料费价差			4739308. 62
2. 3	机械费价差			-29081. 83
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	402439. 04
4	基期税费调差		1. 4 X（税费指数 - 1）	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	515360. 88
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	17694056. 77

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。
2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目6

第 1 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		拆除破损连廊								324320.78	85322.37	1217.44	67729.7	
1	借N1-2	整栋拆除 机械拆除 砖木结构	10m2	160.4	156.46	49.45	7.59	21.21	78.21	25096.18	7931.78	1217.44	3402.08	12544.88
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	80.2	1343.38	497.95		135.99	709.44	107739.08	39935.59		10906.4	56897.09
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	80.2	2387.6	467.02		666.1	1254.48	191485.52	37455		53421.22	100609.3
		连廊1								627216.14	64007.96	387690.23	49258.47	
1	借A8-5	合成树脂瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m2	13.455	5924.05	855.6	4067.92	21	979.53	79708.09	11512.1	54733.86	282.56	13179.58
2	借A6-33 换	钢梁 热轧H型钢 换为【热轧不等边角钢 Q235 b <100】	t	36.6403	8308.03	552	5222.98	903.98	1629.07	304408.71	20225.45	191371.55	33122.1	59689.61
3	借A6-158	钢梁安装 单体(t以内) ₃	t	36.6403	1270.74	241.39	222.14	259.15	548.06	46560.29	8844.6	8139.28	9495.33	20081.08
4	借A7-22	封檐板博风板 高20cm以内	100m2	1.755	2136.26	619.74	822.68		693.84	3749.14	1087.64	1443.8		1217.69
5	A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	5.85	32955.54	3818.49	22564.4	1086.92	5485.73	192789.91	22338.17	132001.74	6358.48	32091.52
		连廊2								172526.64	16725.9	103844.44	15761.95	
1	借A8-5	合成树脂瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m2	2.592	5924.05	855.6	4067.92	21	979.53	15355.14	2217.72	10544.05	54.43	2538.94
2	借A6-33 换	钢梁 热轧H型钢 换为【热轧不等边角钢 Q235 b <100】	t	12.4766	8308.03	552	5222.98	903.98	1629.07	103655.97	6887.08	65165.03	11278.6	20325.25
3	借A6-158	钢梁安装 单体(t以内) ₃	t	12.4766	1270.74	241.39	222.14	259.15	548.06	15854.51	3011.73	2771.55	3233.31	6837.93
4	借A7-22	封檐板博风板 高20cm以内	100m2	0.66	2136.26	619.74	822.68		693.84	1409.93	409.03	542.97		457.93
5	A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	1.1	32955.54	3818.49	22564.4	1086.92	5485.73	36251.09	4200.34	24820.84	1195.61	6034.3
		铝合金吊顶								271885.44	67816.39	163572.21	582.99	
1	GA14-019	天棚吊顶 铝合金龙骨及天棚面层 铝合金条板 15ZJ001 棚14	100m2	16.047	16943.07	4226.11	10193.32	36.33	2487.31	271885.44	67816.39	163572.21	582.99	39913.86

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目6

第 2 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		地坪翻新								10658701.97	1202249.7	7286988.78	396661.26	
1	借D10-23	拆除人行道 花岗岩面层 风镐拆除 厚6cm以内	100m2	152	3814.21	1415.88	12.84	383.96	2001.53	579759.92	215213.76	1951.68	58361.92	304232.56
2	借D10-21	拆除人行道 现浇混凝土面(垫)层 机械拆除 厚10cm以内	100m2	152	795.71	15.76		370.8	409.15	120947.92	2395.52		56361.6	62190.8
3	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	6.08	7763.01	460		3294.05	4008.96	47199.1	2796.8		20027.82	24374.48
4	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	6.08	51605.66		39.19	24813.54	26752.93	313762.41		238.28	150866.32	162657.81
5	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	22.8	1943.67	293.25		641.46	1008.96	44315.68	6686.1		14625.29	23004.29
6	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	22.8	6479.08		3.92	3115.94	3359.22	147723.02		89.38	71043.43	76590.22
7	借D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):40 换为【级配碎石】	100m2	152	11336.16	2025.15	7043.72		2267.29	1723096.32	307822.8	1070645.44		344628.08
8	借D2-151 换	人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm 换为【商品混凝土(砾石) C20】	100m2	152	4907.79	515.2	3767.43	23.17	601.99	745984.08	78310.4	572649.36	3521.84	91502.48
9	借D2-155	人行道板安砌 花岗岩板材 厚度30mm内	100m2	152	45631.01	3875.16	37114.57	143.77	4497.51	6935913.52	589024.32	5641414.64	21853.04	683621.52
		屋面								2244721.08	599816.09	927418.27	22278.21	
1	借B6-141 换	铺在木椽或木屋面板上 廊、平房	10m2	660.8	1678.47	484.29	638.47	6.66	549.05	1109132.98	320018.83	421900.98	4400.93	362812.24
2	借A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 换为【混合砂浆 1:1:4】	100m2	66.08	4454.42	1434.01	1240.37	82.36	1697.68	294348.07	94759.38	81963.65	5442.35	112182.69
3	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	66.08	2758.83	883.2	886.83		988.8	182303.49	58361.86	58601.73		65339.9
4	借A8-15	改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺	100m2	66.08	7451.14	1104	4812.73	147	1387.41	492371.33	72952.32	318025.2	9713.76	91680.05
5	借A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度	100m2	66.08	2520.66	813.01	710.15	41.18	956.32	166565.21	53723.7	46926.71	2721.17	63193.63

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目6

第 3 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		(mm):15 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】												
		外墙								1950267.58	547512.77	769653.46	9517.53	
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	124.51	320.54	151.23			169.31	39910.44	18829.65			21080.79
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	1.2451	1343.38	497.95		135.99	709.44	1672.64	620		169.32	883.32
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	1.2451	2387.6	467.02		666.1	1254.48	2972.8	581.49		829.36	1561.95
4	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15	100m2	12.451	6269.72	2528.9	788.99	57.29	2894.54	78064.28	31487.33	9823.71	713.32	36039.92
5	借A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	124.51	2775.88	1095.17	454.6		1226.11	345624.82	136359.62	56602.25		152662.96
6	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布	100m2	124.51	341.89	73.83	185.4		82.66	42568.72	9192.57	23084.15		10292
7	借A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	124.51	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	1439453.88	350442.11	680143.35	7805.53	401062.9
		小计								16249639.63				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目6

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	2983523.269	1	2983523.27	0.92	2744841.41	-238681.86	人工系数:0.92；
2	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	161.103	6.64	1069.72	6.64	1069.72		
3	01150300001	六角空心钢	kg	66.88	8.19	547.75	8.19	547.75		
4	01210200002@1	镀锌不等边角钢	kg	46857.522			4.69	219761.78	219761.78	
5	01290100003@1	热轧钢板 综合	kg	5206.392	3.67	19107.46	3.67	19107.46		
6	03010500009	半圆头螺栓带帽带垫 M6×35	套	1331.901	0.18	239.74	0.18	239.74		
7	03010500029	螺栓 综合	套	491.169	0.53	260.32	0.53	260.32		
8	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	821.606	0.27	221.83	0.27	221.83		
9	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	106.24	26.55	2820.67	26.55	2820.67		
10	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1809.289	6.02	10891.92	6.02	10891.92		
11	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	91.063	7.7	701.19	7.7	701.19		
12	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	44.384	30.97	1374.57	30.97	1374.57		
13	03210100026	射钉	个	1331.901	0.06	79.91	0.06	79.91		
14	03210500002	安全网	m2	4210.928	8.41	35413.9	5.27	22191.59	-13222.31	
15	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	6938.4	8.2	56894.88	8.2	56894.88		
16	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1207.747	5.35	6461.45	4.99	6026.66	-434.79	
17	03210900009@1	加工铁件	kg	866.59	10.51	9107.86	7.63	6612.08	-2495.78	
18	03210900010	金属结构铁件	kg	360.714	7.29	2629.61	7.29	2629.61		
		本页小计：				3131346.05		3096273.09	-35072.96	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目6

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03210900015	铁件 综合	kg	353.034	7.05	2488.89	7.63	2693.65	204.76	
20	03211300003	吊装夹具	套	0.983	154.87	152.24	154.87	152.24		
21	03211300011	插接件	个	5439.933	0.89	4841.54	0.89	4841.54		
22	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	205943.988	0.51	105031.43	0.43	88555.91	-16475.52	
23	04010400001	白水泥	kg	6225.5	0.71	4420.11	0.67	4171.09	-249.02	
24	04030400001	粗净砂	m3	611.67	270.03	165169.25	173.57	106167.56	-59001.69	
25	04050400002	级配碎石	m3	7841.68			132.11	1035964.34	1035964.34	
26	04090100003	石灰膏	m3	46.051	359.59	16559.48	344.38	15859.04	-700.44	
27	04170100001	小青瓦 18cm×18cm	千块	835.912	463.7	387612.39	476.9	398646.43	11034.04	
28	04171300002@1	合成树脂瓦	m2	1773.194	35	62061.79	25.38	45003.66	-17058.13	
29	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	465.363	38.67	17995.59	38.67	17995.59		
30	05030100002	杉木锯材	m3	2.075	1830	3797.25	1282.79	2661.79	-1135.46	
31	08030000010@1	印度红 830mm荔枝面	m2	15504	101.59	1575051.36	355	5503920	3928868.64	
32	09050200007	铝合金条板 宽100mm	m2	1410.531	58.5	82516.06	58.5	82516.06		
33	09050200008	铝合金靠墙条板	m	468.091	16	7489.46	16	7489.46		
34	09050200010	铝合金插缝板	m2	552.274	64	35345.54	64	35345.54		
35	09270200001@1	耐碱玻纤网格布	m2	14941.2	1.5	22411.8	1.5	22411.8		
36	10030900001	铝合金条板龙骨 h=35	m	1514.516	5.13	7769.47	5.13	7769.47		
37	10030900002	铝合金条板龙骨 h=45	m	1561.052	6.37	9943.9	6.37	9943.9		
		本页小计：				2510657.55		7392109.07	4881451.52	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目6

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	10150100002	铝合金龙骨主接件	个	673.974	3.8	2561.1	3.8	2561.1		
39	10150300003	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	1331.901	2.5	3329.75	2.5	3329.75		
40	10150300004	铝合金条板龙骨垂直吊挂件	个	1331.901	0.4	532.76	0.4	532.76		
41	10170100004	吊筋	kg	182.166	5.5	1001.91	5.5	1001.91		
42	12210700003@1	锌钢护栏 1.1高	m	695	194.88	135441.6	194.88	135441.6		
43	13010100002	防水腻子(成品)	kg	26645.14	4.81	128163.12	1.98	52757.38	-75405.75	
44	13010900002	透明底漆	kg	4357.85	27.5	119840.88	27.5	119840.88		
45	13010900010	环氧富锌底漆	kg	52.064	12.5	650.8	19.29	1004.31	353.51	
46	13030700004	H型真石涂料	kg	62255	7.15	445123.25	7.15	445123.25		
47	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	4980.4	18.31	91191.12	18.31	91191.12		
48	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	403.412	12.43	5014.41	11.18	4510.15	-504.27	
49	13330500002	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	7638.848	32	244443.14	34.8	265831.91	21388.77	
50	14030500001	柴油 0#	kg	184.3	7.16	1319.59	6.61	1218.22	-101.37	
51	14352300008	稀释剂	kg	4.175	13.2	55.11	13.2	55.11		
52	14353500016@1	基层处理剂	kg	3237.92	8	25903.36	8	25903.36		
53	14391900005	二氧化碳气体	m3	59.432	5.5	326.88	5.5	326.88		
54	14391900007	液化气	kg	991.2	9.04	8960.45	9.04	8960.45		
55	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	3518.653	4.43	15587.63	4.214	14827.6	-760.03	
56	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	802.03	26.55	21293.9	26.55	21293.9		
		本页小计：				1250740.76		1195711.64	-55029.14	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目6

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	34110100002	水	t	1837.132	4.39	8065.01	3.2	5878.82	-2186.19	
58	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	310.03	30	9300.9	15.95	4944.98	-4355.92	
59	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	1933.64	5.75	11118.43	5.75	11118.43		
60	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	585.197	5.75	3364.88	5.75	3364.88		
61	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	97.118	5.75	558.43	5.75	558.43		
62	35031500009	脚手架底座	只	18.677	7.79	145.49	7.79	145.49		
63	35130300001	千斤顶	台	0.983	1097.39	1078.73	1097.39	1078.73		
64	88010500001	其他材料费	元	146728.388	1	146728.39	1	146728.39		
65	88010500001@1	其他材料费	元	3560.114	1	3560.11	1	3560.11		
66	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	1550.4	533.07	826471.73	360.83	559430.83	-267040.9	
67	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	101.102	589.52	59601.65	447.476	45240.72	-14360.93	
68	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	20.046	605.31	12134.04	471.363	9448.94	-2685.1	
69	J0001H	折旧费	元	123458.904	1	123458.9	1	123458.9		
70	J0001H@1	折旧费	元	829.341	1	829.34	1	829.34		
71	J0002H	检修费	元	27740.224	1	27740.22	1	27740.22		
72	J0002H@1	检修费	元	230.79	1	230.79	1	230.79		
73	J0003H	维护费	元	76102.303	1	76102.3	1	76102.3		
74	J0003H@1	维护费	元	1144.086	1	1144.09	1	1144.09		
75	J0004H	安拆费及场外运费	元	10844.255	1	10844.26	1	10844.26		
		本页小计:				1322477.69		1031848.65	-290629.04	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目6

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	2450.461	1	2450.46	1	2450.46		
77	J0006H	燃料动力费	元	11207.728	1	11207.73	1	11207.73		
78	J0008H	其他费用	元	749.619	1	749.62	1	749.62		
79	J0008H@1	其他费用	元	3614.373	1	3614.37	1	3614.37		
80	J0010H	机械使用费	元	31550.4	1	31550.4	1	31550.4		
81	J0011	柴油	kg	7443.641	7.16	53296.47	6.61	49202.47	-4094	
82	J0011@1	柴油	kg	10179.397	7.16	72884.48	6.61	67285.81	-5598.67	
83	J0011@3	柴油	kg	248.336	7.16	1778.09	6.61	1641.5	-136.58	
84	J0011@4	柴油	kg	294.297	7.16	2107.17	6.61	1945.3	-161.86	
85	J0013	汽油	kg	2837.682	8.72	24744.59	7.81	22162.3	-2582.29	
86	J0013@2	汽油	kg	41.745	8.72	364.02	7.81	326.03	-37.99	
87	J0015	电	kW·h	14145.196	0.8	11316.16	0.69	9760.19	-1555.97	
88	J0015@1	电	kW·h	4614.615	0.8	3691.69	0.69	3184.08	-507.61	
89	J0015@2	电	kW·h	6035.945	0.8	4828.76	0.69	4164.8	-663.95	
90	J0015@3	电	kW·h	28477.635	0.8	22782.11	0.69	19649.57	-3132.54	
91	JX001	其他机械费	元	2631.448	1	2631.45	1	2631.45		
92	JX001@1	其他机械费	元	9713.76	1	9713.76	1	9713.76		
93	JX005@1	机械费	元	4400.928	1	4400.93	1	4400.93		
94	JXRGF	人工费	元	132682.72	1	132682.72	0.92	122068.1	-10614.62	人工系数:0.92;
		本页小计:				396794.98		367708.87	-29086.08	
		合计:				8612017.03		13083651.32	4471634.3	

单项工程概算表

工程项目名称：配套改造项目7

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.7.1	配套改造项目7.1	231.43		231.43					
1.7.2	配套改造项目7.2	169.99		169.99					
1.7.3	配套改造项目7.3	16.8		16.8					
1.7.4	配套改造项目7.4		18.17	18.17					
	单项工程概算工程费	418.22	18.17	436.39				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	2270377. 22
1. 1	基期人工费			555240. 04
1. 2	基期材料费			952920. 77
1. 3	基期机械费			120468. 99
1. 4	基期建安工程税费			641747. 42
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-21549. 82
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-44419. 2
2. 2	材料费价差			28583. 3
2. 3	机械费价差			-5713. 92
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-1939. 48
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	67406. 64
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	2314294. 56

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 1 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		拆除雨棚								2992.39	1048.39	96	320.84	
1	借N1-169	天棚金属龙骨及面层拆除 金属板	10m2	8	187.5	82.8	12		92.7	1500	662.4	96		741.6
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.4	1343.38	497.95		135.99	709.44	537.35	199.18		54.4	283.78
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.4	2387.6	467.02		666.1	1254.48	955.04	186.81		266.44	501.79
		拆除板房								29385.72	7528.11	363.35	6228.89	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	65	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	5134.35	1255.8	363.35	1015.3	2499.9
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	6.5	1343.38	497.95		135.99	709.44	8731.97	3236.68		883.94	4611.36
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	6.5	2387.6	467.02		666.1	1254.48	15519.4	3035.63		4329.65	8154.12
		拆除公厕								1808.35	463.27	22.36	383.32	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	4	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	315.96	77.28	22.36	62.48	153.84
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.4	1343.38	497.95		135.99	709.44	537.35	199.18		54.4	283.78
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.4	2387.6	467.02		666.1	1254.48	955.04	186.81		266.44	501.79
		拆除杂物间								1808.35	463.27	22.36	383.32	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	4	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	315.96	77.28	22.36	62.48	153.84
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.4	1343.38	497.95		135.99	709.44	537.35	199.18		54.4	283.78
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.4	2387.6	467.02		666.1	1254.48	955.04	186.81		266.44	501.79
		拆除大门								1349.41	528.49		109.08	

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 2 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	2.72	309.56	146.05			163.51	842	397.26			444.75
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.136	1343.38	497.95		135.99	709.44	182.7	67.72		18.49	96.48
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.136	2387.6	467.02		666.1	1254.48	324.71	63.51		90.59	170.61
		电子屏								135552.69	114.89	135309	0.09	
1	补子目1	电子屏	块	2	50000		50000			100000		100000		
2	借F3-128 换	成品垃圾箱安装	10个	0.2	29263.47	574.43	28045	0.44	643.6	5852.69	114.89	5609	0.09	128.72
3	补子目1	宣传栏	m2	54	550		550			29700		29700		
		新建门头								109398.15	18870.15	62936.66	3079.4	
1	借A12-49	干挂石材 钢骨架	t	1.576	15145.17	3931.71	5597.2	564.73	5051.53	23868.79	6196.37	8821.19	890.01	7961.21
2	借A12-31	挂贴石材 混凝土柱面	100m2	0.4032	41528.86	8971.84	21450.92	511.93	10594.17	16744.44	3617.45	8649.01	206.41	4271.57
3	借A5-56	铁件	t	0.05	15755.19	2817.5	8904.39	409.86	3623.44	787.76	140.88	445.22	20.49	181.17
4	借A5-57	螺栓	t	0.01	14616.44	2817.5	7765.64	409.86	3623.44	146.16	28.18	77.66	4.1	36.23
5	借A5-73	植筋增加费 钢筋 ϕ 14	100根	0.64	1792.71	703.8	232.75	33.6	822.56	1147.33	450.43	148.96	21.5	526.44
6	借A6-86 换	不锈钢网架 制作	10m2	1.43	25679.43	1519.15	22307.15	73.76	1779.37	36721.58	2172.38	31899.22	105.48	2544.5
7	借A6-87	不锈钢网架 安装	10m2	1.43	2062.54	152.95	119.45	777.46	1012.68	2949.43	218.72	170.81	1111.77	1448.13
8	借A16-51	金属字 0.5m2以内 其他面	个	18	554.36	75.07	394.5	0.36	84.43	9978.48	1351.26	7101	6.48	1519.74
9	借A1-3	人工挖槽、坑土方 深度 $\leq$ 2m 普通土	100m3	0.208	6644.35	3134.77			3509.58	1382.02	652.03			729.99
10	借A1-5	人工装车 土方	100m3	0.208	2604.03	1228.57			1375.46	541.64	255.54			286.1
11	借A1-53 换	自卸汽车运土方 运距 $\leq$ 1km 实际运距(km):10	100m3	0.208	5185.63	151.8	16	2335.5	2682.33	1078.61	31.57	3.33	485.78	557.92
12	借A19-3	现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑	100m2	0.1408	9947.39	3711.34	1547.87	255.89	4432.29	1400.59	522.56	217.94	36.03	624.07

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 3 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
13	借A5-84	现浇混凝土构件 独立基础 混凝土	10m3	0.614	4741.66	323.93	4055.07		362.66	2911.38	198.89	2489.81		222.67
14	借A5-129	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50	10m3	0.614	426.56	31.21	10.77	169.26	215.32	261.91	19.16	6.61	103.93	132.21
15	借A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板	100m2	0.0256	6382.83	2313.25	1405.34	35.39	2628.85	163.4	59.22	35.98	0.91	67.3
16	借A2-10 换	垫层 混凝土 用于独立基础、条形基础、房心回填 人工*1.2,机械*1.2	10m3	0.102	5833.82	993.6	3727.82		1112.4	595.05	101.35	380.24		113.46
17	借A5-129	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50	10m3	0.102	426.56	31.21	10.77	169.26	215.32	43.51	3.18	1.1	17.26	21.96
18	借A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10	t	0.056	6011.71	1098.65	3632.1	24.5	1256.46	336.66	61.52	203.4	1.37	70.36
19	借A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16	t	0.092	5379.61	750.41	3653.52	63.53	912.15	494.92	69.04	336.12	5.84	83.92
20	借A5-2	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8	t	0.18	6647.06	1326.68	3712.91	58.02	1549.45	1196.47	238.8	668.32	10.44	278.9
21	借A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	100m2	0.1408	6672.96	2645	909.2	74.73	3044.03	939.55	372.42	128.02	10.52	428.6
22	借A5-119	现浇混凝土构件 扶手、压顶	10m3	0.196	7664.8	1750.76	3953.95		1960.09	1502.3	343.15	774.97		384.18
23	借A5-129	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50	10m3	0.196	426.56	31.21	10.77	169.26	215.32	83.61	6.12	2.11	33.17	42.2
24	借A12-10 换	线条抹灰 单面宽度(mm)以内 200 抹灰 人工*1.25	100m	0.704	3349.38	1497.76	151.13	11.24	1689.25	2357.96	1054.42	106.4	7.91	1189.23
25	借A15-64	刷乳胶漆二遍 清水墙的腰线、檐口线、门窗套、窗台板等	100m	0.704	2506.54	1002.14	382.44		1121.96	1764.6	705.51	269.24		789.86
										14001.06	2214.04	6725.63	1223.26	
1	借D2-259	普通标线 热熔涂料 普通型	100m2	2.55	5490.61	868.25	2637.5	479.71	1505.15	14001.06	2214.04	6725.63	1223.26	3838.13
		大样4								3055.24	931.81	984.26	46.2	
1	借A8-23 换	双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂 换为	100m2	0.12	6534.24	460	5224.29	165	684.95	784.11	55.2	626.91	19.8	82.19

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 4 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		【聚氨酯磁漆】												
2	借A11-175 换	水泥砂浆 台阶 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	100m2	0.12	13209.12	5457.05	1410.69	110.17	6231.21	1585.09	654.85	169.28	13.22	747.75
3	借A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.12	5716.96	1848.01	1567.23	109.81	2191.91	686.04	221.76	188.07	13.18	263.03
		大样1								23714.03	2159.7	18377.79	365.85	
1	借D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 换为【商品混凝土(砾石) C25】 实际厚度(cm):15	100m2	1.65	7216.58	538.75	6035.97	18.49	623.37	11907.36	888.94	9959.35	30.51	1028.56
2	借D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	1.65	263.51	115	19.76		128.75	434.79	189.75	32.6		212.44
3	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	0.275	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	225.33	83.21	37.69	5.26	99.18
4	借D2-128	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm	100m	0.275	1503.28	575.92	282.58		644.78	413.4	158.38	77.71		177.31
5	借D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4	100m2	1.65	6158.41	470.35	4793.89	177.71	716.46	10161.38	776.08	7909.92	293.22	1182.16
6	借D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)	100m2	1.65	187.96	5.41	129.82	22.34	30.39	310.13	8.93	214.2	36.86	50.14
7	借D2-24	抗裂贴	100m2	0.0891	2936.46	610.65	1642.15		683.66	261.64	54.41	146.32		60.91
		大样2								12708.86	1871.8	6869.98	899.14	
1	补子目1	罩面颜色增加	m2	40	15		15			600		600		
2	借D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5	100m2	0.4	8572.78	1995.02	3141.49	592.47	2843.8	3429.11	798.01	1256.6	236.99	1137.52
3	借D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】	100m2	0.4	20735.64	2340.25	12336.17	1637.39	4421.83	8294.26	936.1	4934.47	654.96	1768.73
4	借D2-7	人行道整形碾压	100m2	0.4	449.27	197.8		14.79	236.68	179.71	79.12		5.92	94.67
5	借D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm	100m	0.06667	819.39	302.57	137.05	19.11	360.66	54.63	20.17	9.14	1.27	24.05

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 5 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
6	借D2-128 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】	100m	0.06667	2267.14	575.92	1046.44		644.78	151.15	38.4	69.77		42.99
		墙面翻新								74539.55	29178.85	10985.11	812.39	
1	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	100m2	13.68	3155.41	1226.76	555.21		1373.44	43166.01	16782.08	7595.27		18788.66
2	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	100m2	3.42	5221.95	1919.49	991.18	77.12	2234.16	17859.07	6564.66	3389.84	263.75	7640.83
3	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	34.2	320.54	151.23			169.31	10962.47	5172.07			5790.4
4	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.684	1343.38	497.95		135.99	709.44	918.87	340.6		93.02	485.26
5	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.684	2387.62	467.02		666.11	1254.49	1633.13	319.44		455.62	858.07
		雨污分流												
		HDPE双壁波纹管 缠绕管 DN300, S8级								9854.38	1069.32	7583.65	1.98	
1	借D5-255	HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 300	100m	0.88	9923.98	727.95	8376.24	2.25	817.54	8733.1	640.6	7371.09	1.98	719.44
2	借D5-276	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 300	10个口	1.4	446.19	172.5	80.56		193.13	624.67	241.5	112.78		270.38
3	借D5-784	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.88	564.33	212.75	113.39		238.19	496.61	187.22	99.78		209.61
		混凝土污水检查井Φ700（平均井深1.8m）								47359.42	13172.7	18820.86	294.03	
1	借D5-5	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C15】	10m3	0.1194	4962.82	606.05	3650.96	13.12	692.69	592.56	72.36	435.92	1.57	82.71
2	借D11-147	管、渠道平基 木模	10m2	0.36738	884.03	311.65	199.67	11.44	361.27	324.77	114.49	73.35	4.2	132.72
3	借D5-5 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C30】	10m3	0.22382	5403.13	606.05	4091.27	13.12	692.69	1209.33	135.65	915.71	2.94	155.04

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 6 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
4	借D11-147	管、渠道平基 木模	10m2	0.74606	884.03	311.65	199.67	11.44	361.27	659.54	232.51	148.97	8.53	269.53
5	借D6-57 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 非定型混凝土井 人工*1.1	10m3	0.64857	5557.62	641.61	4169.92	13.35	732.74	3604.51	416.13	2704.49	8.66	475.23
6	借D11-108 换	水处理构筑物混凝土模板 现浇构筑物及池底 圆形池壁(隔墙) 非定型混凝土井 人工*1.1	10m2	8.64756	2019.93	827.69	233.59	15.38	943.27	17467.47	7157.5	2019.98	133	8156.98
7	借D5-1898	钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井圈	10m3	0.648	6513.25	1275.35	3785.22	11.87	1440.81	4220.59	826.43	2452.82	7.69	933.64
8	借D11-160	预制井圈 木模	10m3	0.648	6542.71	2456.63	1281.06	25.67	2779.35	4239.68	1591.9	830.13	16.63	1801.02
9	借D5-1901	检查井 铸铁井盖、座	10套	0.9	7063.1	636.64	5713.7		712.76	6356.79	572.98	5142.33		641.48
10	借D11-180	井字架 井深(m以内) 2	座	9	231.45	104.08	10.85		116.52	2083.05	936.72	97.65		1048.68
11	借D9-4	非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外	t	0.9468	5490.65	792.52	3627.2	85.89	985.04	5198.55	750.36	3434.23	81.32	932.64
12	借D5-1880 换	井底流槽 石砌 换为【标准砖 240×115×53】	10m3	0.099	11222.52	2572.67	5202.42	268.78	3178.65	1111.03	254.69	515.04	26.61	314.69
13	借D5-1888	非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 流槽	100m2	0.0486	5998.87	2283.56	1033.65	59.17	2622.49	291.55	110.98	50.24	2.88	127.45
		球墨铸铁管 K9级 DN200								43427.96	7361.68	27787.91	17.19	
1	借D5-197	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 200	100m	1.31	20521.28	1631.85	17062.47		1826.96	26882.88	2137.72	22351.84		2393.32
2	借D5-973	铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 200	个	29.4095	327.64	107.07	100.7		119.87	9635.73	3148.88	2961.53		3525.32
3	借D5-973	铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 200	个	12.838	403.69	107.07	176.75		119.87	5182.57	1374.56	2269.11		1538.89
4	借D5-840	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	1.31	519.6	210.91	72.56		236.13	680.68	276.29	95.05		309.33
5	借D5-800	管道试压 液压试验 公称直径(mm以内) 200	100m	1.31	798.55	323.84	84.26	13.12	377.33	1046.1	424.23	110.38	17.19	494.3
										19016.36	986.21	8330.29	4160.46	

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 7 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	1000m3	0.31536	12767.88	2030.9		4107.4	6629.58	4026.48	640.46		1295.31	2090.7
2	借D1-68 换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换为【山机砂】	100m3	0.5475	17130.42	197.8	15051.29	805.83	1075.5	9378.9	108.3	8240.58	441.19	588.84
3	借D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方	100m3	1.0731	2123.21	197.8	5.06	824.78	1095.57	2278.42	212.26	5.43	885.07	1175.66
4	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m3	0.05475	7763.01	460		3294.05	4008.96	425.02	25.19		180.35	219.49
5	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.05475	51605.66		39.19	24813.54	26752.93	2825.41		2.15	1358.54	1464.72
6	XSXMB_001	土石方调配运输有偿服务费	m3	54.75	1.5		1.5			82.13		82.13		
		路灯								75979.99	10587.86	50202.59	1595.74	
1	借C4-2084	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	1.5	11740.82	1192.55	8207.61	478.23	1862.43	17611.23	1788.83	12311.42	717.35	2793.65
2	借C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 25mm2以下, 三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	100m	4.64	6420.8	451.19	5440.31	11.63	517.67	29792.51	2093.52	25243.04	53.96	2401.99
3	借C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5	100m单线	0.75	368.03	60.95	238.84		68.24	276.03	45.71	179.14		51.18
4	借C4-782 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 35 25mm2以下:三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	个	15	108.23	36.87	30.08		41.28	1623.45	553.05	451.2		619.2
5	借C4-1384 换	塑料管埋地 承插胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 人工*0.6	100m	4.64	3301.39	516.81	2063.94	67.65	652.99	15318.45	2398	9576.69	313.9	3029.87
6	借C4-900	户外接地母线敷设(截面mm2以内) 200	10m	7.5	519.03	207	76.5	1.76	233.77	3892.73	1552.5	573.75	13.2	1753.28
7	借C4-894	角钢接地极 坚土	根	15	245.83	47.15	123.17	10.59	64.92	3687.45	707.25	1847.55	158.85	973.8
8	借C4-1097	独立接地装置 6根接地极以内	组	15	220.03	82.8	1.13	21.38	114.72	3300.45	1242	16.95	320.7	1720.8

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 8 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
9	借C4-1061	送配电装置系统调试 1 kV以下交流供电(综合)	系统	1	477.69	207	2.85	17.78	250.06	477.69	207	2.85	17.78	250.06
		接线井 400*600								5433.27	1036.33	2940.94	142.95	
1	借D1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土 方 挖土不装车 坚土	1000m3	0.01056	14706.2	2305.75		4765.37	7635.08	155.3	24.35		50.32	80.63
2	借A2-10	垫层 混凝土	10m3	0.09915	5482.82	828	3727.82		927	543.62	82.1	369.61		91.91
3	借A19-9	现浇混凝土模板 混凝土 基础 垫层 木模板	100m2	0.03132	6384.01	2313.25	1406.52	35.39	2628.85	199.95	72.45	44.05	1.11	82.34
4	借D5-1882 换	非定型井砌筑及抹灰 砖 砌 矩形 换为【水泥42 .5水泥砂浆 M10】	10m3	0.12573	10309.47	2554.73	4598.29	140.4	3016.05	1296.21	321.21	578.14	17.65	379.21
5	借D5-1886 换	非定型井砌筑及抹灰 砖 墙抹灰 井内侧 井外壁 抹灰 人工*0.8	100m2	0.06938	5755.46	2168.72	1033.65	59.17	2493.92	399.31	150.47	71.71	4.11	173.03
6	借D5-1898 换	钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井圈 换为【商 品混凝土(细石) C20】	10m3	0.06051	6562.38	1275.35	3834.35	11.87	1440.81	397.09	77.17	232.02	0.72	87.18
7	借D11-155	现浇小型构件	10m2	0.19536	1449.79	523.6	283.92	26.95	615.32	283.23	102.29	55.47	5.26	120.21
8	借D5-1901 换	检查井 铸铁井盖、座	10套	0.3	6647.89	636.64	5298.49		712.76	1994.37	190.99	1589.55		213.83
9	借D1-67	机械回填沟槽、基坑 土 方	100m3	0.07733	2123.21	197.8	5.06	824.78	1095.57	164.19	15.3	0.39	63.78	84.72
		充电桩								188914.09	3032.73	182378.96	51.5	
1	借C4-1218	砖、混凝土结构明配 钢 管公称口径(mm以内) 50	100m	0.5	6432.13	1593.9	2995.47	28.71	1814.05	3216.07	796.95	1497.74	14.36	907.03
2	借C4-1216	砖、混凝土结构明配 钢 管公称口径(mm以内) 32	100m	1	4878.12	1252.35	2190.11	15.77	1419.89	4878.12	1252.35	2190.11	15.77	1419.89
3	借C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35 实 际电缆芯数(芯):5	100m	0.5	7956.76	751.99	6322.91	19.25	862.61	3978.39	376	3161.46	9.63	431.31
4	借C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35 10 mm2以下, 三芯及三芯连 地 单价*0.4	100m	2	6757.41	231.38	6254.8	5.87	265.36	13514.82	462.76	12509.6	11.74	530.72

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 9 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	借C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5	台	1	3326.69	144.67	3020.05		161.97	3326.69	144.67	3020.05		161.97
6	补子目2	分体式充电桩（含基础）	座	4	40000		40000			160000		160000		
		监控								18301.16	4082.14	8612.64	493.71	
1	借C5-748	带红外光源CCD	台	12	692.11	159.28	350	2.22	180.61	8305.32	1911.36	4200	26.64	2167.32
2	借C5-771	摄像机支架 壁式	套	12	149.88	45.66	53.1		51.12	1798.56	547.92	637.2		613.44
3	借C5-111	安装接线箱(半周长) ≤700	台	12	211.27	38.53	129.6		43.14	2535.24	462.36	1555.2		517.68
4	借D1-44	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 坚土	1000m3	0.00768	16619.62	2415		5580.89	8623.73	127.64	18.55		42.86	66.23
5	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.00768	51605.66		39.19	24813.54	26752.93	396.33		0.3	190.57	205.46
6	借C4-1988 换	路灯基础制作 C20钢筋混凝土基础 换为【商品混凝土(砾石) C25】	m3	3	1031.93	192.05	549.86	35.52	254.5	3095.79	576.15	1649.58	106.56	763.5
7	借C4-894	角钢接地极 坚土	根	12	170.19	47.15	47.53	10.59	64.92	2042.28	565.8	570.36	127.08	779.04
		1#市场												
		拆除屋面								110607.15	28802.78	256.9	23792.93	
1	借N1-12	金属压型板屋面拆除 金属骨架	10m2	134.5	449.26	117.65	1.91	96.69	233.01	60425.47	15823.93	256.9	13004.81	31339.85
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	13.45	1343.38	497.95		135.99	709.44	18068.46	6697.43		1829.07	9541.97
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	13.45	2387.6	467.02		666.1	1254.48	32113.22	6281.42		8959.05	16872.76
										121336.21	32584.51	52080.15	94.15	
1	借A13-76 换	平面、跌级天棚 铝板网天棚面层 钉在龙骨上 换为【彩钢板 0.6mm】	100m2	13.45	6056.8	1748.74	2350.24		1957.82	81463.96	23520.55	31610.73		26332.68
2	借A6-110	屋面保温层 超细玻璃	100m2	13.45	1803.52	448.5	852.89		502.13	24257.34	6032.33	11471.37		6753.65

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 10 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
	换	棉 厚度100mm 实际厚度(mm):30												
3	借A8-50	隔离层 聚乙烯薄膜	100m2	13.45	1160.96	225.4	669	7	259.56	15614.91	3031.63	8998.05	94.15	3491.08
		地面翻新								257589.77	92693.71	97220.03	3360.54	
1	GA12-025	地砖面层(每块面积在cm2) 3600以内 15ZJ001楼201	100m2	10.35	21704.2	7612.92	9393.24	164.27	4533.77	224638.47	78793.72	97220.03	1700.19	46924.52
2	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	103.5	243.75	115			128.75	25228.13	11902.5			13325.63
3	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	2.07	1343.38	497.95		135.99	709.44	2780.8	1030.76		281.5	1468.54
4	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	2.07	2387.62	467.02		666.11	1254.49	4942.37	966.73		1378.85	2596.79
		摊位								756235.08	200550.16	226496.31	49923.51	
1	借N1-52	人机配合拆除 石砌体拆除	10m3	39.96	1954.7	699.2	20.96	216.82	1017.72	78109.81	27940.03	837.56	8664.13	40668.09
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	39.96	1343.38	497.95		135.99	709.44	53681.46	19898.08		5434.16	28349.22
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	39.96	2387.62	467.02		666.11	1254.49	95409.3	18662.12		26617.76	50129.42
4	借A4-24	页岩多孔砖 厚190mm 换为【预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0】	10m3	39.96	8369.49	2333.12	3336.65	41.64	2658.08	334444.82	93231.48	133332.53	1663.93	106216.88
5	借A5-139	预制混凝土构件制作 架空隔热板	10m3	3.6	7305.38	1151.15	4174.25	331.1	1648.88	26299.37	4144.14	15027.3	1191.96	5935.97
6	借A5-143	1类 预制混凝土构件运输 运距1km以内	10m3	3.6468	2355.7	312.8	23.36	794.84	1224.7	8590.77	1140.72	85.19	2898.62	4466.24
7	借A5-205	平板安装 不焊接单体(m3内) 0.3	10m3	3.618	2934.74	695.75	24.08	695.52	1519.39	10617.89	2517.22	87.12	2516.39	5497.15
8	借A5-232	预制混凝土构件灌缝 平板	10m3	3.6	4280.5	1595.05	815.79	39.64	1830.02	15409.8	5742.18	2936.84	142.7	6588.07
9	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	11.85	6625.35	1347.41	3644.67	59.28	1573.99	78510.4	15966.81	43189.34	702.47	18651.78

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 11 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
10	借A6-114	金属面 红丹防锈漆一遍 干膜厚度40um	100m2	10.35	1176.84	345	426.82	8.83	396.19	12180.29	3570.75	4417.59	91.39	4100.57
11	借A6-125	金属面 氟碳漆一遍 干 膜厚度35um	100m2	10.35	4152.77	747.5	2568.39		836.88	42981.17	7736.63	26582.84		8661.71
		挡风板								29207.41	7582.02	10763.76	1134.31	
1	借N1-169	天棚金属龙骨及面层拆 除 金属板	10m2	21	187.5	82.8	12		92.7	3937.5	1738.8	252		1946.7
2	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	1.05	1343.38	497.95		135.99	709.44	1410.55	522.85		142.79	744.91
3	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建 筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	1.05	2387.6	467.02		666.1	1254.48	2506.98	490.37		699.41	1317.2
4	借A6-67 换	彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 8 20型】	10m2	21	1016.78	230	500.56	13.91	272.31	21352.38	4830	10511.76	292.11	5718.51
										13407.9	3650.68	5444.67	106.78	
1	借A15-72	外墙真石漆 胶条分格	100m2	0.8	11560.95	2814.57	5462.56	62.69	3221.13	9248.76	2251.66	4370.05	50.15	2576.9
2	借A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10 mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.8	2772.11	829.84	977.47	16.91	947.89	2217.69	663.87	781.98	13.53	758.31
3	借A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻 纤网格布	100m2	0.8	341.89	73.83	185.4		82.66	273.51	59.06	148.32		66.13
4	借A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预 拌干混抹灰砂浆 DP M15 .0】 实际厚度(mm):15	100m2	0.2	4388.12	1675.14	721.61	55.09	1936.28	877.62	335.03	144.32	11.02	387.26
5	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	2	320.54	151.23			169.31	641.08	302.46			338.62
6	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼 面运出垃圾	10m3	0.04	1343.38	497.95		135.99	709.44	53.74	19.92		5.44	28.38
7	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建 筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):100 00	10m3	0.04	2387.62	467.02		666.11	1254.49	95.5	18.68		26.64	50.18
		屋面维修								9193.95	1948.96	4834.81	111.81	

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 12 页 共 12 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-29	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面	10m2	8.5	163.67	77.17	0.1		86.4	1391.2	655.95	0.85		734.4
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.0255	2431.81	467.02		710.31	1254.48	62.01	11.91		18.11	31.99
3	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.0255	1354.92	497.95		147.53	709.44	34.55	12.7		3.76	18.09
4	借A8-13	改性沥青防水卷材单层热熔法施工 大面满铺	100m2	0.85	7224.97	1104	4743.48	69.7	1307.79	6141.22	938.4	4031.96	59.25	1111.62
5	借A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20 .0】	100m2	0.85	1841.14	388.24	943.53	36.11	473.26	1564.97	330	802	30.69	402.27
		屋面维修								9951.85	2166.02	5119.21	118.39	
1	借N1-30	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 天沟	10m2	9	187.79	88.55	0.1		99.14	1690.11	796.95	0.9		892.26
2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	0.027	2431.81	467.02		710.31	1254.48	65.66	12.61		19.18	33.87
3	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	0.027	1354.92	497.95		147.53	709.44	36.58	13.44		3.98	19.15
4	借A8-13	改性沥青防水卷材单层热熔法施工 大面满铺	100m2	0.9	7224.97	1104	4743.48	69.7	1307.79	6502.47	993.6	4269.13	62.73	1177.01
5	借A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20 .0】	100m2	0.9	1841.14	388.24	943.53	36.11	473.26	1657.03	349.42	849.18	32.5	425.93
										56573.72	20421.93	23783.35	287.98	
1	GA13-004	室内墙面装饰 石粉类涂料墙面 15ZJ001 内墙12/13	100m2	2.8	4654.87	1679.26	2030.69	-22.03	966.95	13033.64	4701.93	5685.93	-61.68	2707.46
2	GA10-003	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	2.4	18141.7	6550	7540.59	145.69	3905.42	43540.08	15720	18097.42	349.66	9373.01
		小计								2182703.47				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 1 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	555239.887	1	555239.89	0.92	510820.7	-44419.19	人工系数:0.92；
2	01010300001	螺纹钢筋	kg	59.795	4.08	243.96	3.41	203.9	-40.06	
3	01010300002@1	螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内	kg	120	4.08	489.6	3.41	409.2	-80.4	
4	01010300003@1	螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外	kg	970.47	4.08	3959.52	3.41	3309.3	-650.21	
5	01010300005	螺纹钢筋 HRB400 Φ8	kg	12087	4.06	49073.22	3.41	41216.67	-7856.55	
6	01010300006	螺纹钢筋 HRB400 Φ10	kg	57.12	4.08	233.05	3.41	194.78	-38.27	
7	01010300009	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	94.3	3.91	368.71	3.39	319.68	-49.04	
8	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.068	4.66	0.32	3.67	0.25	-0.07	
9	01050100015	加固钢丝绳	kg	1.131	7.08	8.01	7.08	8.01		
10	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	0.45	4.29	1.93	3.47	1.56	-0.37	
11	01090100010@1	圆钢 Φ6~10	kg	0.695	4.29	2.98	3.47	2.41	-0.57	
12	01090100011	圆钢 Φ8	kg	183.6	4.29	787.64	3.47	637.09	-150.55	
13	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	3	4.72	14.16	4.69	14.07	-0.09	
14	01130300003@1	镀锌扁钢 60×6	kg	2.4	4.72	11.33	4.69	11.26	-0.07	
15	01150300001	六角空心钢	kg	51.948	8.19	425.45	8.19	425.45		
16	01190300001	镀锌槽钢 80mm×43mm×5mm	kg	724.96	5.3	3842.29	5.3	3842.29		
17	01210500001	镀锌等边角钢 40×4	kg	945.6	4.94	4671.26	4.69	4434.86	-236.4	
18	01290200008	热轧中钢板 δ 4.5mm~10mm	kg	3.223	3.67	11.83	3.67	11.83		
		本页小计：				619385.15		565863.31	-53521.84	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 2 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	0.12	4.1	0.49	3.52	0.42	-0.07	
20	01410100001	铜丝	kg	3.133	47.64	149.26	47.64	149.26		
21	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.937	3.6	3.37	3.6	3.37		
22	02010300004	石棉橡胶板 δ 1mm~6mm	kg	1.179	8.85	10.43	8.85	10.43		
23	02050000009	橡胶圈 DN200	个	87.03	19.83	1725.8	19.83	1725.8		
24	02050100002	塑料排水管橡胶圈 De300	个	14.28	7.46	106.53	7.46	106.53		
25	02070100012	氯丁橡胶	kg	3.867	17.97	69.49	17.97	69.49		
26	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	181.5	0.06	10.89	0.06	10.89		
27	02090100007@1	高强度聚丙烯膜	m2	1486.225	4.43	6583.98	6	8917.35	2333.37	
28	02090300001	单层养护膜	m2	27.333	1.1	30.07	1.1	30.07		
29	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	1.47	3.54	5.2	3.54	5.2		
30	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	112	0.24	26.88	0.24	26.88		
31	03010300025	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	个	6.96	0.02	0.14	0.02	0.14		
32	03010300025@1	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	个	1.4	0.02	0.03	0.02	0.03		
33	03010500038	地脚螺栓带帽带垫 M12×160以下	套	61.2	1.04	63.65	1.04	63.65		
34	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	124.092	0.48	59.56	0.48	59.56		
35	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	84.24	0.54	45.49	0.54	45.49		
36	03010500064@1	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2.1	0.54	1.13	0.54	1.13		
37	03010500032	精制六角螺栓带帽带垫 M12×65	套	35.37	0.75	26.53	0.75	26.53		
		本页小计：				8918.92		11252.22	2333.3	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 3 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	03010500150	六角螺栓 综合	kg	10.1	6.08	61.41	6.08	61.41		
39	03010700004@1	膨胀螺栓 M6	套	13.6	0.22	2.99	0.22	2.99		
40	03010700011	膨胀螺栓 M8×35	套	48.96	0.23	11.26	0.23	11.26		
41	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	370.944	0.27	100.15	0.27	100.15		
42	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	54.54	0.39	21.27	0.39	21.27		
43	03010700020	膨胀螺栓 M10×80	套	48.96	0.53	25.95	0.53	25.95		
44	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	4.64	0.83	3.85	0.83	3.85		
45	03110700009@1	铁砂布 0#~2#	张	0.8	0.83	0.66	0.83	0.66		
46	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	2.327	26.55	61.78	26.55	61.78		
47	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	38.903	6.02	234.2	6.02	234.2		
48	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.21	6.02	1.26	6.02	1.26		
49	03130100021@1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	5.175	6.02	31.15	6.02	31.15		
50	03130100021@2	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.165	6.02	0.99	6.02	0.99		
51	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	8.801	6.02	52.98	6.02	52.98		
52	03130200001	不锈钢焊丝	kg	0.333	37.17	12.38	37.17	12.38		
53	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.585	22.12	12.94	22.12	12.94		
54	03130200010@1	焊锡丝 综合	kg	0.08	22.12	1.77	22.12	1.77		
55	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.12	42.79	5.13	42.79	5.13		
56	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	6.457	9.25	59.73	9.25	59.73		
		本页小计：				701.85		701.85		

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 4 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	03130600011@1	合金钢钻头 Φ10	个	0.464	9.25	4.29	9.25	4.29		
58	03130600013	合金钢钻头 Φ20	个	4.637	22.4	103.87	22.4	103.87		
59	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	3.996	30.97	123.76	30.97	123.76		
60	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	1.15	6.2	7.13	6.2	7.13		
61	03130600017@1	冲击钻头 Φ6~12	个	0.46	6.2	2.85	6.2	2.85		
62	03130700003	钢锯条	条	41.46	0.71	29.44	0.71	29.44		
63	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	0.121	230.09	27.84	230.09	27.84		
64	03130700006@1	锯缝机锯片 Φ500	片	0.029	230.09	6.67	230.09	6.67		
65	03130700007	石料切割锯片	片	1.697	35.4	60.07	35.4	60.07		
66	03130700007@1	石料切割锯片	片	3.643	35.4	128.96	35.4	128.96		
67	03210100023	扣钉	kg	41.426	11.68	483.86	11.68	483.86		
68	03210100033	铁钉	kg	8.807	6.5	57.25	6.5	57.25		
69	03210100038	圆钉	kg	0.727	6.5	4.73	6.5	4.73		
70	03210100040	圆钉 L50~75	kg	1.985	6.5	12.9	6.5	12.9		
71	03210500002	安全网	m2	81.168	8.41	682.62	5.27	427.76	-254.87	
72	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.995	5.35	10.67	4.99	9.96	-0.72	
73	03210700004@1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.793	5.35	14.94	4.99	13.94	-1.01	
74	03210700004@2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	94.8	5.35	507.18	4.99	473.05	-34.13	
75	03210700005@1	镀锌铁丝 Φ0.9	kg	0.54	5.35	2.89	4.99	2.69	-0.19	
		本页小计：				2271.92		1981.02	-290.92	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 5 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	03210700012@1	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	8.426	5.35	45.08	4.99	42.05	-3.03	
77	03210700012@2	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.152	5.35	0.81	4.99	0.76	-0.05	
78	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	23.31	5.35	124.71	4.99	116.32	-8.39	
79	03210700013@1	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.006	5.35	0.03	4.99	0.03		
80	03210700013@2	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.39	5.35	2.09	4.99	1.95	-0.14	
81	03210700013@3	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	48.994	5.35	262.12	4.99	244.48	-17.64	
82	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4～2.5	kg	1.959	5.35	10.48	4.99	9.78	-0.71	
83	03210700017@1	镀锌铁丝 Φ1.4～2.5	kg	0.33	5.35	1.77	4.99	1.65	-0.12	
84	03210900009@1	加工铁件	kg	16.704	10.51	175.56	7.63	127.45	-48.11	
85	03210900015	铁件 综合	kg	74.32	7.05	523.96	7.63	567.06	43.11	
86	03210900016	套筒铁件	kg	7.978	7.43	59.28	5.66	45.16	-14.12	
87	03210900016@1	套筒铁件	kg	17.641	7.43	131.07	5.66	99.85	-31.22	
88	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	238.064	0.51	121.41	0.43	102.37	-19.05	
89	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	6422.146	0.51	3275.29	0.43	2761.52	-513.77	
90	04010100001@2	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	355.72	0.51	181.42	0.43	152.96	-28.46	
91	04010100001@3	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	215.816	0.51	110.07	0.43	92.8	-17.27	
92	04010100001@5	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1608.959	0.51	820.57	0.43	691.85	-128.72	
93	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	2.566	510	1308.66	430	1103.38	-205.28	
94	04010400001	白水泥	kg	126.25	0.71	89.64	0.67	84.59	-5.05	
		本页小计：				7244.02		6246.01	-998.02	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 6 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
95	04010400001@1	白水泥	kg	40	0.71	28.4	0.67	26.8	-1.6	
96	04010400001@2	白水泥	kg	117.99	0.71	83.77	0.67	79.05	-4.72	
97	04030400001	粗净砂	m3	1.459	270.03	393.97	173.57	253.24	-140.74	
98	04030400001@1	粗净砂	m3	0.504	270.03	136.1	173.57	87.48	-48.62	
99	04030400001@2	粗净砂	m3	0.262	270.03	70.75	173.57	45.48	-25.27	
100	04030400001@3	粗净砂	m3	2.677	270.03	722.87	173.57	464.65	-258.22	
101	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.38	272.03	103.37	168.31	63.96	-39.41	
102	04030700002	山机砂	m3	67.89			116.71	7923.44	7923.44	
103	04031100003	河砂 综合	m3	0.363	120	43.56	173.57	63.01	19.45	
104	04031100003@1	河砂 综合	m3	0.51	120	61.2	173.57	88.52	27.32	
105	04031100003@3	河砂 综合	m3	0.371	120	44.52	173.57	64.39	19.87	
106	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	0.284	190.82	54.19	142.08	40.35	-13.84	
107	04050100004@1	碎石 5mm~20mm	m3	11.781	190.82	2248.05	142.08	1673.84	-574.21	
108	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m3	0.032	190.82	6.11	139.68	4.47	-1.64	
109	04130100005@1	标准砖 240×115×53	千块	0.749	579.15	433.78	410	307.09	-126.69	
110	04130100006@1	标准砖 240×115×53	m3	1.141	395.54	451.31	310	353.71	-97.6	
111	04130400002@1	MU10页岩烧结多孔砖	m3	337.502	347.65	117332.57	282.62	95384.82	-21947.76	
112	04230100001	增强剂 SR	kg	156.366	9.74	1523	9.74	1523		
113	04230100002	脱模剂	kg	22.061	2.6	57.36	2.6	57.36		
		本页小计：				123794.88		108504.66	-15290.24	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 7 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
114	05030100002	杉木锯材	m3	0.151	1830	276.33	1282.79	193.7	-82.63	
115	05030100002@1	杉木锯材	m3	0.9	1830	1647	1282.79	1154.51	-492.49	
116	05030100002@2	杉木锯材	m3	1.163	1830	2128.29	1282.79	1491.88	-636.41	
117	05030100003	杉木锯材 门窗料	m3	0.192	2290	439.68	2290	439.68		
118	05030400002	板方材	m3	0.04	1637.17	65.49	1282.79	51.31	-14.18	
119	05030700001	模板木材 松木	m3	0.03	1111.06	33.33	1111.06	33.33		
120	07050100003@1	陶瓷地砖 600×600	m2	1060.875	43	45617.63	59.93	63578.24	17960.61	
121	08030000009	花岗岩板 δ 20mm	m2	42.739	80	3419.12	166.59	7119.89	3700.77	
122	09050200019@1	单层彩钢板 δ 1mm	m2	218.4	21	4586.4	44	9609.6	5023.2	
123	09050300006@1	0.6mm厚820型彩色压型钢板	m2	1412.25			21.4	30222.15	30222.15	
124	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	96	1.5	144	1.5	144		
125	12050300001	瓷砖踢脚线 100mm	m	1055.7	7.24	7643.27	7.24	7643.27		
126	12390100002@1	金属字 500×500	个	18.18	84	1527.12	384	6981.12	5454	
127	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	24.332	4.39	106.82	4.39	106.82		
128	13010300002	清油 C01-1	kg	0.53	6.76	3.58	6.76	3.58		
129	13010300002@1	清油 C01-1	kg	0.37	6.76	2.5	6.76	2.5		
130	13010900001	底漆	kg	60.833	27.5	1672.91	27.5	1672.91		
131	13010900002	透明底漆	kg	112	27.5	3080	27.5	3080		
132	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	16.36	0.16	10.67	0.11	-0.06	
		本页小计：				72393.63		133528.6	61134.96	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 8 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
133	13011100004	聚氨酯磁漆	kg	30.132	22.08	665.31	19.81	596.91	-68.4	
134	13011300004	调和漆	kg	0.02	13.64	0.27	10.16	0.2	-0.07	
135	13030300005	白乳胶漆	kg	11.454	9.2	105.38	23.23	266.08	160.7	
136	13030300005@1	白乳胶漆	kg	323.122	9.2	2972.72	23.23	7506.12	4533.4	
137	13030300006	抗碱底涂料	kg	84	15.73	1321.32	15.73	1321.32		
138	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	168	11.5	1932	11.5	1932		
139	13030700004	H型真石涂料	kg	1600	7.15	11440	7.15	11440		
140	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	128	18.31	2343.68	18.31	2343.68		
141	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	321.041	12.43	3990.54	11.18	3589.24	-401.3	
142	13050300002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	2	12.43	24.86	11.18	22.36	-2.5	
143	13050500005	沥青漆	kg	0.26	8.04	2.09	8.04	2.09		
144	13050500005@1	沥青漆	kg	0.615	8.04	4.94	8.04	4.94		
145	13050500005@2	沥青漆	kg	0.16	8.04	1.29	8.04	1.29		
146	13050500006@1	煤焦沥青漆 L01-17	kg	5.904	13.89	82.01	13.89	82.01		
147	13053500015	石粉类涂料	kg	336	12.51	4203.36	12.51	4203.36		
148	13070700002	白铅油	kg	1.29	7.46	9.62	7.46	9.62		
149	13070700002@1	白铅油	kg	0.905	7.46	6.75	7.46	6.75		市场价
150	13090100002	金属氟碳漆	kg	310.5	52.15	16192.58	75	23287.5	7094.93	
151	13110100002	热熔标线涂料	kg	1147.5	4	4590	4	4590		
		本页小计：				49888.72		61205.47	11316.76	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 9 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
152	13310100005@1	乳化沥青	kg	84.975	2.85	242.18	2.478	210.57	-31.61	
153	13330100001@1	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材（Ⅱ型）3mm	m2	202.3	28	5664.4	34.8	7040.04	1375.64	
154	13350500002	瓷砖美缝材料	m2	1035	11	11385	11	11385		
155	13350500003	嵌缝膏	kg	9.956	2.75	27.38	2.75	27.38		
156	13350700001	塑料油膏	kg	15.95	4.8	76.56	4.8	76.56		
157	13350900004	防水剂	kg	56.525	7.5	423.94	7.5	423.94		
158	13351300001@1	界面剂	kg	12.3	1.75	21.53	1.36	16.73	-4.8	
159	13351700002	防水粉	kg	9.071	1.2	10.89	1.2	10.89		
160	13371100002@1	抗裂贴	m2	9.936	4.51	44.81	14.593	145	100.18	
161	13371100006	无纺土工布	m2	22.7	1.5	34.05	1.75	39.73	5.68	
162	14030100001	汽油	kg	6.552	8.72	57.13	7.81	51.17	-5.96	
163	14030500001	柴油 0#	kg	61.758	7.16	442.19	6.61	408.22	-33.97	
164	14030500001@1	柴油 0#	kg	8.25	7.16	59.07	6.61	54.53	-4.54	
165	14050100005	油漆溶剂油	kg	98.325	8.2	806.27	8.2	806.27		
166	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.47	6.45	3.03	6.45	3.03		
167	14050100006@1	油漆溶剂油 200#	kg	0.345	6.45	2.23	6.45	2.23		
168	14070100002	润滑油	kg	7.394	7.34	54.27	7.34	54.27		
169	14070100003	润滑剂	kg	1.106	4.15	4.59	4.15	4.59		
170	14312100003	漂白粉	kg	0.694	1.32	0.92	1.32	0.92		
		本页小计：				19360.44		20761.07	1400.62	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 10 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
171	14351900002	氟碳漆固化剂	kg	31.05	55	1707.75	55	1707.75		
172	14352300011	氟碳漆面漆稀释剂	kg	49.514	20.6	1019.99	20.6	1019.99		
173	14353500012	隔离剂	kg	2.442	4.51	11.01	4.51	11.01		
174	14353500016	基层处理剂	kg	85.75	8	686	8	686		
175	14390700001	乙炔气	kg	11.47	17.15	196.71	17.15	196.71		
176	14390900001	氧气	m3	30.388	5.87	178.38	5.87	178.38		
177	14391300002	氩气	m3	0.937	15.8	14.8	15.8	14.8		
178	14391900007	液化气	kg	59.278	9.04	535.87	9.04	535.87		
179	14410000011	建筑胶	kg	453.298	2.5	1133.25	2.5	1133.25		
180	14410000013	胶粘剂	kg	237.66	3.98	945.89	3.98	945.89		
181	14410500001	结构胶	L	2.067	69.96	144.61	69.96	144.61		
182	14430100001	801胶	kg	268.8	1.42	381.7	1.42	381.7		
183	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.915	2.75	2.52	2.75	2.52		
184	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	6.315	6.6	41.68	6.6	41.68		
185	14430300018@1	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.15	6.6	0.99	6.6	0.99		
186	15070700001@1	30厚玻璃棉卷毡(A级燃烧等级)	m2	419.64	26.54	11137.25	26.54	11137.25		
187	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.101	4.17	0.42	3.824	0.39	-0.03	
188	17030100010	镀锌钢管 DN50	m	1.336	26.52	35.43	26.52	35.43		
189	17050100006@1	不锈钢管 Φ80mm×4mm(304材质)	m	78.86	114.36	9018.43	140.101	11048.36	2029.94	
		本页小计：				27192.68		29222.58	2029.91	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 11 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
190	17050100006@2	不锈钢管 Φ60mm×4mm(304材质)	m	125.72	114.36	14377.34	103.23	12978.08	-1399.26	
191	17050100068@1	不锈钢管 Φ100*5(304材质)	m	34.28			218.892	7503.62	7503.62	
192	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	67.824	4.43	300.46	4.214	285.81	-14.65	
193	17250000019	塑料软管 DN5	m	0.18	0.2	0.04	0.2	0.04		
194	17270100005	橡胶软管 DN50	m	1.32	9.87	13.03	9.87	13.03		
195	17270100007	橡胶压力管	m	0.082	27.43	2.25	27.43	2.25		
196	17270300003	高压橡胶管 D25	m	7.992	11.06	88.39	11.06	88.39		
197	17310100003	泵管	m	0.118	5.22	0.62	5.22	0.62		
198	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	24.105	1.03	24.83	1.03	24.83		
199	18250300034	卡箍(泵管用)	个	0.055	81.42	4.48	81.42	4.48		
200	20010300008	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa	片	0.017	16.81	0.29	16.81	0.29		
201	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.18	64.87	11.68	64.87	11.68		
202	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	2.1	42.48	89.21	42.48	89.21		
203	28032100008@1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-16.0mm2	m	36.72	8.91	327.18	12.33	452.76	125.58	
204	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	94.897	1.8	170.81	1.8	170.81		
205	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.04	1.32	2.69	1.32	2.69		
206	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	11.94	1.65	19.7	1.65	19.7		
207	29090100010@1	铜接线端子 DT-16mm2	个	24.24	1.65	40	1.65	40		
208	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	43.995	3.03	133.3	3.03	133.3		
		本页小计：				15606.3		21821.59	6215.29	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 12 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
209	29091100001	瓷接头 双位	个	15.45	0.73	11.28	0.73	11.28		
210	33011300003	工形支撑	m	107.1	6.26	670.45	6.26	670.45		
211	33012100002	铸铁爬梯	kg	10.667	5.61	59.84	5.61	59.84		
212	33330900001@1	塑钢踏步	个	3.646	34.53	125.9	34.53	125.9		
213	33411900006	不锈钢球 Φ100以内	个	16	5.88	94.08	5.88	94.08		
214	34010500001	高硅铁阳极 Φ70×1500	个	0.016	509.15	8.15	509.15	8.15		
215	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.345	19.47	6.72	19.47	6.72		
216	34070500005	塑料手套 ST型	个	12.285	2.57	31.57	2.57	31.57		
217	34091900015@1	四分类垃圾桶	个	2	805.31	1610.62	2800	5600	3989.38	
218	34110100002	水	t	146.58	4.39	643.49	3.2	469.06	-174.43	
219	34110100002@1	水	t	166.786	4.39	732.19	3.2	533.72	-198.48	
220	34110200001	电	kW·h	1.509	0.8	1.21	0.69	1.04	-0.17	
221	34110200001@1	电	kW·h	8.46	0.8	6.77	0.69	5.84	-0.93	
222	35010200001@1	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	34.163	61.12	2088.04	40.48	1382.92	-705.12	
223	35010200001@2	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	0.684	61.12	41.81	40.48	27.69	-14.12	
224	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	5.697	36.71	209.14	26.09	148.63	-60.5	
225	35010300002@1	木模板 2440×1220×15	m2	0.773	36.71	28.38	26.09	20.17	-8.21	
226	35010400002@1	组合钢模板	kg	2.94	6.91	20.32	6.17	18.14	-2.18	
227	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	0.018	30	0.54	15.95	0.29	-0.25	
		本页小计：				6390.5		9215.49	2824.99	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 13 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
228	35030100002@1	竹脚手板 侧编	m2	5.976	30	179.28	15.95	95.32	-83.96	
229	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	36.07	4.69	169.17	5.147	185.65	16.48	
230	35030700001@1	支撑钢管及扣件	kg	1.413	4.69	6.63	5.147	7.27	0.65	
231	35030700002	脚手架钢管	kg	4.725	4.69	22.16	4.69	22.16		
232	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	37.272	5.75	214.31	5.75	214.31		
233	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	11.28	5.75	64.86	5.75	64.86		
234	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	1.872	5.75	10.76	5.75	10.76		
235	35031500008	脚手管(扣)件	个	12.825	5.75	73.74	5.75	73.74		
236	35031500009	脚手架底座	只	0.36	7.79	2.8	7.79	2.8		
237	36010500002@1	防盗铸铁井盖井座	套	9.09	353.98	3217.68	541.11	4918.69	1701.01	
238	36210900002	反光材料(玻璃珠)	kg	44.625	4.5	200.81	4.5	200.81		
239	88010500001	其他材料费	元	20728.22	1	20728.22	1	20728.22		
240	88010500001@1	其他材料费	元	0.358	1	0.36	1	0.36		
241	88010500001@2	其他材料费	元	55.663	1	55.66	1	55.66		
242	88010500003	校验材料费	元	19.45	1	19.45	1	19.45		
243	BCCLF0@1	电子屏	块	2	50000	100000	50000	100000		
244	BCCLF0@2	宣传栏	m2	54	550	29700	550	29700		
245	BCCLF10	分体式充电桩（含基础）	座	4	40000	160000	40000	160000		
246	BCCLF3	罩面颜色增加	m2	40	15	600	15	600		
		本页小计：				315265.89		316900.06	1634.18	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 14 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
247	BCCLF3@1	土石方调配运输有偿服务费材料费	m3	54.75	1.5	82.13	1.5	82.13		
248	CLFTZ@1	材料费调整	元	-0.004	1		1			
249	80210200002	商品混凝土(细石) C20	m3	0.614	547.55	336.2	365.67	224.52	-111.67	
250	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.03	525.72	541.49	351.67	362.22	-179.27	
251	80210400002@1	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.212	525.72	637.17	351.67	426.22	-210.95	
252	80210400002@2	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.001	525.72	526.25	351.67	352.02	-174.22	
253	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.989	533.07	1060.28	360.83	717.69	-342.59	
254	80210400003@1	商品混凝土(砾石) C20	m3	6.577	533.07	3506	360.83	2373.18	-1132.82	
255	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	3.09	552.65	1707.69	370.3	1144.23	-563.46	
256	80210400004@1	商品混凝土(砾石) C25	m3	36.54	552.65	20193.83	370.3	13530.76	-6663.07	
257	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	31.477	571.81	17998.86	380.05	11962.83	-6036.03	
258	80210400005@3	商品混凝土(砾石) C30 P6	m3	8.855	571.81	5063.38	395.05	3498.17	-1565.21	
259	80210400005@4	商品混凝土(砾石) C30	m3	1.872	571.81	1070.43	380.05	711.45	-358.97	
260	80250900002@1	细粒式改性沥青混凝土AC-13	m3	6.683	1020.17	6817.8	1160.08	7752.81	935.02	
261	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.359	589.52	211.64	447.476	160.64	-50.99	
262	80010100005@2	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	20.907	589.52	12325.09	447.476	9355.38	-2969.71	
263	80010100006@1	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	2.091	602.09	1258.97	464.076	970.38	-288.59	
264	80010100006@2	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	2.275	602.09	1369.75	464.076	1055.77	-313.98	
265	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	4.032	587.72	2369.69	434.9	1753.52	-616.17	
		本页小计：				77076.65		56433.92	-20642.68	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 15 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
266	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	7.674	398.28	3056.4	448.804	3444.12	387.72	
267	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	-0.156	605.31	-94.43	471.363	-73.53	20.9	
268	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	75.524	590.38	44587.86	436.074	32934.05	-11653.81	
269	80010300003	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	t	0.016	401.39	6.42	267.53	4.28	-2.14	
270	36010500002@4	防盗铸铁井盖井座400*600	套	3.03	353.98	1072.56	500	1515	442.44	
271	WJJ011305@1	不锈钢扁钢-40*4	m	76.725			7.31	560.86	560.86	
272	WJJ012102@1	热镀锌角钢接地体	根	15	120.407	1806.11	120.407	1806.11		
273	WJJ012102@2	角钢50*50*5 (L=2.5m)	根	12	44.769	537.23	44.769	537.23		
274	WJJ020503@1	密封圈 DN100	个	71.688	2.64	189.26	7	501.82	312.56	
275	WJJ170102@1	SC50	m	51.5	20.818	1072.13	27	1390.5	318.37	
276	WJJ170102@2	SC32	m	103			20	2060	2060	
277	WJJ171101027	球墨铸铁管	m	131	165.79	21718.49	170.33	22313.23	594.74	
278	WJJ172501063	高密度聚乙烯（HDPE）缠绕管 SN8 DN300	m	89.76	76.68	6882.8	82.12	7371.09	488.29	
279	WJJ172574@1	C-PVC电力管 Φ110/4	m	477.92	16.8	8029.06	15.09	7211.81	-817.24	
280	WJJ180101004	铸铁管件 200	个	12.838	460.18	5907.79	132.2	1697.18	-4210.61	
281	WJJ180101004@1	胶圈接口 200	个	29.41	460.18	13533.89	56.15	1651.37	-11882.52	
282	WJJ180911@1	塑料管枕 DN100	个	236.64	4.43	1048.32	7.835	1854.07	805.76	
283	WJJ181508@1	镀锌管接头SC50	个	6.59	7.12	46.92	9.15	60.3	13.38	
284	WJJ181508@2	镀锌管接头SC32	个	13.18			3	39.54	39.54	
		本页小计：				109400.81		86879.03	-22521.76	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
285	WJJ190001029	法兰阀门 DN50	个	0.009	682.27	6.14	165.13	1.49	-4.65	
286	WJJ252102@1	4m庭院灯	个	15.15			807.6	12235.14	12235.14	
287	WJJ280304@1	配线 BVR-2.5	m	87	2.267	197.23	2.056	178.87	-18.36	
288	WJJ281107@2	电力电缆VV-0.6/1KV 5*16mm	m	468.64	65.17	30541.27	53.28	24969.14	-5572.13	
289	WJJ281107@3	YJV-4*25+1*16	m	50.5	61.63	3112.32	61.629	3112.26	-0.05	
290	WJJ281107@4	YJV-3*10	m	202	61.63	12449.26	61.629	12449.06	-0.2	
291	WJJ291105@1	不锈钢防水机箱	个	12	100	1200	88.535	1062.42	-137.58	
292	补充主材03@1	400万高清智能枪式摄像机	台	12	480	5760	350	4200	-1560	
293	补充主材013	摄像机支架	套	12			50	600	600	
294	补充主材02@1	配电箱	台	1			3000	3000	3000	
295	J0001H	折旧费	元	17398.99	1	17398.99	1	17398.99		
296	J0001H@2	折旧费	元	5.429	1	5.43	1	5.43		
297	J0002H	检修费	元	3918.687	1	3918.69	1	3918.69		
298	J0002H@2	检修费	元	1.205	1	1.21	1	1.21		
299	J0003H	维护费	元	14374.292	1	14374.29	1	14374.29		
300	J0003H@2	维护费	元	6.76	1	6.76	1	6.76		
301	J0004H	安拆费及场外运费	元	4103.1	1	4103.1	1	4103.1		
302	J0005H	校验费	元	76.169	1	76.17	1	76.17		
303	J0006H	燃料动力费	元	3970.466	1	3970.47	1	3970.47		
304	J0007H	动力费	元	5.382	1	5.38	1	5.38		
		本页小计：				97126.71		105668.87	8542.17	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
305	J0008H	其他费用	元	376.617	1	376.62	1	376.62		
306	J0008H@1	其他费用	元	352.444	1	352.44	1	352.44		
307	J0010H	机械使用费	元	218.402	1	218.4	1	218.4		
308	J0010H@1	机械使用费	元	11176.8	1	11176.8	1	11176.8		
309	J0011	柴油	kg	1065.517	7.16	7629.1	6.61	7043.07	-586.03	
310	J0011@1	柴油	kg	22.869	7.16	163.74	6.61	151.16	-12.58	
311	J0011@3	柴油	kg	6.759	7.16	48.39	6.61	44.68	-3.72	
312	J0011@4	柴油	kg	170.579	7.16	1221.35	6.61	1127.53	-93.82	
313	J0011@5	柴油	kg	191.024	7.16	1367.73	6.61	1262.67	-105.06	
314	J0013	汽油	kg	2182.768	8.72	19033.74	7.81	17047.42	-1986.32	
315	J0013@1	汽油	kg	1.722	8.72	15.02	7.81	13.45	-1.57	
316	J0013@2	汽油	kg	85.397	8.72	744.66	7.81	666.95	-77.71	
317	J0013@3	汽油	kg	26.073	8.72	227.36	7.81	203.63	-23.73	
318	J0013@4	汽油	kg	49.28	8.72	429.72	7.81	384.88	-44.84	
319	J0015	电	kW·h	2755.765	0.8	2204.61	0.69	1901.48	-303.13	
320	J0015@2	电	kW·h	1166.524	0.8	933.22	0.69	804.9	-128.32	
321	J1-13@1	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5	台班	0.082	719.04	58.96	719.04	58.96		
322	J1-31@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12	台班	0.004	1344.46	5.38	1344.46	5.38		
323	J4-11@3	自卸汽车 装载质量(t) 5	台班	0.056	663.84	37.18	663.84	37.18		
324	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	0.169	230.62	38.97	230.62	38.97		
		本页小计：				46283.39		42916.57	-3366.83	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.1

第 18 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
325	J5-1@2	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5	台班	0.042	184.41	7.75	184.41	7.75		
326	J6-18@1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	2.053	26.22	53.83	26.22	53.83		
327	J6-19@2	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5	台班	0.121	34.05	4.12	34.05	4.12		
328	J6-2@1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500	台班	0.246	331.15	81.46	331.15	81.46		
329	J7-85@1	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.065	69.8	4.54	69.8	4.54		
330	J9-1@2	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.15	65.46	9.82	65.46	9.82		
331	JX001	其他机械费	元	538.86	1	538.86	1	538.86		
332	JX001@1	其他机械费	元	291.029	1	291.03	1	291.03		
333	JXFTZ	机械费调整	元	0.43	1	0.43	1	0.43		
334	JXFTZ@1	机械费调整	元	0.002	1		1			
335	JXRGF	人工费	元	29332	1	29332	0.92	26985.44	-2346.56	人工系数:0.92;
		本页小计:				30323.84		27977.28	-2346.56	
		合计:				1628626.3		1607079.6	-21546.67	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：配套改造项目7.2

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	1773919. 27
1. 1	基期人工费			334084. 02
1. 2	基期材料费			804135. 54
1. 3	基期机械费			133884. 51
1. 4	基期建安工程税费			501815. 2
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-113318. 63
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-26726. 73
2. 2	材料费价差			-76251. 02
2. 3	机械费价差			-10340. 88
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-10198. 68
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	49512. 06
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	1699914. 02

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.2

第 1 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		农贸市场								1196239.2	179361.78	555914.2	113409.36	
1	GA1-012	平整场地 原土碾压	100m2	5.3	237.58	28.52		147.39	61.67	1259.17	151.16		781.17	326.85
2	GA1-001 换	场内土方挖运 1km 实际运距(km):10	100m3	1.18	4195.54	396.06	16	2697.37	1086.11	4950.74	467.35	18.88	3182.9	1281.61
3	GA1-005	土方回填 填土机械碾压	100m3	1.18	910.29	60.72	3.33	610.91	235.33	1074.14	71.65	3.93	720.87	277.69
4	GA1-002	土方外运 运距每增减1km	100m3	1.18	260.36		1.33	191.89	67.14	307.22		1.57	226.43	79.23
5	GA6-004 换	矩形柱 断面周长在3.0m以外 现浇混凝土模板	10m3	0.432	14924.12	4279.93	5210.74	308.46	5124.99	6447.22	1848.93	2251.04	133.25	2214
6	GA5-006 换	多孔砖墙 厚240 外墙	100m2	0.2256	30560.13	9318.66	10236.78	272.65	10732.04	6894.37	2102.29	2309.42	61.51	2421.15
7	GA4-026 换	独立基础 钢筋混凝土	10m3	0.864	24810.03	7278.42	5964.32	1565.74	10001.55	21435.87	6288.55	5153.17	1352.8	8641.34
8	GA6-106	普通钢筋 直径6mm以上	t	13	5908.8	911.02	3812.18	77.63	1107.97	76814.4	11843.26	49558.34	1009.19	14403.61
9	GA19-026	混凝土暗沟	100m	1	28027.68	8537.27	9279.23	314.17	9897.01	28027.68	8537.27	9279.23	314.17	9897.01
10	GA19-019	混凝土散水 15ZJ001 散1	100m2	0.6	26133.62	7389.28	10061	197.71	8485.63	15680.17	4433.57	6036.6	118.63	5091.38
11	GA19-030	室外砖砌台阶基层	100m2	0.2288	50835.38	16531.6	14703.44	524.09	19076.25	11631.13	3782.43	3364.15	119.91	4364.65
12	GA19-027	混凝土坡道（坡道基层）	100m2	0.0624	37764.2	11373.45	12774.02	425	13191.73	2356.49	709.7	797.1	26.52	823.16
13	GA19-001	水泥混凝土路面 15ZJ001 路2	100m2	0.416	20703.03	2167.34	14995.06	539	3001.63	8612.46	901.61	6237.94	224.22	1248.68
14	GA7-078 换	钢构运输 每增减5km	10t	2.259	-3216.24	-227.7	-72.23	-1209.68	-1706.63	-7265.49	-514.37	-163.17	-2732.67	-3855.28
15	借A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	0.0832	32955.54	3818.49	22564.4	1086.92	5485.73	2741.9	317.7	1877.36	90.43	456.41
16	GA7-001	实腹钢柱 3t内 运输距离25km 实际运距(km):10	t	22.592	13584.61	1760.15	6206.78	1569.52	4048.16	306903.51	39765.31	140223.57	35458.6	91456.03
17	GA7-078 换	钢构运输 每增减5km	10t	2.2592	-3216.24	-227.7	-72.23	-1209.68	-1706.63	-7266.13	-514.42	-163.18	-2732.91	-3855.62
18	GA7-011	钢梁 8t内 运输距离25km 实际运距(km):10	t	15.77	11596.68	1287.6	5259.02	1578.94	3471.12	182879.64	20305.45	82934.75	24899.88	54739.56

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.2

第 2 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
19	GA7-078 换	钢构运输 每增减5km	10t	1.577	-3216.24	-227.7	-72.23	-1209.68	-1706.63	-5072.01	-359.08	-113.91	-1907.67	-2691.36
20	GA7-033	钢支撑 运输距离25km 实际运距(km):10	t	2.086	11332.44	1720.63	4899.89	1181.34	3530.58	23639.47	3589.23	10221.17	2464.28	7364.79
21	GA7-078 换	钢构运输 每增减5km	10t	0.2086	-3216.24	-227.7	-72.23	-1209.68	-1706.63	-670.91	-47.5	-15.07	-252.34	-356
22	GA7-035	钢系杆 运输距离25km 实际运距(km):10	t	7.517	11477.44	1702.23	5126.64	1163.38	3485.19	86275.92	12795.66	38536.95	8745.13	26198.17
23	GA7-078 换	钢构运输 每增减5km	10t	0.7517	-3216.24	-227.7	-72.23	-1209.68	-1706.63	-2417.65	-171.16	-54.3	-909.32	-1282.87
24	GA7-036	钢拉条、撑杆 运输距离 25km 实际运距(km):10	t	3	11436.88	1785.03	4760.16	1225.76	3665.93	34310.64	5355.09	14280.48	3677.28	10997.79
25	GA7-078 换	钢构运输 每增减5km	10t	0.3	-3216.24	-227.7	-72.23	-1209.68	-1706.63	-964.87	-68.31	-21.67	-362.9	-511.99
26	GA7-059	钢构围护结构 单层压型 金属板外墙 17J925-1 外墙1 1-22页	100m2	9.212	7421.78	1656	3740.78		2025	68369.44	15255.07	34460.07		18654.3
27	借A13-76 换	平面、跌级天棚 铝板网 天棚面层 钉在龙骨上 换为【彩钢板 0.6mm】	100m2	6	6056.8	1748.74	2350.24		1957.82	36340.8	10492.44	14101.44		11746.92
28	借A6-110 换	屋面保温层 超细玻璃棉 厚度100mm 实际厚度(mm):30	100m2	6	1803.52	448.5	852.89		502.13	10821.12	2691	5117.34		3012.78
29	借A8-50	隔离层 聚乙烯薄膜	100m2	6	1160.96	225.4	669	7	259.56	6965.76	1352.4	4014	42	1557.36
30	GA7-050	防火涂料NCB型 耐火极 限(h以内)2	10m2	150	1834.38	186.53	837.78	257.72	552.35	275157	27979.5	125667	38658	82852.5
		管理用房								289464.33	79690.31	110957.86	4561.23	
1	GA1-001 换	场内土方挖运 1km 实 际运距(km):10	100m3		4195.54	396.06	16	2697.37	1086.11					
2	GA1-005	土方回填 填土机械碾压	100m3		910.29	60.72	3.33	610.91	235.33					
3	GA1-002	土方外运 运距每增减1 km	100m3		260.36		1.33	191.89	67.14					
4	GA6-004 换	矩形柱 断面周长在3.0m 以外 现浇混凝土模板	10m3	0.416	14924.12	4279.93	5210.74	308.46	5124.99	6208.43	1780.45	2167.67	128.32	2132

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.2

第 3 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	GA5-006 换	多孔砖墙 厚240 外墙	100m2	2.704	30560.13	9318.66	10236.78	272.65	10732.04	82634.59	25197.66	27680.25	737.25	29019.44
6	GA6-065 换	钢筋混凝土楼盖 单梁、连续梁、悬臂梁	10m3	1.2064	35697.15	12179.53	8638	595.8	14283.82	43065.04	14693.38	10420.88	718.77	17232
7	GA6-059	钢筋混凝土楼盖 斜板 厚15cm以内	10m3	1.5288	19024.59	5782.97	5681.21	521.06	7039.35	29084.79	8841	8685.43	796.6	10761.76
8	GA4-026 换	独立基础 钢筋混凝土	10m3	0.4368	24810.03	7278.42	5964.32	1565.74	10001.55	10837.02	3179.21	2605.21	683.92	4368.68
9	GA6-106	普通钢筋 直径6mm以上	t	3.78144	5908.8	911.02	3812.18	77.63	1107.97	22343.77	3444.97	14415.53	293.55	4189.72
10	GA9-004	平瓦坡屋面 15ZJ001-屋302A 防水	100m2	1.3104	21681.27	4158.17	12238.92	304.23	4979.95	28411.14	5448.87	16037.88	398.66	6525.73
11	GA19-026	混凝土暗沟	100m	0.4992	28027.68	8537.27	9279.23	314.17	9897.01	13991.42	4261.81	4632.19	156.83	4940.59
12	GA19-019	混凝土散水 15ZJ001 散1	100m2	0.3328	26133.62	7389.28	10061	197.71	8485.63	8697.27	2459.15	3348.3	65.8	2824.02
13	GA19-030	室外砖砌台阶基层	100m2	0.2288	50835.38	16531.6	14703.44	524.09	19076.25	11631.13	3782.43	3364.15	119.91	4364.65
14	GA19-027	混凝土坡道（坡道基层）	100m2	0.0624	37764.2	11373.45	12774.02	425	13191.73	2356.49	709.7	797.1	26.52	823.16
15	GA19-001	水泥混凝土路面 15ZJ001 路2	100m2	0.416	20703.03	2167.34	14995.06	539	3001.63	8612.46	901.61	6237.94	224.22	1248.68
16	借A13-248	钢化夹胶玻璃雨棚	100m2	0.22464	83907.06	20799.36	38675.07	536.17	23896.46	18848.88	4672.37	8687.97	120.45	5368.1
17	借A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	0.0832	32955.54	3818.49	22564.4	1086.92	5485.73	2741.9	317.7	1877.36	90.43	456.41
		厕所								139165.55	38312.65	53345.14	2192.9	
1	GA1-001 换	场内土方挖运 1km 实际运距(km):10	100m3		4195.54	396.06	16	2697.37	1086.11					
2	GA1-005	土方回填 填土机械碾压	100m3		910.29	60.72	3.33	610.91	235.33					
3	GA1-002	土方外运 运距每增减1km	100m3		260.36		1.33	191.89	67.14					
4	GA6-004 换	矩形柱 断面周长在3.0m以外 现浇混凝土模板	10m3	0.2	14924.12	4279.93	5210.74	308.46	5124.99	2984.82	855.99	1042.15	61.69	1025
5	GA5-006 换	多孔砖墙 厚240 外墙	100m2	1.3	30560.13	9318.66	10236.78	272.65	10732.04	39728.17	12114.26	13307.81	354.45	13951.65
6	GA6-065 换	钢筋混凝土楼盖 单梁、连续梁、悬臂梁	10m3	0.58	35697.15	12179.53	8638	595.8	14283.82	20704.35	7064.13	5010.04	345.56	8284.62

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.2

第 4 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
7	GA6-059	钢筋混凝土楼盖 斜板厚15cm以内	10m3	0.735	19024.59	5782.97	5681.21	521.06	7039.35	13983.07	4250.48	4175.69	382.98	5173.92
8	GA4-026 换	独立基础 钢筋混凝土	10m3	0.21	24810.03	7278.42	5964.32	1565.74	10001.55	5210.11	1528.47	1252.51	328.81	2100.33
9	GA6-106	普通钢筋 直径6mm以上	t	1.818	5908.8	911.02	3812.18	77.63	1107.97	10742.2	1656.23	6930.54	141.13	2014.29
10	GA9-004	平瓦坡屋面 15ZJ001-屋302A 防水	100m2	0.63	21681.27	4158.17	12238.92	304.23	4979.95	13659.2	2619.65	7710.52	191.66	3137.37
11	GA19-026	混凝土暗沟	100m	0.24	28027.68	8537.27	9279.23	314.17	9897.01	6726.64	2048.94	2227.02	75.4	2375.28
12	GA19-019	混凝土散水 15ZJ001 散1	100m2	0.16	26133.62	7389.28	10061	197.71	8485.63	4181.38	1182.28	1609.76	31.63	1357.7
13	GA19-030	室外砖砌台阶基层	100m2	0.11	50835.38	16531.6	14703.44	524.09	19076.25	5591.89	1818.48	1617.38	57.65	2098.39
14	GA19-027	混凝土坡道（坡道基层）	100m2	0.03	37764.2	11373.45	12774.02	425	13191.73	1132.93	341.2	383.22	12.75	395.75
15	GA19-001	水泥混凝土路面 15ZJ001 路2	100m2	0.2	20703.03	2167.34	14995.06	539	3001.63	4140.61	433.47	2999.01	107.8	600.33
16	借A13-248	钢化夹胶玻璃雨棚	100m2	0.108	83907.06	20799.36	38675.07	536.17	23896.46	9061.96	2246.33	4176.91	57.91	2580.82
17	借A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	0.04	32955.54	3818.49	22564.4	1086.92	5485.73	1318.22	152.74	902.58	43.48	219.43
		小计								1624869.08				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.2

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	334083.939	1	334083.94	0.92	307357.22	-26726.72	人工系数:0.92；
2	01010300012	螺纹钢 HRB400 Φ22	kg	8578.992	3.93	33715.44	3.39	29082.78	-4632.66	
3	01010300014	螺纹钢 HRB400 Φ28	kg	5719.328	4.11	23506.44	3.49	19960.45	-3545.98	
4	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	1.5	7.52	11.28	7.52	11.28		
5	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	144.127	6.64	957	6.64	957		
6	01090100001	圆钢 综合	kg	2005.473	4.22	8463.1	3.47	6958.99	-1504.1	
7	01090100009	圆钢 Φ6	kg	2845.714	4.29	12208.11	3.47	9874.63	-2333.49	
8	01090100011	圆钢 Φ8	kg	1897.143	4.29	8138.74	3.47	6583.09	-1555.66	
9	01170100001	热轧工字钢	kg	53.03	4.11	217.95	3.7	196.21	-21.74	
10	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	4689.826	4.24	19884.86	3.65	17117.86	-2767	
11	01230100002	热轧H型钢 Q235b 900×400×14×16	kg	26426.696	4.17	110199.32	3.38	89322.23	-20877.09	
12	01270100001	型钢 综合	kg	1164.24	4.19	4878.17	3.75	4365.9	-512.27	
13	01290100003	热轧钢板 综合	kg	20994.328	3.67	77049.18	3.67	77049.18		
14	02090100007@1	高强度聚丙烯膜	m2	663	4.43	2937.09	6	3978	1040.91	
15	02090300001	单层养护膜	m2	275.866	1.1	303.45	1.1	303.45		
16	03010500089	对拉螺栓	kg	15.479	6.59	102.01	6.59	102.01		
17	03010500097	高强螺栓带帽带垫 M20	套	553.064	4.02	2223.32	4.02	2223.32		
18	03010500029	螺栓 综合	套	213.86	0.53	113.35	0.53	113.35		
		本页小计：				638992.75		575556.95	-63435.8	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.2

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	03040100001	一爪挂件	套	2.994	22.12	66.23	22.12	66.23		
20	03040100002	二爪挂件 幕墙专用	套	12.64	44.25	559.32	44.25	559.32		
21	03040100003	四爪挂件	套	14.304	84.07	1202.54	84.07	1202.54		
22	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	101.742	26.55	2701.25	26.55	2701.25		
23	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1903.963	6.02	11461.86	6.02	11461.86		
24	03130100019@1	低碳钢焊条 综合	kg	20.956	6.02	126.16	6.02	126.16		
25	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	77.483	7.7	596.62	7.7	596.62		
26	03130200031	自动焊丝	kg	209.337	19.22	4023.46	19.22	4023.46		
27	03130300001	焊剂	kg	3.348	4.48	15	4.48	15		
28	03130300002	自动焊剂	kg	275.961	19.22	5303.97	19.22	5303.97		
29	03210100023	扣钉	kg	20.226	11.68	236.24	11.68	236.24		
30	03210100038	圆钉	kg	3.262	6.5	21.2	6.5	21.2		
31	03210100040	圆钉 L50~75	kg	10.232	6.5	66.51	6.5	66.51		
32	03210500002	安全网	m2	32.702	8.41	275.02	5.27	172.34	-102.68	
33	03210500002@1	安全网	m2	192.6	8.41	1619.77	5.27	1015	-604.76	
34	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	199.849	8.2	1638.76	8.2	1638.76		
35	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	72.854	5.35	389.77	4.99	363.54	-26.23	
36	03210700006	镀锌铁丝 Φ1.2	kg	27.942	5.35	149.49	4.99	139.43	-10.06	
37	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.91	5.35	4.87	4.99	4.54	-0.33	
		本页小计：				30458.04		29713.97	-744.06	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.2

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	0321070001301	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	82.98	5.35	443.94	4.99	414.07	-29.87	
39	03210900002	垫铁 综合	kg	716.596	6.89	4937.35	5.73	4106.1	-831.25	
40	03210900010	金属结构铁件	kg	64.279	7.29	468.59	7.29	468.59		
41	03210900014	其他铁件 综合	kg	6.713	5.75	38.6	5.85	39.27	0.67	
42	03210900015	铁件 综合	kg	520.829	7.05	3671.84	7.63	3973.93	302.08	
43	03211300003	吊装夹具	套	0.867	154.87	134.27	154.87	134.27		
44	03211300030	钢丸	kg	748.167	5.13	3838.1	5.13	3838.1		
45	03230200003	直螺纹套筒 Φ25	个	75.142	6.69	502.7	6.69	502.7		
46	03230300005	钢筋丝头保护帽(综合)	个	150.283	0.04	6.01	0.04	6.01		
47	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	155.401	0.51	79.25	0.43	66.82	-12.43	
48	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	0.354	510	180.54	430	152.22	-28.32	
49	04030400001	粗净砂	m3	0.057	270.03	15.39	173.57	9.89	-5.5	
50	04030500001	中净砂(过筛)	m3	23.091	272.03	6281.44	168.31	3886.45	-2395	
51	04031100001	天然砂砾	m3	43.58	226.18	9856.92	154.82	6747.06	-3109.87	
52	04090100002	生石灰	kg	11303.124	0.39	4408.22	0.404	4566.46	158.24	
53	04090500001	黏土	m3	44.213	41.2	1821.58	41.2	1821.58		
54	04090700004	石粉	kg	11.833	0.23	2.72	0.23	2.72		
55	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	9.898	395.54	3915.05	310	3068.38	-846.67	
56	04130400001	页岩烧结多孔砖 240×115×90	m3	79.695	356.42	28404.89	282.62	22523.4	-5881.49	
		本页小计：				69007.4		56328.02	-12679.41	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.2

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	0417080001	西班牙瓦 310×310	块	3058.944	1.73	5291.97	2.05	6270.84	978.86	
58	0423010009	UEA膨胀剂 综合	kg	2.472	1.12	2.77	1.12	2.77		
59	0501010001	杉原木	m3	0.186	1464.49	272.4	1464.49	272.4		
60	0503010002	杉木锯材	m3	3.9	1830	7137	1282.79	5002.88	-2134.12	
61	0503010002@1	杉木锯材	m3	0.024	1830	43.92	1282.79	30.79	-13.13	
62	0609020001	钢化夹胶玻璃	m2	34.262	159.3	5457.94	159.3	5457.94		
63	09050200022	压型彩钢板 δ 0.6mm	m2	958.048	44	42154.11	35	33531.68	-8622.43	
64	0905030006@1	0.6mm厚820型彩色压型钢板	m2	630			21.4	13482	13482	
65	1221070003@1	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 1.2m高	m	20.64	194.88	4022.32	194.88	4022.32		
66	1301010003	成品腻子粉	kg	514.483	0.77	396.15	1.77	910.63	514.48	
67	1301090007	环氧底漆	kg	374.399	16.5	6177.58	16.5	6177.58		
68	13010900010	环氧富锌底漆	kg	447.717	12.5	5596.46	19.29	8636.46	3040	
69	1303030005	白乳胶漆	kg	50.634	9.2	465.83	23.23	1176.23	710.4	
70	1305010007	防火涂料 NCB型	kg	6324.9	19.29	122007.32	19.29	122007.32		
71	1305030002	醇酸防锈漆 红丹	kg	403.819	12.43	5019.47	11.18	4514.7	-504.77	
72	1305030002@1	醇酸防锈漆 红丹	kg	22.62	12.43	281.17	11.18	252.89	-28.28	
73	1331010004	热石油沥青 60#~100#	t	0.012	4690	56.28	4690	56.28		
74	1333050002	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	246.741	32	7895.71	34.8	8586.59	690.87	
75	1335050005	聚硫密封膏	kg	278.673	28	7802.84	28	7802.84		
		本页小计：				220081.24		228195.14	8113.88	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.2

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	13371100001	土工布	m2	25.874	6.86	177.5	2.23	57.7	-119.8	
77	14050100005	油漆溶剂油	kg	129.608	8.2	1062.79	8.2	1062.79		
78	14090100005	润滑冷却液	kg	0.744	13.75	10.23	13.75	10.23		
79	14352300005	环氧富锌底漆稀释剂	kg	37.439	12.33	461.62	12.33	461.62		
80	14352300008	稀释剂	kg	3.719	13.2	49.09	13.2	49.09		
81	14353500012	隔离剂	kg	66.018	4.51	297.74	4.51	297.74		
82	14353500016	基层处理剂	kg	104.588	8	836.7	8	836.7		
83	14390700001	乙炔气	kg	3.493	17.15	59.9	17.15	59.9		
84	14390900001	氧气	m3	17.464	5.87	102.51	5.87	102.51		
85	14391900005	二氧化碳气体	m3	71.787	5.5	394.83	5.5	394.83		
86	14391900007	液化气	kg	32.017	9.04	289.43	9.04	289.43		
87	14410000011	建筑胶	kg	62.49	2.5	156.23	2.5	156.23		
88	14410000036	硅酮结构密封胶	L	7.983	66.99	534.78	66.99	534.78		
89	14430100001	801胶	kg	-98.523	1.42	-139.9	1.42	-139.9		
90	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	22.428	2.75	61.68	2.75	61.68		
91	15010100001	石棉	kg	11.702	3.5	40.96	3.5	40.96		
92	15011500001	石棉垫	kg	1.116	6.3	7.03	6.3	7.03		
93	15070700001@1	30厚玻璃棉卷毡(A级燃烧等级)	m2	187.2	26.54	4968.29	26.54	4968.29		
94	17010500001	焊接钢管 综合	kg	5816.438	4.25	24719.86	4.25	24719.86		
		本页小计：				34091.27		33971.47	-119.8	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.2

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
95	17070100005@1	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	241.08	4.43	1067.98	4.214	1015.91	-52.07	
96	17250000033	硬塑料管 dn20	m	18.126	1.43	25.92	1.43	25.92		
97	17270100007	橡胶压力管	m	1.009	27.43	27.68	27.43	27.68		
98	17310100003	泵管	m	1.448	5.22	7.56	5.22	7.56		
99	18250300034	卡箍(泵管用)	个	0.69	81.42	56.18	81.42	56.18		
100	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	23.818	26.55	632.37	26.55	632.37		
101	33012100004	安全爬梯	kg	39.647	5.61	222.42	5.61	222.42		
102	34070100001	安全绳	m	96.523	9.16	884.15	9.16	884.15		
103	34091900023	固定底座	个·月	428.582	0.44	188.58	0.44	188.58		
104	34091900024	可调托座	个·月	428.582	0.89	381.44	0.89	381.44		
105	34110100002	水	t	152.087	4.39	667.66	3.2	486.68	-180.98	
106	34110200001	电	kW·h	25.381	0.8	20.3	0.69	17.51	-2.79	
107	35010300001	木模板	m3	0.24	1843.33	442.4	1843.33	442.4		
108	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	166.855	36.71	6125.25	26.09	4353.25	-1772	
109	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	21.422	30	642.66	15.95	341.68	-300.98	
110	35030100002@1	竹脚手板 侧编	m2	36	30	1080	15.95	574.2	-505.8	
111	35031500003@1	直角扣件 单个1.4kg	个	49.98	5.75	287.39	5.75	287.39		
112	35031500004@1	对接扣件 单个1.4kg	个	6.36	5.75	36.57	5.75	36.57		
113	35031500006@1	回转扣件 单个1.4kg	个	3.12	5.75	17.94	5.75	17.94		
		本页小计：				12814.45		9999.83	-2814.62	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.2

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
114	35031500009@1	脚手架底座	只	1.44	7.79	11.22	7.79	11.22		
115	35130300001	千斤顶	台	0.867	1097.39	951.44	1097.39	951.44		
116	88010100002	钢管使用费	t·月	35.414	75	2656.05	75	2656.05		
117	88010100003	扣件使用费	个·月	5938.004	0.2	1187.6	0.2	1187.6		
118	88010300002	钢支架摊销	kg	4.18	5.8	24.24	5.8	24.24		
119	88010500001	其他材料费	元	23973.358	1	23973.36	1	23973.36		
120	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	32.344	525.72	17003.89	351.67	11374.41	-5629.47	
121	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	72.662	552.65	40156.65	370.3	26906.74	-13249.92	
122	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	22.977	571.81	13138.48	380.05	8732.41	-4406.07	
123	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.068	384.96	26.18	384.96	26.18		
124	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.318	407.08	129.45	407.08	129.45		
125	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	9.886	589.52	5827.99	447.476	4423.75	-1404.25	
126	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	1.697	602.09	1021.75	464.076	787.54	-234.21	
127	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	23.737	605.31	14368.24	471.363	11188.74	-3179.5	
128	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	3.121	562.15	1754.47	423.132	1320.59	-433.88	
129	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	17.87	590.38	10550.09	436.074	7792.64	-2757.45	
130	J0001H	折旧费	元	22863.606	1	22863.61	1	22863.61		
131	J0002H	检修费	元	5429.099	1	5429.1	1	5429.1		
132	J0003H	维护费	元	11390.695	1	11390.7	1	11390.7		
		本页小计：				172464.51		141169.77	-31294.75	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.2

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
133	J0004H	安拆费及场外运费	元	4966.798	1	4966.8	1	4966.8		
134	J0006H	燃料动力费	元	793.607	1	793.61	1	793.61		
135	J0008H	其他费用	元	311.335	1	311.34	1	311.34		
136	J0010H	机械使用费	元	2301.13	1	2301.13	1	2301.13		
137	J0011	柴油	kg	664.743	7.16	4759.56	6.61	4393.95	-365.61	
138	J0011@1	柴油	kg	21.938	7.16	157.08	6.61	145.01	-12.07	
139	J0013	汽油	kg	8.368	8.72	72.97	7.81	65.35	-7.61	
140	J0015	电	kW·h	77466.905	0.8	61973.52	0.69	53452.16	-8521.36	
141	J0015@1	电	kW·h	416.57	0.8	333.26	0.69	287.43	-45.82	
142	JX001	其他机械费	元	1163.96	1	1163.96	1	1163.96		
143	JXRGF	人工费	元	17368.64	1	17368.64	0.92	15979.15	-1389.49	人工系数:0.92;
		本页小计:				94201.87		83859.89	-10341.96	
		合计:				1272111.53		1158795.04	-113316.52	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：配套改造项目7.3

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	164147. 95
1. 1	基期人工费			54064. 3
1. 2	基期材料费			78953. 01
1. 3	基期机械费			1000. 75
1. 4	基期建安工程税费			30129. 89
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-995. 82
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-4325. 15
2. 2	材料费价差			3384. 7
2. 3	机械费价差			-55. 37
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-89. 63
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	4891. 88
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	167954. 38

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.3

第 1 页 共 2 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		管理用房								108588.5	32921.14	55552.56	580.21	
1	GA12-025	地砖面层(每块面积在cm2) 3600以内 15ZJ001楼201	100m2	0.5616	21704.2	7612.92	9393.24	164.27	4533.77	12189.08	4275.42	5275.24	92.25	2546.17
2	GA13-022	室内墙面装饰 全瓷墙面砖（每块周长mm以内）1600	100m2	1.4768	18004.61	6592.06	7394.32	110.68	3907.55	26589.21	9735.15	10919.93	163.45	5770.67
3	GA14-020	天棚吊顶 铝合金龙骨及天棚面层 铝合金方形板15ZJ001 棚17 600×60	100m2	0.5616	15503.19	3905.51	9290.2	18.16	2289.32	8706.59	2193.33	5217.38	10.2	1285.68
4	GA10-005	外墙装饰工程 文化石外墙面 15ZJ001-外墙17	100m2	0.5408	28191.51	12313.94	8377.29	201.83	7298.45	15245.97	6659.38	4530.44	109.15	3947
5	GA10-003	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	1.1648	18141.7	6550	7540.59	145.69	3905.42	21131.45	7629.44	8783.28	169.7	4549.03
6	GA15-001	普通木门 成品木门安装单扇	100m2	0.13104	130607.55	8619.34	116959.95		5028.26	17114.81	1129.48	15326.43		658.9
7	GA15-006	铝合金门窗(成品) 安装推拉窗	100m2	0.13208	33047.22	4442.5	25851.15	104.74	2648.83	4364.88	586.77	3414.42	13.83	349.86
8	GA15-011	铝合金门窗(成品) 安装百叶窗	100m2	0.13208	24579.88	5391.94	15789.22	163.77	3234.95	3246.51	712.17	2085.44	21.63	427.27
		厕所								52206	15827.47	26707.97	278.95	
1	GA12-025	地砖面层(每块面积在cm2) 3600以内 15ZJ001楼201	100m2	0.27	21704.2	7612.92	9393.24	164.27	4533.77	5860.13	2055.49	2536.17	44.35	1224.12
2	GA13-022	室内墙面装饰 全瓷墙面砖（每块周长mm以内）1600	100m2	0.71	18004.61	6592.06	7394.32	110.68	3907.55	12783.27	4680.36	5249.97	78.58	2774.36
3	GA14-020	天棚吊顶 铝合金龙骨及天棚面层 铝合金方形板15ZJ001 棚17 600×60	100m2	0.27	15503.19	3905.51	9290.2	18.16	2289.32	4185.86	1054.49	2508.35	4.9	618.12
4	GA10-005	外墙装饰工程 文化石外墙面 15ZJ001-外墙17	100m2	0.26	28191.51	12313.94	8377.29	201.83	7298.45	7329.79	3201.62	2178.1	52.48	1897.6

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目7.3

第 2 页 共 2 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	GA10-003	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	0.56	18141.7	6550	7540.59	145.69	3905.42	10159.35	3668	4222.73	81.59	2187.04
6	GA15-001	普通木门 成品木门安装单扇	100m2	0.063	130607.55	8619.34	116959.95		5028.26	8228.28	543.02	7368.48		316.78
7	GA15-006	铝合金门窗(成品)安装推拉窗	100m2	0.0635	33047.22	4442.5	25851.15	104.74	2648.83	2098.5	282.1	1641.55	6.65	168.2
8	GA15-011	铝合金门窗(成品)安装百叶窗	100m2	0.0635	24579.88	5391.94	15789.22	163.77	3234.95	1560.82	342.39	1002.62	10.4	205.42
		小计								160794.5				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.3

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	54064.295	1	54064.3	0.92	49739.15	-4325.14	人工系数:0.92；
2	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	25.114	4.24	106.48	3.65	91.67	-14.82	
3	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	140.667	0.03	4.22	0.03	4.22		
4	03010500009	半圆头螺栓带帽带垫 M6×35	套	379.21	0.18	68.26	0.18	68.26		
5	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	16.632	0.53	8.81	0.53	8.81		
6	03030100003	L型执手锁	把	9.955	159.29	1585.73	159.29	1585.73		
7	03030900004	不锈钢合页	个	22.328	7.08	158.08	7.08	158.08		
8	03032500004	门碰珠	个	9.955	2.5	24.89	2.5	24.89		
9	03110700003	水砂纸	张	4.756	1.15	5.47	1.15	5.47		
10	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.065	6.02	6.41	6.02	6.41		
11	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	14.068	9.25	130.13	9.25	130.13		
12	03130700007	石料切割锯片	片	3.081	35.4	109.07	35.4	109.07		
13	03210100026	射钉	个	25.281	0.06	1.52	0.06	1.52		
14	03210100038	圆钉	kg	1.029	6.5	6.69	6.5	6.69		
15	03210900015	铁件 综合	kg	113.098	7.05	797.34	7.63	862.94	65.6	
16	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1585.731	0.51	808.72	0.43	681.86	-126.86	
17	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	0.554	510	282.54	430	238.22	-44.32	
18	04010400001	白水泥	kg	140.768	0.71	99.95	0.67	94.31	-5.63	
		本页小计：				58268.61		53817.43	-4451.17	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.3

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	04030400001	粗净砂	m3	1.284	270.03	346.72	173.57	222.86	-123.85	
20	05030100003	杉木锯材 门窗料	m3	0.138	2290	316.02	2290	316.02		
21	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.105	1620	170.1	1620	170.1		
22	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	18.581	34.39	639	38.72	719.46	80.46	
23	07010100008	全瓷墙面砖 400×400	m2	227.427	42	9551.93	50.69	11528.27	1976.34	
24	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	85.239	43	3665.28	59.93	5108.37	1443.1	
25	08070100001	文化石	m2	82.883	30	2486.49	49.12	4071.21	1584.72	
26	09050200002	铝扣板 600×600	m2	84.823	40.02	3394.62	40.02	3394.62		
27	10030100002	铝合金边龙骨 U型 h=45	m	111.151	6.37	708.03	6.37	708.03		
28	10030700002	铝合金小龙骨 T型 h=30	m	159.384	4.5	717.23	4.5	717.23		
29	10150100001	铝合金中龙骨平面连接件	个	48.233	4	192.93	4	192.93		
30	10150100002	铝合金龙骨主接件	个	48.233	3.8	183.29	3.8	183.29		
31	10150100003	铝合金龙骨次接件	个	23.285	2.5	58.21	2.5	58.21		
32	10150300002	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	379.21	1.6	606.74	1.6	606.74		
33	10150300003	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	126.403	2.5	316.01	2.5	316.01		
34	10170100004	吊筋	kg	51.913	5.5	285.52	5.5	285.52		
35	11010200001	成品装饰门扇	m2	19.404	640	12418.56	640	12418.56		
36	11090100002	铝合金百页窗	m2	19.558	159	3109.72	151.42	2961.47	-148.25	
37	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	19.558	195	3813.81	203.26	3975.36	161.55	
		本页小计：				42980.21		47954.26	4974.07	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.3

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	11410300001	成品木门框	m	100.94	75.22	7592.71	75.22	7592.71		
39	12050300001	瓷砖踢脚线 100mm	m	84.823	7.24	614.12	7.24	614.12		
40	13010900002	透明底漆	kg	60.368	27.5	1660.12	27.5	1660.12		
41	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	132.594	11.5	1524.83	11.5	1524.83		
42	13030700004	H型真石涂料	kg	862.4	7.15	6166.16	7.15	6166.16		
43	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	68.992	18.31	1263.24	18.31	1263.24		
44	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.677	12.43	8.42	11.18	7.57	-0.85	
45	13350500002	瓷砖美缝材料	m2	301.84	11	3320.24	11	3320.24		
46	14071100001	防腐油	kg	6.64	3.58	23.77	3.58	23.77		
47	14410000004	玻璃胶 350g	支	9.193	10.71	98.46	10.71	98.46		
48	14410000009	干粉型粘结剂	kg	797.458	0.99	789.48	0.99	789.48		
49	14410000011	建筑胶	kg	131.324	2.5	328.31	2.5	328.31		
50	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	4.462	4.43	19.77	4.214	18.8	-0.96	
51	34020500002	密封油膏	kg	17.407	1.42	24.72	1.42	24.72		
52	34110100002	水	t	7.69	4.39	33.76	3.2	24.61	-9.15	
53	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	1.843	30	55.29	15.95	29.4	-25.89	
54	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	1.687	5.75	9.7	5.75	9.7		
55	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.422	5.75	2.43	5.75	2.43		
56	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	0.633	5.75	3.64	5.75	3.64		
		本页小计：				23539.17		23502.31	-36.85	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目7.3

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	35031500009	脚手架底座	只	0.333	7.79	2.59	7.79	2.59		
58	88010500001	其他材料费	元	2307.557	1	2307.56	1	2307.56		
59	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.679	589.52	989.8	447.476	751.31	-238.49	
60	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.168	602.09	101.15	464.076	77.96	-23.19	
61	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	4.244	587.72	2494.28	434.9	1845.72	-648.57	
62	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.853	605.31	2332.26	471.363	1816.16	-516.1	
63	J0001H	折旧费	元	228.853	1	228.85	1	228.85		
64	J0002H	检修费	元	21.134	1	21.13	1	21.13		
65	J0003H	维护费	元	68.3	1	68.3	1	68.3		
66	J0004H	安拆费及场外运费	元	114.922	1	114.92	1	114.92		
67	J0008H	其他费用	元	1.989	1	1.99	1	1.99		
68	J0011	柴油	kg	6.083	7.16	43.55	6.61	40.21	-3.35	
69	J0015	电	kW·h	223.087	0.8	178.47	0.69	153.93	-24.54	
70	JXRGF	人工费	元	343.2	1	343.2	0.92	315.74	-27.46	人工系数:0.92;
		本页小计:				9228.05		7746.37	-1481.7	
		合计:				134016.04		133020.37	-995.649999999999	

单位工程费用表

工程名称：配套改造项目7.4

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		9060.54
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		1213.58
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		7631.42
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		215.54
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	45.3
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	18.12
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	14.5
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	5	453.03
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	475.46
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	344.89
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.59	226.15
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	63.83
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		10701.82
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	963.16
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		11664.98
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		142109.62
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		7350.04
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		134587.84

单位工程费用表

工程名称: 配套改造项目7.4

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：配套改造项目7.4

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		农贸市场	分部小计			120000
1	补子目2	农贸市场-安装工程	元/m2	600	200	120000
			分部小计			
			分部小计			
		管理用房	分部小计			5994.48
		排水	分部小计			5994.48
2	C10-269	室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm) 63	10m	2	218.5	437
3	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm) 40	10m	2	169.23	338.46
4	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称 外径(mm) 110	10m	1.6	234.76	375.62
5	C10-1559	虹吸式雨水斗 公称直径(mm) 100	10个	0.4	425.56	170.22
6	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称 外径(mm) 110	10m	3	234.76	704.28
7	C10-496	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称 外径(mm) 75	10m	3	207.17	621.51
8	C10-495	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称 外径(mm) 50	10m	3	155.44	466.32
9	C8-3322	刚性防水套管制作 公称直径(mm以 内) 100	个	1	159.86	159.86
10	C10-1465	蹲式大便器安装 高水箱	10套	0.1	1725.69	172.57
11	C10-1451	洗脸盆 台式 单嘴	10组	0.1	902.66	90.27
12	C10-1483	成品拖布池	10套	0.1	901.95	90.2
13	借A16-141	大理石洗漱台 1m2以外	100m2	0.0316	73949.06	2336.79
14	C10-1552	塑料地面扫除口 公称直径(mm) 10 0	10个	0.1	105.25	10.53
15	C10-1521	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	0.1	208.52	20.85
			分部小计			
		厕所	分部小计			11959.14
		排水	分部小计			11959.14
16	C10-269	室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm) 63	10m	2	218.5	437
17	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm) 40	10m	2	169.23	338.46
18	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称 外径(mm) 110	10m	1.6	234.76	375.62
19	C10-1559	虹吸式雨水斗 公称直径(mm) 100	10个	0.4	425.56	170.22
20	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称 外径(mm) 110	10m	3	234.76	704.28
21	C10-496	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称 外径(mm) 75	10m	3	207.17	621.51
22	C10-495	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称 外径(mm) 50	10m	3	155.44	466.32
23	C8-3322	刚性防水套管制作 公称直径(mm以 内) 100	个	1	159.86	159.86
24	C10-1465	蹲式大便器安装 高水箱	10套	0.6	1725.69	1035.41
25	C10-1472	连体水箱式坐便器	10套	0.1	1308.21	130.82
26	C10-1451	洗脸盆 台式 单嘴	10组	0.5	902.66	451.33
27	C10-1483	成品拖布池	10套	0.1	901.95	90.2
28	C10-1478	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入	10套	0.3	429.5	128.85

单位工程概预算表

工程名称：配套改造项目7.4

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合合价
		式				
29	借A16-141	大理石洗漱台 1m2以外	100m2	0.0316	73949.06	2336.79
30	补子目1	卫生间隔断	m2	24.372	180	4386.96
31	C10-1552	塑料地面扫除口 公称直径(mm) 100	10个	0.4	105.25	42.1
32	C10-1521	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	0.4	208.52	83.41
			分部小计			

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目7.4

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	9308.236	0.92	8563.58	人工系数: 0.92;
2	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	2	3.69	7.38	
3	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	142.266	3.65	519.27	
4	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.078	3.6	0.28	
5	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	37.32	0.44	16.42	
6	02290500005	油麻	kg	2.48	7.52	18.65	
7	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	55.62	0.58	32.26	
8	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	51.572	0.39	20.11	
9	03071100001	存水弯 DN50	个	2.02	4.43	8.95	
10	03071500001	排水栓带链堵	套	2.02	26.55	53.63	
11	03071900001	角阀(带铜活)	个	14.14	31.58	446.54	
12	03072300002	大便器排水接头	个	8.08	15.93	128.71	
13	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	7.35	1.33	9.78	
14	03110100008	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.14	3.37	0.47	
15	03110700008	铁砂布	张	3.48	0.97	3.38	
16	03110700008 @1	铁砂布	张	2.002	0.97	1.94	
17	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	3.834	6.02	23.08	
18	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.94	6.02	5.66	
19	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	0.594	7.7	4.57	
20	03130700001	锯条 综合	根	19.752	0.58	11.46	
21	03130700001 @1	锯条 综合	根	10.73	0.58	6.22	
22	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m2	6.636	8.43	55.94	
23	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3	0.43	1.29	
24	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.063	168.31	10.6	
25	04090100003	石灰膏	m3	0.13	344.38	44.77	
26	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.112	508.3	56.93	
27	05030700001	模板木材 松木	m3	0.1	1111.06	111.11	
28	08010000007 @1	花岗岩台面 δ25mm 成品	m2	6.784	336.73	2284.38	
29	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.018	10.67	0.19	
30	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.436	11.18	4.87	
31	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.021	11.18	0.23	
		本页小计:				12452.65	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目7.4

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
32	13350500004	密封膏	kg	0.2	4.7	0.94	
33	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.044	8.2	0.36	
34	14311500001	丙酮	kg	4.008	6.6	26.45	
35	14311500001 @1	丙酮	kg	1.018	6.6	6.72	
36	14390700001	乙炔气	kg	1.1	17.15	18.87	
37	14390900001	氧气	m3	2.62	5.87	15.38	
38	14410000031	粘接剂	kg	2.652	14.06	37.29	
39	14410000031 @1	粘接剂	kg	0.768	14.06	10.8	
40	14410000033	防水密封胶	支	5.71	7.05	40.26	
41	15010700001	石棉绒 综合	kg	5.76	2.5	14.4	
42	17010500015	焊接钢管 DN50	m	0.505	20.35	10.28	
43	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	14.14	2.33	32.95	
44	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	1.56	5.16	8.05	
45	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	3	7.37	22.11	
46	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	3	10.86	32.58	
47	18030100004 @1	透气帽(铅丝球) DN110	个	1.6	10.86	17.38	
48	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	16.16	5.2	84.03	
49	18150100005	排水连接件 DN50	个	2.1	11.28	23.69	
50	18250100019	管卡(带膨胀螺栓)DN32	个	7.35	3.72	27.34	
51	18250700004	塑料管卡 50	个	30	0.21	6.3	
52	18250700006	塑料管卡 75	个	19.8	0.32	6.34	
53	18250700007	塑料管卡 110	个	19.8	0.5	9.9	
54	18250700007 @1	塑料管卡 110	个	10.56	0.5	5.28	
55	34110100002	水	t	1.314	3.2	4.2	
56	34110100002 @1	水	t	1.24	3.2	3.97	
57	34110200001	电	kW·h	0.864	0.69	0.6	
58	88010500001	其他材料费	元	5.86	1	5.86	
59	88010500001 @1	其他材料费	元	127.246	1	127.25	
60	BCCLF2	卫生间隔断	m2	24.372	180	4386.96	
61	BCCLF3@1	农贸市场-安装工程	元/m2	600	200	120000	
62	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.27	471.363	127.27	
		本页小计:				125113.81	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目7.4

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
63	WJJ012916	热轧中厚钢板 δ 10mm~15mm	kg	6.44	3.5	22.54	
64	WJJ030702	水龙头 DN15	个	2.02	15	30.3	
65	WJJ030714@1	清扫口DN100	个	5.05	10	50.5	
66	WJJ030720@1	地漏DN50	个	5.05	20	101	
67	WJJ030723@1	洗脸盆龙头	个	6.06	80	484.8	
68	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	7.07	25	176.75	
69	WJJ030747	连体坐便器水箱配件	套	1.01	50	50.5	
70	WJJ170135	焊接钢管	kg	6.94	4.315	29.95	
71	WJJ172567@1	PP-R管DN50	m	40.64	31.31	1272.44	
72	WJJ172567@2	PP-R管DN32	m	40.64	12.42	504.75	
73	WJJ172568@1	UPVC排水管 DN100	m	57	15.3	872.1	
74	WJJ172568@2	UPVC排水管 DN50	m	60.72	4.72	286.6	
75	WJJ172568@3	UPVC排水管 DN75	m	58.8	8.25	485.1	
76	WJJ172568@5	螺旋消音排水管De110	m	30.4	22.58	686.43	
77	WJJ180926@1	UPVC排水管 DN100粘接管件	个	69.36	9.44	654.76	
78	WJJ180926@2	UPVC排水管 DN50粘接管件	个	41.4	2.95	122.13	
79	WJJ180926@3	UPVC排水管 DN75粘接管件	个	53.1	6.29	334	
80	WJJ180926@6	螺旋消音排水管De110 粘接管件	个	36.992	10.17	376.21	
81	WJJ180956@1	PP-R管DN50 热熔管件	个	26.36	6.81	179.51	
82	WJJ180956@2	PP-R管DN32 热熔管件	个	35.48	3.08	109.28	
83	WJJ210902	洗脸盆	个	6.06	90.31	547.28	
84	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	6.06	50	303	
85	WJJ211301	成品拖布池	个	2.02	132.8	268.26	
86	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	7.07	75.25	532.02	
87	WJJ211504	连体式水箱坐便器	个	1.01	513.5	518.64	
88	WJJ211701	挂式小便器	个	3.03	296.59	898.67	
89	WJJ211703	感应小便阀(感应器)	个	3.03	268.26	812.83	
90	WJJ212504@1	蹲式大便器水箱及附件	套	7.07	230	1626.1	
91	WJJ330903@1	虹吸式雨水斗 DN100	套	8	110	880	
92	J0001H	折旧费	元	4.403	1	4.4	
93	J0001H@1	折旧费	元	42.118	1	42.12	
94	J0002H	检修费	元	1.425	1	1.43	
		本页小计:				13264.4	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目7.4

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
95	J0002H@1	检修费	元	14.215	1	14.22	
96	J0003H	维护费	元	2.357	1	2.36	
97	J0003H@1	维护费	元	20.898	1	20.9	
98	J0004H	安拆费及场外运费	元	9.217	1	9.22	
99	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	60.465	1	60.47	
100	J0015	电	kW·h	43.868	0.69	30.27	
101	J0015@1	电	kW·h	272.83	0.69	188.25	
102	JXRGF	人工费	元	15.04	0.92	13.84	人工系数： 0.92；
		本页小计：				339.53	
		合计：				151170.39	

单项工程概算表

工程项目名称： 配套改造项目8

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.8.1	配套改造项目8.1	1205.93		1205.93					
1.8.2	配套改造项目8.2		155.9	155.9					
1.8.3	配套改造项目8.3	119.62		119.62					
1.8.4	配套改造项目8.4	803.62		803.62					
	单项工程概算工程费	2129.17	155.9	2285.07				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	12026474. 08
1. 1	基期人工费			2555476. 38
1. 2	基期材料费			7501720. 7
1. 3	基期机械费			51730. 25
1. 4	基期建安工程税费			1917546. 75
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-292152. 24
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-204438. 11
2. 2	材料费价差			-84418. 16
2. 3	机械费价差			-3295. 97
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-26293. 7
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	351240. 84
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	12059268. 98

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 1 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		1#								332595.52	104726.47	143852.65	2378.83	
		拆除门窗								2822.64	1331.7			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	8	275.44	129.95			145.49	2203.52	1039.6			1163.92
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	2	309.56	146.05			163.51	619.12	292.1			327.02
		拆除广告牌、遮阳帘								500		500		
1	补子目1	拆除广告牌、遮阳帘	项	1	500		500			500		500		
		拆除围墙								1682.91	546.48	41.73	231.7	
1	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖)拆除	10m3	0.72	2337.37	759	57.96	321.8	1198.61	1682.91	546.48	41.73	231.7	863
		新增外墙漆								228113.45	79053.87	95554	1529.75	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙 15ZJ001-外墙13	100m2	10.5	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	199145.73	69780.27	86242.28	1529.75	41593.44
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	10.5	2758.83	883.2	886.83		988.8	28967.72	9273.6	9311.72		10382.4
		外墙漆铲除								22437.8	10586.1			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	70	320.54	151.23			169.31	22437.8	10586.1			11851.7
		新增广告牌								9750		9750		
1	补子目2	新增广告牌	m2	15	650		650			9750		9750		
		新增门窗								43245.82	4514.32	33290.32	188.98	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.2	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	9445.7	1033.34	7235.8	9.6	1166.96
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.8	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	33800.12	3480.98	26054.52	179.38	4085.24
		脚手架								24042.9	8694	4716.6	428.4	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	7	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	24042.9	8694	4716.6	428.4	10203.9

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 2 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		2#								154350.54	45173.64	78602.28	874.14	
		外墙清洗								24000		24000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	600	40		40			24000		24000		
		新增外墙漆								130350.54	45173.64	54602.28	874.14	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	6	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	113797.56	39874.44	49281.3	874.14	23767.68
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	6	2758.83	883.2	886.83		988.8	16552.98	5299.2	5320.98		5932.8
		3#								884239.96	147114.94	614794.82	3229.78	
		门窗拆除								7088.24	3344.2			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	10	275.44	129.95			145.49	2754.4	1299.5			1454.9
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	14	309.56	146.05			163.51	4333.84	2044.7			2289.14
		室外广告牌、铁皮外墙拆除								800		800		
1	补子目1	室外广告牌、铁皮外墙拆除	项	1	800		800			800		800		
		拆除钢楼梯								1000		1000		
1	补子目3	拆除钢楼梯	项	1	1000		1000			1000		1000		
		防盗网拆除								1420.85	670.35			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护窗拆除	10m2	6.336	224.25	105.8			118.45	1420.85	670.35			750.5
		装饰线条拆除								526.56	248.4			
1	借N1-176	其他装饰配件拆除 装饰线拆除	10m	24	21.94	10.35			11.59	526.56	248.4			278.16
		外墙漆铲除								9616.2	4536.9			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	30	320.54	151.23			169.31	9616.2	4536.9			5079.3
		新增外墙漆								293288.72	101640.69	122855.14	1966.82	

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 3 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	13.5	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	256044.51	89717.49	110882.93	1966.82	53477.28
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	13.5	2758.83	883.2	886.83		988.8	37244.21	11923.2	11972.21		13348.8
		新贴仿古砖								47159.52	13989.89	16778.02	350.26	
1	借A12-106	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 1200	100m2	2.4	19649.8	5829.12	6990.84	145.94	6683.9	47159.52	13989.89	16778.02	350.26	16041.36
		新增广告牌								139750		139750		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	215	650		650			139750		139750		
		新增门窗								106378.71	11258.44	81774.4	361.9	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	1	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8
2	借A14-11	铝合金门窗(成品) 安装 平开窗	100m2	1.4	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	59150.21	6091.72	45595.41	313.91	7149.17
		新增空调格栅								4680		4680		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	18	260		260			4680		4680		
		新增窗套								1618.86	248.07	1093.06		
1	借A14-46	成品木窗套	100m	0.21	7708.85	1181.28	5205.05		1322.52	1618.86	248.07	1093.06		277.73
		新增假屋顶、增设马头墙								240000		240000		
1	补子目4	新增假屋顶、增设马头墙	项	1	240000		240000			240000		240000		
		脚手架								30912.3	11178	6064.2	550.8	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	9	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	30912.3	11178	6064.2	550.8	13119.3
		4#								192656.15	54284.83	87289.95	1108.73	
		北侧面砖拆除								8470.85	3996.48			
1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖	10m2	19.2	441.19	208.15			233.04	8470.85	3996.48			4474.37
		门窗拆除								2736.1	1290.88			

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 4 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	6	275.44	129.95			145.49	1652.64	779.7			872.94
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	3.5	309.56	146.05			163.51	1083.46	511.18			572.29
		广告牌拆除								500		500		
1	补子目5	广告牌拆除	项	1	500		500			500		500		
		外包水管								1200		1200		
1	补子目6	外包水管	m	60	20		20			1200		1200		
		新增外墙漆								69871.97	24262.59	29445.95	480.78	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	3.3	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	62588.66	21930.94	27104.72	480.78	13072.22
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	2.64	2758.83	883.2	886.83		988.8	7283.31	2331.65	2341.23		2610.43
		外墙漆铲除								9616.2	4536.9			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	30	320.54	151.23			169.31	9616.2	4536.9			5079.3
		新贴仿古砖								35369.64	10492.42	12583.51	262.69	
1	借A12-106	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 1200	100m2	1.8	19649.8	5829.12	6990.84	145.94	6683.9	35369.64	10492.42	12583.51	262.69	12031.02
		新增广告牌								1950		1950		
1	补子目8	新增广告牌	个	3	650		650			1950		1950		
		新增门窗								43124.65	4622.96	33106.24	107.27	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装推拉门 换为【平面型钢化玻璃 12mm】	100m2	0.6	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	28337.1	3100.03	21707.39	28.79	3500.88
2	借A14-11	铝合金门窗(成品) 安装平开窗	100m2	0.35	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	14787.55	1522.93	11398.85	78.48	1787.29
		金属装饰线面板								12260.4	2350.2	7021.89	123.35	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨 中距 (mm以内) 单向500	100m2	0.6	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	4195.25	882.32	2068.01	123.35	1121.57
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	0.6	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	8065.15	1467.88	4953.88		1643.39

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 5 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		脚手架								7556.34	2732.4	1482.36	134.64	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	2.2	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	7556.34	2732.4	1482.36	134.64	3206.94
		5#								109762.91	33880.23	52951.72	655.61	
		外墙清洗								12000		12000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	300	40		40			12000		12000		
		新增外墙漆								97762.91	33880.23	40951.72	655.61	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外 墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	4.5	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	85348.17	29905.83	36960.98	655.61	17825.76
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	4.5	2758.83	883.2	886.83		988.8	12414.74	3974.4	3990.74		4449.6
		6#								1542814.69	262771.04	1069646.4	6924.28	
		原有违章建筑拆除								4993.3	876.3		1520.8	
1	借N1-3	整栋拆除 机械拆除 砖 混结构 三层以内	10m2	10	499.33	87.63		152.08	259.62	4993.3	876.3		1520.8	2596.2
		外墙漆铲除								57697.2	27221.4			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	180	320.54	151.23			169.31	57697.2	27221.4			30475.8
		新增外墙漆								586577.43	203281.38	245710.26	3933.63	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外 墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	27	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	512089.02	179434.98	221765.85	3933.63	106954.56
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	27	2758.83	883.2	886.83		988.8	74488.41	23846.4	23944.41		26697.6
		新建欧式柱廊								780000		780000		
1	补子目10	新建欧式柱廊	m2	130	6000		6000			780000		780000		
		修复台阶								51722.16	9035.96	31807.74	368.25	
1	借A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	8	827.4	165.26	477.12		185.02	6619.2	1322.08	3816.96		1480.16
2	借A11-180	石材 台阶 水泥砂浆	100m2	0.85	53062.3	9075.15	32930.33	433.24	10623.58	45102.96	7713.88	27990.78	368.25	9030.04

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 6 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		脚手架								61824.6	22356	12128.4	1101.6	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	18	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	61824.6	22356	12128.4	1101.6	26238.6
		7#								876863.42	293874.19	335558.82	5357.7	
		拆除门窗								3305.28	1559.4			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	12	275.44	129.95			145.49	3305.28	1559.4			1745.88
		外墙砖拆除								17647.6	8326			
1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖	10m2	40	441.19	208.15			233.04	17647.6	8326			9321.6
		店招拆除								1579.8	386.4	111.8	312.4	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简 易结构	10m2	20	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	1579.8	386.4	111.8	312.4	769.2
		仿古门窗								120780.84	50840.52	12432.72	289.8	
1	借B4-199	木长窗扇制作 宫、万式	10m2扇 面积	6	12793.6	5467.6	1130.55	36.51	6158.94	76761.6	32805.6	6783.3	219.06	36953.64
2	借B4-223	屏门直拼 制作	10m2扇 面积	6	5073.64	1962.91	898.95	6.98	2204.8	30441.84	11777.46	5393.7	41.88	13228.8
3	借B4-224	屏门直拼 安装	10m2扇 面积	6	2262.9	1042.91	42.62	4.81	1172.56	13577.4	6257.46	255.72	28.86	7035.36
		外墙漆铲除								41670.2	19659.9			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	130	320.54	151.23			169.31	41670.2	19659.9			22010.3
		新增外墙漆								553989.8	191987.97	232059.7	3715.1	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外 墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	25.5	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	483639.63	169466.37	209445.53	3715.1	101012.64
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	25.5	2758.83	883.2	886.83		988.8	70350.17	22521.6	22614.17		25214.4
		店招								77000		77000		
1	补子目11	店招	m2	220	350		350			77000		77000		
		檐口修复								2500		2500		

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 7 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目12	檐口修复	项	1	2500		2500			2500		2500		
		脚手架								58389.9	21114	11454.6	1040.4	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	17	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	58389.9	21114	11454.6	1040.4	24780.9
		8#								978595.39	104241.74	770018.63	4542.16	
		拆除门窗								4081.85	1925.79			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	9.2	275.44	129.95			145.49	2534.05	1195.54			1338.51
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	5	309.56	146.05			163.51	1547.8	730.25			817.55
		店招拆除								394.95	96.6	27.95	78.1	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	5	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	394.95	96.6	27.95	78.1	192.3
		拆除围墙								19072.94	6193.44	472.95	2625.89	
1	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖)拆除	10m3	8.16	2337.37	759	57.96	321.8	1198.61	19072.94	6193.44	472.95	2625.89	9780.66
		外墙漆铲除								12821.6	6049.2			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	40	320.54	151.23			169.31	12821.6	6049.2			6772.4
		新增外墙漆								130350.54	45173.64	54602.28	874.14	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙 墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	6	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	113797.56	39874.44	49281.3	874.14	23767.68
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	6	2758.83	883.2	886.83		988.8	16552.98	5299.2	5320.98		5932.8
		新贴仿古砖								12772.37	3788.93	4544.05	94.86	
1	借A12-106	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 1200	100m2	0.65	19649.8	5829.12	6990.84	145.94	6683.9	12772.37	3788.93	4544.05	94.86	4344.54
		店招								12250		12250		
1	补子目11	店招	m2	35	350		350			12250		12250		
		新增门窗								62484.39	6586.49	48052.2	230.28	

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 8 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.5	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	23614.25	2583.36	18089.5	24	2917.4
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.92	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	38870.14	4003.13	29962.7	206.28	4698.03
		窗扇花翻新								58850.56	25150.96	5200.53	167.95	
1	借B4-199	木长窗扇制作 宫、万式	10m2扇 面积	4.6	12793.6	5467.6	1130.55	36.51	6158.94	58850.56	25150.96	5200.53	167.95	28331.12
		坡屋顶翻新								629300		629300		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	620	65		65			40300		40300		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	620	950		950			589000		589000		
		金属装饰线面板								22477.39	4308.69	12873.47	226.14	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨 中距(mm以内) 单向500	100m2	1.1	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	7691.29	1617.58	3791.35	226.14	2056.22
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	1.1	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	14786.1	2691.11	9082.12		3012.88
		脚手架								13738.8	4968	2695.2	244.8	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	4	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	13738.8	4968	2695.2	244.8	5830.8
		9#								73175.27	22586.82	35301.14	437.07	
		外墙清洗								8000		8000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	200	40		40			8000		8000		
		新增外墙漆								65175.27	22586.82	27301.14	437.07	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外 墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	3	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	56898.78	19937.22	24640.65	437.07	11883.84
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	3	2758.83	883.2	886.83		988.8	8276.49	2649.6	2660.49		2966.4
		11#								779796.59	133980.37	505564.48	1617.98	
		拆除门窗								6538.6	3084.88			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	12.5	275.44	129.95			145.49	3443	1624.38			1818.63

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 9 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	10	309.56	146.05			163.51	3095.6	1460.5			1635.1
		店招拆除								947.88	231.84	67.08	187.44	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	12	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	947.88	231.84	67.08	187.44	461.52
		外墙漆铲除								7692.96	3629.52			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	24	320.54	151.23			169.31	7692.96	3629.52			4063.44
		仿古门窗								219642.75	92248.76	23075.13	512.48	
1	借B4-199	木长窗扇制作 宫、万式	10m2扇面积	10	12793.6	5467.6	1130.55	36.51	6158.94	127936	54676	11305.5	365.1	61589.4
2	借B4-223	屏门直拼 制作	10m2扇面积	12.5	5073.64	1962.91	898.95	6.98	2204.8	63420.5	24536.38	11236.88	87.25	27560
3	借B4-224	屏门直拼 安装	10m2扇面积	12.5	2262.9	1042.91	42.62	4.81	1172.56	28286.25	13036.38	532.75	60.13	14657
		新增外墙漆								78210.33	27104.18	32761.37	524.48	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	3.6	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	68278.54	23924.66	29568.78	524.48	14260.61
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	3.6	2758.83	883.2	886.83		988.8	9931.79	3179.52	3192.59		3559.68
		店招								35000		35000		
1	补子目11	店招	m2	100	350		350			35000		35000		
		坡屋顶翻新								355250		355250		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	350	65		65			22750		22750		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	350	950		950			332500		332500		
		新增窗花								43750		43750		
1	补子目14	新增窗花	m2	125	350		350			43750		43750		
		金属装饰线面板								24520.79	4700.39	14043.78	246.7	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨中距(mm以内) 单向500	100m2	1.2	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	8390.5	1764.64	4136.02	246.7	2243.15

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 10 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	1.2	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	16130.29	2935.75	9907.76		3286.78
		脚手架								8243.28	2980.8	1617.12	146.88	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	2.4	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	8243.28	2980.8	1617.12	146.88	3498.48
		12、13#								1338616.59	320996.16	729580.05	5046.41	
		拆除门窗								7295.44	3441.95			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	13	275.44	129.95			145.49	3580.72	1689.35			1891.37
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	12	309.56	146.05			163.51	3714.72	1752.6			1962.12
		店招拆除								789.9	193.2	55.9	156.2	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简易结构	10m2	10	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	789.9	193.2	55.9	156.2	384.6
		外墙漆铲除								48081	22684.5			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	150	320.54	151.23			169.31	48081	22684.5			25396.5
		仿古门窗								248898.22	104686.86	25807.01	591.39	
1	借B4-199	木长窗扇制作 宫、万式	10m2扇面积	12	12793.6	5467.6	1130.55	36.51	6158.94	153523.2	65611.2	13566.6	438.12	73907.28
2	借B4-223	屏门直拼 制作	10m2扇面积	13	5073.64	1962.91	898.95	6.98	2204.8	65957.32	25517.83	11686.35	90.74	28662.4
3	借B4-224	屏门直拼 安装	10m2扇面积	13	2262.9	1042.91	42.62	4.81	1172.56	29417.7	13557.83	554.06	62.53	15243.28
		新增外墙漆								488814.53	169401.15	204758.56	3278.03	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	22.5	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	426740.85	149529.15	184804.88	3278.03	89128.8
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	22.5	2758.83	883.2	886.83		988.8	62073.68	19872	19953.68		22248
		店招								35000		35000		
1	补子目11	店招	m2	100	350		350			35000		35000		
		坡屋顶翻新								406000		406000		

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 11 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	400	65		65			26000		26000		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	400	950		950			380000		380000		
		新增窗花								42000		42000		
1	补子目14	新增窗花	m2	120	350		350			42000		42000		
		金属装饰线面板								10217	1958.5	5851.58	102.79	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨 中距(mm以内) 单向500	100m2	0.5	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	3496.04	735.27	1723.34	102.79	934.65
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	0.5	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	6720.96	1223.23	4128.24		1369.49
		脚手架								51520.5	18630	10107	918	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	15	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	51520.5	18630	10107	918	21865.5
		14#								726545.24	82879.74	569709.98	1435.63	
		拆除门窗								3510	1656			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	6	275.44	129.95			145.49	1652.64	779.7			872.94
2	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢门	10m2	6	309.56	146.05			163.51	1857.36	876.3			981.06
		店招拆除								473.94	115.92	33.54	93.72	
1	借N1-1	整栋拆除 机械拆除 简 易结构	10m2	6	78.99	19.32	5.59	15.62	38.46	473.94	115.92	33.54	93.72	230.76
		外墙漆铲除								12821.6	6049.2			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	40	320.54	151.23			169.31	12821.6	6049.2			6772.4
		仿古门窗								54933.36	22958.48	6027.38	120.18	
1	借B4-199	木长窗扇制作 宫、万式	10m2扇 面积	2	12793.6	5467.6	1130.55	36.51	6158.94	25587.2	10935.2	2261.1	73.02	12317.88
2	借B4-223	屏门直拼 制作	10m2扇 面积	4	5073.64	1962.91	898.95	6.98	2204.8	20294.56	7851.64	3595.8	27.92	8819.2
3	借B4-224	屏门直拼 安装	10m2扇 面积	4	2262.9	1042.91	42.62	4.81	1172.56	9051.6	4171.64	170.48	19.24	4690.24
		新增外墙漆								130350.54	45173.64	54602.28	874.14	

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 12 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	6	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	113797.56	39874.44	49281.3	874.14	23767.68
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	6	2758.83	883.2	886.83		988.8	16552.98	5299.2	5320.98		5932.8
		店招								21000		21000		
1	补子目11	店招	m2	60	350		350			21000		21000		
		坡屋顶翻新								456750		456750		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	450	65		65			29250		29250		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	450	950		950			427500		427500		
		新增窗花								22750		22750		
1	补子目14	新增窗花	m2	65	350		350			22750		22750		
		金属装饰线面板								10217	1958.5	5851.58	102.79	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨中距(mm以内) 单向500	100m2	0.5	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	3496.04	735.27	1723.34	102.79	934.65
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	0.5	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	6720.96	1223.23	4128.24		1369.49
		脚手架								13738.8	4968	2695.2	244.8	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架双排 24m内	100m2	4	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	13738.8	4968	2695.2	244.8	5830.8
		15#								1208336.03	210715.65	834785.56	4196.03	
		外墙漆铲除								48081	22684.5			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	150	320.54	151.23			169.31	48081	22684.5			25396.5
		新增外墙漆								488814.53	169401.15	204758.56	3278.03	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	22.5	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	426740.85	149529.15	184804.88	3278.03	89128.8
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	22.5	2758.83	883.2	886.83		988.8	62073.68	19872	19953.68		22248
		坡屋顶翻新								609000		609000		

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 13 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	600	65		65			39000		39000		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	600	950		950			570000		570000		
		新增空调格栅								10920		10920		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	42	260		260			10920		10920		
		脚手架								51520.5	18630	10107	918	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	15	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	51520.5	18630	10107	918	21865.5
		16#								629241.88	112381.68	430014.96	2237.88	
		外墙漆铲除								25643.2	12098.4			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	80	320.54	151.23			169.31	25643.2	12098.4			13544.8
		新增外墙漆								260701.08	90347.28	109204.56	1748.28	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外 墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	12	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	227595.12	79748.88	98562.6	1748.28	47535.36
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	12	2758.83	883.2	886.83		988.8	33105.96	10598.4	10641.96		11865.6
		坡屋顶翻新								304500		304500		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	300	65		65			19500		19500		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	300	950		950			285000		285000		
		新增空调格栅								10920		10920		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	42	260		260			10920		10920		
		脚手架								27477.6	9936	5390.4	489.6	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	8	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	27477.6	9936	5390.4	489.6	11661.6
		17#								173537.08	49166.99	86375.3	979.07	
		外墙漆铲除								11218.9	5293.05			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	35	320.54	151.23			169.31	11218.9	5293.05			5925.85

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 14 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		新增外墙漆								114056.73	39526.94	47777	764.87	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	5.25	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	99572.87	34890.14	43121.14	764.87	20796.72
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	5.25	2758.83	883.2	886.83		988.8	14483.86	4636.8	4655.86		5191.2
		坡屋顶翻新								30000		30000		
1	补子目13	坡屋顶翻新	m2	250	120		120			30000		30000		
		新增空调格栅								6240		6240		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	24	260		260			6240		6240		
		脚手架								12021.45	4347	2358.3	214.2	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架双排 24m内	100m2	3.5	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	12021.45	4347	2358.3	214.2	5101.95
		18#								374521.88	112381.68	175294.96	2237.88	
		外墙漆铲除								25643.2	12098.4			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	80	320.54	151.23			169.31	25643.2	12098.4			13544.8
		新增外墙漆								260701.08	90347.28	109204.56	1748.28	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	12	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	227595.12	79748.88	98562.6	1748.28	47535.36
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	12	2758.83	883.2	886.83		988.8	33105.96	10598.4	10641.96		11865.6
		坡屋顶翻新								36000		36000		
1	补子目13	坡屋顶翻新	m2	300	120		120			36000		36000		
		新增空调格栅								24700		24700		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	95	260		260			24700		24700		
		脚手架								27477.6	9936	5390.4	489.6	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架双排 24m内	100m2	8	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	27477.6	9936	5390.4	489.6	11661.6

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 15 页 共 16 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		19#								392355.75	119405.54	180677.14	2377.75	
		外墙漆铲除								27245.9	12854.55			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	85	320.54	151.23			169.31	27245.9	12854.55			14391.35
		新增外墙漆								276994.9	95993.99	116029.84	1857.55	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	12.75	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	241819.82	84733.19	104722.76	1857.55	50506.32
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	12.75	2758.83	883.2	886.83		988.8	35175.08	11260.8	11307.08		12607.2
		坡屋顶翻新								48000		48000		
1	补子目13	坡屋顶翻新	m2	400	120		120			48000		48000		
		新增空调格栅								10920		10920		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	42	260		260			10920		10920		
		脚手架								29194.95	10557	5727.3	520.2	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架双排 24m内	100m2	8.5	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	29194.95	10557	5727.3	520.2	12390.45
		20								466317.35	140477.1	217283.7	2797.35	
		外墙漆铲除								32054	15123			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	100	320.54	151.23			169.31	32054	15123			16931
		新增外墙漆								325876.35	112934.1	136505.7	2185.35	
1	GA10-003 换	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	15	18966.26	6645.74	8213.55	145.69	3961.28	284493.9	99686.1	123203.25	2185.35	59419.2
2	借A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	15	2758.83	883.2	886.83		988.8	41382.45	13248	13302.45		14832
		坡屋顶翻新								60000		60000		
1	补子目13	坡屋顶翻新	m2	500	120		120			60000		60000		
		新增空调格栅								14040		14040		

单位工程造价表

工程项目名称：配套改造项目8.1

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	54	260		260			14040		14040		
		脚手架								34347	12420	6738	612	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	10	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	34347	12420	6738	612	14577
		垃圾外运（含其他零星 拆除）								500000		500000		
1	补子目15	垃圾外运（含其他零星 拆除）	项	1	500000		500000			500000		500000		
		小计								11734322. 24				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	2555476.341	1	2555476.34	0.92	2351038.23	-204438.11	人工系数:0.92；
2	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	34.216	7.52	257.3	7.52	257.3		
3	01150300001	六角空心钢	kg	17.937	8.19	146.9	8.19	146.9		
4	02090300001	单层养护膜	m2	53.008	1.1	58.31	1.1	58.31		
5	03010500087	镀锌螺栓带帽带垫 M10×10	套	9773.868	0.54	5277.89	0.54	5277.89		
6	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	2321.397	2.02	4689.22	2.02	4689.22		
7	03130600008	合金钢钻头	个	49.764	4.42	219.96	4.42	219.96		
8	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	53.215	9.25	492.24	9.25	492.24		
9	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.888	30.97	27.5	30.97	27.5		
10	03130700007	石料切割锯片	片	6.04	35.4	213.82	35.4	213.82		
11	03210100038	圆钉	kg	0.701	6.5	4.56	6.5	4.56		
12	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	22075.2	8.2	181016.64	8.2	181016.64		
13	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	700.112	5.35	3745.6	4.99	3493.56	-252.04	
14	03210900015	铁件 综合	kg	196.315	7.05	1384.02	7.63	1497.88	113.86	
15	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	209465.88	0.51	106827.6	0.43	90070.33	-16757.27	
16	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	34.802	510	17749.02	430	14964.86	-2784.16	
17	04010400001	白水泥	kg	10658.51	0.71	7567.54	0.67	7141.2	-426.34	
18	04030400001	粗净砂	m3	176.312	270.03	47609.53	173.57	30602.47	-17007.06	
		本页小计：				2932763.99		2691212.87	-241551.12	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	05030100002	杉木锯材	m3	0.396	1830	724.68	1282.79	507.98	-216.7	
20	05030400001	枋材	m3	35.449	1980	70189.02	1980	70189.02		
21	05031300006	硬木锯材	m3	0.213	1592.92	339.29	1592.92	339.29		
22	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	312.3	34.39	10740	38.72	12092.26	1352.26	
23	06050100003	平面型钢化玻璃 12mm	m2	220.8	100	22080	100	22080		
24	07010100007	全瓷墙面砖 300×300	m2	504.4	43	21689.2	55	27742	6052.8	
25	08010000003	大理石板 δ 20mm 台阶	m2	133.365	194.69	25964.83	194.69	25964.83		
26	09050200007	铝合金条板 宽100mm	m2	413.4	58.5	24183.9	58.5	24183.9		
27	10030900003	铝合金龙骨 60mm×30mm×1.5mm	m	968.058	8.41	8141.37	8.41	8141.37		
28	11090100003	铝合金平开窗 不含玻璃	m2	347	223	77381	273.63	94949.61	17568.61	
29	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃	m2	230	225.66	51901.8	252.51	58077.3	6175.5	
30	11410100002	成品木窗套	m	21.42	34.33	735.35	50	1071	335.65	
31	12030300001	铝收口条压条	m	412.971	4.36	1800.55	4.36	1800.55		
32	13010900002	透明底漆	kg	7381.5	27.5	202991.25	27.5	202991.25		
33	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	22144.5	11.5	254661.75	11.5	254661.75		
34	13030700004	H型真石涂料	kg	105450	7.15	753967.5	7.15	753967.5		
35	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	8436	18.31	154463.16	18.31	154463.16		
36	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	802.76	12.43	9978.31	11.18	8974.86	-1003.45	
37	13310500003	水柏油	kg	53.25	2.68	142.71	2.68	142.71		
		本页小计:				1692075.67		1722340.34	30264.67	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	13371100001	土工布	m2	10.08	6.86	69.15	2.23	22.48	-46.67	
39	14030500001	柴油 0#	kg	44.838	7.16	321.04	6.61	296.38	-24.66	
40	14050100005	油漆溶剂油	kg	92.12	8.2	755.38	8.2	755.38		
41	14410000004	玻璃胶 350g	支	325.62	10.71	3487.39	10.71	3487.39		
42	14410000011	建筑胶	kg	6296.359	2.5	15740.9	2.5	15740.9		
43	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	9279.116	4.43	41106.48	4.214	39102.19	-2004.29	
44	17270300003	高压橡胶管 D25	m	2.664	11.06	29.46	11.06	29.46		
45	34020500002	密封油膏	kg	305	1.42	433.1	1.42	433.1		
46	34110100002	水	t	283.598	4.39	1245	3.2	907.51	-337.48	
47	34110200001	电	kW·h	3.696	0.8	2.96	0.69	2.55	-0.41	
48	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	1254.148	30	37624.44	15.95	20003.66	-17620.78	
49	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	1695.008	5.75	9746.3	5.75	9746.3		
50	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	314.524	5.75	1808.51	5.75	1808.51		
51	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	97.384	5.75	559.96	5.75	559.96		
52	35031500009	脚手架底座	只	34.216	7.79	266.54	7.79	266.54		
53	88010500001	其他材料费	元	70248.771	1	70248.77	1	70248.77		
54	BCCLF17	不锈钢空调格栅	个	317	260	82420	260	82420		
55	BCCLF2@1	拆除广告牌、遮阳帘	项	1	500	500	500	500		
56	BCCLF2@2	室外广告牌、铁皮外墙拆除	项	1	800	800	800	800		
		本页小计：				267165.38		247131.08	-20034.29	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	BCCLF22	外墙清洗	m2	1100	40	44000	40	44000		
58	BCCLF26	拆除钢楼梯	项	1	1000	1000	1000	1000		
59	BCCLF31	新增假屋顶、增设马头墙	项	1	240000	240000	240000	240000		
60	BCCLF34	广告牌拆除	项	1	500	500	500	500		
61	BCCLF35	钢结构屋面拆除	m2	2720	65	176800	65	176800		
62	BCCLF36	外包水管	m	60	20	1200	20	1200		
63	BCCLF38	新做钢结构屋面	m2	2720	950	2584000	950	2584000		
64	BCCLF39	新增广告牌	个	3	650	1950	650	1950		
65	BCCLF45@1	新建欧式柱廊	m2	130	6000	780000	6000	780000		
66	BCCLF48	店招	m2	515	350	180250	350	180250		
67	BCCLF5	新增广告牌	m2	15	650	9750	650	9750		
68	BCCLF5@1	新增广告牌（含骨架）	m2	215	650	139750	650	139750		
69	BCCLF52	檐口修复	项	1	2500	2500	2500	2500		
70	BCCLF54	坡屋顶翻新	m2	1450	120	174000	120	174000		
71	BCCLF57	新增窗花	m2	310	350	108500	350	108500		
72	BCCLF63	垃圾外运（含其他零星拆除）	项	1	500000	500000	500000	500000		
73	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	9.888	533.07	5271	360.83	3567.89	-1703.11	
74	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	2.542	589.52	1498.56	447.476	1137.48	-361.08	
75	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	354.312	587.72	208236.25	434.9	154090.29	-54145.96	
76	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	9.894	605.31	5988.94	471.363	4663.67	-1325.27	
		本页小计：				5165194.75		5107659.33	-57535.42	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：配套改造项目8.1

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
77	J0001H	折旧费	元	4833.038	1	4833.04	1	4833.04		
78	J0002H	检修费	元	1072.067	1	1072.07	1	1072.07		
79	J0003H	维护费	元	3898.991	1	3898.99	1	3898.99		
80	J0004H	安拆费及场外运费	元	5651.741	1	5651.74	1	5651.74		
81	J0008H	其他费用	元	0.707	1	0.71	1	0.71		
82	J0008H@1	其他费用	元	185.964	1	185.96	1	185.96		
83	J0011	柴油	kg	892.125	7.16	6387.62	6.61	5896.95	-490.67	
84	J0015	电	kW·h	12924.305	0.8	10339.44	0.69	8917.77	-1421.67	
85	JX001	其他机械费	元	391.227	1	391.23	1	391.23		
86	JX005	机械费	元	1681.718	1	1681.72	1	1681.72		
87	JXRGF	人工费	元	17287.52	1	17287.52	0.92	15904.52	-1383	人工系数:0.92;
		本页小计:				51730.04		48434.7	-3295.34	
		合计:				10108929.83		9816778.32	-292151.5	

单位工程费用表

工程名称：配套改造项目8.2

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		476624.49
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		25606.4
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		316755.02
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		134263.07
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5	7149.37
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	953.25
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	762.6
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	14298.73
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	84784.95
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	61502.04
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	6.25	54912.53
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	4205.93
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		705193.89
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	63467.45
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		768661.34
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		536401.83
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		146745.6
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		361481.7

单位工程费用表

工程名称: 配套改造项目8.2

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：配套改造项目8.2

第1页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		智能停车场管理系统		分部小计		54275.61
		人行控制设备		分部小计		2944.03
		网络枪式摄像机		分部小计		323
1	C5-748	带红外光源CCD	台	2	161.5	323
		监控摄像设备支架及含基础		分部小计		988.3
2	C5-773	摄像机支架 立柱式	套	2	57.84	115.68
3	C4-1989	路灯基础制作 C20无筋混凝土基础 换:商品混凝土(砾石) C25	m3	0.72	723.27	520.75
4	借D9-10	铁件制作安装 预埋铁件	t	0.036	9206.18	331.42
5	C4-1358	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料 管公称口径(mm以内) 32	100m	0.03	681.74	20.45
		道闸		分部小计		938.52
6	C5-739	翼闸	台	2	469.26	938.52
		人脸识别机		分部小计		269.28
7	C5-726	目标识别设备安装 人体生物特征 识别系统 识别器	台	2	134.64	269.28
		一体化门禁		分部小计		228
8	C5-729	门禁控制器 单门	台	2	114	228
		开门按钮		分部小计		16.93
9	C4-1920	一般按钮 暗装	10套	0.2	84.67	16.93
		开关电源		分部小计		
10	补子目1	开关电源	个	2		
		磁力锁		分部小计		80.34
11	C5-735	电磁吸力锁	台	2	40.17	80.34
		道闸闭门器		分部小计		99.66
12	C5-737	自动闭门器	台	2	49.83	99.66
		管理中心		分部小计		829.54
		接线箱		分部小计		61.47
13	C4-1631	接线箱安装 明装 接线箱半周长(mm以内) 700	10个	0.1	614.74	61.47
		输入/输出模块		分部小计		118.47
14	C9-17	控制模块(接口) 多输出	只	1	118.47	118.47
		管理软件		分部小计		66.7
15	C5-2	终端设备安装 应用软件	台	1	66.7	66.7
		管理电脑		分部小计		69
16	C5-3	台式电脑	台	2	34.5	69
		交换机		分部小计		277.14
17	C6-542	交换机	台	2	138.57	277.14
		安全防范分系统调试		分部小计		236.76
18	C5-850	安全防范分系统调试 出入口系统 双门	系统	2	118.38	236.76
		线管及配件		分部小计		50502.04
		管沟土方		分部小计		40901.54
19	借D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不 装车 普通土	1000m 3	0.55481	6138.3	3405.59
20	借D1-68 换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换 为【山机砂】	100m3	1.80426	16054.92	28967.25

单位工程概预算表

工程名称：配套改造项目8.2

第2页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
21	借D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方	100m3	3.60852	1027.64	3708.26
22	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.19396	24852.73	4820.44
		配管 SC20	分部小计			3856.12
23	C4-1235	钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 20	100m	6.0142	641.17	3856.12
		管内配线 ZR-BV-2.5mm2	分部小计			368.61
24	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5	100m单线	6.0142	61.29	368.61
		管内配线 ZR-BV-4mm2	分部小计			375.77
25	C4-1441	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4	100m单线	6.0142	62.48	375.77
		设备内控制线	分部小计			5000
26	补子目2	设备内控制线	项	1	5000	5000
		室外景观配电	分部小计			181487.48
		景观配电箱	分部小计			585.76
27	C4-312	成套配电箱安装 落地式	台	1	228.87	228.87
28	C4-1989 换	路灯基础制作 C20无筋混凝土基础 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5	m3	0.3584	579.49	207.69
29	C4-414	基础槽钢、角钢制作安装 角钢	10m	0.2	179.36	35.87
30	C4-413	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.154	224.89	34.63
31	C4-899	户内接地母线敷设	10m	0.25	91.18	22.8
32	C4-893	角钢接地极 普通土	根	1	55.9	55.9
		配管 SC25	分部小计			11609.1
33	C4-1236	钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 32	100m	15	773.94	11609.1
		电力电缆 YJV-5*6mm2	分部小计			20726.08
34	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	100m	15.375	870.01	13376.4
35	C4-806 换	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式终端头(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	个	26	282.68	7349.68
		6m高路灯 60W	分部小计			3778.7
36	C4-2084	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	1.3	1721.63	2238.12
37	C4-1989	路灯基础制作 C20无筋混凝土基础	m3	0.7963	573.79	456.91
38	借D9-10	铁件制作安装 预埋铁件	t	0.0259	9206.18	238.44
39	C4-899	户内接地母线敷设	10m	1.3	91.18	118.53
40	C4-893	角钢接地极 普通土	根	13	55.9	726.7
		送配电装置系统调试	分部小计			227.63
41	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	227.63	227.63
		挖一般土方	分部小计			14036.43
42	借D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	100m3	1.36549	3915.41	5346.45
43	借D1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 坚土	1000m3	1.22894	7071.12	8689.98
		回填粗砂	分部小计			15525.43
44	借D1-24 换	沟槽基坑人工回填 砂 换为【山机砂】	100m3	0.9375	16560.46	15525.43

单位工程概预算表

工程名称：配套改造项目8.2

第3页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		回填机制砂	分部小计			34932.3
45	借D1-24 换	沟槽基坑人工回填 砂 换为【山机砂】	100m3	2.10938	16560.46	34932.3
		回填土	分部小计			15902.81
46	借D1-21	人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑	100m3	10.6081	1499.12	15902.81
		余方外运	分部小计			12841.88
47	借D1-13	人工装土方、淤泥 人工装汽车土方	100m3	3.0468	1729.6	5269.75
48	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.30468	24852.73	7572.13
		电力手孔井	分部小计			51321.36
49	借D5-5	垫层 混凝土	10m3	1.20564	4270.13	5148.24
50	借D11-104	现浇构筑物及池底 平池底 木模	10m²	2.912	894.05	2603.47
51	借D6-72	现浇钢筋混凝土池盖 肋形盖~ 换:普通商品砼 C30(砾石)抗渗等级S6	10m3	1.18528	4598.94	5451.03
52	借D11-104	现浇构筑物及池底 平池底 木模	10m²	2.864	894.05	2560.56
53	借D6-73	现浇钢筋混凝土池盖 无梁盖~ 换:普通商品砼 C30(砾石)抗渗等级S6	10m3	0.417563	4555.96	1902.4
54	借D11-114	现浇构筑物及池底 无梁盖柱 木模	10m²	1.3977	862.44	1205.43
55	借D5-1898	非定型钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井圈~ 换:普通商品砼 C30(砾石)抗渗等级S6	10m3	0.29568	5072.44	1499.82
56	借D11-120	现浇构筑物及池底 连续梁、单梁 木模	10m²	2.464	806.02	1986.03
57	借D5-1882	非定型井砌筑 砖砌 矩形~ 换:水泥砂浆(水泥32.5级)强度等级M10	10m3	1.62624	7259.96	11806.44
58	借D5-1886	非定型井砖墙抹灰 井内侧	100m²	1.3552	3803.72	5154.8
59	借D9-1	非预应力钢筋制作安装 现浇 圆钢(直径mm) Φ10以内~ 换:钢筋 HPB400 Φ10	t	1.442	5287.83	7625.05
60	借D9-2	非预应力钢筋制作安装 现浇 圆钢(直径mm) Φ10以外~ 换:钢筋 HRB400 Φ12	t	0.304	4514.09	1372.28
61	借D9-2	非预应力钢筋制作安装 现浇 圆钢(直径mm) Φ10以外~ 换:钢筋 HRB400 Φ14	t	0.144	4514.09	650.03
62	借D5-1901	非定型检查井安装 铸铁井盖、座~ 换:高分子复合材料盖板Φ700MM	10套	1	2163.79	2163.79
63	借D9-10	铁件制作安装 预埋铁件	t	0.020855	9206.18	191.99
		室外弱电	分部小计			512967.38
		管沟土方	分部小计			435722.95
64	借D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	1000m3	5.91038	6138.3	36279.69
65	借D1-68 换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换为【山机砂】	100m3	19.22076	16054.92	308587.76
66	借D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方	100m3	38.44152	1027.64	39504.04
67	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	2.06623	24852.73	51351.46
		配管 SC70	分部小计			17288.21
68	C4-1238	钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 70	100m	10.0692	1716.94	17288.21
		配管 PC20	分部小计			23086.62
69	C4-1375	塑料管埋地 承插管箍胶接口 公	100m	54	427.53	23086.62

单位工程概预算表

工程名称：配套改造项目8.2

第4页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		称直径(mm以内) 20				
		管内配线 BV-1.5mm2	分部小计			4247.28
70	C4-1422	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 1.5	100m单 线	72	58.99	4247.28
		同轴电缆 SYKV-75-5mm2	分部小计			3536.82
71	C5-179	同轴电缆 管/暗槽内安放 ϕ 9mm以外	100m	18	196.49	3536.82
		电力电缆 YJV-3*2.5mm2	分部小计			3349.82
72	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 6mm2以下, 三芯及三芯连地 单价*0.25	100m	18.45	167.6	3092.22
73	C4-782 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 35 6mm2以下:三芯及三芯连地 单价*0.3	个	10	25.76	257.6
		弱电手孔井 800*800	分部小计			9206.73
74	C11-199	砖砌配线手孔 一号手孔(SK1)	个	13	708.21	9206.73
		摄像机	分部小计			2746.95
75	借D2-289	监控摄像机安装 摄像机安装 固定	套	15	183.13	2746.95
		监控摄像设备支架及含基础	分部小计			7403.3
76	C5-773	摄像机支架 立柱式	套	15	57.84	867.6
77	C4-1989	路灯基础制作 C20无筋混凝土基础 换:商品混凝土(砾石) C25	m3	5.4	721.6	3896.64
78	借D9-10	铁件制作安装 预埋铁件	t	0.27	9206.18	2485.67
79	C4-1358	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 32	100m	0.225	681.74	153.39
		安全防范分系统调试	分部小计			2238.45
80	C5-854	安全防范分系统调试 电视监视系统 $\leq$ 50台	系统	1	2238.45	2238.45
		安全防范系统工程试运行 监视系统	分部小计			4140.25
81	C5-866	安全防范系统试运行 $\leq$ 200点	系统	1	4140.25	4140.25
		措施项目	分部小计			4258.14
82	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	3601.63	3601.63
83	BM31	脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程)	元	1	637.54	637.54
84	BM76	脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程)	元	1	5.52	5.52
85	BM48	脚手架搭拆费(第六册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	13.45	13.45

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目8.2

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	1490.349	1	1490.35	
2	H00001	人工费	元	185719.159	0.92	170861.63	人工系数: 0.92;
3	01030100003 @1	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	7.622	3.67	27.97	
4	01090100002 @1	圆钢 Φ10以内	kg	74.358	3.47	258.02	
5	01090100002 @2	圆钢 Φ10以内	kg	1482.202	3.47	5143.24	
6	01090100003	圆钢 Φ10以外	kg	459.2	3.47	1593.42	
7	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	34.74	3.47	120.55	
8	01090100010 @1	圆钢 Φ6~10	kg	33.855	3.47	117.48	
9	01130300001 @1	镀锌扁钢 25×4	kg	1.5	4.69	7.04	
10	01130300002	镀锌扁钢 40×4	kg	0.708	4.69	3.32	
11	01130300003 @1	镀锌扁钢 60×6	kg	3.901	4.69	18.3	
12	01270100001 @1	型钢 综合	kg	42.534	3.75	159.5	
13	01270100001 @2	型钢 综合	kg	6.499	3.75	24.37	
14	01290100016	热轧薄钢板 δ 2.0mm~2.5mm	kg	0.254	3.83	0.97	
15	01290200020 @1	热轧中钢板 δ 15mm以内	kg	205.938	3.52	724.9	
16	01290200020 @2	热轧中钢板 δ 15mm以内	kg	31.466	3.52	110.76	
17	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	0.24	3.52	0.84	
18	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	3.705	3.6	13.34	
19	02010100002 @1	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.849	3.6	3.06	
20	02130100002 @1	塑料带 20mm×40m	kg	0.38	3.54	1.35	
21	02190300001	尼龙帽	个	9.117	2.12	19.33	
22	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	0.8	0.19	0.15	
23	02230900001	相色带 20mm×20m	卷	3.042	3.19	9.7	
24	03010300039	自攻螺钉 M5mm×25mm	个	16.32	0.04	0.65	
25	03010300045	自攻螺钉 M8mm×35mm	个	16.32	0.07	1.14	
26	03010300046	自攻螺钉 M10mm×30mm~50mm	个	8.16	0.07	0.57	
27	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2~5× 15~50	套	2	0.16	0.32	
28	03010500033	地脚螺栓带帽带垫 M8×120	套	4.08	0.68	2.77	
29	03010500038	地脚螺栓带帽带垫 M12×160以下	套	53.04	1.04	55.16	
30	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1 弹垫	套	489.294	0.48	234.86	
		本页小计:				181005.06	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目8.2

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	03010500062@1	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	112.914	0.48	54.2	
32	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	225.828	0.54	121.95	
33	03010500064@1	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	21.6	0.54	11.66	
34	03010500069	镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫	套	1.55	1.43	2.22	
35	03010700005	膨胀螺栓 M6×22	套	8.16	0.17	1.39	
36	03010700011	膨胀螺栓 M8×35	套	69.36	0.23	15.95	
37	03010700011@1	膨胀螺栓 M8×35	套	8.16	0.23	1.88	
38	03010700020@1	膨胀螺栓 M10×80	套	8.16	0.53	4.32	
39	03010700020@2	膨胀螺栓 M10×80	套	61.2	0.53	32.44	
40	03010700028	膨胀螺栓 M16×100~160	套	12	2.02	24.24	
41	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	0.8	0.83	0.66	
42	03110700009@1	铁砂布 0#~2#	张	43.2	0.83	35.86	
43	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	4.991	6.02	30.05	
44	03130100021@1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	5.845	6.02	35.19	
45	03130100025@1	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	8.923	6.02	53.72	
46	03130100025@2	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	5.342	6.02	32.16	
47	03130200010	焊锡丝 综合	kg	1.99	22.12	44.02	
48	03130400001	焊锡	kg	0.12	46.02	5.52	
49	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.398	42.79	17.03	
50	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	2.552	9.25	23.61	
51	03130600011@1	合金钢钻头 Φ10	个	0.59	9.25	5.46	
52	03130700003	钢锯条	条	93.229	0.71	66.19	
53	03130700003@1	钢锯条	条	46.566	0.71	33.06	
54	03210100033	铁钉	kg	6.024	6.5	39.16	
55	03210100038	圆钉	kg	0.673	6.5	4.37	
56	03210100038@1	圆钉	kg	0.127	6.5	0.83	
57	03210700004@1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	14.098	4.99	70.35	
58	03210700012@1	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	7.517	4.99	37.51	
59	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	0.081	4.99	0.4	
60	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	16.98	4.99	84.73	
		本页小计：				890.13	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目8.2

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
61	03210700017 @1	镀锌铁丝 Φ 1.4~2.5	kg	9.9	4.99	49.4	
62	03210900016	套筒铁件	kg	5.027	5.66	28.45	
63	04010100001 @1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	122.951	0.43	52.87	
64	04010100001 @2	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	240.465	0.43	103.4	
65	04010100001 @3	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2768.242	0.43	1190.34	
66	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	1.56	430	670.8	
67	04030100001	天然粗砂	t	8.45	107.79	910.83	
68	04030400001 @1	粗净砂	m3	3.588	173.57	622.77	
69	04030500001 @1	中净砂(过筛)	m3	0.206	168.31	34.67	
70	04030500001 @2	中净砂(过筛)	m3	0.54	168.31	90.89	
71	04030700002	山机砂	m3	2984.915	116.71	348369.43	
72	04031100003 @1	河砂 综合	m3	4.8	173.57	833.14	
73	04050100005	碎石 5mm~32mm	m3	2.834	142.08	402.65	
74	04050300006 @1	砾石 最大粒径40mm	m3	0.294	133.68	39.3	
75	04050300006 @2	砾石 最大粒径40mm	m3	0.62	133.68	82.88	
76	04130100005 @1	标准砖 240×115×53	千块	8.861	410	3633.01	
77	04130100005 @2	标准砖 240×115×53	千块	4.55	410	1865.5	
78	04150900001	预制混凝土块	m3	0.081	301.02	24.38	
79	04230100002 @1	脱模剂	kg	9.638	2.6	25.06	
80	05030100002 @1	杉木锯材	m3	0.167	1282.79	214.23	
81	05030400004	板方材 三等	m3	0.13	1504.42	195.57	
82	05030700001 @1	模板木材 松木	m3	0.007	1111.06	7.78	
83	05030700001 @2	模板木材 松木	m3	0.012	1111.06	13.33	
84	05030700001 @3	模板木材 松木	m3	0.054	1111.06	60	
85	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	95.94	4.39	421.18	
86	12410100001 @1	塑料扁形标志牌 100×150	个	22.14	4.39	97.19	
87	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.02	10.67	0.21	
88	13011300004	调和漆	kg	0.385	10.16	3.91	
89	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	36.307	11.18	405.91	
90	13050300002 @1	醇酸防锈漆 红丹	kg	27.9	11.18	311.92	
		本页小计:				360761	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目8.2

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
91	13050500005	沥青漆	kg	0.28	8.04	2.25	
92	13050500006 @1	煤焦沥青漆 L01-17	kg	4.92	13.89	68.34	
93	13350500003	嵌缝膏	kg	9.638	2.75	26.5	
94	13351700002 @1	防水粉	kg	81.163	1.2	97.4	
95	13371100006	无纺土工布	m2	9.919	2.34	23.21	
96	14030100001	汽油	kg	39.033	7.81	304.85	
97	14030100001 @2	汽油	kg	3.668	7.81	28.65	
98	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	5.834	6.45	37.63	
99	14050100006 @1	油漆溶剂油 200#	kg	4.5	6.45	29.03	
100	14311500001	丙酮	kg	32.4	6.6	213.84	
101	14390700001 @1	乙炔气	kg	1.08	17.15	18.52	
102	14390700001 @2	乙炔气	kg	0.165	17.15	2.83	
103	14390900001 @1	氧气	m3	3.244	5.87	19.04	
104	14390900001 @2	氧气	m3	0.496	5.87	2.91	
105	14410000013 @1	胶粘剂	kg	0.002	3.98	0.01	
106	14410000013 @2	胶粘剂	kg	0.016	3.98	0.06	
107	14410000039	密封胶	kg	21.6	51.33	1108.73	
108	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	17.03	6.6	112.4	
109	17250000019	塑料软管 DN5	m	0.3	0.2	0.06	
110	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	69.628	1.03	71.72	
111	18250100009 @1	镀锌固定卡子 3×80	套	6.18	1.03	6.37	
112	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	6.084	42.48	258.45	
113	28010300016 @1	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.54	42.48	22.94	
114	28032100002 @1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.61	1.181	0.72	
115	29020100001	电缆托架 60cm	根	26.26	32.98	866.05	
116	29061700001	钢管保护管 Φ40×400	根	1.55	3.1	4.81	
117	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	374.166	1.8	673.5	
118	29062100011 @1	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	86.346	1.8	155.42	
119	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	34.476	1.65	56.89	
120	29090100010 @1	铜接线端子 DT-16mm2	个	3.06	1.65	5.05	
		本页小计：				4218.18	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目8.2

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
121	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	103.428	3.03	313.39	
122	29090100012@1	铜接线端子 DT-35mm2	个	11.28	3.03	34.18	
123	29091100001	瓷接头 双位	个	13.39	0.73	9.77	
124	33012100002	铸铁爬梯	kg	137.97	5.61	774.01	
125	33330900001@1	塑钢踏步	个	47.161	34.53	1628.47	
126	34011900002	电力复合脂 一级	kg	1.014	19.47	19.74	
127	34011900002@1	电力复合脂 一级	kg	0.09	19.47	1.75	
128	34050100004	打印纸 132-1	箱	0.05	78.76	3.94	
129	34070500005	塑料手套 ST型	个	3.15	2.57	8.1	
130	34110100002	水	t	645.188	3.2	2064.6	
131	34110100002@1	水	t	75.626	3.2	242	
132	34110100002@2	水	t	16.582	3.2	53.06	
133	35010200001	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	33.732	40.48	1365.47	
134	35010400002@1	组合钢模板	kg	6.365	6.17	39.27	
135	35010400002@2	组合钢模板	kg	1.201	6.17	7.41	
136	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	33.564	5.147	172.75	
137	35090100004	电缆托架穿钉 M16	根	52.52	2.66	139.7	
138	36010500002@1	高分子复合材料盖板 Φ700MM	套	10.1	126.6	1278.66	
139	88010500001	其他材料费	元	11601.84	1	11601.84	
140	88010500001@1	其他材料费	元	9.077	1	9.08	
141	88010500001@2	其他材料费	元	1534.055	1	1534.06	
142	88010500003@1	校验材料费	元	4.64	1	4.64	
143	88010500003@2	校验材料费	元	2.8	1	2.8	
144	AZCSCLF	安装措施材料费	元	2767.793	1	2767.79	
145	BCCLF26	设备内控制线	项	1	5000	5000	
146	80210400002@1	商品混凝土(砾石) C15	m3	12.237	351.67	4303.39	
147	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	3.001	360.83	1082.85	
148	80210400005@1	商品混凝土(砾石) C30	m3	16.269	380.05	6183.03	
149	WJJ011305@1	接地线 YJV-1*16	m	2.558	13.8	35.3	
150	WJJ011305@2	接地线 Φ10镀锌圆钢	m	13.299	4.65	61.84	
		本页小计：				40742.89	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目8.2

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
151	WJJ012102@1	镀锌角钢接地极 L50x5 L=2500	根	14	46.18	646.52	
152	WJJ170102@1	SC20	m	619.463	9.257	5734.37	
153	WJJ170102@3	SC25	m	1545	13.324	20585.58	
154	WJJ170102@4	SC70	m	1037.128	39.071	40521.63	
155	WJJ172574@1	配管 PC20	m	5508	4	22032	
156	WJJ172577@1	半硬塑料管	m	3.18	12.3	39.11	
157	WJJ172577@2	半硬塑料管	m	23.85	12.3	293.36	
158	WJJ180910	直接头	个	1350	2.125	2868.75	
159	WJJ181508@1	镀锌管接头	个	126.298	1.315	166.08	
160	WJJ181508@3	镀锌管接头	个	315	2.46	774.9	
161	WJJ181508@5	镀锌管接头	个	211.453	1	211.45	
162	WJJ234001@1	输入/输出模块	只	1.01	85.18	86.03	
163	WJJ252102@1	6m高路灯 60W	个	13.13	3500	45955	
164	WJJ280302@1	WDZ-BYJ-4mm2	m	631.491	5.33	3365.85	
165	WJJ280304@1	ZR-BV-2.5mm2	m	697.647	2.4	1674.35	
166	WJJ280304@2	BV-1.5mm2	m	8352	1.181	9863.71	
167	WJJ281107@1	电力电缆 YJV-5*6mm2	m	1552.875	28.37	44055.06	
168	WJJ281107@3	YJV-3*2.5mm2	m	1863.45	7.77	14479.01	
169	WJJ282701@1	SYKV-75-5mm2	m	1836	3.54	6499.44	
170	WJJ290613@1	套接管	m	0.037	2.9	0.11	
171	WJJ290613@2	套接管	m	0.279	2.9	0.81	
172	WJJ291105	接线箱	个	1	88.27	88.27	
173	WJJ300501@2	摄像机	套	15	1125	16875	
174	WJJ360102@3	弱电手孔井 800*800	套	13.13	550	7221.5	
175	补充主材001@1	摄像机支架 立柱式	套	2	780	1560	
176	补充主材001@5	镀锌角钢 L50*5	m	2	18.47	36.94	
177	补充主材001@6	摄像机支架 立柱式	套	15	780	11700	
178	补充主材002@3	景观配电箱	台	1	2523.24	2523.24	
179	补充主材003@3	槽钢 10#	m	1.54	53.2	81.93	
180	BCCLF2	开关电源	个	2	132.802	265.6	
181	WJJ262101@1	开门按钮	套	2.04	30.97	63.18	
		本页小计：				260268.78	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目8.2

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
182	ZC9035217@1	门禁配套管理软件	台	1	2656.042	2656.04	
183	补充设备003@1	磁力锁	台	2	226.649	453.3	
184	补充主材001@2	网络枪式摄像机	台	2	836.653	1673.31	
185	补充主材001@3	一体化门禁	台	2	2169.101	4338.2	
186	补充主材002@1	人脸识别机	台	2	2478.973	4957.95	
187	补充主材003@1	道闸闭门器	台	2	157.592	315.18	
188	补充主材004@1	8口接入交换机	台	2	708.278	1416.56	
189	补充主材005@1	管理电脑	台	2	4820.717	9641.43	
190	补充主材005@2	道闸	台	2	5500	11000	
191	J0001H	折旧费	元	38493.046	1	38493.05	
192	J0001H@1	折旧费	元	1741.468	1	1741.47	
193	J0002H	检修费	元	11610.174	1	11610.17	
194	J0002H@1	检修费	元	661.178	1	661.18	
195	J0003H	维护费	元	31284.723	1	31284.72	
196	J0003H@1	维护费	元	1407.871	1	1407.87	
197	J0004H	安拆费及场外运费	元	877.533	1	877.53	
198	J0005H	校验费	元	100.222	1	100.22	
199	J0007H	动力费	元	22.271	1	22.27	
200	J0008H	其他费用	元	1039.638	1	1039.64	
201	J0011	柴油	kg	5041.702	6.61	33325.65	
202	J0011@1	柴油	kg	145.579	6.61	962.28	
203	J0011@2	柴油	kg	180.753	6.61	1194.78	
204	J0011@3	柴油	kg	8.297	6.61	54.84	
205	J0013	汽油	kg	3.588	7.81	28.02	
206	J0013@1	汽油	kg	75.998	7.81	593.54	
207	J0013@2	汽油	kg	25.508	7.81	199.22	
208	J0015	电	kW·h	112.199	0.69	77.42	
209	J0015@1	电	kW·h	2228.737	0.69	1537.83	
210	J4-3@1	载重汽车 装载质量(t) 4	台班	0.007	468.31	3.28	
211	J4-3@3	载重汽车 装载质量(t) 4	台班	0.054	468.31	25.29	
212	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	0.075	230.62	17.3	
		本页小计：				161709.54	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目8.2

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
213	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	11.487	481.47	5530.65	
214	J6-1①	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350	台班	0.029	298.39	8.65	
215	J6-1③	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350	台班	0.216	298.39	64.45	
216	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	4.87	65.46	318.79	
217	JXRGF	人工费	元	33937.76	0.92	31222.74	人工系数: 0.92;
218	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	2.5	9.43	23.58	
219	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	2	5.38	10.76	
220	H1-3①	商品混凝土(砾石) C25	m3	6.304	480.84	3031.22	
		本页小计:				40210.84	
		合计:				1049806.42	

单位工程费用表

工程名称：配套改造项目8.3

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		60750.51
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		976.87
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		83.23
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		59690.41
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5	911.26
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	121.5
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	97.2
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	1822.52
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	6131.42
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	4447.66
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	6.25	3971.12
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	469.52
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		78722.71
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	7085.04
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		85807.75
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		855401.19
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		119587.79
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		711277.42

单位工程费用表

工程名称: 配套改造项目8.3

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：配套改造项目8.3

第1页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	补子目1	原有乔木修剪	颗	20	500	10000
2	F1-152	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 200	10株	0.2	7780.78	1556.16
3	F5-1	树木支撑 树棍桩 四脚桩	10株	0.2	258.99	51.8
4	F5-35	草绳绕树干 胸径(cm以内) 50	m	4	23.4	93.6
5	F1-317	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 40	100株/月	0.06	946.36	56.78
6	F1-317 换	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 40 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.18	757.05	136.27
7	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	0.4	2018.12	807.25
8	F5-1	树木支撑 树棍桩 四脚桩	10株	0.4	258.99	103.6
9	F5-28	草绳绕树干 胸径(cm以内) 15	m	8	6.22	49.76
10	F1-312	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15	100株/月	0.12	412.6	49.51
11	F1-312 换	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.36	330.05	118.82
12	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	8.6	2018.12	17355.83
13	F5-1	树木支撑 树棍桩 四脚桩	10株	8.6	258.99	2227.31
14	F5-28	草绳绕树干 胸径(cm以内) 15	m	172	6.22	1069.84
15	F1-312	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15	100株/月	2.58	412.6	1064.51
16	F1-312 换	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	7.74	330.05	2554.59
17	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	1.6	2018.12	3228.99
18	F5-1	树木支撑 树棍桩 四脚桩	10株	1.6	258.99	414.38
19	F5-28	草绳绕树干 胸径(cm以内) 15	m	32	6.22	199.04
20	F1-312	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15	100株/月	0.48	412.6	198.05
21	F1-312 换	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	1.44	330.05	475.27
22	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	10株	1	2018.12	2018.12
23	F5-1	树木支撑 树棍桩 四脚桩	10株	1	258.99	258.99
24	F5-28	草绳绕树干 胸径(cm以内) 15	m	20	6.22	124.4
25	F1-312	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15	100株/月	0.3	412.6	123.78
26	F1-312 换	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 15 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.9	330.05	297.05
27	F1-145	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 70	10株	1	628.02	628.02
28	F5-1	树木支撑 树棍桩 四脚桩	10株	1	258.99	258.99
29	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10	m	15	4.68	70.2

单位工程概预算表

工程名称：配套改造项目8.3

第2页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
30	F1-311	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 10	100株/月	0.3	308.06	92.42
31	F1-311 换	成活期养护 人工浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径(cm以内) 10 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.9	246.41	221.77
32	F1-182	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 50	10株	0.3	153.51	46.05
33	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩	10株	0.3	195.49	58.65
34	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10	m	3	4.68	14.04
35	F1-329	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 300	100株/月	0.09	104.54	9.41
36	F1-329 换	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 300 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.27	83.64	22.58
37	F1-182	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 50	10株	2.6	153.51	399.13
38	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩	10株	2.6	195.49	508.27
39	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10	m	26	4.68	121.68
40	F1-329	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 300	100株/月	0.78	104.54	81.54
41	F1-329 换	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 300 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	2.34	83.64	195.72
42	F1-182	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 50	10株	2.2	153.51	337.72
43	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩	10株	2.2	195.49	430.08
44	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10	m	22	4.68	102.96
45	F1-329	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 300	100株/月	0.66	104.54	69
46	F1-329 换	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 300 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	1.98	83.64	165.61
47	F1-181	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 40	10株	0.2	112.12	22.42
48	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩	10株	0.2	195.49	39.1
49	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10	m	2	4.68	9.36
50	F1-329	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 300	100株/月	0.06	104.54	6.27
51	F1-329 换	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 300 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.18	83.64	15.06
52	F1-181	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 40	10株	0.1	112.12	11.21
53	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩	10株	0.1	195.49	19.55
54	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10	m	1	4.68	4.68
55	F1-329	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 300	100株/月	0.03	104.54	3.14
56	F1-329 换	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 300 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.09	83.64	7.53
57	F1-218	草本花卉片植 密度(株/m2) ≤49	10m2	0.729	115.92	84.51

单位工程概预算表

工程名称：配套改造项目8.3

第3页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
58	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m 2/月	0.02187	469.75	10.27
59	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工* 0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m 2/月	0.06561	375.77	24.65
60	F1-218	草本花卉片植 密度(株/m2) ≤49	10m2	0.729	115.92	84.51
61	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m 2/月	0.02187	469.75	10.27
62	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工* 0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m 2/月	0.06561	375.77	24.65
63	F1-218	草本花卉片植 密度(株/m2) ≤49	10m2	0.729	115.92	84.51
64	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m 2/月	0.02187	469.75	10.27
65	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工* 0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m 2/月	0.06561	375.77	24.65
66	F1-218	草本花卉片植 密度(株/m2) ≤49	10m2	0.729	115.92	84.51
67	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m 2/月	0.02187	469.75	10.27
68	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工* 0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m 2/月	0.06561	375.77	24.65
69	F1-218	草本花卉片植 密度(株/m2) ≤49	10m2	23.479	115.92	2721.69
70	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m 2/月	0.70437	469.75	330.88
71	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工* 0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m 2/月	2.11311	375.77	794.04
72	F1-218	草本花卉片植 密度(株/m2) ≤49	10m2	0.729	115.92	84.51
73	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m 2/月	0.02187	469.75	10.27
74	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工* 0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m 2/月	0.06561	375.77	24.65
75	F1-220	草本花卉片植 密度(株/m2) ≤81	10m2	6.505	142.25	925.34
76	F1-357	成活期养护 人工浇灌 露地花卉	1000m 2/月	0.19515	469.55	91.63
77	F1-357 换	成活期养护 人工浇灌 露地花卉 苗木成活期养护第4~12个月 人工* 0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m 2/月	0.58545	375.61	219.9
78	F1-248	草皮铺种 满铺	100m2	33.3102	614.92	20483.11
79	F1-359	成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪	1000m 2/月	9.99306	372.77	3725.11
80	F1-359 换	成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪 苗木成活期养护第4~12个月 人 工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m 2/月	29.97918	298.25	8941.29
81	F1-248	草皮铺种 满铺	100m2	34.1149	614.92	20977.93
82	F1-359	成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪	1000m 2/月	10.23447	372.77	3815.1
83	F1-359 换	成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪 苗木成活期养护第4~12个月 人 工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m 2/月	30.70341	298.25	9157.29
84	F1-31	整理绿化用地	100m2	70.788	362.25	25642.95
85	F1-33 换	机械铺填种植土	100m3	21.2364	4887.15	103785.47
86	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	1000m 3	2.12364	3754.05	7972.25

单位工程概预算表

工程名称：配套改造项目8.3

第4页 共4页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
87	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):10	1000m 3	2.12364	24852.73	52778.25

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目8.3

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	131048.5	0.92	120564.62	人工系数：0.92；
2	02330300001	草绳	kg	874	0.73	638.02	
3	03210700011@1	镀锌铁丝 Φ3.0	kg	18.2	4.99	90.82	
4	05250300005@1	树棍 L=1.2m	根	674	4.05	2729.7	
5	32270100002	复合肥	kg	7.651	1.2	9.18	
6	32270100002@1	复合肥	kg	986.817	1.2	1184.18	
7	32270500001	杀虫杀菌剂 综合	kg	0.675	29.2	19.71	
8	32270500001@1	杀虫杀菌剂 综合	kg	64.852	29.2	1893.68	
9	34110100002	水	t	100.291	3.2	320.93	
10	34110100002@1	水	t	1556.638	3.2	4981.24	
11	88010500001	其他材料费	元	90.311	1	90.31	
12	88010500001@1	其他材料费	元	83.345	1	83.35	
13	BCCLF3	原有乔木修剪	颗	20	500	10000	
14	补充材料001	种植土	m3	2229.822	38	84733.24	
15	WJJ320101006@1	水杉 Φ10cm （高500-600、冠幅120-150）	株	10.1	580	5858	
16	WJJ320101009@2	榔榆 Φ15cm （高600-700、冠幅400-450）	株	4.04	1800	7272	
17	WJJ320101009@4	八月桂 Φ15cm （高350-450、冠幅350-400）	株	86.86	3000	260580	
18	WJJ320101009@5	银杏 Φ15cm （高800-900、冠幅350-400）	株	16.16	1260	20361.6	
19	WJJ320101009@6	香樟 Φ15cm （高650-750、冠幅350-400）	株	10.1	1500	15150	
20	WJJ320101013@1	丛生朴树 D50cm 15/杆 （高750-850、冠幅550-600）	株	2.02	23800	48076	
21	WJJ320301@2	垂丝海棠 D8cm （200-250cm、冠幅250-300cm）	株	3.03	840	2545.2	
22	WJJ320301@3	早樱 D8cm （200-250cm、冠幅220-280cm）	株	26.26	580	15230.8	
23	WJJ320301@4	紫薇D8cm （180-250cm、冠幅180-250cm）	株	22.22	680	15109.6	
24	WJJ320301@5	红枫 D6cm （高200-250cm、冠幅200-250cm）	株	2.02	530	1070.6	
25	WJJ320301@7	红梅 D6cm （高180-220cm、冠幅200-250cm）	株	1.01	380	383.8	
26	WJJ320701@1	矮生百慕大追播黑麦草	m2	3684.409	20.5	75530.38	
27	WJJ320701@2	马尼拉草皮	m2	3597.502	18	64755.04	
28	WJJ321301006@1	小叶栀子 (49株/m2 高25-30cm 冠幅20-25cm)	m2	7.399	161.7	1196.42	
29	WJJ321301006@2	春鹃 (49株/m2 高25-30cm 冠幅20-25cm)	m2	7.399	156.8	1160.16	
30	WJJ321301006@3	满天星 (49株/m2 高25-30cm 冠幅20-25cm)	m2	7.399	176.4	1305.18	
		本页小计：				762923.76	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目8.3

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	WJJ321301006@4	茶梅(49株/m2 高35-40cm 冠幅20-25cm)	m2	7.399	176.4	1305.18	
32	WJJ321301006@5	西洋杜鹃(49株/m2 高25-30cm 冠幅20-25cm)	m2	238.312	269.5	64225.08	
33	WJJ321301006@6	金森女贞(49株/m2 高25-30cm 冠幅20-25cm)	m2	7.399	156.8	1160.16	
34	WJJ321301008@2	葱兰(成片栽植) 种植密度≤81株/m2	m2	66.026	35	2310.91	
35	J0001H	折旧费	元	15241.544	1	15241.54	
36	J0001H@1	折旧费	元	6657.953	1	6657.95	
37	J0002H	检修费	元	3128.469	1	3128.47	
38	J0002H@1	检修费	元	1836.579	1	1836.58	
39	J0003H	维护费	元	9447.526	1	9447.53	
40	J0003H@1	维护费	元	4058.582	1	4058.58	
41	J0008H	其他费用	元	825.935	1	825.94	
42	J0008H@1	其他费用	元	29.07	1	29.07	
43	J0011	柴油	kg	2425.921	6.61	16035.34	
44	J0011@1	柴油	kg	402.678	6.61	2661.7	
45	J0013	汽油	kg	38.4	7.81	299.9	
46	J0013@1	汽油	kg	212.134	7.81	1656.77	
47	J12-61@2	手推喷药机 300L	台班	3.35	73.28	245.49	
48	J12-63	草坪修剪机	台班	11.429	71.35	815.46	
49	JXRGF	人工费	元	23138.88	0.92	21287.77	人工系数:0.92;
		本页小计:				153229.42	
		合计:				916153.18	

单位工程费用表

工程名称：配套改造项目8.4

第 1 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		69531.26
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		25696.82
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		42219.03
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		1615.41
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	347.66
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	139.06
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	111.25
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	5	3476.56
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	6938.02
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	5032.76
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	7.25	5212.51
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	544.73
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		91333.81
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	8220.04
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		99553.85
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		126091.08
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		9119.63
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		121.91

单位工程费用表

工程名称：配套改造项目8.4

第 2 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		116849.54
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5	1891.37
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	252.18
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	201.75
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	3782.73
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	12743.17
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	9243.75
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	6.25	8253.35
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	974.76
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		163434.14
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	14709.07
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		178143.21
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		5888009.07
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		664450.71
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		5020695.39
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		202862.97
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	29440.05

单位工程费用表

工程名称：配套改造项目8.4

第 3 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	11776.02
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	9420.81
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	176640.27
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	374242.18
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	271471.01
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	169475.47
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	41582.85
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		6972057.73
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	627485.2
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		7599542.93
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		128087.17
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		8684.54
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		119330.01
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		72.62
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	640.44
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	256.17
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	204.94
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	5123.49
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	5013.96

单位工程费用表

工程名称：配套改造项目8.4

第 4 页 共 4 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：配套改造项目8.4

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		沥青路面	分部小计			1163542.13
1	D10-9 换	拆除混凝土路面层 多锤头破碎机破碎路面 路面厚度25cm 实际厚度(cm):45	100m2	28.099	1427.21	40103.17
2	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	12.64455	934.71	11818.99
3	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	12.64455	3119.86	39449.23
4	借A2-8	填铺 片石	10m3	140.495	2051.03	288159.46
5	D2-6	车行道路床整形碾压	100m2	28.099	177.98	5001.06
6	D2-46 换	级配碎石基层 机械拌合 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	28.099	3144.78	88365.17
7	D2-118	水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	28.099	8803.73	247376.01
8	D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m ²)	100m2	28.099	158.85	4463.53
9	借A9-6 换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚) 实际厚度(mm):5	100m2	28.099	2474.51	69531.26
10	D2-91	同步沥青碎石封层(1cm厚)	100m2	28.099	1061.84	29836.64
11	D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m ²)	100m2	28.099	158.85	4463.53
12	D2-102	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 5	100m2	28.099	6313.78	177410.9
13	D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m ²)	100m2	28.099	158.85	4463.53
14	D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4	100m2	28.099	5448.58	153099.65
		道牙	分部小计			
		标线	分部小计			
		盲道	分部小计			75615.32
15	D2-7	人行道整形碾压	100m2	1.6878	212.09	357.97
16	D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):15 换为【级配砂砾石】	100m2	1.6878	3481.13	5875.45
17	D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):3	100m2	1.6878	767.6	1295.56
18	D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):9	100m2	1.6878	9560.79	16136.7
19	借F2-21	块料面层 PC砖面层(浆铺) 厚5cm	10m2	16.878	3077.95	51949.64
		凿除原混凝土路面, 铺设麻石广场砖	分部小计			3890375.07
20	D10-9 换	拆除混凝土路面层 多锤头破碎机破碎路面 路面厚度25cm 实际厚度(cm):45	100m2	87.876	1427.21	125417.51
21	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	18.45396	934.71	17249.1
22	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	18.45396	3119.86	57573.77
23	D2-7	人行道整形碾压	100m2	87.876	212.09	18637.62
24	D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):15 换为【级配砂砾石】	100m2	87.876	3481.13	305907.78
25	D2-151 换	人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm 换为【商品混凝土(砾石) C20】	100m2	87.876	4305.8	378376.48
26	D2-155	人行道板安砌 花岗岩板材 厚度30mm内	100m2	87.876	33993.5	2987212.81
		树池	分部小计			23048.5

单位工程概预算表

工程名称：配套改造项目8.4

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
27	D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	6.48	446.75	2894.94
28	D2-166	侧平石、缘石安砌 麻石侧石 勾缝	100m	1.44	13995.53	20153.56
		围墙	分部小计			480000
29	补子目2	仿古围墙加文化墙	m	400	1200	480000
		休闲坐凳	分部小计			3356.26
30	借F3-78	园林桌椅安装 石桌石凳	10套	0.2	16781.28	3356.26
		成品防腐木座椅	分部小计			6092.32
31	借F3-76	园林桌椅安装 木座椅	10张	0.2	30461.58	6092.32
		成品石凳	分部小计			15103.15
32	借F3-78	园林桌椅安装 石桌石凳	10套	0.9	16781.28	15103.15
		成品带靠背休闲座椅	分部小计			17243.95
33	借F3-77	园林桌椅安装 铁艺、金属椅	10张	0.6	28739.91	17243.95
		成品减速带	分部小计			3000
34	补子目1	成品减速带	套	2	1500	3000
		室外成品不锈钢垃圾桶，带烟灰缸	分部小计			34341.86
35	借F3-128	成品垃圾箱安装	10个	1.1	31219.87	34341.86
		其他附属工程	分部小计			500000
36	补子目7	其他附属工程	项	1	500000	500000

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目8.4

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	769512.85	0.92	707951.82	人工系数： 0.92；
2	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	48.48	0.39	18.91	
3	03210100034	铁钉 Φ5以内	kg	0.01	6.5	0.07	
4	03210100038	圆钉	kg	5.62	6.5	36.53	
5	03210900016	套筒铁件	kg	182.644	5.66	1033.77	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	83860.414	0.43	36059.98	
7	04030200002	天然中粗砂	m3	6.515	154.82	1008.65	
8	04030400001	粗净砂	m3	230.728	173.57	40047.46	
9	04031100003	河砂 综合	m3	0.085	173.57	14.75	
10	04050100003	碎石 5mm~10mm	m3	25.542	145.06	3705.12	
11	04050100004 @1	碎石 5mm~20mm	m3	240.78	142.08	34210.02	
12	04050100004 @2	碎石 5mm~20mm	m3	17.896	142.08	2542.66	
13	04050100009	碎石 20mm~40mm	m3	171.966	142.08	24432.93	
14	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m3	0.176	139.68	24.58	
15	04050400001	级配砂砾石	m3	1732.164	136.27	236041.99	
16	04070200002	石屑 0mm~5mm	m3	136.336	113.21	15434.6	
17	04070200002 @1	石屑 0mm~5mm	m3	5.845	113.21	661.71	
18	04090100003	石灰膏	m3	0.332	344.38	114.33	
19	04110100001	毛石	m3	1676.105	96.2	161241.3	
20	04230100001	增强剂 SR	kg	237.523	9.74	2313.47	
21	05030400002	板方材	m3	1.377	1282.79	1766.4	
22	08030000010	花岗岩板 δ 30mm	m2	8963.352	285	2554555.32	
23	08170100009	石桌石凳 Φ800	套	11	1500	16500	
24	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	3371.88	1.5	5057.82	
25	13310100005	乳化沥青	kg	4341.297	2.478	10757.73	
26	13310300001	改性沥青	t	4.215	4492.06	18934.03	
27	13351300001	界面剂	kg	51.9	1.36	70.58	
28	14030500001	柴油 0#	kg	280.99	6.61	1857.34	
29	14410000013	胶粘剂	kg	361.01	3.98	1436.82	
30	33050900001	铁艺、金属椅	张	6	2800	16800	
31	34091900015 @1	成品不锈钢垃圾箱，带烟灰缸	个	11.22	3000	33660	
		本页小计：				3928290.69	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目8.4

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
32	34091900034	成品木座椅	张	2	3000	6000	
33	34110100002	水	t	840.323	3.2	2689.03	
34	34110100002@1	水	t	45.942	3.2	147.01	
35	34110200001	电	kW·h	0.499	0.69	0.34	
36	36053500005@2	PC砖 厚5cm 盲道砖	m2	172.156	260	44760.56	
37	36071700003@1	麻石侧石 150*1000*300	m	146.16	120	17539.2	
38	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	19318.063	1.86	35931.6	
39	88010500001	其他材料费	元	31953.942	1	31953.94	
40	88010500001@1	其他材料费	元	7986.185	1	7986.19	
41	88010500001@2	其他材料费	元	582.577	1	582.58	
42	BCCLF11	仿古围墙加文化墙	m	400	1200	480000	
43	BCCLF3	成品减速带	套	2	1500	3000	
44	BCCLF48	其他附属工程	项	1	500000	500000	
45	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	6.61	351.67	2324.54	
46	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	896.335	360.83	323424.56	
47	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	573.22	380.05	217852.26	
48	80250900002	商品沥青混凝土 AC-13	m3	113.801	1160.08	132018.26	
49	80250900003	商品沥青混凝土 AC-16	m3	141.9	1097.92	155794.85	
50	80010300003	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	t	0.09	267.53	24.08	
51	J0001H	折旧费	元	114961.69	1	114961.69	
52	J0001H@1	折旧费	元	1787.489	1	1787.49	
53	J0002H	检修费	元	18852.869	1	18852.87	
54	J0002H@1	检修费	元	728.423	1	728.42	
55	J0003H	维护费	元	47235.025	1	47235.03	
56	J0003H@1	维护费	元	2269.555	1	2269.56	
57	J0004H	安拆费及场外运费	元	684.049	1	684.05	
58	J0008H	其他费用	元	1522.326	1	1522.33	
59	J0011	柴油	kg	8873.995	6.61	58657.11	
60	J0011@1	柴油	kg	160.556	6.61	1061.28	
61	J0011@2	柴油	kg	266.56	6.61	1761.96	
62	J0013	汽油	kg	188.571	7.81	1472.74	
		本页小计:				2213023.53	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套改造项目8.4

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
63	J0015	电	kW·h	5923.419	0.69	4087.16	
64	J1-27	轮胎压路机 工作质量(t) 26	台班	1.546	1811.68	2800.86	
65	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10	台班	1.799	1226.25	2206.02	
66	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13	台班	2.333	1518.49	3542.64	
67	J1-53	沥青碎石同步封层机 HGYZJ06168	台班	0.899	545.21	490.14	
68	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000	台班	2.613	761.98	1991.05	
69	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8	台班	2.445	1452.02	3550.19	
70	J1-67	液态沥青运输车 容量(L以内) 5000	台班	1.574	646.33	1017.32	
71	JXFTZ	机械费调整	元	0.562	1	0.56	
72	JXRGF	人工费	元	55132.32	0.92	50721.73	人工系数: 0.92;
		本页小计:				70407.67	
		合计:				6211721.89	

单项工程概算表

工程项目名称： 配套改造项目9

序号	工程项目或 费用名称	概算造价（万元）			主要技术经济指标（元）			占总投资比例（ %）	备注
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	单位造价		
1.9.1	主体工程	693.67		693.67					
1.9.2	道路工程	328.84		328.84					
1.9.3	重要景观节点构筑物	829.15		829.15					
	单项工程概算工程费	1851.66		1851.66				100	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	6807385
1. 1	基期人工费			543368. 82
1. 2	基期材料费			5733699. 28
1. 3	基期机械费			12511. 65
1. 4	基期建安工程税费			517805. 25
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	-66701. 23
2. 1	人工费价差		1. 1 X (人工费指数 - 1)	-43469. 51
2. 2	材料费价差			-22487. 33
2. 3	机械费价差			-744. 39
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-6003. 11
4	基期税费调差		1. 4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	202040. 42
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	6936721. 08

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		B1								116363.18	7862.33	100288.61	166.95	
		外墙漆铲除								3077.18	1451.81			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	9.6	320.54	151.23			169.31	3077.18	1451.81			1625.38
		新增外墙涂料								4446.16	1687.83	1671.82	64.41	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	0.96	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	4446.16	1687.83	1671.82	64.41	1022.1
		屋面拆除、新做屋面								78187.5		78187.5		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	173.75	50		50			8687.5		8687.5		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	173.75	400		400			69500		69500		
		新增门窗								15888.85	1696.9	12202.44	43.79	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.2	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	9445.7	1033.34	7235.8	9.6	1166.96
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.1525	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	6443.15	663.56	4966.64	34.19	778.75
		门窗、防盗网拆除								3886.18	1833.47			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护窗拆除	10m2	13	224.25	105.8			118.45	2915.25	1375.4			1539.85
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	3.525	275.44	129.95			145.49	970.93	458.07			512.85
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		拆除广告牌								300		300		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	10	30		30			300		300		
		新增广告牌（含骨架）								6500		6500		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	10	650		650			6500		6500		
		脚手架								3297.31	1192.32	646.85	58.75	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架	100m2	0.96	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	3297.31	1192.32	646.85	58.75	1399.39

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		双排 24m内												
		B2								132152. 47	20011. 3	92474. 07	588	
		外墙漆铲除								13010. 72	6138. 43			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	40. 59	320. 54	151. 23			169. 31	13010. 72	6138. 43			6872. 29
		新增外墙涂料								18798. 93	7136. 37	7068. 67	272. 32	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	4. 059	4631. 42	1758. 16	1741. 48	67. 09	1064. 69	18798. 93	7136. 37	7068. 67	272. 32	4321. 58
		屋面拆除、新做屋面								72900		72900		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	162	50		50			8100		8100		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	162	400		400			64800		64800		
		门窗、防盗网拆除								826. 32	389. 85			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	3	275. 44	129. 95			145. 49	826. 32	389. 85			436. 47
		新增门窗								12675. 05	1305. 37	9770. 45	67. 27	
1	借A14-11	铝合金门窗(成品) 安装平开窗	100m2	0. 3	42250. 15	4351. 23	32568. 15	224. 22	5106. 55	12675. 05	1305. 37	9770. 45	67. 27	1531. 97
		脚手架								13941. 45	5041. 28	2734. 95	248. 41	
1	GA16-018 换	单项脚手架 外脚手架 双排 15m内	100m2	4. 059	3434. 7	1242	673. 8	61. 2	1457. 7	13941. 45	5041. 28	2734. 95	248. 41	5916. 8
		B3								222834. 58	22046. 59	178922. 43	615. 69	
		外墙漆铲除								13462. 68	6351. 66			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	42	320. 54	151. 23			169. 31	13462. 68	6351. 66			7111. 02
		新增外墙涂料								19451. 96	7384. 27	7314. 22	281. 78	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	4. 2	4631. 42	1758. 16	1741. 48	67. 09	1064. 69	19451. 96	7384. 27	7314. 22	281. 78	4471. 7
		屋面拆除、新做屋面								137700		137700		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	306	50		50			15300		15300		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 3 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	306	400		400			122400		122400		
		新增门窗								22120.75	2338.71	17006.25	76.87	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.2	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	9445.7	1033.34	7235.8	9.6	1166.96
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.3	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	12675.05	1305.37	9770.45	67.27	1531.97
		门窗、防盗网拆除								1601.45	755.55			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	1	224.25	105.8			118.45	224.25	105.8			118.45
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	5	275.44	129.95			145.49	1377.2	649.75			727.45
		新增空调格栅								1560		1560		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	6	260		260			1560		1560		
		拆除广告牌								552		552		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	18.4	30		30			552		552		
		新增广告牌（含骨架）								11960		11960		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	18.4	650		650			11960		11960		
		脚手架								14425.74	5216.4	2829.96	257.04	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	4.2	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	14425.74	5216.4	2829.96	257.04	6122.34
		B4.6								313711.72	44281.07	226632.03	1266.12	
		外墙漆铲除								30932.11	14593.7			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	96.5	320.54	151.23			169.31	30932.11	14593.7			16338.42
		新增外墙涂料								44693.2	16966.24	16805.28	647.42	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	9.65	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	44693.2	16966.24	16805.28	647.42	10274.26
		屋面拆除、新做屋面								191700		191700		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 4 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目11	木屋架拆除	m2	426	50		50			21300		21300		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	426	400		400			170400		170400		
		新增门窗								6337.52	652.68	4885.22	33.63	
1	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.15	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	6337.52	652.68	4885.22	33.63	765.98
		门窗、防盗网拆除								413.16	194.93			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	1.5	275.44	129.95			145.49	413.16	194.93			218.24
		拆除广告牌								300		300		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	10	30		30			300		300		
		新增广告牌（含骨架）								6500		6500		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	10	650		650			6500		6500		
		脚手架								32835.73	11873.52	6441.53	585.07	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	9.56	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	32835.73	11873.52	6441.53	585.07	13935.61
		B5								114416.65	5060.46	104058.87	125.97	
		外墙漆铲除								2067.48	975.43			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	6.45	320.54	151.23			169.31	2067.48	975.43			1092.05
		新增外墙涂料								2987.27	1134.01	1123.25	43.27	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	0.645	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	2987.27	1134.01	1123.25	43.27	686.73
		屋面拆除、新做屋面								82800		82800		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	184	50		50			9200		9200		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	184	400		400			73600		73600		
		新增门窗								15783.22	1686.02	12121.02	43.23	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.2	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	9445.7	1033.34	7235.8	9.6	1166.96

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 5 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.15	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	6337.52	652.68	4885.22	33.63	765.98
		门窗、防盗网拆除								983.3	463.91			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	0.7	224.25	105.8			118.45	156.98	74.06			82.92
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	3	275.44	129.95			145.49	826.32	389.85			436.47
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		拆除广告牌								300		300		
1	补子目1	拆除广告牌	m3	10	30		30			300		300		
		新增广告牌（含骨架）								6500		6500		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	10	650		650			6500		6500		
		脚手架								2215.38	801.09	434.6	39.47	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	0.645	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	2215.38	801.09	434.6	39.47	940.22
		B7								192450.12	30334.1	126628.97	729.23	
		不锈钢外廊								55350		55350		
1	补子目3	钢结构外廊	m2	61.5	900		900			55350		55350		
		外墙漆铲除								4808.1	2268.45			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	15	320.54	151.23			169.31	4808.1	2268.45			2539.65
		外墙清洗								6000		6000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	150	40		40			6000		6000		
		新贴红砖外墙								35610.65	11578.99	10487.4	278.41	
1	借A12-22	墙面界面剂	100m2	1.5	361.25	159.12	14.7	4.41	183.02	541.88	238.68	22.05	6.62	274.53
2	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度 (mm):10	100m2	1.5	5435.86	2284.55	519.42	35.25	2596.64	8153.79	3426.83	779.13	52.88	3894.96

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 6 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	借A12-111	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 2000	100m2	1.5	17943.32	5275.65	6457.48	145.94	6064.25	26914.98	7913.48	9686.22	218.91	9096.38
		瓦屋面维修加固								50271.31	10733.22	26878.32	304.29	
1	借N4-15	屋面木基层维修 檩木上钉椽子 挂瓦条 檩木斜中距 1.0m以内 拆换	100m2	4.5	2501.85	627.5	1171.82		702.53	11258.33	2823.75	5273.19		3161.39
2	借N4-38	瓦屋面维修 西班牙瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设 拆换	100m2	4.5	8669.55	1757.66	4801.14	67.62	2043.13	39012.98	7909.47	21605.13	304.29	9194.09
		新增门窗								35791.46	3807.18	27498.86	108.89	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装 推拉门 换为【平面型钢化玻璃 12mm】	100m2	0.4	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	18891.4	2066.69	14471.6	19.2	2333.92
2	借A14-11	铝合金门窗(成品) 安装 平开窗	100m2	0.4	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	16900.06	1740.49	13027.26	89.69	2042.62
		门窗、防盗网拆除								2506.26	1182.43			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护窗拆除	10m2	1.35	224.25	105.8			118.45	302.74	142.83			159.91
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	8	275.44	129.95			145.49	2203.52	1039.6			1163.92
		脚手架								2112.34	763.83	414.39	37.64	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	0.615	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	2112.34	763.83	414.39	37.64	896.49
		B8								192300.91	20277.11	151899.87	523.99	
		外墙漆铲除								12052.3	5686.25			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	37.6	320.54	151.23			169.31	12052.3	5686.25			6366.06
		新增外墙涂料								17414.14	6610.68	6547.96	252.26	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	3.76	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	17414.14	6610.68	6547.96	252.26	4003.23
		屋面拆除、新做屋面								109350		109350		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	243	50		50			12150		12150		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	243	400		400			97200		97200		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 7 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		新增门窗								23116.42	2501.81	17728.42	41.62	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.4	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	18891.4	2066.69	14471.6	19.2	2333.92
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.1	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	4225.02	435.12	3256.82	22.42	510.66
		门窗、防盗网拆除								1713.58	808.45			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	1.5	224.25	105.8			118.45	336.38	158.7			177.68
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	5	275.44	129.95			145.49	1377.2	649.75			727.45
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		拆除广告牌								660		660		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	22	30		30			660		660		
		新增广告牌（含骨架）								14300		14300		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	22	650		650			14300		14300		
		脚手架								12914.47	4669.92	2533.49	230.11	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	3.76	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	12914.47	4669.92	2533.49	230.11	5480.95
		B9								648810.46	41031.88	564013.34	831.03	
		外墙漆铲除								12821.6	6049.2			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	40	320.54	151.23			169.31	12821.6	6049.2			6772.4
		新增外墙涂料								18525.68	7032.64	6965.92	268.36	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	4	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	18525.68	7032.64	6965.92	268.36	4258.76
		外墙清洗								8560		8560		
1	补子目9	外墙清洗(含挡土墙)	m2	214	40		40			8560		8560		
		新贴文化石面砖								38527.56	13872.31	8651.02	226.6	

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 8 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借A12-22	墙面界面剂	100m2	1.24	361.25	159.12	14.7	4.41	183.02	447.95	197.31	18.23	5.47	226.94
2	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度 (mm):10	100m2	1.24	5435.86	2284.55	519.42	35.25	2596.64	6740.47	2832.84	644.08	43.71	3219.83
3	借A12-84	文化石砂浆粘贴 零星项目	100m2	1.24	25273.5	8743.68	6442.51	143.08	9944.23	31339.14	10842.16	7988.71	177.42	12330.85
		屋面拆除、新做屋面								502311.25	3864	494121.25		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	700	50		50			35000		35000		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	700	400		400			280000		280000		
3	A12-154	油毡隔离层	100m2	7	1528.75	552	358.75		618	10701.25	3864	2511.25		4326
4	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	174	65		65			11310		11310		
5	补子目4	新做钢结构屋面	m2	174	950		950			165300		165300		
		新增门窗								36289.3	3888.73	27859.95	91.27	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.5	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	23614.25	2583.36	18089.5	24	2917.4
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.3	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	12675.05	1305.37	9770.45	67.27	1531.97
		门窗、防盗网拆除								2876.27	1357			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	3	224.25	105.8			118.45	672.75	317.4			355.35
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	8	275.44	129.95			145.49	2203.52	1039.6			1163.92
		新增空调格栅								1560		1560		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	6	260		260			1560		1560		
		拆除广告牌								600		600		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	20	30		30			600		600		
		新增广告牌（含骨架）								13000		13000		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	20	650		650			13000		13000		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 9 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		脚手架								13738.8	4968	2695.2	244.8	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	4	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	13738.8	4968	2695.2	244.8	5830.8
		B10								71256.53	6986.33	56899.57	92.7	
		外墙清洗								39800		39800		
1	补子目9	外墙清洗	m2	995	40		40			39800		39800		
		外墙漆铲除								2115.56	998.12			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	6.6	320.54	151.23			169.31	2115.56	998.12			1117.45
		新增外墙涂料								3056.74	1160.39	1149.38	44.28	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	0.66	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	3056.74	1160.39	1149.38	44.28	702.7
		屋面拆除、新做屋面								9000		9000		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	20	50		50			1000		1000		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	20	400		400			8000		8000		
		新增门窗								8501.13	930.01	6512.22	8.64	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.18	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	8501.13	930.01	6512.22	8.64	1050.26
		门窗、防盗网拆除								6550.54	3090.51			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	27	224.25	105.8			118.45	6054.75	2856.6			3198.15
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	1.8	275.44	129.95			145.49	495.79	233.91			261.88
		脚手架								2232.56	807.3	437.97	39.78	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	0.65	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	2232.56	807.3	437.97	39.78	947.51
		B11、13								134714.2	7932.61	118945.14	201.08	
		外墙清洗								31800		31800		
1	补子目9	外墙清洗	m2	795	40		40			31800		31800		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 10 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		外墙漆铲除								4808.1	2268.45			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	15	320.54	151.23			169.31	4808.1	2268.45			2539.65
		新增外墙涂料								6947.13	2637.24	2612.22	100.64	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	1.5	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	6947.13	2637.24	2612.22	100.64	1597.04
		屋面拆除、新做屋面								76500		76500		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	170	50		50			8500		8500		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	170	400		400			68000		68000		
		新增门窗								8501.13	930.01	6512.22	8.64	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装推拉门 换为【平面型钢化玻璃 12mm】	100m2	0.18	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	8501.13	930.01	6512.22	8.64	1050.26
		门窗、防盗网拆除								495.79	233.91			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	1.8	275.44	129.95			145.49	495.79	233.91			261.88
		拆除广告牌								510		510		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	17	30		30			510		510		
		脚手架								5152.05	1863	1010.7	91.8	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.5	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	5152.05	1863	1010.7	91.8	2186.55
		B12								261622.16	3228.72	254657.33	59.24	
		外墙清洗								25440		25440		
1	补子目9	外墙清洗	m2	636	40		40			25440		25440		
		墙面新增彩绘								38160		38160		
1	补子目3	墙面新增彩绘	m2	212	180		180			38160		38160		
		屋面拆除、新做屋面								157950		157950		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	351	50		50			17550		17550		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 11 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	351	400		400			140400		140400		
		新增门窗								22618.58	2420.27	17367.33	59.24	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.3	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	14168.55	1550.02	10853.7	14.4	1750.44
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.2	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	8450.03	870.25	6513.63	44.84	1021.31
		门窗、防盗网拆除								1713.58	808.45			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	1.5	224.25	105.8			118.45	336.38	158.7			177.68
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	5	275.44	129.95			145.49	1377.2	649.75			727.45
		拆除广告牌								660		660		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	22	30		30			660		660		
		新增广告牌（含骨架）								14300		14300		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	22	650		650			14300		14300		
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		B14								319700.15	87457.64	130688.92	1742.58	
		混凝土格栅								11312.08	3394.01	4118.26		
1	借A5-123	现浇混凝土构件 小型构 件	10m3	0.9792	11552.37	3466.1	4205.74		3880.53	11312.08	3394.01	4118.26		3799.81
		拆除原有轻钢雨棚，新 增轻钢雨棚								5000		5000		
1	补子目6	拆除原有轻钢雨棚，新 增轻钢雨棚	项	1	5000		5000			5000		5000		
		干粘石铲除								53287.04	25140.52			
1	借N1-150	墙面清凿 水刷石、干粘 石	10m2	110.8	480.93	226.9			254.03	53287.04	25140.52			28146.52
		新贴外墙砖								148716.82	44356.06	52484.96	1064.48	

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 12 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借A12-105	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 800	100m2	7.08	20643.95	6105.86	7398.43	145.94	6993.72	146159.17	43229.49	52380.88	1033.26	49515.54
2	借A12-22	墙面界面剂	100m2	7.08	361.25	159.12	14.7	4.41	183.02	2557.65	1126.57	104.08	31.22	1295.78
		艺术漆								60000		60000		
1	补子目8	艺术漆	m2	400	150		150			60000		60000		
		拆除广告牌								1620		1620		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	54	30		30			1620		1620		
		门窗、防盗网拆除								1707.73	805.69			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	6.2	275.44	129.95			145.49	1707.73	805.69			902.04
		脚手架								38056.48	13761.36	7465.7	678.1	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	11.08	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	38056.48	13761.36	7465.7	678.1	16151.32
		B15								302530.87	1939.87	298389.7	14.4	
		外墙清洗								3336		3336		
1	补子目9	外墙清洗	m2	83.4	40		40			3336		3336		
		屋面拆除、新做屋面								284200		284200		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	280	65		65			18200		18200		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	280	950		950			266000		266000		
		门窗、防盗网拆除								826.32	389.85			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	3	275.44	129.95			145.49	826.32	389.85			436.47
		新增门窗								14168.55	1550.02	10853.7	14.4	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.3	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	14168.55	1550.02	10853.7	14.4	1750.44
		B16								437555.87	7168.51	422146.59	105.01	
		外墙清洗								40000		40000		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 13 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目9	外墙清洗	m2	1000	40		40			40000		40000		
		屋面拆除、新做屋面								334950		334950		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	330	65		65			21450		21450		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	330	950		950			313500		313500		
		门窗、防盗网拆除								2974.75	1403.46			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	10.8	275.44	129.95			145.49	2974.75	1403.46			1571.29
		新增门窗								53391.12	5765.05	40956.59	105.01	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.88	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	41561.08	4546.71	31837.51	42.23	5134.62
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.28	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	11830.04	1218.34	9119.08	62.78	1429.83
		新增空调格栅								6240		6240		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	24	260		260			6240		6240		
		C1								288350.47	16294.83	255557.41	428.05	
		外墙漆铲除								8654.58	4083.21			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	27	320.54	151.23			169.31	8654.58	4083.21			4571.37
		新增外墙涂料								12504.83	4747.03	4702	181.14	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	2.7	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	12504.83	4747.03	4702	181.14	2874.66
		屋面拆除、新做屋面								212400		212400		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	472	50		50			23600		23600		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	472	400		400			188800		188800		
		新增门窗								26843.6	2855.39	20624.15	81.67	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.3	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	14168.55	1550.02	10853.7	14.4	1750.44

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 14 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.3	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	12675.05	1305.37	9770.45	67.27	1531.97
		门窗、防盗网拆除								2661.77	1255.8			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护 窗拆除	10m2	4.5	224.25	105.8			118.45	1009.13	476.1			533.03
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	6	275.44	129.95			145.49	1652.64	779.7			872.94
		拆除广告牌								672		672		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	22.4	30		30			672		672		
		新增广告牌（含骨架）								14560		14560		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	22.4	650		650			14560		14560		
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		脚手架								9273.69	3353.4	1819.26	165.24	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	2.7	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	9273.69	3353.4	1819.26	165.24	3935.79
		C2								131812.23	10883.61	110151.28	272.75	
		外墙漆铲除								6490.94	3062.41			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	20.25	320.54	151.23			169.31	6490.94	3062.41			3428.53
		新增外墙涂料								9378.63	3560.27	3526.5	135.86	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	2.025	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	9378.63	3560.27	3526.5	135.86	2156
		屋面拆除、新做屋面								76500		76500		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	170	50		50			8500		8500		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	170	400		400			68000		68000		
		新增门窗								12751.7	1395.01	9768.33	12.96	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型	100m2	0.27	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	12751.7	1395.01	9768.33	12.96	1575.4

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 15 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		钢化玻璃 12mm】												
		门窗、防盗网拆除								743.69	350.87			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	2.7	275.44	129.95			145.49	743.69	350.87			392.82
		拆除广告牌								792		792		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	26.4	30		30			792		792		
		新增广告牌（含骨架）								17160		17160		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	26.4	650		650			17160		17160		
		新增空调格栅								1040		1040		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	4	260		260			1040		1040		
		脚手架								6955.27	2515.05	1364.45	123.93	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	2.025	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	6955.27	2515.05	1364.45	123.93	2951.84
		C3								188518.18	32446.27	118292.71	701.11	
		外墙清洗								31000		31000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	775	40		40			31000		31000		
		金属装饰线面板								55171.78	10575.87	31598.51	555.07	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨 中距（mm以内）单向500	100m2	2.7	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	18878.62	3970.43	9306.04	555.07	5047.08
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	2.7	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	36293.16	6605.44	22292.47		7395.25
		新增轻钢雨棚								43200		43200		
1	补子目10	新增轻钢雨棚	m2	54	800		800			43200		43200		
		屋面清洗								3232		3232		
1	补子目5	屋面清洗	m2	404	8		8			3232		3232		
		新增仿古木质窗								51174.4	21870.4	4522.2	146.04	
1	借B4-199	木长窗扇制作 宫、万	10m2扇	4	12793.6	5467.6	1130.55	36.51	6158.94	51174.4	21870.4	4522.2	146.04	24635.76

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 16 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		式	面积											
		拆除广告牌								1620		1620		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	54	30		30			1620		1620		
		新增空调格栅								3120		3120		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	12	260		260			3120		3120		
		C4								99994.72	7738.63	84639.77	199.64	
		外墙清洗								2000		2000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	50	40		40			2000		2000		
		外墙漆铲除								4808.1	2268.45			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	15	320.54	151.23			169.31	4808.1	2268.45			2539.65
		新增外墙涂料								6947.13	2637.24	2612.22	100.64	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	1.5	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	6947.13	2637.24	2612.22	100.64	1597.04
		墙面新增彩绘								3600		3600		
1	补子目3	墙面新增彩绘	m2	20	180		180			3600		3600		
		屋面拆除、新做屋面								69750		69750		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	155	50		50			7750		7750		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	155	400		400			62000		62000		
		新增门窗								7084.28	775.01	5426.85	7.2	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品) 安装推拉门 换为【平面型钢化玻璃 12mm】	100m2	0.15	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	7084.28	775.01	5426.85	7.2	875.22
		门窗、防盗网拆除								413.16	194.93			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	1.5	275.44	129.95			145.49	413.16	194.93			218.24
		拆除广告牌								240		240		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 17 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目1	拆除广告牌	m2	8	30		30			240		240		
		脚手架								5152.05	1863	1010.7	91.8	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.5	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	5152.05	1863	1010.7	91.8	2186.55
		C5								204168.26	6246.49	191636.62	128.29	
		外墙清洗								50400		50400		
1	补子目9	外墙清洗	m2	1260	40		40			50400		50400		
		外墙漆铲除								3205.4	1512.3			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	10	320.54	151.23			169.31	3205.4	1512.3			1693.1
		新增外墙涂料								4631.42	1758.16	1741.48	67.09	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	1	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69
		屋面拆除、新做屋面								94500		94500		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	210	50		50			10500		10500		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	210	400		400			84000		84000		
		门窗、防盗网拆除								1377.2	649.75			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	5	275.44	129.95			145.49	1377.2	649.75			727.45
		新增木质窗								27519.54	1084.28	25221.34		
1	借A14-3	成品套装木门安装 单扇 门	10樘	2	13759.77	542.14	12610.67		606.96	27519.54	1084.28	25221.34		1213.92
		拆除广告牌								600		600		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	20	30		30			600		600		
		新增广告牌（含骨架）								13000		13000		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	20	650		650			13000		13000		
		新增木质仿古雨棚								5500		5500		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 18 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目13	新增木质仿古雨棚	项	1	5500		5500			5500		5500		
		脚手架								3434.7	1242	673.8	61.2	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7
		C6、7								252654.92	11944.22	228857.45	275.18	
		外墙清洗								96000		96000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	2400	40		40			96000		96000		
		外墙漆铲除								6875.58	3243.88			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	21.45	320.54	151.23			169.31	6875.58	3243.88			3631.7
		新增外墙涂料								9934.4	3771.25	3735.47	143.91	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	2.145	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	9934.4	3771.25	3735.47	143.91	2283.76
		屋面拆除、新做屋面								74250		74250		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	165	50		50			8250		8250		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	165	400		400			66000		66000		
		门窗、防盗网拆除								1928.08	909.65			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	7	275.44	129.95			145.49	1928.08	909.65			1018.43
		新增木质窗								34399.43	1355.35	31526.68		
1	借A14-3	成品套装木门安装 单扇 门	10樘	2.5	13759.77	542.14	12610.67		606.96	34399.43	1355.35	31526.68		1517.4
		拆除广告牌								900		900		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	30	30		30			900		900		
		新增广告牌（含骨架）								19500		19500		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	30	650		650			19500		19500		
		新增木质仿古雨棚								1500		1500		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 19 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	补子目13	新增木质仿古雨棚（5m2）	项	1	1500		1500			1500		1500		
		脚手架								7367.43	2664.09	1445.3	131.27	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架双排 24m内	100m2	2.145	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	7367.43	2664.09	1445.3	131.27	3126.77
		C8								70980.45	4067.93	62644.3	145.37	
		外墙清洗								28320		28320		
1	补子目9	外墙清洗	m2	708	40		40			28320		28320		
		外墙漆铲除								1923.24	907.38			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	6	320.54	151.23			169.31	1923.24	907.38			1015.86
		新增外墙涂料								2778.85	1054.9	1044.89	40.25	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	0.6	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	2778.85	1054.9	1044.89	40.25	638.81
		屋面防水								5269.91	747.04	3547.66	68.4	
1	借A8-22	非固化橡胶沥青防水涂料+自粘卷材 2mm厚涂料	100m2	0.4	13174.77	1867.6	8869.14	171	2267.03	5269.91	747.04	3547.66	68.4	906.81
		门窗、防盗网拆除								495.79	233.91			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	1.8	275.44	129.95			145.49	495.79	233.91			261.88
		新增木质窗								8231.84	379.5	7427.47		
1	借A14-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.7	11759.77	542.14	10610.67		606.96	8231.84	379.5	7427.47		424.87
		拆除广告牌								150		150		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	5	30		30			150		150		
		新增广告牌（含骨架）								16250		16250		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	25	650		650			16250		16250		
		新增木质仿古雨棚								5500		5500		
1	补子目13	新增木质仿古雨棚	项	1	5500		5500			5500		5500		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 20 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		脚手架								2060.82	745.2	404.28	36.72	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	0.6	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	2060.82	745.2	404.28	36.72	874.62
		C10								137853.65	4635.41	128630.59	109.05	
		外墙清洗								96000		96000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	2400	40		40			96000		96000		
		外墙漆铲除								2724.59	1285.46			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	8.5	320.54	151.23			169.31	2724.59	1285.46			1439.14
		新增外墙涂料								3936.71	1494.44	1480.26	57.03	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	0.85	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	3936.71	1494.44	1480.26	57.03	904.99
		屋面清洗								560		560		
1	补子目5	屋面清洗	m2	70	8		8			560		560		
		门窗、防盗网拆除								661.06	311.88			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	2.4	275.44	129.95			145.49	661.06	311.88			349.18
		新增木质窗								10583.79	487.93	9549.6		
1	借A14-3	成品套装木门安装 单扇 门	10樘	0.9	11759.77	542.14	10610.67		606.96	10583.79	487.93	9549.6		546.26
		拆除广告牌								468		468		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	15.6	30		30			468		468		
		新增艺术广告牌（含骨 架）								20000		20000		
1	补子目2	新增艺术广告牌（含骨 架）	m2	25	800		800			20000		20000		
		脚手架								2919.5	1055.7	572.73	52.02	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	0.85	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	2919.5	1055.7	572.73	52.02	1239.05
		C11								67650.23	8533.58	50002.67	130.29	

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 21 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		外墙清洗								2880		2880		
1	补子目9	外墙清洗	m2	72	40		40			2880		2880		
		外墙漆铲除								5769.72	2722.14			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	18	320.54	151.23			169.31	5769.72	2722.14			3047.58
		新增外墙氟碳漆								3882.54	1310.84	1775.15	20.13	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面	100m2	0.3	12941.8	4369.48	5917.17	67.09	2588.06	3882.54	1310.84	1775.15	20.13	776.42
		屋面清洗								608		608		
1	补子目5	屋面清洗	m2	76	8		8			608		608		
		门窗、防盗网拆除								1928.08	909.65			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	7	275.44	129.95			145.49	1928.08	909.65			1018.43
		新增木质窗								29399.43	1355.35	26526.68		
1	借A14-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	2.5	11759.77	542.14	10610.67		606.96	29399.43	1355.35	26526.68		1517.4
		拆除广告牌								750		750		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	25	30		30			750		750		
		新增广告牌（含骨架）								16250		16250		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	25	650		650			16250		16250		
		脚手架								6182.46	2235.6	1212.84	110.16	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.8	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	6182.46	2235.6	1212.84	110.16	2623.86
		D1								220351.81	6731.61	206771.31	180.54	
		外墙清洗								48000		48000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	1200	40		40			48000		48000		
		外墙漆铲除								3490.68	1646.89			

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 22 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	10.89	320.54	151.23			169.31	3490.68	1646.89			1843.79
		新增外墙涂料								5043.62	1914.64	1896.47	73.06	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	1.089	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	5043.62	1914.64	1896.47	73.06	1159.45
		屋面拆除、新做屋面								128905		128905		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	127	65		65			8255		8255		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	127	950		950			120650		120650		
		新增门窗								13421.8	1427.69	10312.07	40.83	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.15	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	7084.28	775.01	5426.85	7.2	875.22
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.15	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	6337.52	652.68	4885.22	33.63	765.98
		门窗、防盗网拆除								826.32	389.85			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	3	275.44	129.95			145.49	826.32	389.85			436.47
		拆除广告牌								504		504		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	16.8	30		30			504		504		
		新增广告牌（含骨架）								10920		10920		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	16.8	650		650			10920		10920		
		新增木质仿古雨棚								5500		5500		
1	补子目13	新增木质仿古雨棚	项	1	5500		5500			5500		5500		
		脚手架								3740.39	1352.54	733.77	66.65	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.089	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	3740.39	1352.54	733.77	66.65	1587.44
		D2、3								240083.81	23069.62	193749.33	592.71	
		外墙漆铲除								12469.01	5882.85			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	38.9	320.54	151.23			169.31	12469.01	5882.85			6586.16

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 23 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		新增外墙涂料								18016.22	6839.24	6774.36	260.98	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	3.89	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	18016.22	6839.24	6774.36	260.98	4141.64
		屋面拆除、新做屋面								128905		128905		
1	补子目5	钢结构屋面拆除	m2	127	65		65			8255		8255		
2	补子目4	新做钢结构屋面	m2	127	950		950			120650		120650		
		新增门窗								38650.73	4147.07	29668.89	93.66	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.55	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	25975.68	2841.7	19898.44	26.39	3209.14
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.3	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	12675.05	1305.37	9770.45	67.27	1531.97
		门窗、防盗网拆除								2901.87	1369.08			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护窗拆除	10m2	2.5	224.25	105.8			118.45	560.63	264.5			296.13
2	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	8.5	275.44	129.95			145.49	2341.24	1104.58			1236.67
		拆除广告牌								780		780		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	26	30		30			780		780		
		新增广告牌（含骨架）								16900		16900		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	26	650		650			16900		16900		
		新增木质仿古雨棚								5500		5500		
1	补子目13	新增木质仿古雨棚（26m2）	项	1	5500		5500			5500		5500		
		新增空调格栅								2600		2600		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	10	260		260			2600		2600		
		脚手架								13360.98	4831.38	2621.08	238.07	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	3.89	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	13360.98	4831.38	2621.08	238.07	5670.45

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		D4								160577.4	17625.31	123736.87	538.2	
		外墙漆铲除								5385.07	2540.66			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	16.8	320.54	151.23			169.31	5385.07	2540.66			2844.41
		新增外墙涂料								7780.79	2953.71	2925.69	112.71	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙面 15ZJ001-外墙11	100m2	1.68	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	7780.79	2953.71	2925.69	112.71	1788.68
		新贴外墙砖								16804.16	5011.99	5930.5	120.28	
1	借A12-105	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在（mm以内）800	100m2	0.8	20643.95	6105.86	7398.43	145.94	6993.72	16515.16	4884.69	5918.74	116.75	5594.98
2	借A12-22	墙面界面剂	100m2	0.8	361.25	159.12	14.7	4.41	183.02	289	127.3	11.76	3.53	146.42
		金属装饰线面板								5108.5	979.25	2925.79	51.4	
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨 中距（mm以内）单向500	100m2	0.25	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	1748.02	367.63	861.67	51.4	467.32
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	0.25	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	3360.48	611.62	2064.12		684.75
		屋面拆除、新做屋面								67950		67950		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	151	50		50			7550		7550		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	151	400		400			60400		60400		
		脚手架								6182.46	2235.6	1212.84	110.16	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.8	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	6182.46	2235.6	1212.84	110.16	2623.86
		新增门窗								13421.8	1427.69	10312.07	40.83	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.15	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	7084.28	775.01	5426.85	7.2	875.22
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.15	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	6337.52	652.68	4885.22	33.63	765.98
		门窗、防盗网拆除								826.32	389.85			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	3	275.44	129.95			145.49	826.32	389.85			436.47

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 25 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		拆除广告牌								1008		1008		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	33.6	30		30			1008		1008		
		新增广告牌（含骨架）								21840		21840		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	33.6	650		650			21840		21840		
		新增木质仿古雨棚								8500		8500		
1	补子目13	新增木质仿古雨棚（33.6m2）	项	1	8500		8500			8500		8500		
		脚手架								5770.3	2086.56	1131.98	102.82	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.68	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	5770.3	2086.56	1131.98	102.82	2448.94
		D5								13257.44	969.94	11186.85	7.2	
		外墙清洗								5760		5760		
1	补子目9	外墙清洗	m2	144	40		40			5760		5760		
		新增门窗								7084.28	775.01	5426.85	7.2	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.15	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	7084.28	775.01	5426.85	7.2	875.22
		门窗、防盗网拆除								413.16	194.93			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	1.5	275.44	129.95			145.49	413.16	194.93			218.24
		D6								48789.78	11049.53	26683.27	297.25	
		外墙漆铲除								6346.69	2994.35			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	19.8	320.54	151.23			169.31	6346.69	2994.35			3352.34
		新增外墙涂料								9170.21	3481.16	3448.13	132.84	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	1.98	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	9170.21	3481.16	3448.13	132.84	2108.09
		新增门窗								15783.22	1686.02	12121.02	43.23	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型	100m2	0.2	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	9445.7	1033.34	7235.8	9.6	1166.96

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 26 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		钢化玻璃 12mm】												
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.15	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	6337.52	652.68	4885.22	33.63	765.98
		门窗、防盗网拆除								908.95	428.84			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	3.3	275.44	129.95			145.49	908.95	428.84			480.12
		拆除广告牌								300		300		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	10	30		30			300		300		
		新增广告牌（含骨架）								6500		6500		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	10	650		650			6500		6500		
		新增木质仿古雨棚								2200		2200		
1	补子目13	新增木质仿古雨棚（10m 2）	项	1	2200		2200			2200		2200		
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		脚手架								6800.71	2459.16	1334.12	121.18	
1	GA16-019	单项脚手架 外脚手架 双排 24m内	100m2	1.98	3434.7	1242	673.8	61.2	1457.7	6800.71	2459.16	1334.12	121.18	2886.25
		D7、8								510914.03	19232.14	473124.64	415.27	
		外墙漆铲除								12587.61	5938.8			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	39.27	320.54	151.23			169.31	12587.61	5938.8			6648.8
		新增外墙涂料								18187.59	6904.29	6838.79	263.46	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	3.927	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	18187.59	6904.29	6838.79	263.46	4181.04
		屋面拆除、新做屋面								370192.5		370192.5		
1	补子目11	木屋架拆除	m2	822.65	50		50			41132.5		41132.5		
2	补子目12	新做木屋面（小青瓦）	m2	822.65	400		400			329060		329060		

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

第 27 页 共 28 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		新增门窗								47696.84	5063.56	36653.35	151.81	
1	借A14-8 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门 换为【平面型 钢化玻璃 12mm】	100m2	0.5	47228.5	5166.72	36178.99	47.99	5834.8	23614.25	2583.36	18089.5	24	2917.4
2	借A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	0.57	42250.15	4351.23	32568.15	224.22	5106.55	24082.59	2480.2	18563.85	127.81	2910.73
		门窗、防盗网拆除								2809.49	1325.49			
1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	10.2	275.44	129.95			145.49	2809.49	1325.49			1484
		拆除广告牌								1740		1740		
1	补子目1	拆除广告牌	m2	58	30		30			1740		1740		
		新增广告牌（含骨架）								37700		37700		
1	补子目2	新增广告牌（含骨架）	m2	58	650		650			37700		37700		
		新增木质仿古雨棚								20000		20000		
1	补子目13	新增木质仿古雨棚（58m 2）	项	1	20000		20000			20000		20000		
		D9								114306.77	12812.1	88901.44	284.37	
		外墙清洗								66000		66000		
1	补子目9	外墙清洗	m2	1650	40		40			66000		66000		
		外墙漆铲除								7692.96	3629.52			
1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆	10m2	24	320.54	151.23			169.31	7692.96	3629.52			4063.44
		新增外墙涂料								11115.41	4219.58	4179.55	161.02	
1	GA10-002 换	外墙装饰工程 涂料外墙 面 15ZJ001-外墙11	100m2	2.4	4631.42	1758.16	1741.48	67.09	1064.69	11115.41	4219.58	4179.55	161.02	2555.26
		门头幕墙拆除								1053	496.8			
1	借N1-153	墙面拆除 龙骨及饰面拆 除 龙骨及护墙板	100m2	0.6	1755	828			927	1053	496.8			556.2
		金属装饰线面板								12260.4	2350.2	7021.89	123.35	

单位工程造价表

工程项目名称：主体工程

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
1	借A12-147	龙骨基层 铝合金龙骨中距(mm以内) 单向500	100m2	0.6	6992.08	1470.53	3446.68	205.58	1869.29	4195.25	882.32	2068.01	123.35	1121.57
2	借A12-178	铝合金装饰板墙面	100m2	0.6	13441.91	2446.46	8256.47		2738.98	8065.15	1467.88	4953.88		1643.39
		门窗、防盗网拆除								4485	2116			
1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护窗拆除	10m2	20	224.25	105.8			118.45	4485	2116			2369
		新增空调格栅								10920		10920		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	42	260		260			10920		10920		
		新增空调格栅								780		780		
1	补子目7	不锈钢空调格栅	个	3	260		260			780		780		
		垃圾外运及其他零星拆除								530000		530000		
1	补子目14	垃圾外运及其他零星拆除	项	1	530000		530000			530000		530000		
		小计								6740684.02				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	543368.745	1	543368.75	0.92	499899.25	-43469.5	人工系数:0.92；
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.027	1	0.03	1	0.03		
3	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	16.665	7.52	125.32	7.52	125.32		
4	02090300001	单层养护膜	m2	281.031	1.1	309.13	1.1	309.13		
5	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	1083.6	0.03	32.51	0.03	32.51		
6	03010500087	镀锌螺栓带帽带垫 M10×10	套	8896.726	0.54	4804.23	0.54	4804.23		
7	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	2113.067	2.02	4268.4	2.02	4268.4		
8	03030900004	不锈钢合页	个	172	7.08	1217.76	7.08	1217.76		
9	03110700003	水砂纸	张	43	1.15	49.45	1.15	49.45		
10	03130600008	合金钢钻头	个	45.298	4.42	200.22	4.42	200.22		
11	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	70.74	9.25	654.35	9.25	654.35		
12	03130700007	石料切割锯片	片	2.542	35.4	89.99	35.4	89.99		
13	03130700007@1	石料切割锯片	片	7.88	35.4	278.95	35.4	278.95		
14	03210100023	扣钉	kg	4.05	11.68	47.3	11.68	47.3		
15	03210100033	铁钉	kg	4.2	6.5	27.3	6.5	27.3		
16	03210100038	圆钉	kg	0.04	6.5	0.26	6.5	0.26		
17	03210700006	镀锌铁丝 Φ1.2	kg	64.8	5.35	346.68	4.99	323.35	-23.33	
18	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	340.948	5.35	1824.07	4.99	1701.33	-122.74	
		本页小计：				557644.7		514029.13	-43615.57	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
19	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	9.162	510	4672.62	430	3939.66	-732.96	
20	04010400001	白水泥	kg	13982.778	0.71	9927.77	0.67	9368.46	-559.31	
21	04170800001	西班牙瓦 310×310	块	7094.025	1.73	12272.66	2.05	14542.75	2270.09	
22	05030100002	杉木锯材	m3	0.193	1830	353.19	1282.79	247.58	-105.61	
23	05030100002@1	杉木锯材	m3	3.942	1830	7213.86	1282.79	5056.76	-2157.1	
24	05030400001	枋材	m3	2.276	1980	4506.48	1980	4506.48		
25	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.027	1620	43.74	1620	43.74		
26	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	355.725	34.39	12233.38	38.72	13773.67	1540.29	
27	06050100003	平面型钢化玻璃 12mm	m2	591.36	100	59136	100	59136		
28	07010100006	全瓷墙面砖 200×200	m2	815.58	50	40779	59	48119.22	7340.22	
29	07010100011	全瓷墙面砖 500×500	m2	156	41	6396	50	7800	1404	
30	08070100001	文化石	m2	131.44	30	3943.2	49.12	6456.33	2513.13	
31	09050200007	铝合金条板 宽100mm	m2	376.3	58.5	22013.55	58.5	22013.55		
32	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	30.6	1.5	45.9	1.5	45.9		
33	10030900003	铝合金龙骨 60mm×30mm×1.5mm	m	881.181	8.41	7410.73	8.41	7410.73		
34	11010200002@1	单扇套装窗	樘	45	1500	67500	1200	54000	-13500	
35	11010200002@2	成品单扇套装木窗	樘	41	1500	61500	1000	41000	-20500	
36	11090100003	铝合金平开窗 不含玻璃	m2	395.25	223	88140.75	273.63	108152.26	20011.51	
37	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃	m2	616	225.66	139006.56	252.51	155546.16	16539.6	
		本页小计：				547095.39		561159.25	14063.86	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
38	12030300001	铝收口条压条	m	375.91	4.36	1638.97	4.36	1638.97		
39	13010100002	防水腻子(成品)	kg	7128.769	4.81	34289.38	1.98	14114.96	-20174.42	
40	13010100007	油性抛光腻子	kg	51	2.75	140.25	2.75	140.25		
41	13010100008	外墙光面腻子	kg	51	2.3	117.3	2.3	117.3		
42	13010100009	外墙找平弹性腻子	kg	120	2.5	300	2.5	300		
43	13010900011	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	3.3	24.78	81.77	24.78	81.77		
44	13030300006	抗碱底涂料	kg	1380.5	15.73	21715.27	15.73	21715.27		
45	13030500001	AC-97弹性外墙涂料	kg	3865.4	7.95	30729.93	7.95	30729.93		
46	13031100002	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	112.8	11	1240.8	14.65	1652.52	411.72	
47	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	390.939	12.43	4859.37	11.18	4370.7	-488.67	
48	13090100001	氟碳漆中涂	kg	4.29	36.62	157.1	36.62	157.1		
49	13090100003	金属氟碳漆(第一遍)	kg	3.96	54.87	217.29	75	297	79.71	
50	13090100004	金属氟碳漆(第二遍)	kg	3.3	58.41	192.75	75	247.5	54.75	
51	13090100005	氟碳罩光漆	kg	3.96	55	217.8	55	217.8		
52	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	46.24	28	1294.72	34.8	1609.15	314.43	
53	13334100001@1	防水石油沥青油毡	m2	735	3.28	2410.8	3.28	2410.8		
54	14050100005	油漆溶剂油	kg	44.863	8.2	367.88	8.2	367.88		
55	14330700002	二甲苯	kg	276.1	8.44	2330.28	8.44	2330.28		
56	14353500016	基层处理剂	kg	19.6	8	156.8	8	156.8		
		本页小计：				102458.46		82655.98	-19802.48	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
57	14391900007	液化气	kg	5.2	9.04	47.01	9.04	47.01		
58	14410000004	玻璃胶 350g	支	519.585	10.71	5564.76	10.71	5564.76		
59	14410000011	建筑胶	kg	1959.654	2.5	4899.14	2.5	4899.14		
60	14430100001	801胶	kg	4417.6	1.42	6272.99	1.42	6272.99		
61	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	4518.848	4.43	20018.5	4.214	19042.43	-976.07	
62	34020500002	密封油膏	kg	442.995	1.42	629.05	1.42	629.05		
63	34110100002	水	t	34.42	4.39	151.1	3.2	110.14	-40.96	
64	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	610.759	30	18322.77	15.95	9741.61	-8581.16	
65	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	825.453	5.75	4746.35	5.75	4746.35		
66	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	153.171	5.75	880.73	5.75	880.73		
67	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	47.424	5.75	272.69	5.75	272.69		
68	35031500009	脚手架底座	只	16.665	7.79	129.82	7.79	129.82		
69	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	1.2	1.06	1.27	1.06	1.27		
70	88010500001	其他材料费	元	21872.318	1	21872.32	1	21872.32		
71	BCCLF17	不锈钢空调格栅	个	125	260	32500	260	32500		
72	BCCLF2@1	拆除广告牌	m3	10	30	300	30	300		
73	BCCLF2@2	拆除广告牌	m2	524.2	30	15726	30	15726		
74	BCCLF22	外墙清洗	m2	14318.4	40	572736	40	572736		
75	BCCLF22@1	外墙清洗(含挡土墙)	m2	214	40	8560	40	8560		
		本页小计:				713630.5		704032.31	-9598.19	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
76	BCCLF27	木屋架拆除	m2	4881.4	50	244070	50	244070		
77	BCCLF30	新做木屋面（小青瓦）	m2	4881.4	400	1952560	400	1952560		
78	BCCLF33	钢结构外廊	m2	61.5	900	55350	900	55350		
79	BCCLF35	钢结构屋面拆除	m2	1038	65	67470	65	67470		
80	BCCLF35@1	屋面清洗	m2	550	8	4400	8	4400		
81	BCCLF38	新做钢结构屋面	m2	1038	950	986100	950	986100		
82	BCCLF42	拆除原有轻钢雨棚，新增轻钢雨棚	项	1	5000	5000	5000	5000		
83	BCCLF44	艺术漆	m2	400	150	60000	150	60000		
84	BCCLF47	新增轻钢雨棚	m2	54	800	43200	800	43200		
85	BCCLF5	新增广告牌（含骨架）	m2	405.6	650	263640	650	263640		
86	BCCLF5@1	新增艺术广告牌（含骨架）	m2	25	800	20000	800	20000		
87	BCCLF51	新增木质仿古雨棚	项	3	5500	16500	5500	16500		
88	BCCLF51@1	新增木质仿古雨棚（5m2）	项	1	1500	1500	1500	1500		
89	BCCLF51@2	新增木质仿古雨棚（26m2）	项	1	5500	5500	5500	5500		
90	BCCLF51@3	新增木质仿古雨棚（33.6m2）	项	1	8500	8500	8500	8500		
91	BCCLF51@4	新增木质仿古雨棚（10m2）	项	1	2200	2200	2200	2200		
92	BCCLF51@5	新增木质仿古雨棚（58m2）	项	1	20000	20000	20000	20000		
93	BCCLF57	垃圾外运及其他零星拆除	项	1	530000	530000	530000	530000		
94	BCCLF7	墙面新增彩绘	m2	232	180	41760	180	41760		
95	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	9.939	533.07	5298.18	360.83	3586.29	-1711.89	
		本页小计：				4333048.18		4331336.29	-1711.89	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：主体工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
96	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	13.838	589.52	8157.78	447.476	6192.17	-1965.6	
97	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	8.766	605.31	5306.15	471.363	4131.97	-1174.18	
98	80010200003@1	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	16.075	605.31	9730.36	471.363	7577.16	-2153.2	
99	J0001H	折旧费	元	1516.431	1	1516.43	1	1516.43		
100	J0002H	检修费	元	259.871	1	259.87	1	259.87		
101	J0003H	维护费	元	1508.651	1	1508.65	1	1508.65		
102	J0004H	安拆费及场外运费	元	1589.399	1	1589.4	1	1589.4		
103	J0008H	其他费用	元	90.58	1	90.58	1	90.58		
104	J0011	柴油	kg	276.989	7.16	1983.24	6.61	1830.9	-152.34	
105	J0015	电	kW·h	3579.331	0.8	2863.46	0.69	2469.74	-393.73	
106	JX001	其他机械费	元	68.4	1	68.4	1	68.4		
107	JX005	机械费	元	146.052	1	146.05	1	146.05		
108	JXRGF	人工费	元	2487.04	1	2487.04	0.92	2288.08	-198.96	人工系数:0.92;
		本页小计:				35707.41		29669.4	-6038.01	
		合计:				6289584.64		6222882.36	-66702.28	

单位工程费用表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		12797.43
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		925.58
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		12.37
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		11859.48
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5	191.96
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	25.59
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	20.48
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	383.92
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	1293.35
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	938.18
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	6.25	837.66
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	98.93
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		16587.5
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	1492.88
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		18080.38
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		2753816.92
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		75094.65
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		2655450.95

单位工程费用表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		23271.32
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	13769.08
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	5507.63
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	4406.11
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	82614.51
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	40123.34
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	29105.01
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	18169.84
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	17685.07
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		2965197.51
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	266867.78
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		3232065.29
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		31178.68
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		1496.61
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		29681.49
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		0.58
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	155.89

单位工程费用表

工程名称: 道路工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：道路工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		木质吧台、大镜框不锈钢外框	分部小计			100000
1	补子目9	木质吧台、大镜框不锈钢外框	项	1	100000	100000
		拆除混凝土栏板，不锈钢隔离网	分部小计			209250
2	补子目7	拆除混凝土栏板，不锈钢隔离网	m2	135	50	6750
3	补子目8	新做景观不锈钢聚氨酯透明栏板（带景观筒灯）	m2	135	1500	202500
		凿除原混凝土路面，铺设麻石广场砖	分部小计			618364.37
4	D10-9 换	拆除混凝土路面层 多锤头破碎机破碎路面 路面厚度25cm 实际厚度(cm):45	100m2	15.03	1427.21	21450.97
5	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车	100m3	3.1563	934.71	2950.23
6	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3	3.1563	3119.86	9847.21
7	D2-7	人行道整形碾压	100m2	13.91	212.09	2950.17
8	D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际厚度(cm):15 换为【级配砂砾石】	100m2	13.91	3481.13	48422.52
9	D2-151 换	人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm 换为【商品混凝土(砾石) C20】	100m2	13.91	4305.8	59893.68
10	D2-155	人行道板安砌 花岗岩板材 厚度30mm内	100m2	13.91	33993.5	472849.59
		拆原走道栏板，新做混凝土栏板	分部小计			146000
11	补子目4	拆原走道栏板，新做混凝土栏板	m2	73	2000	146000
		街景绿化带	分部小计			1080000
12	补子目3	街景绿化带（含600高混凝土花池围挡，文化饰面，带草坪，灌木，接景筒灯）	m2	540	2000	1080000
		氟碳漆镀锌围栏	分部小计			110000
13	补子目2	氟碳漆镀锌围栏	m	200	550	110000
		成品休闲带靠背坐凳	分部小计			5034.38
14	借F3-78	园林桌椅安装 石桌石凳	10套	0.3	16781.28	5034.38
		成品石凳	分部小计			5034.38
15	借F3-78	园林桌椅安装 石桌石凳	10套	0.3	16781.28	5034.38
		成品艺术座椅	分部小计			8621.97
16	借F3-77	园林桌椅安装 铁艺、金属椅	10张	0.3	28739.91	8621.97
		成品减速带	分部小计			3000
17	补子目1	成品减速带	套	2	1500	3000
		室外成品不锈钢垃圾桶，带烟灰缸	分部小计			12487.95
18	借F3-128	成品垃圾箱安装	10个	0.4	31219.87	12487.95
		其他附属工程	分部小计			500000
19	补子目7	其他附属工程	项	1	500000	500000

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	84257.457	0.92	77516.86	人工系数： 0.92；
2	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	24.24	0.39	9.45	
3	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	11928.67	0.43	5129.33	
4	04030400001	粗净砂	m3	35.637	173.57	6185.51	
5	04031100003	河砂 综合	m3	0.047	173.57	8.16	
6	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m3	0.064	139.68	8.94	
7	04050400001	级配砂砾石	m3	269.019	136.27	36659.22	
8	08030000010	花岗岩板 δ 30mm	m2	1418.82	285	404363.7	
9	08170100009	石桌石凳 Φ800	套	6	1500	9000	
10	33050900001	铁艺、金属椅	张	3	2800	8400	
11	34091900015 @1	成品不锈钢垃圾箱，带烟灰缸	个	4.08	3000	12240	
12	34110100002	水	t	87.888	3.2	281.24	
13	34110200001	电	kW·h	0.182	0.69	0.13	
14	88010500001	其他材料费	元	3405.016	1	3405.02	
15	BCCLF19	拆原走道栏板，新做混凝土栏板	m2	73	2000	146000	
16	BCCLF3	成品减速带	套	2	1500	3000	
17	BCCLF30	拆除混凝土栏板，不锈钢隔离网	m2	135	50	6750	
18	BCCLF36	新做景观不锈钢聚氨酯透明栏板（带景观筒灯）	m2	135	1500	202500	
19	BCCLF4	氟碳漆镀锌围栏	m	200	550	110000	
20	BCCLF42	木质吧台、大镜框不锈钢外框	项	1	100000	100000	
21	BCCLF48	其他附属工程	项	1	500000	500000	
22	BCCLF8	街景绿化带（含600高混凝土花池围挡，文化饰面，带草坪，灌木，接景筒灯）	m2	540	2000	1080000	
23	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	141.882	360.83	51195.28	
24	80010300003	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	t	0.033	267.53	8.83	
25	J0001H	折旧费	元	14087.326	1	14087.33	
26	J0002H	检修费	元	2284.859	1	2284.86	
27	J0003H	维护费	元	5602.997	1	5603	
28	J0004H	安拆费及场外运费	元	75.041	1	75.04	
29	J0008H	其他费用	元	154.766	1	154.77	
30	J0011	柴油	kg	1015.54	6.61	6712.72	
31	J0013	汽油	kg	22.869	7.81	178.61	
		本页小计：				2791758	

编制日期：2026-4-6

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
32	J0015	电	kW·h	776.505	0.69	535.79	
33	JXRGF	人工费	元	5984.8	0.92	5506.02	人工系数: 0.92;
		本页小计:				6041.81	
		合计:				2797799.81	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：重要景观节点构筑物

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价（元）
1	基期造价		1. 1+1. 2+1. 3+1. 4	8050000
1. 1	基期人工费			
1. 2	基期材料费			8050000
1. 3	基期机械费			
1. 4	基期建安工程税费			
2	人工、材料、机械价差		2. 1+2. 2+2. 3	
2. 1	人工费价差		1. 1 X （人工费指数 - 1）	
2. 2	材料费价差			
2. 3	机械费价差			
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	
4	基期税费调差		1. 4 X（税费指数 - 1）	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	241500
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	8291500

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。
2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：重要景观节点构筑物

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		重要景观节点构筑物								8050000		8050000		
1	补子目1	重要景观节点构筑物	项	1	8050000		8050000			8050000		8050000		
		小计								8050000				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：重要景观节点构筑物

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价（元）	基期合价（元）	当前单价（元）	当前合价(元)	价差合计	备注
1	BCCLF6	重要景观节点构筑物	项	1	8050000	8050000	8050000	8050000		
		本页小计：				8050000		8050000		
		合计：				8050000		8050000		