

岳阳楼区医养结合示范项目

概算编制报告

2025年 05月

编制说明

一、工程概况

具体建设内容:通过改扩建的方式建设3处医养服务中心,总建筑面积24600平方米,设置养老床位498张,新建医养用房1600平方米,改造原有医疗用房13556平方米、医疗康服用房2460平方米,康复训练室1500平方米,其他用房5484平方米,完善消防、监控等基础设施。

二、编制依据

1、依据湘建价【2022】146号、2020年《湖南省建设工程计价办法》、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、2024年《湖南省房屋建筑与装饰工程概算消耗量标准》、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》、2021《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》等有关规定为依据;

2、主材价格按岳阳市2024年第6期信息价及市场询价进行调整;

3、关于《财政性投资项目建设单位管理费有关规定的通知》(湖南省财政厅湘财建(2001)60号);

4、依据岳阳市岳阳楼区发展和改革局关于岳阳楼区医养结合示范项目可行性研究报告的批复;

5、岳阳楼区医养结合示范项目可行性研究报告;

6、基本预备费按工程费用与工程建设其他费用总和的5%计算;

7、工程建设其他费、预备费取费标准按现行国家有关文件执行;

三、编制结论

本次工程概算总投资金额为:9575.11万元(其中:建安工程费4851.81万元;工程建设其他费用4118.47万元;工程预备448.51万元;建设期贷款利息156.32万元。详见附后总概算表及消单



项目总概算表

工程项目名称：岳阳楼区医养结合示范项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					主要技术经济指标（元）			总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位造价		
1	工程费用	2140.05	1285.00	1426.75		4851.81				50.67	
1.1	城陵矶街道医养服务中心（改建、扩建一层）	866.33	203.79			1070.12				11.18	
1.2	岳阳楼医养服务中心（改建）	773.53	668.27			1441.80				15.06	
1.3	站前路医养服务中心（改建）	500.19	342.89			843.08				8.8	
1.4	医疗设备及配套设施		70.06			70.06				0.73	
1.5	设备及工器具购置费			1426.75		1426.75				14.9	
2	工程建设其他费用				4118.47	4118.47				43.01	
3	预备费				448.51	448.51				4.68	
3.1	基本预备费				448.51	448.51				4.68	
3.2	价差预备费										
3.3	其他预备费										
4	建设期贷款利息				156.32	156.32				1.63	
5	铺底流动资金										
	建设项目概算总投资					9575.11				100	

项目总概算表

工程项目名称：岳阳楼区医养结合示范项目

第 1 页 共 5 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					主要技术经济指标（元）			总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位造价		
1	工程费用	2140.05	1285.00	1426.75		4851.81				50.67	
1.1	城陵矶街道医养服务中心（改建、扩建一层）	866.33	203.79			1070.12				11.18	
1.1.1	城陵矶街道医养服务中心-土建工程	517.99				517.99		10640	486.84	5.41	
1.1.2	城陵矶街道医养服务中心-室内修缮工程	263.92				263.92				2.76	
1.1.3	城陵矶街道医养服务中心-室外活动场地、停车场	59.39				59.39				0.62	
1.1.4	城陵矶街道医养服务中心-绿化工程	25.03				25.03				0.26	
1.1.5	城陵矶街道医养服务中心-强电工程		22.33			22.33		2800	79.76	0.23	
1.1.6	城陵矶街道医养服务中心-给排水工程		22.49			22.49		2800	80.33	0.23	
1.1.7	城陵矶街道医养服务中心-消防专业		40.36			40.36		2800	144.15	0.42	
1.1.8	城陵矶街道医养服务中心-智能化工程		61.87			61.87		2800	220.96	0.65	
1.1.9	城陵矶街道医养服务中心-通风空调		49.00			49.00		2800	175.02	0.51	
1.1.10	城陵矶街道医养服务中心-供配电系统		2.80			2.80		1	28027.81	0.03	
1.1.11	城陵矶街道医养服务中心-给排水系统		3.01			3.01		1	30113.94	0.03	

项目总概算表

工程项目名称：岳阳楼区医养结合示范项目

第 2 页 共 5 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					主要技术经济指标（元）			总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位造价		
1.1.12	城陵矶街道医养服务中心-室外消防工程		1.92			1.92		1	19155.69	0.02	
1.2	岳阳楼医养服务中心（改建）	773.53	668.27			1441.80				15.06	
1.2.1	岳阳楼医养服务中心-土建工程	497.08				497.08		10640	467.18	5.19	
1.2.2	岳阳楼医养服务中心-室内修缮工程	161.90				161.90				1.69	
1.2.3	岳阳楼医养服务中心-室外活动场地、停车场	49.63				49.63				0.52	
1.2.4	岳阳楼医养服务中心-绿化工程	64.92				64.92				0.68	
1.2.5	强电工程		81.74			81.74		12000	68.12	0.85	
1.2.6	给排水工程		63.13			63.13		12000	52.61	0.66	
1.2.7	消防专业		95.86			95.86		12000	79.89	1	
1.2.8	智能化工程		214.58			214.58		12000	178.82	2.24	
1.2.9	通风空调		174.98			174.98		12000	145.81	1.83	
1.2.10	供配电系统		18.92			18.92		1	189175.38	0.2	
1.2.11	给排水系统		10.80			10.80		1	108028.33	0.11	
1.2.12	室外消防工程		8.26			8.26		1	82583.99	0.09	
1.3	站前路医养服务中心（改建）	500.19	342.89			843.08				8.8	

项目总概算表

工程项目名称：岳阳楼区医养结合示范项目

第 3 页 共 5 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					主要技术经济指标（元）			总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位造价		
1.3.1	站前路医养服务中心-土建工程	247.88				247.88		10640	232.97	2.59	
1.3.2	站前路医养服务中心-室内修缮工程	139.77				139.77				1.46	
1.3.3	站前路医养服务中心-室外活动场地、停车场	87.01				87.01				0.91	
1.3.4	站前路医养服务中心-绿化工程	25.53				25.53				0.27	
1.3.5	强电工程		40.13			40.13		7000	57.33	0.42	
1.3.6	给排水工程		45.18			45.18		7000	64.55	0.47	
1.3.7	消防专业		70.85			70.85		7000	101.21	0.74	
1.3.8	智能化工程		74.19			74.19		7000	105.99	0.77	
1.3.9	通风空调		79.80			79.80		7000	114.01	0.83	
1.3.10	供配电系统		10.96			10.96		1	109572.29	0.11	
1.3.11	给排水系统		12.48			12.48		1	124807.7	0.13	
1.3.12	室外消防工程		9.29			9.29		1	92883.46	0.1	
1.4	医疗设备及配套设施		70.06			70.06				0.73	
1.4.1	配套设备安装费		70.06			70.06				0.73	
1.5	设备及工器具购置费			1426.75		1426.75				14.9	
1.5.1	标准床单元			64.74	64.74	64.74					
1.5.2	中心呼叫系统			9.96	9.96	9.96					

项目总概算表

工程项目名称：岳阳楼区医养结合示范项目

第 4 页 共 5 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					主要技术经济指标（元）			总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位造价		
1.5.3	床顶输液吊轨、床间隔帘			5.98	5.98	5.98					
1.5.4	轮椅			7.75	7.75	7.75					
1.5.5	助行器具			30	30	30.00					
1.5.6	家具家电			149.4	149.4	149.40					
1.5.7	办公设施			50	50	50.00					
1.5.8	食堂设施			80	80	80.00					
1.5.9	医疗设备购置费			978.93	978.93	978.93					
1.5.10	信息化建设			50	50	50.00					
2	工程建设其他费用				4118.47	4118.47				43.01	
A	建设用地费				50	50.00	元				
A1	场地准备及临时设施费				50	50.00	元				
B	与整个工程项目建设有关的费用				468.47	468.47	元				
B1	项目建设管理费				80.01	80.01	元				
B5	工程造价咨询服务费				10.95	10.95	元				
B6	工程监理费				146.39	146.39	元				
B7	建设项目前期工作咨询收费				23.47	23.47	元				
B8	工程勘察费				15	15.00	元				
B9	工程设计费				163.91	163.91	元				

项目总概算表

工程项目名称：岳阳楼区医养结合示范项目

第 5 页 共 5 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					主要技术经济指标（元）			总投资比例（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位造价		
B10	环境影响咨询服务费				8.74	8.74	元				
B16	劳动安全卫生评审费				5	5.00	元				
B22	工程保险费				10	10.00	元				
B24	工程质量检测费				5	5.00	元				
C	资产购置费				3600	3600.00	元				
C1	资产购置费				3600	3600.00	元				
3	预备费				448.51	448.51				4.68	
3.1	基本预备费				448.51	448.51				4.68	
3.2	价差预备费										
3.3	其他预备费										
4	建设期贷款利息				156.32	156.32				1.63	
5	铺底流动资金										
	建设项目概算总投资					9575.11				100	

工程建设其他费用概算表

工程项目名称：岳阳楼区医养结合示范项目

第 1 页 共 3 页

序号	费用名称	计算基数	金额（万元）	相关文件依据
	工程建设其他费		4118.47	
	建设用地费		50	
1	场地准备及临时设施费	5000.44	50	
	与整个工程项目建设有关费用		468.47	
2	项目建设管理费		80.01	财建[2016]504号《基本建设项目建设成本管理规定》
3	工程造价咨询服务费		10.95	
	投资估算编制		3.35	《湖南建设工程造价管理协会文件》_湘建价协（2016）25号；
	工程概算编制		7.6	《湖南建设工程造价管理协会文件》_湘建价协（2016）25号；
4	工程监理费		146.39	
	施工监理服务收费		146.39	《湖南省房屋建设项目设计概算工程建设其他费用标准》_湘建建（2024）19号
5	建设项目前期工作咨询收费		23.47	
	编制可行性研究报告		23.47	《湖南省房屋建设项目设计概算工程建设其他费用标准》_湘建建（2024）19号
6	工程勘察费	5000.44	15	《湖南省工程勘察设计收费指导标准（试行）》_湘勘设协字[2023]08号
7	工程设计费		163.91	《湖南省工程勘察设计收费

工程建设其他费用概算表

工程项目名称：岳阳楼区医养结合示范项目

第 2 页 共 3 页

序号	费用名称	计算基数	金额（万元）	相关文件依据
				指导标准（试行）》 湘勘设协字 [2023] 08 号
8	环境影响咨询服务费		8.74	
	编制环境影响报告书(含大纲)			7.06 1、计价格[2002]125号《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》 2、发改价格[2011]534号 《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》 3、《建设项目环境影响评价分类管理名录》
	评估环境影响报告书(含大纲)			1.68 1、计价格[2002]125号《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》 2、发改价格[2011]534号 《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》 3、《建设项目环境影响评价分类管理名录》
9	劳动安全卫生评审费	5000.44	5	
10	工程保险费	5000.44	10	
11	工程质量检测费	5000.44	5	
	资产购置费		3600	
12	资产购置费		3600	

工程建设其他费用概算表

工程项目名称：岳阳楼区医养结合示范项目

第 3 页 共 3 页

	合计		4118.47	
--	----	--	---------	--

单位工程概算汇总表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1.1+1.2+1.3+1.4	4912202.11
1.1	基期人工费			1386420.65
1.2	基期材料费			2436282.85
1.3	基期机械费			63311.2
1.4	基期建安工程税费			1026187.41
2	人工、材料、机械价差		2.1+2.2+2.3	107207.13
2.1	人工费价差		1.1 X (人工费指数 - 1)	-110913.65
2.2	材料费价差			220414
2.3	机械费价差			-2293.22
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	9648.64
4	基期税费调差		1.4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	150871.74
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	5179929.62

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		砌筑工程								184815.13	55064.41	65084.86	1441.25	
1	GA5-005	多孔砖墙 厚200 外墙	100m2	0.7996	27452.05	8537.72	8830.85	250.25	9833.23	21950.66	6826.76	7061.15	200.1	7862.65
2	GA5-017	加气混凝土砌块 厚100 内墙	100m2	0.89571	22836.05	7863.61	5686.85	229.21	9056.38	20454.48	7043.51	5093.77	205.31	8111.89
3	GA5-018	加气混凝土砌块 厚200 内墙	100m2	1.79144	30119.92	10035.18	8313.08	255.45	11516.21	53958.03	17977.42	14892.38	457.62	20630.6
4	借A12-208	轻钢龙骨双面石膏板隔断墙	100m2	1.49288	16358.13	5242.91	5148	48	5919.22	24420.73	7827.04	7685.35	71.66	8836.69
5	借A12-208	70厚方钢骨架隔墙	100m2	1.4928	17527.03	5242.91	6316.9	48	5919.22	26164.35	7826.62	9429.87	71.65	8836.21
6	借A12-193	全玻璃隔断 钢化玻璃	100m2	1.8085	20938.28	4181.95	11568.89	240.48	4946.96	37866.88	7563.06	20922.34	434.91	8946.58
		钢筋混凝土工程								689889.43	178390.21	284935.27	12819.13	
1	GA6-106	普通钢筋 直径6mm以上	t	33.3234	5928.83	911.02	3832.21	77.63	1107.97	197568.77	30358.28	127702.27	2586.9	36921.33
2	GA6-002	矩形柱 断面周长在1.8m以内 现浇混凝土模板	10m3	6.66468	25291.15	8186.78	6950.29	474.17	9679.91	168557.42	54562.27	46321.46	3160.19	64513.5
3	GA6-057	钢筋混凝土楼盖 有梁板 厚15cm以内	10m3	13.32936	15079	4110.78	5498.34	416.56	5053.32	200993.42	54794.07	73289.35	5552.48	67357.52
4	GA6-045	钢筋混凝土内墙 直形墙 现浇混凝土模板 厚200	100m2	1.33294	42975.24	13040.43	13636.85	814.73	15483.23	57283.42	17382.11	18177.1	1085.99	20638.22
5	借A5-100	现浇混凝土构件 卫生间翻边	10m3	1.86611	5162.78	600.52	3889.94		672.32	9634.32	1120.64	7259.06		1254.62
6	借A19-27	现浇混凝土模板 卫生间翻边 直形 木模板 木支撑	100m2		11110.43	4629.44	1089.41	99.81	5291.77					
7	GA6-067	直形楼梯	10m2	3.19905	6554.09	2309.06	1575.32	40.06	2629.65	20966.86	7386.8	5039.53	128.15	8412.38
8	GA6-070	雨篷 不翻边	10m2	1.33294	4127.9	1446.27	969.51	44.21	1667.91	5502.24	1927.79	1292.3	58.93	2223.22
9	GA6-073	天沟、挑檐	10m延长米	2.66587	11021.91	4073.06	2195.98	92.46	4660.41	29382.98	10858.25	5854.2	246.49	12424.05

单位工程造价表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		屋面工程								294407.25	76858.28	125159.73	3051.89	
1	GA9-011	平屋面 地砖保护层屋面 15ZJ001-屋101 上人防水屋面防水	100m2	7.30449	40304.97	10522.06	17134.63	417.81	12230.47	294407.25	76858.28	125159.73	3051.89	89337.35
		楼地面装饰工程								988533.49	276686.81	539126.83	5446.97	
1	GA12-025	地砖面层(每块面积在cm 2) 3600以内 15ZJ001 楼201	100m2	17.70139	21602.26	7612.92	9291.3	164.27	4533.77	382390.03	134759.27	164468.92	2907.81	80254.03
2	GA12-029	地砖面层 下沉式卫生间 防水楼面 15ZJ001 楼20 1XF	100m2	1.86611	43002.02	12880.26	21874.14	469.85	7777.77	80246.5	24035.98	40819.55	876.79	14514.17
3	GA12-031	橡塑卷材楼面	100m2	11.19666	16858.54	4288.35	9943.53	79.32	2547.34	188759.34	48015.2	111334.32	888.12	28521.7
4	GA12-032	防静电活动地板楼面 15 ZJ001 楼210N	100m2	5.59833	46592.38	8933.52	32317.73	82.32	5258.81	260839.52	50012.79	180925.32	460.85	29440.55
5	GA12-056	楼梯面层 陶瓷地砖	100m2	1.27962	34290.41	11523.17	15739.97	194.94	6832.33	43878.69	14745.28	20141.18	249.45	8742.79
6	借F2-27	防腐木地板制作、安装	10m2	3.19905	5013.59	772.8	3375.59		865.2	16038.73	2472.23	10798.68		2767.82
7	借A11-52	石材块料面层 门槛石(嵌边)	100m2	0.33323	40849	6427.41	26825.58	191.92	7404.09	13612.11	2141.81	8939.09	63.95	2467.26
8	借A16-63	金属装饰条 铜嵌条 2× 15	100m	1.33294	2077.04	378.3	1275.2		423.54	2768.57	504.25	1699.77		564.55
		墙柱面装饰工程								1143749.87	379183.96	528315.4	8644.61	
1	GA13-008	室内墙面装饰 乳胶漆墙面 15ZJ001 涂304	100m2	5.59833	5475.19	2911.76	857.85	4.41	1701.17	30651.92	16300.99	4802.53	24.69	9523.71
2	GA13-024	室内墙面装饰 全瓷墙面 砖(每块周长mm以内) 2400	100m2	2.23933	18718.76	6511.1	8236.66	110.68	3860.32	41917.48	14580.5	18444.6	247.85	8644.53
3	GA13-036	室内墙面装饰 胶合板墙面 木龙骨 15ZJ001 内 墙33	100m2	1.11967	41053.46	10225.25	24634	147.19	6047.02	45966.33	11448.91	27581.95	164.8	6770.67

单位工程造价表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
4	GA13-043	室内墙面装饰 岩棉吸音板 轻钢龙骨	100m2	1.11967	12169.2	2580.42	7883.83	127.43	1577.52	13625.49	2889.22	8827.29	142.68	1766.3
5	GA13-037	室内墙面装饰 织物墙面木龙骨 15ZJ001 内墙34	100m2	1.11967	38528.6	11332.93	20361.88	142.93	6690.86	43139.32	12689.14	22798.59	160.03	7491.56
6	GA10-003	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	29.85777	19829.17	6550	9228.06	145.69	3905.42	592054.8	195568.39	275529.29	4349.98	116607.13
7	GA10-029	保温隔热墙面 干挂岩棉板 岩棉板 (50mm)	100m2	29.85777	11987.22	4123.01	5271.96	118.34	2473.91	357911.66	123103.88	157408.97	3533.37	73865.44
8	借A14-50	窗台板(厚25mm) 大理石	100m2	0.26659	54326.38	9763.78	33467.79	79.55	11015.26	14482.87	2602.93	8922.18	21.21	2936.56
9	补子目1	古铜色拉丝金属电梯门套	套	5	800		800			4000		4000		
		天棚装饰工程								443178.86	129713.71	237484.2	197.56	
1	GA14-009	天棚吊顶 轻钢龙骨吊顶及天棚面层 纸面石膏板 15ZJ001 棚2	100m2	2.66587	20365.68	8762.24	6462.69	18.16	5122.59	54292.26	23358.99	17228.69	48.41	13656.16
2	GA14-020	天棚吊顶 铝合金龙骨及天棚面层 铝合金方形板 15ZJ001 棚17 600×600	100m2	1.59952	19359.9	3905.51	13146.91	18.16	2289.32	30966.55	6246.94	21028.75	29.05	3661.81
3	GA14-021	天棚吊顶 铝合金龙骨及天棚面层 铝合金格栅 15ZJ001 棚18	100m2	3.33234	22931.35	5797.62	13695.85	36.04	3401.84	76415.05	19319.64	45639.23	120.1	11336.09
4	GA14-008	瓷釉涂料天棚 15ZJ001 涂307	100m2	29.72447	9470.48	2717.9	5167.04		1585.54	281505	80788.14	153587.53		47129.34
		门窗工程								826592.27	71967.78	711492.71	742.39	
1	GA15-009	铝合金门窗(成品) 安装中空玻璃窗	100m2	6.718	61773.45	6048.45	52034.56	104.74	3585.7	414994.04	40633.49	349568.17	703.64	24088.73
2	GA15-022	防盗门	100m2	1.11967	67428.68	5537.66	58607	34.61	3249.41	75497.87	6200.35	65620.5	38.75	3638.27

单位工程造价表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	GA15-001	普通木门 成品木门安装 单扇	100m2	1.6795	137170.37	8619.34	123522.77		5028.26	230377.64	14476.18	207456.49		8444.96
4	GA15-025	防火门 钢质	100m2	1.11967	75567.33	6254.53	65664.1		3648.7	84610.47	7003.01	73522.12		4085.34
5	GA15-032	无框全玻门	100m2	0.55983	37711.89	6528.32	27375.15		3808.42	21112.25	3654.75	15325.43		2132.07
		其他工程								110853.84	24253.71	58825.54	1957.24	
1	GA19-020	水泥砂浆散水 15ZJ001 散3	100m2	0.95971	15512.27	4742.72	5084.28	181.01	5504.26	14887.28	4551.64	4879.43	173.72	5282.49
2	GA19-023	砖砌明沟	100m	1.59952	22192.69	6135.77	8945.23	115.14	6996.55	35497.65	9814.29	14308.07	184.17	11191.12
3	GA19-027	混凝土坡道（坡道基层）	100m2	0.19194	39013.88	11373.45	14023.7	425	13191.73	7488.32	2183.02	2691.71	81.57	2532.02
4	GA19-029	室外混凝土台阶基层	100m2	0.19994	35501.63	10688.15	12132.31	345	12336.17	7098.2	2136.99	2425.73	68.98	2466.49
5	GA12-047	不锈钢扶手 不锈钢栏杆	100m	1.33294	31132.59	3818.49	23368.74	1086.92	2858.44	41497.87	5089.82	31149.13	1448.8	3810.13
6	借D6-195	成品不锈钢盖板安装	10m2	1.33294	3289.36	358.57	2529.35		401.44	4384.52	477.95	3371.47		535.1
		小计								4682020.14				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 1 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
1	010103000 09	螺纹钢 HRB400 Φ16	kg	1991.575	3.91	7787.06	3.39	6751.44	-1035.62	
2	010103000 12	螺纹钢 HRB400 Φ22	kg	15370.418	3.93	60405.74	3.34	51337.2	-9068.55	
3	010103000 14	螺纹钢 HRB400 Φ28	kg	10246.946	4.11	42114.95	3.49	35761.84	-6353.11	
4	010901000 09	圆钢 Φ6	kg	5098.48	4.29	21872.48	3.42	17436.8	-4435.68	
5	010901000 11	圆钢 Φ8	kg	3398.987	4.29	14581.65	3.42	11624.54	-2957.12	
6	011701000 01	热轧工字钢	kg	1337.7	4.11	5497.95	3.7	4949.49	-548.46	
7	012101000 06	热轧等边角钢 50×5	kg	48.306	4.24	204.82	3.65	176.32	-28.5	
8	012101000 06@1	热轧等边角钢 50×5	kg	788.904	4.24	3344.95	3.65	2879.5	-465.45	
9	013701000 05	铜条 4mm×10mm	m	318.753	23	7331.32	23	7331.32		
10	013701000 06	铜条 15mm×2mm	m	137.293	12.02	1650.26	12.02	1650.26		
11	020301000 03	橡胶条	m	285.544	0.27	77.1	0.27	77.1		
12	020903000 01	单层养护膜	m2	894.86	1.1	984.35	1.1	984.35		
13	020907000 04	聚酯布	m2	887.861	3	2663.58	3	2663.58		
14	021905000 03	海绵 δ 30mm	m2	117.565	36.28	4265.26	27.72	3258.9	-1006.36	
15	022701000 05	丝绒面料	m2	125.403	106.2	13317.8	44.25	5549.08	-7768.72	
16	022705000	衬布	m2	177.356	5.04	893.87	3.5	620.75	-273.13	
		本页小计:				186993.14		153052.47	-33940.7	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 2 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	04									
17	030101000 01	铆钉	个	1052.49	0.18	189.45	0.05	52.62	-136.82	
18	030103000 13	沉头木螺钉 L32	个	1217.538	0.03	36.53	0.15	182.63	146.1	
19	030103000 30	自攻螺钉	个	9289.224	0.03	278.68	0.015	139.34	-139.34	
20	030103000 31	自攻螺钉 M20	个	767.772	0.02	15.36	0.02	15.36		
21	030105000 09	半圆头螺栓带帽带垫 M6×3 5	套	729.381	0.18	131.29	0.18	131.29		
22	030105000 89	对拉螺栓	kg	56.704	6.59	373.68	7.19	407.7	34.02	
23	030105002 30	螺栓带帽带垫 综合	套	85.307	0.53	45.21	1.12	95.54	50.33	
24	030107000 12	膨胀螺栓 M8×55	套	2015.208	0.27	544.11	0.19	382.89	-161.22	
25	030107000 15	膨胀螺栓 M8×75	套	213.281	0.35	74.65	0.66	140.77	66.12	
26	030107000 27	膨胀螺栓 M16	套	253.896	2.02	512.87	2.97	754.07	241.2	
27	030107000 33	塑料膨胀螺栓	套	23886.216	0.27	6449.28	0.15	3582.93	-2866.35	
28	030301000 03	L型执手锁	把	86.168	159.29	13725.7	68.6	5911.12	-7814.58	
29	030305000 04	高档门不锈钢拉手 Φ50×2 5	个	35.269	159.29	5618	4.97	175.29	-5442.71	
30	030309000 04	不锈钢合页	个	193.26	7.08	1368.28	5.79	1118.98	-249.31	
31	030311000 01	地弹簧	个	35.269	176.99	6242.26	192.92	6804.1	561.84	
		本页小计:				35605.35		19894.63	-15710.72	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 3 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
32	03031100002	闭门器	套	74.006	106.2	7859.44	96.27	7124.56	-734.88	
33	03032500004	门碰珠	个	86.168	2.5	215.42	7.13	614.38	398.96	
34	03032500005	不锈钢上下帮	m	35.269	72.57	2559.47	73.6	2595.8	36.33	
35	03110700003	水砂纸	张	41.165	1.15	47.34	10.84	446.23	398.89	
36	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	283.498	6.02	1706.66	14.76	4184.43	2477.77	
37	03130300001	焊剂	kg	5.998	4.48	26.87	28.32	169.86	142.99	
38	03130600008	合金钢钻头	个	26.549	4.42	117.35	14.26	378.59	261.24	
39	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	417.86	9.25	3865.21	12.45	5202.36	1337.15	
40	03130700007	石料切割锯片	片	13.551	35.4	479.71	35.59	482.28	2.57	
41	03210100026	射钉	个	130.201	0.06	7.81	0.58	75.52	67.7	
42	03210100027	射钉(枪钉)	盒	0.672	10.53	7.08	10.53	7.08		
43	03210100033	铁钉	kg	8.583	6.5	55.79	4.67	40.08	-15.71	
44	03210100038	圆钉	kg	8.908	6.5	57.9	4.47	39.82	-18.08	
45	03210100040	圆钉 L50~75	kg	25.413	6.5	165.18	6.5	165.18		
46	03210500002	安全网	m2	824.908	8.41	6937.48	5.27	4347.27	-2590.21	
47	032105000	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	178.857	8.2	1466.63	7.75	1386.14	-80.49	
		本页小计:				25575.34		27259.58	1684.23	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 4 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	23									
48	032107000 01	镀锌铁丝 综合	kg	16.662	5.35	89.14	4.99	83.14	-6	
49	032107000 04	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	135.58	5.35	725.35	5.82	789.08	63.72	
50	032107000 13	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1.942	5.35	10.39	5.82	11.3	0.91	
51	032109000 14	其他铁件 综合	kg	9.437	5.75	54.26	5.66	53.41	-0.85	
52	032109000 15	铁件 综合	kg	1525.206	7.05	10752.7	5.66	8632.67	-2120.04	
53	032302000 03	直螺纹套筒 Φ25	个	134.627	6.69	900.65	5.57	749.87	-150.78	
54	032303000 05	钢筋丝头保护帽(综合)	个	269.253	0.04	10.77	0.04	10.77		
55	040101000 01	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	21171.671	0.51	10797.55	0.45	9527.25	-1270.3	
56	040101000 02	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	10.619	510	5415.69	430	4566.17	-849.52	
57	040104000 01	白水泥	kg	1834.838	0.71	1302.73	0.67	1229.34	-73.39	
58	040304000 01	粗净砂	m3	15.465	270.03	4176.01	173.57	2684.26	-1491.75	
59	040305000 01	中净砂(过筛)	m3	5.567	272.03	1514.39	168.31	936.98	-577.41	
60	040311000 03	河砂 综合	m3	3.852	120	462.24	173.57	668.59	206.35	
61	040705000 01	陶粒(建筑用)	m3	2.624	238.94	626.98	186.48	489.32	-137.66	
62	040901000 02	生石灰	kg	7765.716	0.39	3028.63	0.404	3137.35	108.72	
		本页小计:				39867.48		33569.5	-6298	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 5 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
63	0409050001	黏土	m3	30.376	41.2	1251.49	40.84	1240.56	-10.94	
64	0409070001	双飞粉	kg	5053.16	2.74	13845.66	0.46	2324.45	-11521.2	
65	0409070002	熟石膏粉	kg	25.528	1.21	30.89	1.21	30.89		
66	0413010005	标准砖 240×115×53	千块	8.143	579.15	4716.02	320	2605.76	-2110.26	
67	0413010006	标准砖 240×115×53	m3	7.43	395.54	2938.86	278.76	2071.19	-867.68	
68	0413040002	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	12.567	347.65	4368.92	280.64	3526.8	-842.11	
69	0415090002	加气混凝土砌块	m3	39.837	288.5	11492.97	204.8	8158.62	-3334.36	
70	0423010009	UEA膨胀剂 综合	kg	2.833	1.12	3.17	1.12	3.17		
71	0502010002	防腐木枋 60×80	m3	0.432	2700	1166.4	2700	1166.4		
72	0503010002	杉木锯材	m3	9.533	1830	17445.39	1830	17445.39		
73	0503010003	杉木锯材 门窗料	m3	2.389	2290	5470.81	2290	5470.81		
74	0503010004	松木锯材	m3	0.018	1700	30.6	1282.79	23.09	-7.51	
75	0503070002	木材、方材、板材	m3	0.914	1620	1480.68	1282.79	1172.47	-308.21	
76	0505010003	普通胶合板 5mm	m2	117.565	15.93	1872.81	17.78	2090.31	217.5	
77	0505010003@1	原木色直纹木饰面	m2	117.565	15.93	1872.81	150	17634.75	15761.94	
78	050501000	普通胶合板 9mm	m2	95.172	20.35	1936.75	25.61	2437.35	500.6	
		本页小计:				69924.23		67402.01	-2522.23	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 6 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	05									
79	060501000 03	平面型钢化玻璃 12mm	m2	249.435	100	24943.5	87.26	21765.7	-3177.8	
80	061101000 01	普通中空玻璃 5+6A+5	m2	638.21	94.83	60521.45	82.22	52473.63	-8047.83	
81	070101000 12	全瓷墙面砖 600×600	m2	232.89	43	10014.27	58.91	13719.55	3705.28	
82	070501000 01	陶瓷地砖 300×300	m2	185.545	43	7978.44	46.25	8581.46	603.02	
83	070501000 03	陶瓷地砖 600×600	m2	2005.668	43	86243.72	59.33	118996.28	32752.56	
84	070501000 04	陶瓷地砖 800×800	m2	759.667	61	46339.69	71.22	54103.48	7763.8	
85	072501000 01	钢质防静电地板 含支架	m2	188.44	160	30150.4	214.16	40356.31	10205.91	
86	072503000 01	铝质防静电地板 含支架	m2	188.44	180	33919.2	429.33	80902.95	46983.75	
87	073301000 01	防腐木地板 枋材	m2	30.551	150	4582.65	300	9165.3	4582.65	
88	073301000 02	瓷质防静电地板 含支架	m2	194.15	168.39	32692.92	156.41	30367	-2325.92	
89	080100000 01@1	咖色石材过门石	m2	34.656	125	4332	240.65	8339.97	4007.97	
90	080100000 07@1	白色仿爵士白人造石	m2	27.192	336.73	9156.36	308.61	8391.72	-764.64	
91	090101000 01	石膏板	m2	282.716	12	3392.59	12.09	3418.04	25.44	
92	090103000 01	纸面石膏板 9mm 7kg/m2	m2	626.993	9.47	5937.62	12.09	7580.35	1642.72	
93	090502000 02	铝扣板 600×600	m2	163.151	40.02	6529.3	82.27	13422.43	6893.13	
		本页小计:				366734.11		471584.17	104850.04	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 7 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
94	092702000 01	耐碱玻纤网格布	m2	3582.932	1.5	5374.4	1.5	5374.4		
95	093701000 07	直条型铝合金格栅 1260×60×126 含配件	m2	101.97	85.97	8766.36	85.97	8766.36		
96	093701000 13	铝合金格栅 158×158×60 含配件	m2	135.959	347.44	47237.59	157.35	21393.15	-25844.45	
97	093701000 15	方形铝合金空腹格栅 含配件	m2	101.97	90.27	9204.83	90.27	9204.83		
98	100103000 01	轻钢竖龙骨(QC) 75×50	m	283.647	8.2	2325.91	6.67	1891.93	-433.98	
99	100103000 01@1	方钢	m	283.632	8.2	2325.78	12	3403.58	1077.8	
100	100113000 03	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	270.586	23	6223.48	24	6494.06	270.59	
101	100117000 01	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	119.11	7.3	869.5	5.91	703.94	-165.56	
102	100117000 02	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	223.329	7.9	1764.3	6.67	1489.6	-274.69	
103	100117000 04	轻钢天地龙骨 75×40	m	164.217	6.5	1067.41	5.08	834.22	-233.19	
104	100117000 04@1	方钢	m	164.208	6.5	1067.35	6.5	1067.35		
105	100301000 02	铝合金边龙骨 U型 h=45	m	213.792	6.37	1361.86	4.51	964.2	-397.65	
106	100307000 02	铝合金小龙骨 T型 h=30	m	306.564	4.5	1379.54	4.51	1382.6	3.07	
107	101501000 01	铝合金中龙骨平面连接件	个	92.772	4	371.09	4	371.09		
108	101501000 02	铝合金龙骨主接件	个	92.772	3.8	352.53	4.61	427.68	75.15	
109	101501000	铝合金龙骨次接件	个	44.787	2.5	111.97	4.61	206.47	94.5	
		本页小计:				89803.9		63975.46	-25828.41	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 8 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	03									
110	101503000 02	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	729.381	1.6	1167.01	1.6	1167.01		
111	101503000 03	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	243.127	2.5	607.82	2.5	607.82		
112	101701000 02	金属连接件 L50×4×100	kg	32.63	9	293.67	9	293.67		
113	101701000 04	吊筋	kg	327.784	5.5	1802.81	4.17	1366.86	-435.95	
114	110102000 01	成品装饰门扇	m2	167.95	640	107488	750	125962.5	18474.5	
115	110301000 01	钢质防火门 甲级	m2	111.967	442.48	49543.16	577.63	64675.5	15132.34	
116	110901000 06	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	671.8	200	134360	419.92	282102.26	147742.26	
117	112309000 01	防盗门 甲级	m2	111.967	569	63709.22	569	63709.22		
118	114103000 01	成品木门框	m	873.676	75.22	65717.91	75.22	65717.91		
119	120101000 04	木质装饰线条 50×20	m	182.506	1.38	251.86	1.38	251.86		
120	120307000 01	不锈钢踢脚板 150mm高×δ 1.2mm	m	587.825	29.34	17246.79	29.34	17246.79		
121	120503000 01	瓷砖踢脚线 100mm	m	2106.828	7.24	15253.43	7.24	15253.43		
122	120903000 02	塑料板踢脚线 100mm	m	1142.059	7.08	8085.78	20	22841.18	14755.4	
123	121701000 02	装饰线 20mm×10mm	m	372.85	4.43	1651.73	4.43	1651.73		
124	122107000 03	不锈钢管栏杆 直线形 带扶 手	m	133.294	194.88	25976.33	194.88	25976.33		
		本页小计:				493155.52		688824.07	195668.55	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 9 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
125	130101000 02	防水腻子(成品)	kg	83.863	4.81	403.38	1.98	166.05	-237.33	
126	130101000 03	成品腻子粉	kg	7224.725	0.77	5563.04	1.77	12787.76	7224.73	
127	130103000 01	清油	kg	4.008	30.87	123.73	18.23	73.07	-50.66	
128	130109000 02	透明底漆	kg	1045.022	27.5	28738.11	21.97	22959.13	-5778.97	
129	130303000 05	白乳胶漆	kg	468.387	9.2	4309.16	13.27	6215.5	1906.34	
130	130303000 06	抗碱底涂料	kg	891.734	15.73	14026.98	15.73	14026.98		
131	130305000 06	丙烯酸聚合物乳胶	kg	1567.533	11.5	18026.63	5.47	8574.41	-9452.22	
132	130307000 04	H型真石涂料	kg	14928.885	7.15	106741.53	9.29	138689.34	31947.81	
133	130311000 04	丙烯酸JS防水涂料	kg	63.448	12.61	800.08	13.62	864.16	64.08	
134	130311000 09	聚合物水泥基防水涂料	kg	661.054	10.54	6967.51	15.4	10180.23	3212.72	
135	130311000 15	防水漆(配套罩面漆)	kg	1194.311	18.31	21867.83	46.61	55666.84	33799	
136	130311000 16	单组分聚氨酯防水涂料	kg	600.421	12.97	7787.46	15.4	9246.48	1459.02	
137	130501000 03	防火涂料稀释剂	kg	38.181	10.15	387.54	10.15	387.54		
138	130501000 05	防火漆 涂层2mm≥1h	kg	39.771	14.75	586.62	15.97	635.14	48.52	
139	130503000 02	醇酸防锈漆 红丹	kg	11.33	12.43	140.83	11.18	126.67	-14.16	
140	130503000	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.7	12.43	8.7	11.18	7.83	-0.88	
		本页小计:				216479.13		280607.13	64128	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 10 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	02@1									
141	130707000 05	聚氨酯漆	kg	35.158	22.12	777.69	19.81	696.48	-81.21	
142	133303000 01	橡胶卷材	m2	615.816	80.2	49388.44	56	34485.7	-14902.75	
143	133304000 01	塑料卷材	m2	615.816	131.08	80721.16	56	34485.7	-46235.47	
144	133305000 02	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	57.012	32	1824.38	32.02	1825.52	1.14	
145	133323000 01	聚氯乙烯防水卷材(增强型) 1.5mm厚	m2	928.839	28.32	26304.72	23.48	21809.14	-4495.58	
146	133331000 04	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚	m2	429.205	10.93	4691.21	8.37	3592.45	-1098.76	
147	133341000 01	石油沥青油毡	m2	117.565	3.28	385.61	3.28	385.61		
148	133505000 02	瓷砖美缝材料	m2	2180.683	11	23987.51	11	23987.51		
149	133505000 03	嵌缝膏	kg	95.891	2.75	263.7	5.9	565.76	302.06	
150	133505000 05	聚硫密封膏	kg	140.39	28	3930.92	28	3930.92		
151	133505000 09	SBS改性沥青弹性油膏	kg	361.572	14.4	5206.64	2.96	1070.25	-4136.38	
152	133509000 04	防水剂	kg	7.478	7.5	56.09	7.5	56.09		
153	133513000 01	界面剂	kg	298.578	1.75	522.51	1.36	406.07	-116.45	
154	133711000 01	土工布	m2	89.691	6.86	615.28	1.73	155.17	-460.11	
155	140101000 01	熟桐油	kg	2.71	30.87	83.66	20.69	56.07	-27.59	
		本页小计:				198759.52		127508.44	-71251.1	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 11 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
156	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	12.708	6.45	81.97	9.12	115.9	33.93	
157	14071100001	防腐油	kg	57.474	3.58	205.76	3.34	191.96	-13.79	
158	14090100005	润滑冷却液	kg	1.333	13.75	18.33	15.83	21.1	2.77	
159	14353500012	隔离剂	kg	220.897	4.51	996.25	1.76	388.78	-607.47	
160	14353500016	基层处理剂	kg	24.166	8	193.33	6.64	160.46	-32.87	
161	14391900007	液化气	kg	7.398	9.04	66.88	7.26	53.71	-13.17	
162	14410000001	FL-15胶黏剂 综合	kg	361.572	18.31	6620.38	18.31	6620.38		
163	14410000002	117胶	kg	2080.713	0.95	1976.68	5.47	11381.5	9404.82	
164	14410000004	玻璃胶 350g	支	374.595	10.71	4011.91	8.85	3315.17	-696.75	
165	14410000009	干粉型粘结剂	kg	471.379	0.99	466.67	0.99	466.67		
166	14410000011	建筑胶	kg	1938.801	2.5	4847	1.93	3741.89	-1105.12	
167	14410000027	塑料粘结剂	kg	559.273	14.1	7885.75	5.9	3299.71	-4586.04	
168	14410500002	结构胶 350g	支	45.107	15.17	684.27	23.42	1056.41	372.13	
169	14430100001	801胶	kg	2914.959	1.42	4139.24	40.71	118667.98	114528.74	
170	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	77.164	2.75	212.2	2.75	212.2		
171	150115000	石棉垫	kg	1.999	6.3	12.59	6.3	12.59		
		本页小计:				32419.21		149706.41	117287.18	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 12 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	01									
172	150303000 02	岩棉板 δ 50mm	m3	152.275	283.19	43122.76	575.22	87591.63	44468.87	
173	150303000 04	岩棉吸音板	m2	117.565	28.32	3329.44	30.97	3640.99	311.55	
174	150707000 01	玻璃棉毡	m2	117.565	26.54	3120.18	14.58	1714.1	-1406.08	
175	170701000 05	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	6.58	4.43	29.15	4.43	29.15		
176	170901000 04	无缝方钢管 25×25×2.5	m	2.73	8.3	22.66	8.3	22.66		
177	172500000 33	硬塑料管 dn20	m	394.976	1.43	564.82	5.53	2184.22	1619.4	
178	172701000 07	橡胶压力管	m	3.626	27.43	99.46	27.43	99.46		
179	173101000 03	泵管	m	5.212	5.22	27.21	5.22	27.21		
180	182503000 34	卡箍(泵管用)	个	2.492	81.42	202.9	81.42	202.9		
181	200301000 01	不锈钢法兰 DN50	个	153.821	26.55	4083.95	33.52	5156.08	1072.13	
182	340205000 02	密封油膏	kg	241.848	1.42	343.42	3.81	921.44	578.02	
183	340209000 01	绷带	m	400.28	0.19	76.05	1.03	412.29	336.24	
184	340919000 23	固定底座	个·月	911.356	0.44	401	0.44	401		
185	340919000 24	可调托座	个·月	911.356	0.89	811.11	0.89	811.11		
186	341101000 02	水	t	303.328	4.39	1331.61	3.2	970.65	-360.96	
		本页小计:				57565.72		104184.89	46619.17	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 13 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
187	3411020001	电	kW·h	132.596	0.8	106.08	0.69	91.49	-14.59	
188	3501030002	木模板 2440×1220×15	m2	555.738	36.71	20401.14	26.09	14499.2	-5901.94	
189	3503010002	竹脚手板 侧编	m2	540.372	30	16211.16	15.95	8618.93	-7592.23	
190	3503010002@1	竹脚手板 侧编	m2	1.4	30	42	15.95	22.33	-19.67	
191	3503150003	直角扣件 单个1.4kg	个	0.42	5.75	2.42	5.75	2.42		
192	3503150004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.21	5.75	1.21	5.75	1.21		
193	3503150006	回转扣件 单个1.4kg	个	0.14	5.75	0.81	5.75	0.81		
194	3503150009	脚手架底座	只	0.42	7.79	3.27	7.79	3.27		
195	3601010004@1	不锈钢盖板	m2	13.463	362.07	4874.55	245	3298.44	-1576.11	
196	8001010002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.043	384.96	16.55	384.96	16.55		
197	8001010003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	2.752	407.08	1120.28	407.08	1120.28		
198	8001010005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	124.379	589.52	73323.91	436.758	54323.52	-19000.38	
199	8001010006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	15.971	602.09	9615.98	452.961	7234.24	-2381.74	
200	8001020001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	50.161	587.72	29480.62	434.9	21815.02	-7665.6	
201	8001020002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	0.501	398.28	199.54	448.804	224.85	25.31	
202	800102000	预拌干混抹灰砂浆 DP	m3	45.275	605.31	27405.41	471.363	21340.96	-6064.45	
		本页小计:				182804.93		132613.52	-50191.4	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 14 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	03	M20.0								
203	800102000 05	聚合物水泥基K11灰浆	kg	559.833	6.5	3638.91	6.5	3638.91		
204	800103000 01	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	3.744	562.15	2104.69	423.132	1584.21	-520.48	
205	800103000 02	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	6.153	590.38	3632.61	436.074	2683.16	-949.44	
206	800701000 01	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	20527.217	1.86	38180.62	0.93	19090.31	-19090.31	
207	800903000 02	干混界面砂浆 DIT M10	m ³	0.633	1.06	0.67	1.06	0.67		
208	800905000 01	聚合物粘结砂浆	kg	26871.993	1.99	53475.27	1.36	36545.91	-16929.36	
209	802104000 02	商品混凝土(砾石) C15	m ³	55.208	525.72	29023.95	351.67	19415	-9608.95	
210	802104000 03	商品混凝土(砾石) C20	m ³	30.12	533.07	16056.07	360.83	10868.2	-5187.87	
211	802104000 05	商品混凝土(砾石) C30	m ³	270.092	571.81	154441.31	380.05	102648.46	-51792.84	
212	880101000 02	钢管使用费	t·月	559.573	75	41967.98	75	41967.98		
213	880101000 03	扣件使用费	个·月	71482.429	0.2	14296.49	0.2	14296.49		
214	880105000 01	其他材料费	元	79780.9	1	79780.9	1	79780.9		
215	880105000 01-1	其他材料费	元	14.43	1	14.43	1	14.43		
216	BCCLF2	古铜色拉丝金属电梯门套	套	5	800	4000	800	4000		
217	H00001	人工费	元	1386420.456	1	1386420.46	0.92	1275506.82	-110913.64	人工系数:
		本页小计:				1827034.36		1612041.45	-214992.89	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-土建工程

第 15 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
										0.92;
218	J0001H	折旧费	元	6369.303	1	6369.3	1	6369.3		
219	J0002H	检修费	元	1367.151	1	1367.15	1	1367.15		
220	J0003H	维护费	元	3507.118	1	3507.12	1	3507.12		
221	J0004H	安拆费及场外运费	元	2993.582	1	2993.58	1	2993.58		
222	J0006H	燃料动力费	元	5967.92	1	5967.92	1	5967.92		
223	J0008H	其他费用	元	369.332	1	369.33	1	369.33		
224	J0010H	机械使用费	元	16803.733	1	16803.73	1	16803.73		
225	J0011	柴油	kg	380.957	7.16	2727.65	6.61	2518.13	-209.53	
226	J0011@1	柴油	kg	87.873	7.16	629.17	6.61	580.84	-48.33	
227	J0011@2	柴油	kg	4.654	7.16	33.32	6.61	30.76	-2.56	
228	J0015	电	kW·h	8499.17	0.8	6799.34	0.69	5864.43	-934.91	
229	J0017	镀锌铁丝	kg	10	5.35	53.5	5.35	53.5		
230	J0020	回程	元	721.015	1	721.02	1	721.02		
231	J0021	枕木	m3	0.16	896	143.36	896	143.36		
232	J0022	草袋	m2	12.76	2.99	38.15	2.99	38.15		
233	JX001	其他机械费	元	1297.534	1	1297.53	1	1297.53		
234	JXRGF	人工费	元	13452.8	1	13452.8	0.92	12376.58	-1076.22	人工系数:0.92;
		本页小计:				63273.97		61002.43	-2271.55	
		合计:				3885995.91		3993226.16	107230.17	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-室内修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1.1+1.2+1.3+1.4	2658941.55
1.1	基期人工费			665612.48
1.2	基期材料费			768345.61
1.3	基期机械费			265714.39
1.4	基期建安工程税费			959269.07
2	人工、材料、机械价差		2.1+2.2+2.3	-88617.04
2.1	人工费价差		1.1 X (人工费指数 - 1)	-53249
2.2	材料费价差			-19920.99
2.3	机械费价差			-15447.05
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-7975.53
4	基期税费调差		1.4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	76870.47
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	2639219.45

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-室内修缮工程

第 1 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		拆除工程								1578427.12	383616.88	377115.35	185088.03	
1	借N1-27	屋面拆除 整体建筑构造层 总厚度10cm内	10m2	61.86096	493.93	117.99	6.68	113.83	255.43	30554.98	7298.97	413.23	7041.63	15801.15
2	借N1-56	砌体拆除 人机配合拆除 加气混凝土砌块墙拆除	10m3	25.9816	1417.56	395.6	48.09	254.78	719.09	36830.48	10278.32	1249.46	6619.59	18683.11
3	借N1-55	砌体拆除 人机配合拆除 多孔砖墙拆除	10m3	11.13497	1515.34	377.2	50.58	319.21	768.35	16873.27	4200.11	563.21	3554.39	8555.55
4	借N1-77	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 人机配合拆除 钢筋混凝土 墙、板、雨蓬	10m3	29.69326	3706.63	862.5	71.56	867.26	1905.31	110061.93	25610.44	2124.85	25751.78	56574.87
5	借N1-105	金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除	m	88.3728	32.28	15.07	0.34		16.87	2852.67	1331.78	30.05		1490.85
6	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	24.74438	309.56	146.05			163.51	7659.87	3613.92			4045.95
7	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	37.11658	275.44	129.95			145.49	10223.39	4823.3			5400.09
8	借N1-133	门窗拆除 窗帘盒、杆拆除	10m	3.53491	234	110.4			123.6	827.17	390.25			436.91
9	借N1-140	楼地面清凿 石材面层	10m2	74.23315	248.63	117.3			131.33	18456.59	8707.55			9749.04
10	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	173.21069	243.75	115			128.75	42220.11	19919.23			22300.88
11	借N1-137	楼地面清凿 水泥砂浆	10m2	247.44384	321.75	151.8			169.95	79615.06	37561.97			42053.08
12	借N1-153	墙面拆除 龙骨及饰面拆除 龙骨及护墙板	100m2	1.10466	1755	828			927	1938.68	914.66			1024.02
13	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖	10m2	86.60534	441.19	208.15			233.04	38209.41	18026.9			20182.51
14	借N1-156	墙面拆除 干挂石材拆除	100m2	24.74438	1804.75	851	1		952.75	44657.42	21057.47	24.74		23575.21
15	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲	10m2	346.42138	82.88	39.1			43.78	28711.4	13545.08			15166.33

单位工程造价表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-室内修缮工程

第 2 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		除 铲灰壳 墙面 抹灰面												
16	借N1-162	外墙外保温拆除	10m2	247.44384	168.19	79.35			88.84	41617.58	19634.67			21982.91
17	借N1-170 换	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面 单价*1.3	10m2	118.77304	107.74	50.83			56.91	12796.61	6037.23			6759.37
18	借N1-165	天棚木龙骨及面层拆除 石膏板	10m2	79.18203	158.25	69	12		77.25	12530.56	5463.56	950.18		6116.81
19	借N1-169	天棚金属龙骨及面层拆除 金属板	10m2	49.48877	187.5	82.8	12		92.7	9279.14	4097.67	593.87		4587.61
20	借N1-109	其他构配件拆除 水落管 拆除 塑料水落管	m	53.02368	4.88	2.3			2.58	258.76	121.95			136.8
21	补子目2	水电拆除	m2	2474.4384	150		150			371165.76		371165.76		
22	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	177.19	1343.38	497.95		135.99	709.44	238033.5	88231.76		24096.07	125705.67
23	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):10000	10m3	177.18746	2387.6	467.02		666.1	1254.48	423052.78	82750.09		118024.57	222278.12
		加固工程								880296.35	200586.66	324379.34	62741.26	
1	借N3-10	混凝土结构加固 基础加大 自流密实混凝土	10m3	1.224	36706.71	9660	15915.98	155.53	10975.2	44929.01	11823.84	19481.16	190.37	13433.64
2	借N3-1	砌体结构加固 抹高性能复合砂浆加固墙面 厚35mm 有钢筋(网片)	10m2	41.004	4800.48	558.9	3612.59	1.61	627.38	196838.88	22917.14	148130.64	66.02	25725.09
3	借N3-12	混凝土结构加固 柱截面加大 自流密实混凝土	10m3	2.448	38072.74	10304	15917.01	155.53	11696.2	93202.07	25224.19	38964.84	380.74	28632.3
4	借N3-14	混凝土结构加固 梁下截面加大 自流密实混凝土	10m3	1.836	39442.93	10948	15922.2	155.53	12417.2	72417.22	20100.53	29233.16	285.55	22797.98

单位工程造价表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-室内修缮工程

第 3 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	借N3-16	混凝土结构加固 板下加梁 自流密实混凝土	10m3	1.224	33556.36	8170.75	15922.2	155.53	9307.88	41072.98	10001	19488.77	190.37	11392.85
6	借N2-51	基层及界面处理 混凝土凿毛	100m2	5.814	7026.84	3312	6.84		3708	40854.05	19255.97	39.77		21558.31
7	借N2-81	钢筋(螺栓)直径(mm) 12 钻孔深度(cm) 12	100根	100	3097.05	787.75	165.06	605.64	1538.6	309705	78775	16506	60564	153860
8	GA6-106	普通钢筋 直径6mm以上	t	13.7088	5928.83	911.02	3832.21	77.63	1107.97	81277.14	12488.99	52535	1064.21	15188.94
		小计								2458723.47				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-室内修缮工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	665612.392	1	665612.39	0.92	612363.4	-53248.99	人工系数:0.92; ;
2	01010300012	螺纹钢 HRB400 Φ22	kg	6323.184	3.93	24850.11	3.34	21119.43	-3730.68	
3	01010300014	螺纹钢 HRB400 Φ28	kg	4215.456	4.11	17325.52	3.49	14711.94	-2613.58	
4	01090100009	圆钢 Φ6	kg	2097.446	4.29	8998.04	3.42	7173.27	-1824.78	
5	01090100011	圆钢 Φ8	kg	1398.298	4.29	5998.7	3.42	4782.18	-1216.52	
6	01150300001	六角空心钢	kg	222.946	8.19	1825.93	4.56	1016.63	-809.29	
7	01270100001	型钢 综合	kg	180	4.19	754.2	4.81	865.8	111.6	
8	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	108.574	6.02	653.62	14.76	1602.55	948.94	
9	03130300001	焊剂	kg	2.468	4.48	11.06	28.32	69.89	58.84	
10	03130600008	合金钢钻头	个	2.791	4.42	12.34	14.26	39.8	27.46	
11	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	12.619	30.97	390.81	30.97	390.81		
12	03210100033	铁钉	kg	9.605	6.5	62.43	4.67	44.86	-17.58	
13	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	54.007	5.35	288.94	5.82	314.32	25.38	
14	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	10.398	5.35	55.63	5.82	60.52	4.89	
15	03210900011	零星卡具	kg	16.758	6.42	107.59	3.96	66.36	-41.22	
		本页小计:				726947.31		664621.76	-62325.53	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-室内修缮工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
16	032109000 15	铁件 综合	kg	114.674	7.05	808.45	5.66	649.05	-159.4	
17	032302000 03	直螺纹套筒 Φ25	个	55.384	6.69	370.52	5.57	308.49	-62.03	
18	032303000 05	钢筋丝头保护帽(综合)	个	110.767	0.04	4.43	0.04	4.43		
19	040101000 01	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	31055.635	0.51	15838.37	0.43	13353.92	-2484.45	
20	040304000 01	粗净砂	m3	0.002	270.03	0.54	173.57	0.35	-0.19	
21	040305000 01	中净砂(过筛)	m3	33.536	272.03	9122.8	168.31	5644.44	-3478.35	
22	040503000 05	砾石 最大粒径20mm	m3	53.77	212.81	11442.79	139.68	7510.59	-3932.2	
23	042301000 10	自流密实混凝土外加剂	kg	6732	12	80784	12	80784		
24	050301000 02	杉木锯材	m3	0.445	1830	814.35	1830	814.35		
25	140901000 05	润滑冷却液	kg	0.548	13.75	7.54	15.83	8.67	1.14	
26	143535000 12	隔离剂	kg	2	4.51	9.02	1.76	3.52	-5.5	
27	143907000 02	乙炔气	m3	0.265	104.5	27.69	104.5	27.69		
28	143909000 01	氧气	m3	0.353	5.87	2.07	5.87	2.07		
29	144105000 01	结构胶	L	141.6	69.96	9906.34	69.96	9906.34		
30	150115000 01	石棉垫	kg	0.823	6.3	5.18	6.3	5.18		
31	170701000	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	82.4	4.43	365.03	4.43	365.03		
		本页小计:				129509.12		119388.12	-10120.98	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-室内修缮工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	05									
32	172703000 03	高压橡胶管 D25	m	27.095	11.06	299.67	11.06	299.67		
33	224507000 01	高压风管 Φ25-6P-20m	m	9.898	14	138.57	14	138.57		
34	341101000 02	水	t	41.981	4.39	184.3	3.2	134.34	-49.96	
35	350102000 01	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m ²	26.693	61.12	1631.48	49.29	1315.7	-315.78	
36	350103000 05	模板锯材	m ³	0.486	1486.74	722.56	1674.31	813.71	91.16	
37	350301000 02	竹脚手板 侧编	m ²	33.5	30	1005	15.95	534.33	-470.68	
38	350307000 01	支撑钢管及扣件	kg	48.863	4.69	229.17	5.147	251.5	22.33	
39	350307000 02	脚手架钢管	kg	0.476	4.69	2.23	4.69	2.23		
40	350315000 09	脚手架底座	只	2.6	7.79	20.25	7.79	20.25		
41	350315000 13	脚手架管扣件	个	30.485	5.75	175.29	5.75	175.29		
42	400100000 29	M35高性能复合砂浆(成品)	kg	27882.72	5.3	147778.42	5.3	147778.42		
43	880105000 01	其他材料费	元	5024.505	1	5024.51	1	5024.51		
44	880105000 01@1	其他材料费	元	9433.214	1	9433.21	1	9433.21		
45	880105000 07	卸载措施费	元	39692	1	39692	1	39692		
46	BCCLF5	水电拆除	m ²	2474.438	150	371165.7	150	371165.7		
		本页小计:				577502.36		576779.43	-722.93	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：城陵矶街道医养服务中心-室内修缮工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
47	J0001H	折旧费	元	24635.963	1	24635.96	1	24635.96		
48	J0001H@1	折旧费	元	8026.038	1	8026.04	1	8026.04		
49	J0002H	检修费	元	5455.424	1	5455.42	1	5455.42		
50	J0002H@1	检修费	元	2978.697	1	2978.7	1	2978.7		
51	J0003H	维护费	元	23050.624	1	23050.62	1	23050.62		
52	J0003H@1	维护费	元	9440.758	1	9440.76	1	9440.76		
53	J0004H	安拆费及场外运费	元	4607.043	1	4607.04	1	4607.04		
54	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	1652.622	1	1652.62	1	1652.62		
55	J0008H	其他费用	元	1456.79	1	1456.79	1	1456.79		
56	J0011	柴油	kg	3438.687	7.16	24621	6.61	22729.72	-1891.28	
57	J0011@1	柴油	kg	631.885	7.16	4524.3	6.61	4176.76	-347.54	
58	J0013	汽油	kg	8.733	8.72	76.15	7.81	68.2	-7.95	
59	J0013@1	汽油	kg	5941.782	8.72	51812.34	7.81	46405.32	-5407.02	
60	J0015	电	kW·h	2093.738	0.8	1674.99	0.69	1444.68	-230.31	
61	J0015@1	电	kW·h	10248.145	0.8	8198.52	0.69	7071.22	-1127.3	
62	JX001	其他机械费	元	9930	1	9930	1	9930		
63	JX005	机械费	元	3134.328	1	3134.33	1	3134.33		
64	JXRGF	人工费	元	80437.6	1	80437.6	0.92	74002.59	-6435.01	人工系数:0.92;
		本页小计:				265713.18		250266.77	-15446.41	
		合计:				1699671.97		1611056.08	-88615.85	

单位工程费用表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-室外活动场地、停车场

第 1 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		416253
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		118711.04
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		268293.93
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		29248.03
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	2081.27
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	832.51
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	666
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	12487.59
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	45079.57
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	32700.2
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	20414.27
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	3183.09
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		533697.5
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	48032.78

单位工程费用表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-室外活动场地、停车场

第 2 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		581730.28
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		8794.13
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		1430.37
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		7363.15
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		0.61
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	43.97
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	17.59
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	14.07
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	351.77
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	860.41
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	624.13
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	3.93	350.41
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	66.34
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		11122.82

单位工程概预算表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-室外活动场地、停车场

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	借GA19-017	植草砖停车位	100m2	3.8	20010.1	76038.38
2	借GA19-007	花岗石路面 15ZJ001 路17	100m2	1.98	32831.87	65007.1
3	借GA19-004	沥青混凝土路面 15ZJ001 路8	100m2	9	29407.77	264669.93
4	借F3-75	园林桌椅安装 长条形石凳	10条	1.8	4885.63	8794.13
		措施项目		分部小计		10537.58
5	借J14-37	场外运费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	4720.02	4720.02
6	借J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	1852.95	1852.95
7	借J14-25	场外运费 履带式推土机 90kW 以内	台次	1	1752.13	1752.13
8	借J14-35	场外运费 压路机	台次	1	2212.48	2212.48

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-室外活动场地、停车场

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	130588.41	0.92	120141.34	人工系数: 0.92;
2	03130700007	石料切割锯片	片	3.96	35.56	140.82	
3	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	7418.923	0.43	3190.14	
4	04030400001	粗净砂	m3	6.03	173.57	1046.63	
5	04030500001	中净砂(过筛)	m3	32.24	168.31	5426.31	
6	04031100003	河砂 综合	m3	0.07	173.57	12.15	
7	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	153.798	139.68	21482.5	
8	04050100009	碎石 20mm~40mm	m3	109.854	139.68	15344.41	
9	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	13.321	139.68	1860.68	
10	04070200002	石屑 0mm~5mm	m3	87.067	113.21	9856.86	
11	04090100002	生石灰	kg	110720.106	0.404	44730.92	
12	04090500001	黏土	m3	433.089	40.84	17687.35	
13	08030000006	花岗岩板 50mm厚(芝麻灰)	m2	201.96	88.48	17869.42	
14	08170100010	条形麻石凳 L=150cm	条	18.36	400	7344	
15	13310100005	乳化沥青	kg	1399.5	2.478	3467.96	
16	13371100006	无纺土工布	m2	418	2.6	1086.8	
17	14030500001	柴油 0#	kg	180	6.61	1189.8	
18	32072100001	草籽	kg	2.736	35	95.76	
19	32290100001	种植土	m3	10.64	35	372.4	
20	34110100002	水	t	164.027	3.2	524.89	
21	34110200001	电	kW·h	0.103	0.69	0.07	
22	36051200001	预制草坪砖	m2	387.6	43.93	17027.27	
23	88010500001	其他材料费	元	5110.941	1	5110.94	
24	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	38.38	351.67	13497.09	
25	80250900002	商品沥青混凝土 AC-13	m3	36.45	990.25	36094.61	
26	80250900003	商品沥青混凝土 AC-16	m3	54.54	922.87	50333.33	
27	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.98	436.758	864.78	
28	88010500001 -1	其他材料费	元	14.43	1	14.43	
29	J0001H	折旧费	元	6019.548	1	6019.55	
30	J0002H	检修费	元	2040.876	1	2040.88	
31	J0003H	维护费	元	6011.12	1	6011.12	
		本页小计:				409885.21	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-室外活动场地、停车场

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
32	J0004H	安拆费及场外运费	元	43.69	1	43.69	
33	J0008H	其他费用	元	192.236	1	192.24	
34	J0011	柴油	kg	990.451	6.61	6546.88	
35	J0013	汽油	kg	19.394	7.81	151.47	
36	J0015	电	kW·h	222.119	0.69	153.26	
37	J0017	镀锌铁丝	kg	17	5.35	90.95	
38	J0020	回程	元	2107.514	1	2107.51	
39	J0021	枕木	m3	0.32	896	286.72	
40	J0022	草袋	m2	31.9	2.99	95.38	
41	JXRGF	人工费	元	5974.08	0.92	5496.15	人工系数： 0.92；
		本页小计：				15164.25	
		合计：				425049.46	

单位工程费用表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		181719.53
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		14794.14
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		162179.07
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		4746.32
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	908.6
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	363.44
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	290.75
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	7268.78
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	17694.09
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	12835.09
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	3.93	7205.99
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	1369.72
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		229655.99
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	20669.04

单位工程概预算表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-绿化工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	F1-31	整理绿化用地	100m ²	4.56	362.25	1651.86
2	F1-33	机械铺填种植土	100m ³	2.28	897.15	2045.5
3	F1-147	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 100	10株	2.4	1552.07	3724.97
4	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩	10株	2.4	161.95	388.68
5	F1-363	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 10	100株/月	0.288	421.36	121.35
6	F1-363 换	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 10 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.288	337.07	97.08
7	F1-186	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 100	10株	10.6	834.04	8840.82
8	F1-395	成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 100	100株/月	1.272	89.77	114.19
9	F1-395 换	成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 100 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	1.272	71.93	91.49
10	F1-217	草本花卉片植 密度(株/m ²) ≤36	10m ²	11.4	89.93	1025.2
11	F1-424	成活期养护 洒水车浇灌 地被植物	1000m ² /月	0.114	414.96	47.31
12	F1-424 换	成活期养护 洒水车浇灌 地被植物 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m ² /月	0.114	332.05	37.85
13	F1-248	草皮铺种 满铺	100m ²	2.7	614.92	1660.28
14	F1-426	成活期养护 洒水车浇灌 暖地型草坪	1000m ² /月	0.27	412.18	111.29
15	F1-426 换	成活期养护 洒水车浇灌 暖地型草坪 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m ² /月	0.27	330	89.1

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	16080.576	0.92	14794.13	人工系数: 0.92;
2	03210700011	镀锌铁丝 Φ3.0	kg	2.4	5.35	12.84	
3	05250300005	树棍 L=1.2m	根	72	2.92	210.24	
4	32270100002	复合肥	kg	12.706	1.2	15.25	
5	32270500001	杀虫杀菌剂 综合	kg	0.924	29.2	26.98	
6	34110100002	水	t	73.97	3.2	236.7	
7	88010500001	其他材料费	元	4.506	1	4.51	
8	WJJ320101008	乔木(带土球) 土球直径100以内	株	24.24	1849.25	44825.82	
9	WJJ320301009	灌木(带土球) 土球直径100cm以内	株	107.06	1000	107060	
10	WJJ320701001	草皮	m2	291.6	16.42	4788.07	
11	WJJ321301005	草本花卉(成片栽植) 种植密度≤36株/m2	m2	115.71	43.2	4998.67	
12	J0001H	折旧费	元	1011.499	1	1011.5	
13	J0002H	检修费	元	298.692	1	298.69	
14	J0003H	维护费	元	659	1	659	
15	J0008H	其他费用	元	16.693	1	16.69	
16	J0011	柴油	kg	43.245	6.61	285.85	
17	J0013	汽油	kg	109.88	7.81	858.16	
18	JXRGF	人工费	元	1757.6	0.92	1616.99	人工系数: 0.92;
		本页小计:				181720.09	
		合计:				181720.09	

单位工程费用表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-强电工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		98352.91
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		21447.61
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		75771.52
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		1133.78
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		77500
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	879.26
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	351.71
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	281.36
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	7034.12
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	8625.67
8	其他管理费	设备费/其他	2	1550
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	5361.9
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	3730.02
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	1222
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		204888.95
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	18440.01

单位工程概预算表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-强电工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		动力及照明		分部小计		19344.01
1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5	台	9	164.95	1484.55
2	C4-1061 换	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) 照明专业电气调整人工*1.1	系统	9	248.33	2234.97
3	C4-315	ZAL总配电箱	台	1	164.95	164.95
4	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	227.63	227.63
5	C4-1859	荧光灯具安装 成套型 吊管式 双管式	10套	2	330.82	661.64
6	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5	100m单线	30	61.38	1841.4
7	C4-690	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400	10m	20	332.05	6641
8	C10-879	设备支架制作安装 单件质量(kg以内) 30	100kg	1.211	617.73	748.07
9	C4-1204	钢结构支架配管 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20	100m	5	638.12	3190.6
10	C4-1637	接线盒安装 明装 普通接线盒	10个	30	71.64	2149.2
		防雷接地		分部小计		6371.26
11	C4-899	户内接地母线敷设	10m	30	91.52	2745.6
12	C4-948	利用金属构件引下	10m	30	25.63	768.9
13	C4-955	避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋	10m	22	48.2	1060.4
14	C4-969	等电位端子盒(箱)安装	套	5	10.42	52.1
15	C4-969	等电位端子盒(箱)安装	套	50	10.42	521
16	C4-905	接地跨接线	10处	6.6	145.45	959.97
17	C4-1098	接地网	系统	1	263.29	263.29
		抗震支架		分部小计		50400
18	补子目2	抗震支架	m2	2800	18	50400

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-强电工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	23312.617	0.92	21447.61	人工系数: 0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	2.7	4.66	12.58	
3	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	4.65	4.29	19.95	
4	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	51.594	3.69	190.38	
5	01292500003	钢板垫板 δ1~2	kg	1.2	4.1	4.92	
6	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	618	0.24	148.32	
7	02191300001	塑料圆台	块	42	1.33	55.86	
8	03010300004	半圆头螺钉 M6mm~12mm×M12mm~50mm	个	500	0.2	100	
9	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	12.48	0.22	2.75	
10	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2~5×15~50	套	618	0.16	98.88	
11	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平1弹垫	套	21	0.54	11.34	
12	03010500069	镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平1弹垫	套	97.32	1.43	139.17	
13	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	5.867	6.08	35.67	
14	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	40.8	0.34	13.87	
15	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.2	2.82	0.56	
16	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.806	8.69	7	
17	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	8	0.83	6.64	
18	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	0.5	6.02	3.01	
19	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	8.623	6.02	51.91	
20	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	14.18	6.02	85.36	
21	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.8	22.12	17.7	
22	03130700003	钢锯条	条	36.6	0.71	25.99	
23	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	1.25	5.35	6.69	
24	13010300001	清油	kg	0.3	30.87	9.26	
25	13010300002	清油 C01-1	kg	1.6	6.76	10.82	
26	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.1	16.36	1.64	
27	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	1.817	12.19	22.15	
28	13011300004	调和漆	kg	6.2	15.38	95.36	
29	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	10.764	14.17	152.53	
30	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	2.555	11.18	28.56	
		本页小计:				22806.48	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-强电工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	13070700002	白铅油	kg	4.05	7.46	30.21	
32	14030100001	汽油	kg	2	7.81	15.62	
33	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	1.6	6.45	10.32	
34	14390700001	乙炔气	kg	0.494	17.15	8.47	
35	14390900001	氧气	m3	1.483	5.87	8.71	
36	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	1.5	6.6	9.9	
37	17250000019	塑料软管 DN5	m	1.8	0.2	0.36	
38	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm2	m	36	11.15	401.4	
39	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	1.8	64.87	116.77	
40	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	54.98	1.135	62.4	
41	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	41.25	2.8	115.5	
42	29061700001	钢管保护管 Φ40×400	根	30	3.1	93	
43	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	210	3.3	693	
44	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	20.4	1.32	26.93	
45	29250300011	镀锌扁钢卡子 DN25×4	kg	15.6	5.12	79.87	
46	34110200001	电	kW·h	22	0.69	15.18	
47	88010500001	其他材料费	元	56.242	1	56.24	
48	88010500003	校验材料费	元	30.79	1	30.79	
49	BCCLF20@1	抗震支架	m2	2800	18	50400	
50	WJJ011305@1	镀锌扁钢 40*4	m	306.9	4.635	1422.48	
51	WJJ012703	型钢	kg	127.155	3.75	476.83	
52	WJJ030102@1	镀锌锁紧螺母 20	个	61.8	0.3	18.54	
53	WJJ181508@1	镀锌管接头 20	个	103	0.76	78.28	
54	WJJ182501@1	管卡子 20	个	248	1.21	300.08	
55	WJJ190311	等电位端子盒	个	50.5	25	1262.5	
56	WJJ190311@1	总等电位端子盒	个	5.05	50	252.5	
57	WJJ252102@2	双管LED灯	个	20.2	211.32	4268.66	
58	WJJ280304@1	BV-2.5	m	3480	1.84	6403.2	
59	WJJ290103@1	槽式桥架 200*100	m	201	24.99	5022.99	
60	WJJ290603@1	塑料护口(电管) 20	个	61.8	0.05	3.09	
61	WJJ290614@1	JDG 20	m	515	4.05	2085.75	
62	WJJ291107@1	钢质接线盒	个	306	2.1	642.6	
		本页小计:				74412.17	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-强电工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
63	补充设备012 @1	AL1~AL9	台	9	7500	67500	
64	补充设备012 @2	ZAL	台	1	10000	10000	
65	J0001H	折旧费	元	196.866	1	196.87	
66	J0002H	检修费	元	11.754	1	11.75	
67	J0003H	维护费	元	67.145	1	67.15	
68	J0004H	安拆费及场外运费	元	135.413	1	135.41	
69	J0005H	校验费	元	48.25	1	48.25	
70	J0007H	动力费	元	3.35	1	3.35	
71	J0008H	其他费用	元	3.668	1	3.67	
72	J0011	柴油	kg	12.876	7.31	94.12	
73	J0015	电	kW·h	652.909	0.69	450.51	
74	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.145	9.48	1.37	
75	JX002	电焊机(综合)	台班	0.822	75.63	62.17	
76	JXRGF	人工费	元	64	0.92	58.88	人工系数: 0.92;
		本页小计:				78633.5	
		合计:				175852.15	

单位工程费用表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		99908.81
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		31491.15
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		67610.76
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		806.9
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		69566.8
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	847.38
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	338.95
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	271.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	6779.02
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	12664.91
8	其他管理费	设备费/其他	2	1391.34
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	7872.78
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	5476.72
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	1230.71
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		206348.58
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	18571.37

单位工程概预算表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-给排水工程

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		给水		分部小计		36683.09
1	C10-413	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	15	226.33	3394.95
2	C10-574	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	1.5	92.89	139.34
3	C10-592	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	1.5	421.01	631.52
4	C10-412	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	10	192.82	1928.2
5	C10-573	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	100m	1	82.5	82.5
6	C10-591	管道压力试验 公称直径(mm以内) 80	100m	1	398.33	398.33
7	C10-411	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	8	180.94	1447.52
8	C10-572	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	0.8	76.64	61.31
9	C10-590	管道压力试验 公称直径(mm以内) 65	100m	0.8	377.57	302.06
10	C10-410	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	5	175.46	877.3
11	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.5	63.55	31.78
12	C10-589	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.5	356.15	178.08
13	C10-268	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50	10m	5	198.28	991.4
14	C10-570	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	0.5	58.75	29.38
15	C10-588	管道压力试验 公称直径(mm以内) 40	100m	0.5	335.78	167.89
16	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40	10m	5	169.57	847.85
17	C10-569	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	0.5	54.63	27.32
18	C10-587	管道压力试验 公称直径(mm以内) 32	100m	0.5	314.51	157.26
19	C10-266	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32	10m	5	149.78	748.9
20	C10-568	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	1	50.21	50.21
21	C10-586	管道压力试验 公称直径(mm以内) 25	100m	1	293.16	293.16
22	C10-265	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25	10m	10	137.52	1375.2
23	C10-567	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	100m	1	46.28	46.28

单位工程概预算表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-给排水工程

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
24	C10-585	管道压力试验 公称直径(mm以内) 20	100m	1	271.88	271.88
25	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20	10m	10	122.4	1224
26	C10-566	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	1	42.66	42.66
27	C10-584	管道压力试验 公称直径(mm以内) 15	100m	1	251.89	251.89
28	C10-1537	多功能地漏 50	10个	4	196.23	784.92
29	C10-1521 换	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	4	151.47	605.88
30	C10-1466	蹲式大便器安装 低水箱	10套	4	1686.34	6745.36
31	C10-1492	成套淋浴器安装 手动开关 冷热水	10套	4	202.08	808.32
32	C10-1453 换	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	4	1595.19	6380.76
33	C10-1472	连体水箱式坐便器	10套	4	1308.21	5232.84
34	C10-1515	水龙头安装 公称直径(mm) 15	10个	4	31.71	126.84
		排水		分部小计		5789.25
35	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110	10m	15	234.76	3521.4
36	C10-496	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75	10m	5	207.17	1035.85
37	C10-495	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50	10m	5	155.44	777.2
38	C10-733	阻火圈安装 公称外径(mm以内) 160	10个	2.5	93.88	234.7
39	C10-739	止水环安装 公称外径(mm以内) 160	10个	2.5	40.78	101.95
40	C10-740	止水环安装 公称外径(mm以内) 200	10个	2.5	47.26	118.15

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	34229.479	0.92	31491.12	人工系数: 0.92;
2	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm~15mm	kg	3.1	3.67	11.38	
3	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.378	3.6	1.36	
4	02010100002 @1	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.52	3.6	1.87	
5	02130300002 @1	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	412.8	0.44	181.63	
6	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.38	0.27	0.1	
7	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.393	6.08	2.39	
8	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	535.6	0.58	310.65	
9	03010700023	膨胀螺栓 M12×35	套	103	0.29	29.87	
10	03071900001	角阀(带铜活)	个	161.6	31.58	5103.33	
11	03072300002	大便器排水接头	个	80.8	15.93	1287.14	
12	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	42	1.33	55.86	
13	03110100009	树脂砂轮片 Φ400	片	5.516	7.52	41.48	
14	03110700008	铁砂布	张	8.045	0.97	7.8	
15	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.166	6.02	1	
16	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	5.72	7.7	44.04	
17	03130600023	冲击钻头 Φ14	个	0.1	11.95	1.2	
18	03130700001	锯条 综合	根	44.09	0.58	25.57	
19	03130700001 @1	锯条 综合	根	15.6	0.58	9.05	
20	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	3.5	5.35	18.73	
21	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	24	0.43	10.32	
22	04010100001 @2	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	97.429	0.43	41.89	
23	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.36	173.745	62.55	
24	04030500001 @1	中净砂(过筛)	m3	0.254	173.745	44.13	
25	04050300005	砾石 最大粒径20mm	m3	0.279	212.81	59.37	
26	04090100003	石灰膏	m3	0.74	344.38	254.84	
27	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.64	508.3	325.31	
28	14311500001	丙酮	kg	6.52	6.6	43.03	
29	14312100003	漂白粉	kg	0.632	1.32	0.83	
		本页小计:				39467.84	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
30	14390700001	乙炔气	kg	0.127	17.15	2.18	
31	14390900001	氧气	m3	0.38	5.87	2.23	
32	14410000031	粘接剂	kg	4.82	14.06	67.77	
33	14410000033	防水密封胶	支	48	7.05	338.4	
34	14410000039	密封胶	kg	0.15	51.33	7.7	
35	17010500011	焊接钢管 DN20	m	1.329	6.93	9.21	
36	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	161.6	2.33	376.53	
37	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.581	3.46	2.01	
38	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	1.3	5.16	6.71	
39	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	2.5	7.37	18.43	
40	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	7.5	10.86	81.45	
41	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	161.6	5.2	840.32	
42	18250700004	塑料管卡 50	个	25	0.21	5.25	
43	18250700006	塑料管卡 75	个	16.5	0.32	5.28	
44	18250700007	塑料管卡 110	个	49.5	0.5	24.75	
45	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.381	29.91	11.4	
46	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.192	44.25	8.5	
47	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.192	8	1.54	
48	34110100002	水	t	27.416	3.2	87.73	
49	34110100002 @1	水	t	0.068	3.2	0.22	
50	34110100002 @2	水	t	2.4	3.2	7.68	
51	34110200001	电	kW·h	4.56	0.69	3.15	
52	34110200001 @1	电	kW·h	2.5	0.69	1.73	
53	88010500001	其他材料费	元	10.263	1	10.26	
54	88010500001 @1	其他材料费	元	4.381	1	4.38	
55	88010500001 @2	其他材料费	元	270.476	1	270.48	
56	Z3411020000 1.1	电	kW·h	3.84	0.69	2.65	
57	21190199001	不锈钢地漏	个	40.4	15	606	
58	21190199001 @1	测排式地漏	个	40.4	15	606	
		本页小计:				3409.94	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
59	WJJ170501@1	薄壁不锈钢管 DN100	m	148.05	93.791	13885.76	
60	WJJ170501@2	薄壁不锈钢管 DN80	m	98.7	76.972	7597.14	
61	WJJ170501@3	薄壁不锈钢管 DN65	m	78.96	49.444	3904.1	
62	WJJ170501@4	薄壁不锈钢管 DN50	m	49.35	29.624	1461.94	
63	WJJ172567@1	PP-R给水管 DN40	m	50.8	18.89	959.61	
64	WJJ172567@2	PP-R给水管 DN32	m	50.8	9.61	488.19	
65	WJJ172567@3	PP-R给水管 DN25	m	50.8	5.34	271.27	
66	WJJ172567@4	PP-R给水管 DN20	m	101.6	3.72	377.95	
67	WJJ172567@5	PP-R给水管 DN15	m	101.6	2.5	254	
68	WJJ172568@1	塑料排水管 De110	m	142.5	14.54	2071.95	
69	WJJ172568@2	塑料排水管 De75	m	49	7.84	384.16	
70	WJJ172568@3	塑料排水管 De50	m	50.6	4.49	227.19	
71	WJJ173701@1	PVC止水环DN200	个	25.25	25.42	641.86	
72	WJJ173701@2	PVC止水环DN160	个	25.25	18.99	479.5	
73	WJJ180510@1	给水室内不锈钢管卡压管件 DN100	个	62.25	80.56	5014.86	
74	WJJ180510@2	给水室内不锈钢管卡压管件 DN80	个	46.3	66.97	3100.71	
75	WJJ180510@3	给水室内不锈钢管卡压管件 DN65	个	42.08	59.27	2494.08	
76	WJJ180510@4	给水室内不锈钢管卡压管件 DN50	个	31.85	33.94	1080.99	
77	WJJ180926@1	塑料排水管粘接管件 De110	个	173.4	8.12	1408.01	
78	WJJ180926@2	塑料排水管粘接管件 De75	个	44.25	5.41	239.39	
79	WJJ180926@3	塑料排水管粘接管件 De50	个	34.5	2.54	87.63	
80	WJJ180956@1	室内塑料给水管热熔管件 DN15	个	152	1.31	199.12	
81	WJJ180956@2	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	122.5	1.75	214.38	
82	WJJ180956@3	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	54.05	2.26	122.15	
83	WJJ180956@4	室内塑料给水管热熔管件 DN32	个	44.35	2.71	120.19	
84	WJJ180956@5	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	37.1	4.49	166.58	
85	WJJ181110	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	80.8	30.987	2503.75	
86	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	40.4	30	1212	
87	WJJ210905	洗脸盆托架	套	40.4	50	2020	
88	WJJ213101	坐便器盖板	套	40.4	45	1818	
89	WJJ231701@1	阻火圈DN160	个	25	13.8	345	
90	ZWJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	40.4	26.56	1073.02	
		本页小计:				56224.48	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-给排水工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
	1						
91	21070199001	成套淋浴器	套	40.4	210.16	8490.46	
92	21150199004	蹲式大便器	套	40.4	115.04	4647.62	
93	21150199006	蹲式大便器用冲洗低水箱	套	40.4	132.75	5363.1	
94	21160199002	坐式大便器	套	40.4	780	31512	
95	21230399001 @1	洗衣机不锈钢水龙头	个	40.4	15	606	
96	21230599002 @1	洗脸盆水龙头冷热	个	40.4	160	6464	
97	WJJ030747	连体坐便器水箱配件	套	40.4	85	3434	
98	ZWJJ210902. 23	洗脸盆(瓷)	个	40.4	224	9049.6	
99	J0001H	折旧费	元	106.704	1	106.7	
100	J0002H	检修费	元	41.415	1	41.42	
101	J0003H	维护费	元	52.21	1	52.21	
102	J0004H	安拆费及场外运费	元	98.448	1	98.45	
103	J0008H	其他费用	元	1.99	1	1.99	
104	J0011	柴油	kg	6.985	7.16	50.01	
105	J0015	电	kW·h	114.624	0.8	91.7	
106	JX002	电焊机(综合)	台班	0.116	75.63	8.77	
107	JX003	吊装机械(综合)	台班	0.527	614.7	323.95	
108	JXRGF	人工费	元	34.72	0.92	31.94	人工系数: 0.92;
		本页小计:				70373.92	
		合计:				169476.18	

单位工程费用表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-消防专业

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		278759.56
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		92563.31
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		181995.51
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		4200.74
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		2500
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	1406.3
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	562.52
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	450.02
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	11250.38
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	35593.81
8	其他管理费	设备费/其他	2	50
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	22125.88
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	15391.92
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	2208.54
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		370298.93
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	33326.9

单位工程概预算表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-消防专业

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		消防水		分部小计		50951.87
1	C10-232	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	10	295.06	2950.6
2	C10-231	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	10m	20	285.96	5719.2
3	C10-230	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	30	279.72	8391.6
4	C10-229	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	40	242.53	9701.2
5	C9-84	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	20	331.12	6622.4
6	C10-594	管道压力试验 公称直径(mm以内) 150	100m	2	474.92	949.84
7	C10-576	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150	100m	2	120.63	241.26
8	C9-82	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	15	259.88	3898.2
9	C10-592	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	1.5	420.94	631.41
10	C10-574	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	1.5	92.89	139.34
11	C9-80	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	20	201.55	4031
12	C10-590	管道压力试验 公称直径(mm以内) 65	100m	2	377.52	755.04
13	C10-572	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	2	76.64	153.28
14	C10-589	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	100m	10	356.1	3561
15	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	10	63.55	635.5
16	C9-140 换	室内消火栓安装(明装) 公称直径(mm以内) 单栓65 室内消火栓带消防自救卷盘安装 人工*1.15	套	20	128.55	2571
		消防应急照明		分部小计		12055.15
17	C4-315	ALE	台	1	164.95	164.95
18	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	227.63	227.63
19	C4-1087	事故照明切换	台	1	166.91	166.91
20	C9-71	智能型应急照明灯具 集中控制型 壁挂式	10盏	2.5	205.85	514.63
21	C9-71	智能型应急照明灯具 集中控制型 壁挂式	10盏	2.5	205.85	514.63
22	C4-1250	钢结构支架配管 钢管公称口径(mm以内) 20	100m	10	815.58	8155.8
23	C4-1457	管内穿线 多芯软导线 二芯以内	100m	20	79.71	1594.2

单位工程概预算表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-消防专业

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		导线截面(mm ² 以内) 2.5	单线			
24	C4-1637	接线盒安装 明装 普通接线盒	10个	10	71.64	716.4
		消防火灾报警		分部小计		38398.53
25	C9-2	点型探测器 感烟 有吊顶	只	80	30.79	2463.2
26	C9-4	点型探测器 感温 有吊顶	只	80	30.71	2456.8
27	C9-66	电话交换机 60门	台	1	1611.38	1611.38
28	C9-28	报警控制器安装 落地式 200点以下	台	1	1048.95	1048.95
29	C9-57	消防广播主机	台	1	1404.55	1404.55
30	C9-67	图形显示装置	套	1	1719.81	1719.81
31	C9-37	电气火灾监控主机	台	1	1891.67	1891.67
32	C9-37	消防设备电源监控主机	台	1	1891.67	1891.67
33	C9-37	防火门监控主机	台	1	1891.67	1891.67
34	C9-37	余压控制器	台	1	1891.67	1891.67
35	C9-37	余压探测器	台	1	1891.67	1891.67
36	C4-1250	钢结构支架配管 钢管公称口径(mm以内) 20	100m	10	815.58	8155.8
37	C4-1457	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m单线	20	79.71	1594.2
38	C9-234	自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1	8485.49	8485.49

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-消防专业

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	100611.94	0.92	92562.98	人工系数: 0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	3.6	4.66	16.78	
3	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	7.4	4.29	31.75	
4	01210100003	热轧等边角钢 40×3~4	kg	7.75	4.24	32.86	
5	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm~15mm	kg	7.995	3.67	29.34	
6	01290300011	镀锌薄钢板 δ 2.5mm	m ²	1.6	95.99	153.58	
7	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	0.12	4.1	0.49	
8	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	1.02	3.6	3.67	
9	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1590.2	0.44	699.69	
10	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	640	0.19	121.6	
11	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	206	0.24	49.44	
12	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.716	0.27	0.19	
13	02290100001	白绸	m ²	0.22	12.88	2.83	
14	03010300005	半圆头螺钉 M6mm~12mm×M12mm~50mm	十个	200	1.95	390	
15	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2~5×15~50	套	206	0.16	32.96	
16	03010500049	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80~120	套	28.7	0.8	22.96	
17	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平1弹垫	套	2.1	0.54	1.13	
18	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.975	6.08	5.93	
19	03010700038	镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	4	0.89	3.56	
20	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	25.75	8.69	223.77	
21	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	0.8	0.83	0.66	
22	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	2.767	6.02	16.66	
23	03130200010	焊锡丝 综合	kg	4.08	22.12	90.25	
24	03130400001	焊锡	kg	6.22	46.02	286.24	
25	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	2.76	42.79	118.1	
26	03130700001	锯条 综合	根	82.3	0.58	47.73	
27	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	13.2	5.35	70.62	
28	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	7.38	5.35	39.48	
29	03210900003	垫铁 100×200	kg	2	6.89	13.78	
30	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	7	4.39	30.73	
		本页小计:				95099.76	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-消防专业

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	13010300002	清油 C01-1	kg	6.6	6.76	44.62	
32	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	16.36	0.16	
33	13011300004	调和漆	kg	0.02	15.38	0.31	
34	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	37.2	14.17	527.12	
35	13070700002	白铅油	kg	14.2	7.46	105.93	
36	14030100001	汽油	kg	17.6	7.81	137.46	
37	14030300001	机油	kg	20.61	9.92	204.45	
38	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	5.8	6.45	37.41	
39	14312100003	漂白粉	kg	1.85	1.32	2.44	
40	14330300001	乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用	kg	0.28	7.78	2.18	
41	14350600001	清洗剂	kg	1.1	9.6	10.56	
42	14390700001	乙炔气	kg	0.28	17.15	4.8	
43	14390900001	氧气	m3	0.838	5.87	4.92	
44	14430300006	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	5.015	2.42	12.14	
45	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	42	2.75	115.5	
46	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.15	6.6	0.99	
47	17010500011	焊接钢管 DN20	m	2.881	6.93	19.97	
48	17250000019	塑料软管 DN5	m	0.18	0.2	0.04	
49	17270100004	橡胶软管 DN20	m	1.243	3.46	4.3	
50	18250300005	钢制管卡 DN25	个	200	0.7	140	
51	18250300006	钢制管卡 DN32	个	120	0.8	96	
52	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.816	29.91	24.41	
53	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.408	44.25	18.05	
54	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.408	8	3.26	
55	27060300002	接地线 BV-4mm2	m	3	2.59	7.77	
56	27170100001	橡皮绝缘板 δ 5mm	m2	0.05	23.17	1.16	
57	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2	m	30.55	1.84	56.21	
58	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.18	64.87	11.68	
59	28032100001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	7.635	0.77	5.88	
60	29062100008	塑料线卡 Φ15以下	个	89	0.11	9.79	
61	29090100004	铜接线端子 0T-20A	个	50.75	0.16	8.12	
62	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.04	1.32	2.69	
		本页小计:				1620.32	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-消防专业

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
63	29091100001	瓷接头 双位	个	51.5	0.73	37.6	
64	34050100004	打印纸 132-1	箱	0.76	78.76	59.86	
65	34110100002	水	t	69.232	3.2	221.54	
66	55411700002	充电电池 5#	节	5	12.17	60.85	
67	88010500001	其他材料费	元	100.11	1	100.11	
68	88010500003	校验材料费	元	4.47	1	4.47	
69	WJJ030102@1	镀锌锁紧螺母 20	个	247.2	0.3	74.16	
70	WJJ170102@1	镀锌钢管 DN20	m	2060	8.014	16508.84	
71	WJJ170301@1	镀锌钢管 DN32	m	297.3	15.267	4538.88	
72	WJJ170301@2	镀锌钢管 DN25	m	396.4	11.078	4391.32	
73	WJJ170301@3	镀锌钢管 DN40	m	200.4	17.365	3479.95	
74	WJJ170301@4	镀锌钢管 DN50	m	100.2	23.384	2343.08	
75	WJJ170301@5	镀锌钢管 DN150	m	204	80.922	16508.09	
76	WJJ170301@6	镀锌钢管 DN65	m	204	30.345	6190.38	
77	WJJ170305	镀锌钢管 DN100	m	153	46.009	7039.38	
78	WJJ181506	给水室内镀锌钢管接头零件	个	974.2	4.78	4656.68	
79	WJJ181508@1	镀锌管接头 20	个	263.6	0.76	200.34	
80	WJJ182501@1	管卡子 20	个	992	1.21	1200.32	
81	WJJ230301	室内消火栓	套	20	650.55	13011	
82	WJJ233702@1	感温探测器	只	80.8	57.72	4663.78	
83	WJJ233707	感烟探测器	个	80.8	61.54	4972.43	
84	WJJ233903	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	套	1	12000	12000	
85	WJJ234303	消防广播控制柜	台	1	6500	6500	
86	WJJ234307	电话交换机	台	1	4000	4000	
87	WJJ253501@1	安全出口标志灯 DC36/1W	盏	25.25	171.91	4340.73	
88	WJJ253501@2	应急照明灯 DC36/3W	盏	25.25	171.91	4340.73	
89	WJJ280301@1	NH-RVS-2*2.5	m	4320	5.247	22667.04	
90	WJJ290603@1	塑料护口(电管) 20	个	247.2	0.05	12.36	
91	WJJ291107@1	钢质接线盒	个	102	2.1	214.2	
92	WJJ552702	报警控制器	台	1	5000	5000	
93	WJJ552703@1	电气火灾监控主机	台	1	8000	8000	
		本页小计:				157338.12	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-消防专业

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
94	WJJ552703@3	消防设备电源监控主机	台	1	8000	8000	
95	WJJ552703@5	防火门监控主机	台	1	10000	10000	
96	WJJ552703@7	余压控制器	台	1	1500	1500	
97	WJJ552703@8	余压探测器	台	1	1000	1000	
98	补充设备012@3	ALE	台	1	2500	2500	
99	J0001H	折旧费	元	900.332	1	900.33	
100	J0002H	检修费	元	141.523	1	141.52	
101	J0003H	维护费	元	334.437	1	334.44	
102	J0004H	安拆费及场外运费	元	303.58	1	303.58	
103	J0005H	校验费	元	128.562	1	128.56	
104	J0007H	动力费	元	79.701	1	79.7	
105	J0008H	其他费用	元	5.594	1	5.59	
106	J0011	柴油	kg	19.636	7.31	143.54	
107	J0015	电	kW·h	1386.852	0.69	956.93	
108	JX002	电焊机(综合)	台班	0.244	75.63	18.45	
109	JX003	吊装机械(综合)	台班	0.41	614.7	252.03	
110	JXRGF	人工费	元	1017.6	0.92	936.19	人工系数: 0.92;
		本页小计:				27200.86	
		合计:				281259.06	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-智能化工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		219017.4
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		148375.11
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		67797.92
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		2844.37
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		198373.35
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	2086.95
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	834.78
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	667.83
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	16695.63
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	59672.55
8	其他管理费	设备费/其他	2	3967.47
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	37093.74
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	25804.34
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	3385.28
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		567599.32
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	51083.94

单位工程概预算表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-智能化工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	C5-746	半球型摄像机	台	35	100.92	3532.2
2	C5-771	摄像机支架 壁式	套	35	48.76	1706.6
3	C5-117	8位模块式信息插座 单口	个	10	6.33	63.3
4	C5-117	8位模块式信息插座 单口	个	20	6.33	126.6
5	C5-117	8位模块式信息插座 单口	个	80	6.33	506.4
6	C4-356	按钮 普通型	个	20	25.95	519
7	C5-1	系统软件	台	1	66.7	66.7
8	C5-90	汇聚交换机	台	1	225.7	225.7
9	C5-72	交换机 固定配置 ≤24口	台	3	221.58	664.74
10	C5-73	交换机 固定配置 >24口	台	3	361.15	1083.45
11	C5-89	工作组级服务器	台	3	170.5	511.5
12	C5-108	安装机柜、机架 落地式	台	1	211.17	211.17
13	C5-150	配线架安装打接 24口	个	9	199.36	1794.24
14	C5-132	双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内	100m	400	151.04	60416
15	C4-1198	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20	100m	150	546.7	82005

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-智能化工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	161277.15	0.92	148374.98	人工系数: 0.92;
2	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	139.5	5.44	758.88	
3	02051300006	橡皮护套圈 Φ6~32	个	20	0.44	8.8	
4	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	102	0.54	55.08	
5	03010700011	膨胀螺栓 M8×35	套	142.8	0.23	32.84	
6	03010700020	膨胀螺栓 M10×80	套	142.8	0.53	75.68	
7	03010700023	膨胀螺栓 M12×35	套	4.08	0.29	1.18	
8	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	15	6.02	90.3	
9	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.8	6.02	4.82	
10	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	37.5	5.35	200.63	
11	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	80	5.35	428	
12	13070700002	白铅油	kg	9	7.46	67.14	
13	17250000019	塑料软管 DN5	m	1	0.2	0.2	
14	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	0.4	61.2	24.48	
15	28032100005 @1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm ²	m	12.24	3.85	47.12	
16	29062300002	塑料护口(钢管用) DN15	个	1616	0.11	177.76	
17	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	40.6	1.07	43.44	
18	29090100008 @1	铜接线端子 DT-6mm ²	个	12.24	1.07	13.1	
19	88010500001	其他材料费	元	185.71	1	185.71	
20	WJJ030102@2	镀锌锁紧螺母	个	1854	0.089	165.01	慧讯网询价
21	WJJ181508@1	镀锌管接头	个	3090	0.08	247.2	
22	WJJ262102@1	卫生间防水按钮	个	20	38	760	慧讯网询价
23	WJJ264106@1	网络信息插座	个	80.8	26.15	2112.92	
24	WJJ264106@2	电视信息插座	个	20.2	23.76	479.95	
25	WJJ264106@3	电话信息插座	个	10.1	14.26	144.03	
26	WJJ290603@1	塑料护口(电管)	个	1854	0.1	185.4	
27	WJJ290614@1	电线管	m	15450	3.98	61491	
28	WJJ282501@1	六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6	m	42000	1.91	80220	
29	WJJ550502@1	弱电机柜	个	1	3985	3985	
		本页小计:				300380.65	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-智能化工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
30	补充设备001@1	室内彩色半球摄像机	台	35	398.406	13944.21	
31	补充主材001@1	24口交换机	台	3	2797.7	8393.1	
32	补充主材020@1	48口交换机	台	3	8000	24000	
33	补充主材022@1	汇聚交换机	台	1	50000	50000	
34	补充主材024@1	24口六类配线架	个	9			
35	补充主材027@1	24口POE交换机	台	3	2797.7	8393.1	
36	补充主材040@1	数据系统接口软件	台	1	9437.804	9437.8	慧讯网询价
37	J0001H	折旧费	元	1029.127	1	1029.13	
38	J0002H	检修费	元	7.722	1	7.72	
39	J0003H	维护费	元	288.744	1	288.74	
40	J0004H	安拆费及场外运费	元	193.754	1	193.75	
41	J0005H	校验费	元	472.625	1	472.63	
42	J0007H	动力费	元	144.368	1	144.37	
43	J0015	电	kW·h	12.054	0.69	8.32	
44	J0015@1	电	kW·h	904.05	0.69	623.79	
45	Y8-2@1	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	8.7	8.676	75.48	
		本页小计:				117012.14	
		合计:				417392.79	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-通风空调

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		77893.27
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		43649.17
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		33672.08
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		572.02
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		308034.05
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	1929.64
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	771.85
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	617.48
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	15437.09
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	17554.67
8	其他管理费	设备费/其他	2	6160.68
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	10912.36
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	7591.21
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	2681.41
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		449583.71
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	40462.53

单位工程概预算表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-通风空调

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	C7-24	分体式空调 室外机 落地式	台	20	209.84	4196.8
2	C7-5	吊顶式(支架式)空调器 制冷量 (kw) ≤15	台	20	262.29	5245.8
3	C7-577	铜管 多联机室外机追加冷媒 室外机组制冷量(kw)	100kW	0.7	103.5	72.45
4	补子目1	空调器铜管加长	组	80	150	12000
5	C7-50	卫生间通风器	台	20	15.21	304.2
6	C4-502	交流异步电机检查接线(功率kW以下) 3	台	20	69.42	1388.4
7	C7-24	分体式空调 室外机 落地式	台	5	209.84	1049.2
8	C7-10	落地式空调器 制冷量(kw) ≤100	台	5	868.9	4344.5
9	C7-577	铜管 多联机室外机追加冷媒 室外机组制冷量(kw)	100kW	0.425	103.5	43.99
10	补子目1	空调器铜管加长	组	10	150	1500
11	借A14-52	窗帘道轨 铝合金	100m	3.081	2263.87	6974.98
12	C6-254	电动直行程执行机构	台	6	336.64	2019.84
13	C7-264 换	双面彩钢保温板风管 长边长 (mm) ≤1000 安装 人工*0.4, 机械*0.01	10m2	50	356.49	17824.5
14	C7-265 换	双面彩钢保温板风管 长边长 (mm) ≤1500 安装 人工*0.4, 机械*0.01	10m2	50	344.17	17208.5
15	C7-41	轴流式(斜流式、混流式)风机 风量(m3/h) ≤63000	台	2	634.8	1269.6
16	C1-714 换	轴流通风机拆装检查 设备质量(t以内) 1	台	2		
17	C4-504	交流异步电机检查接线(功率kW以下) 30	台	2	183.97	367.94
18	C4-537	风机箱检查接线	只	2	21.03	42.06
19	补子目1	弹簧减震器	台	2		

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-通风空调

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	47445.065	0.92	43649.46	人工系数: 0.92;
2	01090100008	圆钢 ϕ 5.5~9	kg	423.5	5.41	2291.14	
3	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	46.45	3.69	171.4	
4	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	24	3.69	88.56	
5	01130300001 @1	镀锌扁钢 25×4	kg	3.84	3.69	14.17	
6	01210100004	热轧等边角钢 40×4	kg	1968.45	3.65	7184.84	
7	02270100002	棉纱	kg	0.6	12.5	7.5	
8	03010100008	抽芯铆钉 4×13	百只	123	4.34	533.82	
9	03010500161	六角螺栓带帽带垫 M6×75以下	套	40	0.31	12.4	
10	03010500178	六角螺栓带帽带垫 M10×30~75	套	104	0.55	57.2	
11	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	700	0.89	623	
12	03010700022	膨胀螺栓 M12×30~75	套	104	0.4	41.6	
13	03031300005	铝合金轨	m	314.262	16	5028.19	
14	03130100021 @1	低碳钢焊条 J422 ϕ 3.2	kg	1	6.02	6.02	
15	03130100021 @2	低碳钢焊条 J422 ϕ 3.2	kg	26.7	6.02	160.73	
16	03130200010	焊锡丝 综合	kg	2	22.12	44.24	
17	03130200010 @1	焊锡丝 综合	kg	0.52	22.12	11.5	
18	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.2	42.79	8.56	
19	03130400003 @1	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.06	42.79	2.57	
20	04010100001 @1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	19.992	0.43	8.6	
21	04030500001 @1	中净砂(过筛)	m ³	0.033	173.745	5.73	
22	04050300006 @1	砾石 最大粒径40mm	m ³	0.048	147.55	7.08	
23	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	36.6	12.19	446.15	
24	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	51.45	11.18	575.21	
25	14030100001 @1	汽油	kg	3.2	7.81	24.99	
26	14030100001 @2	汽油	kg	0.78	7.81	6.09	
27	14030700001 @1	煤油	kg	5	6.28	31.4	
		本页小计:				61042.15	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-通风空调

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
28	14030700001@2	煤油	kg	1.446	6.28	9.08	
29	14350600002	清洗剂 500mL	瓶	1.2	8.54	10.25	
30	14390700001	乙炔气	kg	3.85	17.15	66.03	
31	14390900001	氧气	m3	12.45	5.87	73.08	
32	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	8	6.6	52.8	
33	14430300018@1	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	1.3	6.6	8.58	
34	17250000022	塑料软管 DN9	m	1.6	0.4	0.64	
35	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	2	1.135	2.27	
36	29250700001	位号牌	个	6	2.43	14.58	
37	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.4	19.47	7.79	
38	34011900002@1	电力复合脂 一级	kg	0.08	19.47	1.56	
39	34091900028	黄腊带 20mm×10m	卷	22.4	4.56	102.14	
40	34091900028@1	黄腊带 20mm×10m	卷	5.6	4.56	25.54	
41	34110100002@1	水	t	0.01	3.2	0.03	
42	34110200001	电	kW·h	24	0.69	16.56	
43	88010500001	其他材料费	元	294.258	1	294.26	
44	88010500003	校验材料费	元	17.76	1	17.76	
45	BCCLF2	空调器铜管加长	组	90	150	13500	
46	80210200001	商品混凝土(细石) C15	m3	0.1	356.55	35.66	
47	WJJ171904	金属软管 DN25	m	25	28.58	714.5	
48	WJJ171905@1	金属软管 DN40	m	2.5	49.5	123.75	
49	WJJ182112	金属软管活接头 Φ25	套	40.8	28.58	1166.06	
50	WJJ182113@1	金属软管活接头 Φ40	套	4.08	8.86	36.15	
51	WJJ092501@1	钢质隔热消音防排烟板	m2	1088	141.656	154121.73	
52	WJJ245904@1	挡烟垂壁电动执行机构	套	6	280	1680	
53	WJJ340915@1	环保冷媒制冷剂R410a	kg	11.25	38	427.5	慧讯网
54	补充设备002@1	1.5P空调一级能耗	台	20	2637.168	52743.36	
55	补充设备002@2	5P空调一级能效	台	5	10176.991	50884.96	
56	补充主材003	高温消防轴流风机	台	2	5680	11360	
		本页小计:				287496.62	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-通风空调

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
57	补充主材008@1	排气风机PQ-200	台	20	177.069	3541.38	
58	补充主材035	无机防火布	m	308.1	108	33274.8	
59	J0001H	折旧费	元	125.776	1	125.78	
60	J0002H	检修费	元	10.302	1	10.3	
61	J0003H	维护费	元	49.888	1	49.89	
62	J0004H	安拆费及场外运费	元	30.468	1	30.47	
63	J0005H	校验费	元	21.988	1	21.99	
64	J0007H	动力费	元	0.946	1	0.95	
65	J0008H	其他费用	元	6.122	1	6.12	
66	J0011@1	柴油	kg	16.618	6.98	115.99	
67	J0011@2	柴油	kg	1.489	7.2	10.72	
68	J0015	电	kW·h	92.725	0.69	63.98	
69	JXRGF	人工费	元	148	0.92	136.16	人工系数： 0.92；
		本页小计：				37388.53	
		合计：				385927.3	

单位工程费用表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-供配电系统

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		895.04
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		699.92
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		107.55
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		87.57
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		22500
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	116.98
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	46.79
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	37.43
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	935.8
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	281.49
8	其他管理费	设备费/其他	2	450
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	174.98
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	121.72
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	153.36
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		25713.59
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	2314.22

单位工程概预算表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-供配电系统

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	C4-312	充电桩总箱	台	1	230.44	230.44
2	C4-314	7KW充电桩	台	5	132.92	664.6

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-供配电系统

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	760.78	0.92	699.92	人工系数: 0.92;
2	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	1.5	3.69	5.54	
3	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	0.84	4.1	3.44	
4	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	14.6	0.54	7.88	
5	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	4	0.83	3.32	
6	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.15	6.02	0.9	
7	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.5	22.12	11.06	
8	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.07	16.36	1.15	
9	13011300004	调和漆	kg	0.14	15.38	2.15	
10	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.7	6.6	4.62	
11	17250000019	塑料软管 DN5	m	1.05	0.2	0.21	
12	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.8	64.87	51.9	
13	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	10.2	1.32	13.46	
14	88010500001	其他材料费	元	1.923	1	1.92	
15	补充设备010 @1	充电桩总箱	台	1	10000	10000	
16	补充设备011 @1	7KW充电桩	台	5	2500	12500	
17	J0001H	折旧费	元	9.107	1	9.11	
18	J0002H	检修费	元	3.015	1	3.02	
19	J0003H	维护费	元	7.808	1	7.81	
20	J0004H	安拆费及场外运费	元	1.275	1	1.28	
21	J0008H	其他费用	元	0.715	1	0.72	
22	J0013	汽油	kg	3.393	8.58	29.11	
23	J0015	电	kW·h	6.027	0.69	4.16	
24	JXRGF	人工费	元	35.2	0.92	32.38	人工系数: 0.92;
		本页小计:				23395.06	
		合计:				23395.06	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-给排水系统

第 1 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		22508.49
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		3707.22
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		17225.37
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		1575.9
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	112.54
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	45.02
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	36.01
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	900.34
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	1472.63
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	915.42
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	636.81
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	159.76
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		26787.02
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	2410.83

单位工程费用表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-给排水系统

第 2 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		29197.85
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		654.1
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		406.48
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		247.62
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	3.27
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	1.31
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	1.05
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	19.62
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	71.66
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	51.98
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	32.45
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	5.01
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		840.45

单位工程概预算表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-给排水系统

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		室外给水		分部小计		879.8
1	C10-46	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 200	10m	2.5	221.52	553.8
2	C10-577	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.25	120.68	30.17
3	C10-43	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	2.5	107.62	269.05
4	C10-575	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 125	100m	0.25	107.13	26.78
		室外污水		分部小计		707.19
5	C10-204	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 315	10m	2.5	249.72	624.3
6	借D5-784	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.25	331.55	82.89
		室外雨水		分部小计		4492.33
7	C10-206	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 500	10m	4	373.54	1494.16
8	借D5-785	管道闭水试验 管径(mm以内) 600	100m	0.4	599.14	239.66
9	C10-205	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 400	10m	5	312.82	1564.1
10	借D5-784	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.5	331.55	165.78
11	C10-202	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 200	10m	5	172.57	862.85
12	借D5-784	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.5	331.55	165.78

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-给排水系统

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	4471.386	0.92	4113.68	人工系数： 0.92；
2	03110700008	铁砂布	张	0.405	0.97	0.39	
3	03130700001	锯条 综合	根	1.458	0.58	0.85	
4	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	1.122	5.35	6	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	26.804	0.43	11.53	
6	04030400001	粗净砂	m ³	0.016	182.09	2.91	
7	04031100003	河砂 综合	m ³	0.094	120	11.28	
8	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.158	513.502	81.13	
9	14070100003	润滑剂	kg	5.93	4.15	24.61	
10	14312100003	漂白粉	kg	0.139	1.32	0.18	
11	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.191	4.17	0.8	
12	17270100005	橡胶软管 DN50	m	2.475	9.87	24.43	
13	34110100002	水	t	67.247	3.2	215.19	
14	34110200001	电	kW·h	4.755	0.69	3.28	
15	88010500001	其他材料费	元	8.039	1	8.04	
16	WJJ020506@1	雨水用HDPE-200橡胶圈(排水)	个	8.4	36.299	304.91	
17	WJJ020506@2	雨水用HDPE-400橡胶圈(排水)	个	8.4	46.038	386.72	
18	WJJ020506@3	雨水用HDPE-500橡胶圈(排水)	个	6.72	51.35	345.07	
19	WJJ020506@5	污水用HDPE-300橡胶圈(排水)	个	4.2	39.841	167.33	
20	WJJ172567@1	PE给水管-DN200	m	25.55	80.13	2047.32	
21	WJJ172567@2	PE给水管-DN100	m	25.375	24.24	615.09	
22	WJJ172568@2	HDPE双壁波纹管-DN300 SN8	m	24.825	51.7	1283.45	
23	WJJ172568@3	HDPE双壁波纹管-DN200 SN8	m	49.65	34.23	1699.52	
24	WJJ172568@4	HDPE双壁波纹管-DN400 SN8	m	49.65	91.01	4518.65	
25	WJJ172568@5	HDPE双壁波纹管-DN500 SN8	m	39.72	135.99	5401.52	
26	WJJ180919@1	给水用PE-200管件	个	1.85	80.13	148.24	
27	WJJ180919@2	给水用PE-100管件	个	6.825	24.24	165.44	
28	J0001H	折旧费	元	282.958	1	282.96	
29	J0002H	检修费	元	126.324	1	126.32	
30	J0003H	维护费	元	264.7	1	264.7	
31	J0004H	安拆费及场外运费	元	10.43	1	10.43	
		本页小计：				22271.97	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-给排水系统

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
32	J0008H	其他费用	元	12.792	1	12.79	
33	J0011	柴油	kg	53.794	7.31	393.23	
34	J0015	电	kW·h	19.306	0.69	13.32	
35	JXRGF	人工费	元	513.44	0.92	472.36	人工系数： 0.92；
		本页小计：				891.7	
		合计：				23163.67	

单位工程费用表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-室外消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		14769.69
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		2489.99
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		11885.97
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		393.73
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	73.85
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	29.54
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	23.63
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	590.79
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	964.78
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	599.73
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	417.2
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	104.82
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		17574.03
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	1581.66

单位工程概预算表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-室外消防工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	C10-46	室外塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm以内) 200	10m	5	221.52	1107.6
2	C10-577	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)) 200	100m	0.5	120.68	60.34
3	C10-43	室外塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm以内) 110	10m	5	107.62	538.1
4	C10-575	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)) 125	100m	0.5	107.13	53.57
5	C9-146	室外地上消火栓安装 公称直径(mm 以内) 100	套	8	200.26	1602.08

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-室外消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	2706.5	0.92	2489.98	人工系数: 0.92;
2	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm~6mm	kg	1.36	8.85	12.04	
3	03010500137	精制六角螺栓带帽带垫 M16×65~80	套	65.6	0.99	64.94	
4	03110700008	铁砂布	张	0.81	0.97	0.79	
5	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	1.76	6.02	10.6	
6	03130700001	锯条 综合	根	2.915	0.58	1.69	
7	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3.76	0.43	1.62	
8	13010300002	清油 C01-1	kg	0.16	6.76	1.08	
9	13070700002	白铅油	kg	0.8	7.46	5.97	
10	14312100003	漂白粉	kg	0.278	1.32	0.37	
11	14390700001	乙炔气	kg	0.4	17.15	6.86	
12	14390900001	氧气	m3	1.28	5.87	7.51	
13	18010100051	黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	8.08	0.61	4.93	
14	20010300012	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	8	36.28	290.24	
15	34110100002	水	t	15.324	3.2	49.04	
16	34110200001	电	kW·h	9.51	0.69	6.56	
17	88010500001	其他材料费	元	13.742	1	13.74	
18	WJJ172567@1	PE给水管-DN200	m	51.1	80.13	4094.64	
19	WJJ172567@2	PE给水管-DN100	m	50.75	24.24	1230.18	
20	WJJ180919@1	给水用PE-200管件	个	3.7	80.13	296.48	
21	WJJ180919@2	给水用PE-100管件	个	13.65	24.24	330.88	
22	WJJ230302	地上式消防栓	套	8	681.98	5455.84	
23	J0001H	折旧费	元	87.172	1	87.17	
24	J0002H	检修费	元	36.299	1	36.3	
25	J0003H	维护费	元	59.612	1	59.61	
26	J0004H	安拆费及场外运费	元	23.788	1	23.79	
27	J0008H	其他费用	元	1.944	1	1.94	
28	J0011	柴油	kg	8.309	7.31	60.74	
29	J0015	电	kW·h	70.058	0.69	48.34	
30	JXRGF	人工费	元	82.4	0.92	75.81	人工系数: 0.92;
		本页小计:				14769.68	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：城陵矶街道医养服务中心-室外消防工程

第 2 页 共 2 页

		合计：				14769.68	
--	--	-----	--	--	--	----------	--

单位工程概算汇总表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1.1+1.2+1.3+1.4	4851533.72
1.1	基期人工费			1444292.89
1.2	基期材料费			1566056.76
1.3	基期机械费			378592.08
1.4	基期建安工程税费			1462591.99
2	人工、材料、机械价差		2.1+2.2+2.3	-23419.1
2.1	人工费价差		1.1 X (人工费指数 - 1)	-115543.43
2.2	材料费价差			95490.21
2.3	机械费价差			-3365.88
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-2107.72
4	基期税费调差		1.4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	144780.2
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	4970787.1

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		砌筑工程								324923.71	107352.58	92012.03	2561.51	
1	GA5-018	加气混凝土砌块 厚200内墙	100m2	6.4512	30119.87	10035.18	8313.03	255.45	11516.21	194309.31	64738.95	53629.02	1647.96	74293.37
2	GA5-017	加气混凝土砌块 厚100内墙	100m2	3.2256	22836.02	7863.61	5686.82	229.21	9056.38	73659.87	25364.86	18343.41	739.34	29212.26
3	借A12-208	轻钢龙骨双面石膏板隔断墙	100m2	1.6128	16740.13	5242.91	5530	48	5919.22	26998.48	8455.77	8918.78	77.41	9546.52
4	借A12-208	70厚方钢骨架隔墙	100m2	1.6128	17527.03	5242.91	6316.9	48	5919.22	28267.59	8455.77	10187.9	77.41	9546.52
5	借A12-193	全玻璃隔断 钢化玻璃	100m2	0.08064	20938.28	4181.95	11568.89	240.48	4946.96	1688.46	337.23	932.92	19.39	398.92
		钢筋混凝土工程								200429.6	60846.62	63580.62	3780.44	
1	GA6-045	钢筋混凝土内墙 直形墙 现浇混凝土模板 厚200	100m2	4.62874	42974.51	13040.43	13636.12	814.73	15483.23	198917.83	60360.76	63118.05	3771.17	71667.85
2	借A5-100	现浇混凝土构件 卫生间翻边	10m3	0.0929	5162.78	600.52	3889.94		672.32	479.62	55.79	361.38		62.46
3	借A19-27	现浇混凝土模板 卫生间翻边 直形 木模板 木支撑	100m2	0.0929	11110.28	4629.44	1089.26	99.81	5291.77	1032.15	430.07	101.19	9.27	491.61
		屋面工程								63703.6	16630.54	27081.95	660.37	
1	GA9-011	平屋面 地砖保护层屋面 15ZJ001-屋101 上人防水屋面防水	100m2	1.58054	40304.96	10522.06	17134.62	417.81	12230.47	63703.6	16630.54	27081.95	660.37	19330.75
		楼地面工程								456672.29	130430.8	243731.33	3383.58	
1	GA12-009	水泥砂浆楼面 15ZJ001-楼101	100m2	0.04838	5536.8	2639.54	1217.54	88.79	1590.93	267.87	127.7	58.9	4.3	76.97
2	GA12-025	地砖面层(每块面积在cm2) 3600以内 15ZJ001楼201	100m2	3.83685	21602.25	7612.92	9291.29	164.27	4533.77	82884.59	29209.63	35649.29	630.28	17395.4
3	GA12-029	地砖面层 下沉式卫生间防水楼面 15ZJ001	100m2	3.83685	42990.77	12880.26	21862.89	469.85	7777.77	164949.14	49419.63	83884.63	1802.74	29842.14

单位工程造价表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		楼201XF												
4	GA12-031	橡塑卷材楼面	100m2	11.51055	16858.54	4288.35	9943.53	79.32	2547.34	194051.07	49361.27	114455.5	913.02	29321.28
5	GA12-032	防静电活动地板楼面 15ZJ001 楼210N	100m2	0.0278	46592.38	8933.52	32317.73	82.32	5258.81	1295.27	248.35	898.43	2.29	146.19
6	借F2-27	防腐木地板制作、安装	10m2	1.29024	5013.59	772.8	3375.59		865.2	6468.73	997.1	4355.32		1116.32
7	借A11-52	石材块料面层 门槛石(嵌边)	100m2	0.16128	40848.99	6427.41	26825.57	191.92	7404.09	6588.13	1036.61	4326.43	30.95	1194.13
8	借A16-63	金属装饰条 铜嵌条 2×15	100m	0.08064	2077.04	378.3	1275.2		423.54	167.49	30.51	102.83		34.15
		墙柱面工程								1354681.85	466248.46	604526.45	7297.74	
1	GA13-008	室内墙面装饰 乳胶漆墙面 15ZJ001 涂304	100m2	40.25549	5828.07	2911.76	1210.73	4.41	1701.17	234611.81	117214.33	48738.53	177.53	68481.43
2	GA13-024	室内墙面装饰 全瓷墙面砖(每块周长mm以内) 2400	100m2	13.4185	18718.73	6511.1	8236.63	110.68	3860.32	251177.28	87369.2	110523.22	1485.16	51799.7
3	GA13-036	室内墙面装饰 胶合板墙面 木龙骨 15ZJ001 内墙33	100m2	3.35462	41053.7	10225.25	24634.24	147.19	6047.02	137719.56	34301.83	82638.51	493.77	20285.45
4	GA13-043	室内墙面装饰 岩棉吸音板 轻钢龙骨	100m2	3.35462	12155.73	2580.42	7870.36	127.43	1577.52	40777.85	8656.33	26402.07	427.48	5291.98
5	GA13-037	室内墙面装饰 织物墙面 木龙骨 15ZJ001 内墙34	100m2	5.3674	38528.6	11332.93	20361.88	142.93	6690.86	206798.41	60828.37	109290.35	767.16	35912.52
6	GA10-003	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	13.4185	19816.61	6550	9215.5	145.69	3905.42	265909.18	87891.18	123658.19	1954.94	52404.88
7	GA10-029	保温隔热墙面 干挂岩棉板 岩棉板(50mm)	100m2	16.77312	11987.22	4123.01	5271.96	118.34	2473.91	201063.08	69155.74	88427.22	1984.93	41495.19
8	借A14-50	窗台板(厚25mm) 大理石	100m2	0.08516	54305.79	9763.78	33447.2	79.55	11015.26	4624.68	831.48	2848.36	6.77	938.06

单位工程造价表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)					
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费	
9	补子目1	古铜色拉丝金属电梯门套	套	15	800		800				12000		12000		
		天棚工程								355682.47	132147.29	146023.1	262.89		
1	GA14-009	天棚吊顶 轻钢龙骨吊顶及天棚面层 纸面石膏板 15ZJ001 棚2	100m2	12.20244	20954.94	8762.24	7051.95	18.16	5122.59	255701.4	106920.71	86051	221.6	62508.1	
2	GA14-020	天棚吊顶 铝合金龙骨及天棚面层 铝合金方形板 15ZJ001 棚17 600×600	100m2	2.03374	19359.9	3905.51	13146.91	18.16	2289.32	39373	7942.79	26737.4	36.93	4655.88	
3	GA14-021	天棚吊顶 铝合金龙骨及天棚面层 铝合金格栅 15ZJ001 棚18	100m2	0.12096	23390.09	5797.62	14154.59	36.04	3401.84	2829.27	701.28	1712.14	4.36	411.49	
4	GA14-008	瓷釉涂料天棚 15ZJ001 涂307	100m2	6.10122	9470.04	2717.9	5166.6		1585.54	57778.8	16582.51	31522.56		9673.73	
		门窗工程								441433.09	36979.3	382402.18	309.8		
1	GA15-009	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗	100m2	1.76118	61773.45	6048.45	52034.56	104.74	3585.7	108794.16	10652.41	91642.23	184.47	6315.06	
2	GA15-004	铝合金门窗(成品)安装 平开门	100m2	1.17412	44297.49	4532.29	36969.53	98.09	2697.58	52010.57	5321.45	43406.66	115.17	3167.28	
3	GA15-022	防盗门	100m2	0.29353	67428.68	5537.66	58607	34.61	3249.41	19792.34	1625.47	17202.91	10.16	953.8	
4	GA15-001	普通木门 成品木门安装 单扇	100m2	1.17412	137165.79	8619.34	123518.19		5028.26	161049.1	10120.14	145025.18		5903.78	
5	GA15-025	防火门 钢质	100m2	1.17412	75560.72	6254.53	65657.49		3648.7	88717.35	7343.57	77089.77		4284.01	
6	GA15-032	无框全玻门	100m2	0.29353	37711.89	6528.32	27375.15		3808.42	11069.57	1916.26	8035.43		1117.89	
		其他工程								13042.72	3197.4	6107.11	96.07		
1	借D6-195	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.8064	3289.36	358.57	2529.35		401.44	2652.54	289.15	2039.67		323.72	
2	GA19-020	水泥砂浆散水 15ZJ001 散3	100m2	0.17741	15512.27	4742.72	5084.28	181.01	5504.26	2752.03	841.41	902	32.11	976.51	

单位工程造价表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
3	GA19-023	砖砌明沟	100m	0.24192	22189.4	6135.77	8941.94	115.14	6996.55	5368.06	1484.37	2163.23	27.85	1692.61
4	GA19-027	混凝土坡道 (坡道基层)	100m ²	0.03064	39010.52	11373.45	14020.34	425	13191.73	1195.28	348.48	429.58	13.02	404.19
5	GA19-029	室外混凝土台阶基层	100m ²	0.01613	35501.63	10688.15	12132.31	345	12336.17	572.64	172.4	195.69	5.56	198.98
6	GA12-047	不锈钢扶手 不锈钢栏杆	100m	0.01613	31132.59	3818.49	23368.74	1086.92	2858.44	502.17	61.59	376.94	17.53	46.11
		小计								3210569.33				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 1 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	1444292.515	1	1444292.52	0.92	1328749.11	-115543.41	人工系数:0.92;
2	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	96.596	4.24	409.57	3.65	352.58	-56.99	
3	01370100006	铜条 15mm×2mm	m	8.306	12.02	99.84	12.02	99.84		
4	02030100003	橡胶条	m	12.732	0.27	3.44	0.27	3.44		
5	02090300001	单层养护膜	m2	31.55	1.1	34.71	1.1	34.71		
6	02090700004	聚酯布	m2	192.115	3	576.35	3	576.35		
7	02190500003	海绵 δ 30mm	m2	563.577	36.28	20446.57	27.72	15622.35	-4824.22	
8	02270100005	丝绒面料	m2	601.149	106.2	63842.02	44.25	26600.84	-37241.18	
9	02270500004	衬布	m2	850.196	5.04	4284.99	3.5	2975.69	-1309.3	
10	03010100001	铆钉	个	3153.343	0.18	567.6	0.05	157.67	-409.93	
11	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	851.168	0.03	25.54	0.15	127.68	102.14	
12	03010300030	自攻螺钉	个	42519.402	0.03	1275.58	0.014	595.27	-680.31	
13	03010300031	自攻螺钉 M20	个	309.658	0.02	6.19	0.02	6.19		
14	03010500009	半圆头螺栓带帽带垫 M6×35	套	927.385	0.18	166.93	0.18	166.93		
15	03010500089	对拉螺栓	kg	134.419	6.59	885.82	7.19	966.47	80.65	
		本页小计:				1536917.67		1377035.12	-159882.54	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 2 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
16	030105002 30	螺栓带帽带垫 综合	套	284.724	0.53	150.9	1.12	318.89	167.99	
17	030107000 12	膨胀螺栓 M8×55	套	991.56	0.27	267.72	0.19	188.4	-79.32	
18	030107000 15	膨胀螺栓 M8×75	套	86.02	0.35	30.11	0.66	56.77	26.67	
19	030107000 27	膨胀螺栓 M16	套	760.694	2.02	1536.6	2.91	2213.62	677.02	
20	030107000 33	塑料膨胀螺栓	套	13418.496	0.27	3622.99	0.15	2012.77	-1610.22	
21	030301000 03	L型执手锁	把	60.239	159.29	9595.47	68.6	4132.4	-5463.07	
22	030305000 04	高档门不锈钢拉手 Φ50×25	个	18.492	159.29	2945.59	4.97	91.91	-2853.69	
23	030309000 04	不锈钢合页	个	135.106	7.08	956.55	5.79	782.26	-174.29	
24	030311000 01	地弹簧	个	18.492	176.99	3272.9	192.92	3567.48	294.58	
25	030311000 02	闭门器	套	77.605	106.2	8241.65	96.17	7463.27	-778.38	
26	030325000 04	门碰珠	个	60.239	2.5	150.6	7.13	429.5	278.91	
27	030325000 05	不锈钢上下帮	m	18.492	72.57	1341.96	73.6	1361.01	19.05	
28	031107000 03	水砂纸	张	28.778	1.15	33.09	10.84	311.95	278.86	
29	031301000 19	低碳钢焊条 综合	kg	18.48	6.02	111.25	14.76	272.76	161.52	
30	031306000 08	合金钢钻头	个	75.66	4.42	334.42	14.26	1078.91	744.49	
31	031306000	合金钢钻头 Φ10	个	116.39	9.25	1076.61	12.45	1449.06	372.45	
		本页小计:				33668.41		25730.96	-7937.43	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 3 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	11									
32	031307000 07	石料切割锯片	片	16.72	35.4	591.89	35.56	594.56	2.68	
33	032101000 26	射钉	个	435.221	0.06	26.11	0.58	252.43	226.31	
34	032101000 27	射钉(枪钉)	盒	2.013	10.53	21.2	10.53	21.2		
35	032101000 33	铁钉	kg	25.714	6.5	167.14	4.72	121.37	-45.77	
36	032101000 38	圆钉	kg	6.228	6.5	40.48	4.47	27.84	-12.64	
37	032101000 40	圆钉 L50~75	kg	16.732	6.5	108.76	6.5	108.76		
38	032105000 23	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	508.032	8.2	4165.86	7.75	3937.25	-228.61	
39	032107000 01	镀锌铁丝 综合	kg	0.605	5.35	3.24	4.99	3.02	-0.22	
40	032107000 13	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.152	5.35	0.81	4.99	0.76	-0.05	
41	032109000 14	其他铁件 综合	kg	32.771	5.75	188.43	5.66	185.48	-2.95	
42	032109000 15	铁件 综合	kg	2033.74	7.05	14337.87	5.66	11510.97	-2826.9	
43	040101000 01	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	11070.859	0.51	5646.14	0.43	4760.47	-885.67	
44	040101000 02	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	4.759	510	2427.09	430	2046.37	-380.72	
45	040104000 01	白水泥	kg	914.034	0.71	648.96	0.67	612.4	-36.56	
46	040304000 01	粗净砂	m3	7.177	270.03	1938.01	173.57	1245.71	-692.29	
		本页小计:				30311.99		25428.59	-4883.39	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 4 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
47	040305000 01	中净砂(过筛)	m3	6.695	272.03	1821.24	168.31	1126.84	-694.41	
48	040311000 03	河砂 综合	m3	0.791	120	94.92	173.57	137.29	42.37	
49	040705000 01	陶粒(建筑用)	m3	5.395	238.94	1289.08	186.48	1006.06	-283.02	
50	040901000 02	生石灰	kg	1206.87	0.39	470.68	0.404	487.58	16.9	
51	040905000 01	黏土	m3	4.721	41.2	194.51	40.84	192.81	-1.7	
52	040907000 01	双飞粉	kg	1037.207	2.74	2841.95	0.46	477.12	-2364.83	
53	040907000 02	熟石膏粉	kg	26.244	1.21	31.76	1.21	31.76		
54	041301000 05	标准砖 240×115×53	千块	1.232	579.15	713.51	320	394.24	-319.27	
55	041301000 06	标准砖 240×115×53	m3	6.074	395.54	2402.51	278.76	1693.19	-709.32	
56	041509000 02	加气混凝土砌块	m3	143.459	288.5	41387.92	204.8	29380.4	-12007.52	
57	042301000 09	UEA膨胀剂 综合	kg	9.856	1.12	11.04	1.12	11.04		
58	050201000 02	防腐木枋 60×80	m3	0.174	2700	469.8	2700	469.8		
59	050301000 02	杉木锯材	m3	13.21	1830	24174.3	1830	24174.3		
60	050301000 03	杉木锯材 门窗料	m3	1.073	2290	2457.17	2290	2457.17		
61	050307000 02	木材、方材、板材	m3	0.639	1620	1035.18	1282.79	819.7	-215.48	
62	050501000	普通胶合板 5mm	m2	563.577	15.93	8977.78	17.78	10020.4	1042.62	
		本页小计:				88373.35		72879.7	-15493.66	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 5 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	03									
63	050501000 03@1	原木色直纹木饰面	m2	352.235	15.93	5611.1	150	52835.25	47224.15	
64	050501000 05	普通胶合板 9mm	m2	0.473	20.35	9.63	25.61	12.11	2.49	
65	060101000 03	平板玻璃 6mm	m2	111.541	42	4684.72	40.36	4501.79	-182.93	
66	060501000 03	平面型钢化玻璃 12mm	m2	38.785	100	3878.5	87.26	3384.38	-494.12	
67	061101000 01	普通中空玻璃 5+6A+5	m2	167.312	94.83	15866.2	82.22	13756.39	-2109.8	
68	070101000 12	全瓷墙面砖 600×600	m2	1395.524	43	60007.53	58.91	82210.32	22202.79	
69	070501000 03@1	防滑地砖	m2	786.554	43	33821.82	59.33	46666.25	12844.43	
70	070501000 04	陶瓷地砖 800×800	m2	164.376	61	10026.94	71.22	11706.86	1679.92	
71	072501000 01	钢质防静电地板 含支架	m2	0.936	160	149.76	214.16	200.45	50.69	
72	072503000 01	铝质防静电地板 含支架	m2	0.936	180	168.48	429.33	401.85	233.37	
73	073301000 01	防腐木地板 枋材	m2	12.322	150	1848.3	300	3696.6	1848.3	
74	073301000 02	瓷质防静电地板 含支架	m2	0.964	168.39	162.33	156.41	150.78	-11.55	
75	080100000 01@1	咖色石材过门石	m2	16.773	125	2096.63	240.65	4036.42	1939.8	
76	080100000 07@1	白色仿爵士白人造石	m2	8.686	336.73	2924.84	308.61	2680.59	-244.25	
77	090101000 01	石膏板	m2	1294.069	12	15528.83	12.09	15645.29	116.47	
		本页小计:				156785.61		241885.33	85099.76	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 6 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
78	090103000 01	纸面石膏板 9mm 7kg/m ²	m ²	677.376	9.47	6414.75	12.09	8189.48	1774.73	
79	090502000 02	铝扣板 600×600	m ²	207.441	40.02	8301.79	82.27	17066.17	8764.38	
80	092702000 01	耐碱玻纤网格布	m ²	2012.774	1.5	3019.16	1.5	3019.16		
81	093701000 07	直条型铝合金格栅 1260×60×126 含配件	m ²	3.701	85.97	318.17	85.97	318.17		
82	093701000 13	铝合金格栅 158×158×60 含配件	m ²	4.935	347.44	1714.62	157.35	776.52	-938.09	
83	093701000 15	方形铝合金空腹格栅 含配件	m ²	3.701	90.27	334.09	90.27	334.09		
84	100103000 01	轻钢竖龙骨(QC) 75×50	m	306.432	8.2	2512.74	8.2	2512.74		
85	100103000 01@1	方钢	m	306.432	8.2	2512.74	12	3677.18	1164.44	
86	100113000 03	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m ²	1238.548	23	28486.6	24	29725.15	1238.55	
87	100117000 01	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	356.864	7.3	2605.11	5.91	2109.07	-496.04	
88	100117000 02	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	669.113	7.9	5285.99	6.67	4462.98	-823.01	
89	100117000 04	轻钢天地龙骨 75×40	m	177.408	6.5	1153.15	5.91	1048.48	-104.67	
90	100117000 04@1	方钢	m	177.408	6.5	1153.15	6.5	1153.15		
91	100301000 02	铝合金边龙骨 U型 h=45	m	271.83	6.37	1731.56	4.51	1225.95	-505.6	
92	100307000 02	铝合金小龙骨 T型 h=30	m	389.787	4.5	1754.04	4.51	1757.94	3.9	
93	101501000	铝合金中龙骨平面连接件	个	117.957	4	471.83	4	471.83		
		本页小计:				67769.49		77848.06	10078.59	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 7 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	01									
94	101501000 02	铝合金龙骨主接件	个	117.957	3.8	448.24	4.61	543.78	95.55	
95	101501000 03	铝合金龙骨次接件	个	56.945	2.5	142.36	4.61	262.52	120.15	
96	101503000 02	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	927.385	1.6	1483.82	1.6	1483.82		
97	101503000 03	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	309.128	2.5	772.82	2.5	772.82		
98	101701000 02	金属连接件 L50×4×100	kg	13.16	9	118.44	9	118.44		
99	101701000 04	吊筋	kg	1170.267	5.5	6436.47	4.17	4880.01	-1556.46	
100	110102000 01	成品装饰门扇	m2	117.412	640	75143.68	750	88059	12915.32	
101	110301000 01	钢质防火门 甲级	m2	117.412	442.48	51952.46	577.63	67820.69	15868.23	
102	110901000 06	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	176.118	200	35223.6	419.92	73955.47	38731.87	
103	110903000 03	铝合金平开门 不含玻璃	m2	117.412	252	29587.82	316.21	37126.85	7539.02	
104	112309000 01	防盗门 甲级	m2	29.353	569	16701.86	569	16701.86		
105	114103000 01	成品木门框	m	610.777	75.22	45942.65	75.22	45942.65		
106	120101000 04	木质装饰线条 50×20	m	874.886	1.38	1207.34	1.38	1207.34		
107	120307000 01	不锈钢踢脚板 150mm高×δ 1.2mm	m	2.919	29.34	85.64	29.34	85.64		
108	120503000 01	瓷砖踢脚线 100mm	m	782.718	7.24	5666.88	7.24	5666.88		
		本页小计:				270914.08		344627.77	73713.68	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 8 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
109	120903000 02	塑料板踢脚线 100mm	m	1174.076	7.08	8312.46	20	23481.52	15169.06	
110	121701000 02	装饰线 20mm×10mm	m	1787.344	4.43	7917.93	4.43	7917.93		
111	122107000 03	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	1.613	194.88	314.34	194.88	314.34		
112	130101000 03	成品腻子粉	kg	12057.022	0.77	9283.91	1.77	21340.93	12057.02	
113	130103000 01	清油	kg	12.01	30.87	370.75	18.23	218.94	-151.81	
114	130109000 02	透明底漆	kg	469.648	27.5	12915.32	21.96	10313.47	-2601.85	
115	130303000 05	白乳胶漆	kg	1431.823	9.2	13172.77	23.23	33261.25	20088.48	
116	130303000 05@1	白色无机涂料	kg	432.332	9.2	3977.45	30	12969.96	8992.51	
117	130303000 06	抗碱底涂料	kg	183.037	15.73	2879.17	15.73	2879.17		
118	130305000 06	丙烯酸聚合物乳胶	kg	704.471	11.5	8101.42	5.47	3853.46	-4247.96	
119	130307000 04	H型真石涂料	kg	6709.25	7.15	47971.14	9.29	62328.93	14357.8	
120	130311000 04	丙烯酸JS防水涂料	kg	130.453	12.61	1645.01	13.62	1776.77	131.76	
121	130311000 09	聚合物水泥基防水涂料	kg	2574.74	10.54	27137.76	15.4	39651	12513.24	
122	130311000 15	防水漆 (配套罩面漆)	kg	536.74	18.31	9827.71	46.61	25017.45	15189.74	
123	130311000 16	单组分聚氨酯防水涂料	kg	1234.506	12.97	16011.54	15.4	19011.39	2999.85	
124	130501000	防火涂料稀释剂	kg	183.028	10.15	1857.73	10.15	1857.73		
		本页小计:				171696.41		266194.24	94497.84	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 9 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	03									
125	130501000 05	防火漆 涂层2mm≥1h	kg	119.156	14.75	1757.55	15.97	1902.92	145.37	
126	130503000 02	醇酸防锈漆 红丹	kg	46.629	12.43	579.6	11.18	521.31	-58.29	
127	130707000 05	聚氨酯漆	kg	105.335	22.12	2330.01	19.81	2086.69	-243.32	
128	133303000 01	橡胶卷材	m2	633.08	80.2	50773.02	56	35452.48	-15320.54	
129	133304000 01	塑料卷材	m2	633.08	131.08	82984.13	56	35452.48	-47531.65	
130	133323000 01	聚氯乙烯防水卷材(增强型) 1.5mm厚	m2	200.981	28.32	5691.78	23.48	4719.03	-972.75	
131	133331000 04	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm 厚	m2	882.476	10.93	9645.46	8.37	7386.32	-2259.14	
132	133341000 01	石油沥青油毡	m2	563.577	3.28	1848.53	3.28	1848.53		
133	133505000 02	瓷砖美缝材料	m2	2109.22	11	23201.42	11	23201.42		
134	133505000 03	嵌缝膏	kg	438.922	2.75	1207.04	5.9	2589.64	1382.6	
135	133505000 05	聚硫密封膏	kg	21.233	28	594.52	28	594.52		
136	133505000 09	SBS改性沥青弹性油膏	kg	78.237	14.4	1126.61	2.96	231.58	-895.03	
137	133513000 01	界面剂	kg	167.731	1.75	293.53	1.36	228.11	-65.42	
138	133711000 01	土工布	m2	10.093	6.86	69.24	1.73	17.46	-51.78	
139	140101000 01	熟桐油	kg	8.118	30.87	250.6	20.69	167.96	-82.64	
		本页小计:				182353.04		116400.45	-65952.59	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 10 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
140	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	38.075	6.45	245.58	9.12	347.24	101.66	
141	14071100001	防腐油	kg	40.18	3.58	143.84	3.34	134.2	-9.64	
142	14353500012	隔离剂	kg	107.043	4.51	482.76	1.76	188.4	-294.37	
143	14410000001	FL-15胶黏剂 综合	kg	78.237	18.31	1432.52	18.31	1432.52		
144	14410000002	117胶	kg	427.085	0.95	405.73	5.47	2336.15	1930.42	
145	14410000004	玻璃胶 350g	支	145.318	10.71	1556.36	8.85	1286.06	-270.29	
146	14410000009	干粉型粘结剂	kg	2824.594	0.99	2796.35	0.99	2796.35		
147	14410000011	建筑胶	kg	1251.381	2.5	3128.45	1.93	2415.17	-713.29	
148	14410000027	塑料粘结剂	kg	574.952	14.1	8106.82	5.9	3392.22	-4714.61	
149	14430100001	801胶	kg	593.46	1.42	842.71	40.71	24159.76	23317.04	
150	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	42.112	2.75	115.81	2.75	115.81		
151	15030300002	岩棉板 δ 50mm	m3	85.543	283.19	24224.92	575.22	49206.04	24981.12	
152	15030300004	岩棉吸音板	m2	352.235	28.32	9975.3	30.97	10908.72	933.42	
153	15070700001	玻璃棉毡	m2	352.235	26.54	9348.32	14.58	5135.59	-4212.73	
154	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	394.8	4.43	1748.96	4.43	1748.96		
155	170901000	无缝方钢管 25×25×2.5	m	12.495	8.3	103.71	8.3	103.71		
		本页小计:				64658.14		105706.9	41048.73	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 11 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	04									
156	17250000033	硬塑料管 dn20	m	519.9	1.43	743.46	5.53	2875.05	2131.59	
157	17270100007	橡胶压力管	m	1.481	27.43	40.62	27.43	40.62		
158	17310100003	泵管	m	2.129	5.22	11.11	5.22	11.11		
159	18250300034	卡箍(泵管用)	个	1.018	81.42	82.89	81.42	82.89		
160	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	1.861	26.55	49.41	33.52	62.38	12.97	
161	34020500002	密封油膏	kg	106.844	1.42	151.72	3.81	407.08	255.36	
162	34020900001	绷带	m	1832.196	0.19	348.12	1.03	1887.16	1539.04	
163	34110100002	水	t	155.571	4.39	682.96	3.2	497.83	-185.13	
164	34110200001	电	kW·h	47.6	0.8	38.08	0.69	32.84	-5.24	
165	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	262.167	36.71	9624.15	26.09	6839.94	-2784.21	
166	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	84	30	2520	15.95	1339.8	-1180.2	
167	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	25.2	5.75	144.9	5.75	144.9		
168	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	12.6	5.75	72.45	5.75	72.45		
169	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	8.4	5.75	48.3	5.75	48.3		
170	35031500009	脚手架底座	只	25.2	7.79	196.31	7.79	196.31		
		本页小计:				14754.48		14538.66	-215.82	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 12 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
171	360101000 04@1	不锈钢盖板	m2	8.145	362.07	2949.06	245	1995.53	-953.54	
172	800102000 05	聚合物水泥基K11灰浆	kg	1151.055	6.5	7481.86	6.5	7481.86		
173	800701000 01	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	11531.52	1.86	21448.63	0.93	10724.31	-10724.31	
174	800903000 02	干混界面砂浆 DIT M10	m3	4.549	1.06	4.82	1.06	4.82		
175	800905000 01	聚合物粘结砂浆	kg	15095.808	1.99	30040.66	1.36	20530.3	-9510.36	
176	880101000 02	钢管使用费	t·月	17.968	75	1347.6	75	1347.6		
177	880101000 03	扣件使用费	个·月	3809.438	0.2	761.89	0.2	761.89		
178	880105000 01	其他材料费	元	137256.126	1	137256.13	1	137256.13		
179	BCCLF2@1	古铜色拉丝金属电梯门套	套	15	800	12000	800	12000		
180	802104000 02	商品混凝土(砾石) C15	m3	10.551	525.72	5546.87	351.67	3710.47	-1836.4	
181	802104000 03	商品混凝土(砾石) C20	m3	11.567	533.07	6166.02	360.83	4173.72	-1992.3	
182	802104000 05	商品混凝土(砾石) C30	m3	91.973	571.81	52591.08	380.05	34954.34	-17636.74	
183	800101000 02	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.12	384.96	46.2	384.96	46.2		
184	800101000 03	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	2.546	407.08	1036.43	407.08	1036.43		
185	800101000 05	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	69.001	589.52	40677.47	436.758	30136.74	-10540.73	
186	800101000 06	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	1.806	602.09	1087.37	452.961	818.05	-269.33	
		本页小计:				320442.09		266978.39	-53463.71	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-土建工程

第 13 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
187	8001020001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	22.543	587.72	13248.97	434.9	9803.95	-3445.02	
188	8001020003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	84.538	605.31	51171.7	471.363	39848.09	-11323.61	
189	8001030001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.322	562.15	181.01	423.132	136.25	-44.76	
190	8001030002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	12.031	590.38	7102.86	436.074	5246.41	-1856.46	
191	J0001H	折旧费	元	3591.616	1	3591.62	1	3591.62		
192	J0002H	检修费	元	768.06	1	768.06	1	768.06		
193	J0003H	维护费	元	2114.746	1	2114.75	1	2114.75		
194	J0004H	安拆费及场外运费	元	2609.702	1	2609.7	1	2609.7		
195	J0006H	燃料动力费	元	85795.32	1	85795.32	1	85795.32		
196	J0008H	其他费用	元	210.466	1	210.47	1	210.47		
197	J0010H	机械使用费	元	246039.117	1	246039.12	1	246039.12		
198	J0011	柴油	kg	402.298	7.16	2880.45	6.61	2659.19	-221.26	
199	J0015	电	kW·h	10090.346	0.8	8072.28	0.69	6962.34	-1109.94	
200	JX001	其他机械费	元	1079.492	1	1079.49	1	1079.49		
201	JXRGF	人工费	元	25431.36	1	25431.36	0.92	23396.85	-2034.51	人工系数:0.92;
		本页小计:				450297.16		430261.61	-20035.56	
		合计:				3388941.92		3365515.78	-23426.1000000001	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-室内修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1.1+1.2+1.3+1.4	1636426.74
1.1	基期人工费			449547.72
1.2	基期材料费			495891.74
1.3	基期机械费			112290.82
1.4	基期建安工程税费			578696.46
2	人工、材料、机械价差		2.1+2.2+2.3	-59224.23
2.1	人工费价差		1.1 X (人工费指数 - 1)	-35963.82
2.2	材料费价差			-16486.24
2.3	机械费价差			-6774.17
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-5330.18
4	基期税费调差		1.4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	47156.17
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	1619028.5

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-室内修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		拆除工程								904689.79	188127	345414.89	76409.25	
1	借N1-55	砌体拆除 人机配合拆除 多孔砖墙拆除	10m3	1.40507	1515.34	377.2	50.58	319.21	768.35	2129.16	529.99	71.07	448.51	1079.59
2	借N1-56	砌体拆除 人机配合拆除 加气混凝土砌块墙拆除	10m3	2.63451	1417.56	395.6	48.09	254.78	719.09	3734.58	1042.21	126.69	671.22	1894.45
3	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢门	10m2	22.83241	309.56	146.05			163.51	7068	3334.67			3733.33
4	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆 除 铝合金、塑钢窗	10m2	17.12431	275.44	129.95			145.49	4716.72	2225.3			2491.42
5	借N1-137	楼地面清凿 水泥砂浆	10m2	21.69079	321.75	151.8			169.95	6979.01	3292.66			3686.35
6	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	151.83552	243.75	115			128.75	37009.91	17461.08			19548.82
7	借N1-140	楼地面清凿 石材面层	10m2	43.38158	248.63	117.3			131.33	10785.96	5088.66			5697.3
8	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖	10m2	91.32964	441.19	208.15			233.04	40293.72	19010.26			21283.46
9	借N1-153	墙面拆除 龙骨及饰面拆 除 龙骨及护墙板	100m2	2.28324	1755	828			927	4007.09	1890.52			2116.56
10	借N1-156	墙面拆除 干挂石材拆除	100m2	2.28324	1804.75	851	1		952.75	4120.68	1943.04	2.28		2175.36
11	借N1-162	外墙外保温拆除	10m2	182.65928	168.19	79.35			88.84	30721.46	14494.01			16227.45
12	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲 除 铲灰壳 墙面 抹灰面	10m2	273.98892	82.88	39.1			43.78	22708.2	10712.97			11995.23
13	借N1-168	天棚金属龙骨及面层拆 除 石膏板	10m2	151.83552	172.88	75.9	12		84.98	26249.32	11524.32	1822.03		12902.98
14	借N1-169	天棚金属龙骨及面层拆 除 金属板	10m2	65.07237	187.5	82.8	12		92.7	12201.07	5387.99	780.87		6032.21
15	借N1-28	屋面拆除 整体建筑构造 层 总厚度10cm外	10m2	16.68522	523.2	123.4	7.54	121.96	270.3	8729.71	2058.96	125.81	2034.93	4510.01
16	借N1-177	拆除材料场内运输	10m3	91.32964	1343.38	497.95		135.99	709.44	122690.41	45477.59		12419.9	64792.9

单位工程造价表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-室内修缮工程

第 2 页 共 2 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		楼面运出垃圾												2
17	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m3	91.32964	2387.6	467.02		666.1	1254.48	218058.65	42652.77		60834.67	114571.21
18	补子目2	水电拆除	m2	2283.24096	150		150			342486.14		342486.14		
		加固工程								469617.53	134339.5	125177.88	28653.57	
1	借N3-10	混凝土结构加固 基础加大 自流密实混凝土	10m3	1.31725	36706.71	9660	15915.98	155.53	10975.2	48351.91	12724.64	20965.32	204.87	14457.08
2	借N3-1	砌体结构加固 抹高性能复合砂浆加固墙面 厚35mm 有钢筋(网片)	10m2	0.43908	4800.48	558.9	3612.59	1.61	627.38	2107.79	245.4	1586.22	0.71	275.47
3	借N3-12	混凝土结构加固 柱截面加大 自流密实混凝土	10m3	1.31725	38072.74	10304	15917.01	155.53	11696.2	50151.32	13572.94	20966.68	204.87	15406.82
4	借N3-14	混凝土结构加固 梁下截面加大 自流密实混凝土	10m3	1.75634	39442.93	10948	15922.2	155.53	12417.2	69275.2	19228.41	27964.8	273.16	21808.83
5	借N3-16	混凝土结构加固 板下加梁 自流密实混凝土	10m3	1.31725	33556.36	8170.75	15922.2	155.53	9307.88	44202.12	10762.92	20973.52	204.87	12260.8
6	借N2-51	基层及界面处理 混凝土凿毛	100m2	10.97712	7026.84	3312	6.84		3708	77134.47	36356.22	75.08		40703.16
7	借N2-81	钢筋(螺栓)直径(mm) 12 钻孔深度(cm) 12	100根	45	3097.05	787.75	165.06	605.64	1538.6	139367.25	35448.75	7427.7	27253.8	69237
8	GA6-106	普通钢筋 直径6mm以上	t	6.58627	5925.58	911.02	3828.96	77.63	1107.97	39027.47	6000.22	25218.56	511.29	7297.39
		小计								1374307.32				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-室内修缮工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	449547.663	1	449547.66	0.92	413583.85	-35963.81	人工系数:0.92;
2	01010300012	螺纹钢 HRB400 Φ22	kg	3037.917	3.93	11939.01	3.34	10146.64	-1792.37	
3	01010300014	螺纹钢 HRB400 Φ28	kg	2025.278	4.11	8323.89	3.49	7068.22	-1255.67	
4	01090100009	圆钢 Φ6	kg	1007.699	4.29	4323.03	3.42	3446.33	-876.7	
5	01090100011	圆钢 Φ8	kg	671.8	4.29	2882.02	3.42	2297.56	-584.47	
6	01150300001	六角空心钢	kg	13.757	8.19	112.67	4.56	62.73	-49.94	
7	02190300001	尼龙帽	个	17.76	2.12	37.65	2.12	37.65		
8	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	52.163	6.02	314.02	14.76	769.93	455.9	
9	03130300001	焊剂	kg	1.186	4.48	5.31	28.32	33.59	28.27	
10	03130600008	合金钢钻头	个	5.269	4.42	23.29	14.26	75.14	51.85	
11	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.404	30.97	12.51	30.97	12.51		
12	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	25.798	5.35	138.02	4.99	128.73	-9.29	
13	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	34.4	5.35	184.04	4.99	171.66	-12.38	
14	03210900011	零星卡具	kg	14.537	6.42	93.33	3.96	57.57	-35.76	
15	03210900015	铁件 综合	kg	55.094	7.05	388.41	5.66	311.83	-76.58	
		本页小计:				478324.86		438203.94	-40120.95	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-室内修缮工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
16	032302000 03	直螺纹套筒 Φ25	个	26.609	6.69	178.01	5.57	148.21	-29.8	
17	032303000 05	钢筋丝头保护帽(综合)	个	53.217	0.04	2.13	0.04	2.13		
18	040101000 01	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	25816.624	0.51	13166.48	0.43	11101.15	-2065.33	
19	040304000 01	粗净砂	m3	0.014	270.03	3.78	173.57	2.43	-1.35	
20	040305000 01	中净砂(过筛)	m3	28.435	272.03	7735.17	168.31	4785.89	-2949.28	
21	040503000 05	砾石 最大粒径20mm	m3	45.591	212.81	9702.22	139.68	6368.15	-3334.07	
22	042301000 10	自流密实混凝土外加剂	kg	5708.09	12	68497.08	12	68497.08		
23	050301000 02	杉木锯材	m3	0.191	1830	349.53	1830	349.53		
24	140901000 05	润滑冷却液	kg	0.263	13.75	3.62	15.83	4.16	0.55	
25	143535000 12	隔离剂	kg	15.6	4.51	70.36	1.76	27.46	-42.9	
26	144105000 01	结构胶	L	63.72	69.96	4457.85	69.96	4457.85		
27	150115000 01	石棉垫	kg	0.395	6.3	2.49	6.3	2.49		
28	172703000 03	高压橡胶管 D25	m	1.054	11.06	11.66	11.06	11.66		
29	224507000 01	高压风管 Φ25-6P-20m	m	2.87	14	40.18	14	40.18		
30	341101000 02	水	t	29.515	4.39	129.57	3.2	94.45	-35.12	
31	350102000	模板竹胶合板 15mm双面覆	m2	37.74	61.12	2306.67	49.29	1860.2	-446.46	
		本页小计:				106656.8		97753.02	-8903.76	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-室内修缮工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	01	膜								
32	350103000 05	模板锯材	m3	0.293	1486.74	435.61	1674.31	490.57	54.96	
33	350301000 02	竹脚手板 侧编	m2	250	30	7500	15.95	3987.5	-3512.5	
34	350307000 01	支撑钢管及扣件	kg	70.782	4.69	331.97	5.147	364.31	32.35	
35	350307000 02	脚手架钢管	kg	3.55	4.69	16.65	4.69	16.65		
36	350315000 13	脚手架管扣件	个	227.5	5.75	1308.13	5.75	1308.13		
37	400100000 29	M35高性能复合砂浆(成品)	kg	298.574	5.3	1582.44	5.3	1582.44		
38	880105000 01@1	其他材料费	元	6797.681	1	6797.68	1	6797.68		
39	BCCLF5	水电拆除	m2	2283.241	150	342486.15	150	342486.15		
40	J0001H	折旧费	元	46.353	1	46.35	1	46.35		
41	J0001H@1	折旧费	元	14525.417	1	14525.42	1	14525.42		
42	J0002H	检修费	元	13.943	1	13.94	1	13.94		
43	J0002H@1	检修费	元	3411.235	1	3411.24	1	3411.24		
44	J0003H	维护费	元	44.952	1	44.95	1	44.95		
45	J0003H@1	维护费	元	13365.234	1	13365.23	1	13365.23		
46	J0004H	安拆费及场外运费	元	0.473	1	0.47	1	0.47		
47	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	1431.051	1	1431.05	1	1431.05		
48	J0008H	其他费用	元	6.881	1	6.88	1	6.88		
		本页小计:				393304.16		389878.96	-3425.19	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：岳阳楼医养服务中心-室内修缮工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
49	J0008H@1	其他费用	元	749.535	1	749.54	1	749.54		
50	J0011	柴油	kg	18.049	7.16	129.23	6.61	119.3	-9.93	
51	J0011@1	柴油	kg	299.085	7.16	2141.45	6.61	1976.95	-164.5	
52	J0013	汽油	kg	6.874	8.72	59.94	7.81	53.69	-6.26	
53	J0013@1	汽油	kg	3062.639	8.72	26706.21	7.81	23919.21	-2787	
54	J0015	电	kW·h	2.016	0.8	1.61	0.69	1.39	-0.22	
55	J0015@1	电	kW·h	5690.567	0.8	4552.45	0.69	3926.49	-625.96	
56	JX001	其他机械费	元	4468.5	1	4468.5	1	4468.5		
57	JX005	机械费	元	888.487	1	888.49	1	888.49		
58	JXRGF	人工费	元	39747.2	1	39747.2	0.92	36567.42	-3179.78	人工系数:0.92;
		本页小计:				79444.62		72670.98	-6773.65	
		合计:				1057730.44		998506.9	-59223.55	

单位工程费用表

工程名称：岳阳楼医养服务中心-室外活动场地、停车场

第 1 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		316284.31
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		89299.29
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		202866.47
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		24118.55
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	1581.42
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	632.57
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	506.05
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	9488.53
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	34427.26
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	24973.14
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	15590.37
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	2420.9
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		405904.55
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	36531.41

单位工程费用表

工程名称：岳阳楼医养服务中心-室外活动场地、停车场

第 2 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		442435.96
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		39085.04
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		6357.2
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		32725.12
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		2.72
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	195.43
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	78.17
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	62.54
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	1563.4
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	3824.04
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	2773.92
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	3.93	1557.36
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	294.84
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		49434.74

单位工程概预算表

工程名称：岳阳楼医养服务中心-室外活动场地、停车场

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	借GA19-017	植草砖停车位	100m2	3.36897	20010.1	67413.43
2	借GA19-007	花岗石路面 15ZJ001 路17	100m2	1.584	32831.87	52005.68
3	借GA19-004	沥青混凝土路面 15ZJ001 路8	100m2	6.336	29407.77	186327.63
4	借F3-75	园林桌椅安装 长条形石凳	10条	8	4885.63	39085.04
		措施项目		分部小计		10537.58
5	借J14-37	场外运费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	4720.02	4720.02
6	借J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	1852.95	1852.95
7	借J14-25	场外运费 履带式推土机 90kW 以内	台次	1	1752.13	1752.13
8	借J14-35	场外运费 压路机	台次	1	2212.48	2212.48

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：岳阳楼医养服务中心-室外活动场地、停车场

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	103974.373	0.92	95656.42	人工系数: 0.92;
2	03130700007	石料切割锯片	片	3.168	35.56	112.65	
3	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	5992.455	0.43	2576.76	
4	04030400001	粗净砂	m3	4.824	173.57	837.3	
5	04030500001	中净砂(过筛)	m3	27.691	168.31	4660.67	
6	04031100003	河砂 综合	m3	0.31	173.57	53.81	
7	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	120.161	139.68	16784.09	
8	04050100009	碎石 20mm~40mm	m3	85.829	139.68	11988.59	
9	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	10.657	139.68	1488.57	
10	04070200002	石屑 0mm~5mm	m3	68.022	113.21	7700.77	
11	04090100002	生石灰	kg	79724.862	0.404	32208.84	
12	04090500001	黏土	m3	311.849	40.84	12735.91	
13	08030000006	花岗岩板 50mm厚(芝麻灰)	m2	161.568	88.48	14295.54	
14	08170100010	条形麻石凳 L=150cm	条	81.6	400	32640	
15	13310100005	乳化沥青	kg	985.248	2.478	2441.44	
16	13371100006	无纺土工布	m2	370.587	2.6	963.53	
17	14030500001	柴油 0#	kg	126.72	6.61	837.62	
18	32072100001	草籽	kg	2.426	35	84.91	
19	32290100001	种植土	m3	9.433	35	330.16	
20	34110100002	水	t	128.328	3.2	410.65	
21	34110200001	电	kW·h	0.456	0.69	0.31	
22	36051200001	预制草坪砖	m2	343.635	43.93	15095.89	
23	88010500001	其他材料费	元	3840.755	1	3840.76	
24	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	34.027	351.67	11966.28	
25	80250900002	商品沥青混凝土 AC-13	m3	25.661	990.25	25410.81	
26	80250900003	商品沥青混凝土 AC-16	m3	38.396	922.87	35434.52	
27	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.584	436.758	691.82	
28	88010500001 -1	其他材料费	元	14.43	1	14.43	
29	J0001H	折旧费	元	4900.318	1	4900.32	
30	J0002H	检修费	元	1670.976	1	1670.98	
31	J0003H	维护费	元	4886.574	1	4886.57	
		本页小计:				342720.92	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：岳阳楼医养服务中心-室外活动场地、停车场

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
32	J0004H	安拆费及场外运费	元	36.461	1	36.46	
33	J0008H	其他费用	元	168.599	1	168.6	
34	J0011	柴油	kg	773.206	6.61	5110.89	
35	J0013	汽油	kg	13.648	7.81	106.59	
36	J0015	电	kW·h	181.037	0.69	124.92	
37	J0017	镀锌铁丝	kg	17	5.35	90.95	
38	J0020	回程	元	2107.514	1	2107.51	
39	J0021	枕木	m3	0.32	896	286.72	
40	J0022	草袋	m2	31.9	2.99	95.38	
41	JXRGF	人工费	元	4912.64	0.92	4519.63	人工系数: 0.92;
		本页小计:				12647.65	
		合计:				355368.57	

单位工程费用表

工程名称：岳阳楼医养服务中心-绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		471371.58
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		31304.78
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		431172.93
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		8893.87
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	2356.86
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	942.74
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	754.19
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	18854.86
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	45820.85
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	33237.92
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	3.93	18660.72
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	3552
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		595551.72
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	53599.65

单位工程概预算表

工程名称：岳阳楼医养服务中心-绿化工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	F1-31	整理绿化用地	100m2	3.402	362.25	1232.37
2	F1-33	机械铺填种植土	100m3	1.701	897.15	1526.05
3	F1-147	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 100	10株	6.7	1552.07	10398.87
4	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩	10株	6.7	161.95	1085.07
5	F1-363	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 10	100株/月	0.2	421.36	84.27
6	F1-363 换	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 10 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.2	337.07	67.41
7	F1-186	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 100	10株	29.5	834.04	24604.18
8	F1-395	成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 100	100株/月	0.97	89.77	87.08
9	F1-395 换	成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 100 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.97	71.93	69.77
10	F1-217	草本花卉片植 密度(株/m2) ≤36	10m2	8.1	89.93	728.43
11	F1-424	成活期养护 洒水车浇灌 地被植物	1000m2/月	0.081	414.96	33.61
12	F1-424 换	成活期养护 洒水车浇灌 地被植物 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m2/月	0.081	332.05	26.9
13	F1-248	草皮铺种 满铺	100m2	1.944	614.92	1195.4
14	F1-426	成活期养护 洒水车浇灌 暖地型草坪	1000m2/月	0.1944	412.18	80.13
15	F1-426 换	成活期养护 洒水车浇灌 暖地型草坪 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m2/月	0.1944	330	64.15

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：岳阳楼医养服务中心-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	34026.943	0.92	31304.79	人工系数: 0.92;
2	03210700011	镀锌铁丝 Φ3.0	kg	6.7	5.35	35.85	
3	05250300005	树棍 L=1.2m	根	201	2.92	586.92	
4	32270100002	复合肥	kg	9.209	1.2	11.05	
5	32270500001	杀虫杀菌剂 综合	kg	0.671	29.2	19.59	
6	34110100002	水	t	133.864	3.2	428.36	
7	88010500001	其他材料费	元	3.265	1	3.27	
8	WJJ320101008	乔木(带土球) 土球直径100以内	株	67.67	1849.25	125138.75	
9	WJJ320301009	灌木(带土球) 土球直径100cm以内	株	297.95	1000	297950	
10	WJJ320701001	草皮	m2	209.952	16.42	3447.41	
11	WJJ321301005	草本花卉(成片栽植) 种植密度≤36株/m2	m2	82.215	43.2	3551.69	
12	J0001H	折旧费	元	1456.438	1	1456.44	
13	J0002H	检修费	元	478.817	1	478.82	
14	J0003H	维护费	元	1021.191	1	1021.19	
15	J0008H	其他费用	元	39.152	1	39.15	
16	J0011	柴油	kg	32.265	6.61	213.27	
17	J0013	汽油	kg	269.527	7.81	2105.01	
18	JXRGF	人工费	元	3891.52	0.92	3580.2	人工系数: 0.92;
		本页小计:				471371.76	
		合计:				471371.76	

单位工程费用表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		416545.22
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		117072.52
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		296114.91
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		3357.79
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		198333.5
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	3074.39
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	1229.76
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	983.81
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	24595.15
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	47083.51
8	其他管理费	设备费/其他	2	3966.67
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	29268.13
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	20360.44
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	4472.64
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		749913.22
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	67492.19

单位工程概预算表

工程名称：强电工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		动力及照明		分部小计		115680.96
1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5	台	15	164.95	2474.25
2	C4-1061 换	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) 照明专业电气调整人工*1.1	系统	15	248.33	3724.95
3	C4-315	ZAL总配电箱	台	5	164.95	824.75
4	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	5	227.63	1138.15
5	C4-1859	荧光灯具安装 成套型 吊管式 双管式	10套	40	330.82	13232.8
6	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5	100m单线	180	61.38	11048.4
7	C4-690	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400	10m	40	332.05	13282
8	C10-879	设备支架制作安装 单件质量(kg以内) 30	100kg	2.422	617.73	1496.14
9	C4-1204	钢结构支架配管 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20	100m	60	638.12	38287.2
10	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联^换:单联单控开关	10套	54	96.33	5201.82
11	C4-1908	扳式暗开关(单控) 双联^换:双联单控开关	10套	36	98	3528
12	C4-1909	扳式暗开关(单控) 三联^换:三联单控开关	10套	18	99.67	1794.06
13	C4-1928	单相明插座 15A 5孔	10套	54	102.33	5525.82
14	C4-1928	单相明插座 15A 5孔	10套	36	102.33	3683.88
15	C4-1928	单相明插座 15A 5孔	10套	18	102.33	1841.94
16	C4-1637	接线盒安装 明装 普通接线盒	10个	120	71.64	8596.8
		防雷接地		分部小计		18941.59
17	C4-899	户内接地母线敷设	10m	110	91.52	10067.2
18	C4-948	利用金属构件引下	10m	50	25.63	1281.5
19	C4-955	避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋	10m	110	48.2	5302
20	C4-969	等电位端子盒(箱)安装	套	5	10.42	52.1
21	C4-969	等电位端子盒(箱)安装	套	50	10.42	521
22	C4-905	接地跨接线	10处	10	145.45	1454.5
23	C4-1098	接地网	系统	1	263.29	263.29
		抗震支架		分部小计		108000
24	补子目2	抗震支架	m2	6000	18	108000

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	127252.735	0.92	117072.52	人工系数： 0.92；
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	16.2	4.66	75.49	
3	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	55.8	4.29	239.38	
4	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	124	3.69	457.56	
5	01292500003	钢板垫板 δ1~2	kg	2.4	4.1	9.84	
6	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	2472	0.24	593.28	
7	02191300001	塑料圆台	块	840	1.33	1117.2	
8	03010300004	半圆头螺钉 M6mm~12mm×M12mm~50mm	个	6000	0.2	1200	
9	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	249.6	0.22	54.91	
10	03010300024 @1	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	224.64	0.22	49.42	
11	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2~5×15~50	套	2472	0.16	395.52	
12	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平1弹垫	套	42	0.54	22.68	
13	03010500069	镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平1弹垫	套	212	1.43	303.16	
14	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	11.735	6.08	71.35	
15	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	816	0.34	277.44	
16	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.4	2.82	1.13	
17	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	1.611	8.69	14	
18	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	16	0.83	13.28	
19	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	6	6.02	36.12	
20	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	24.747	6.02	148.98	
21	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	46.7	6.02	281.13	
22	03130200010	焊锡丝 综合	kg	1.6	22.12	35.39	
23	03130700003	钢锯条	条	120	0.71	85.2	
24	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	10.8	5.35	57.78	
25	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	15	5.35	80.25	
26	13010300001	清油	kg	0.5	30.87	15.44	
27	13010300002	清油 C01-1	kg	19.2	6.76	129.79	
28	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.2	16.36	3.27	
29	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	3.633	12.19	44.29	
		本页小计：				122885.8	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：强电工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
30	13011300004	调和漆	kg	22.4	15.38	344.51	
31	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	86.9	14.17	1231.37	
32	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	5.11	11.18	57.13	
33	13070700002	白铅油	kg	42.4	7.46	316.3	
34	14030100001	汽油	kg	4	7.81	31.24	
35	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	19.2	6.45	123.84	
36	14390700001	乙炔气	kg	0.988	17.15	16.94	
37	14390900001	氧气	m3	2.967	5.87	17.42	
38	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	3	6.6	19.8	
39	17250000019	塑料软管 DN5	m	3.6	0.2	0.72	
40	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm2	m	72	11.15	802.8	
41	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	3.6	64.87	233.53	
42	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	1099.6	1.135	1248.05	
43	28032100002 @1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	439.56	1.07	470.33	
44	28032100003 @1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	824.04	1.33	1095.97	
45	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	41.25	2.8	115.5	
46	29061700001	钢管保护管 Φ40×400	根	110	3.1	341	
47	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	420	3.3	1386	
48	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	40.8	1.32	53.86	
49	29250300011	镀锌扁钢卡子 DN25×4	kg	26	5.12	133.12	
50	34110200001	电	kW·h	44	0.69	30.36	
51	88010500001	其他材料费	元	219.458	1	219.46	
52	88010500001 @1	其他材料费	元	30.186	1	30.19	
53	88010500003	校验材料费	元	58.79	1	58.79	
54	BCCLF20@1	抗震支架	m2	6000	18	108000	
55	WJJ011305@1	镀锌扁钢 40*4	m	1125.3	4.635	5215.77	
56	WJJ012703	型钢	kg	254.31	3.75	953.66	
57	WJJ030102@1	镀锌锁紧螺母 20	个	741.6	0.3	222.48	
58	WJJ181508@1	镀锌管接头 20	个	1236	0.76	939.36	
59	WJJ182501@1	管卡子 20	个	2976	1.21	3600.96	
		本页小计:				127310.46	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：强电工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
60	WJJ190311	等电位端子盒	个	50.5	25	1262.5	
61	WJJ190311@1	总等电位端子盒	个	5.05	50	252.5	
62	WJJ252102@2	双管LED灯	个	404	211.32	85373.28	
63	WJJ280304@1	BV-2.5	m	20880	1.84	38419.2	
64	WJJ290103@1	槽式桥架 200*100	m	402	24.99	10045.98	
65	WJJ290603@1	塑料护口(电管) 20	个	741.6	0.05	37.08	
66	WJJ290614@1	JDG 20	m	6180	4.05	25029	
67	WJJ291107@1	钢质接线盒	个	1224	2.1	2570.4	
68	WJJ260501@1	三联单控开关	只	183.6	14.91	2737.48	
69	WJJ260501@2	双联单控开关	只	367.2	10.71	3932.71	
70	WJJ260501@3	单联单控开关	只	550.8	7.67	4224.64	
71	WJJ264103@2	单相二三眼安全型插座	套	550.8	7.1	3910.68	询价材料
72	WJJ264103@3	地面插座	套	367.2	53.717	19724.88	询价材料
73	WJJ264103@4	防水型五孔插座	套	183.6	7.1	1303.56	询价材料
74	补充设备012 @1	AL1~AL9	台	15	7500	112500	
75	补充设备012 @2	ZAL	台	5	10000	50000	
76	J0001H	折旧费	元	400.875	1	400.88	
77	J0002H	检修费	元	33.389	1	33.39	
78	J0003H	维护费	元	161.559	1	161.56	
79	J0004H	安拆费及场外运费	元	518.628	1	518.63	
80	J0005H	校验费	元	86.33	1	86.33	
81	J0007H	动力费	元	6.57	1	6.57	
82	J0008H	其他费用	元	7.336	1	7.34	
83	J0011	柴油	kg	25.752	7.31	188.25	
84	J0015	电	kW·h	2477.49	0.69	1709.47	
85	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.291	9.48	2.76	
86	JX002	电焊机(综合)	台班	1.645	75.63	124.41	
87	JXRGF	人工费	元	128	0.92	117.76	人工系数: 0.92;
		本页小计:				364681.24	
		合计:				614877.5	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		327795.95
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		100842.33
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		224165.68
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		2787.94
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		139133.6
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	2334.65
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	933.86
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	747.09
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	18677.18
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	40556.13
8	其他管理费	设备费/其他	2	2782.67
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	25210.56
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	17537.78
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	3454.26
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		579163.73
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	52124.74

单位工程概预算表

工程名称：给排水工程

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		给水		分部小计		97164.49
1	C10-413	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	50	226.33	11316.5
2	C10-574	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	5	92.89	464.45
3	C10-592	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	5	421.01	2105.05
4	C10-412	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	35	192.82	6748.7
5	C10-573	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	100m	3.5	82.5	288.75
6	C10-591	管道压力试验 公称直径(mm以内) 80	100m	3.5	398.33	1394.16
7	C10-411	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	40	180.94	7237.6
8	C10-572	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	4	76.64	306.56
9	C10-590	管道压力试验 公称直径(mm以内) 65	100m	4	377.57	1510.28
10	C10-410	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	25	175.46	4386.5
11	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	2.5	63.55	158.88
12	C10-589	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	100m	2.5	356.15	890.38
13	C10-268	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50	10m	20	198.28	3965.6
14	C10-570	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	2	58.75	117.5
15	C10-588	管道压力试验 公称直径(mm以内) 40	100m	2	335.78	671.56
16	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40	10m	15	169.57	2543.55
17	C10-569	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	1.5	54.63	81.95
18	C10-587	管道压力试验 公称直径(mm以内) 32	100m	1.5	314.51	471.77
19	C10-266	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32	10m	15	149.78	2246.7
20	C10-568	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	2.5	50.21	125.53
21	C10-586	管道压力试验 公称直径(mm以内) 25	100m	2.5	293.16	732.9
22	C10-265	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25	10m	25	137.52	3438
23	C10-567	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	100m	2.5	46.28	115.7

单位工程概预算表

工程名称：给排水工程

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
24	C10-585	管道压力试验 公称直径(mm以内) 20	100m	2.5	271.88	679.7
25	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20	10m	25	122.4	3060
26	C10-566	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	2.5	42.66	106.65
27	C10-584	管道压力试验 公称直径(mm以内) 15	100m	2.5	251.89	629.73
28	C10-1537	多功能地漏 50	10个	8	196.23	1569.84
29	C10-1521 换	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	8	151.47	1211.76
30	C10-1466	蹲式大便器安装 低水箱	10套	8	1686.34	13490.72
31	C10-1492	成套淋浴器安装 手动开关 冷热水	10套	8	202.08	1616.64
32	C10-1453 换	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	8	1595.19	12761.52
33	C10-1472	连体水箱式坐便器	10套	8	1308.21	10465.68
34	C10-1515	水龙头安装 公称直径(mm) 15	10个	8	31.71	253.68
		排水		分部小计		28309.53
35	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110	10m	75	234.76	17607
36	C10-496	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75	10m	25	207.17	5179.25
37	C10-495	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50	10m	25	155.44	3886
38	C10-733	阻火圈安装 公称外径(mm以内) 160	10个	9	93.88	844.92
39	C10-739	止水环安装 公称外径(mm以内) 160	10个	9	40.78	367.02
40	C10-740	止水环安装 公称外径(mm以内) 200	10个	9	47.26	425.34

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	109611.135	0.92	100842.24	人工系数： 0.92；
2	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm~15mm	kg	10.618	3.67	38.97	
3	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	1.167	3.6	4.2	
4	02010100002 @1	橡胶板 1mm~3mm	kg	1.04	3.6	3.74	
5	02130300002 @1	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	825.6	0.44	363.26	
6	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	1.431	0.27	0.39	
7	03010500150	六角螺栓 综合	kg	1.346	6.08	8.18	
8	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	1071.2	0.58	621.3	
9	03010700023	膨胀螺栓 M12×35	套	370.8	0.29	107.53	
10	03071900001	角阀(带铜活)	个	323.2	31.58	10206.66	
11	03072300002	大便器排水接头	个	161.6	15.93	2574.29	
12	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	84	1.33	111.72	
13	03110100009	树脂砂轮片 Φ400	片	21.455	7.52	161.34	
14	03110700008	铁砂布	张	34.635	0.97	33.6	
15	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.569	6.02	3.43	
16	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	11.44	7.7	88.09	
17	03130600023	冲击钻头 Φ14	个	0.36	11.95	4.3	
18	03130700001	锯条 综合	根	208.43	0.58	120.89	
19	03130700001 @1	锯条 综合	根	31.2	0.58	18.1	
20	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	13.64	5.35	72.97	
21	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	48	0.43	20.64	
22	04010100001 @2	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	350.744	0.43	150.82	
23	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.72	173.745	125.1	
24	04030500001 @1	中净砂(过筛)	m3	0.913	173.745	158.63	
25	04050300005	砾石 最大粒径20mm	m3	1.003	212.81	213.45	
26	04090100003	石灰膏	m3	1.48	344.38	509.68	
27	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	1.28	508.3	650.62	
28	14311500001	丙酮	kg	32.6	6.6	215.16	
29	14312100003	漂白粉	kg	2.327	1.32	3.07	
		本页小计:				117432.37	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
30	14390700001	乙炔气	kg	0.435	17.15	7.46	
31	14390900001	氧气	m3	1.301	5.87	7.64	
32	14410000031	粘接剂	kg	22.54	14.06	316.91	
33	14410000033	防水密封胶	支	96	7.05	676.8	
34	14410000039	密封胶	kg	0.54	51.33	27.72	
35	17010500011	焊接钢管 DN20	m	4.537	6.93	31.44	
36	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	323.2	2.33	753.06	
37	17270100004	橡胶软管 DN20	m	1.971	3.46	6.82	
38	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	6.5	5.16	33.54	
39	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	12.5	7.37	92.13	
40	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	37.5	10.86	407.25	
41	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	323.2	5.2	1680.64	
42	18250700004	塑料管卡 50	个	125	0.21	26.25	
43	18250700006	塑料管卡 75	个	82.5	0.32	26.4	
44	18250700007	塑料管卡 110	个	247.5	0.5	123.75	
45	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	1.291	29.91	38.61	
46	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.648	44.25	28.67	
47	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.648	8	5.18	
48	34110100002	水	t	102.558	3.2	328.19	
49	34110100002 @1	水	t	0.243	3.2	0.78	
50	34110100002 @2	水	t	4.8	3.2	15.36	
51	34110200001	电	kW·h	9.12	0.69	6.29	
52	34110200001 @1	电	kW·h	9	0.69	6.21	
53	88010500001	其他材料费	元	44.977	1	44.98	
54	88010500001 @1	其他材料费	元	15.768	1	15.77	
55	88010500001 @2	其他材料费	元	540.952	1	540.95	
56	Z3411020000 1.1	电	kW·h	7.68	0.69	5.3	
57	21190199001	不锈钢地漏	个	80.8	15	1212	
58	21190199001 @1	测排式地漏	个	80.8	15	1212	
		本页小计:				7678.1	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
59	WJJ170501@1	薄壁不锈钢管 DN100	m	493.5	93.791	46285.86	
60	WJJ170501@2	薄壁不锈钢管 DN80	m	345.45	76.972	26589.98	
61	WJJ170501@3	薄壁不锈钢管 DN65	m	394.8	49.444	19520.49	
62	WJJ170501@4	薄壁不锈钢管 DN50	m	246.75	29.624	7309.72	
63	WJJ172567@1	PP-R给水管 DN40	m	203.2	18.89	3838.45	
64	WJJ172567@2	PP-R给水管 DN32	m	152.4	9.61	1464.56	
65	WJJ172567@3	PP-R给水管 DN25	m	152.4	5.34	813.82	
66	WJJ172567@4	PP-R给水管 DN20	m	254	3.72	944.88	
67	WJJ172567@5	PP-R给水管 DN15	m	254	2.5	635	
68	WJJ172568@1	塑料排水管 De110	m	712.5	14.54	10359.75	
69	WJJ172568@2	塑料排水管 De75	m	245	7.84	1920.8	
70	WJJ172568@3	塑料排水管 De50	m	253	4.49	1135.97	
71	WJJ173701@1	PVC止水环DN200	个	90.9	25.42	2310.68	
72	WJJ173701@2	PVC止水环DN160	个	90.9	18.99	1726.19	
73	WJJ180510@1	给水室内不锈钢管卡压管件 DN100	个	207.5	80.56	16716.2	
74	WJJ180510@2	给水室内不锈钢管卡压管件 DN80	个	162.05	66.97	10852.49	
75	WJJ180510@3	给水室内不锈钢管卡压管件 DN65	个	210.4	59.27	12470.41	
76	WJJ180510@4	给水室内不锈钢管卡压管件 DN50	个	159.25	33.94	5404.95	
77	WJJ180926@1	塑料排水管粘接管件 De110	个	867	8.12	7040.04	
78	WJJ180926@2	塑料排水管粘接管件 De75	个	221.25	5.41	1196.96	
79	WJJ180926@3	塑料排水管粘接管件 De50	个	172.5	2.54	438.15	
80	WJJ180956@1	室内塑料给水管热熔管件 DN15	个	380	1.31	497.8	
81	WJJ180956@2	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	306.25	1.75	535.94	
82	WJJ180956@3	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	162.15	2.26	366.46	
83	WJJ180956@4	室内塑料给水管热熔管件 DN32	个	133.05	2.71	360.57	
84	WJJ180956@5	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	148.4	4.49	666.32	
85	WJJ181110	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	161.6	30.987	5007.5	
86	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	80.8	30	2424	
87	WJJ210905	洗脸盆托架	套	80.8	50	4040	
88	WJJ213101	坐便器盖板	套	80.8	45	3636	
89	WJJ231701@1	阻火圈DN160	个	90	13.8	1242	
90	ZWJJ030736.	不锈钢冲洗管 DN32	根	80.8	26.56	2146.05	
		本页小计:				199897.99	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
	1						
91	21070199001	成套淋浴器	套	80.8	210.16	16980.93	
92	21150199004	蹲式大便器	套	80.8	115.04	9295.23	
93	21150199006	蹲式大便器用冲洗低水箱	套	80.8	132.75	10726.2	
94	21160199002	坐式大便器	套	80.8	780	63024	
95	21230399001 @1	洗衣机不锈钢水龙头	个	80.8	15	1212	
96	21230599002 @1	洗脸盆水龙头冷热	个	80.8	160	12928	
97	WJJ030747	连体坐便器水箱配件	套	80.8	85	6868	
98	ZWJJ210902. 23	洗脸盆(瓷)	个	80.8	224	18099.2	
99	J0001H	折旧费	元	339.041	1	339.04	
100	J0002H	检修费	元	132.558	1	132.56	
101	J0003H	维护费	元	173.149	1	173.15	
102	J0004H	安拆费及场外运费	元	298.922	1	298.92	
103	J0008H	其他费用	元	7.428	1	7.43	
104	J0011	柴油	kg	26.074	7.16	186.69	
105	J0015	电	kW·h	375.036	0.8	300.03	
106	JX002	电焊机(综合)	台班	0.391	75.63	29.57	
107	JX003	吊装机械(综合)	台班	1.955	614.7	1201.74	
108	JXRGF	人工费	元	129.6	0.92	119.23	人工系数: 0.92;
		本页小计:				141921.92	
		合计:				466930.38	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：消防专业

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		657072.33
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		224308.88
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		424352.45
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		8411
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		12500
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	3347.86
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	1339.14
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	1071.32
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	26782.89
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	83680.43
8	其他管理费	设备费/其他	2	250
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	52017.56
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	36186.13
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	5245.49
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		879493.15
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	79154.38

单位工程概预算表

工程名称：消防专业

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		消防水		分部小计		139670.03
1	C10-232	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	40	295.06	11802.4
2	C10-231	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	10m	60	285.96	17157.6
3	C10-230	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	80	279.72	22377.6
4	C10-229	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	120	242.53	29103.6
5	C9-84	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	20	331.12	6622.4
6	C10-594	管道压力试验 公称直径(mm以内) 150	100m	2	474.92	949.84
7	C10-576	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150	100m	2	120.63	241.26
8	C9-82	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	36	259.88	9355.68
9	C10-592	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	3.6	420.94	1515.38
10	C10-574	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	3.6	92.89	334.4
11	C9-80	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	48	201.55	9674.4
12	C10-590	管道压力试验 公称直径(mm以内) 65	100m	4.8	377.52	1812.1
13	C10-572	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	4.8	76.64	367.87
14	C10-589	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	100m	40	356.1	14244
15	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	40	63.55	2542
16	C9-140 换	室内消火栓安装(明装) 公称直径(mm以内) 单栓65 室内消火栓带消防自救卷盘安装 人工*1.15	套	90	128.55	11569.5
		消防应急照明		分部小计		36171.95
17	C4-315	ALE	台	5	164.95	824.75
18	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	5	227.63	1138.15
19	C4-1087	事故照明切换	台	5	166.91	834.55
20	C9-71	智能型应急照明灯具 集中控制型 壁挂式	10盏	25	205.85	5146.25
21	C9-71	智能型应急照明灯具 集中控制型 壁挂式	10盏	25	205.85	5146.25
22	C4-1250	钢结构支架配管 钢管公称口径(mm以内) 20	100m	20	815.58	16311.6
23	C4-1457	管内穿线 多芯软导线 二芯以内	100m	40	79.71	3188.4

单位工程概预算表

工程名称：消防专业

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		导线截面(mm ² 以内) 2.5	单线			
24	C4-1637	接线盒安装 明装 普通接线盒	10个	50	71.64	3582
		消防火灾报警		分部小计		68621.74
25	C9-2	点型探测器 感烟 有吊顶	只	180	30.79	5542.2
26	C9-4	点型探测器 感温 有吊顶	只	180	30.71	5527.8
27	C9-66	电话交换机 60门	台	1	1611.38	1611.38
28	C9-28	报警控制器安装 落地式 200点以下	台	1	1048.95	1048.95
29	C9-57	消防广播主机	台	1	1404.55	1404.55
30	C9-67	图形显示装置	套	1	1719.81	1719.81
31	C9-37	电气火灾监控主机	台	1	1891.67	1891.67
32	C9-37	消防设备电源监控主机	台	1	1891.67	1891.67
33	C9-37	防火门监控主机	台	1	1891.67	1891.67
34	C9-37	余压控制器	台	1	1891.67	1891.67
35	C9-37	余压探测器	台	1	1891.67	1891.67
36	C4-1250	钢结构支架配管 钢管公称口径(mm以内) 20	100m	20	815.58	16311.6
37	C4-1457	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m单线	40	79.71	3188.4
38	C9-234	自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1	8485.49	8485.49
39	C9-235	自动报警系统装置调试 1000点以下	系统	1	14323.21	14323.21

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：消防专业

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	243813.144	0.92	224308.09	人工系数: 0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	7.2	4.66	33.55	
3	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	14.8	4.29	63.49	
4	01210100003	热轧等边角钢 40×3~4	kg	7.75	4.24	32.86	
5	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm~15mm	kg	22.772	3.67	83.57	
6	01290300011	镀锌薄钢板 δ 2.5mm	m ²	3.6	95.99	345.56	
7	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	0.6	4.1	2.46	
8	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	4.08	3.6	14.69	
9	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4776.2	0.44	2101.53	
10	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	1440	0.19	273.6	
11	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	1030	0.24	247.2	
12	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	1.27	0.27	0.34	
13	02290100001	白绸	m ²	0.22	12.88	2.83	
14	03010300005	半圆头螺钉 M6mm~12mm×M12mm~50mm	十个	400	1.95	780	
15	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2~5×15~50	套	1030	0.16	164.8	
16	03010500049	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80~120	套	28.7	0.8	22.96	
17	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平1弹垫	套	10.5	0.54	5.67	
18	03010500150	六角螺栓 综合	kg	2.852	6.08	17.34	
19	03010700038	镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	4	0.89	3.56	
20	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	59.56	8.69	517.58	
21	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	4	0.83	3.32	
22	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	5.949	6.02	35.81	
23	03130200010	焊锡丝 综合	kg	8.4	22.12	185.81	
24	03130400001	焊锡	kg	10.22	46.02	470.32	
25	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	5.16	42.79	220.8	
26	03130700001	锯条 综合	根	247.08	0.58	143.31	
27	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	26.4	5.35	141.24	
28	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	22.22	5.35	118.88	
29	03210900003	垫铁 100×200	kg	2	6.89	13.78	
30	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	7	4.39	30.73	
		本页小计:				230385.68	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：消防专业

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	13010300002	清油 C01-1	kg	13.2	6.76	89.23	
32	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.05	16.36	0.82	
33	13011300004	调和漆	kg	0.1	15.38	1.54	
34	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	74.4	14.17	1054.25	
35	13070700002	白铅油	kg	28.4	7.46	211.86	
36	14030100001	汽油	kg	35.2	7.81	274.91	
37	14030300001	机油	kg	61.9	9.92	614.05	
38	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	11.6	6.45	74.82	
39	14312100003	漂白粉	kg	5.2	1.32	6.86	
40	14330300001	乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用	kg	0.58	7.78	4.51	
41	14350600001	清洗剂	kg	1.8	9.6	17.28	
42	14390700001	乙炔气	kg	0.882	17.15	15.13	
43	14390900001	氧气	m3	2.645	5.87	15.53	
44	14430300006	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	11.11	2.42	26.89	
45	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	84	2.75	231	
46	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.75	6.6	4.95	
47	17010500011	焊接钢管 DN20	m	9.06	6.93	62.79	
48	17250000019	塑料软管 DN5	m	0.9	0.2	0.18	
49	17270100004	橡胶软管 DN20	m	3.929	3.46	13.59	
50	18250300005	钢制管卡 DN25	个	600	0.7	420	
51	18250300006	钢制管卡 DN32	个	320	0.8	256	
52	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	2.581	29.91	77.2	
53	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	1.291	44.25	57.13	
54	24110300005	压力表弯管 DN15	个	1.291	8	10.33	
55	27060300002	接地线 BV-4mm2	m	3	2.59	7.77	
56	27170100001	橡皮绝缘板 δ 5mm	m2	0.05	23.17	1.16	
57	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2	m	305.5	1.84	562.12	
58	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.9	64.87	58.38	
59	28032100001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	15.27	0.77	11.76	
60	29062100008	塑料线卡 Φ15以下	个	89	0.11	9.79	
61	29090100004	铜接线端子 0T-20A	个	507.5	0.16	81.2	
62	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	10.2	1.32	13.46	
		本页小计:				4286.49	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：消防专业

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
63	29091100001	瓷接头 双位	个	515	0.73	375.95	
64	34050100004	打印纸 132-1	箱	0.96	78.76	75.61	
65	34110100002	水	t	147.718	3.2	472.7	
66	55411700002	充电电池 5#	节	15	12.17	182.55	
67	88010500001	其他材料费	元	250.646	1	250.65	
68	88010500003	校验材料费	元	22.35	1	22.35	
69	WJJ030102@1	镀锌锁紧螺母 20	个	494.4	0.3	148.32	
70	WJJ170102@1	镀锌钢管 DN20	m	4120	8.014	33017.68	
71	WJJ170301@1	镀锌钢管 DN32	m	792.8	15.267	12103.68	
72	WJJ170301@2	镀锌钢管 DN25	m	1189.2	11.078	13173.96	
73	WJJ170301@3	镀锌钢管 DN40	m	601.2	17.365	10439.84	
74	WJJ170301@4	镀锌钢管 DN50	m	400.8	23.384	9372.31	
75	WJJ170301@5	镀锌钢管 DN150	m	204	80.922	16508.09	
76	WJJ170301@6	镀锌钢管 DN65	m	489.6	30.345	14856.91	
77	WJJ170305	镀锌钢管 DN100	m	367.2	46.009	16894.5	
78	WJJ181506	给水室内镀锌钢管接头零件	个	2890.4	4.78	13816.11	
79	WJJ181508@1	镀锌管接头 20	个	527.2	0.76	400.67	
80	WJJ182501@1	管卡子 20	个	1984	1.21	2400.64	
81	WJJ230301	室内消火栓	套	90	650.55	58549.5	
82	WJJ233702@1	感温探测器	只	181.8	57.72	10493.5	
83	WJJ233707	感烟探测器	个	181.8	61.54	11187.97	
84	WJJ233903	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	套	1	12000	12000	
85	WJJ234303	消防广播控制柜	台	1	6500	6500	
86	WJJ234307	电话交换机	台	1	4000	4000	
87	WJJ253501@1	安全出口标志灯 DC36/1W	盏	252.5	171.91	43407.28	
88	WJJ253501@2	应急照明灯 DC36/3W	盏	252.5	171.91	43407.28	
89	WJJ280301@1	NH-RVS-2*2.5	m	8640	5.247	45334.08	
90	WJJ290603@1	塑料护口(电管) 20	个	494.4	0.05	24.72	
91	WJJ291107@1	钢质接线盒	个	510	2.1	1071	
92	WJJ552702	报警控制器	台	1	5000	5000	
93	WJJ552703@1	电气火灾监控主机	台	1	8000	8000	
		本页小计:				393487.85	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：消防专业

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
94	WJJ552703@3	消防设备电源监控主机	台	1	8000	8000	
95	WJJ552703@5	防火门监控主机	台	1	10000	10000	
96	WJJ552703@7	余压控制器	台	1	1500	1500	
97	WJJ552703@8	余压探测器	台	1	1000	1000	
98	补充设备012@3	ALE	台	5	2500	12500	
99	J0001H	折旧费	元	1863.446	1	1863.45	
100	J0002H	检修费	元	269.383	1	269.38	
101	J0003H	维护费	元	671.011	1	671.01	
102	J0004H	安拆费及场外运费	元	708.641	1	708.64	
103	J0005H	校验费	元	276.58	1	276.58	
104	J0007H	动力费	元	156.307	1	156.31	
105	J0008H	其他费用	元	6.419	1	6.42	
106	J0011	柴油	kg	22.533	7.31	164.72	
107	J0015	电	kW·h	2819.793	0.69	1945.66	
108	JX002	电焊机(综合)	台班	0.774	75.63	58.54	
109	JX003	吊装机械(综合)	台班	1.26	614.7	774.52	
110	JXRGF	人工费	元	1648	0.92	1516.16	人工系数: 0.92;
		本页小计:				41411.39	
		合计:				669571.41	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：智能化工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		328650.88
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		209145.17
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		110051.47
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		9454.24
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		1347084.61
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	8378.68
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	3351.47
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	2681.18
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	67029.42
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	84112.58
8	其他管理费	设备费/其他	2	26941.69
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	52286.2
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	36373.01
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	11741.34
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		1968631.06
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	177176.8

单位工程概预算表

工程名称：智能化工程

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	C5-746	半球型摄像机	台	50	100.92	5046
2	C5-771	摄像机支架 壁式	套	50	48.76	2438
3	C5-117	8位模块式信息插座 单口	个	180	6.33	1139.4
4	C5-117	8位模块式信息插座 单口	个	90	6.33	569.7
5	C5-117	8位模块式信息插座 单口	个	180	6.33	1139.4
6	C4-356	按钮 普通型	个	90	25.95	2335.5
7	C5-1	系统软件	台	1	66.7	66.7
8	C5-132	双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内	100m	40	151.04	6041.6
9	C4-470	UPS电源安装 三相不间断电源(kV·A) ≤100	台	1	799.74	799.74
10	C4-446	免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池容量(A·h) 100	组件	32	61.38	1964.16
11	C4-394 换	压铜接线端子 导线截面(mm ² 以内) 16	10个			
12	C4-303	蓄电池屏(柜)	台	2	437.74	875.48
13	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5	台	1	164.95	164.95
14	C4-423	蓄电池防震支架安装 双层支架 单排	10m	0.1	1220.64	122.06
15	C4-468	蓄电池组充放电 220V以下蓄电池组容量(A·h以下) 3000	组	2	4757.98	9515.96
16	补子目2	巡更棒	套	4		
17	C5-740	电子巡更系统 信息钮	套	86	10.81	929.66
18	C5-857 换	安全防范分系统调试 电子巡更 每增50个点 单价*0.7	系统	1	155.7	155.7
19	C5-856	安全防范分系统调试 电子巡更 ≤50个点	系统	1	1067.6	1067.6
20	C5-726	目标识别设备安装 人体生物特征识别系统 识别器	台	241	134.64	32448.24
21	C5-4	工作站	台	1	106.15	106.15
22	C5-728	目标识别设备安装 出入门按钮	台	67	22.31	1494.77
23	C5-734	电控锁	台	31	44.99	1394.69
24	C5-90	汇聚交换机	台	1	225.7	225.7
25	C5-72	交换机 固定配置 ≤24口	台	15	221.58	3323.7
26	C5-73	交换机 固定配置 >24口	台	6	361.15	2166.9
27	C5-89	工作组级服务器	台	15	170.5	2557.5
28	C5-108	安装机柜、机架 落地式	台	5	211.17	1055.85
29	C5-150	配线架安装打接 24口	个	45	199.36	8971.2
30	C5-132	双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内	100m	300	151.04	45312
31	C4-1198	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20	100m	125	546.7	68337.5
32	C5-615	显示器 壁挂或悬挂 ≤50吋	台	35	350.18	12256.3
33	C5-553	功放 定压	台	14	133.81	1873.34
34	C5-553	功放 定压	台	24	133.81	3211.44

单位工程概预算表

工程名称：智能化工程

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
35	C5-553	功放 定压	台	2	133.81	267.62
36	C5-30	磁盘阵列机 128通道	台	5	2426.74	12133.7
37	C5-31	磁盘阵列机 每增加1个标准硬盘	台	200	15.63	3126

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：智能化工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	227331.289	0.92	209144.79	人工系数: 0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.04	5.09	0.2	
3	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	116.25	5.44	632.4	
4	01130300002	镀锌扁钢 40×4	kg	6	5.61	33.66	
5	01292500003	钢板垫板 δ1~2	kg	0.12	4.1	0.49	
6	01292500004	钢板垫板 δ4mm	kg	0.4	3.89	1.56	
7	02030400003	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	3	5.31	15.93	
8	02051300006	橡皮护套圈 Φ6~32	个	90	0.44	39.6	
9	02190300002	尼龙绳 Φ0.5~1	kg	0.02	14.16	0.28	
10	02190300016 @1	三色塑料带 20mm×40m	m	4.096	0.1	0.41	
11	02270300002 @1	白布 宽900mm	m ²	1.12	4.14	4.64	
12	02290100003	白绸 厚度0.22mm	m ²	105	4.36	457.8	
13	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	485.5	0.54	262.17	
14	03010700011	膨胀螺栓 M8×35	套	204	0.23	46.92	
15	03010700020	膨胀螺栓 M10×80	套	204	0.53	108.12	
16	03010700023	膨胀螺栓 M12×35	套	20.4	0.29	5.92	
17	03010700026 @1	膨胀螺栓 M14	套	53.44	1.34	71.61	
18	03010700032	膨胀螺栓 m20×160	套	2.2	3.87	8.51	
19	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	1.8	0.83	1.49	
20	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	12.5	6.02	75.25	
21	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	4.865	6.02	29.29	
22	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.08	22.12	1.77	
23	03130600012 @1	合金钢钻头 Φ16	个	0.736	14.16	10.42	
24	03130700003	钢锯条	条	15.2	0.71	10.79	
25	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	31.25	5.35	167.19	
26	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	68	5.35	363.8	
27	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.08	203.7	16.3	
28	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	2	4.39	8.78	
29	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	19.32	0.19	
		本页小计:				211520.28	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：智能化工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
30	13011300004	调和漆	kg	0.02	13.93	0.28	
31	13050500005	沥青漆	kg	0.4	3.75	1.5	
32	13070700002	白铅油	kg	7.5	7.46	55.95	
33	14030100001	汽油	kg	0.1	8.58	0.86	
34	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.18	6.45	1.16	
35	14311700001	碳酸氢钠	kg	6	3.62	21.72	
36	14353500009 @1	肥皂水	kg	7.456	11.69	87.16	
37	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.35	6.6	2.31	
38	17250000003 @1	热塑管 DN20	m	0.44	1.95	0.86	
39	17250000019	塑料软管 DN5	m	4.68	0.2	0.94	
40	17250000032	异型塑料圆管 DN5	m	0.4	0.62	0.25	
41	28010300006 @1	硬铜绞线 TJ-35mm ²	m	3.55	32.58	115.66	
42	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	1.8	61.2	110.16	
43	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.18	64.87	11.68	
44	28032100005 @1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm ²	m	42.84	3.85	164.93	
45	28032100005 @2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm ²	m	326.4	3.85	1256.64	
46	28032700005	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.0mm ²	m	10	3.72	37.2	
47	29062300002	塑料护口(钢管用) DN15	个	1373.6	0.11	151.1	
48	29090100006 @1	铜接线端子 OT-100A	个	6.6	0.69	4.55	
49	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	509.1	1.07	544.74	
50	29090100008 @1	铜接线端子 DT-6mm ²	个	42.84	1.07	45.84	
51	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.04	1.32	2.69	
52	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.484	19.47	9.42	
53	34110200001	电	kW·h	12220	0.69	8431.8	
54	88010500001	其他材料费	元	2601.639	1	2601.64	
55	WJJ030102@2	镀锌锁紧螺母	个	1545	0.089	137.51	慧讯网询价
56	WJJ181508@1	镀锌管接头	个	2575	0.08	206	
57	WJJ262102@1	卫生间防水按钮	个	90	38	3420	慧讯网询价
		本页小计:				17424.55	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：智能化工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
58	WJJ264106@1	网络信息插座	个	181.8	26.15	4754.07	
59	WJJ264106@2	电视信息插座	个	90.9	23.76	2159.78	
60	WJJ264106@3	电话信息插座	个	181.8	14.26	2592.47	
61	WJJ290603@1	塑料护口(电管)	个	1545	0.1	154.5	
62	WJJ290614@1	电线管	m	12875	3.98	51242.5	
63	补充主材009	人脸识别服务器	台	1	11000	11000	
64	补充主材014@1	开门按钮	台	67	18	1206	
65	补充主材015	单门磁力锁	台	31	133.253	4130.84	
66	补充主材070@1	承重支架	套	1	1274.9	1274.9	慧讯网询价
67	补充主材094	巡更棒	套	4	800	3200	慧讯网询价
68	补充主材100	UPS配电柜	台	1	6255.045	6255.05	慧讯网询价
69	补充主材265	巡更点	套	86	26.56	2284.16	慧讯网询价
70	WJJ282501@1	六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6	m	35700	1.91	68187	
71	WJJ550502@1	弱电机柜	个	5	3985	19925	
72	补充设备001@1	室内彩色半球摄像机	台	50	398.406	19920.3	
73	补充主材001@1	24口交换机	台	15	2797.7	41965.5	
74	补充主材005@1	网络液晶一体机	台	35	3658	128030	慧讯网询价
75	补充主材012	人脸门禁一体机	台	241	1460.18	351903.38	
76	补充主材020@1	48口交换机	台	6	8000	48000	
77	补充主材022@1	汇聚交换机	台	1	50000	50000	
78	补充主材024@1	24口六类配线架	个	45			
79	补充主材027@1	24口POE交换机	台	15	2797.7	41965.5	
80	补充主材040@1	数据系统接口软件	台	1	9437.804	9437.8	慧讯网询价
81	补充主材098@1	UPS主机 60KVA	台	1	54918.105	54918.11	慧讯网询价
82	补充主材099	电池柜	台	2	2860	5720	慧讯网询价
83	补充主材121	磁盘阵列 48盘位	台	5	32049.579	160247.9	
		本页小计:				1090474.76	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：智能化工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
84	补充主材179@1	蓄电池12V100Ah	组件	32	761.06	24353.92	慧讯网询价
85	补充主材199	IP 网络功放(机柜式) 60W	台	14	2200	30800	慧讯网询价
86	补充主材249	IP 网络功放(机柜式) 120W	台	24	2300	55200	慧讯网询价
87	补充主材250	IP 网络功放(机柜式) 240W	台	2	3160	6320	慧讯网询价
88	补充主材267@1	监控硬盘 6T	台	200	1150.952	230190.4	慧讯网询价
89	J0001H	折旧费	元	2159.676	1	2159.68	
90	J0002H	检修费	元	341.661	1	341.66	
91	J0003H	维护费	元	811.749	1	811.75	
92	J0004H	安拆费及场外运费	元	845.269	1	845.27	
93	J0005H	校验费	元	535.587	1	535.59	
94	J0007H	动力费	元	150.107	1	150.11	
95	J0008H	其他费用	元	3.607	1	3.61	
96	J0011	柴油	kg	503.678	7.2	3626.48	
97	J0013	汽油	kg	3.25	8.58	27.89	
98	J0015	电	kW·h	54.243	0.69	37.43	
99	J0015@1	电	kW·h	792.835	0.69	547.06	
100	JXRGF	人工费	元	129.28	0.92	118.94	人工系数: 0.92;
101	Y8-2@1	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	28.8	8.676	249.87	
		本页小计:				356319.66	
		合计:				1675739.25	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：通风空调

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		295821.97
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		130805.4
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		159664.79
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		5351.78
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		1101860.27
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	6988.41
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	2795.36
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	2236.29
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	55907.29
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	52606.67
8	其他管理费	设备费/其他	2	22037.21
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	32701.44
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	22748.83
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	9574.22
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		1605277.96
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	144475.02

单位工程概预算表

工程名称：通风空调

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	C7-24	分体式空调 室外机 落地式	台	100	209.84	20984
2	C7-5	吊顶式(支架式)空调器 制冷量 (kw) ≤15	台	100	262.29	26229
3	C7-577	铜管 多联机室外机追加冷媒 室外机组制冷量(kw)	100kW	1.75	103.5	181.13
4	补子目1	空调器铜管加长	组	400	150	60000
5	C7-50	卫生间通风器	台	100	15.21	1521
6	C4-502	交流异步电机检查接线(功率kW以下) 3	台	100	69.42	6942
7	C7-24	分体式空调 室外机 落地式	台	15	209.84	3147.6
8	C7-10	落地式空调器 制冷量(kw) ≤100	台	15	868.9	13033.5
9	C7-577	铜管 多联机室外机追加冷媒 室外机组制冷量(kw)	100kW	0.85	103.5	87.98
10	补子目1	空调器铜管加长	组	40	150	6000
11	C6-254	电动直行程执行机构	台	12	336.64	4039.68
12	借A14-52	窗帘道轨 铝合金	100m	5	2263.87	11319.35
13	C9-249	防火卷帘门	处	12	63.52	762.24
14	C7-264 换	双面彩钢保温板风管 长边长 (mm) ≤1000 安装 人工*0.4, 机械*0.01	10m2	75	356.49	26736.75
15	C7-265 换	双面彩钢保温板风管 长边长 (mm) ≤1500 安装 人工*0.4, 机械*0.01	10m2	60	344.17	20650.2
16	C7-41	轴流式(斜流式、混流式)风机 风量(m3/h) ≤63000	台	10	634.8	6348
17	C1-714 换	轴流通风机拆装检查 设备质量(t以内) 1	台	10		
18	C4-504	交流异步电机检查接线(功率kW以下) 30	台	10	183.97	1839.7
19	C4-537	风机箱检查接线	只	10	21.03	210.3
20	补子目1	弹簧减震器	台	10		
21	C7-15	组合式空调机组 风量(m3/h) ≤4000	台	24	775.35	18608.4
22	C4-502	交流异步电机检查接线(功率kW以下) 3	台	24	71.84	1724.16
23	C4-537	风机箱检查接线	只	24	20.97	503.28

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：通风空调

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	142180.18	0.92	130805.77	人工系数： 0.92；
2	01090100008	圆钢 ϕ 5.5~9	kg	595.65	5.41	3222.47	
3	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	63.195	3.69	233.19	
4	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	120	3.69	442.8	
5	01130300001 @1	镀锌扁钢 25×4	kg	19.2	3.69	70.85	
6	01130300001 @2	镀锌扁钢 25×4	kg	28.8	5.61	161.57	
7	01210100004	热轧等边角钢 40×4	kg	2620.2	3.65	9563.73	
8	02270100002	棉纱	kg	1.2	12.5	15	
9	03010100008	抽芯铆钉 4×13	百只	169.05	4.34	733.68	
10	03010500161	六角螺栓带帽带垫 M6×75以下	套	54	0.31	16.74	
11	03010500178	六角螺栓带帽带垫 M10×30~75	套	478.4	0.55	263.12	
12	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	960	0.89	854.4	
13	03010700022	膨胀螺栓 M12×30~75	套	478.4	0.4	191.36	
14	03031300005 @1	铝合金轨	m	510	16	8160	
15	03130100021 @1	低碳钢焊条 J422 ϕ 3.2	kg	5	6.02	30.1	
16	03130100021 @2	低碳钢焊条 J422 ϕ 3.2	kg	37.9	6.02	228.16	
17	03130200010	焊锡丝 综合	kg	10	22.12	221.2	
18	03130200010 @1	焊锡丝 综合	kg	5	22.12	110.6	
19	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	1	42.79	42.79	
20	03130400003 @1	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.54	42.79	23.11	
21	04010100001 @1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	99.96	0.43	42.98	
22	04030500001 @1	中净砂(过筛)	m ³	0.167	173.745	29.02	
23	04050300006 @1	砾石 最大粒径40mm	m ³	0.239	147.55	35.26	
24	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	49.215	12.19	599.93	
25	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	69.18	11.18	773.43	
26	14030100001 @1	汽油	kg	16	7.81	124.96	
27	14030100001 @2	汽油	kg	3.9	7.81	30.46	
		本页小计:				157026.68	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：通风空调

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
28	14030100001@3	汽油	kg	3.84	8.58	32.95	
29	14030700001@1	煤油	kg	23	6.28	144.44	
30	14030700001@2	煤油	kg	7.23	6.28	45.4	
31	14030700001@3	煤油	kg	10.08	5.85	58.97	
32	14350600002	清洗剂 500mL	瓶	2.4	8.54	20.5	
33	14390700001	乙炔气	kg	5.1	17.15	87.47	
34	14390900001	氧气	m3	16.56	5.87	97.21	
35	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	40	6.6	264	
36	14430300018@1	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	16.1	6.6	106.26	
37	17250000022	塑料软管 DN9	m	27.2	0.4	10.88	
38	25010100001	白炽灯泡 100W	个	3.708	1.32	4.89	
39	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	10	1.135	11.35	
40	28032100002@1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	26.832	1.07	28.71	
41	29250700001	位号牌	个	12	2.43	29.16	
42	34011900002	电力复合脂 一级	kg	2	19.47	38.94	
43	34011900002@1	电力复合脂 一级	kg	0.88	19.47	17.13	
44	34091900028	黄腊带 20mm×10m	卷	112	4.56	510.72	
45	34091900028@1	黄腊带 20mm×10m	卷	54.88	4.56	250.25	
46	34110100002@1	水	t	0.052	3.2	0.17	
47	34110200001	电	kW·h	120	0.69	82.8	
48	34110200001@1	电	kW·h	24	0.69	16.56	
49	88010500001	其他材料费	元	488.248	1	488.25	
50	88010500003	校验材料费	元	35.52	1	35.52	
51	BCCLF2	空调器铜管加长	组	440	150	66000	
52	80210200001	商品混凝土(细石) C15	m3	0.3	356.55	106.97	
53	WJJ171904	金属软管 DN25	m	125	28.58	3572.5	
54	WJJ171904@1	金属软管 DN25	m	30	16.06	481.8	询价材料
55	WJJ171905@1	金属软管 DN40	m	12.5	49.5	618.75	
		本页小计:				73162.55	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：通风空调

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
56	WJJ182112	金属软管活接头 Φ25	套	204	28.58	5830.32	
57	WJJ182112@1	金属软管活接头 Φ25	套	48.96	5.5	269.28	询价材料
58	WJJ182113@1	金属软管活接头 Φ40	套	20.4	8.86	180.74	
59	补充主材035@1	无机防火布	m	500	108	54000	
60	WJJ092501@1	钢质隔热消音防排烟板	m ²	1468.8	141.656	208064.33	
61	WJJ245904@1	挡烟垂壁电动执行机构	套	12	280	3360	
62	WJJ340915@1	环保冷媒制冷剂R410a	kg	26	38	988	慧讯网
63	补充设备002@1	1.5P空调一级能耗	台	100	2637.168	263716.8	
64	补充设备002@2	5P空调一级能效	台	15	10176.991	152654.87	
65	补充主材001	空调机组抗震底座	个	24	212.483	5099.59	询价材料
66	补充主材003	高温消防轴流风机	台	10	5680	56800	
67	补充主材008@1	排气风机PQ-200	台	100	177.069	17706.9	
68	补充主材095@1	组合式新风机组	台	24	16394.543	393469.03	询价材料
69	J0001H	折旧费	元	706.08	1	706.08	
70	J0002H	检修费	元	178.366	1	178.37	
71	J0003H	维护费	元	555.802	1	555.8	
72	J0004H	安拆费及场外运费	元	190.655	1	190.66	
73	J0005H	校验费	元	60.524	1	60.52	
74	J0007H	动力费	元	5.433	1	5.43	
75	J0008H	其他费用	元	59.284	1	59.28	
76	J0011@1	柴油	kg	52.709	6.98	367.91	
77	J0011@2	柴油	kg	157.767	7.2	1135.92	
78	J0015	电	kW·h	428.745	0.69	295.83	
79	J0015@1	电	kW·h	138.381	0.69	95.48	
80	JXRGF	人工费	元	1848.48	0.92	1700.6	人工系数：0.92；
		本页小计：				1167491.74	
		合计：				1397680.97	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：供配电系统

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		5698.2
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		4338.1
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		659.54
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		700.56
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		152500
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	790.99
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	316.4
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	253.12
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	6327.93
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	1744.66
8	其他管理费	设备费/其他	2	3050
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	1084.52
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	754.45
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	1035.12
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		173555.39
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	15619.99

单位工程概预算表

工程名称：供配电系统

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	C4-312	充电桩总箱	台	8	230.44	1843.52
2	C4-314	7KW充电桩	台	29	132.92	3854.68

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：供配电系统

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	4715.31	0.92	4338.09	人工系数: 0.92;
2	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	12	3.69	44.28	
3	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	5.4	4.1	22.14	
4	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	93.7	0.54	50.6	
5	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	24.96	0.83	20.72	
6	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	1.2	6.02	7.22	
7	03130200010	焊锡丝 综合	kg	3.23	22.12	71.45	
8	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.45	16.36	7.36	
9	13011300004	调和漆	kg	0.9	15.38	13.84	
10	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	4.5	6.6	29.7	
11	17250000019	塑料软管 DN5	m	6.75	0.2	1.35	
12	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	4.64	64.87	301	
13	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	59.16	1.32	78.09	
14	88010500001	其他材料费	元	11.842	1	11.84	
15	补充设备010 @1	充电桩总箱	台	8	10000	80000	
16	补充设备011 @1	7KW充电桩	台	29	2500	72500	
17	J0001H	折旧费	元	72.856	1	72.86	
18	J0002H	检修费	元	24.118	1	24.12	
19	J0003H	维护费	元	62.464	1	62.46	
20	J0004H	安拆费及场外运费	元	10.198	1	10.2	
21	J0008H	其他费用	元	5.715	1	5.72	
22	J0013	汽油	kg	27.142	8.58	232.88	
23	J0015	电	kW·h	48.216	0.69	33.27	
24	JXRGF	人工费	元	281.6	0.92	259.07	人工系数: 0.92;
		本页小计:				158198.26	
		合计:				158198.26	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：给排水系统

第 1 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		80844.63
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		13371.51
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		62017.93
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		5455.19
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	404.22
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	161.69
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	129.35
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	3233.79
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	5284.81
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	3285.15
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	2285.32
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	573.77
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		96202.73
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	8658.25

单位工程费用表

工程名称：给排水系统

第 2 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		104860.98
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		2261.47
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		1403.56
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		857.91
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	11.31
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	4.52
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	3.62
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	67.84
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	247.79
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	179.74
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	112.21
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	17.33
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		2905.83

单位工程概预算表

工程名称：给排水系统

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		室外给水		分部小计		4460.6
1	C10-46	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 200	10m	12.675	221.52	2807.77
2	C10-577	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	1.2675	120.68	152.96
3	C10-43	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	12.675	107.62	1364.08
4	C10-575	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 125	100m	1.2675	107.13	135.79
		室外污水		分部小计		2390.29
5	C10-204	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 315	10m	8.45	249.72	2110.13
6	借D5-784	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.845	331.55	280.16
		室外雨水		分部小计		14757.29
7	C10-206	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 500	10m	14.365	373.54	5365.9
8	借D5-785	管道闭水试验 管径(mm以内) 600	100m	1.4365	599.14	860.66
9	C10-205	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 400	10m	14.365	312.82	4493.66
10	借D5-784	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	1.69	331.55	560.32
11	C10-202	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 200	10m	16.9	172.57	2916.43
12	借D5-784	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	1.69	331.55	560.32

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：给排水系统

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	16059.83	0.92	14775.04	人工系数: 0.92;
2	03110700008	铁砂布	张	2.053	0.97	1.99	
3	03130700001	锯条 综合	根	7.39	0.58	4.29	
4	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	3.85	5.35	20.6	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	90.936	0.43	39.1	
6	04030400001	粗净砂	m ³	0.05	182.09	9.1	
7	04031100003	河砂 综合	m ³	0.327	120	39.24	
8	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.545	513.502	279.86	
9	14070100003	润滑剂	kg	19.452	4.15	80.73	
10	14312100003	漂白粉	kg	0.705	1.32	0.93	
11	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.65	4.17	2.71	
12	17270100005	橡胶软管 DN50	m	8.493	9.87	83.83	
13	34110100002	水	t	240.686	3.2	770.2	
14	34110200001	电	kW·h	24.108	0.69	16.63	
15	88010500001	其他材料费	元	28.59	1	28.59	
16	WJJ020506@1	雨水用HDPE-200橡胶圈(排水)	个	28.392	36.299	1030.6	
17	WJJ020506@2	雨水用HDPE-400橡胶圈(排水)	个	24.133	46.038	1111.04	
18	WJJ020506@3	雨水用HDPE-500橡胶圈(排水)	个	24.133	51.35	1239.23	
19	WJJ020506@5	污水用HDPE-300橡胶圈(排水)	个	14.196	39.841	565.58	
20	WJJ172567@1	PE给水管-DN200	m	129.539	80.13	10379.96	
21	WJJ172567@2	PE给水管-DN100	m	128.651	24.24	3118.5	
22	WJJ172568@2	HDPE双壁波纹管-DN300 SN8	m	83.909	51.7	4338.1	
23	WJJ172568@3	HDPE双壁波纹管-DN200 SN8	m	167.817	34.23	5744.38	
24	WJJ172568@4	HDPE双壁波纹管-DN400 SN8	m	142.644	91.01	12982.03	
25	WJJ172568@5	HDPE双壁波纹管-DN500 SN8	m	142.644	135.99	19398.16	
26	WJJ180919@1	给水用PE-200管件	个	9.38	80.13	751.62	
27	WJJ180919@2	给水用PE-100管件	个	34.603	24.24	838.78	
28	J0001H	折旧费	元	999.266	1	999.27	
29	J0002H	检修费	元	444.183	1	444.18	
30	J0003H	维护费	元	915.55	1	915.55	
31	J0004H	安拆费及场外运费	元	49.515	1	49.52	
		本页小计:				80059.34	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：给排水系统

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
32	J0008H	其他费用	元	43.464	1	43.46	
33	J0011	柴油	kg	182.886	7.31	1336.9	
34	J0015	电	kW·h	83.544	0.69	57.65	
35	JXRGF	人工费	元	1748.16	0.92	1608.31	人工系数： 0.92；
		本页小计：				3046.32	
		合计：				83105.66	

单位工程费用表

工程名称：室外消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		63656.12
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		10972.23
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		50276.68
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		2407.21
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	318.28
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	127.31
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	101.85
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	2546.24
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	4169.05
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	2591.57
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	1802.83
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	451.88
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		75765.13
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	6818.86

单位工程概预算表

工程名称：室外消防工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	C10-46	室外塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm以内) 200	10m	33.264	221.52	7368.64
2	C10-577	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)) 200	100m	3.3264	120.68	401.43
3	C10-43	室外塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm以内) 110	10m	33.264	107.62	3579.87
4	C10-575	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)) 125	100m	3.3264	107.13	356.36
5	C9-146	室外地上消火栓安装 公称直径(mm 以内) 100	套	14	200.26	2803.64

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：室外消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	11926.331	0.92	10972.22	人工系数: 0.92;
2	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm~6mm	kg	2.38	8.85	21.06	
3	03010500137	精制六角螺栓带帽带垫 M16×65~80	套	114.8	0.99	113.65	
4	03110700008	铁砂布	张	5.389	0.97	5.23	
5	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	3.08	6.02	18.54	
6	03130700001	锯条 综合	根	19.393	0.58	11.25	
7	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	6.58	0.43	2.83	
8	13010300002	清油 C01-1	kg	0.28	6.76	1.89	
9	13070700002	白铅油	kg	1.4	7.46	10.44	
10	14312100003	漂白粉	kg	1.849	1.32	2.44	
11	14390700001	乙炔气	kg	0.7	17.15	12.01	
12	14390900001	氧气	m3	2.24	5.87	13.15	
13	18010100051	黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	14.14	0.61	8.63	
14	20010300012	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	14	36.28	507.92	
15	34110100002	水	t	101.943	3.2	326.22	
16	34110200001	电	kW·h	63.268	0.69	43.65	
17	88010500001	其他材料费	元	31.68	1	31.68	
18	WJJ172567@1	PE给水管-DN200	m	339.958	80.13	27240.83	
19	WJJ172567@2	PE给水管-DN100	m	337.63	24.24	8184.15	
20	WJJ180919@1	给水用PE-200管件	个	24.615	80.13	1972.4	
21	WJJ180919@2	给水用PE-100管件	个	90.811	24.24	2201.26	
22	WJJ230302	地上式消防栓	套	14	681.98	9547.72	
23	J0001H	折旧费	元	569.553	1	569.55	
24	J0002H	检修费	元	239.319	1	239.32	
25	J0003H	维护费	元	390.274	1	390.27	
26	J0004H	安拆费及场外运费	元	125.503	1	125.5	
27	J0008H	其他费用	元	12.934	1	12.93	
28	J0011	柴油	kg	55.28	7.31	404.1	
29	J0015	电	kW·h	233.484	0.69	161.1	
30	JXRGF	人工费	元	548.16	0.92	504.31	人工系数: 0.92;
		本页小计:				63656.25	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：室外消防工程

第 2 页 共 2 页

		合计：				63656.25	
--	--	-----	--	--	--	----------	--

单位工程概算汇总表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1.1+1.2+1.3+1.4	2365094.91
1.1	基期人工费			662816.16
1.2	基期材料费			1162253.65
1.3	基期机械费			34695.14
1.4	基期建安工程税费			505329.96
2	人工、材料、机械价差		2.1+2.2+2.3	38101.77
2.1	人工费价差		1.1 X (人工费指数 - 1)	-53025.29
2.2	材料费价差			92262.3
2.3	机械费价差			-1135.24
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	3429.16
4	基期税费调差		1.4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	72198.77
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	2478824.61

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		砌筑工程								128886.85	38839.77	44506.33	982.73	
1	GA5-005	多孔砖墙 厚200 外墙	100m2	0.47441	27452.05	8537.72	8830.85	250.25	9833.23	13023.53	4050.38	4189.44	118.72	4664.98
2	GA5-017	加气混凝土砌块 厚100 内墙	100m2	0.66417	22836.05	7863.61	5686.85	229.21	9056.38	15167.02	5222.77	3777.04	152.23	6014.98
3	GA5-018	加气混凝土砌块 厚200 内墙	100m2	1.32834	30119.92	10035.18	8313.08	255.45	11516.21	40009.49	13330.13	11042.6	339.32	15297.44
4	借A12-208	轻钢龙骨双面石膏板隔断墙	100m2	1.10695	16358.13	5242.91	5148	48	5919.22	18107.63	5803.64	5698.58	53.13	6552.28
5	借A12-208	70厚方钢骨架隔墙	100m2	1.10695	17527.03	5242.91	6316.9	48	5919.22	19401.55	5803.64	6992.49	53.13	6552.28
6	借A12-193	全玻璃隔断 钢化玻璃	100m2	1.10695	20938.28	4181.95	11568.89	240.48	4946.96	23177.63	4629.21	12806.18	266.2	5476.04
		钢筋混凝土工程								314793.26	81398.59	130014.64	5849.31	
1	GA6-106	普通钢筋 直径6mm以上	t	15.20532	5928.83	911.02	3832.21	77.63	1107.97	90149.76	13852.35	58269.98	1180.39	16847.04
2	GA6-002	矩形柱 断面周长在1.8m以内 现浇混凝土模板	10m3	3.04106	25291.15	8186.78	6950.29	474.17	9679.91	76911.9	24896.49	21136.25	1441.98	29437.19
3	GA6-057	钢筋混凝土楼盖 有梁板 厚15cm以内	10m3	6.08213	15079	4110.78	5498.34	416.56	5053.32	91712.44	25002.3	33441.62	2533.57	30734.95
4	GA6-045	钢筋混凝土内墙 直形墙 现浇混凝土模板 厚200	100m2	0.60821	42975.24	13040.43	13636.85	814.73	15483.23	26137.97	7931.32	8294.07	495.53	9417.06
5	借A5-100	现浇混凝土构件 卫生间翻边	10m3	0.8515	5162.78	600.52	3889.94		672.32	4396.11	511.34	3312.28		572.48
6	借A19-27	现浇混凝土模板 卫生间翻边 直形 木模板 木支撑	100m2		11110.43	4629.44	1089.41	99.81	5291.77					
7	GA6-067	直形楼梯	10m2	1.45971	6554.09	2309.06	1575.32	40.06	2629.65	9567.07	3370.56	2299.51	58.48	3838.53
8	GA6-070	雨篷 不翻边	10m2	0.60821	4127.9	1446.27	969.51	44.21	1667.91	2510.63	879.64	589.67	26.89	1014.44
9	GA6-073	天沟、挑檐	10m延长米	1.21643	11021.91	4073.06	2195.98	92.46	4660.41	13407.38	4954.59	2671.26	112.47	5669.06

单位工程造价表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		屋面工程								134336.87	35070.13	57109.89	1392.56	
1	GA9-011	平屋面 地砖保护层屋面 15ZJ001-屋101 上人防水屋面防水	100m2	3.33301	40304.97	10522.06	17134.63	417.81	12230.47	134336.87	35070.13	57109.89	1392.56	40764.28
		楼地面装饰工程								451063.31	126250.95	246001.08	2485.44	
1	GA12-025	地砖面层(每块面积在cm 2) 3600以内 15ZJ001 楼201	100m2	8.07707	21602.26	7612.92	9291.3	164.27	4533.77	174482.97	61490.09	75046.48	1326.82	36619.58
2	GA12-029	地砖面层 下沉式卫生间 防水楼面 15ZJ001 楼20 1XF	100m2	0.8515	43002.02	12880.26	21874.14	469.85	7777.77	36616.22	10967.54	18625.83	400.08	6622.77
3	GA12-031	橡塑卷材楼面	100m2	5.10899	16858.54	4288.35	9943.53	79.32	2547.34	86130.11	21909.14	50801.4	405.25	13014.33
4	GA12-032	防静电活动地板楼面 15 ZJ001 楼210N	100m2	2.55449	46592.38	8933.52	32317.73	82.32	5258.81	119019.77	22820.59	82555.32	210.29	13433.58
5	GA12-056	楼梯面层 陶瓷地砖	100m2	0.58388	34290.41	11523.17	15739.97	194.94	6832.33	20021.48	6728.15	9190.25	113.82	3989.26
6	借F2-27	防腐木地板制作、安装	10m2	1.45971	5013.59	772.8	3375.59		865.2	7318.39	1128.06	4927.38		1262.94
7	借A11-52	石材块料面层 门槛石(嵌边)	100m2	0.15205	40849	6427.41	26825.58	191.92	7404.09	6211.09	977.29	4078.83	29.18	1125.79
8	借A16-63	金属装饰条 铜嵌条 2× 15	100m	0.60821	2077.04	378.3	1275.2		423.54	1263.28	230.09	775.59		257.6
		墙柱面装饰工程								524062.67	173019.94	243242.68	3944.5	
1	GA13-008	室内墙面装饰 乳胶漆墙面 15ZJ001 涂304	100m2	2.55449	5475.19	2911.76	857.85	4.41	1701.17	13986.32	7438.06	2191.37	11.27	4345.62
2	GA13-024	室内墙面装饰 全瓷墙面 砖(每块周长mm以内) 2400	100m2	1.0218	18718.76	6511.1	8236.66	110.68	3860.32	19126.83	6653.04	8416.22	113.09	3944.47
3	GA13-036	室内墙面装饰 胶合板墙面 木龙骨 15ZJ001 内 墙33	100m2	0.5109	41053.46	10225.25	24634	147.19	6047.02	20974.21	5224.08	12585.51	75.2	3089.42

单位工程造价表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
4	GA13-043	室内墙面装饰 岩棉吸音板 轻钢龙骨	100m2	0.5109	12169.2	2580.42	7883.83	127.43	1577.52	6217.24	1318.34	4027.85	65.1	805.95
5	GA13-037	室内墙面装饰 织物墙面木龙骨 15ZJ001 内墙34	100m2	0.5109	38528.6	11332.93	20361.88	142.93	6690.86	19684.26	5789.99	10402.88	73.02	3418.36
6	GA10-003	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	100m2	13.62397	19829.17	6550	9228.06	145.69	3905.42	270152.02	89237	125722.81	1984.88	53207.32
7	GA10-029	保温隔热墙面 干挂岩棉板 岩棉板 (50mm)	100m2	13.62397	11987.22	4123.01	5271.96	118.34	2473.91	163313.53	56171.76	71825.02	1612.26	33704.48
8	借A14-50	窗台板(厚25mm) 大理石	100m2	0.12164	54326.38	9763.78	33467.79	79.55	11015.26	6608.26	1187.67	4071.02	9.68	1339.9
9	补子目1	古铜色拉丝金属电梯门套	套	5	800		800			4000		4000		
		天棚装饰工程								202220.79	59187.88	108363.1	90.14	
1	GA14-009	天棚吊顶 轻钢龙骨吊顶及天棚面层 纸面石膏板 15ZJ001 棚2	100m2	1.21643	20365.68	8762.24	6462.69	18.16	5122.59	24773.42	10658.65	7861.41	22.09	6231.27
2	GA14-020	天棚吊顶 铝合金龙骨及天棚面层 铝合金方形板 15ZJ001 棚17 600×600	100m2	0.72986	19359.9	3905.51	13146.91	18.16	2289.32	14130.02	2850.48	9595.4	13.25	1670.88
3	GA14-021	天棚吊顶 铝合金龙骨及天棚面层 铝合金格栅 15ZJ001 棚18	100m2	1.52053	22931.35	5797.62	13695.85	36.04	3401.84	34867.81	8815.46	20824.95	54.8	5172.6
4	GA14-008	瓷釉涂料天棚 15ZJ001 涂307	100m2	13.56315	9470.48	2717.9	5167.04		1585.54	128449.54	36863.29	70081.34		21504.92
		门窗工程								377170.39	32838.58	324650.98	338.75	
1	GA15-009	铝合金门窗(成品) 安装中空玻璃窗	100m2	3.06539	61773.45	6048.45	52034.56	104.74	3585.7	189359.72	18540.86	159506.22	321.07	10991.57
2	GA15-022	防盗门	100m2	0.5109	67428.68	5537.66	58607	34.61	3249.41	34449.31	2829.19	29942.32	17.68	1660.12
3	GA15-001	普通木门 成品木门安	100m2	0.76635	137170.37	8619.34	123522.77		5028.26	105120.51	6605.43	94661.67		3853.41

单位工程造价表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		装 单扇												
4	GA15-025	防火门 钢质	100m2	0.5109	75567.33	6254.53	65664.1		3648.7	38607.35	3195.44	33547.79		1864.12
5	GA15-032	无框全玻门	100m2	0.25545	37711.89	6528.32	27375.15		3808.42	9633.5	1667.66	6992.98		972.86
		其他工程								50581.96	11066.83	26841.74	893.08	
1	GA19-020	水泥砂浆散水 15ZJ001散3	100m2	0.43791	15512.27	4742.72	5084.28	181.01	5504.26	6792.98	2076.88	2226.46	79.27	2410.37
2	GA19-023	砖砌明沟	100m	0.72986	22192.69	6135.77	8945.23	115.14	6996.55	16197.56	4478.25	6528.77	84.04	5106.5
3	GA19-027	混凝土坡道（坡道基层）	100m2	0.08758	39013.88	11373.45	14023.7	425	13191.73	3416.84	996.09	1228.2	37.22	1155.33
4	GA19-029	室外混凝土台阶基层	100m2	0.09123	35501.63	10688.15	12132.31	345	12336.17	3238.81	975.08	1106.83	31.47	1125.43
5	GA12-047	不锈钢扶手 不锈钢栏杆	100m	0.60821	31132.59	3818.49	23368.74	1086.92	2858.44	18935.15	2322.44	14213.1	661.08	1738.53
6	借D6-195	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.60821	3289.36	358.57	2529.35		401.44	2000.62	218.09	1538.38		244.16
		小计								2183116.1				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 1 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
1	010103000 09	螺纹钢 HRB400 Φ16	kg	1991.575	3.91	7787.06	3.39	6751.44	-1035.62	
2	010103000 12	螺纹钢 HRB400 Φ22	kg	7013.454	3.93	27562.87	3.34	23424.94	-4137.94	
3	010103000 14	螺纹钢 HRB400 Φ28	kg	4675.636	4.11	19216.86	3.49	16317.97	-2898.89	
4	010901000 09	圆钢 Φ6	kg	2326.414	4.29	9980.32	3.42	7956.34	-2023.98	
5	010901000 11	圆钢 Φ8	kg	1550.943	4.29	6653.55	3.42	5304.23	-1349.32	
6	011701000 01	热轧工字钢	kg	802.62	4.11	3298.77	3.7	2969.69	-329.07	
7	012101000 06	热轧等边角钢 50×5	kg	22.042	4.24	93.46	3.65	80.45	-13	
8	012101000 06@1	热轧等边角钢 50×5	kg	482.874	4.24	2047.39	3.65	1762.49	-284.9	
9	013701000 05	铜条 4mm×10mm	m	145.445	23	3345.24	23	3345.24		
10	013701000 06	铜条 15mm×2mm	m	62.646	12.02	753	12.02	753		
11	020301000 03	橡胶条	m	174.776	0.27	47.19	0.27	47.19		
12	020903000 01	单层养护膜	m2	440.019	1.1	484.02	1.1	484.02		
13	020907000 04	聚酯布	m2	405.127	3	1215.38	3	1215.38		
14	021905000 03	海绵 δ 30mm	m2	53.645	36.28	1946.24	27.72	1487.04	-459.2	
15	022701000 05	丝绒面料	m2	57.221	106.2	6076.87	44.25	2532.03	-3544.84	
16	022705000	衬布	m2	80.927	5.04	407.87	3.5	283.24	-124.63	
		本页小计:				90916.09		74714.69	-16201.39	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 2 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	04									
17	030101000 01	铆钉	个	480.246	0.18	86.44	0.05	24.01	-62.43	
18	030103000 13	沉头木螺钉 L32	个	555.559	0.03	16.67	0.15	83.33	66.67	
19	030103000 30	自攻螺钉	个	4238.65	0.03	127.16	0.015	63.58	-63.58	
20	030103000 31	自攻螺钉 M20	个	350.33	0.02	7.01	0.02	7.01		
21	030105000 09	半圆头螺栓带帽带垫 M6×3 5	套	332.816	0.18	59.91	0.18	59.91		
22	030105000 89	对拉螺栓	kg	25.873	6.59	170.5	7.19	186.03	15.52	
23	030105002 30	螺栓带帽带垫 综合	套	38.926	0.53	20.63	1.12	43.6	22.97	
24	030107000 12	膨胀螺栓 M8×55	套	1019.286	0.27	275.21	0.19	193.66	-81.54	
25	030107000 15	膨胀螺栓 M8×75	套	97.319	0.35	34.06	0.66	64.23	30.17	
26	030107000 27	膨胀螺栓 M16	套	115.852	2.02	234.02	2.97	344.08	110.06	
27	030107000 33	塑料膨胀螺栓	套	10899.176	0.27	2942.78	0.15	1634.88	-1307.9	
28	030301000 03	L型执手锁	把	39.318	159.29	6262.96	68.6	2697.21	-3565.75	
29	030305000 04	高档门不锈钢拉手 Φ50×2 5	个	16.093	159.29	2563.45	4.97	79.98	-2483.47	
30	030309000 04	不锈钢合页	个	88.184	7.08	624.34	5.79	510.59	-113.76	
31	030311000 01	地弹簧	个	16.093	176.99	2848.3	192.92	3104.66	256.36	
		本页小计:				16273.44		9096.76	-7176.68	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 3 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
32	030311000 02	闭门器	套	33.768	106.2	3586.16	96.27	3250.85	-335.32	
33	030325000 04	门碰珠	个	39.318	2.5	98.3	7.13	280.34	182.04	
34	030325000 05	不锈钢上下帮	m	16.093	72.57	1167.87	73.6	1184.44	16.58	
35	031107000 03	水砂纸	张	18.783	1.15	21.6	10.84	203.61	182.01	
36	031301000 19	低碳钢焊条 综合	kg	136.993	6.02	824.7	14.76	2022.02	1197.32	
37	031303000 01	焊剂	kg	2.737	4.48	12.26	28.32	77.51	65.25	
38	031306000 08	合金钢钻头	个	12.114	4.42	53.54	14.26	172.75	119.2	
39	031306000 11	合金钢钻头 Φ10	个	190.667	9.25	1763.67	12.45	2373.8	610.13	
40	031307000 07	石料切割锯片	片	6.185	35.4	218.95	35.59	220.12	1.18	
41	032101000 26	射钉	个	59.411	0.06	3.56	0.58	34.46	30.89	
42	032101000 27	射钉(枪钉)	盒	0.307	10.53	3.23	10.53	3.23		
43	032101000 33	铁钉	kg	3.916	6.5	25.45	4.67	18.29	-7.17	
44	032101000 38	圆钉	kg	4.065	6.5	26.42	4.47	18.17	-8.25	
45	032101000 40	圆钉 L50~75	kg	11.748	6.5	76.36	6.5	76.36		
46	032105000 02	安全网	m2	494.945	8.41	4162.49	5.27	2608.36	-1554.13	
47	032105000	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	127.023	8.2	1041.59	7.75	984.43	-57.16	
		本页小计:				13086.15		13528.74	442.57	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 4 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	23									
48	032107000 01	镀锌铁丝 综合	kg	7.603	5.35	40.68	4.99	37.94	-2.74	
49	032107000 04	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	64.611	5.35	345.67	5.82	376.04	30.37	
50	032107000 13	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.899	5.35	4.81	5.82	5.23	0.42	
51	032109000 14	其他铁件 综合	kg	4.306	5.75	24.76	5.66	24.37	-0.39	
52	032109000 15	铁件 综合	kg	788.642	7.05	5559.93	5.66	4463.71	-1096.21	
53	032302000 03	直螺纹套筒 Φ25	个	61.429	6.69	410.96	5.57	342.16	-68.8	
54	032303000 05	钢筋丝头保护帽(综合)	个	122.859	0.04	4.91	0.04	4.91		
55	040101000 01	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	9690.928	0.51	4942.37	0.45	4360.92	-581.46	
56	040101000 02	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	4.845	510	2470.95	430	2083.35	-387.6	
57	040104000 01	白水泥	kg	837.23	0.71	594.43	0.67	560.94	-33.49	
58	040304000 01	粗净砂	m3	7.059	270.03	1906.14	173.57	1225.23	-680.91	
59	040305000 01	中净砂(过筛)	m3	2.54	272.03	690.96	168.31	427.51	-263.45	
60	040311000 03	河砂 综合	m3	1.757	120	210.84	173.57	304.96	94.12	
61	040705000 01	陶粒(建筑用)	m3	1.197	238.94	286.01	186.48	223.22	-62.79	
62	040901000 02	生石灰	kg	3543.288	0.39	1381.88	0.404	1431.49	49.61	
		本页小计:				18875.3		15871.98	-3003.32	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 5 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
63	040905000 01	黏土	m3	13.86	41.2	571.03	40.84	566.04	-4.99	
64	040907000 01	双飞粉	kg	2305.736	2.74	6317.72	0.46	1060.64	-5257.08	
65	040907000 02	熟石膏粉	kg	11.648	1.21	14.09	1.21	14.09		
66	041301000 05	标准砖 240×115×53	千块	3.716	579.15	2152.12	320	1189.12	-963	
67	041301000 06	标准砖 240×115×53	m3	6.993	395.54	2766.01	278.76	1949.37	-816.64	
68	041304000 02	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	7.456	347.65	2592.08	280.64	2092.45	-499.63	
69	041509000 02	加气混凝土砌块	m3	29.539	288.5	8522	204.8	6049.59	-2472.41	
70	042301000 09	UEA膨胀剂 综合	kg	1.288	1.12	1.44	1.12	1.44		
71	050201000 02	防腐木枋 60×80	m3	0.197	2700	531.9	2700	531.9		
72	050301000 02	杉木锯材	m3	4.422	1830	8092.26	1830	8092.26		
73	050301000 03	杉木锯材 门窗料	m3	1.09	2290	2496.1	2290	2496.1		
74	050301000 04	松木锯材	m3	0.007	1700	11.9	1282.79	8.98	-2.92	
75	050307000 02	木材、方材、板材	m3	0.417	1620	675.54	1282.79	534.92	-140.62	
76	050501000 03	普通胶合板 5mm	m2	53.645	15.93	854.56	17.78	953.81	99.24	
77	050501000 03@1	原木色直纹木饰面	m2	53.645	15.93	854.56	150	8046.75	7192.19	
78	050501000	普通胶合板 9mm	m2	43.426	20.35	883.72	25.61	1112.14	228.42	
		本页小计:				37337.03		34699.6	-2637.44	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 6 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	05									
79	060501000 03	平面型钢化玻璃 12mm	m2	143.692	100	14369.2	87.26	12538.56	-1830.64	
80	061101000 01	普通中空玻璃 5+6A+5	m2	291.212	94.83	27615.63	82.22	23943.45	-3672.18	
81	070101000 12	全瓷墙面砖 600×600	m2	106.267	43	4569.48	58.91	6260.19	1690.71	
82	070501000 01	陶瓷地砖 300×300	m2	84.663	43	3640.51	46.25	3915.66	275.15	
83	070501000 03	陶瓷地砖 600×600	m2	915.179	43	39352.7	59.33	54297.57	14944.87	
84	070501000 04	陶瓷地砖 800×800	m2	346.633	61	21144.61	71.22	24687.2	3542.59	
85	072501000 01	钢质防静电地板 含支架	m2	85.984	160	13757.44	214.16	18414.33	4656.89	
86	072503000 01	铝质防静电地板 含支架	m2	85.984	180	15477.12	429.33	36915.51	21438.39	
87	073301000 01	防腐木地板 枋材	m2	13.94	150	2091	300	4182	2091	
88	073301000 02	瓷质防静电地板 含支架	m2	88.59	168.39	14917.67	156.41	13856.36	-1061.31	
89	080100000 01@1	咖色石材过门石	m2	15.813	125	1976.63	240.65	3805.4	1828.77	
90	080100000 07@1	白色仿爵士白人造石	m2	12.407	336.73	4177.81	308.61	3828.92	-348.88	
91	090101000 01	石膏板	m2	129.002	12	1548.02	12.09	1559.63	11.61	
92	090103000 01	纸面石膏板 9mm 7kg/m2	m2	464.92	9.47	4402.79	12.09	5620.88	1218.09	
93	090502000 02	铝扣板 600×600	m2	74.446	40.02	2979.33	82.27	6124.67	3145.34	
		本页小计:				172019.94		219950.33	47930.4	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 7 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
94	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1634.876	1.5	2452.31	1.5	2452.31		
95	09370100007	直条型铝合金格栅 1260×60×126 含配件	m2	46.528	85.97	4000.01	85.97	4000.01		
96	09370100013	铝合金格栅 158×158×60 含配件	m2	62.038	347.44	21554.48	157.35	9761.68	-11792.8	
97	09370100015	方形铝合金空腹格栅 含配件	m2	46.528	90.27	4200.08	90.27	4200.08		
98	10010300001	轻钢竖龙骨(QC) 75×50	m	210.321	8.2	1724.63	6.67	1402.84	-321.79	
99	10010300001@1	方钢	m	210.321	8.2	1724.63	12	2523.85	799.22	
100	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	123.468	23	2839.76	24	2963.23	123.47	
101	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	54.35	7.3	396.76	5.91	321.21	-75.55	
102	10011700002	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	101.904	7.9	805.04	6.67	679.7	-125.34	
103	10011700004	轻钢天地龙骨 75×40	m	121.765	6.5	791.47	5.08	618.57	-172.91	
104	10011700004@1	方钢	m	121.765	6.5	791.47	6.5	791.47		
105	10030100002	铝合金边龙骨 U型 h=45	m	97.553	6.37	621.41	4.51	439.96	-181.45	
106	10030700002	铝合金小龙骨 T型 h=30	m	139.885	4.5	629.48	4.51	630.88	1.4	
107	10150100001	铝合金中龙骨平面连接件	个	42.332	4	169.33	4	169.33		
108	10150100002	铝合金龙骨主接件	个	42.332	3.8	160.86	4.61	195.15	34.29	
109	101501000	铝合金龙骨次接件	个	20.436	2.5	51.09	4.61	94.21	43.12	
		本页小计:				42912.81		31244.48	-11668.34	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 8 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	03									
110	101503000 02	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	332.816	1.6	532.51	1.6	532.51		
111	101503000 03	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	110.939	2.5	277.35	2.5	277.35		
112	101701000 02	金属连接件 L50×4×100	kg	14.889	9	134	9	134		
113	101701000 04	吊筋	kg	149.567	5.5	822.62	4.17	623.69	-198.92	
114	110102000 01	成品装饰门扇	m2	76.635	640	49046.4	750	57476.25	8429.85	
115	110301000 01	钢质防火门 甲级	m2	51.09	442.48	22606.3	577.63	29511.12	6904.81	
116	110901000 06	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	306.539	200	61307.8	419.92	128721.86	67414.06	
117	112309000 01	防盗门 甲级	m2	51.09	569	29070.21	569	29070.21		
118	114103000 01	成品木门框	m	398.655	75.22	29986.83	75.22	29986.83		
119	120101000 04	木质装饰线条 50×20	m	83.277	1.38	114.92	1.38	114.92		
120	120307000 01	不锈钢踢脚板 150mm高×δ 1.2mm	m	268.221	29.34	7869.6	29.34	7869.6		
121	120503000 01	瓷砖踢脚线 100mm	m	961.336	7.24	6960.07	7.24	6960.07		
122	120903000 02	塑料板踢脚线 100mm	m	521.117	7.08	3689.51	20	10422.34	6732.83	
123	121701000 02	装饰线 20mm×10mm	m	170.13	4.43	753.68	4.43	753.68		
124	122107000 03	不锈钢管栏杆 直线形 带扶 手	m	60.821	194.88	11852.8	194.88	11852.8		
		本页小计:				225024.6		314307.23	89282.63	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 9 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
125	130101000 02	防水腻子(成品)	kg	38.267	4.81	184.06	1.98	75.77	-108.3	
126	130101000 03	成品腻子粉	kg	3296.611	0.77	2538.39	1.77	5835	3296.61	
127	130103000 01	清油	kg	1.829	30.87	56.46	18.23	33.34	-23.12	
128	130109000 02	透明底漆	kg	476.839	27.5	13113.07	21.97	10476.15	-2636.92	
129	130303000 05	白乳胶漆	kg	213.724	9.2	1966.26	13.27	2836.12	869.86	
130	130303000 06	抗碱底涂料	kg	406.895	15.73	6400.46	15.73	6400.46		
131	130305000 06	丙烯酸聚合物乳胶	kg	715.258	11.5	8225.47	5.47	3912.46	-4313.01	
132	130307000 04	H型真石涂料	kg	6811.985	7.15	48705.69	9.29	63283.34	14577.65	
133	130311000 04	丙烯酸JS防水涂料	kg	28.951	12.61	365.07	13.62	394.31	29.24	
134	130311000 09	聚合物水泥基防水涂料	kg	301.636	10.54	3179.24	15.4	4645.19	1465.95	
135	130311000 15	防水漆(配套罩面漆)	kg	544.959	18.31	9978.2	46.61	25400.54	15422.34	
136	130311000 16	单组分聚氨酯防水涂料	kg	273.97	12.97	3553.39	15.4	4219.14	665.75	
137	130501000 03	防火涂料稀释剂	kg	17.422	10.15	176.83	10.15	176.83		
138	130501000 05	防火漆 涂层2mm≥1h	kg	18.147	14.75	267.67	15.97	289.81	22.14	
139	130503000 02	醇酸防锈漆 红丹	kg	5.17	12.43	64.26	11.18	57.8	-6.46	
140	130503000	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.42	12.43	5.22	11.18	4.7	-0.53	
		本页小计:				98779.74		128040.96	29261.2	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 10 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	02@1									
141	130707000 05	聚氨酯漆	kg	16.042	22.12	354.85	19.81	317.79	-37.06	
142	133303000 01	橡胶卷材	m2	280.994	80.2	22535.72	56	15735.66	-6800.05	
143	133304000 01	塑料卷材	m2	280.994	131.08	36832.69	56	15735.66	-21097.03	
144	133305000 02	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	26.015	32	832.48	32.02	833	0.52	
145	133323000 01	聚氯乙烯防水卷材(增强型) 1.5mm厚	m2	423.826	28.32	12002.75	23.48	9951.43	-2051.32	
146	133331000 04	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚	m2	195.845	10.93	2140.59	8.37	1639.22	-501.36	
147	133341000 01	石油沥青油毡	m2	53.645	3.28	175.96	3.28	175.96		
148	133505000 02	瓷砖美缝材料	m2	995.037	11	10945.41	11	10945.41		
149	133505000 03	嵌缝膏	kg	43.755	2.75	120.33	5.9	258.15	137.83	
150	133505000 05	聚硫密封膏	kg	64.06	28	1793.68	28	1793.68		
151	133505000 09	SBS改性沥青弹性油膏	kg	164.984	14.4	2375.77	2.96	488.35	-1887.42	
152	133509000 04	防水剂	kg	3.412	7.5	25.59	7.5	25.59		
153	133513000 01	界面剂	kg	136.24	1.75	238.42	1.36	185.29	-53.13	
154	133711000 01	土工布	m2	41.204	6.86	282.66	1.73	71.28	-211.38	
155	140101000 01	熟桐油	kg	1.236	30.87	38.16	20.69	25.57	-12.58	
		本页小计:				90695.06		58182.04	-32512.98	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 11 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
156	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	5.799	6.45	37.4	9.12	52.89	15.48	
157	14071100001	防腐油	kg	26.225	3.58	93.89	3.34	87.59	-6.29	
158	14090100005	润滑冷却液	kg	0.608	13.75	8.36	15.83	9.62	1.26	
159	14353500012	隔离剂	kg	102.022	4.51	460.12	1.76	179.56	-280.56	
160	14353500016	基层处理剂	kg	11.027	8	88.22	6.64	73.22	-15	
161	14391900007	液化气	kg	3.376	9.04	30.52	7.26	24.51	-6.01	
162	14410000001	FL-15胶黏剂 综合	kg	164.984	18.31	3020.86	18.31	3020.86		
163	14410000002	117胶	kg	949.421	0.95	901.95	5.47	5193.33	4291.38	
164	14410000004	玻璃胶 350g	支	178.175	10.71	1908.25	8.85	1576.85	-331.41	
165	14410000009	干粉型粘结剂	kg	215.089	0.99	212.94	0.99	212.94		
166	14410000011	建筑胶	kg	884.667	2.5	2211.67	1.93	1707.41	-504.26	
167	14410000027	塑料粘结剂	kg	255.194	14.1	3598.24	5.9	1505.64	-2092.59	
168	14410500002	结构胶 350g	支	20.582	15.17	312.23	23.42	482.03	169.8	
169	14430100001	801胶	kg	1335.437	1.42	1896.32	40.71	54365.64	52469.32	
170	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	35.632	2.75	97.99	2.75	97.99		
171	150115000	石棉垫	kg	0.912	6.3	5.75	6.3	5.75		
		本页小计:				14884.71		68595.83	53711.12	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 12 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	01									
172	150303000 02	岩棉板 δ 50mm	m3	69.482	283.19	19676.61	575.22	39967.44	20290.83	
173	150303000 04	岩棉吸音板	m2	53.645	28.32	1519.23	30.97	1661.39	142.16	
174	150707000 01	玻璃棉毡	m2	53.645	26.54	1423.74	14.58	782.14	-641.59	
175	170701000 05	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	3.948	4.43	17.49	4.43	17.49		
176	170901000 04	无缝方钢管 25×25×2.5	m	1.246	8.3	10.34	8.3	10.34		
177	172500000 33	硬塑料管 dn20	m	180.225	1.43	257.72	5.53	996.64	738.92	
178	172701000 07	橡胶压力管	m	1.655	27.43	45.4	27.43	45.4		
179	173101000 03	泵管	m	2.378	5.22	12.41	5.22	12.41		
180	182503000 34	卡箍(泵管用)	个	1.138	81.42	92.66	81.42	92.66		
181	200301000 01	不锈钢法兰 DN50	个	70.187	26.55	1863.46	33.52	2352.67	489.2	
182	340205000 02	密封油膏	kg	110.354	1.42	156.7	3.81	420.45	263.75	
183	340209000 01	绷带	m	182.647	0.19	34.7	1.03	188.13	153.42	
184	340919000 23	固定底座	个·月	415.848	0.44	182.97	0.44	182.97		
185	340919000 24	可调托座	个·月	415.848	0.89	370.1	0.89	370.1		
186	341101000 02	水	t	145.055	4.39	636.79	3.2	464.18	-172.62	
		本页小计:				26300.32		47564.41	21264.07	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 13 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
187	341102000 01	电	kW·h	65.034	0.8	52.03	0.69	44.87	-7.15	
188	350103000 02	木模板 2440×1220×15	m2	256.349	36.71	9410.57	26.09	6688.15	-2722.43	
189	350301000 02	竹脚手板 侧编	m2	324.223	30	9726.69	15.95	5171.36	-4555.33	
190	350301000 02@1	竹脚手板 侧编	m2	0.84	30	25.2	15.95	13.4	-11.8	
191	350315000 03	直角扣件 单个1.4kg	个	0.252	5.75	1.45	5.75	1.45		
192	350315000 04	对接扣件 单个1.4kg	个	0.126	5.75	0.72	5.75	0.72		
193	350315000 06	回转扣件 单个1.4kg	个	0.084	5.75	0.48	5.75	0.48		
194	350315000 09	脚手架底座	只	0.252	7.79	1.96	7.79	1.96		
195	360101000 04@1	不锈钢盖板	m2	6.143	362.07	2224.2	245	1505.04	-719.16	
196	800101000 02	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.031	384.96	11.93	384.96	11.93		
197	800101000 03	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	1.256	407.08	511.29	407.08	511.29		
198	800101000 05	预拌干混地面砂浆 DS M15. 0	m3	56.755	589.52	33458.21	436.758	24788.2	-8670.01	
199	800101000 06	预拌干混地面砂浆 DS M20. 0	m3	7.287	602.09	4387.43	452.961	3300.73	-1086.7	
200	800102000 01	预拌干混抹灰砂浆 DP M10. 0	m3	22.888	587.72	13451.74	434.9	9953.99	-3497.74	
201	800102000 02	预拌干混抹灰砂浆 DP M15. 0	m3	0.501	398.28	199.54	448.804	224.85	25.31	
202	800102000	预拌干混抹灰砂浆 DP	m3	25.026	605.31	15148.49	471.363	11796.33	-3352.16	
		本页小计:				88611.93		64014.75	-24597.17	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 14 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	03	M20.0								
203	800102000 05	聚合物水泥基K11灰浆	kg	255.45	6.5	1660.43	6.5	1660.43		
204	800103000 01	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	2.588	562.15	1454.84	423.132	1095.07	-359.78	
205	800103000 02	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	4.145	590.38	2447.13	436.074	1807.53	-639.6	
206	800701000 01	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	9366.479	1.86	17421.65	0.93	8710.83	-8710.83	
207	800903000 02	干混界面砂浆 DIT M10	m ³	0.289	1.06	0.31	1.06	0.31		
208	800905000 01	聚合物粘结砂浆	kg	12261.573	1.99	24400.53	1.36	16675.74	-7724.79	
209	802104000 02	商品混凝土(砾石) C15	m ³	26.674	525.72	14023.06	351.67	9380.45	-4642.61	
210	802104000 03	商品混凝土(砾石) C20	m ³	14.706	533.07	7839.33	360.83	5306.37	-2532.96	
211	802104000 05	商品混凝土(砾石) C30	m ³	141.927	571.81	81155.28	380.05	53939.36	-27215.92	
212	880101000 02	钢管使用费	t·月	327.767	75	24582.53	75	24582.53		
213	880101000 03	扣件使用费	个·月	41089.784	0.2	8217.96	0.2	8217.96		
214	880105000 01	其他材料费	元	39330.374	1	39330.37	1	39330.37		
215	880105000 01-1	其他材料费	元	14.43	1	14.43	1	14.43		
216	BCCLF2	古铜色拉丝金属电梯门套	套	5	800	4000	800	4000		
217	H00001	人工费	元	662816.043	1	662816.04	0.92	609790.76	-53025.28	人工系数:
		本页小计:				889363.89		784512.14	-104851.77	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-土建工程

第 15 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
										0.92;
218	J0001H	折旧费	元	3399.273	1	3399.27	1	3399.27		
219	J0002H	检修费	元	746.726	1	746.73	1	746.73		
220	J0003H	维护费	元	1980.868	1	1980.87	1	1980.87		
221	J0004H	安拆费及场外运费	元	1390.816	1	1390.82	1	1390.82		
222	J0006H	燃料动力费	元	3580.752	1	3580.75	1	3580.75		
223	J0008H	其他费用	元	199.645	1	199.65	1	199.65		
224	J0010H	机械使用费	元	10082.8	1	10082.8	1	10082.8		
225	J0011	柴油	kg	177.201	7.16	1268.76	6.61	1171.3	-97.46	
226	J0011@1	柴油	kg	87.873	7.16	629.17	6.61	580.84	-48.33	
227	J0011@2	柴油	kg	2.792	7.16	19.99	6.61	18.46	-1.54	
228	J0015	电	kW·h	4013.04	0.8	3210.43	0.69	2769	-441.43	
229	J0017	镀锌铁丝	kg	10	5.35	53.5	5.35	53.5		
230	J0020	回程	元	721.015	1	721.02	1	721.02		
231	J0021	枕木	m3	0.16	896	143.36	896	143.36		
232	J0022	草袋	m2	12.76	2.99	38.15	2.99	38.15		
233	JX001	其他机械费	元	632.934	1	632.93	1	632.93		
234	JXRGF	人工费	元	6560	1	6560	0.92	6035.2	-524.8	人工系数:0.92;
		本页小计:				34658.2		33544.65	-1113.56	
		合计:				1859739.21		1897868.59	38129.340000001	

单位工程概算汇总表

工程项目名称：站前路医养服务中心-室内修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率(%)	计算办法及计算程序	合价(元)
1	基期造价		1.1+1.2+1.3+1.4	1407876.92
1.1	基期人工费			355787.54
1.2	基期材料费			379645.42
1.3	基期机械费			150730.04
1.4	基期建安工程税费			521713.92
2	人工、材料、机械价差		2.1+2.2+2.3	-46649.55
2.1	人工费价差		1.1 X (人工费指数 - 1)	-28463
2.2	材料费价差			-9786.63
2.3	机械费价差			-8399.92
3	人工、材料、机械价差税金		2 X 税率	-4198.46
4	基期税费调差		1.4 X (税费指数 - 1)	
5	零星工程费		(1+2+3+4) X 3%	40710.87
6	单位工程概算造价		1+2+3+4+5	1397739.78

注：1. 人工、材料、机械价差税金包括增值税。

2. 零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

单位工程造价表

工程项目名称：站前路医养服务中心-室内修缮工程

第 1 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		拆除工程								667648.57	162263.91	159512.97	78289.13	
1	借N1-27	屋面拆除 整体建筑构造层 总厚度10cm内	10m2	26.16607	493.93	117.99	6.68	113.83	255.43	12924.21	3087.33	174.79	2978.48	6683.6
2	借N1-56	砌体拆除 人机配合拆除 加气混凝土砌块墙拆除	10m3	10.98975	1417.56	395.6	48.09	254.78	719.09	15578.63	4347.55	528.5	2799.97	7902.62
3	借N1-55	砌体拆除 人机配合拆除 多孔砖墙拆除	10m3	4.70989	1515.34	377.2	50.58	319.21	768.35	7137.08	1776.57	238.23	1503.44	3618.84
4	借N1-77	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 人机配合拆除 钢筋混凝土 墙、板、雨蓬	10m3	12.55971	3706.63	862.5	71.56	867.26	1905.31	46554.2	10832.75	898.77	10892.53	23930.14
5	借N1-105	金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除	m	37.3801	32.28	15.07	0.34		16.87	1206.63	563.32	12.71		630.6
6	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	10m2	10.46643	309.56	146.05			163.51	3239.99	1528.62			1711.37
7	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗	10m2	15.69964	275.44	129.95			145.49	4324.31	2040.17			2284.14
8	借N1-133	门窗拆除 窗帘盒、杆拆除	10m	1.4952	234	110.4			123.6	349.88	165.07			184.81
9	借N1-140	楼地面清凿 石材面层	10m2	31.39928	248.63	117.3			131.33	7806.8	3683.14			4123.67
10	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	10m2	73.26499	243.75	115			128.75	17858.34	8425.47			9432.87
11	借N1-137	楼地面清凿 水泥砂浆	10m2	104.66427	321.75	151.8			169.95	33675.73	15888.04			17787.69
12	借N1-153	墙面拆除 龙骨及饰面拆除 龙骨及护墙板	100m2	0.46725	1755	828			927	820.02	386.88			433.14
13	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖	10m2	36.63249	441.19	208.15			233.04	16161.89	7625.05			8536.84
14	借N1-156	墙面拆除 干挂石材拆除	100m2	10.46643	1804.75	851	1		952.75	18889.29	8906.93	10.47		9971.89
15	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲	10m2	146.52998	82.88	39.1			43.78	12144.4	5729.32			6415.08

单位工程造价表

工程项目名称：站前路医养服务中心-室内修缮工程

第 2 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
		除 铲灰壳 墙面 抹灰面												
16	借N1-162	外墙外保温拆除	10m2	104.66427	168.19	79.35			88.84	17603.48	8305.11			9298.37
17	借N1-170 换	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面 单价*1.3	10m2	50.23885	107.74	50.83			56.91	5412.73	2553.64			2859.09
18	借N1-165	天棚木龙骨及面层拆除 石膏板	10m2	33.49257	158.25	69	12		77.25	5300.2	2310.99	401.91		2587.3
19	借N1-169	天棚金属龙骨及面层拆除 金属板	10m2	20.93285	187.5	82.8	12		92.7	3924.91	1733.24	251.19		1940.48
20	借N1-109	其他构配件拆除 水落管拆除 塑料水落管	m	22.42806	4.88	2.3			2.58	109.45	51.58			57.86
21	补子目2	水电拆除	m2	1046.6426 ₉	150		150			156996.4		156996.4		
22	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾	10m3	74.95	1343.38	497.95		135.99	709.44	100686.33	37321.35		10192.45	53172.53
23	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m 以内 实际运距(m):10000	10m3	74.94709	2387.6	467.02		666.1	1254.48	178943.67	35001.79		49922.26	94019.63
		加固工程								581977.69	136900.6 ₄	163415.89	61602.94	
1	借N3-10	混凝土结构加固 基础加大 自流密实混凝土	10m3	0.58406	36706.71	9660	15915.98	155.53	10975.2	21438.92	5642.02	9295.89	90.84	6410.18
2	借N3-1	砌体结构加固 抹高性能复合砂浆加固墙面 厚35mm 有钢筋(网片)	10m2	19.56614	4800.48	558.9	3612.59	1.61	627.38	93926.86	10935.52	70684.44	31.5	12275.4
3	借N3-12	混凝土结构加固 柱截面加大 自流密实混凝土	10m3	1.16813	38072.74	10304	15917.01	155.53	11696.2	44473.91	12036.41	18593.14	181.68	13662.68
4	借N3-14	混凝土结构加固 梁下截面加大 自流密实混凝土	10m3	0.8761	39442.93	10948	15922.2	155.53	12417.2	34555.95	9591.54	13949.44	136.26	10878.71

单位工程造价表

工程项目名称：站前路医养服务中心-室内修缮工程

第 3 页 共 3 页

序号	编号	工程项目或项目名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)				
					基价	人工费	材料费	机械费	税费	金额	人工费	材料费	机械费	税费
5	借N3-16	混凝土结构加固 板下加梁 自流密实混凝土	10m3	0.58406	33556.36	8170.75	15922.2	155.53	9307.88	19598.93	4772.21	9299.52	90.84	5436.36
6	借N2-51	基层及界面处理 混凝土 凿毛	100m2	2.7743	7026.84	3312	6.84		3708	19494.56	9188.48	18.98		10287.1
7	借N2-81	钢筋(螺栓)直径(mm) 12 钻孔深度(cm) 12	100根	100	3097.05	787.75	165.06	605.64	1538.6	309705	78775	16506	60564	153860
8	GA6-106	普通钢筋 直径6mm以上	t	6.54152	5928.83	911.02	3832.21	77.63	1107.97	38783.56	5959.46	25068.48	507.82	7247.81
		小计								1249626.26				

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-室内修缮工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
1	H00001	人工费	元	355787.512	1	355787.51	0.92	327324.51	-28463	人工系数:0.92; ;
2	01010300012	螺纹钢 HRB400 Φ22	kg	3017.276	3.93	11857.89	3.34	10077.7	-1780.19	
3	01010300014	螺纹钢 HRB400 Φ28	kg	2011.517	4.11	8267.33	3.49	7020.19	-1247.14	
4	01090100009	圆钢 Φ6	kg	1000.853	4.29	4293.66	3.42	3422.92	-870.74	
5	01090100011	圆钢 Φ8	kg	667.235	4.29	2862.44	3.42	2281.94	-580.49	
6	01150300001	六角空心钢	kg	94.302	8.19	772.33	4.56	430.02	-342.32	
7	01270100001	型钢 综合	kg	180	4.19	754.2	4.81	865.8	111.6	
8	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	51.809	6.02	311.89	14.76	764.7	452.81	
9	03130300001	焊剂	kg	1.177	4.48	5.27	28.32	33.33	28.06	
10	03130600008	合金钢钻头	个	1.332	4.42	5.89	14.26	18.99	13.11	
11	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	5.338	30.97	165.32	30.97	165.32		
12	03210100033	铁钉	kg	9.605	6.5	62.43	4.67	44.86	-17.58	
13	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	25.933	5.35	138.74	5.82	150.93	12.19	
14	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	10.398	5.35	55.63	5.82	60.52	4.89	
15	03210900011	零星卡具	kg	16.758	6.42	107.59	3.96	66.36	-41.22	
		本页小计:				385448.12		352728.09	-32720.02	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-室内修缮工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
16	03210900015	铁件 综合	kg	54.72	7.05	385.78	5.66	309.72	-76.06	
17	03230200003	直螺纹套筒 Φ25	个	26.428	6.69	176.8	5.57	147.2	-29.6	
18	03230300005	钢筋丝头保护帽(综合)	个	52.855	0.04	2.11	0.04	2.11		
19	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	14819.901	0.51	7558.15	0.43	6372.56	-1185.59	
20	04030400001	粗净砂	m3	0.002	270.03	0.54	173.57	0.35	-0.19	
21	04030500001	中净砂(过筛)	m3	16.002	272.03	4353.02	168.31	2693.3	-1659.73	
22	04050300005	砾石 最大粒径20mm	m3	25.657	212.81	5460.07	139.68	3583.77	-1876.3	
23	04230100010	自流密实混凝土外加剂	kg	3212.35	12	38548.2	12	38548.2		
24	05030100002	杉木锯材	m3	0.445	1830	814.35	1830	814.35		
25	14090100005	润滑冷却液	kg	0.262	13.75	3.6	15.83	4.15	0.54	
26	14353500012	隔离剂	kg	2	4.51	9.02	1.76	3.52	-5.5	
27	14390700002	乙炔气	m3	0.112	104.5	11.7	104.5	11.7		
28	14390900001	氧气	m3	0.15	5.87	0.88	5.87	0.88		
29	14410500001	结构胶	L	141.6	69.96	9906.34	69.96	9906.34		
30	15011500001	石棉垫	kg	0.392	6.3	2.47	6.3	2.47		
31	170701000	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	82.4	4.43	365.03	4.43	365.03		
		本页小计:				67598.06		62765.65	-4832.43	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-室内修缮工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
	05									
32	172703000 03	高压橡胶管 D25	m	11.461	11.06	126.76	11.06	126.76		
33	224507000 01	高压风管 Φ25-6P-20m	m	4.187	14	58.62	14	58.62		
34	341101000 02	水	t	20.034	4.39	87.95	3.2	64.11	-23.84	
35	350102000 01	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m ²	26.693	61.12	1631.48	49.29	1315.7	-315.78	
36	350103000 05	模板锯材	m ³	0.486	1486.74	722.56	1674.31	813.71	91.16	
37	350301000 02	竹脚手板 侧编	m ²	33.5	30	1005	15.95	534.33	-470.68	
38	350307000 01	支撑钢管及扣件	kg	48.863	4.69	229.17	5.147	251.5	22.33	
39	350307000 02	脚手架钢管	kg	0.476	4.69	2.23	4.69	2.23		
40	350315000 09	脚手架底座	只	2.6	7.79	20.25	7.79	20.25		
41	350315000 13	脚手架管扣件	个	30.485	5.75	175.29	5.75	175.29		
42	400100000 29	M35高性能复合砂浆(成品)	kg	13304.975	5.3	70516.37	5.3	70516.37		
43	880105000 01	其他材料费	元	3212.632	1	3212.63	1	3212.63		
44	880105000 01@1	其他材料费	元	7910.954	1	7910.95	1	7910.95		
45	880105000 07	卸载措施费	元	39692	1	39692	1	39692		
46	BCCLF5	水电拆除	m ²	1046.643	150	156996.45	150	156996.45		
		本页小计:				282387.71		281690.9	-696.81	

单位工程人工、材料、机械价差表

工程项目名称：站前路医养服务中心-室内修缮工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	基期单价 (元)	基期合价 (元)	当前单价 (元)	当前合价 (元)	价差合计	备注
47	J0001H	折旧费	元	10433.762	1	10433.76	1	10433.76		
48	J0001H@1	折旧费	元	7593.56	1	7593.56	1	7593.56		
49	J0002H	检修费	元	2320.957	1	2320.96	1	2320.96		
50	J0002H@1	检修费	元	2816.668	1	2816.67	1	2816.67		
51	J0003H	维护费	元	9762.175	1	9762.18	1	9762.18		
52	J0003H@1	维护费	元	8836.049	1	8836.05	1	8836.05		
53	J0004H	安拆费及场外运费	元	1950.062	1	1950.06	1	1950.06		
54	J0004H@1	安拆费及场外运费	元	1237.777	1	1237.78	1	1237.78		
55	J0008H	其他费用	元	617.707	1	617.71	1	617.71		
56	J0011	柴油	kg	1455.583	7.16	10421.97	6.61	9621.4	-800.57	
57	J0011@1	柴油	kg	267.264	7.16	1913.61	6.61	1766.62	-147	
58	J0013	汽油	kg	8.733	8.72	76.15	7.81	68.2	-7.95	
59	J0013@1	汽油	kg	2513.249	8.72	21915.53	7.81	19628.47	-2287.06	
60	J0015	电	kW·h	891.396	0.8	713.12	0.69	615.06	-98.05	
61	J0015@1	电	kW·h	9738.218	0.8	7790.57	0.69	6719.37	-1071.2	
62	JX001	其他机械费	元	9930	1	9930	1	9930		
63	JX005	机械费	元	2552.402	1	2552.4	1	2552.4		
64	JXRGF	人工费	元	49847.2	1	49847.2	0.92	45859.42	-3987.78	人工系数:0.92;
		本页小计:				150729.28		142329.67	-8399.61	
		合计:				886163.17		839514.31	-46648.87	

单位工程费用表

工程名称：站前路医养服务中心-室外活动场地、停车场

第 1 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		612459.43
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		181204.92
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		394948.53
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		36305.98
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	3062.3
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	1224.92
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	979.94
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	18373.78
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	67164.84
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	48720.61
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	30415.58
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	4694.41
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		787095.81
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	70838.62

单位工程费用表

工程名称：站前路医养服务中心-室外活动场地、停车场

第 2 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		857934.43
1	直接费	人工费+材料费(不含设备/其他)+机械费		8794.13
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		1430.37
1.2	材料费(不含设备/其他)	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		7363.15
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		0.61
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	43.97
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	17.59
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	14.07
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	351.77
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	860.41
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	624.13
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	3.93	350.41
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	66.34
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		11122.82

单位工程概预算表

工程名称：站前路医养服务中心-室外活动场地、停车场

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	借GA19-017	植草砖停车位	100m2	6.125	20010.1	122561.86
2	借GA19-007	花岗石路面 15ZJ001 路17	100m2	4.5575	32831.87	149631.25
3	借GA19-004	沥青混凝土路面 15ZJ001 路8	100m2	11.2123	29407.77	329728.74
4	借F3-75	园林桌椅安装 长条形石凳	10条	1.8	4885.63	8794.13
		措施项目		分部小计		10537.58
5	借J14-37	场外运费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	4720.02	4720.02
6	借J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	1852.95	1852.95
7	借J14-25	场外运费 履带式推土机 90kW 以内	台次	1	1752.13	1752.13
8	借J14-35	场外运费 压路机	台次	1	2212.48	2212.48

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：站前路医养服务中心-室外活动场地、停车场

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	198516.434	0.92	182635.12	人工系数: 0.92;
2	03130700007	石料切割锯片	片	9.115	35.56	324.13	
3	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	17056.517	0.43	7334.3	
4	04030400001	粗净砂	m3	13.88	173.57	2409.15	
5	04030500001	中净砂(过筛)	m3	59.082	168.31	9944.09	
6	04031100003	河砂 综合	m3	0.07	173.57	12.15	
7	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	215.436	139.68	30092.1	
8	04050100009	碎石 20mm~40mm	m3	153.882	139.68	21494.24	
9	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	30.662	139.68	4282.87	
10	04070200002	石屑 0mm~5mm	m3	121.956	113.21	13806.64	
11	04090100002	生石灰	kg	157492.86	0.404	63627.12	
12	04090500001	黏土	m3	616.044	40.84	25159.24	
13	08030000006	花岗岩板 50mm厚(芝麻灰)	m2	464.865	88.48	41131.26	
14	08170100010	条形麻石凳 L=150cm	条	18.36	400	7344	
15	13310100005	乳化沥青	kg	1743.512	2.478	4320.42	
16	13371100006	无纺土工布	m2	673.75	2.6	1751.75	
17	14030500001	柴油 0#	kg	224.247	6.61	1482.27	
18	32072100001	草籽	kg	4.41	35	154.35	
19	32290100001	种植土	m3	17.15	35	600.25	
20	34110100002	水	t	256.772	3.2	821.67	
21	34110200001	电	kW·h	0.103	0.69	0.07	
22	36051200001	预制草坪砖	m2	624.75	43.93	27445.27	
23	88010500001	其他材料费	元	7357.137	1	7357.14	
24	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	61.863	351.67	21755.36	
25	80250900002	商品沥青混凝土 AC-13	m3	45.41	990.25	44967.25	
26	80250900003	商品沥青混凝土 AC-16	m3	67.946	922.87	62705.33	
27	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	4.558	436.758	1990.74	
28	88010500001 -1	其他材料费	元	14.43	1	14.43	
29	J0001H	折旧费	元	7421.92	1	7421.92	
30	J0002H	检修费	元	2533.211	1	2533.21	
31	J0003H	维护费	元	7529.261	1	7529.26	
		本页小计:				602447.1	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：站前路医养服务中心-室外活动场地、停车场

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
32	J0004H	安拆费及场外运费	元	89.691	1	89.69	
33	J0008H	其他费用	元	211.875	1	211.88	
34	J0011	柴油	kg	1269.247	6.61	8389.72	
35	J0013	汽油	kg	24.172	7.81	188.78	
36	J0015	电	kW·h	485.681	0.69	335.12	
37	J0017	镀锌铁丝	kg	17	5.35	90.95	
38	J0020	回程	元	2107.514	1	2107.51	
39	J0021	枕木	m3	0.32	896	286.72	
40	J0022	草袋	m2	31.9	2.99	95.38	
41	JXRGF	人工费	元	7624.32	0.92	7014.37	人工系数: 0.92;
		本页小计:				18810.12	
		合计:				621257.22	

单位工程费用表

工程名称：站前路医养服务中心-绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		185300.82
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		15886.81
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		164305
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		5109.01
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	926.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	370.6
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	296.48
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	7412.03
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	18051.61
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	13094.43
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	3.93	7351.59
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	1396.82
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		234200.88
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	21078.08

单位工程概预算表

工程名称：站前路医养服务中心-绿化工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	F1-31	整理绿化用地	100m ²	5.253	362.25	1902.9
2	F1-33	机械铺填种植土	100m ³	2.625	897.15	2355.02
3	F1-147	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 100	10株	2.4	1552.07	3724.97
4	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩	10株	2.4	161.95	388.68
5	F1-363	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 10	100株/月	0.42403	421.36	178.67
6	F1-363 换	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 10 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	0.42403	337.07	142.93
7	F1-186	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 100	10株	10.6	834.04	8840.82
8	F1-395	成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 100	100株/月	1.3	89.77	116.7
9	F1-395 换	成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 100 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	100株/月	1.3	71.93	93.51
10	F1-217	草本花卉片植 密度(株/m ²) ≤36	10m ²	11	89.93	989.23
11	F1-424	成活期养护 洒水车浇灌 地被植物	1000m ² /月	0.11	414.96	45.65
12	F1-424 换	成活期养护 洒水车浇灌 地被植物 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m ² /月	0.11	332.05	36.53
13	F1-248	草皮铺种 满铺	100m ²	3.97	614.92	2441.23
14	F1-426	成活期养护 洒水车浇灌 暖地型草坪	1000m ² /月	0.397	412.18	163.64
15	F1-426 换	成活期养护 洒水车浇灌 暖地型草坪 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8	1000m ² /月	0.397	330	131.01

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：站前路医养服务中心-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	17268.249	0.92	15886.79	人工系数: 0.92;
2	03210700011	镀锌铁丝 Φ3.0	kg	2.4	5.35	12.84	
3	05250300005	树棍 L=1.2m	根	72	2.92	210.24	
4	32270100002	复合肥	kg	16.487	1.2	19.78	
5	32270500001	杀虫杀菌剂 综合	kg	1.192	29.2	34.81	
6	34110100002	水	t	85.085	3.2	272.27	
7	88010500001	其他材料费	元	5.76	1	5.76	
8	WJJ320101008	乔木(带土球) 土球直径100以内	株	24.24	1849.25	44825.82	
9	WJJ320301009	灌木(带土球) 土球直径100cm以内	株	107.06	1000	107060	
10	WJJ320701001	草皮	m2	428.76	16.42	7040.24	
11	WJJ321301005	草本花卉(成片栽植) 种植密度≤36株/m2	m2	111.65	43.2	4823.28	
12	J0001H	折旧费	元	1117.695	1	1117.7	
13	J0002H	检修费	元	325.8	1	325.8	
14	J0003H	维护费	元	722.974	1	722.97	
15	J0008H	其他费用	元	17.747	1	17.75	
16	J0011	柴油	kg	49.779	6.61	329.04	
17	J0013	汽油	kg	115.265	7.81	900.22	
18	JXRGF	人工费	元	1843.52	0.92	1696.04	人工系数: 0.92;
		本页小计:				185301.35	
		合计:				185301.35	

单位工程费用表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		188006.02
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		45940.09
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		140404.27
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		1661.66
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		122500
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	1552.53
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	621.01
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	496.81
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	12420.24
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	18475.91
8	其他管理费	设备费/其他	2	2450
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	11485.02
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	7989.58
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	2195.98
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		368193.1
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	33137.38

单位工程概预算表

工程名称：强电工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		动力及照明		分部小计		45736.79
1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5	台	15	164.95	2474.25
2	C4-1061 换	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) 照明专业电气调整人工*1.1	系统	15	248.33	3724.95
3	C4-315	ZAL总配电箱	台	1	164.95	164.95
4	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	15	227.63	3414.45
5	C4-1859	荧光灯具安装 成套型 吊管式 双管式	10套	7	330.82	2315.74
6	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5	100m单线	108	61.38	6629.04
7	C4-690	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400	10m	33	332.05	10957.65
8	C10-879	设备支架制作安装 单件质量(kg以内) 30	100kg	1.99815	617.73	1234.32
9	C4-1204	钢结构支架配管 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20	100m	12	638.12	7657.44
10	C4-1637	接线盒安装 明装 普通接线盒	10个	100	71.64	7164
		防雷接地		分部小计		7561.46
11	C4-899	户内接地母线敷设	10m	51	91.52	4667.52
12	C4-948	利用金属构件引下	10m	18	25.63	461.34
13	C4-955	避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋	10m	13.2	48.2	636.24
14	C4-969	等电位端子盒(箱)安装	套	5	10.42	52.1
15	C4-969	等电位端子盒(箱)安装	套	50	10.42	521
16	C4-905	接地跨接线	10处	6.6	145.45	959.97
17	C4-1098	接地网	系统	1	263.29	263.29
		抗震支架		分部小计		75600
18	补子目2	抗震支架	m ²	4200	18	75600

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	49934.881	0.92	45940.09	人工系数： 0.92；
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	9.72	4.66	45.3	
3	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	11.16	4.29	47.88	
4	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	66.504	3.69	245.4	
5	01292500003	钢板垫板 δ1~2	kg	1.92	4.1	7.87	
6	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	2060	0.24	494.4	
7	02191300001	塑料圆台	块	147	1.33	195.51	
8	03010300004	半圆头螺钉 M6mm~12mm×M12mm~50mm	个	1200	0.2	240	
9	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	43.68	0.22	9.61	
10	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2~5×15~50	套	2060	0.16	329.6	
11	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平1弹垫	套	33.6	0.54	18.14	
12	03010500069	镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平1弹垫	套	118.32	1.43	169.2	
13	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	9.681	6.08	58.86	
14	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	142.8	0.34	48.55	
15	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.33	2.82	0.93	
16	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	1.329	8.69	11.55	
17	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	12.8	0.83	10.62	
18	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	1.2	6.02	7.22	
19	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	14.454	6.02	87.01	
20	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	9.564	6.02	57.58	
21	03130200010	焊锡丝 综合	kg	1.28	22.12	28.31	
22	03130700003	钢锯条	条	57.6	0.71	40.9	
23	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	3	5.35	16.05	
24	13010300001	清油	kg	0.18	30.87	5.56	
25	13010300002	清油 C01-1	kg	3.84	6.76	25.96	
26	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.16	16.36	2.62	
27	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	2.997	12.19	36.53	
28	13011300004	调和漆	kg	10.52	15.38	161.8	
29	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	20.964	14.17	297.06	
30	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	4.216	11.18	47.13	
		本页小计：				48687.24	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：强电工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	13070700002	白铅油	kg	8.64	7.46	64.45	
32	14030100001	汽油	kg	3.3	7.81	25.77	
33	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	3.84	6.45	24.77	
34	14390700001	乙炔气	kg	0.815	17.15	13.98	
35	14390900001	氧气	m3	2.448	5.87	14.37	
36	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	2.4	6.6	15.84	
37	17250000019	塑料软管 DN5	m	2.88	0.2	0.58	
38	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm2	m	59.4	11.15	662.31	
39	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	2.88	64.87	186.83	
40	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	192.43	1.135	218.41	
41	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	41.25	2.8	115.5	
42	29061700001	钢管保护管 Φ40×400	根	51	3.1	158.1	
43	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	346.5	3.3	1143.45	
44	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	32.64	1.32	43.08	
45	29250300011	镀锌扁钢卡子 DN25×4	kg	9.36	5.12	47.92	
46	34110200001	电	kW·h	36.3	0.69	25.05	
47	88010500001	其他材料费	元	101.506	1	101.51	
48	88010500003	校验材料费	元	86.79	1	86.79	
49	BCCLF20@1	抗震支架	m2	4200	18	75600	
50	WJJ011305@1	镀锌扁钢 40*4	m	521.73	4.635	2418.22	
51	WJJ012703	型钢	kg	209.806	3.75	786.77	
52	WJJ030102@1	镀锌锁紧螺母 20	个	148.32	0.3	44.5	
53	WJJ181508@1	镀锌管接头 20	个	247.2	0.76	187.87	
54	WJJ182501@1	管卡子 20	个	595.2	1.21	720.19	
55	WJJ190311	等电位端子盒	个	50.5	25	1262.5	
56	WJJ190311@1	总等电位端子盒	个	5.05	50	252.5	
57	WJJ252102@2	双管LED灯	个	70.7	211.32	14940.32	
58	WJJ280304@1	BV-2.5	m	12528	1.84	23051.52	
59	WJJ290103@1	槽式桥架 200*100	m	331.65	24.99	8287.93	
60	WJJ290603@1	塑料护口(电管) 20	个	148.32	0.05	7.42	
61	WJJ290614@1	JDG 20	m	1236	4.05	5005.8	
62	WJJ291107@1	钢质接线盒	个	1020	2.1	2142	
		本页小计:				137656.25	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：强电工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
63	补充设备012 @1	AL1~AL9	台	15	7500	112500	
64	补充设备012 @2	ZAL	台	1	10000	10000	
65	J0001H	折旧费	元	439.974	1	439.97	
66	J0002H	检修费	元	15.82	1	15.82	
67	J0003H	维护费	元	123.766	1	123.77	
68	J0004H	安拆费及场外运费	元	133.681	1	133.68	
69	J0005H	校验费	元	124.41	1	124.41	
70	J0007H	动力费	元	9.79	1	9.79	
71	J0008H	其他费用	元	6.052	1	6.05	
72	J0011	柴油	kg	21.245	7.31	155.3	
73	J0015	电	kW·h	652.95	0.69	450.54	
74	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.24	9.48	2.28	
75	JX002	电焊机(综合)	台班	1.357	75.63	102.63	
76	JXRGF	人工费	元	105.6	0.92	97.15	人工系数: 0.92;
		本页小计:				124161.39	
		合计:				310504.88	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		168036.23
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		60546.49
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		106149.67
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		1340.07
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		173917
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	1709.77
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	683.91
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	547.13
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	13678.13
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	24350.21
8	其他管理费	设备费/其他	2	3478.34
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	15136.62
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	10529.82
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	2472.4
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		414539.56
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	37308.56

单位工程概预算表

工程名称：给排水工程

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		给水		分部小计		79524.89
1	C10-413	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	18	226.33	4073.94
2	C10-574	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	1.8	92.89	167.2
3	C10-592	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	1.8	421.01	757.82
4	C10-412	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	12	192.82	2313.84
5	C10-573	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	100m	1.2	82.5	99
6	C10-591	管道压力试验 公称直径(mm以内) 80	100m	1.2	398.33	478
7	C10-411	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	6	180.94	1085.64
8	C10-572	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	0.6	76.64	45.98
9	C10-590	管道压力试验 公称直径(mm以内) 65	100m	0.6	377.57	226.54
10	C10-410	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	6	175.46	1052.76
11	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.6	63.55	38.13
12	C10-589	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.6	356.15	213.69
13	C10-268	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50	10m	6	198.28	1189.68
14	C10-570	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	0.6	58.75	35.25
15	C10-588	管道压力试验 公称直径(mm以内) 40	100m	0.6	335.78	201.47
16	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40	10m	6	169.57	1017.42
17	C10-569	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	0.6	54.63	32.78
18	C10-587	管道压力试验 公称直径(mm以内) 32	100m	0.6	314.51	188.71
19	C10-266	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32	10m	6	149.78	898.68
20	C10-568	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.6	50.21	30.13
21	C10-586	管道压力试验 公称直径(mm以内) 25	100m	0.6	293.16	175.9
22	C10-265	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25	10m	42	137.52	5775.84
23	C10-567	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	100m	4.2	46.28	194.38

单位工程概预算表

工程名称：给排水工程

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
24	C10-585	管道压力试验 公称直径(mm以内) 20	100m	4.2	271.88	1141.9
25	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20	10m	42	122.4	5140.8
26	C10-566	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	4.2	42.66	179.17
27	C10-584	管道压力试验 公称直径(mm以内) 15	100m	4.2	251.89	1057.94
28	C10-1537	多功能地漏 50	10个	10	196.23	1962.3
29	C10-1521 换	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	10	151.47	1514.7
30	C10-1466	蹲式大便器安装 低水箱	10套	10	1686.34	16863.4
31	C10-1492	成套淋浴器安装 手动开关 冷热水	10套	10	202.08	2020.8
32	C10-1453 换	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	10	1595.19	15951.9
33	C10-1472	连体水箱式坐便器	10套	10	1308.21	13082.1
34	C10-1515	水龙头安装 公称直径(mm) 15	10个	10	31.71	317.1
		排水		分部小计		6964.23
35	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110	10m	12	234.76	2817.12
36	C10-496	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75	10m	3	207.17	621.51
37	C10-495	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50	10m	18	155.44	2797.92
38	C10-733	阻火圈安装 公称外径(mm以内) 160	10个	4	93.88	375.52
39	C10-739	止水环安装 公称外径(mm以内) 160	10个	4	40.78	163.12
40	C10-740	止水环安装 公称外径(mm以内) 200	10个	4	47.26	189.04

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	65811.358	0.92	60546.45	人工系数: 0.92;
2	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm~15mm	kg	5.193	3.67	19.06	
3	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.853	3.6	3.07	
4	02010100002 @1	橡胶板 1mm~3mm	kg	1.3	3.6	4.68	
5	02130300002 @1	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1032	0.44	454.08	
6	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.418	0.27	0.11	
7	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.656	6.08	3.99	
8	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	1339	0.58	776.62	
9	03010700023	膨胀螺栓 M12×35	套	164.8	0.29	47.79	
10	03071900001	角阀(带铜活)	个	404	31.58	12758.32	
11	03072300002	大便器排水接头	个	202	15.93	3217.86	
12	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	105	1.33	139.65	
13	03110100009	树脂砂轮片 Φ400	片	6.126	7.52	46.07	
14	03110700008	铁砂布	张	12.978	0.97	12.59	
15	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.278	6.02	1.67	
16	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	14.3	7.7	110.11	
17	03130600023	冲击钻头 Φ14	个	0.16	11.95	1.91	
18	03130700001	锯条 综合	根	48.489	0.58	28.12	
19	03130700001 @1	锯条 综合	根	39	0.58	22.62	
20	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	3.894	5.35	20.83	
21	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	60	0.43	25.8	
22	04010100001 @2	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	155.886	0.43	67.03	
23	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.9	173.745	156.37	
24	04030500001 @1	中净砂(过筛)	m3	0.406	173.745	70.54	
25	04050300005	砾石 最大粒径20mm	m3	0.446	212.81	94.91	
26	04090100003	石灰膏	m3	1.85	344.38	637.1	
27	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	1.6	508.3	813.28	
28	14311500001	丙酮	kg	6.756	6.6	44.59	
29	14312100003	漂白粉	kg	0.801	1.32	1.06	
		本页小计:				80126.28	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
30	14390700001	乙炔气	kg	0.212	17.15	3.64	
31	14390900001	氧气	m3	0.635	5.87	3.73	
32	14410000031	粘接剂	kg	5.767	14.06	81.08	
33	14410000033	防水密封胶	支	120	7.05	846	
34	14410000039	密封胶	kg	0.24	51.33	12.32	
35	17010500011	焊接钢管 DN20	m	2.247	6.93	15.57	
36	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	404	2.33	941.32	
37	17270100004	橡胶软管 DN20	m	1.003	3.46	3.47	
38	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	4.68	5.16	24.15	
39	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.5	7.37	11.06	
40	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	6	10.86	65.16	
41	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	404	5.2	2100.8	
42	18250700004	塑料管卡 50	个	90	0.21	18.9	
43	18250700006	塑料管卡 75	个	9.9	0.32	3.17	
44	18250700007	塑料管卡 110	个	39.6	0.5	19.8	
45	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.657	29.91	19.65	
46	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.328	44.25	14.51	
47	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.328	8	2.62	
48	34110100002	水	t	32.484	3.2	103.95	
49	34110100002 @1	水	t	0.108	3.2	0.35	
50	34110100002 @2	水	t	6	3.2	19.2	
51	34110200001	电	kW·h	11.4	0.69	7.87	
52	34110200001 @1	电	kW·h	4	0.69	2.76	
53	88010500001	其他材料费	元	11.832	1	11.83	
54	88010500001 @1	其他材料费	元	7.008	1	7.01	
55	88010500001 @2	其他材料费	元	676.19	1	676.19	
56	Z3411020000 1.1	电	kW·h	9.6	0.69	6.62	
57	21190199001	不锈钢地漏	个	101	15	1515	
58	21190199001 @1	测排式地漏	个	101	15	1515	
		本页小计:				8052.73	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
59	WJJ170501@1	薄壁不锈钢管 DN100	m	177.66	93.791	16662.91	
60	WJJ170501@2	薄壁不锈钢管 DN80	m	118.44	76.972	9116.56	
61	WJJ170501@3	薄壁不锈钢管 DN65	m	59.22	49.444	2928.07	
62	WJJ170501@4	薄壁不锈钢管 DN50	m	59.22	29.624	1754.33	
63	WJJ172567@1	PP-R给水管 DN40	m	60.96	18.89	1151.53	
64	WJJ172567@2	PP-R给水管 DN32	m	60.96	9.61	585.83	
65	WJJ172567@3	PP-R给水管 DN25	m	60.96	5.34	325.53	
66	WJJ172567@4	PP-R给水管 DN20	m	426.72	3.72	1587.4	
67	WJJ172567@5	PP-R给水管 DN15	m	426.72	2.5	1066.8	
68	WJJ172568@1	塑料排水管 De110	m	114	14.54	1657.56	
69	WJJ172568@2	塑料排水管 De75	m	29.4	7.84	230.5	
70	WJJ172568@3	塑料排水管 De50	m	182.16	4.49	817.9	
71	WJJ173701@1	PVC止水环DN200	个	40.4	25.42	1026.97	
72	WJJ173701@2	PVC止水环DN160	个	40.4	18.99	767.2	
73	WJJ180510@1	给水室内不锈钢管卡压管件 DN100	个	74.7	80.56	6017.83	
74	WJJ180510@2	给水室内不锈钢管卡压管件 DN80	个	55.56	66.97	3720.85	
75	WJJ180510@3	给水室内不锈钢管卡压管件 DN65	个	31.56	59.27	1870.56	
76	WJJ180510@4	给水室内不锈钢管卡压管件 DN50	个	38.22	33.94	1297.19	
77	WJJ180926@1	塑料排水管粘接管件 De110	个	138.72	8.12	1126.41	
78	WJJ180926@2	塑料排水管粘接管件 De75	个	26.55	5.41	143.64	
79	WJJ180926@3	塑料排水管粘接管件 De50	个	124.2	2.54	315.47	
80	WJJ180956@1	室内塑料给水管热熔管件 DN15	个	638.4	1.31	836.3	
81	WJJ180956@2	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	514.5	1.75	900.38	
82	WJJ180956@3	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	64.86	2.26	146.58	
83	WJJ180956@4	室内塑料给水管热熔管件 DN32	个	53.22	2.71	144.23	
84	WJJ180956@5	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	44.52	4.49	199.89	
85	WJJ181110	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	202	30.987	6259.37	
86	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	101	30	3030	
87	WJJ210905	洗脸盆托架	套	101	50	5050	
88	WJJ213101	坐便器盖板	套	101	45	4545	
89	WJJ231701@1	阻火圈DN160	个	40	13.8	552	
90	ZWJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	101	26.56	2682.56	
		本页小计:				78517.35	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
	1						
91	21070199001	成套淋浴器	套	101	210.16	21226.16	
92	21150199004	蹲式大便器	套	101	115.04	11619.04	
93	21150199006	蹲式大便器用冲洗低水箱	套	101	132.75	13407.75	
94	21160199002	坐式大便器	套	101	780	78780	
95	21230399001 @1	洗衣机不锈钢水龙头	个	101	15	1515	
96	21230599002 @1	洗脸盆水龙头冷热	个	101	160	16160	
97	WJJ030747	连体坐便器水箱配件	套	101	85	8585	
98	ZWJJ210902. 23	洗脸盆（瓷）	个	101	224	22624	
99	J0001H	折旧费	元	236.283	1	236.28	
100	J0002H	检修费	元	90.542	1	90.54	
101	J0003H	维护费	元	103.124	1	103.12	
102	J0004H	安拆费及场外运费	元	240.802	1	240.8	
103	J0008H	其他费用	元	2.256	1	2.26	
104	J0011	柴油	kg	7.919	7.16	56.7	
105	J0015	电	kW·h	238.511	0.8	190.81	
106	JX002	电焊机(综合)	台班	0.195	75.63	14.75	
107	JX003	吊装机械(综合)	台班	0.6	614.7	368.82	
108	JXRGF	人工费	元	39.36	0.92	36.21	人工系数: 0.92;
		本页小计:				175257.24	
		合计:				341953.6	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：消防专业

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		489796.34
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		143120.56
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		341308.48
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		5367.3
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		15000
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	2523.98
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	1009.59
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	807.67
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	20191.85
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	56712.6
8	其他管理费	设备费/其他	2	300
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	35253.78
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	24524.37
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	3876.72
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		649996.9
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	58499.72

单位工程概预算表

工程名称：消防专业

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		消防水		分部小计		45820.93
1	C10-232	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	15.552	295.06	4588.77
2	C10-231	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	10m	15.552	285.96	4447.25
3	C10-230	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	15.552	279.72	4350.21
4	C10-229	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	20.736	242.53	5029.1
5	C9-84	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	25.92	331.12	8582.63
6	C10-594	管道压力试验 公称直径(mm以内) 150	100m	2.592	474.92	1230.99
7	C10-576	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150	100m	2.592	120.63	312.67
8	C9-82	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	15.552	259.88	4041.65
9	C10-592	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	1.5552	420.94	654.65
10	C10-574	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	1.5552	92.89	144.46
11	C9-80	水喷淋镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	20.736	201.55	4179.34
12	C10-590	管道压力试验 公称直径(mm以内) 65	100m	2.0736	377.52	782.83
13	C10-572	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	2.0736	76.64	158.92
14	C10-589	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	100m	5.184	356.1	1846.02
15	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	5.184	63.55	329.44
16	C9-140 换	室内消火栓安装(明装) 公称直径(mm以内) 单栓65 室内消火栓带消防自救卷盘安装 人工*1.15	套	40	128.55	5142
		消防应急照明		分部小计		41656.74
17	C4-315	ALE	台	6	164.95	989.7
18	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	6	227.63	1365.78
19	C4-1087	事故照明切换	台	6	166.91	1001.46
20	C9-71	智能型应急照明灯具 集中控制型 壁挂式	10盏	30	205.85	6175.5
21	C9-71	智能型应急照明灯具 集中控制型 壁挂式	10盏	30	205.85	6175.5
22	C4-1250	钢结构支架配管 钢管公称口径(mm以内) 20	100m	20.736	815.58	16911.87
23	C4-1457	管内穿线 多芯软导线 二芯以内	100m	41.472	79.71	3305.73

单位工程概预算表

工程名称：消防专业

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		导线截面(mm ² 以内) 2.5	单线			
24	C4-1637	接线盒安装 明装 普通接线盒	10个	80	71.64	5731.2
		消防火灾报警		分部小计		68941.92
25	C9-2	点型探测器 感烟 有吊顶	只	240	30.79	7389.6
26	C9-4	点型探测器 感温 有吊顶	只	240	30.71	7370.4
27	C9-66	电话交换机 60门	台	1	1611.38	1611.38
28	C9-28	报警控制器安装 落地式 200点以下	台	1	1048.95	1048.95
29	C9-57	消防广播主机	台	1	1404.55	1404.55
30	C9-67	图形显示装置	套	1	1719.81	1719.81
31	C9-37	电气火灾监控主机	台	1	1891.67	1891.67
32	C9-37	消防设备电源监控主机	台	1	1891.67	1891.67
33	C9-37	防火门监控主机	台	1	1891.67	1891.67
34	C9-37	余压控制器	台	1	1891.67	1891.67
35	C9-37	余压探测器	台	1	1891.67	1891.67
36	C4-1250	钢结构支架配管 钢管公称口径(mm以内) 20	100m	2.0736	815.58	1691.19
37	C4-1457	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m单线	41.472	79.71	3305.73
38	C9-234	自动报警系统装置调试 500点以下	系统	4	8485.49	33941.96

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：消防专业

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	155564.667	0.92	143119.49	人工系数: 0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	7.464	4.66	34.78	
3	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	8.439	4.29	36.2	
4	01210100003	热轧等边角钢 40×3~4	kg	7.75	4.24	32.86	
5	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm~15mm	kg	6.7	3.67	24.59	
6	01290300011	镀锌薄钢板 δ 2.5mm	m ²	4.8	95.99	460.75	
7	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	0.72	4.1	2.95	
8	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.529	3.6	1.9	
9	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1080.19	0.44	475.28	
10	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	1920	0.19	364.8	
11	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	1648	0.24	395.52	
12	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.826	0.27	0.22	
13	02290100001	白绸	m ²	0.22	12.88	2.83	
14	03010300005	半圆头螺钉 M6mm~12mm×M12mm~50mm	十个	228.096	1.95	444.79	
15	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2~5×15~50	套	1648	0.16	263.68	
16	03010500049	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80~120	套	28.7	0.8	22.96	
17	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平1弹垫	套	12.6	0.54	6.8	
18	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.798	6.08	4.85	
19	03010700038	镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	4	0.89	3.56	
20	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	25.809	8.69	224.28	
21	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	4.8	0.83	3.98	
22	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	3.019	6.02	18.17	
23	03130200010	焊锡丝 综合	kg	8.774	22.12	194.08	
24	03130400001	焊锡	kg	12.62	46.02	580.77	
25	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	6.39	42.79	273.43	
26	03130700001	锯条 综合	根	55.686	0.58	32.3	
27	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	15.055	5.35	80.54	
28	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	5.096	5.35	27.26	
29	03210900003	垫铁 100×200	kg	2	6.89	13.78	
30	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	7	4.39	30.73	
		本页小计:				147178.13	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：消防专业

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
31	13010300002	清油 C01-1	kg	7.527	6.76	50.88	
32	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.06	16.36	0.98	
33	13011300004	调和漆	kg	0.12	15.38	1.85	
34	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	42.426	14.17	601.18	
35	13070700002	白铅油	kg	16.195	7.46	120.81	
36	14030100001	汽油	kg	36.496	7.81	285.03	
37	14030300001	机油	kg	13.976	9.92	138.64	
38	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	6.614	6.45	42.66	
39	14312100003	漂白粉	kg	1.578	1.32	2.08	
40	14330300001	乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用	kg	1.12	7.78	8.71	
41	14350600001	清洗剂	kg	1.296	9.6	12.44	
42	14390700001	乙炔气	kg	0.213	17.15	3.65	
43	14390900001	氧气	m3	0.637	5.87	3.74	
44	14430300006	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	20.06	2.42	48.55	
45	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	87.092	2.75	239.5	
46	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.9	6.6	5.94	
47	17010500011	焊接钢管 DN20	m	2.204	6.93	15.27	
48	17250000019	塑料软管 DN5	m	1.08	0.2	0.22	
49	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.944	3.46	3.27	
50	18250300005	钢制管卡 DN25	个	103.68	0.7	72.58	
51	18250300006	钢制管卡 DN32	个	62.208	0.8	49.77	
52	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.619	29.91	18.51	
53	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.309	44.25	13.67	
54	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.309	8	2.47	
55	27060300002	接地线 BV-4mm2	m	3	2.59	7.77	
56	27170100001	橡皮绝缘板 δ 5mm	m2	0.05	23.17	1.16	
57	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2	m	366.6	1.84	674.54	
58	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	1.08	64.87	70.06	
59	28032100001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	30.54	0.77	23.52	
60	29062100008	塑料线卡 Φ15以下	个	89	0.11	9.79	
61	29090100004	铜接线端子 0T-20A	个	609	0.16	97.44	
62	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	12.24	1.32	16.16	
		本页小计:				2642.84	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：消防专业

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
63	29091100001	瓷接头 双位	个	618	0.73	451.14	
64	34050100004	打印纸 132-1	箱	1.24	78.76	97.66	
65	34110100002	水	t	71.777	3.2	229.69	
66	55411700002	充电电池 5#	节	20	12.17	243.4	
67	88010500001	其他材料费	元	181.381	1	181.38	
68	88010500003	校验材料费	元	26.82	1	26.82	
69	WJJ030102@1	镀锌锁紧螺母 20	个	281.927	0.3	84.58	
70	WJJ170102@1	镀锌钢管 DN20	m	2349.389	8.014	18828	
71	WJJ170301@1	镀锌钢管 DN32	m	154.12	15.267	2352.95	
72	WJJ170301@2	镀锌钢管 DN25	m	205.494	11.078	2276.46	
73	WJJ170301@3	镀锌钢管 DN40	m	155.831	17.365	2706.01	
74	WJJ170301@4	镀锌钢管 DN50	m	155.831	23.384	3643.95	
75	WJJ170301@5	镀锌钢管 DN150	m	264.384	80.922	21394.48	
76	WJJ170301@6	镀锌钢管 DN65	m	211.507	30.345	6418.18	
77	WJJ170305	镀锌钢管 DN100	m	158.63	46.009	7298.41	
78	WJJ181506	给水室内镀锌钢管接头零件	个	614.304	4.78	2936.37	
79	WJJ181508@1	镀锌管接头 20	个	300.63	0.76	228.48	
80	WJJ182501@1	管卡子 20	个	1131.357	1.21	1368.94	
81	WJJ230301	室内消火栓	套	40	650.55	26022	
82	WJJ233702@1	感温探测器	只	242.4	57.72	13991.33	
83	WJJ233707	感烟探测器	个	242.4	61.54	14917.3	
84	WJJ233903	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	套	1	12000	12000	
85	WJJ234303	消防广播控制柜	台	1	6500	6500	
86	WJJ234307	电话交换机	台	1	4000	4000	
87	WJJ253501@1	安全出口标志灯 DC36/1W	盏	303	171.91	52088.73	
88	WJJ253501@2	应急照明灯 DC36/3W	盏	303	171.91	52088.73	
89	WJJ280301@1	NH-RVS-2*2.5	m	8957.952	5.247	47002.37	
90	WJJ290603@1	塑料护口(电管) 20	个	281.927	0.05	14.1	
91	WJJ291107@1	钢质接线盒	个	816	2.1	1713.6	
92	WJJ552702	报警控制器	台	1	5000	5000	
93	WJJ552703@1	电气火灾监控主机	台	1	8000	8000	
		本页小计:				314105.06	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：消防专业

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
94	WJJ552703@3	消防设备电源监控主机	台	1	8000	8000	
95	WJJ552703@5	防火门监控主机	台	1	10000	10000	
96	WJJ552703@7	余压控制器	台	1	1500	1500	
97	WJJ552703@8	余压探测器	台	1	1000	1000	
98	补充设备012@3	ALE	台	6	2500	15000	
99	J0001H	折旧费	元	1504.224	1	1504.22	
100	J0002H	检修费	元	149.574	1	149.57	
101	J0003H	维护费	元	468.619	1	468.62	
102	J0004H	安拆费及场外运费	元	273.312	1	273.31	
103	J0005H	校验费	元	354.956	1	354.96	
104	J0007H	动力费	元	197.089	1	197.09	
105	J0008H	其他费用	元	5.75	1	5.75	
106	J0011	柴油	kg	20.183	7.31	147.54	
107	J0015	电	kW·h	1416.185	0.69	977.17	
108	JX002	电焊机(综合)	台班	0.184	75.63	13.92	
109	JX003	吊装机械(综合)	台班	0.311	614.7	191.17	
110	JXRGF	人工费	元	1178.72	0.92	1084.42	人工系数: 0.92;
		本页小计:				40867.74	
		合计:				504793.77	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：智能化工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		172175.05
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		115086.45
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		55293.91
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		1794.69
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		375240.64
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	2737.08
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	1094.83
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	875.87
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	21896.63
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	46284.67
8	其他管理费	设备费/其他	2	7504.81
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	28771.55
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	20014.99
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	4059.58
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		680655.7
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	61259.01

单位工程概预算表

工程名称：智能化工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	C5-746	半球型摄像机	台	120	100.92	12110.4
2	C5-771	摄像机支架 壁式	套	120	48.76	5851.2
3	C5-117	8位模块式信息插座 单口	个	100	6.33	633
4	C5-117	8位模块式信息插座 单口	个	100	6.33	633
5	C5-117	8位模块式信息插座 单口	个	100	6.33	633
6	C4-356	按钮 普通型	个	50	25.95	1297.5
7	C5-1	系统软件	台	3	66.7	200.1
8	C5-90	汇聚交换机	台	3	225.7	677.1
9	C5-72	交换机 固定配置 ≤24口	台	7	221.58	1551.06
10	C5-73	交换机 固定配置 >24口	台	7	361.15	2528.05
11	C5-89	工作组级服务器	台	7	170.5	1193.5
12	C5-108	安装机柜、机架 落地式	台	4	211.17	844.68
13	C5-150	配线架安装打接 24口	个	20	199.36	3987.2
14	C5-132	双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内	100m	189.53	151.04	28626.61
15	C4-1198	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20	100m	107.2512	546.7	58634.23

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：智能化工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	125093.688	0.92	115086.19	人工系数: 0.92;
2	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	99.744	5.44	542.61	
3	02051300006	橡皮护套圈 Φ6~32	个	50	0.44	22	
4	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	255	0.54	137.7	
5	03010700011	膨胀螺栓 M8×35	套	489.6	0.23	112.61	
6	03010700020	膨胀螺栓 M10×80	套	489.6	0.53	259.49	
7	03010700023	膨胀螺栓 M12×35	套	16.32	0.29	4.73	
8	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	10.725	6.02	64.56	
9	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	2	6.02	12.04	
10	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	26.813	5.35	143.45	
11	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	37.906	5.35	202.8	
12	13070700002	白铅油	kg	6.435	7.46	48.01	
13	17250000019	塑料软管 DN5	m	2.5	0.2	0.5	
14	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	1	61.2	61.2	
15	28032100005 @1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm ²	m	28.56	3.85	109.96	
16	29062300002	塑料护口(钢管用) DN15	个	765.701	0.11	84.23	
17	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	101.5	1.07	108.61	
18	29090100008 @1	铜接线端子 DT-6mm ²	个	28.56	1.07	30.56	
19	88010500001	其他材料费	元	575.684	1	575.68	
20	WJJ030102@2	镀锌锁紧螺母	个	1325.625	0.089	117.98	慧讯网询价
21	WJJ181508@1	镀锌管接头	个	2209.375	0.08	176.75	
22	WJJ262102@1	卫生间防水按钮	个	50	38	1900	慧讯网询价
23	WJJ264106@1	网络信息插座	个	101	26.15	2641.15	
24	WJJ264106@2	电视信息插座	个	101	23.76	2399.76	
25	WJJ264106@3	电话信息插座	个	101	14.26	1440.26	
26	WJJ290603@1	塑料护口(电管)	个	1325.625	0.1	132.56	
27	WJJ290614@1	电线管	m	11046.874	3.98	43966.56	
28	WJJ282501@1	六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6	m	19900.65	1.91	38010.24	
29	WJJ550502@1	弱电机柜	个	4	3985	15940	
		本页小计:				224332.19	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：智能化工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
30	补充设备001@1	室内彩色半球摄像机	台	120	398.406	47808.72	
31	补充主材001@1	24口交换机	台	7	2797.7	19583.9	
32	补充主材020@1	48口交换机	台	7	8000	56000	
33	补充主材022@1	汇聚交换机	台	3	50000	150000	
34	补充主材024@1	24口六类配线架	个	20			
35	补充主材027@1	24口POE交换机	台	7	2797.7	19583.9	
36	补充主材040@1	数据系统接口软件	台	3	9437.804	28313.41	慧讯网询价
37	J0001H	折旧费	元	530.628	1	530.63	
38	J0002H	检修费	元	5.702	1	5.7	
39	J0003H	维护费	元	152.519	1	152.52	
40	J0004H	安拆费及场外运费	元	143.086	1	143.09	
41	J0005H	校验费	元	239.971	1	239.97	
42	J0007H	动力费	元	77.764	1	77.76	
43	J0015	电	kW·h	30.135	0.69	20.79	
44	J0015@1	电	kW·h	646.396	0.69	446.01	
45	Y8-2@1	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	20.5	8.676	177.86	
		本页小计:				323084.26	
		合计:				547416.45	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：通风空调

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		141364.36
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		76167.74
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		63972.86
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		1223.76
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		483456.4
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	3124.1
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	1249.64
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	999.71
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	24992.83
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	30632.8
8	其他管理费	设备费/其他	2	9669.13
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	19042.01
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	13246.62
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	4366.67
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		732144.27
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	65892.98

单位工程概预算表

工程名称：通风空调

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	C7-24	分体式空调 室外机 落地式	台	64	209.84	13429.76
2	C7-5	吊顶式(支架式)空调器 制冷量 (kw) ≤15	台	64	262.29	16786.56
3	C7-577	铜管 多联机室外机追加冷媒 室外机组制冷量(kw)	100kW	1.344	103.5	139.1
4	补子目1	空调器铜管加长	组	256	150	38400
5	C7-50	卫生间通风器	台	64	15.21	973.44
6	C4-502	交流异步电机检查接线(功率kW以下) 3	台	64	69.42	4442.88
7	C7-24	分体式空调 室外机 落地式	台	8	209.84	1678.72
8	C7-10	落地式空调器 制冷量(kw) ≤100	台	8	868.9	6951.2
9	C7-577	铜管 多联机室外机追加冷媒 室外机组制冷量(kw)	100kW	0.4	103.5	41.4
10	补子目1	空调器铜管加长	组	16	150	2400
11	C6-254	电动直行程执行机构	台	8	336.64	2693.12
12	C7-264 换	双面彩钢保温板风管 长边长 (mm) ≤1000 安装 人工*0.4, 机械*0.01	10m2	48	356.49	17111.52
13	C7-265 换	双面彩钢保温板风管 长边长 (mm) ≤1500 安装 人工*0.4, 机械*0.01	10m2	72	344.17	24780.24
14	C7-41	轴流式(斜流式、混流式)风机 风量(m3/h) ≤63000	台	6	634.8	3808.8
15	C1-714 换	轴流通风机拆装检查 设备质量(t以内) 1	台	6		
16	C4-504	交流异步电机检查接线(功率kW以下) 30	台	6	183.97	1103.82
17	C4-537	风机箱检查接线	只	6	21.03	126.18
18	补子目1	弹簧减震器	台	6		

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：通风空调

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	82791.36	0.92	76168.05	人工系数: 0.92;
2	01090100008	圆钢 ϕ 5.5~9	kg	469.92	5.41	2542.27	
3	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	54.96	3.69	202.8	
4	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	76.8	3.69	283.39	
5	01130300001 @1	镀锌扁钢 25×4	kg	11.52	3.69	42.51	
6	01210100004	热轧等边角钢 40×4	kg	2421.672	3.65	8839.1	
7	02270100002	棉纱	kg	0.8	12.5	10	
8	03010100008	抽芯铆钉 4×13	百只	142.8	4.34	619.75	
9	03010500161	六角螺栓带帽带垫 M6×75以下	套	48	0.31	14.88	
10	03010500178	六角螺栓带帽带垫 M10×30~75	套	299.52	0.55	164.74	
11	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	816	0.89	726.24	
12	03010700022	膨胀螺栓 M12×30~75	套	299.52	0.4	119.81	
13	03130100021 @1	低碳钢焊条 J422 Φ 3.2	kg	3.2	6.02	19.26	
14	03130100021 @2	低碳钢焊条 J422 Φ 3.2	kg	32.52	6.02	195.77	
15	03130200010	焊锡丝 综合	kg	6.4	22.12	141.57	
16	03130200010 @1	焊锡丝 综合	kg	1.56	22.12	34.51	
17	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.64	42.79	27.39	
18	03130400003 @1	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.18	42.79	7.7	
19	04010100001 @1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	59.976	0.43	25.79	
20	04030500001 @1	中净砂(过筛)	m3	0.1	173.745	17.37	
21	04050300006 @1	砾石 最大粒径40mm	m3	0.143	147.55	21.1	
22	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	44.232	12.19	539.19	
23	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	62.184	11.18	695.22	
24	14030100001 @1	汽油	kg	10.24	7.81	79.97	
25	14030100001 @2	汽油	kg	2.34	7.81	18.28	
26	14030700001 @1	煤油	kg	14.4	6.28	90.43	
27	14030700001 @2	煤油	kg	4.338	6.28	27.24	
		本页小计:				91674.33	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：通风空调

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
28	14350600002	清洗剂 500mL	瓶	1.6	8.54	13.66	
29	14390700001	乙炔气	kg	4.776	17.15	81.91	
30	14390900001	氧气	m3	15.336	5.87	90.02	
31	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	25.6	6.6	168.96	
32	14430300018 @1	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	3.9	6.6	25.74	
33	17250000022	塑料软管 DN9	m	4.8	0.4	1.92	
34	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	6	1.135	6.81	
35	29250700001	位号牌	个	8	2.43	19.44	
36	34011900002	电力复合脂 一级	kg	1.28	19.47	24.92	
37	34011900002 @1	电力复合脂 一级	kg	0.24	19.47	4.67	
38	34091900028	黄腊带 20mm×10m	卷	71.68	4.56	326.86	
39	34091900028 @1	黄腊带 20mm×10m	卷	16.8	4.56	76.61	
40	34110100002 @1	水	t	0.031	3.2	0.1	
41	34110200001	电	kW·h	76	0.69	52.44	
42	88010500001	其他材料费	元	193.574	1	193.57	
43	88010500003	校验材料费	元	23.68	1	23.68	
44	BCCLF2	空调器铜管加长	组	272	150	40800	
45	80210200001	商品混凝土(细石) C15	m3	0.16	356.55	57.05	
46	WJJ171904	金属软管 DN25	m	80	28.58	2286.4	
47	WJJ171905@1	金属软管 DN40	m	7.5	49.5	371.25	
48	WJJ182112	金属软管活接头 Φ25	套	130.56	28.58	3731.4	
49	WJJ182113@1	金属软管活接头 Φ40	套	12.24	8.86	108.45	
50	WJJ092501@1	钢质隔热消音防排烟板	m2	1305.6	141.656	184946.07	
51	WJJ245904@1	挡烟垂壁电动执行机构	套	8	280	2240	
52	WJJ340915@1	环保冷媒制冷剂R410a	kg	17.44	38	662.72	慧讯网
53	补充设备002 @1	1.5P空调一级能耗	台	64	2637.168	168778.75	
54	补充设备002 @2	5P空调一级能效	台	8	10176.991	81415.93	
55	补充主材003	高温消防轴流风机	台	6	5680	34080	
56	补充主材008 @1	排气风机PQ-200	台	64	177.069	11332.42	
		本页小计:				531921.75	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：通风空调

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
57	J0001H	折旧费	元	199.281	1	199.28	
58	J0002H	检修费	元	23.852	1	23.85	
59	J0003H	维护费	元	102	1	102	
60	J0004H	安拆费及场外运费	元	91.889	1	91.89	
61	J0005H	校验费	元	29.317	1	29.32	
62	J0007H	动力费	元	1.261	1	1.26	
63	J0008H	其他费用	元	12.013	1	12.01	
64	J0011@1	柴油	kg	33.53	6.98	234.04	
65	J0011@2	柴油	kg	4.467	7.2	32.16	
66	J0015	电	kW·h	273.133	0.69	188.46	
67	JXRGF	人工费	元	336.64	0.92	309.71	人工系数： 0.92；
		本页小计：				1223.98	
		合计：				624820.06	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：供配电系统

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		3748.48
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		3017.04
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		468.73
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		262.71
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		87500
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	456.24
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	182.5
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	146
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	3649.94
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	1213.37
8	其他管理费	设备费/其他	2	1750
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	754.26
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	524.7
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	599.55
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		100525.04
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	9047.25

单位工程概预算表

工程名称：供配电系统

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	C4-312	充电桩总箱	台	3	230.44	691.32
2	C4-314	7KW充电桩	台	23	132.92	3057.16

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：供配电系统

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	3279.38	0.92	3017.03	人工系数: 0.92;
2	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	4.5	3.69	16.61	
3	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	3.48	4.1	14.27	
4	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	60.6	0.54	32.72	
5	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	17.12	0.83	14.21	
6	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.45	6.02	2.71	
7	03130200010	焊锡丝 综合	kg	2.06	22.12	45.57	
8	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.29	16.36	4.74	
9	13011300004	调和漆	kg	0.58	15.38	8.92	
10	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	2.9	6.6	19.14	
11	17250000019	塑料软管 DN5	m	4.35	0.2	0.87	
12	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	3.68	64.87	238.72	
13	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	46.92	1.32	61.93	
14	88010500001	其他材料费	元	8.345	1	8.35	
15	补充设备010 @1	充电桩总箱	台	3	10000	30000	
16	补充设备011 @1	7KW充电桩	台	23	2500	57500	
17	J0001H	折旧费	元	27.321	1	27.32	
18	J0002H	检修费	元	9.044	1	9.04	
19	J0003H	维护费	元	23.424	1	23.42	
20	J0004H	安拆费及场外运费	元	3.824	1	3.82	
21	J0008H	其他费用	元	2.143	1	2.14	
22	J0013	汽油	kg	10.178	8.58	87.33	
23	J0015	电	kW·h	18.081	0.69	12.48	
24	JXRGF	人工费	元	105.6	0.92	97.15	人工系数: 0.92;
		本页小计:				91248.49	
		合计:				91248.49	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

单位工程费用表

工程名称：给排水系统

第 1 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费(不含设备/其他)+机械费		93229.9
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		15398.38
1.2	材料费(不含设备/其他)	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		71172.87
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		6658.65
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	466.15
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	186.46
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	149.17
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	3729.2
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	6117.39
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	3802.7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	2645.36
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	661.96
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		110988.29
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	9988.95

单位工程费用表

工程名称：给排水系统

第 2 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额		120977.24
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		2734.94
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		1698.12
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		1036.82
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	13.67
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	5.47
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	4.38
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3	82.05
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65	299.65
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7	217.36
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	4.37	135.7
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	20.96
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		3514.18

单位工程概预算表

工程名称：给排水系统

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
		室外给水		分部小计		3623.38
1	C10-46	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 200	10m	10.296	221.52	2280.77
2	C10-577	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	1.0296	120.68	124.25
3	C10-43	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	10.296	107.62	1108.06
4	C10-575	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 125	100m	1.0296	107.13	110.3
		室外污水		分部小计		4854.14
5	C10-204	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 315	10m	17.16	249.72	4285.2
6	借D5-784	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	1.716	331.55	568.94
		室外雨水		分部小计		16905.24
7	C10-206	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 500	10m	17.16	373.54	6409.95
8	借D5-785	管道闭水试验 管径(mm以内) 600	100m	1.716	599.14	1028.12
9	C10-205	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 400	10m	17.16	312.82	5367.99
10	借D5-784	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	1.716	331.55	568.94
11	C10-202	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 200	10m	17.16	172.57	2961.3
12	借D5-784	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	1.716	331.55	568.94

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：给排水系统

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	18583.131	0.92	17096.48	人工系数: 0.92;
2	03110700008	铁砂布	张	1.667	0.97	1.62	
3	03130700001	锯条 综合	根	6.003	0.58	3.48	
4	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	4.668	5.35	24.97	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	109.748	0.43	47.19	
6	04030400001	粗净砂	m3	0.06	182.09	10.93	
7	04031100003	河砂 综合	m3	0.395	120	47.4	
8	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.658	513.502	337.88	
9	14070100003	润滑剂	kg	24.71	4.15	102.55	
10	14312100003	漂白粉	kg	0.572	1.32	0.76	
11	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.788	4.17	3.29	
12	17270100005	橡胶软管 DN50	m	10.296	9.87	101.62	
13	34110100002	水	t	280.699	3.2	898.24	
14	34110200001	电	kW·h	19.583	0.69	13.51	
15	88010500001	其他材料费	元	33.558	1	33.56	
16	WJJ020506@1	雨水用HDPE-200橡胶圈(排水)	个	28.829	36.299	1046.46	
17	WJJ020506@2	雨水用HDPE-400橡胶圈(排水)	个	28.829	46.038	1327.23	
18	WJJ020506@3	雨水用HDPE-500橡胶圈(排水)	个	28.829	51.35	1480.37	
19	WJJ020506@5	污水用HDPE-300橡胶圈(排水)	个	28.829	39.841	1148.58	
20	WJJ172567@1	PE给水管-DN200	m	105.225	80.13	8431.68	
21	WJJ172567@2	PE给水管-DN100	m	104.504	24.24	2533.18	
22	WJJ172568@2	HDPE双壁波纹管-DN300 SN8	m	170.399	51.7	8809.63	
23	WJJ172568@3	HDPE双壁波纹管-DN200 SN8	m	170.399	34.23	5832.76	
24	WJJ172568@4	HDPE双壁波纹管-DN400 SN8	m	170.399	91.01	15508.01	
25	WJJ172568@5	HDPE双壁波纹管-DN500 SN8	m	170.399	135.99	23172.56	
26	WJJ180919@1	给水用PE-200管件	个	7.619	80.13	610.51	
27	WJJ180919@2	给水用PE-100管件	个	28.108	24.24	681.34	
28	J0001H	折旧费	元	1194.783	1	1194.78	
29	J0002H	检修费	元	533.634	1	533.63	
30	J0003H	维护费	元	1118.91	1	1118.91	
31	J0004H	安拆费及场外运费	元	43.049	1	43.05	
		本页小计:				92196.16	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：给排水系统

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
32	J0008H	其他费用	元	54.044	1	54.04	
33	J0011	柴油	kg	227.334	7.31	1661.81	
34	J0015	电	kW·h	79.927	0.69	55.15	
35	JXRGF	人工费	元	2171.36	0.92	1997.65	人工系数： 0.92；
		本页小计：				3768.65	
		合计：				95964.81	

单位工程费用表

工程名称：室外消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		71583.83
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		12274.41
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		56606.76
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		2702.66
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	357.92
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	143.17
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	114.53
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	2863.35
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	4694.69
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	2918.32
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	2030.13
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	508.24
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		85214.18
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9	7669.28

单位工程概预算表

工程名称：室外消防工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	C10-46	室外塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm以内) 200	10m	37.3248	221.52	8268.19
2	C10-577	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)) 200	100m	3.73248	120.68	450.44
3	C10-43	室外塑料给水管(热熔连接) 公称 外径(mm以内) 110	10m	37.3248	107.62	4016.89
4	C10-575	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)) 125	100m	2.79936	107.13	299.9
5	C9-146	室外地上消火栓安装 公称直径(mm 以内) 100	套	16	200.26	3204.16

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：室外消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	H00001	人工费	元	13341.75	0.92	12274.41	人工系数: 0.92;
2	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm~6mm	kg	2.72	8.85	24.07	
3	03010500137	精制六角螺栓带帽带垫 M16×65~80	套	131.2	0.99	129.89	
4	03110700008	铁砂布	张	6.047	0.97	5.87	
5	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	3.52	6.02	21.19	
6	03130700001	锯条 综合	根	21.76	0.58	12.62	
7	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	7.52	0.43	3.23	
8	13010300002	清油 C01-1	kg	0.32	6.76	2.16	
9	13070700002	白铅油	kg	1.6	7.46	11.94	
10	14312100003	漂白粉	kg	1.911	1.32	2.52	
11	14390700001	乙炔气	kg	0.8	17.15	13.72	
12	14390900001	氧气	m3	2.56	5.87	15.03	
13	18010100051	黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	16.16	0.61	9.86	
14	20010300012	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	16	36.28	580.48	
15	34110100002	水	t	108.008	3.2	345.63	
16	34110200001	电	kW·h	70.992	0.69	48.98	
17	88010500001	其他材料费	元	35.427	1	35.43	
18	WJJ172567@1	PE给水管-DN200	m	381.459	80.13	30566.31	
19	WJJ172567@2	PE给水管-DN100	m	378.847	24.24	9183.25	
20	WJJ180919@1	给水用PE-200管件	个	27.62	80.13	2213.19	
21	WJJ180919@2	给水用PE-100管件	个	101.897	24.24	2469.98	
22	WJJ230302	地上式消防栓	套	16	681.98	10911.68	
23	J0001H	折旧费	元	639.182	1	639.18	
24	J0002H	检修费	元	268.558	1	268.56	
25	J0003H	维护费	元	438.005	1	438.01	
26	J0004H	安拆费及场外运费	元	141.054	1	141.05	
27	J0008H	其他费用	元	14.517	1	14.52	
28	J0011	柴油	kg	62.044	7.31	453.54	
29	J0015	电	kW·h	263.696	0.69	181.95	
30	JXRGF	人工费	元	615.2	0.92	565.98	人工系数: 0.92;
		本页小计:				71584.23	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：室外消防工程

第 2 页 共 2 页

		合计：				71584.23	
--	--	-----	--	--	--	----------	--

单位工程费用表

工程名称：配套设备安装费

第 1 页 共 2 页

序号	名称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费		661013.76
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费		
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费		661013.76
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费		
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木		
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5	3305.07
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2	1322.03
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16	1057.62
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4	26440.55
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37	
8	其他管理费	设备费/其他	2	
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23	
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16	
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6	4158.83
12	其他			
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他		697297.86

单位工程概预算表

工程名称：配套设备安装费

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	单价	综合价
1	XSXMFB_00 2	标准床单元	项	1	189319.68	189319.68
2	XSXMFB_00 2	中心呼叫系统	项	1	37889.28	37889.28
3	XSXMFB_00 2	床顶输液吊轨、床间隔帘	项	1	17740.8	17740.8
4	XSXMFB_00 2	食堂设施	项	1	152064	152064
5	XSXMFB_00 2	人员培训	项	1	264000	264000

人工、所有材料、机械汇总表

工程名称：配套设备安装费

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	BCCLF44	标准床单元材料费	项	1	189319.68	189319.68	
2	BCCLF45	中心呼叫系统材料费	项	1	37889.28	37889.28	
3	BCCLF46	床顶输液吊轨、床间隔帘材料费	项	1	17740.8	17740.8	
4	BCCLF47	食堂设施材料费	项	1	152064	152064	
5	BCCLF48	人员培训材料费	项	1	264000	264000	
		本页小计：				661013.76	
		合计：				661013.76	

编制日期：2025-8-21

广联达科技股份有限公司