

岳阳市发展和改革委员会文件

岳发改审〔2025〕114号

岳阳市发展和改革委员会 关于高铁片区污水管网整治一期工程 可行性研究报告的批复

岳阳市城乡建设事务中心：

报来《关于申请办理高铁片区污水管网整治一期工程可行性研究报告的批复》及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、为尽快完成环保督查“回头看”问题销号整改任务，减少合流制溢流污染，经市政府常务会议研究，同意实施高铁片区污水管网整治一期工程（项目代码：2512-430600-04-01-919614）。

二、项目建设地址、主要建设内容及规模：项目位于岳阳市岳阳楼区高铁片区。主要建设内容及规模：包括雨污管道错混接改造、管道缺失补齐、管道缺陷修复、集中收集自建房污水等。



主要分为以下 3 个片区：①富兴和城片区：改造富兴和城片区市政雨污管道错混接改造、管道缺失补齐、管道缺陷修复、集中收集自建房污水共 3 处。其中，污水管道缺陷修复 DN500 管 90 米、DN600 管 150 米；污水管道缺失补齐 DN600 管 160 米；对受污染水体进行抽排清淤，面积约为 2550 平方米，深度约 1 米；管道清淤及清除管道壁结垢 1100 米；新增污水井 11 座；新增化粪池 3 座。②儿童医院片区：改造儿童医院片区市政雨污管道错混接改造、管道缺失补齐共 4 处。其中，污水管道缺失补齐 DN500 管 70 米、DN600 管 180 米，雨水管道缺失补齐 DN600 管 30 米、DN1000 管 100 米；管道清淤及清除管道壁结垢 1200 米；新增污水井 13 座、雨水井 3 座；新增污水截流井 3 座。③廖家小区片区：改造廖家小区片区市政雨污管道错混接改造、管道缺失补齐共 4 处。其中，污水管道缺失补齐 DN500 管 200 米；污水管道缺陷修复 DN500 管 100 米；管道清淤及清除管道壁结垢 1000 米；新增污水井 13 座；雨水管道缺失补齐 DN600 管 100 米；新增雨水井 4 座。美的梧桐庄园雨水管道缺失补齐 DN600 管 100 米；新增雨水井 3 座；对受污染水体进行抽排清淤，面积约为 500 平方米，深度约 1 米；未建设地块内布置一条长 80m，宽 5m 的临时便道。

三、项目法人：岳阳市城乡建设事务中心，负责该项目的建设和管理。

四、项目投资估算及资金来源：本项目总投资估算为 1175.72



万元，其中：工程费用 927.69 万元，工程建设其他费用 171.11 万元、工程预备费 76.92 万元。资金来源为市财政统筹安排一般债券资金。请按《岳阳市人民政府办公室关于进一步加强市本级政府投资项目审批和概算管理的通知》等有关规定严格控制项目投资。

五、本项目勘察、设计、施工、监理、重要设备及材料购置、安装等，达到招标限额以上的依法实行委托公开招标，请根据有关法律法规规定委托相应的招标代理机构办理招标事宜。

六、项目建筑、电气、暖通等，要按国家、省有关节能法律法规及节能审查要求，在初步设计阶段进一步完善。

七、本项目建设工期 11 个月（含报建审批阶段），请切实加强项目工期管理，确保项目按期按质竣工投用。如不能按期按质竣工投用，须在工期届满后 30 个工作日内向我委做出书面说明，并提出整改措施。

八、根据国家和省有关规定，本项目不得搭车建设或变相建设办公用房等楼堂馆所，不得改变业务技术用房用途，不得搞任何形式集资或摊派，不得违法违规举借债务，不得由施工单位垫资建设，严禁挪用各类专项资金。

九、坚决贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（国办函〔2022〕58 号）文件精神，在项目实施过程中应组织吸纳当地群众务工就业。



十、根据有关规定，请你单位通过“湖南省固定资产投资项目在线审批监管平台”，如实报送项目开工建设、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前按季报送进展情况；项目开工后至竣工投用止，按月报送进展情况。我委将采取在线监测、现场核查等方式，加强对项目实施的事中、事后监管，依法处理有关违法违规行为。

十一、本审批文件有效期为两年，自发布之日起计算，在审批文件有效期内未开工建设项目的，应在审批文件有效期届满30个工作日前向我委申请延期。项目在审批文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本审批文件自动失效。

请据此开展相关工作，严格控制建设规模 and 标准，进一步优化细化建设方案，切实加强工程质量和安全管理。

岳阳市发展和改革委员会

2025年12月24日

行政审批专用章
43060210023439

岳阳市发展和改革委员会行政审批科

2025年12月24日印发



扫描全能王 创建