



给 水 设 计 及 施 工 说 明

- 14.2.3 在施工安装前，施工总包应组织各专业进行管道综合排布，与其它专业承包商密切配合，预留孔洞。采用成品支吊架，节点结构连接构件优先预留预埋、机电装配式等措施。施工中应遵循压力管让重力管，小管让大管的原则，合理安排施工进度和设备、器材、管道的设置，避免碰撞和返工，减少建筑垃圾。
- 14.3、电气及其智能化专业
- 14.3.1 本项目电气专业符合相关强制性条文及标准的要求。
- 14.3.2 所有电缆桥架，电气管道均采用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管件；所有明敷的管道均要求刷防火涂料，管材的管壁厚度不小于3mm。
- 14.3.3 在施工安装前，施工总包应组织各专业进行管道综合排布，与其它专业承包商密切配合，预留孔洞。采用成品支吊架，节点结构连接构件优先预留预埋、机电装配式等措施。施工中应遵循压力管让重力管，小管让大管的原则，合理安排施工进度和设备、器材、管道的设置，避免碰撞和返工，减少建筑垃圾。
- 15、该一体化泵站应做双电源设计。
- 16、建议消防水池及游泳池避开用水高峰期补水。
- 17、水表井部分需破改性沥青路面，DN150球墨管需破改性沥青路面843米、破砼路面57米。
- 18、本设计中图号12的一体化泵站筏板基础示意图、图号13的基础开挖回填示意图及图号19的室外 ϕ 110PVC套管平面示意图，该部分设计仅作为示意图，由设备厂商对其进行深化设计。
- 19、该项目与一井施工。

图例：

名 称	图 例	名 称	图 例
新敷市政常压管线		水表	
新敷加压低区管线		水表井	
原有市政管线		排气阀	
闸阀		泄水阀	
立户水表		大小头	
通用节点：		Y型过滤器	
减压阀			

岳 阳 市 广 润 给 水 工 程 设 计 有 限 公 司						
设 计	邓 轶		工 程 名 称	岳阳市强制隔离戒毒所迁建项目市政相关配套设施项目-给水工程设计	专 业	
复 核	文 乐				图 号	04
审 核	黎弘束		图 名	给水施工设计总说明	比 例	
审 定	柳岳安				日 期	2025. 11