

建筑构造及装修做法一览表

类别	编号	材料名称	使用房间或部位	构造用料做法	附注
地下室底板	底板1	卷材防水层、 钢筋混凝土自防水 一级防水	包厢、食堂局部、 备餐间局部、 设置拔板区域	1.20厚1:2.5水泥彩色石子地面,表面磨光打蜡; 2.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)结合层,干后嵌分格条,分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝,水泥嵌八字角除字,每米4颗; 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料2层; 4.10厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 5.界面剂一道; 6、钢筋混凝土结构自防水、抗渗等级≥P8,原浆收光; 7、50厚C20细石混凝土保护层; 8、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基II型); 9、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基II型); 10、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 11、100厚C20混凝土垫层; 12、持力层。	Φ23J909, 2-11, 底Φ2
	底板2	卷材防水层、 钢筋混凝土自防水 一级防水	生活水泵房、 消防水泵房、 一级防水	1、最薄处20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面最薄处水泥粉抹平整;(集水井或排水沟边找坡1%) 2、1.5厚聚氨酯防水涂料; 3、10厚聚合物水泥砂浆防水层; 4、界面剂一道; 5、钢筋混凝土结构自防水、抗渗等级≥P8,原浆收光; 6、以下做法同底板1的7~12项。	
池防	底板3	卷材防水层、 钢筋混凝土自防水 一级防水	更衣室外走道 设备用房入口处走道	1.10厚地铺砖嵌实拍平,水泥浆灌缝; 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥; 3、1.5厚聚氨酯防水涂料(仅更衣室外走道有出层); 4、20厚1:3水泥砂浆找平层; 5、界面剂一道; 6、钢筋混凝土结构自防水、抗渗等级≥P8,原浆收光; 7、以下做法同底板1的7~12项。	
	池防	聚合物水泥防水砂浆 二级防水	消防水池、 集水坑	1、20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)保护层; 2、10厚聚合物水泥砂浆防水层; 3、界面剂一道; 4、钢筋混凝土结构自防水、抗渗等级≥P8,原浆收光; 5、以下做法同底板1的7~12项。	消防水池、集水坑底面和内壁做法相同(内壁做法无第5项)
地下室顶板	顶板1	地下室种植顶板	宿舍种植区域顶板	1:种植土 2:200g/m ² 无纺布过滤层 3:播(蓄)土层 4:70厚C20细石混凝土保护层 5:20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆) 6:4.0厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基) 7:4.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚氨酯 8:20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 9:30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡层,坡度2% 10、自防水钢筋混凝土结构顶板(抗渗等级不小于P8) 11:室内顶面面层,见具体工程设计	Φ23J909, 2-24, 详Φ3A
	侧墙1	地下室侧墙	地下一层西侧与 北侧同土墙交接处 (南侧与东侧无覆土,临室外)	1:回填土分层夯实 2:200厚页岩空心砌块保护层 3:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基II型) 4:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基II型) 5:DP M15砂浆局部找平层 6:自防水钢筋混凝土结构侧墙(抗渗等级不小于P8) 7:室内墙面前面层,见具体工程设计	Φ23J909, 2-13, 侧Φ1

类别	编号	材料名称	使用房间或部位	构造用料做法	附注
屋面	屋1	细石混凝土倒置式屋面 (保温不上人屋面) 宿舍局部夹层顶板	1、2、3、4#所有楼梯主体屋面 2、干铺聚酯纤维无纺布一层; 3、12厚聚氨酯挤塑聚苯板(低烟低毒);(节能厚度具体详各专项节能专题) 4、3厚SBS改性沥青防水卷材; 6、1.5+1.5厚水性聚合物防水涂料; 7、18厚1:2.5水泥砂浆找平层; 8、(最薄处)20厚)轻骨料混凝土找坡层; 9、钢筋混凝土屋面板,随打随抹平,局部聚合物防水砂浆填补。	1、50厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距150; 2、干铺聚酯纤维无纺布一层; 3、12厚聚氨酯挤塑聚苯板(低烟低毒);(节能厚度具体详各专项节能专题) 4、3厚SBS改性沥青防水卷材; 6、1.5+1.5厚水性聚合物防水涂料; 7、18厚1:2.5水泥砂浆找平层; 8、(最薄处)20厚)轻骨料混凝土找坡层; 9、钢筋混凝土屋面板,随打随抹平,局部聚合物防水砂浆填补。	1、细石混凝土保护层与女儿墙、自由屋面墙等衔接300宽,缝内填塞聚氨酯密封胶材料,弹性密封胶封严。 2、细石混凝土保护层设置间距不大16mmx6mm的砂合缝,缝宽20mm,嵌填弹性密封胶。钢筋混凝土分格缝处断开,但转角处12°范围内不得有缝。 3、防水卷材及配套材料性能符合规范相关要求。 4、卷材搭接宽度≥100mm,垂直搭接缝≥150mm。 5、屋面防水层完工后应进行蓄水试验,且蓄水时间不得少于20天
	屋面2	双层压型钢板防水 卷材复合保温屋面 (不上人屋面)	多功能报告厅屋面	1、0.6厚外层压型钢板; 2、≥50厚聚氨酯(岩棉); 3、1.5厚聚氨酯乙丙(PVC)防水卷材PI型(内墙内埋预型)(机械固定); 4、100厚24K玻璃棉保温棉; 5、≥2.5厚冷弯镀锌轻钢檩条,铺设后保温隔热层与檩条上表皮齐平; 6、≥0.3mm厚聚丙烯聚酯内瓦; 7、≥0.75厚压型钢板持力板 8、冷弯型钢主檩条 9、钢梁找坡屋面坡度。	
屋3	屋3	出入口门头造型屋面 2#楼、3#楼主入口造型屋面	2#楼、3#楼主入口造型屋面	1、浅色涂料(丙烯酸酯屋面反射涂料); 2、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 3、30厚聚氨酯挤塑聚苯板(低烟低毒); 4、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 5、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡3%; 6、2.0厚高聚物改性沥青防水卷材; 7、3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚氨酯; 8、钢筋混凝土屋面板,随打随抹平,局部聚合物防水砂浆填补。	Φ23J909, 5-32, 屋A42a
	屋4	水泥砂浆楼面	设备平台、空调板 雨篷、排气道顶盖 外挑造型板	1、浅色涂料(丙烯酸酯屋面反射涂料); 2、10厚DS M15砂浆(1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水剂),分隔面积宜为1m2; 3、2厚聚合物水泥防水涂料(I型),二遍成活,四周沿墙上翻300; 4、最薄处15厚1:2.5水泥砂浆找平找坡2%(空调位找坡1%); 5、30厚聚氨酯挤塑聚苯板(低烟低毒); 6、钢筋混凝土屋面板,随打随抹平,局部聚合物防水砂浆填补。	
屋5	屋5	宿舍飘窗顶/底板	宿舍飘窗顶/底板	1、热固复合聚苯乙泡沫保温一体板,聚氨酯饰面(芯条厚度50mm(计算厚度50mm); 2、15厚DS M15砂浆1:2.5水泥砂浆找平; 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料; 4、5厚聚合物水泥防水砂浆满挂钢丝网;; 5、钢筋混凝土飘窗板,随打随抹平,局部聚合物防水砂浆填补。	
	地1	水磨石楼地面	所有教室、所有实验室、外走廊、内走廊、食堂地面 4#储藏室、谈话室、排练室 厨房、备餐间、更衣室、保留室、考点装订室	1.20厚1:2.5水泥彩色石子地面,表面磨光打蜡; 2.30厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)结合层,干后嵌分格条,分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝,水泥嵌八字角除字,每米4颗; 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料2层; 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角; 5、界面剂一道; 6、现浇钢筋混凝土楼板,100厚C25混凝土垫层配钢筋Φ8@200单层钢筋网片层中设置,压实填土,压实系数不低于0.94。	Φ23J909, 3-15, 楼A15 燃烧性能等级A级 2层及彩色石子每平米不少于30公斤,铺撒量:七厘七毫,四厘四厘
地面	地2	防滑地砖楼地面 (有水房间、有回填)	卫生间、盥洗、卫生间前室、饮水室、宿舍阳台、开水间、伙食间	1.10厚地铺砖嵌实拍平,水泥浆灌缝; 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥; 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周沿墙上翻250高(从楼层面起算) 4、耐基层处理剂一道; 5.20厚DSM20砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 6:1:8水泥加气混凝土砌块基层,并找坡1%坡向地漏,最薄处30厚,砌块基层厚度根据结构图板厚确定; 7.20厚1:2水泥砂浆保护层; 8:3厚聚合物水泥防水砂浆(II型,涂塑型)(淋浴区墙面防水层翻起高度不小于2000,盥洗池盆等用水处墙面翻起高度不小于1200); 9、耐基层处理剂一道; 10.20厚1:3水泥砂浆找平; 11、素水泥浆一遍; 12、钢筋混凝土楼板,压实填土,压实系数不低于0.94。	Φ23J909, 3-53, 楼/地23 燃烧性能等级A级 阳合规格尺寸厚度800*800 其他房间同规格尺寸厚度300*300 面层需做防水处理

类别	编号	材料名称	使用房间或部位	构造用料做法	附注
地3	地3	防滑地砖楼地面 (无水房间)	宿舍、宿舍走道、学习室、3#储藏室、控制室、贵宾室	1.10厚地铺砖嵌实拍平,水泥浆灌缝; 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥; 3、1.5厚聚氨酯防水涂料,10厚1:3水泥砂浆找平层。(此做法仅用于一层地面) 4、界面剂一道; 5、钢筋混凝土楼板,100厚C25混凝土垫层配钢筋Φ8@200单层钢筋网片层中设置,压实填土,压实系数不低于0.94。 6、1.20厚花岗石板,DTG砂浆铺贴; 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥; 3、界面剂一道; 4、钢筋混凝土楼板,100厚C25混凝土垫层配钢筋Φ8@200单层钢筋网片层中设置,压实填土,压实系数不低于0.94。	Φ23J909, 3-52, 楼/地21 燃烧性能等级A级 实际尺寸厚度800*800 面层需做防水处理
	地4	花岗石楼地面	楼梯间	1.20厚花岗石板,DTG砂浆铺贴; 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥; 3、界面剂一道; 4、钢筋混凝土楼板,100厚C25混凝土垫层配钢筋Φ8@200单层钢筋网片层中设置,压实填土,压实系数不低于0.94。	
地5	地5	阻燃木地板地面 (无水房间)	多功能报告厅舞台舞蹈室	1、阻燃木地板; 2、泡沫塑料垫; 3、20厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)找平层,压实磨光; 4、界面剂一道; 5、钢筋混凝土楼面。	燃烧性能等级B1级
	地6	防静电架空地板 (无水房间)	计算机教室、总控机房、弱电间、监控室、配电间、餐厅设备间、配电房、考点监控室	1、架空防静电活动地板(高度详二次设计); 2、20厚1:2水泥砂浆找平层; 3、10厚聚合物水泥砂浆防水层; 4、素水泥浆一遍 5、钢筋混凝土楼面,100厚C25混凝土垫层配钢筋Φ8@200单层钢筋网片层中设置,压实填土,压实系数不低于0.94。	架空防静电活动地板高约150
地7	地7	聚合物水泥砂浆防水地面	工具间、电井、架空区、电梯机房、电梯基坑、排烟机房、歌舞厅、其他未注明房间	1、20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层,压实磨光; 2、1.5厚聚氨酯防水涂料;(无防水池无此层) 3、10厚聚合物水泥砂浆防水层; 4、素水泥浆一遍 5、钢筋混凝土楼面,100厚C25混凝土垫层配钢筋Φ8@200单层钢筋网片层中设置,压实填土,压实系数不低于0.94。	
	地8	PVC地板地面 (无水房间)	报告厅	1.表面保护膜; 2.4厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,用专用胶剂粘贴,用滚筒碾压2遍,无缝拼贴; 3、3厚垫层水泥基层自流平找平; 4、1.2厚聚氨酯防水涂料,10厚1:3水泥砂浆找平层。(此做法仅用于一层地面); 5、40厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层; 6、界面剂一道; 7、C20钢筋混凝土地面,150厚内配Φ8@200钢筋网片层中设置; 8、100厚C15混凝土基层; 9、200厚三合土处理层; 10、压实填土,压实系数不低于0.94。	
外墙	外墙1	氟碳漆饰面外墙	2、3、4#楼外墙、电梯机房外墙	1、热固复合聚苯乙泡沫保温一体板,氟碳漆饰面(芯条厚度50mm(计算厚度50mm); 2、15厚DS M15砂浆1:2.5水泥砂浆找平; 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料; 4、5厚聚合物水泥防水砂浆满挂钢丝网;; 5、基层墙体。	
	外墙2	彩色真石漆外墙	1#设备用房外墙	1、彩色真石漆; 2、2厚外墙防水腻子; 3、1.5mm厚透气腻子S外墙防水涂料; 4、5厚干拌双灰砂浆聚合物水泥防水砂浆(型,中间满挂Φ1镀锌钢丝网增强抹灰层,网孔尺寸12.7mmX12.7mm,钢丝网用射钉固定在聚苯柱或剪力墙上并锚紧; 5、15厚DPM15砂浆; 6、刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4; 7、基层墙体。	
内墙1	内墙1	无机涂料内墙 (无保温)	1、2、3、4#楼除内墙2、3、4、5、6外所有内墙	1、刷白色无机涂料两遍。 2、清理抹灰基层,满刷2厚防水腻子一遍; 3、5厚WPM20水泥砂浆(掺3%防水剂); 4、10厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰; 5、基层墙体(页岩砖/加气混凝土砌块)。	燃烧性能等级A级
	内墙2	水泥砂浆内墙	电井、设备管井	1、柔性防水腻子分两遍批刮磨平; 2、15厚1:3水泥砂浆找平; 3、素水泥浆一遍(掺建筑胶); 4、基层墙体。	燃烧性能等级A级
内墙3	内墙3	面砖内墙	卫生间、盥洗、卫生间前室、饮水室、伙食间、消防水泵房、生活水泵房	1、10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥灌缝; 2、5厚DTA砂浆嵌缝剂嵌缝; 3、3厚聚合物水泥防水砂浆(II型,涂塑型); 4、10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平; 5、基层墙体。	燃烧性能等级A级

类别	编号	材料名称	使用房间或部位	构造用料做法	附注
内墙4	内墙4	穿孔复合板吸声墙面	多功能报告厅	1、15厚穿孔吸声复合板600x600,板背面点状抹耐碱石膏(至少5个点)粘于墙面,板缝处处平面压U型塑料压条,板面对角处用尼龙压膨胀螺栓固定; 2、嵌水平线及垂线,预留预留位置; 3、防潮层(1.2厚聚氨酯防水涂料); 4、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	Φ23J909, 7-38, 详27A 燃烧性能等级A级
	内墙5	无机涂料内墙 (无保温) (有水房间)	化学实验室及其准备室 (无保温) 物理实验室及其准备室 生物实验室及其准备室 美术教室 食堂负一层所有房间	1、刷白色无机涂料两遍。 2、清理抹灰基层,满刷2厚防水腻子一遍; 3、3厚聚合物水泥防水砂浆(II型,涂塑型); 4、10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平; 5、基层墙体。	燃烧性能等级A级
顶棚1	顶棚1	聚合物水泥砂浆顶棚(有水房间)	消防水泵房、生活水泵房、消防水池	1、钢筋混凝土板底清理干净(梁、柱等采用定型钢模板,表面抹平磨光,保证构件表面平整度); 2、3~5厚聚合物水泥砂浆分层抹平。	燃烧性能等级A级
	顶棚2	铝扣板吊顶 (有水房间)	卫生间	1、钢筋混凝土板底清理干净(梁、柱等采用定型钢模板,表面抹平磨光,保证构件表面平整度); 2、3~5厚聚合物水泥砂浆分层抹平; 3、配套金属龙骨、铝扣板吊顶	卫生间吊顶距地3.0m
顶棚3	顶棚3	铝方格栅吊顶	上方有排水管穿过的教室、功能房间	1、现浇混凝土板内预埋中8钢筋环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200; 2、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,纵向中距≤1500,吊杆上部与板底预留吊杆(勾)固定 3、U型承载龙骨,间距≤1500,用吊杆与镀锌吊杆联结后找平; 4、由主龙骨、上下层组成框组成方格栅600x1200(1200x1200)中Φ2钢丝挂钩与承载龙骨联结	
	顶棚3	穿孔石膏板吸声吊顶	报告厅吊顶	1、钢结构屋项; 2、龙骨吊顶吊件,横向中距≤1200,纵向中距600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定; 3、T型主龙骨,间距≤1200,用吊件与镀锌吊杆联结后找平; 4、T型横撑龙骨,间距600,与主龙骨连接; 5、50厚超细玻璃丝纤维吸声层,玻璃丝布条绑于龙骨间; 6、穿孔板材,孔距、孔距及穿孔图案二次设计确定。	Φ23J909, 8-14, 详8 燃烧性能等级A级
顶棚4	顶棚4	防潮顶棚 (有水房间)	化学实验室及其准备室 物理实验室及其准备室 生物实验室及其准备室 美术教室 食堂负一层所有房间	1、钢筋混凝土板底清理干净(梁、柱等采用定型钢模板,表面抹平磨光,保证构件表面平整度); 2、3~5厚聚合物水泥砂浆分层抹平; 3、3厚涂塑聚合物水泥防水砂浆; 4、2厚防水腻子刮平; 5、刷大白。	燃烧性能等级A级
	顶棚5	腻子顶棚	其余房间顶棚	1、钢筋混凝土板底清理干净(梁、柱等采用定型钢模板,表面抹平磨光,保证构件表面平整度); 2、2厚防水腻子刮平; 3、刷大白。	燃烧性能等级A级
踢脚	踢1	无机涂料踢脚	地上楼梯间	1、150高深灰色无机涂料二遍; 2、深灰色普通腻子两遍刮平; 3、5厚DP20砂浆找平; 4、9厚DP20砂浆打底扫毛(抗裂耐碱纤维网一道,压入砂浆层); 5、基层墙体(混凝土部位贴素水泥浆一道,内修建筑胶);	踢脚高度150mm
	踢2	无机防霉涂料踢脚	地下楼梯间	1、150高深灰色无机防霉涂料二遍; 2、深灰色防霉腻子两遍刮平; 3、5厚DP20砂浆找平; 4、9厚DP20砂浆打底扫毛(抗裂耐碱纤维网一道,压入砂浆层); 5、基层墙体(混凝土部位贴素水泥浆一道,内修建筑胶);	踢脚高度150mm
踢3	踢3	面砖踢脚	宿舍、宿舍走道、学习室、3#储藏室、控制室、贵宾室	1、10厚彩色釉面砖,DTG砂浆勾缝; 2、5厚DTA砂浆嵌缝; 3、10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4、界面剂一道; 5、基层墙体;	踢脚高度150mm 踢脚面平墙面完成面
	踢3	面砖踢脚	教室、实验室、教学用房走道	1、10厚面砖,美缝; 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶嵌缝; 3、刷素水泥浆一遍; 4、15厚1:3水泥砂浆; 5、基层墙体;	墙裙高度1800mm 实际尺寸400*800
墙裙	墙裙1	面砖墙裙	教室、实验室、教学用房走道	1、10厚面砖,美缝; 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶嵌缝; 3、刷素水泥浆一遍; 4、15厚1:3水泥砂浆; 5、基层墙体;	墙裙高度1800mm 实际尺寸400*800
	墙裙1	烧毛花岗石板坡道	出入口坡道 具体位置详见平面图	1、30厚烧毛花岗石板面层,DTG砂浆铺贴; 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水); 3、界面剂一道; 4、80厚C25混凝土。 5、300厚粒粒10~40碎石或卵石(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300; 6、压实填土,压实系数不小于0.94。	
坡道	坡道1	烧毛花岗石板坡道	出入口坡道 具体位置详见平面图	1、30厚烧毛花岗石板面层,DTG砂浆铺贴; 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水); 3、界面剂一道; 4、80厚C25混凝土。 5、300厚粒粒10~40碎石或卵石(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300; 6、压实填土,压实系数不小于0.94。	
	坡道2	水泥砂浆坡道	普通出入口坡道 具体位置详见平面图	1、20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层,1:1金刚砂(或铁屑)10x20水泥磨光条,纵向间距100~150,高出坡道表面4; 2、80厚C25混凝土垫层; 3、300厚粒粒10~40碎石或卵石(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300; 4、压实填土,压实系数不小于0.94。 5、清理金属面,除锈等级不低于Sa2或St2级; 2、除锈漆或红丹一遍; 3、刮腻子、磨光; 4、磁砖二遍。	
涂料	涂1	磁漆	钢梯、栏杆杆及其它金属构件	1、清理金属面,除锈等级不低于Sa2或St2级; 2、除锈漆或红丹一遍; 3、刮腻子、磨光; 4、磁砖二遍。	

注:1、本构造表仅示意构造层次,具体施工实施做法详见相关参选图集。2、所有地砖、面砖品种、规格、颜色均须经建设单位及设计单位确认后方的施工。
3、竖管穿楼板及地漏周围应用密封材料封堵。4、所有卫生洁具选用待二次装修时确定。
5、有精装修要求的部位及其做法另见建设方要求。

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不妥事宜,请在施工与设计单位协商。
本工程图纸经设计单位审核后,方可用于其他用途。

会 签

建 筑专业		
结 构专业		
给 排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		

岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A24019305

项目负责人	夏 洁	夏 洁
审 定 人	吴 明	吴 明
审 核 人	夏 洁	夏 洁
专业负责人	陈 熙	陈 熙
校 对 人	陈 熙	陈 熙
设 计 人	柳剑刚	柳剑刚
档案号		
建设单位	岳阳市教育事务中心	
工程名称	岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目	
子项名称	1#设备用房,2#学生宿舍 3#实验楼,4#教学楼	
图 名	建筑构造及装修做法一览表	
图 期	建 施	
日 期	2026. 04	
比 例	详图纸	
图 号	SA-TT-11	
版本号		
版本说明		
版本	日期	审核
		备注