


会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



项目负责人	夏 洁	夏洁
审定人	吴 勇	吴勇
审核人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	胡佳梦	胡佳梦
校对人	乔 铁	乔铁
设计人	胡佳梦	胡佳梦

建设单位:

工程名称: 岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目

子项名称:	2#学生宿舍
-------	--------

图 名:


标高-1.300处梁配筋图

图 别:	
日 期:	2026.04

比 例:	
图 号:	GS-08

版本号:
版本说明

版本	日期	审核	备注



- 1、与本图标注相关钢筋构造详图参见《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》(22G101-1)。
- 2、梁、板混凝土强度详见表格;钢筋中 Φ 表示HPB300, Φ 表示HRB400E。
- 3、图中除外墙边梁及楼梯间外墙面标高为H,未注明者板面和梁顶标高为 $H-0.050$ 。
- 4、图中造型等建筑外轮廓平面尺寸均应与建筑图核对无误后方可施工。
- 5、当梁跨内上部纵筋仅有跨中通长筋的原位标注时,未标注的该跨支座筋同跨中通长筋。
- 6、除注明外,梁中与轴线或墙中对称,或梁边齐墙边。

7、图中未原位引注的附加箍筋，间距为50，钢筋等级、直径和肢数均与该主要的箍筋相同。

8、填充墙构造柱布置详见总说明，配筋详见构造柱GZ1，除KZ外，未注明柱均为GZ1。

9、设备用房和配电房地面一层地面采用150mm厚C25混凝土地面内配Φ8@200单层双向钢筋。

10、其它未事宜详结构设计总说明及平法补充及调整。

11、楼层标高外女儿墙顶设置暗梁：剪力墙端部平面内与框梁架连接时，框梁架延伸作为剪力墙暗梁；剪力墙端部平面内无框梁架连接时，满墙顶设置暗梁（Ala）。

天窗层	22.500		C30	C30	C30
屋 面	18.000	4.500	C30	C30	C30
6	15.000	3.000	C30	C30	C30
5	12.000	3.000	C30	C30	C30
4	9.000	3.000	C30	C35	C30
3	6.000	3.000	C30	C35	C30
2	3.000	3.000	C30	C35	C30
1	0.000	3.000	C30	C35	C30
夹层	-1.300	1.300	C35	C40	C40
-1	-5.500	4.200	C35	C40	C40
层号	标高(m)	层高(m)	梁板砼等级	柱砼等级	墙砼等级

标高、层高、砼等级表
嵌固端为：基础顶