

不得在图纸上量取尺寸施工, 如有任何不符事宜, 请在施工前与设计师会商, 本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。		
会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		

乔木配置表

序号	图例	植物名称	规格 (cm)				单位	数量	备注
			地径	胸径	蓬径	高度			
1		白玉兰	—	10	350	350	株	15	全冠移植 进行科学保活修枝
2		桂花	—	10	350	350	株	10	树形修直挺拔 植株健壮 不偏冠
3		栎树	—	10	300	400	株	4	树形修直挺拔 植株健壮 不偏冠

灌木、球类配置表

序号	图例	植物名称	规格 (cm)				单位	数量	备注
			地径	胸径	蓬径	高度			
1		垂丝海棠	—	10	350	350	株	38	全冠移植 进行科学保活修枝
2		红继木球	—	—	120	120	株	4	修剪成形后规格
3		金叶女贞球	—	—	120	120	株	17	修剪成形后规格
4		红枫	6-8	—	180	250	株	5	全冠移植 形态优美

地被配置表

序号	植物名称	规格 (cm)				单位	数量	备注
		地径	胸径	蓬径	高度			
1	红叶石楠	—	—	30	40	平方米	477	25株/m2修剪成形后规格
2	春鹃	—	—	30	40	平方米	639	49株/m2修剪成形后规格
3	花叶美人蕉	—	—	50	80	平方米	518	58.425株/m2
4	翠芦莉	—	—	40	60	平方米	570	36株/m2修剪成形后规格
5	再力花	—	—	40	60	平方米	86	36株/m2修剪成形后规格
6	洒金桃叶珊瑚	—	—	30	40	平方米	380	36株/m2修剪成形后规格
7	九里香	—	—	30	40	平方米	13	36株/m2修剪成形后规格
8	矮麦冬	—	—	15	5	平方米	23	81株/m2修剪成形后规格
9	八角金盘	—	—	40	60	平方米	32	25株/m2修剪成形后规格
10	百慕大草	—	—	—	5-8	平方米	1270	满铺, 修剪间隔1米, 呈条纹状
11	原有绿化清杂维护	—	—	—	—	平方米	866	绿化维护, 清杂
12	绿化整理用地	—	—	—	—	平方米	4008	—
13	购运种植土	—	—	—	—	立方米	1203	30cm种植土

说明

- 本图纸对用地红线内进行整体规划, 具体建设内容景观绿化设计、景观土建设计图纸。
- 总平面图根据委托方提供的用地红线图和有效地形图绘制。本图采用本工程采用2000国家大地坐标系, 单位毫米计, 标高采用1985国家高程基准。
- 图中所注的尺寸、半径及标高均为以毫米为单位。图中所注的距离: 景观空间尺度, 道路指道路红线。图中所注坐标: 建、构筑物指外墙轮廓的交点坐标, 红线指用地红线折点坐标。
- 建筑物周围的场地排水利用场地坡度就近排入道路下水管网, 坡度不小于0.3%。
- 建筑物周边排水沟定位及做法详见建筑单体及水专业设计。
- 用地红线边界外侧标高, 根据最新地形图现状标高进行标注, 具体标高以现场实际情况为准。
- 室外道路竖向结合现有道路标高设计。
- 未尽事宜, 参照国家行业标准及规范执行。
- 如现场实际情况如与现场实际不符, 应经设计单位同意后方可实施。

种植平面图 1:500



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	王洁
审 定 人	吴 勇	王洁
审 核 人	夏 洁	王洁
专业负责人	陈 照	陈照
校 对 人	陈 照	陈照
设 计 人	刘 晨	刘晨

档案号:

建设单位:

岳阳市教育事务中心

工程名称:

岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目

子项名称:

景观设计

图 名

种植平面图

图 路

景 施

日 期

2026. 04

比 例

见 图

图 号

LG-1. 01

版本号:

版本说明

版本	日期	审核	备注