

# 表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

项目名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装修项目

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目内容      | 金 额（元）      |
|-------|-----------|-------------|
| 1     | 分部分项工程项目  | 24784656.36 |
| 1.1   | 屋面改造工程    | 680937.45   |
| 1.1.1 | 屋面防水改造工程  | 537195.11   |
| 1.1.2 | 排烟机房装饰工程  | 107005.2    |
| 1.1.3 | 网络机房装修    | 36737.14    |
| 1.2   | 1层装修改造    | 576826.1    |
| 1.2.1 | 1层拆除工程    | 34160.79    |
| 1.2.2 | 1层建筑工程    | 12833.62    |
| 1.2.3 | 1层装饰装修工程  | 529831.69   |
| 1.3   | 7层装修改造    | 1858024.75  |
| 1.3.1 | 7层拆除工程    | 142996.55   |
| 1.3.2 | 7层建筑工程    | 231943.94   |
| 1.3.3 | 7层装饰装修工程  | 1483084.26  |
| 1.4   | 8层装修改造    | 1803490.77  |
| 1.4.1 | 8层拆除工程    | 138242.38   |
| 1.4.2 | 8层建筑工程    | 237614.87   |
| 1.4.3 | 8层装饰装修工程  | 1427633.52  |
| 1.5   | 9层装修改造    | 1804191.41  |
| 1.5.1 | 9层拆除工程    | 136995.64   |
| 1.5.2 | 9层建筑工程    | 230938.67   |
| 1.5.3 | 9层装饰装修工程  | 1436257.1   |
| 1.6   | 10层装修改造   | 1804191.41  |
| 1.6.1 | 10层拆除工程   | 136995.64   |
| 1.6.2 | 10层建筑工程   | 230938.67   |
| 1.6.3 | 10层装饰装修工程 | 1436257.1   |
| 1.7   | 11层装修改造   | 1804191.41  |
| 1.7.1 | 11层拆除工程   | 136995.64   |
| 1.7.2 | 11层建筑工程   | 230938.67   |
| 1.7.3 | 11层装饰装修工程 | 1436257.1   |
| 1.8   | 12层装修改造   | 1816554.06  |
| 1.8.1 | 12层拆除工程   | 139133.29   |
| 1.8.2 | 12层建筑工程   | 240036.37   |
| 1.8.3 | 12层装饰装修工程 | 1437384.4   |
| 1.9   | 13层装修改造   | 1777402.18  |

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

项目名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装修项目

第 2 页 共 2 页

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| 1. 9. 1  | 13层拆除工程       | 140306. 53   |
| 1. 9. 2  | 13层建筑工程       | 209048. 1    |
| 1. 9. 3  | 13层装饰装修工程     | 1428047. 55  |
| 1. 10    | 14层装修改造       | 1872862. 55  |
| 1. 10. 1 | 14层拆除工程       | 139215. 38   |
| 1. 10. 2 | 14层建筑工程       | 249921. 76   |
| 1. 10. 3 | 14层装饰装修工程     | 1483725. 41  |
| 1. 11    | 15层装修改造       | 1872862. 55  |
| 1. 11. 1 | 15层拆除工程       | 139215. 38   |
| 1. 11. 2 | 15层建筑工程       | 249921. 76   |
| 1. 11. 3 | 15层装饰装修工程     | 1483725. 41  |
| 1. 12    | 16层装修改造2      | 1872862. 55  |
| 1. 12. 1 | 16层拆除工程       | 139215. 38   |
| 1. 12. 2 | 16层建筑工程       | 249921. 76   |
| 1. 12. 3 | 16层装饰装修工程     | 1483725. 41  |
| 1. 13    | 外立面工程         | 2332429. 75  |
| 1. 13. 1 | 外墙拆除工程        | 44937. 59    |
| 1. 13. 2 | 外立面建筑工程       | 195345. 33   |
| 1. 13. 3 | 外立面装修工程       | 1998719. 63  |
| 1. 13. 4 | 屋面拆除工程        | 93427. 2     |
| 1. 14    | 室外土建工程        | 2907829. 42  |
| 1. 14. 1 | 拆除工程          | 379421. 26   |
| 1. 14. 2 | 铺装工程          | 1870470. 21  |
| 1. 14. 3 | 绿化工程          | 657937. 95   |
| 2        | 措施项目          | 979169. 92   |
| 2. 1     | 其中：安全生产措施项目费  | 379240. 66   |
| 3        | 其他项目          | 1243532. 84  |
| 3. 1     | 其中：暂列金额       | 1239232. 84  |
| 3. 2     | 其中：专业工程暂估价    | 4300         |
| 3. 3     | 其中：计日工        |              |
| 3. 4     | 其中：总承包服务费     |              |
| 3. 5     | 其中：合同中约定的其他项目 |              |
| 4        | 增值税           | 2238448. 09  |
| 合 计      |               | 27229284. 64 |

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 1 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 合价        |
|      |              | 屋面改造工程   |                                                                                                                                                                                      |      |     |        | 680937.45 |
|      |              | 屋面防水改造工程 |                                                                                                                                                                                      |      |     |        | 537195.11 |
| 1    | 010902001003 | 上人屋面     | 1. 30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土找3%坡<br>2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3. 2厚非固化橡胶沥青防水涂料<br>4. (3+3两层)6厚SBS改性沥青防水卷材<br>5. 100厚难燃型挤塑聚苯板(80x1.25)<br>6. 200g/m2聚酯无纺布一层<br>7. 50厚C20细石混凝土表面抹平压光,内配钢筋双向Φ4@100 | m2   | 960 | 324.36 | 311385.6  |
| 2    | 010902001004 | 不上人屋面    | 1. 30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土找3%坡<br>2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3. 2厚非固化橡胶沥青防水涂料<br>4. (3+3两层)6厚SBS改性沥青防水卷材<br>5. 50厚难燃型挤塑聚苯板(40x1.25)<br>6. 200g/m2聚酯无纺布一层<br>7. 40厚C20细石混凝土表面抹平压光,内配钢筋双向Φ4@100  | m2   | 616 | 248    | 152768    |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                      |      |     |        | 464153.6  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 2 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                       | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|
|      |              |        |                                                              |                |       | 综合单价    | 合价       |
| 3    | 010506002001 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ6                                             | t              | 0.017 | 6433.34 | 109.37   |
| 4    | 010506002003 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8                                     | t              | 1.983 | 5334.52 | 10578.35 |
| 5    | 010506002004 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ10                                    | t              | 0.561 | 4947.55 | 2775.58  |
| 6    | 010506002005 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12                                    | t              | 0.177 | 4958.11 | 877.59   |
| 7    | 010506002006 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ14                                    | t              | 0.149 | 4679.69 | 697.27   |
| 8    | 010506002007 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ16                                    | t              | 0.196 | 4546.57 | 891.13   |
| 9    | 010506002008 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18                                    | t              | 1.194 | 4362.26 | 5208.54  |
| 10   | 010506002009 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ20                                    | t              | 0.844 | 4280.83 | 3613.02  |
| 11   | 010402001002 | 砌块墙    | 1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块<br>2. 砂浆强度等级:加气专用砌筑砂浆 DDaMM5.0 | m <sup>3</sup> | 29.67 | 575.43  | 17073.01 |
| 12   | 010502013001 | 实心楼板   | 1. 混凝土种类:商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C35                               | m <sup>3</sup> | 17.55 | 427.62  | 7504.73  |
| 13   | 010502019001 | 雨棚板    | 1. 混凝土种类:商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C35                               | m <sup>3</sup> | 0.71  | 550.14  | 390.6    |
| 本页小计 |              |        |                                                              |                |       |         | 49719.19 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 3 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 14   | 010502019002 | 女儿墙          | 1. 混凝土种类：商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C35                                                                                                                                                      | m3   | 7.98   | 440.17 | 3512.56  |
| 15   | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |                                                                                                                                                                                     | m2   | 164.41 | 82.82  | 13616.44 |
| 16   | 010505008001 | 雨棚板模板        |                                                                                                                                                                                     | m2   | 7.12   | 123.2  | 877.18   |
| 17   | 010505008002 | 女儿墙模板        |                                                                                                                                                                                     | m2   | 79.81  | 66.61  | 5316.14  |
|      |              | 排烟机房装饰工程     |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 107005.2 |
| 18   | 010902001003 | 细石混凝土保护屋面    | 1. 30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土找3%坡<br>2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3. 2厚非固化橡胶沥青防水涂料<br>4. (3+3两层)6厚SBS改性沥青防水卷材<br>5. 50厚难燃型挤塑聚苯板(40x1.25)<br>6. 200g/m2聚酯无纺布一层<br>7. 40厚C20细石混凝土表面抹平压光,内配钢筋双向Φ4@100 | m2   | 77.43  | 285.96 | 22141.88 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 45464.2  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 4 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                            |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 19   | 011101003001 | 无机地坪漆     | 1·涂刷无机地坪漆面漆<br>2·涂刷腻子两道<br>3·一道高渗透底漆<br>4·基层处理,打磨吸尘处理<br>5·20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光<br>6·素水泥浆界面剂一遍 | m <sup>2</sup> | 77.4   | 135.11 | 10457.51 |
| 20   | 011201001001 | 内墙面一般抹灰   | 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆                                                               | m <sup>2</sup> | 192.26 | 33.77  | 6492.62  |
| 21   | 011201001002 | 外墙面一般抹灰   | 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆                                                               | m <sup>2</sup> | 262.52 | 44.97  | 11805.52 |
| 22   | 011404001002 | 墙面喷刷涂料    | 1、3厚耐水腻子分遍找平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                                       | m <sup>2</sup> | 192.26 | 40.5   | 7786.53  |
| 23   | 011404002001 | 天棚喷刷涂料    | 1、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                                    | m <sup>2</sup> | 91.02  | 43.18  | 3930.24  |
| 24   | 011105001001 | 深色无机涂料踢脚线 | 1·20厚1:3水泥砂浆<br>2·5厚专用基底料打底<br>3·涂刷封底漆封涂<br>4·深色无机涂料                                       | m              | 63.36  | 13.33  | 844.59   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                            |                |        |        | 41317.01 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 5 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |          |                                                                         |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 25   | 011403001001 | 外墙真石漆    | 1. 满刮防水腻子两遍<br>2. 涂饰底层涂料<br>3. 喷涂主层涂料<br>4. 涂饰面层涂料二遍                    | m <sup>2</sup> | 262.52 | 70.3   | 18455.16 |
| 26   | 010903002001 | 外墙涂膜防水   | 1. 聚合物水泥基防水涂料(JS涂料I型)，厚度1.5mm                                           | m <sup>2</sup> | 262.52 | 58.4   | 15331.17 |
| 27   | 010802004001 | 钢质防火门    | 1. 门洞代号:FM甲1522<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | m <sup>2</sup> | 13.2   | 531.76 | 7019.23  |
| 28   | 010807001002 | 铝合金中空玻璃窗 | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 3.6    | 761.32 | 2740.75  |
|      |              | 网络机房装修   |                                                                         |                |        |        | 36737.14 |
| 29   | 011101003002 | 地面防尘处理   | 地面采用防尘漆涂刷2-3遍灰色防尘漆                                                      | m <sup>2</sup> | 43     | 16.65  | 715.95   |
| 本页小计 |              |          |                                                                         |                |        |        | 44262.26 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 6 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |            |                                                                                                                                    |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 30   | 011105006001 | 金属踢脚线      | 1. 踢脚线高度：100mm<br>2. 基层材料种类、规格：2厚铝合金内衬卡板打底<br>3. 面层材料品种、规格：1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢（304材质）                                                   | m    | 27    | 50.02  | 1350.54  |
| 31   | 011102003007 | 钢质硫酸钙防静电地板 | 1、钢质硫酸钙防静电地板, 尺寸规格为:600*600*32mm; 全钢外壳结构, 优质水泥填充, 底面采用ST14拉伸板, 表面选用SPCC硬质钢材, 四周导电嵌条镀边。支座使用钢板压成型, 丝杆高度可任意调节, 横梁选用方管制作。<br>2、水泥砂浆找平层 | m2   | 37.76 | 218.65 | 8256.22  |
| 32   | 011001005001 | 保温隔热楼地面    | 地面铺设橡塑保温板, 防火等级:B1级 20mm厚。含环保胶水                                                                                                    | m2   | 43    | 30.67  | 1318.81  |
| 33   | 010607010001 | 定制踏步       | 定做踏步, 用于设备、人员进出,                                                                                                                   | 个    | 1     | 301.49 | 301.49   |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                    |      |       |        | 11227.06 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 7 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |        |                                                                                                                                               |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 34   | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1、顶面清理后采用防尘漆涂刷2-3遍灰色防尘漆两遍<br>2、地面铺设橡塑保温板,防火等级:B1级 20mm厚。含环保胶水<br>3、顶面铺设金属微孔吸音铝板,机房专用,吸音,尺寸规格为:600mm(长)*600mm(宽)*0.8mm(厚),表面喷漆。<br>4、50系列铝合金龙骨 | m2   | 43  | 153.94 | 6619.42 |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                               |      |     |        | 6619.42 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 8 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     | 综合单价    | 合价       |
| 35   | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1、墙面龙骨：<br>C75主龙骨+C38穿心龙骨<br>2、墙面饰面板：<br>防静电加厚机房彩钢板，机房4个墙面敷设彩钢板，钢板基材是0.6mm热镀锌钢板，误差不超过20um，正面烤漆厚度不小于20um，背面烤漆厚度不小于12um；内<br>3、墙面基层板：<br>衬辅材采用12mm的石膏板。单块尺寸为：1200mm*2750mm；<br>彩钢板墙面配件阴角线、阳角线、卡扣等<br>4、橡塑保温板：<br>铺设橡塑保温板，防火等级：B1级 20mm厚。含环保胶水<br>5、墙面防尘防尘漆涂刷2-3遍 | m <sup>2</sup> | 85  | 179.33  | 15243.05 |
| 36   | 010802004003 | 钢质防盗门   | 1. 门洞尺寸:1500*2100mm<br>2. 门洞修整、防盗门安装、周边塞缝等                                                                                                                                                                                                                     | 樘              | 1   | 1951.92 | 1951.92  |
| 37   | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1、轻钢龙骨骨架<br>2、不燃板封堵                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 9   | 108.86  | 979.74   |
|      |              | 1层装修改造  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |         | 576826.1 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |         | 18174.71 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 9 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |            |                                                |      |        | 综合单价   | 合价       |
|      |              | 1层拆除工程     |                                                |      |        |        | 34160.79 |
| 38   | 010502023002 | 过梁拆除       | 1. 拆除钢筋混凝土过梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋,清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m3   | 0.89   | 219.85 | 195.67   |
| 39   | 010802004001 | 防火门拆除      | 1. 拆除钢制防火门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码            | m2   | 12.91  | 50.54  | 652.47   |
| 40   | 010803002001 | 卷帘门拆除      | 1. 拆除卷帘门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码              | m2   | 19.16  | 42.85  | 821.01   |
| 41   | 011102003007 | 块料楼地面拆除    | 1. 铲除砂浆面层、块料面层、找平等,清理并将废渣废料分类装袋集中堆放            | m2   | 144.22 | 13.03  | 1879.19  |
| 42   | 011105003001 | 块料踢脚线拆除    | 1. 墙面瓷砖踢脚线拆除,清理并将废渣废料分类装袋集中堆放                  | m    | 11.35  | 2.35   | 26.67    |
| 43   | 011203003001 | 块料墙、柱面拆除   | 1. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除,清理并将废渣废料分类装袋集中堆放            | m2   | 352.07 | 23.59  | 8305.33  |
| 44   | 011404001001 | 墙面涂料及抹灰层拆除 | 1. 拆除墙面抹灰及涂料面层,清理并将废渣废料分类装袋集中堆放                | m2   | 36.29  | 17.13  | 621.65   |
| 本页小计 |              |            |                                                |      |        |        | 12501.99 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 10 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）    |           |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
|      |              |               |                                                 |      |          | 综合单价     | 合价        |
| 45   | 011207003001 | 卫生间隔断拆除       | 1. 卫生间成品隔断拆除                                    | m2   | 66       | 6. 14    | 405. 24   |
| 46   | 011404002003 | 天棚涂料拆除        | 1. 天棚涂料面层拆除                                     | m2   | 56. 55   | 4. 43    | 250. 52   |
| 47   | 011302001009 | 铝扣板吊顶拆除       | 1. 拆除龙骨、面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫                    | m2   | 1072. 32 | 10. 58   | 11345. 15 |
| 48   | 011302001010 | 铝扣板吊顶拆除，只拆除面层 | 1. 拆除面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫                       | m2   | 19. 12   | 6. 35    | 121. 41   |
| 49   | 010103002001 | 建筑垃圾外运        | 1. 建筑垃圾综合运距10km<br>2. 含扬尘控制<br>3. 不含建筑垃圾消纳费及处置费 | m3   | 72. 79   | 37. 32   | 2716. 52  |
| 50   | 011601001001 | 满堂脚手架         | 1. 大厅柱面及天棚拆除脚手架                                 | m2   | 325. 38  | 20. 96   | 6819. 96  |
|      |              | 1层建筑工程        |                                                 |      |          |          | 12833. 62 |
| 51   | 010502023001 | 过梁            | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                | m3   | 0. 67    | 519. 77  | 348. 25   |
| 52   | 010506002001 | 现浇结构钢筋        | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6                                | t    | 0. 694   | 6433. 34 | 4464. 74  |
| 53   | 010506002003 | 现浇结构钢筋        | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ8                        | t    | 0. 015   | 5334. 52 | 80. 02    |
| 54   | 010506002005 | 现浇结构钢筋        | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ12                       | t    | 0. 045   | 4958. 11 | 223. 11   |
| 55   | 010506024001 | 植筋            | 1. 规格：Φ6<br>2. 内容：包括钻孔、清空、装胶等工作                 | 根    | 1        | 2. 48    | 2. 48     |
| 本页小计 |              |               |                                                 |      |          |          | 26777. 4  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 11 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                       | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------|
|      |              |           |                                                                              |                |       | 综合单价    | 合价        |
| 56   | 010506024002 | 植筋        | 1. 规格: $\phi 8$<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作                                      | 根              | 1     | 3.18    | 3.18      |
| 57   | 010506024003 | 植筋        | 1. 规格: $\phi 12$<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作                                     | 根              | 1     | 8.5     | 8.5       |
| 58   | 010505013001 | 过梁模板      | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                    | m <sup>3</sup> | 0.67  | 391.8   | 262.51    |
| 59   | 010903002001 | 墙面涂膜防水    | 1. 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（分两遍刷涂）                                                    | m <sup>2</sup> | 65.55 | 51.08   | 3348.29   |
| 60   | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)(上墙300高)<br>2、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)+聚酯无纺布(上墙300高) | m <sup>2</sup> | 51.68 | 79.19   | 4092.54   |
|      |              | 1层装饰装修工程  |                                                                              |                |       |         | 529831.69 |
| 61   | 010801002001 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1022, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等             | 樘              | 2     | 1141.16 | 2282.32   |
| 本页小计 |              |           |                                                                              |                |       |         | 9997.34   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 12 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                  | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|----------|
|      |              |             |                                                         |                |     | 综合单价    | 合价       |
| 62   | 010802001003 | 断桥铝合金定制地弹簧门 | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃<br>2. 铝合金材质: 断桥型材<br>3. 地弹簧定位、安装、调校 | m <sup>2</sup> | 3.3 | 677.56  | 2235.95  |
| 63   | 010802004003 | 木纹转印钢质防火门   | 1. 门洞代号:FM甲1824<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等    | 樘              | 2   | 2525.28 | 5050.56  |
| 64   | 010802004009 | 木纹转印钢质防火门   | 1. 门洞代号:FM甲1622<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等    | 樘              | 2   | 2087.66 | 4175.32  |
| 65   | 010802004005 | 木纹转印钢质防火门   | 1. 门洞代号:FM乙1522<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等    | 樘              | 6   | 1856.35 | 11138.1  |
| 66   | 010802004006 | 木纹转印钢质防火门   | 1. 门洞代号:FM丙1218<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等    | 樘              | 1   | 1025.95 | 1025.95  |
| 本页小计 |              |             |                                                         |                |     |         | 23625.88 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 13 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |          |                                                                                                                                |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 67   | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 | 1、特FHJM2030\FHJM2530各一樘<br>2、参SWFJ1双轨无机纤维复合特级防火卷帘，侧装 参国标12J609<br>3、电动开启                                                       | m2   | 13.5  | 346.25 | 4674.38  |
| 68   | 010808002001 | 不锈钢电梯门套  | 1. 基层材料品种、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢                                                                       | m2   | 6.07  | 367.4  | 2230.12  |
| 69   | 011206001001 | 玻璃幕墙开门洞  | 1. 工作内容:玻璃切割拆除、铝横梁竖框切断、切口打磨、补喷涂、重新调直骨架、加固立柱、周边重新打胶、防水修复、成品保护等                                                                  | 樘    | 1     | 2600   | 2600     |
| 70   | 011101004001 | 晶磨石地面    | 1. 面层打磨3道、上蜡抛光养护<br>2. 10厚石粒浆料, 滚平压实, 浇水养护<br>3. 素水泥浆结合层<br>4. 40mm厚C25细石混凝土找平<br>5. $\phi 8$ 钢架网双向@150<br>6. 界面剂一道<br>7. 基层清理 | m2   | 66.31 | 229.33 | 15206.87 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                |      |       |        | 24711.37 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 14 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价   | 合价      |
| 71   | 011102003002 | 600×600块料楼地面（有防水） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>6. 基层清理 | m2   | 13.55 | 162.64 | 2203.77 |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                     |      |       |        | 2203.77 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 15 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 72   | 011102003003 | 600×600块料楼地面（有防水有下沉） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>6. 轻质发泡剂混合水泥回填7 KN/m3 (高度暂按30cm, 结算按实)<br>7. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>8. 基层清理 | m2   | 38.13 | 295.03 | 11249.49 |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 11249.49 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 16 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|
|      |              |            |                                                                                                                                               |                |       | 综合单价   | 合价      |
| 73   | 011103001001 | 塑料卷材地面     | 1. 3.0mm厚同质透芯PVC地板（表面上保护蜡）<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土, 强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                                      | m <sup>2</sup> | 17.42 | 218.75 | 3810.63 |
| 74   | 011106003001 | 块料楼梯(局部修补) | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理<br>6. 工程量暂估, 结算按实计算 | m <sup>2</sup> | 3     | 214.04 | 642.12  |
| 75   | 011108001001 | 石材门槛石      | 1. 20mm门槛石(六面防护)<br>2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层/面撒水泥粉                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 5.19  | 335.19 | 1739.64 |
| 76   | 011102003005 | 地面瓷砖美缝     | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净, 缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 51.68 | 24.9   | 1286.83 |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                               |                |       |        | 7479.22 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 17 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                               | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |                 |                                                                                      |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 77   | 011105006001 | 金属踢脚线           | 1. 踢脚线高度：50mm<br>2. 基层材料种类、规格：2厚铝合金内衬卡板打底<br>3. 面层材料品种、规格：1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢（304材质）      | m              | 94.41  | 36.98  | 3491.28  |
| 78   | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰        | 1. 15厚DP M20砂浆打底抹平<br>2. 界面剂1道                                                       | m <sup>2</sup> | 233.78 | 30.69  | 7174.71  |
| 79   | 011201001002 | 涂料墙面满挂钢丝网       | 1. 墙面满挂1.2mm钢丝网                                                                      | m <sup>2</sup> | 218.12 | 20.06  | 4375.49  |
| 80   | 011203003002 | 600×1200浅灰色块料墙面 | 1. 10mm厚瓷砖（专用美缝剂填缝）<br>2. 10厚专用瓷砖胶粘贴<br>3. 墙面防水（另计）<br>4. 15厚DP M5砂浆打底抹平<br>5. 界面剂1道 | m <sup>2</sup> | 65.53  | 155.78 | 10208.26 |
| 81   | 011205001003 | 冰火板（木纹色）装饰板墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（木纹色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                     | m <sup>2</sup> | 121.13 | 132.41 | 16038.82 |
| 82   | 011205001005 | 木纹色格栅板墙面        | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：木纹色格栅板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                          | m <sup>2</sup> | 15.66  | 290.67 | 4551.89  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                      |                |        |        | 45840.45 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 18 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 83   | 011205001013 | 显示屏墙面基层        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*5镀锌方钢，中距1500以内<br>2. 基层材料种类、规格：15mm厚石膏基植物纤维板                       | m2   | 36.55  | 108.73 | 3974.08  |
| 84   | 011205001014 | 中庭天棚与立面岩板交接处造型 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*5镀锌方钢（另计）<br>2. 基层材料种类、规格：15mm厚石膏基植物纤维板<br>3. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 | m2   | 40.62  | 83.65  | 3397.86  |
| 85   | 011205001008 | 装饰板墙柱面基层钢龙骨    | 1. 龙骨材料及规格：50*50*5镀锌方钢，中距1500以内<br>2. 定位、弹线、安装龙骨<br>3. 详大样图                              | m2   | 140.41 | 108.73 | 15266.78 |
| 86   | 011203003003 | 墙面瓷砖美缝         | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净，缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                                      | m2   | 65.53  | 24.9   | 1631.7   |
| 87   | 011205001002 | 块料墙面包管         | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 9厘水泥钙硅板基层<br>4. 详大样图                                       | m2   | 4.64   | 130.06 | 603.48   |
| 本页小计 |              |                |                                                                                          |      |        |        | 24873.9  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目

第 19 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                       |      |       | 综合单价   | 合价      |
| 88   | 011205001012 | 电梯门头装饰板          | 1. 基层15mm石膏基植物纤维板<br>2. 1.5mm古铜色不锈钢（防指纹）                              | m2   | 7.02  | 421.34 | 2957.81 |
| 89   | 011502001005 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程  | m    | 16.08 | 18.78  | 301.98  |
| 90   | 011502001006 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程 | m    | 30    | 22.14  | 664.2   |
| 91   | 011501003001 | 电梯前室花槽           | 1、15mm石膏基植物纤维板；<br>2、50*50*5mm镀锌方钢龙骨；<br>3、20mm白色人造石面板；<br>4、电梯前室花槽。  | m2   | 1.99  | 768.38 | 1529.08 |
| 92   | 011205001015 | 大厅窗口封堵           | 1、3mm胶合板基层；<br>2、9.5mm石膏板面层。                                          | m2   | 63.4  | 52.8   | 3347.52 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                       |      |       |        | 8800.59 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 20 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 93   | 011302001004 | PT01石膏板平面吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 1322.43 | 145.15 | 191950.71 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 191950.71 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 21 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 94   | 011302002001 | PT01石膏板跌级吊顶天棚 | 1. 7.1米标高基层板为9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝, 7.7米标高基层为石膏基植物纤维板基层;<br>2. 7.1米标高面板为9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底, 7.5米标高面板为白色软膜饰面板, 7.7米标高面板为9.5厚石膏板;<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板;<br>6. 具体做法详见DT-08 01 | m2   |     |       |    |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 22 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |       | 综合单价   | 合价      |
| 95   | 011302001007 | MT11铝扣板平面吊顶天棚    | 1. 1.0厚600X600铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定                         | m <sup>2</sup> | 41.17 | 176.42 | 7263.21 |
| 96   | 011302001005 | AP01白色A级软膜平面吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 4.51  | 259.92 | 1172.24 |
| 97   | 011302001008 | 天棚吊顶更换矿棉板面层      | 1. 面板材料品种、规格：600*600矿棉板                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 18.71 | 53.15  | 994.44  |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |       |        | 9429.89 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 23 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |           |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                 |                |         | 综合单价  | 合价        |
| 98   | 011303001001 | 线型条灯附加式灯槽         | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                    | m              | 88      | 70.08 | 6167.04   |
| 99   | 011303001002 | 附加式灯槽             | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装 | m              | 76.88   | 81.49 | 6264.95   |
| 100  | 011502001003 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹) | 1. 护士站软膜天棚四周1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                     | m              | 134.58  | 33.33 | 4485.55   |
| 101  | 011404001002 | 墙面喷刷涂料            | 1、3厚耐水腻子分遍找平<br>2、白色无机涂料, 一底两面(防霉、防潮)                                                           | m <sup>2</sup> | 259.49  | 40.5  | 10509.35  |
| 102  | 011404002001 | 天棚喷刷涂料            | 1、3厚防霉防潮腻子, 2遍刮平<br>2、白色无机涂料, 一底两面(防霉、防潮)                                                       | m <sup>2</sup> | 1999.01 | 43.18 | 86317.25  |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                 |                |         |       | 113744.14 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 24 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |           |                                                        |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 103  | 011207003002 | 成品隔断      | 1. 部位：卫生间<br>2. 高度：2350mm<br>3. 隔断材料品种、规格：18厚抗倍特板（木纹色） | m2   | 65.1  | 246.72 | 16061.47 |
| 104  | XSXMFB_001   | 小便斗挡板     | 1. 材料品种、规格：18厚抗倍特板（木纹色）                                | 块    | 7     | 200    | 1400     |
| 105  | 011505003001 | 卫生间镜面玻璃   | 1. 镜面玻璃品种、规格：8mm防潮银镜<br>2. 基层材料种类：15mm厚石膏基植物纤维板        | m2   | 7.56  | 445.54 | 3368.28  |
| 106  | 011505002001 | 卫生间纸巾盒    | 1. 材料规格：成品纸巾盒                                          | 个    | 10    | 27.44  | 274.4    |
| 107  | 011505001001 | 卫生间洗漱台    | 1. 铁件制作安装、下料、制作安装、铺钢板网、加楔、调运砂浆、打底找平、镶贴大理石、清理等全部操作过程    | m2   | 3.78  | 555.6  | 2100.17  |
| 108  | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 1. 楼地面成品保护                                             | m2   |       |        |          |
| 109  | XSXMFB_005   | 楼梯间瓷砖地面清洗 | 1. 铲除硬质残留污物，清扫预湿润，专用清洗剂浸润，砖面及砖缝刷洗，清水冲洗，污水收集，擦干风干       | m2   | 74.52 | 6      | 447.12   |
| 本页小计 |              |           |                                                        |      |       |        | 23651.44 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

## 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 25 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |            |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------|
|      |              |                |                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价         |
| 110  | XSXMFB_006   | 楼梯间瓷砖墙面清洗      | 1. 铲除硬质残留污物，清扫预湿润，专用清洗剂浸润，砖面及砖缝刷洗，清水冲洗，污水收集，擦干风干，脚手架                                                                                                      | m2   |         | 8.5   |            |
| 111  | 011205005001 | 楼梯间瓷砖墙面清洗      |                                                                                                                                                           | m2   | 258.55  | 4.71  | 1217.77    |
| 112  | XSXMFB_007   | 大厅地面通道打磨清洗晶面抛光 | 1. 部位：原有室内 800×800 花岗石地面<br>2. 基层现状：改造施工现场，地面残留水泥结块、胶渍、涂料、浮垢，表面局部失光<br>3. 工艺要求：机械研磨配合石材专用药剂清除胶渍、水泥、涂料、顽固污渍；逐级细磨抛光，石材晶面硬化处理；边角、柱根同步处理；污水抽吸、冲洗吸干<br>4. 成品保护 | m2   | 1550.83 | 25    | 38770.75   |
|      |              | 7层装修改造         |                                                                                                                                                           |      |         |       | 1858024.75 |
|      |              | 7层拆除工程         |                                                                                                                                                           |      |         |       | 142996.55  |
| 113  | 010402001001 | 加气混凝土砌体拆除      | 1. 部位：内隔墙<br>2. 墙体拆除，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放                                                                                                                     | m3   | 129.35  | 82.07 | 10615.75   |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                           |      |         |       | 50604.27   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 26 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|
|      |              |         |                                                                     |      |       | 综合单价   | 合价      |
| 114  | 010401003001 | 多孔砖砌体拆除 | 1. 部位：地下室<br>室内墙、外墙、<br>卫生间<br>2. 墙体拆除，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放 | m3   | 33.5  | 88.43  | 2962.41 |
| 115  | 010502021001 | 构造柱拆除   | 1. 拆除钢筋混<br>凝土构造柱<br>2. 拆除混凝土<br>、取出钢筋，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放 | m3   | 12.67 | 230.4  | 2919.17 |
| 116  | 010502022001 | 圈梁拆除    | 1. 拆除钢筋混<br>凝土圈梁<br>2. 拆除混凝土<br>、取出钢筋，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放  | m3   | 12.24 | 230.4  | 2820.1  |
| 117  | 010502023002 | 过梁拆除    | 1. 拆除钢筋混<br>凝土过梁<br>2. 拆除混凝土<br>、取出钢筋，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放  | m3   | 3.66  | 219.85 | 804.65  |
| 118  | 010804007001 | 钢质门拆除   | 1. 拆除钢板门<br>2. 门、窗、门<br>扇、窗扇的拆除<br>及归类、堆码                           | m2   | 16.8  | 50.54  | 849.07  |
| 119  | 010802004001 | 防火门拆除   | 1. 拆除钢制防<br>火门<br>2. 门、窗、门<br>扇、窗扇的拆除<br>及归类、堆码                     | m2   | 36.12 | 50.54  | 1825.5  |
| 本页小计 |              |         |                                                                     |      |       |        | 12180.9 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 27 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|
|      |              |             |                                       |                |         | 综合单价   | 合价        |
| 120  | 010803002001 | 卷帘门拆除       | 1. 拆除卷帘门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码     | m <sup>2</sup> | 12. 15  | 42. 85 | 520. 63   |
| 121  | 010807001001 | 铝合金窗拆除      | 1. 拆除铝合金窗<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码    | m <sup>2</sup> | 55. 5   | 14. 73 | 817. 52   |
| 122  | 011102003007 | 块料楼地面拆除     | 1. 铲除砂浆面层、块料面层、找平层等, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m <sup>2</sup> | 834. 24 | 13. 03 | 10870. 15 |
| 123  | 011103002001 | PVC地面及找平层拆除 | 1. 拆除, 废渣废料清理装袋归堆                     | m <sup>2</sup> | 778. 44 | 25. 8  | 20083. 75 |
| 124  | 011105003001 | 块料踢脚线拆除     | 1. 墙面瓷砖踢脚线拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放        | m              | 249. 49 | 2. 35  | 586. 3    |
| 125  | 011203003001 | 块料墙、柱面拆除    | 1. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m <sup>2</sup> | 630. 73 | 23. 59 | 14878. 92 |
| 126  | 011404001001 | 墙面涂料及抹灰层拆除  | 1. 拆除墙面抹灰及涂料面层, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放      | m <sup>2</sup> | 810. 75 | 17. 13 | 13888. 15 |
| 127  | 011207003001 | 卫生间隔断拆除     | 1. 卫生间成品隔断拆除                          | m <sup>2</sup> | 19. 7   | 6. 14  | 120. 96   |
| 128  | 011404002003 | 天棚涂料拆除      | 1. 天棚涂料面层拆除                           | m <sup>2</sup> | 50. 93  | 4. 43  | 225. 62   |
| 本页小计 |              |             |                                       |                |         |        | 61992     |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 28 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                              |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 129  | 011302001009 | 铝扣板吊顶拆除       | 1. 拆除龙骨、面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫                                 | m2   | 1437.93 | 10.58  | 15213.3   |
| 130  | 011302001010 | 铝扣板吊顶拆除，只拆除面层 | 1. 拆除面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫                                    | m2   | 18.96   | 6.35   | 120.4     |
| 131  | 011501001001 | 病房储物柜拆除       | 1. 拆除龙骨、隔断、面层、废渣、废料清理归堆                                      | m2   | 171.39  | 6.52   | 1117.46   |
| 132  | 011503004003 | 靠墙木扶手拆除       | 1. 拆除及归类、堆码                                                  | m    | 105.17  | 1.7    | 178.79    |
| 133  | 010103002001 | 建筑垃圾外运        | 1. 建筑垃圾综合运距10km<br>2. 含扬尘控制<br>3. 不含建筑垃圾消纳费及处置费              | m3   | 380.89  | 37.32  | 14214.81  |
| 134  | 010103002002 | 建筑垃圾运出楼层      | 1. 运输方式综合考虑                                                  | m3   | 380.89  | 71.84  | 27363.14  |
|      |              | 7层建筑工程        |                                                              |      |         |        | 231943.94 |
| 135  | 010402001002 | 砌块墙           | 1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块<br>2. 砂浆强度等级：加气专用砌筑砂浆 DDaMM5.0 | m3   | 208.04  | 575.43 | 119712.46 |
| 136  | 010502021002 | 构造柱           | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                             | m3   | 15.83   | 426.16 | 6746.11   |
| 137  | 010502011001 | 钢筋混凝土梁        | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C35                             | m3   | 0.12    | 424.38 | 50.93     |
| 138  | 010505006001 | 梁模板           |                                                              | m2   | 1.67    | 73.39  | 122.56    |
| 本页小计 |              |               |                                                              |      |         |        | 184839.96 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 29 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|
|      |              |        |                                           |                |        | 综合单价    | 合价       |
| 139  | 010502022003 | 墙脚防水台  | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C20          | m <sup>3</sup> | 6.76   | 408.5   | 2761.46  |
| 140  | 010502023001 | 过梁     | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25          | m <sup>3</sup> | 1.67   | 519.77  | 868.02   |
| 141  | 010506002001 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6                          | t              | 0.875  | 6433.34 | 5629.17  |
| 142  | 010506002002 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8                          | t              | 0.509  | 5402.04 | 2749.64  |
| 143  | 010506002003 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ8                  | t              | 0.096  | 5334.52 | 512.11   |
| 144  | 010506002005 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ12                 | t              | 2.295  | 4958.11 | 11378.86 |
| 145  | 010506002006 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ14                 | t              | 0.05   | 4679.69 | 233.98   |
| 146  | 010506024001 | 植筋     | 1. 规格：Φ6<br>2. 内容：包括钻孔、清空、装胶等工作           | 根              | 1      | 2.48    | 2.48     |
| 147  | 010506024002 | 植筋     | 1. 规格：Φ8<br>2. 内容：包括钻孔、清空、装胶等工作           | 根              | 1      | 3.18    | 3.18     |
| 148  | 010506024003 | 植筋     | 1. 规格：Φ12<br>2. 内容：包括钻孔、清空、装胶等工作          | 根              | 1      | 8.5     | 8.5      |
| 149  | 010505011001 | 构造柱模板  | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>2</sup> | 207.77 | 104.75  | 21763.91 |
| 本页小计 |              |        |                                           |                |        |         | 45911.31 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 30 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                       | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）   |            |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|------------|
|      |              |           |                                                                              |                |         | 综合单价    | 合价         |
| 150  | 010505012002 | 防水台模板     | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                    | m <sup>2</sup> | 104.31  | 78.49   | 8187.29    |
| 151  | 010505013001 | 过梁模板      | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                    | m <sup>3</sup> | 1.67    | 391.8   | 654.31     |
| 152  | 011601001001 | 砌筑脚手架     |                                                                              | m <sup>2</sup> | 1488.85 | 6.1     | 9081.99    |
| 153  | 010903002001 | 墙面涂膜防水    | 1. 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（分两遍涂刷）                                                    | m <sup>2</sup> | 520.96  | 51.08   | 26610.64   |
| 154  | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)(上墙300高)<br>2、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)+聚酯无纺布(上墙300高) | m <sup>2</sup> | 187.73  | 79.19   | 14866.34   |
|      |              | 7层装饰装修工程  |                                                                              |                |         |         | 1483084.26 |
| 155  | 010801002001 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1022, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等             | 樘              | 31      | 1141.16 | 35375.96   |
| 本页小计 |              |           |                                                                              |                |         |         | 94776.53   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 31 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|      |              |             |                                                                  |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 156  | 010801002002 | 成品实木复合门     | 1. 门洞代号:M1122, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘    | 16   | 1523.68 | 24378.88 |
| 157  | 010801002008 | 成品实木复合门     | 1. 门洞代号:M1322, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘    | 20   | 1854.5  | 37090    |
| 158  | 010802001003 | 铝合金定制地弹簧门   | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃<br>2. 地弹簧定位、安装、调校                            | m2   | 2.42 | 572.71  | 1385.96  |
| 159  | 010802001002 | 断桥铝合金定制地弹簧门 | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃<br>2. 铝合金材质: 断桥型材<br>3. 地弹簧定位、安装、调校          | m2   | 3.3  | 677.56  | 2235.95  |
| 160  | 010802001004 | 铝合金玻璃推拉门    | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化磨砂安全玻璃                                          | m2   | 4.4  | 453.18  | 1993.99  |
| 161  | 010802004009 | 木纹转印钢质防火门   | 1. 门洞代号:FM甲1022<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 1    | 1365.57 | 1365.57  |
| 本页小计 |              |             |                                                                  |      |      |         | 68450.35 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 32 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                         |                |       | 综合单价    | 合价       |
| 162  | 010802004002 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1322<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 2     | 1726.61 | 3453.22  |
| 163  | 010802004008 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1122<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 1     | 1404.55 | 1404.55  |
| 164  | 010802004005 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1522<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 5     | 1856.35 | 9281.75  |
| 165  | 010802004006 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM丙1218<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 8     | 1025.95 | 8207.6   |
| 166  | 010807001002 | 铝合金中空玻璃窗  | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 18.47 | 705.02  | 13021.72 |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |                |       |         | 35368.84 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 33 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                         |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 167  | 010807001003 | 消防救援窗   | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 14.07 | 761.32 | 10711.77 |
| 168  | 010807001004 | 防火窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 7.74  | 761.32 | 5892.62  |
| 169  | 010808002001 | 不锈钢电梯门套 | 1. 基层材料品种、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢                | m <sup>2</sup> | 6.07  | 367.4  | 2230.12  |
| 170  | 010808004001 | 门洞成品门套  | 1. 15mm石膏基植物纤维板基层<br>2. 25mm木饰面门套<br>3. 筒子板宽200mm<br>4. 贴脸宽50mm         | m              | 7.8   | 128.3  | 1000.74  |
| 171  | 010809001001 | 窗台板     | 1. 粘结层材质、厚度:结构胶<br>2. 窗台板材质、规格:20mm白色人造石                                | m <sup>2</sup> | 3.17  | 262.2  | 831.17   |
| 本页小计 |              |         |                                                                         |                |       |        | 20666.42 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 34 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                 |                |        | 综合单价    | 合价        |
| 172  | 011206001001 | 玻璃幕墙开门洞          | 1. 工作内容：<br>玻璃切割拆除、<br>铝横梁竖框切断、<br>切口打磨、补<br>喷涂、重新调直<br>骨架、加固立柱<br>、周边重新打胶<br>、防水修复、成<br>品保护等                                                                   | 樘              | 1      | 2600    | 2600      |
| 173  | 011101004001 | 晶磨石地面            | 1. 面层打磨3道<br>、上蜡抛光养护<br>2. 10厚石粒浆<br>料, 滚平压实,<br>浇水养护<br>3. 素水泥浆结<br>合层<br>4. 40mm厚C25细<br>石混凝土找平<br>5. $\phi 8$ 钢架网双<br>向@150<br>6. 界面剂一道<br>7. 基层清理           | m <sup>2</sup> | 75. 86 | 229. 33 | 17396. 97 |
| 174  | 011102003001 | 600×600块料楼地<br>面 | 1. 瓷砖专用美<br>缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15<br>砂浆(1:3干硬<br>性水泥砂浆) 结<br>合层, 表面撒水<br>泥粉<br>4. 最薄处20厚<br>DS M20砂浆(1:<br>2. 5水泥砂浆)<br>找平层(冲筋找<br>平)<br>5. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 47. 65 | 161. 66 | 7703. 1   |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                 |                |        |         | 27700. 07 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 35 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 175  | 011102003008 | 600×1200块料楼地面     | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理                                              | m2   | 40.9  | 195.55 | 7998     |
| 176  | 011102003002 | 600×600块料楼地面（有防水） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>6. 基层清理 | m2   | 51.23 | 162.64 | 8332.05  |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                        |      |       |        | 16330.05 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 36 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 177  | 011102003003 | 600×600块料楼地面（有防水有下沉） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>6. 轻质发泡剂混合水泥回填7 KN/m3 (高度暂按30cm, 结算按实)<br>7. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>8. 基层清理 | m2   | 130.69 | 295.03 | 38557.47 |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 38557.47 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 37 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                                               |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 178  | 011103001001 | 塑料卷材地面     | 1. 3.0mm厚同质透芯PVC地板（表面上保护蜡）<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土, 强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                                      | m <sup>2</sup> | 692.57 | 218.75 | 151499.69 |
| 179  | 011103001002 | 塑料卷材地面     | 1. 3.0mm厚仿木纹PVC地面<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土, 强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                                               | m <sup>2</sup> | 392.37 | 202.25 | 79356.83  |
| 180  | 011106003001 | 块料楼梯(局部修补) | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理<br>6. 工程量暂估, 结算按实计算 | m <sup>2</sup> | 3      | 214.04 | 642.12    |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                               |                |        |        | 231498.64 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 38 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                               | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                      |                |         | 综合单价   | 合价        |
| 181  | 011108001001 | 石材门槛石           | 1. 20mm门槛石（六面防护）<br>2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层/<br>面撒水泥粉                                       | m <sup>2</sup> | 9.06    | 315.89 | 2861.96   |
| 182  | 011102003005 | 地面瓷砖美缝          | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净，缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                                  | m <sup>2</sup> | 270.47  | 24.9   | 6734.7    |
| 183  | 011105006001 | 金属踢脚线           | 1. 踢脚线高度：50mm<br>2. 基层材料种类、规格：2厚铝合金内衬卡板<br>打底<br>3. 面层材料品种、规格：1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢（304材质）  | m              | 891.58  | 36.98  | 32970.63  |
| 184  | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰        | 1. 15厚DP M20砂浆打底抹平<br>2. 界面剂1道                                                       | m <sup>2</sup> | 2379.21 | 30.69  | 73017.95  |
| 185  | 011201001002 | 涂料墙面满挂钢丝网       | 1. 墙面满挂1.2mm钢丝网                                                                      | m <sup>2</sup> | 1337.68 | 20.06  | 26833.86  |
| 186  | 011203003002 | 600×1200浅灰色块料墙面 | 1. 10mm厚瓷砖（专用美缝剂填缝）<br>2. 10厚专用瓷砖胶粘贴<br>3. 墙面防水（另计）<br>4. 15厚DP M5砂浆打底抹平<br>5. 界面剂1道 | m <sup>2</sup> | 645.48  | 155.78 | 100552.87 |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                      |                |         |        | 242971.97 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 39 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                            | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）   |            |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|------------|
|      |              |                |                                                                   |                |         | 综合单价    | 合价         |
| 187  | 011205001003 | 冰火板（木纹色）装饰板墙面  | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（木纹色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作  | m <sup>2</sup> | 288     | 132. 41 | 38134. 08  |
| 188  | 011205001004 | 冰火板（哑面白色）装饰板墙面 | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（哑面白色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作 | m <sup>2</sup> | 502. 2  | 132. 41 | 66496. 3   |
| 189  | 011205001005 | 木纹色格栅板墙面       | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：木纹色格栅板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作       | m <sup>2</sup> | 15. 66  | 290. 67 | 4551. 89   |
| 190  | 011205001006 | 浅灰色烤漆板墙面       | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：12mm浅灰色烤漆板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作   | m <sup>2</sup> | 235. 67 | 257. 02 | 60571. 9   |
| 本页小计 |              |                |                                                                   |                |         |         | 169754. 17 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 40 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                              |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 191  | 011405002001 | 石英壁布墙面        | 1. 表面刷两遍A级防火抗菌纳米乳胶漆<br>2. 刮平壁布, 不留气泡, 裁剪去多余边角<br>3. 水性粘结涂料粘贴壁布(壁布接缝处对好花纹拼好缝)<br>4. 两遍水性抗碱涂料<br>5. 3厚耐水腻子分遍找平 | m <sup>2</sup> | 689.97 | 202    | 139373.94 |
| 192  | 011207002001 | 铝合金玻璃隔断       | 1. 骨架、边框材料种类、规格: 铝合金边框<br>2. 玻璃品种、规格: 12厚超白钢化玻璃<br>3. 定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃或板条、嵌缝清理等全部操作过程                        | m <sup>2</sup> | 38.16  | 327.89 | 12512.28  |
| 193  | 011205001007 | 开房休息区照片墙基层木龙骨 | 1. 龙骨材料及规格: 30*40阻燃木方<br>2. 定位下料、打眼、安膨胀螺栓、安装龙骨、刷防腐油等<br>3. 详大样图                                              | m <sup>2</sup> | 9.88   | 39.02  | 385.52    |
| 194  | 011205001008 | 装饰板墙柱面基层钢龙骨   | 1. 龙骨材料及规格: 50*50*5镀锌方钢, 中距1500以内<br>2. 定位、弹线、安装龙骨<br>3. 详大样图                                                | m <sup>2</sup> |        |        |           |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                              |                |        |        | 152271.74 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 41 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                  |                                                                         |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 195  | 011203003003 | 墙面瓷砖美缝           | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净，缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                     | m2   | 645.48 | 24.9   | 16072.45 |
| 196  | 011205001002 | 块料墙面包管           | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 9厘水泥硅钙板基层<br>4. 详大样图                      | m2   | 44.12  | 110.68 | 4883.2   |
| 197  | 011205001009 | 饰面板墙面包管          | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 15mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 详大样图                  | m2   | 11.61  | 145.7  | 1691.58  |
| 198  | 011205001010 | 涂料墙面包管           | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 10mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 9.5mm纸面石膏板<br>5. 详大样图 | m2   | 6.97   | 147.04 | 1024.87  |
| 199  | 011205001012 | 电梯门头装饰板          | 1. 基层15mm石膏基植物纤维板<br>2. 1.5mm古铜色不锈钢（防指纹）                                | m2   | 5.32   | 421.34 | 2241.53  |
| 200  | 011502001005 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程    | m    | 114.68 | 18.78  | 2153.69  |
| 本页小计 |              |                  |                                                                         |      |        |        | 28067.32 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 42 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |                  |                                                                       |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 201  | 011502001006 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程 | m    | 20   | 22.14  | 442.8    |
| 202  | 011303001004 | 墙面灯槽             | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装            | m    | 120  | 70.08  | 8409.6   |
| 203  | 011501003001 | 电梯前室花槽           | 1、15mm石膏基植物纤维板；<br>2、50*50*5mm镀锌方钢龙骨；<br>3、20mm白色人造石面板；<br>4、电梯前室花槽。  | m2   | 1.99 | 768.38 | 1529.08  |
| 本页小计 |              |                  |                                                                       |      |      |        | 10381.48 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 43 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 204  | 011302001004 | PT01石膏板平面吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 924.39 | 139.95 | 129368.38 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 129368.38 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 44 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 205  | 011302002001 | PT01石膏板跌级吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 166.2 | 145.38 | 24162.16 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 24162.16 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 45 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 206  | 011302001006 | MT10铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚300X300铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 146.68 | 160.01 | 23470.27 |
| 207  | 011302001007 | MT11铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚600X600铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 116.81 | 176.42 | 20607.62 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                 |      |        |        | 44077.89 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 46 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |      | 综合单价   | 合价      |
| 208  | 011302001005 | AP01白色A级软膜平面吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 3.96 | 219.92 | 870.88  |
| 209  | 011302002004 | AP01白色A级软膜跌级吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 7.89 | 295.67 | 2332.84 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |      |        | 3203.72 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 47 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |          |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       | 综合单价  | 合价       |
| 210  | 011302002002 | MT04金属覆膜板（木纹色）跌级吊顶天棚 | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 33.38 | 304.4 | 10160.87 |
| 211  | 011302001008 | 天棚吊顶更换矿棉板面层          | 1. 面板材料品种、规格：600*600矿棉板                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 18.71 | 53.15 | 994.44   |
| 212  | 010810002001 | 窗帘盒                  | 1. 9.5厚防水石膏板（螺丝头做防锈处理，孔眼用腻子填平）<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层，自攻螺丝固定<br>3. L50x50x5mm镀锌角钢，用化学锚栓与钢筋混凝土板<br>4. 轻钢龙骨<br>5. 窗帘盒规格：200*200mm                  | m              | 61.4  | 88.11 | 5409.95  |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       |       | 16565.26 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 48 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 213  | 011303001001 | 线型条灯附加式灯槽            | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                    | m    | 125.33 | 70.08  | 8783.13  |
| 214  | 011303001002 | 附加式灯槽                | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装 | m    | 79.28  | 82.38  | 6531.09  |
| 215  | 011303001003 | 附加式灯槽 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)凹槽 | 1. 1.5mm厚灰钛喷砂不锈钢(防指纹)面层凹槽<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装       | m    | 13.51  | 147.59 | 1993.94  |
| 216  | 011502001001 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                               | m    | 370.3  | 27.79  | 10290.64 |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                 |      |        |        | 27598.8  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 49 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
|      |              |                       |                                                                                                         |                |         | 综合单价  | 合价       |
| 217  | 011502001003 | 天棚线条 灰钛喷砂<br>不锈钢(防指纹) | 1. 护士站软膜<br>天棚四周1.5mm<br>不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度100<br>mm以内<br>3. 定位、弹线<br>、下线、加楔、<br>涂胶、安装、固<br>定等全部操作过<br>程 | m              | 13.52   | 33.33 | 450.62   |
| 218  | 011502001002 | 天棚线条 金属覆膜<br>板（木纹色）   | 1. 4mm金属覆膜<br>板（木纹色）<br>2. 展开宽度100<br>mm以内<br>3. 定位、弹线<br>、下线、加楔、<br>涂胶、安装、固<br>定等全部操作过<br>程            | m              | 23.33   | 26.12 | 609.38   |
| 219  | 011502001004 | 天棚线条 金属覆膜<br>板（木纹色）   | 1. 4mm金属覆膜<br>板（木纹色）<br>2. 展开宽度100<br>mm以外<br>3. 定位、弹线<br>、下线、加楔、<br>涂胶、安装、固<br>定等全部操作过<br>程            | m              | 84.16   | 34.84 | 2932.13  |
| 220  | 010810003001 | 病房隔帘轨道                | 1. 成品窗帘轨<br>安装等全部操作<br>过程                                                                               | m              | 235.82  | 28.56 | 6735.02  |
| 221  | 011404001002 | 墙面喷刷涂料                | 1、3厚耐水腻子<br>分遍找平<br>2、白色无机涂<br>料,一底两面(<br>防霉、防潮)                                                        | m <sup>2</sup> | 647.71  | 40.5  | 26232.26 |
| 222  | 011404002001 | 天棚喷刷涂料                | 1、3厚防霉防<br>潮腻子,2遍刮<br>平<br>2、白色无机涂<br>料,一底两面(<br>防霉、防潮)                                                 | m <sup>2</sup> | 1204.59 | 43.18 | 52014.2  |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                         |                |         |       | 88973.61 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 50 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 223  | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（有防潮层） | 1、界面剂1道<br>2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（分两遍涂刷）<br>3、3厚防霉防潮腻子，2遍刮平<br>4、白色无机涂料，一底两面（防霉、防潮）                            | m <sup>2</sup> | 24.2   | 95.3   | 2306.26  |
| 224  | 011503003001 | 成品靠墙木扶手      | 1. 成品木扶手安装<br>2. 满足设计及规范要求                                                                               | m              | 181.43 | 131.42 | 23843.53 |
| 225  | 011503004002 | 不锈钢护窗栏杆      | 1. $\phi 51$ 立柱(2.0厚)304不锈钢<br>2. $\phi 51$ 扶手(1.5厚)304不锈钢<br>3. $\phi 22$ 竖管(2.0厚)304不锈钢<br>4. 其他详节点做法图 | m              | 13.54  | 253.43 | 3431.44  |
| 226  | 011207003002 | 成品隔断         | 1. 部位：卫生间<br>2. 高度：2350mm<br>3. 隔断材料品种、规格：18厚抗倍特板（木纹色）                                                   | m <sup>2</sup> | 15.18  | 246.72 | 3745.21  |
| 227  | XSXMFB_001   | 小便斗挡板        | 1. 材料品种、规格：18厚抗倍特板（木纹色）                                                                                  | 块              | 3      | 200    | 600      |
| 228  | 011505003001 | 卫生间镜面玻璃      | 1. 镜面玻璃品种、规格：8mm防潮银镜<br>2. 基层材料种类：15mm厚石膏基植物纤维板                                                          | m <sup>2</sup> | 37.13  | 445.54 | 16542.9  |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                          |                |        |        | 50469.34 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 51 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                               | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |            |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|------------|
|      |              |                 |                                                                      |                |        | 综合单价   | 合价         |
| 229  | 011505004001 | 盥洗室镜箱           | 1. 箱体材质、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>3. 基层龙骨:20*20*5镀锌方钢 | m <sup>2</sup> | 6.47   | 592.58 | 3833.99    |
| 230  | 011505002001 | 卫生间纸巾盒          | 1. 材料规格:成品纸巾盒                                                        | 个              | 27     | 27.44  | 740.88     |
| 231  | 011505001001 | 卫生间洗漱台          | 1. 铁件制作安装、下料、制作安装、铺钢板网、加楔、调运砂浆、打底找平、镶贴大理石、清理等全部操作过程                  | m <sup>2</sup> | 15.38  | 555.6  | 8545.13    |
| 232  | XSXMFB_002   | 卫生间成品安全扶手       | 1. 定位, 成品安装                                                          | 套              | 22     | 280    | 6160       |
| 233  | XSXMFB_003   | 无障碍卫生间成品安全扶手    | 1. 定位, 成品安装                                                          | 套              | 1      | 300    | 300        |
| 234  | XSXMFB_004   | 无障碍卫生间洗脸盆成品安全扶手 | 1. 定位, 成品安装                                                          | 套              | 1      | 300    | 300        |
| 235  | XSXMFB_005   | 楼梯间瓷砖地面清洗       | 1. 铲除硬质残留污物, 清扫预湿润, 专用清洗剂浸润, 砖面及砖缝刷洗, 清水冲洗, 污水收集, 擦干风干               | m <sup>2</sup> | 67.21  | 6      | 403.26     |
| 236  | 011205005001 | 楼梯间瓷砖墙面清洗       |                                                                      | m <sup>2</sup> | 209.63 | 4.71   | 987.36     |
|      |              | 8层装修改造          |                                                                      |                |        |        | 1803490.77 |
|      |              | 8层拆除工程          |                                                                      |                |        |        | 138242.38  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                      |                |        |        | 21270.62   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 52 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |           |                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 237  | 010402001001 | 加气混凝土砌体拆除 | 1. 部位：内隔墙<br>2. 墙体拆除，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放           | m3   | 124.98 | 82.07  | 10257.11 |
| 238  | 010401003001 | 多孔砖砌体拆除   | 1. 部位：地下室、内墙、外墙、卫生间<br>2. 墙体拆除，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m3   | 35.17  | 88.43  | 3110.08  |
| 239  | 010502021001 | 构造柱拆除     | 1. 拆除钢筋混凝土构造柱<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m3   | 12.52  | 230.4  | 2884.61  |
| 240  | 010502022001 | 圈梁拆除      | 1. 拆除钢筋混凝土圈梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 12.22  | 230.4  | 2815.49  |
| 241  | 010502023002 | 过梁拆除      | 1. 拆除钢筋混凝土过梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 3.35   | 219.85 | 736.5    |
| 242  | 010804007001 | 钢质门拆除     | 1. 拆除钢板门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码               | m2   | 16.8   | 50.54  | 849.07   |
| 本页小计 |              |           |                                                 |      |        |        | 20652.86 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 53 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                               | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |          |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------|----------------|--------|-------|----------|
|      |              |             |                                      |                |        | 综合单价  | 合价       |
| 243  | 010802004001 | 防火门拆除       | 1. 拆除钢制防火门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码  | m <sup>2</sup> | 36.12  | 50.54 | 1825.5   |
| 244  | 010803002001 | 卷帘门拆除       | 1. 拆除卷帘门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码    | m <sup>2</sup> | 12.15  | 42.85 | 520.63   |
| 245  | 010807001001 | 铝合金窗拆除      | 1. 拆除铝合金窗<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码   | m <sup>2</sup> | 27.93  | 14.73 | 411.41   |
| 246  | 011102003007 | 块料楼地面拆除     | 1. 铲除砂浆面层、块料面层、找平等, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m <sup>2</sup> | 647.58 | 13.03 | 8437.97  |
| 247  | 011103002001 | PVC地面及找平层拆除 | 1. 拆除, 废渣废料清理装袋归堆                    | m <sup>2</sup> | 777.96 | 25.8  | 20071.37 |
| 248  | 011105003001 | 块料踢脚线拆除     | 1. 墙面瓷砖踢脚线拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放       | m              | 247.58 | 2.35  | 581.81   |
| 249  | 011203003001 | 块料墙、柱面拆除    | 1. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m <sup>2</sup> | 628.88 | 23.59 | 14835.28 |
| 250  | 011404001001 | 墙面涂料及抹灰层拆除  | 1. 拆除墙面抹灰及涂料面层, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放     | m <sup>2</sup> | 815.99 | 17.13 | 13977.91 |
| 本页小计 |              |             |                                      |                |        |       | 60661.88 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 54 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）   |            |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|      |              |               |                                                                 |      |         | 综合单价    | 合价         |
| 251  | 011207003001 | 卫生间隔断拆除       | 1. 卫生间成品隔断拆除                                                    | m2   | 19. 7   | 6. 14   | 120. 96    |
| 252  | 011404002003 | 天棚涂料拆除        | 1. 天棚涂料面层拆除                                                     | m2   | 50. 93  | 4. 43   | 225. 62    |
| 253  | 011302001009 | 铝扣板吊顶拆除       | 1. 拆除龙骨、面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫                                    | m2   | 1437. 3 | 10. 58  | 15206. 63  |
| 254  | 011302001010 | 铝扣板吊顶拆除，只拆除面层 | 1. 拆除面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫                                       | m2   | 18. 96  | 6. 35   | 120. 4     |
| 255  | 011501001001 | 病房储物柜拆除       | 1. 拆除龙骨、隔断、面层、废渣、废料清理归堆                                         | m2   | 171. 39 | 6. 52   | 1117. 46   |
| 256  | 011503004003 | 靠墙木扶手拆除       | 1. 拆除及归类、堆码                                                     | m    | 106. 31 | 1. 7    | 180. 73    |
| 257  | 010103002001 | 建筑垃圾外运        | 1. 建筑垃圾综合运距10km<br>2. 含扬尘控制<br>3. 不含建筑垃圾消纳费及处置费                 | m3   | 366. 03 | 37. 32  | 13660. 24  |
| 258  | 010103002002 | 建筑垃圾运出楼层      | 1. 运输方式综合考虑                                                     | m3   | 366. 03 | 71. 84  | 26295. 6   |
|      |              | 8层建筑工程        |                                                                 |      |         |         | 237614. 87 |
| 259  | 010402001002 | 砌块墙           | 1. 砌块品种、规格、强度等级：A5. 0蒸压加气混凝土砌块<br>2. 砂浆强度等级：加气专用砌筑砂浆 DDaMM5 . 0 | m3   | 202. 39 | 575. 43 | 116461. 28 |
| 260  | 010502021002 | 构造柱           | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                                | m3   | 16. 57  | 426. 16 | 7061. 47   |
| 本页小计 |              |               |                                                                 |      |         |         | 180450. 39 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 55 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------|----------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |        |                                  |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 261  | 010502022003 | 墙脚防水台  | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C20 | m3   | 7.07  | 408.5   | 2888.1   |
| 262  | 010502023001 | 过梁     | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25 | m3   | 3.33  | 519.77  | 1730.83  |
| 263  | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C35 | m3   | 0.12  | 424.38  | 50.93    |
| 264  | 010505006001 | 梁模板    |                                  | m2   | 1.67  | 73.39   | 122.56   |
| 265  | 010506002001 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6                 | t    | 0.947 | 6433.34 | 6092.37  |
| 266  | 010506002002 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8                 | t    | 0.522 | 5402.04 | 2819.86  |
| 267  | 010506002003 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ8         | t    | 0.095 | 5334.52 | 506.78   |
| 268  | 010506002004 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ10        | t    | 0.01  | 4947.55 | 49.48    |
| 269  | 010506002005 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ12        | t    | 3.315 | 4958.11 | 16436.13 |
| 270  | 010506002006 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ14        | t    | 0.066 | 4679.69 | 308.86   |
| 271  | 010506024001 | 植筋     | 1. 规格：Φ6<br>2. 内容：包括钻孔、清空、装胶等工作  | 根    | 1     | 2.48    | 2.48     |
| 272  | 010506024002 | 植筋     | 1. 规格：Φ8<br>2. 内容：包括钻孔、清空、装胶等工作  | 根    | 1     | 3.18    | 3.18     |
| 273  | 010506024003 | 植筋     | 1. 规格：Φ12<br>2. 内容：包括钻孔、清空、装胶等工作 | 根    | 1     | 8.5     | 8.5      |
| 本页小计 |              |        |                                  |      |       |         | 31020.06 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 56 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |            |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |           |                                                                              |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 274  | 010505011001 | 构造柱模板     | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                    | m2   | 221.72  | 104.75 | 23225.17   |
| 275  | 010505012002 | 防水台模板     | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                    | m2   | 107.23  | 78.49  | 8416.48    |
| 276  | 010505013001 | 过梁模板      | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                    | m3   | 3.33    | 391.8  | 1304.69    |
| 277  | 011601001001 | 砌筑脚手架     |                                                                              | m2   | 1474.96 | 6.1    | 8997.26    |
| 278  | 010903002001 | 墙面涂膜防水    | 1. 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（分两遍涂刷）                                                    | m2   | 513.92  | 51.08  | 26251.03   |
| 279  | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)(上墙300高)<br>2、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)+聚酯无纺布(上墙300高) | m2   | 187.87  | 79.19  | 14877.43   |
|      |              | 8层装饰装修工程  |                                                                              |      |         |        | 1427633.52 |
| 本页小计 |              |           |                                                                              |      |         |        | 83072.06   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 57 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                           | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                  |                |      | 综合单价    | 合价       |
| 280  | 010801002001 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1022, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘              | 24   | 1141.16 | 27387.84 |
| 281  | 010801002002 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1122, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘              | 17   | 1523.68 | 25902.56 |
| 282  | 010801002008 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1322, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘              | 20   | 1854.5  | 37090    |
| 283  | 010802001003 | 铝合金定制地弹簧门 | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃<br>2. 地弹簧定位、安装、调校                            | m <sup>2</sup> | 2.42 | 572.71  | 1385.96  |
| 284  | 010802001004 | 铝合金玻璃推拉门  | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化磨砂安全玻璃                                          | m <sup>2</sup> | 4.4  | 453.18  | 1993.99  |
| 285  | 010802004009 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1022<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘              | 1    | 1365.57 | 1365.57  |
| 本页小计 |              |           |                                                                  |                |      |         | 95125.92 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

## 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 58 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                         |                |      | 综合单价    | 合价       |
| 286  | 010802004002 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1322<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 2    | 1726.61 | 3453.22  |
| 287  | 010802004008 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1122<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 1    | 1404.55 | 1404.55  |
| 288  | 010802004005 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1522<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 5    | 1856.35 | 9281.75  |
| 289  | 010802004006 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM丙1218<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 8    | 1025.95 | 8207.6   |
| 290  | 010807001002 | 铝合金中空玻璃窗  | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 5.76 | 761.32  | 4385.2   |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |                |      |         | 26732.32 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 59 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                         |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 291  | 010807001003 | 消防救援窗   | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 14.07 | 761.32 | 10711.77 |
| 292  | 010807001004 | 防火窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 7.74  | 761.32 | 5892.62  |
| 293  | 010808002001 | 不锈钢电梯门套 | 1. 基层材料品种、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢                | m <sup>2</sup> | 6.07  | 367.4  | 2230.12  |
| 294  | 010808004001 | 门洞成品门套  | 1. 15mm石膏基植物纤维板基层<br>2. 25mm木饰面门套<br>3. 筒子板宽200mm<br>4. 贴脸宽50mm         | m              | 7.8   | 128.3  | 1000.74  |
| 295  | 010809001001 | 窗台板     | 1. 粘结层材质、厚度:结构胶<br>2. 窗台板材质、规格:20mm白色人造石                                | m <sup>2</sup> | 2.36  | 262.2  | 618.79   |
| 本页小计 |              |         |                                                                         |                |       |        | 20454.04 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 60 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                                |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 296  | 011101004001 | 晶磨石地面        | 1. 面层打磨3道、上蜡抛光养护<br>2. 10厚石粒浆料, 滚平压实, 浇水养护<br>3. 素水泥浆结合层<br>4. 40mm厚C25细石混凝土找平<br>5. $\phi 8$ 钢架网双向@150<br>6. 界面剂一道<br>7. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 75.86 | 229.33 | 17396.97 |
| 297  | 011102003001 | 600×600块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理      | m <sup>2</sup> | 47.5  | 161.66 | 7678.85  |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                |                |       |        | 25075.82 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 61 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       | 综合单价   | 合价      |
| 298  | 011102003002 | 600×600块料楼地面（有防水） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>6. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 51.17 | 162.64 | 8322.29 |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       |        | 8322.29 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 62 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 299  | 011102003003 | 600×600块料楼地面（有防水有下沉） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>6. 轻质发泡剂混合水泥回填7 KN/m3 (高度暂按30cm, 结算按实)<br>7. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>8. 基层清理 | m2   | 130.84 | 295.03 | 38601.73 |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 38601.73 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 63 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 300  | 011102003008 | 600×1200块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（冲筋找平）<br>5. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 40.9   | 195.55 | 7998      |
| 301  | 011103001001 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚同质透芯PVC地板（表面上保护蜡）<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                  | m <sup>2</sup> | 678.15 | 218.75 | 148345.31 |
| 302  | 011103001002 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚仿木纹PVC地面<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                           | m <sup>2</sup> | 407.83 | 202.25 | 82483.62  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                          |                |        |        | 238826.93 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 64 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                                              |                |         | 综合单价   | 合价        |
| 303  | 011106003001 | 块料楼梯(局部修补) | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理<br>6. 工程量暂估, 结算按实计算 | m <sup>2</sup> | 5       | 214.04 | 1070.2    |
| 304  | 011108001001 | 石材门槛石      | 1. 20mm门槛石(六面防护)<br>2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层/面撒水泥粉                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 7.18    | 315.89 | 2268.09   |
| 305  | 011102003005 | 地面瓷砖美缝     | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净, 缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 270.43  | 24.9   | 6733.71   |
| 306  | 011105006001 | 金属踢脚线      | 1. 踢脚线高度: 50mm<br>2. 基层材料种类、规格:2厚铝合金内衬卡板打底<br>3. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢(304材质)                                                             | m              | 901.18  | 36.98  | 33325.64  |
| 307  | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰   | 1. 15厚DP M20砂浆打底抹平<br>2. 界面剂1道                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2335.19 | 30.69  | 71666.98  |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                              |                |         |        | 115064.62 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 65 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                      |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 308  | 011201001002 | 涂料墙面满挂钢丝网       | 1. 墙面满挂1.2mm钢丝网                                                                      | m2   | 1304.09 | 20.06  | 26160.05  |
| 309  | 011203003002 | 600×1200浅灰色块料墙面 | 1. 10mm厚瓷砖（专用美缝剂填缝）<br>2. 10厚专用瓷砖胶粘贴<br>3. 墙面防水（另计）<br>4. 15厚DP M5砂浆打底抹平<br>5. 界面剂1道 | m2   | 639.76  | 155.78 | 99661.81  |
| 310  | 011205001003 | 冰火板（木纹色）装饰板墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（木纹色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                     | m2   | 280.56  | 132.41 | 37148.95  |
| 311  | 011205001004 | 冰火板（哑面白色）装饰板墙面  | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（哑面白色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                    | m2   | 493.48  | 132.41 | 65341.69  |
| 312  | 011205001005 | 木纹色格栅板墙面        | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：木纹色格栅板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                          | m2   | 15.66   | 290.67 | 4551.89   |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                      |      |         |        | 232864.39 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 66 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 313  | 011205001006 | 浅灰色烤漆板墙面 | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：12mm浅灰色烤漆板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                                            | m2   | 221.37 | 257.02 | 56896.52  |
| 314  | 011205001009 | 镜面玻璃墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：8mm镜面玻璃<br>3. 安装玻璃面层、钉压条等                                                     | m2   | 20.03  | 323.81 | 6485.91   |
| 315  | 011405002001 | 石英壁布墙面   | 1. 表面刷两遍A级防火抗菌纳米乳胶漆<br>2. 刮平壁布,不留气泡,裁剪去多余边角<br>3. 水性粘结涂料粘贴壁布(壁布接缝处对好花纹拼好缝)<br>4. 两遍水性抗碱涂料<br>5. 3厚耐水腻子分遍找平 | m2   | 512.17 | 202    | 103458.34 |
| 316  | 011207002001 | 铝合金玻璃隔断  | 1. 骨架、边框材料种类、规格：铝合金边框<br>2. 玻璃品种、规格：12厚超白钢化玻璃<br>3. 定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃或板条、嵌缝清理等全部操作过程                        | m2   | 38.16  | 327.89 | 12512.28  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                            |      |        |        | 179353.05 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 67 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                         |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 317  | 011205001007 | 开房休息区照片墙基层木龙骨 | 1. 龙骨材料及规格：30*40阻燃木方<br>2. 定位下料、打眼、安膨胀螺栓、安装龙骨、刷防腐油等<br>3. 详大样图          | m <sup>2</sup> | 9.88   | 39.02  | 385.52   |
| 318  | 011205001008 | 装饰板墙柱面基层钢龙骨   | 1. 龙骨材料及规格：50*50*5镀锌方钢，中距1500以内<br>2. 定位、弹线、安装龙骨<br>3. 详大样图             | m <sup>2</sup> |        |        |          |
| 319  | 011203003003 | 墙面瓷砖美缝        | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净，缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                     | m <sup>2</sup> | 639.76 | 24.9   | 15930.02 |
| 320  | 011205001002 | 块料墙面包管        | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 9厘水泥硅钙板基层<br>4. 详大样图                      | m <sup>2</sup> | 44.12  | 110.68 | 4883.2   |
| 321  | 011205001010 | 饰面板墙面包管       | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 15mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 详大样图                  | m <sup>2</sup> | 11.61  | 145.7  | 1691.58  |
| 322  | 011205001011 | 涂料墙面包管        | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 10mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 9.5mm纸面石膏板<br>5. 详大样图 | m <sup>2</sup> | 6.97   | 147.04 | 1024.87  |
| 本页小计 |              |               |                                                                         |                |        |        | 23915.19 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 68 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                       |      |        | 综合单价   | 合价      |
| 323  | 011205001012 | 电梯门头装饰板          | 1. 基层15mm石膏基植物纤维板<br>2. 1.5mm古铜色不锈钢（防指纹）                              | m2   | 5.32   | 421.34 | 2241.53 |
| 324  | 011502001005 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程  | m    | 134.68 | 18.78  | 2529.29 |
| 325  | 011502001006 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程 | m    | 20     | 22.14  | 442.8   |
| 326  | 011303001004 | 墙面灯槽             | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装             | m    | 10     | 70.08  | 700.8   |
| 327  | 011501003001 | 电梯前室花槽           | 1、15mm石膏基植物纤维板;<br>2、50*50*5mm镀锌方钢龙骨;<br>3、20mm白色人造石面板;<br>4、电梯前室花槽。  | m2   | 1.99   | 768.38 | 1529.08 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                       |      |        |        | 7443.5  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 69 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价        |
| 328  | 011302001004 | PT01石膏板平面吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 925.71 | 139.9 | 129506.83 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       | 129506.83 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 70 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 329  | 011302002001 | PT01石膏板跌级吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 106.07 | 144.97 | 15376.97 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 15376.97 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 71 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 330  | 011302001006 | MT10铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚300X300铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 146.64 | 160.01 | 23463.87 |
| 331  | 011302001007 | MT11铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚600X600铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 116.72 | 176.42 | 20591.74 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                 |      |        |        | 44055.61 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 72 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量  | 金额(元)  |         |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |      | 综合单价   | 合价      |
| 332  | 011302001005 | AP01白色A级软膜平面吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50×20,中距900~1000mm,卡扣式次龙骨,中距407mm;<br>4. φ8钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 3.97 | 264.44 | 1049.83 |
| 333  | 011302002004 | AP01白色A级软膜跌级吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50×20,中距900~1000mm,卡扣式次龙骨,中距407mm;<br>4. φ8钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 7.89 | 295.67 | 2332.84 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |      |        | 3382.67 |

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 73 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 334  | 011302002002 | MT04金属覆膜板（木纹色）跌级吊顶天棚 | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 56.71 | 312.6  | 17727.55 |
| 335  | 011302002009 | MT05白色铝方通平面吊顶天棚      | 1. 40*80*1厚白色铝方通<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 38.75 | 214.12 | 8297.15  |
| 336  | 011302001008 | 天棚吊顶更换矿棉板面层          | 1. 面板材料品种、规格：600*600矿棉板                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 18.71 | 53.15  | 994.44   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       |        | 27019.14 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 74 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价       |
| 337  | 010810002001 | 窗帘盒       | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定<br>3. L50x50x5mm镀锌角钢,用化学锚栓与钢筋混凝土板<br>4. 轻钢龙骨<br>5. 窗帘盒规格: 200*200mm | m    | 61.98  | 88.11 | 5461.06  |
| 338  | 011303001001 | 线型条灯附加式灯槽 | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                                                     | m    | 120.54 | 70.08 | 8447.44  |
| 339  | 011303001002 | 附加式灯槽     | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                   | m    | 79.32  | 82.38 | 6534.38  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                 |      |        |       | 20442.88 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 75 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 340  | 011303001003 | 附加式灯槽 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)凹槽 | 1. 1.5mm厚灰钛喷砂不锈钢(防指纹)面层凹槽<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装 | m    | 13.37  | 147.59 | 1973.28  |
| 341  | 011502001001 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                        | m    | 351.55 | 27.79  | 9769.57  |
| 342  | 011502001003 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 护士站软膜天棚四周1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程              | m    | 13.53  | 33.33  | 450.95   |
| 343  | 011502001002 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色）      | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                     | m    | 23.37  | 26.12  | 610.42   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                          |      |        |        | 12804.22 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 76 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                        | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                               |                |         | 综合单价   | 合价        |
| 344  | 011502001004 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色） | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以外<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程          | m              | 84.16   | 34.84  | 2932.13   |
| 345  | 010810003001 | 病房隔帘轨道          | 1. 成品窗帘轨安装等全部操作过程                                                             | m              | 247.32  | 28.56  | 7063.46   |
| 346  | 011404001002 | 墙面喷刷涂料          | 1、3厚耐水腻子分遍找平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                          | m <sup>2</sup> | 791.92  | 40.5   | 32072.76  |
| 347  | 011404002001 | 天棚喷刷涂料          | 1、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                       | m <sup>2</sup> | 1145.53 | 43.18  | 49463.99  |
| 348  | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（有防潮层）    | 1、界面剂1道<br>2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(分两遍涂刷)<br>3、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>4、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮) | m <sup>2</sup> | 24.2    | 95.3   | 2306.26   |
| 349  | 011503003001 | 成品靠墙木扶手         | 1. 成品木扶手安装<br>2. 满足设计及规范要求                                                    | m              | 180.86  | 131.42 | 23768.62  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                               |                |         |        | 117607.22 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 77 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位           | 工程量   | 金额(元)  |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                          |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 350  | 011503004002 | 不锈钢护窗栏杆 | 1. $\phi 51$ 立柱(2.0厚)304不锈钢<br>2. $\phi 51$ 扶手(1.5厚)304不锈钢<br>3. $\phi 22$ 竖管(2.0厚)304不锈钢<br>4. 其他详节点做法图 | m              | 13.38 | 253.43 | 3390.89  |
| 351  | 011207003002 | 成品隔断    | 1. 部位:卫生间<br>2. 高度:2350mm<br>3. 隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                   | m <sup>2</sup> | 15.62 | 246.72 | 3853.77  |
| 352  | XSXMFB_001   | 小便斗挡板   | 1. 材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                                                  | 块              | 3     | 200    | 600      |
| 353  | 011505003001 | 卫生间镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>2. 基层材料种类:15mm厚石膏基植物纤维板                                                          | m <sup>2</sup> | 37.13 | 445.54 | 16542.9  |
| 354  | 011505004001 | 盥洗室镜箱   | 1. 箱体材质、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>3. 基层龙骨:20*20*5镀锌方钢                                     | m <sup>2</sup> | 6.47  | 592.58 | 3833.99  |
| 355  | 011505002001 | 卫生间纸巾盒  | 1. 材料规格:成品纸巾盒                                                                                            | 个              | 27    | 27.44  | 740.88   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                          |                |       |        | 28962.43 |

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 78 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                          | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |            |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|------------|
|      |              |                     |                                                                                 |                |        | 综合单价  | 合价         |
| 356  | 011505001001 | 卫生间洗漱台              | 1. 铁件制作安<br>装、下料、制作<br>安装、铺钢板网、<br>加楔、调运砂<br>浆、打底找平、<br>镶贴大理石、清<br>理等全部操作过<br>程 | m <sup>2</sup> | 15.38  | 555.6 | 8545.13    |
| 357  | XSXMFB_002   | 卫生间成品安全扶<br>手       | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套              | 22     | 280   | 6160       |
| 358  | XSXMFB_003   | 无障碍卫生间成品<br>安全扶手    | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套              | 1      | 300   | 300        |
| 359  | XSXMFB_004   | 无障碍卫生间洗脸<br>盆成品安全扶手 | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套              | 1      | 300   | 300        |
| 360  | XSXMFB_005   | 楼梯间瓷砖地面清<br>洗       | 1. 铲除硬质残<br>留污物，清扫预<br>湿润，专用清洗<br>剂浸润，砖面及<br>砖缝刷洗，清水<br>冲洗，污水收集<br>，擦干风干        | m <sup>2</sup> | 67.21  | 6     | 403.26     |
| 361  | 011205005001 | 楼梯间瓷砖墙面清<br>洗       |                                                                                 | m <sup>2</sup> | 209.63 | 4.71  | 987.36     |
|      |              | 9层装修改造              |                                                                                 |                |        |       | 1804191.41 |
|      |              | 9层拆除工程              |                                                                                 |                |        |       | 136995.64  |
| 362  | 010402001001 | 加气混凝土砌体拆<br>除       | 1. 部位：内隔<br>墙<br>2. 墙体拆除，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放                           | m <sup>3</sup> | 124.97 | 82.07 | 10256.29   |
| 363  | 010401003001 | 多孔砖砌体拆除             | 1. 部位：地下<br>室内墙、外墙、<br>卫生间<br>2. 墙体拆除，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放              | m <sup>3</sup> | 35.34  | 88.43 | 3125.12    |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                 |                |        |       | 30077.16   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 79 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |        |                                                  |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 364  | 010502021001 | 构造柱拆除  | 1. 拆除钢筋混凝土构造柱<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m3   | 12. 67 | 230. 4  | 2919. 17  |
| 365  | 010502022001 | 圈梁拆除   | 1. 拆除钢筋混凝土圈梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 12. 24 | 230. 4  | 2820. 1   |
| 366  | 010502023002 | 过梁拆除   | 1. 拆除钢筋混凝土过梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 3. 44  | 219. 85 | 756. 28   |
| 367  | 010804007001 | 钢质门拆除  | 1. 拆除钢板门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码                | m2   | 16. 8  | 50. 54  | 849. 07   |
| 368  | 010802004001 | 防火门拆除  | 1. 拆除钢制防火门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码              | m2   | 36. 12 | 50. 54  | 1825. 5   |
| 369  | 010803002001 | 卷帘门拆除  | 1. 拆除卷帘门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码                | m2   | 12. 15 | 42. 85  | 520. 63   |
| 370  | 010807001001 | 铝合金窗拆除 | 1. 拆除铝合金窗<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码               | m2   | 39. 05 | 14. 73  | 575. 21   |
| 本页小计 |              |        |                                                  |      |        |         | 10265. 96 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 80 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                               | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |          |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
|      |              |                |                                      |                |         | 综合单价  | 合价       |
| 371  | 011102003007 | 块料楼地面拆除        | 1. 铲除砂浆面层、块料面层、找平等,清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m <sup>2</sup> | 647.58  | 13.03 | 8437.97  |
| 372  | 011103002001 | PVC地面及找平层拆除    | 1. 拆除, 废渣废料清理装袋归堆                    | m <sup>2</sup> | 776.06  | 25.8  | 20022.35 |
| 373  | 011105003001 | 块料踢脚线拆除        | 1. 墙面瓷砖踢脚线拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放       | m              | 247.7   | 2.35  | 582.1    |
| 374  | 011203003001 | 块料墙、柱面拆除       | 1. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m <sup>2</sup> | 631.61  | 23.59 | 14899.68 |
| 375  | 011404001001 | 墙面涂料及抹灰层拆除     | 1. 拆除墙面抹灰及涂料面层, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放     | m <sup>2</sup> | 804.62  | 17.13 | 13783.14 |
| 376  | 011207003001 | 卫生间隔断拆除        | 1. 卫生间成品隔断拆除                         | m <sup>2</sup> | 19.7    | 6.14  | 120.96   |
| 377  | 011404002003 | 天棚涂料拆除         | 1. 天棚涂料面层拆除                          | m <sup>2</sup> | 50.93   | 4.43  | 225.62   |
| 378  | 011302001009 | 铝扣板吊顶拆除        | 1. 拆除龙骨、面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫         | m <sup>2</sup> | 1437.08 | 10.58 | 15204.31 |
| 379  | 011302001010 | 铝扣板吊顶拆除, 只拆除面层 | 1. 拆除面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫            | m <sup>2</sup> | 18.96   | 6.35  | 120.4    |
| 380  | 011501001001 | 病房储物柜拆除        | 1. 拆除龙骨、隔断、面层、废渣、废料清理归堆              | m <sup>2</sup> | 171.39  | 6.52  | 1117.46  |
| 本页小计 |              |                |                                      |                |         |       | 74513.99 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 81 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                       | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|
|      |              |          |                                                              |                |        | 综合单价    | 合价        |
| 381  | 011503004003 | 靠墙木扶手拆除  | 1. 拆除及归类、堆码                                                  | m              | 106.31 | 1.7     | 180.73    |
| 382  | 010103002001 | 建筑垃圾外运   | 1. 建筑垃圾综合运距10km<br>2. 含扬尘控制<br>3. 不含建筑垃圾消纳费及处置费              | m <sup>3</sup> | 354.1  | 37.32   | 13215.01  |
| 383  | 010103002002 | 建筑垃圾运出楼层 | 1. 运输方式综合考虑                                                  | m <sup>3</sup> | 354.1  | 71.84   | 25438.54  |
|      |              | 9层建筑工程   |                                                              |                |        |         | 230938.67 |
| 384  | 010402001002 | 砌块墙      | 1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块<br>2. 砂浆强度等级：加气专用砌筑砂浆 DDaMM5.0 | m <sup>3</sup> | 205.48 | 575.43  | 118239.36 |
| 385  | 010502011001 | 钢筋混凝土梁   | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C35                             | m <sup>3</sup> | 0.12   | 424.38  | 50.93     |
| 386  | 010505006001 | 梁模板      |                                                              | m <sup>2</sup> | 1.67   | 73.39   | 122.56    |
| 387  | 010502021002 | 构造柱      | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                             | m <sup>3</sup> | 14.55  | 426.16  | 6200.63   |
| 388  | 010502022003 | 墙脚防水台    | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C20                             | m <sup>3</sup> | 6.89   | 408.5   | 2814.57   |
| 389  | 010502023001 | 过梁       | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                             | m <sup>3</sup> | 3.31   | 519.77  | 1720.44   |
| 390  | 010506002001 | 现浇结构钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6                                             | t              | 0.86   | 6433.34 | 5532.67   |
| 391  | 010506002002 | 现浇结构钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8                                             | t              | 0.466  | 5402.04 | 2517.35   |
| 本页小计 |              |          |                                                              |                |        |         | 176032.79 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

## 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 82 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|
|      |              |        |                                           |                |        | 综合单价    | 合价       |
| 392  | 010506002003 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ8                 | t              | 0.097  | 5334.52 | 517.45   |
| 393  | 010506002004 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ10                | t              |        |         |          |
| 394  | 010506002005 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ12                | t              | 2.141  | 4958.11 | 10615.31 |
| 395  | 010506002006 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ14                | t              | 0.045  | 4679.69 | 210.59   |
| 396  | 010506024001 | 植筋     | 1. 规格: Φ6<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作         | 根              | 1      | 2.48    | 2.48     |
| 397  | 010506024002 | 植筋     | 1. 规格: Φ8<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作         | 根              | 1      | 3.18    | 3.18     |
| 398  | 010506024003 | 植筋     | 1. 规格: Φ12<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作        | 根              | 1      | 8.5     | 8.5      |
| 399  | 010505011001 | 构造柱模板  | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>2</sup> | 196.63 | 104.75  | 20596.99 |
| 400  | 010505012002 | 防水台模板  | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>2</sup> | 105.89 | 78.49   | 8311.31  |
| 本页小计 |              |        |                                           |                |        |         | 40265.81 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 83 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）    |            |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------|
|      |              |           |                                                                                |      |          | 综合单价     | 合价         |
| 401  | 010505013001 | 过梁模板      | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                      | m3   | 3. 31    | 391. 8   | 1296. 86   |
| 402  | 011601001001 | 砌筑脚手架     |                                                                                | m2   | 1475. 25 | 6. 1     | 8999. 03   |
| 403  | 010903002001 | 墙面涂膜防水    | 1. 1. 5mm聚合物水泥基防水涂料（分两遍刷涂）                                                     | m2   | 535. 93  | 51. 08   | 27375. 3   |
| 404  | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1. 5mm厚聚合物乳液类防水涂料（分两遍涂刷）（上墙300高）<br>2、1. 5mm厚聚合物乳液类防水涂料（分两遍涂刷）+聚酯无纺布（上墙300高） | m2   | 199. 56  | 79. 19   | 15803. 16  |
|      |              | 9层装饰装修工程  |                                                                                |      |          |          | 1436257. 1 |
| 405  | 010801002001 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1022, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等               | 樘    | 22       | 1141. 16 | 25105. 52  |
| 406  | 010801002002 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1122, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等               | 樘    | 20       | 1523. 68 | 30473. 6   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                |      |          |          | 109053. 47 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 84 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|      |              |           |                                                                  |      |       | 综合单价     | 合价       |
| 407  | 010801002008 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1322, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘    | 17    | 1854. 5  | 31526. 5 |
| 408  | 010802001003 | 铝合金定制地弹簧门 | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃<br>2. 地弹簧定位、安装、调校                            | m2   | 2. 42 | 572. 71  | 1385. 96 |
| 409  | 010802001004 | 铝合金玻璃推拉门  | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化磨砂安全玻璃                                          | m2   | 4. 4  | 453. 18  | 1993. 99 |
| 410  | 010802004009 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1022<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 1     | 1365. 57 | 1365. 57 |
| 411  | 010802004002 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1322<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 3     | 1726. 61 | 5179. 83 |
| 412  | 010802004008 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1122<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 1     | 1404. 55 | 1404. 55 |
| 本页小计 |              |           |                                                                  |      |       |          | 42856. 4 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 85 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                         |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 413  | 010802004005 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1522<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘    | 6     | 1856.35 | 11138.1  |
| 414  | 010802004006 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM丙1218<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘    | 8     | 1025.95 | 8207.6   |
| 415  | 010807001002 | 铝合金中空玻璃窗  | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 5.76  | 761.32  | 4385.2   |
| 416  | 010807001003 | 消防救援窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 14.07 | 761.32  | 10711.77 |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |      |       |         | 34442.67 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 86 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                         |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 417  | 010807001004 | 防火窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 15.39 | 761.32 | 11716.71 |
| 418  | 010808002001 | 不锈钢电梯门套 | 1. 基层材料品种、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢                | m2   | 6.07  | 367.4  | 2230.12  |
| 419  | 010808004001 | 门洞成品门套  | 1. 15mm石膏基植物纤维板基层<br>2. 25mm木饰面门套<br>3. 筒子板宽200mm<br>4. 贴脸宽50mm         | m    | 12.6  | 128.3  | 1616.58  |
| 420  | 010809001001 | 窗台板     | 1. 粘结层材质、厚度:结构胶<br>2. 窗台板材质、规格:20mm白色人造石                                | m2   | 2.94  | 262.2  | 770.87   |
| 本页小计 |              |         |                                                                         |      |       |        | 16334.28 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 87 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                                |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 421  | 011101004001 | 晶磨石地面        | 1. 面层打磨3道、上蜡抛光养护<br>2. 10厚石粒浆料, 滚平压实, 浇水养护<br>3. 素水泥浆结合层<br>4. 40mm厚C25细石混凝土找平<br>5. $\phi 8$ 钢架网双向@150<br>6. 界面剂一道<br>7. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 75.86 | 229.33 | 17396.97 |
| 422  | 011102003001 | 600×600块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（冲筋找平）<br>5. 基层清理      | m <sup>2</sup> | 63.97 | 161.66 | 10341.39 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                |                |       |        | 27738.36 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 88 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       | 综合单价   | 合价      |
| 423  | 011102003002 | 600×600块料楼地面（有防水） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>6. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 51.23 | 162.64 | 8332.05 |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       |        | 8332.05 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 89 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 424  | 011102003003 | 600×600块料楼地面（有防水有下沉） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>6. 轻质发泡剂混合水泥回填7 KN/m3 (高度暂按30cm, 结算按实)<br>7. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>8. 基层清理 | m2   | 142.22 | 295.03 | 41959.17 |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 41959.17 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 90 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 425  | 011102003008 | 600×1200块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（冲筋找平）<br>5. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 78.96  | 195.55 | 15440.63  |
| 426  | 011103001001 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚同质透芯PVC地板（表面上保护蜡）<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                  | m <sup>2</sup> | 677.74 | 218.75 | 148255.63 |
| 427  | 011103001002 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚仿木纹PVC地面<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                           | m <sup>2</sup> | 341.06 | 202.25 | 68979.39  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                          |                |        |        | 232675.65 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 91 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                                              |                |         | 综合单价   | 合价        |
| 428  | 011106003001 | 块料楼梯(局部修补) | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理<br>6. 工程量暂估, 结算按实计算 | m <sup>2</sup> | 3       | 214.04 | 642.12    |
| 429  | 011108001001 | 石材门槛石      | 1. 20mm门槛石(六面防护)<br>2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层/面撒水泥粉                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 7.02    | 315.89 | 2217.55   |
| 430  | 011102003005 | 地面瓷砖美缝     | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净, 缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 336.38  | 24.9   | 8375.86   |
| 431  | 011105006001 | 金属踢脚线      | 1. 踢脚线高度: 50mm<br>2. 基层材料种类、规格:2厚铝合金内衬卡板打底<br>3. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢(304材质)                                                             | m              | 829.7   | 36.98  | 30682.31  |
| 432  | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰   | 1. 15厚DP M20砂浆打底抹平<br>2. 界面剂1道                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2335.96 | 30.69  | 71690.61  |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                              |                |         |        | 113608.45 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 92 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                      |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 433  | 011201001002 | 涂料墙面满挂钢丝网       | 1. 墙面满挂1.2mm钢丝网                                                                      | m2   | 1307.71 | 20.06  | 26232.66  |
| 434  | 011203003002 | 600×1200浅灰色块料墙面 | 1. 10mm厚瓷砖（专用美缝剂填缝）<br>2. 10厚专用瓷砖胶粘贴<br>3. 墙面防水（另计）<br>4. 15厚DP M5砂浆打底抹平<br>5. 界面剂1道 | m2   | 661.82  | 155.78 | 103098.32 |
| 435  | 011205001003 | 冰火板（木纹色）装饰板墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（木纹色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                     | m2   | 301.56  | 132.41 | 39929.56  |
| 436  | 011205001004 | 冰火板（哑面白色）装饰板墙面  | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（哑面白色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                    | m2   | 493.27  | 132.41 | 65313.88  |
| 437  | 011205001005 | 木纹色格栅板墙面        | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：木纹色格栅板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                          | m2   | 15.66   | 290.67 | 4551.89   |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                      |      |         |        | 239126.31 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 93 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）   |            |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|      |              |          |                                                                                                              |      |         | 综合单价    | 合价         |
| 438  | 011205001006 | 浅灰色烤漆板墙面 | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：12mm浅灰色烤漆板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                                              | m2   | 197. 73 | 257. 02 | 50820. 56  |
| 439  | 011205001009 | 镜面玻璃墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：8mm镜面玻璃<br>3. 安装玻璃面层、钉压条等                                                       | m2   | 20. 03  | 323. 81 | 6485. 91   |
| 440  | 011405002001 | 石英壁布墙面   | 1. 表面刷两遍A级防火抗菌纳米乳胶漆<br>2. 刮平壁布, 不留气泡, 裁剪去多余边角<br>3. 水性粘结涂料粘贴壁布(壁布接缝处对好花纹拼好缝)<br>4. 两遍水性抗碱涂料<br>5. 3厚耐水腻子分遍找平 | m2   | 543. 43 | 202     | 109772. 86 |
| 441  | 011207002001 | 铝合金玻璃隔断  | 1. 骨架、边框材料种类、规格：铝合金边框<br>2. 玻璃品种、规格：12厚超白钢化玻璃<br>3. 定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃或板条、嵌缝清理等全部操作过程                          | m2   | 38. 16  | 327. 89 | 12512. 28  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                              |      |         |         | 179591. 61 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 94 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                         |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 442  | 011205001007 | 开房休息区照片墙基层木龙骨 | 1. 龙骨材料及规格：30*40阻燃木方<br>2. 定位下料、打眼、安膨胀螺栓、安装龙骨、刷防腐油等<br>3. 详大样图          | m <sup>2</sup> | 9.88   | 39.02  | 385.52   |
| 443  | 011205001008 | 装饰板墙柱面基层钢龙骨   | 1. 龙骨材料及规格：50*50*5镀锌方钢，中距1500以内<br>2. 定位、弹线、安装龙骨<br>3. 详大样图             | m <sup>2</sup> |        |        |          |
| 444  | 011203003003 | 墙面瓷砖美缝        | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净，缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                     | m <sup>2</sup> | 661.82 | 24.9   | 16479.32 |
| 445  | 011205001002 | 块料墙面包管        | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 9厘水泥硅钙板基层<br>4. 详大样图                      | m <sup>2</sup> | 39.47  | 110.68 | 4368.54  |
| 446  | 011205001010 | 饰面板墙面包管       | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 15mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 详大样图                  | m <sup>2</sup> | 11.61  | 145.7  | 1691.58  |
| 447  | 011205001011 | 涂料墙面包管        | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 10mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 9.5mm纸面石膏板<br>5. 详大样图 | m <sup>2</sup> | 6.97   | 147.04 | 1024.87  |
| 本页小计 |              |               |                                                                         |                |        |        | 23949.83 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 95 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                       |                |        | 综合单价   | 合价      |
| 448  | 011205001012 | 电梯门头装饰板          | 1. 基层15mm石膏基植物纤维板<br>2. 1.5mm古铜色不锈钢（防指纹）                              | m <sup>2</sup> | 5.32   | 421.34 | 2241.53 |
| 449  | 011502001005 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程  | m              | 124.16 | 18.78  | 2331.72 |
| 450  | 011502001006 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程 | m              | 20     | 22.14  | 442.8   |
| 451  | 011303001004 | 墙面灯槽             | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装             | m              | 10     | 70.08  | 700.8   |
| 452  | 011501003001 | 电梯前室花槽           | 1、15mm石膏基植物纤维板;<br>2、50*50*5mm镀锌方钢龙骨;<br>3、20mm白色人造石面板;<br>4、电梯前室花槽。  | m <sup>2</sup> | 1.99   | 768.38 | 1529.08 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                       |                |        |        | 7245.93 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 96 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 453  | 011302001004 | PT01石膏板平面吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 898.37 | 139.32 | 125160.91 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 125160.91 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 97 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 454  | 011302002001 | PT01石膏板跌级吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 101.3 | 145.09 | 14697.62 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 14697.62 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 98 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|      |              |               |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价      |
| 455  | 011302001006 | MT10铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚300X300铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 150.2  | 160.01 | 24033.5 |
| 456  | 011302001007 | MT11铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚600X600铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 140.53 | 176.42 | 24792.3 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                 |      |        |        | 48825.8 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 99 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |      | 综合单价   | 合价      |
| 457  | 011302001005 | AP01白色A级软膜平面吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 3.97 | 264.44 | 1049.83 |
| 458  | 011302002004 | AP01白色A级软膜跌级吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 7.89 | 295.67 | 2332.84 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |      |        | 3382.67 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 100 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 459  | 011302002002 | MT04金属覆膜板（木纹色）跌级吊顶天棚 | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 59.79 | 310.9  | 18588.71 |
| 460  | 011302002009 | MT05白色铝方通平面吊顶天棚      | 1. 40*80*1厚白色铝方通<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 44.89 | 214.12 | 9611.85  |
| 461  | 011302001008 | 天棚吊顶更换矿棉板面层          | 1. 面板材料品种、规格：600*600矿棉板                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 18.71 | 53.15  | 994.44   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       |        | 29195    |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 101 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价       |
| 462  | 010810002001 | 窗帘盒       | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定<br>3. L50x50x5mm镀锌角钢, 用化学锚栓与钢筋混凝土板<br>4. 轻钢龙骨<br>5. 窗帘盒规格: 200*200mm | m    | 58.81  | 88.11 | 5181.75  |
| 463  | 011303001001 | 线型条灯附加式灯槽 | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                                                       | m    | 119.13 | 70.08 | 8348.63  |
| 464  | 011303001002 | 附加式灯槽     | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                    | m    | 73.07  | 82.46 | 6025.35  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                    |      |        |       | 19555.73 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 102 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 465  | 011303001003 | 附加式灯槽 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)凹槽 | 1. 1.5mm厚灰钛喷砂不锈钢(防指纹)面层凹槽<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装 | m    | 20.38  | 147.58 | 3007.68  |
| 466  | 011502001001 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                        | m    | 374.88 | 27.79  | 10417.92 |
| 467  | 011502001003 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 护士站软膜天棚四周1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程              | m    | 13.53  | 33.33  | 450.95   |
| 468  | 011502001002 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色）      | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                     | m    | 23.33  | 26.12  | 609.38   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                          |      |        |        | 14485.93 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 103 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）   |            |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|
|      |              |                 |                                                                               |      |          | 综合单价    | 合价         |
| 469  | 011502001004 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色） | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以外<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程          | m    | 84. 16   | 34. 84  | 2932. 13   |
| 470  | 010810003001 | 病房隔帘轨道          | 1. 成品窗帘轨安装等全部操作过程                                                             | m    | 247. 32  | 28. 56  | 7063. 46   |
| 471  | 011404001002 | 墙面喷刷涂料          | 1、3厚耐水腻子分遍找平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                          | m2   | 764. 28  | 40. 5   | 30953. 34  |
| 472  | 011404002001 | 天棚喷刷涂料          | 1、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                       | m2   | 1109. 94 | 43. 18  | 47927. 21  |
| 473  | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（有防潮层）    | 1、界面剂1道<br>2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(分两遍涂刷)<br>3、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>4、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮) | m2   | 24. 21   | 95. 3   | 2307. 21   |
| 474  | 011503003001 | 成品靠墙木扶手         | 1. 成品木扶手安装<br>2. 满足设计及规范要求                                                    | m    | 179. 2   | 131. 42 | 23550. 46  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                               |      |          |         | 114733. 81 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 104 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位           | 工程量  | 金额(元)  |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                          |                |      | 综合单价   | 合价       |
| 475  | 011503004002 | 不锈钢护窗栏杆 | 1. $\phi 51$ 立柱(2.0厚)304不锈钢<br>2. $\phi 51$ 扶手(1.5厚)304不锈钢<br>3. $\phi 22$ 竖管(2.0厚)304不锈钢<br>4. 其他详节点做法图 | m              | 13.2 | 253.43 | 3345.28  |
| 476  | 011207003002 | 成品隔断    | 1. 部位:卫生间<br>2. 高度:2350mm<br>3. 隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                   | m <sup>2</sup> | 15.3 | 246.72 | 3774.82  |
| 477  | XSXMFB_001   | 小便斗挡板   | 1. 材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                                                  | 块              | 3    | 200    | 600      |
| 478  | 011505003001 | 卫生间镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>2. 基层材料种类:15mm厚石膏基植物纤维板                                                          | m <sup>2</sup> | 33.7 | 445.54 | 15014.7  |
| 479  | 011505004001 | 盥洗室镜箱   | 1. 箱体材质、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>3. 基层龙骨:20*20*5镀锌方钢                                     | m <sup>2</sup> | 6.47 | 592.58 | 3833.99  |
| 480  | 011505002001 | 卫生间纸巾盒  | 1. 材料规格:成品纸巾盒                                                                                            | 个              | 25   | 27.44  | 686      |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                          |                |      |        | 27254.79 |

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 105 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |             |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------|
|      |              |                     |                                                                                 |      |         | 综合单价   | 合价          |
| 481  | 011505001001 | 卫生间洗漱台              | 1. 铁件制作安<br>装、下料、制作<br>安装、铺钢板网、<br>加楔、调运砂<br>浆、打底找平、<br>镶贴大理石、清<br>理等全部操作过<br>程 | m2   | 14. 28  | 555. 6 | 7933. 97    |
| 482  | XSXMFB_002   | 卫生间成品安全扶<br>手       | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 20      | 280    | 5600        |
| 483  | XSXMFB_003   | 无障碍卫生间成品<br>安全扶手    | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 1       | 300    | 300         |
| 484  | XSXMFB_004   | 无障碍卫生间洗脸<br>盆成品安全扶手 | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 1       | 300    | 300         |
| 485  | XSXMFB_005   | 楼梯间瓷砖地面清<br>洗       | 1. 铲除硬质残<br>留污物，清扫预<br>湿润，专用清洗<br>剂浸润，砖面及<br>砖缝刷洗，清水<br>冲洗，污水收集<br>，擦干风干        | m2   | 67. 21  | 6      | 403. 26     |
| 486  | 011205005001 | 楼梯间瓷砖墙面清<br>洗       |                                                                                 | m2   | 209. 72 | 4. 71  | 987. 78     |
|      |              | 10层装修改造             |                                                                                 |      |         |        | 1804191. 41 |
|      |              | 10层拆除工程             |                                                                                 |      |         |        | 136995. 64  |
| 487  | 010402001001 | 加气混凝土砌体拆<br>除       | 1. 部位：内隔<br>墙<br>2. 墙体拆除，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放                           | m3   | 124. 97 | 82. 07 | 10256. 29   |
| 488  | 010401003001 | 多孔砖砌体拆除             | 1. 部位：地下<br>室内墙、外墙、<br>卫生间<br>2. 墙体拆除，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放              | m3   | 35. 34  | 88. 43 | 3125. 12    |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                 |      |         |        | 28906. 42   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 106 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |        |                                                  |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 489  | 010502021001 | 构造柱拆除  | 1. 拆除钢筋混凝土构造柱<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m3   | 12. 67 | 230. 4  | 2919. 17  |
| 490  | 010502022001 | 圈梁拆除   | 1. 拆除钢筋混凝土圈梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 12. 24 | 230. 4  | 2820. 1   |
| 491  | 010502023002 | 过梁拆除   | 1. 拆除钢筋混凝土过梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 3. 44  | 219. 85 | 756. 28   |
| 492  | 010804007001 | 钢质门拆除  | 1. 拆除钢板门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码                | m2   | 16. 8  | 50. 54  | 849. 07   |
| 493  | 010802004001 | 防火门拆除  | 1. 拆除钢制防火门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码              | m2   | 36. 12 | 50. 54  | 1825. 5   |
| 494  | 010803002001 | 卷帘门拆除  | 1. 拆除卷帘门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码                | m2   | 12. 15 | 42. 85  | 520. 63   |
| 495  | 010807001001 | 铝合金窗拆除 | 1. 拆除铝合金窗<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码               | m2   | 39. 05 | 14. 73  | 575. 21   |
| 本页小计 |              |        |                                                  |      |        |         | 10265. 96 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 107 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |          |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------|------|---------|-------|----------|
|      |              |                |                                      |      |         | 综合单价  | 合价       |
| 496  | 011102003007 | 块料楼地面拆除        | 1. 铲除砂浆面层、块料面层、找平等,清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m2   | 647.58  | 13.03 | 8437.97  |
| 497  | 011103002001 | PVC地面及找平层拆除    | 1. 拆除, 废渣废料清理装袋归堆                    | m2   | 776.06  | 25.8  | 20022.35 |
| 498  | 011105003001 | 块料踢脚线拆除        | 1. 墙面瓷砖踢脚线拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放       | m    | 247.7   | 2.35  | 582.1    |
| 499  | 011203003001 | 块料墙、柱面拆除       | 1. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m2   | 631.61  | 23.59 | 14899.68 |
| 500  | 011404001001 | 墙面涂料及抹灰层拆除     | 1. 拆除墙面抹灰及涂料面层, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放     | m2   | 804.62  | 17.13 | 13783.14 |
| 501  | 011207003001 | 卫生间隔断拆除        | 1. 卫生间成品隔断拆除                         | m2   | 19.7    | 6.14  | 120.96   |
| 502  | 011404002003 | 天棚涂料拆除         | 1. 天棚涂料面层拆除                          | m2   | 50.93   | 4.43  | 225.62   |
| 503  | 011302001009 | 铝扣板吊顶拆除        | 1. 拆除龙骨、面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫         | m2   | 1437.08 | 10.58 | 15204.31 |
| 504  | 011302001012 | 铝扣板吊顶拆除, 只拆除面层 | 1. 拆除面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫            | m2   | 18.96   | 6.35  | 120.4    |
| 505  | 011501001001 | 病房储物柜拆除        | 1. 拆除龙骨、隔断、面层、废渣、废料清理归堆              | m2   | 171.39  | 6.52  | 1117.46  |
| 本页小计 |              |                |                                      |      |         |       | 74513.99 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 108 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                       | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|
|      |              |          |                                                              |                |        | 综合单价    | 合价        |
| 506  | 011503004003 | 靠墙木扶手拆除  | 1. 拆除及归类、堆码                                                  | m              | 106.31 | 1.7     | 180.73    |
| 507  | 010103002001 | 建筑垃圾外运   | 1. 建筑垃圾综合运距10km<br>2. 含扬尘控制<br>3. 不含建筑垃圾消纳费及处置费              | m <sup>3</sup> | 354.1  | 37.32   | 13215.01  |
| 508  | 010103002002 | 建筑垃圾运出楼层 | 1. 运输方式综合考虑                                                  | m <sup>3</sup> | 354.1  | 71.84   | 25438.54  |
|      |              | 10层建筑工程  |                                                              |                |        |         | 230938.67 |
| 509  | 010402001002 | 砌块墙      | 1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块<br>2. 砂浆强度等级：加气专用砌筑砂浆 DDaMM5.0 | m <sup>3</sup> | 205.48 | 575.43  | 118239.36 |
| 510  | 010502011001 | 钢筋混凝土梁   | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C35                             | m <sup>3</sup> | 0.12   | 424.38  | 50.93     |
| 511  | 010505006001 | 梁模板      |                                                              | m <sup>2</sup> | 1.67   | 73.39   | 122.56    |
| 512  | 010502021002 | 构造柱      | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                             | m <sup>3</sup> | 14.55  | 426.16  | 6200.63   |
| 513  | 010502022003 | 墙脚防水台    | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C20                             | m <sup>3</sup> | 6.89   | 408.5   | 2814.57   |
| 514  | 010502023001 | 过梁       | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                             | m <sup>3</sup> | 3.31   | 519.77  | 1720.44   |
| 515  | 010506002001 | 现浇结构钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6                                             | t              | 0.86   | 6433.34 | 5532.67   |
| 516  | 010506002002 | 现浇结构钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8                                             | t              | 0.466  | 5402.04 | 2517.35   |
| 本页小计 |              |          |                                                              |                |        |         | 176032.79 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 109 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|
|      |              |        |                                           |                |        | 综合单价    | 合价       |
| 517  | 010506002003 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ8                 | t              | 0.097  | 5334.52 | 517.45   |
| 518  | 010506002004 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ10                | t              |        |         |          |
| 519  | 010506002005 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ12                | t              | 2.141  | 4958.11 | 10615.31 |
| 520  | 010506002006 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ14                | t              | 0.045  | 4679.69 | 210.59   |
| 521  | 010506024001 | 植筋     | 1. 规格: Φ6<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作         | 根              | 1      | 2.48    | 2.48     |
| 522  | 010506024002 | 植筋     | 1. 规格: Φ8<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作         | 根              | 1      | 3.18    | 3.18     |
| 523  | 010506024003 | 植筋     | 1. 规格: Φ12<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作        | 根              | 1      | 8.5     | 8.5      |
| 524  | 010505011001 | 构造柱模板  | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>2</sup> | 196.63 | 104.75  | 20596.99 |
| 525  | 010505012002 | 防水台模板  | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>2</sup> | 105.89 | 78.49   | 8311.31  |
| 本页小计 |              |        |                                           |                |        |         | 40265.81 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 110 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）    |            |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------|
|      |              |           |                                                                                |      |          | 综合单价     | 合价         |
| 526  | 010505013001 | 过梁模板      | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                      | m3   | 3. 31    | 391. 8   | 1296. 86   |
| 527  | 011601001001 | 砌筑脚手架     |                                                                                | m2   | 1475. 25 | 6. 1     | 8999. 03   |
| 528  | 010903002001 | 墙面涂膜防水    | 1. 1. 5mm聚合物水泥基防水涂料（分两遍刷涂）                                                     | m2   | 535. 93  | 51. 08   | 27375. 3   |
| 529  | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1. 5mm厚聚合物乳液类防水涂料（分两遍涂刷）（上墙300高）<br>2、1. 5mm厚聚合物乳液类防水涂料（分两遍涂刷）+聚酯无纺布（上墙300高） | m2   | 199. 56  | 79. 19   | 15803. 16  |
|      |              | 10层装饰装修工程 |                                                                                |      |          |          | 1436257. 1 |
| 530  | 010801002001 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1022, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等               | 樘    | 22       | 1141. 16 | 25105. 52  |
| 531  | 010801002002 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1122, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等               | 樘    | 20       | 1523. 68 | 30473. 6   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                |      |          |          | 109053. 47 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 111 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|      |              |           |                                                                  |      |       | 综合单价     | 合价       |
| 532  | 010801002008 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1322, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘    | 17    | 1854. 5  | 31526. 5 |
| 533  | 010802001003 | 铝合金定制地弹簧门 | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃<br>2. 地弹簧定位、安装、调校                            | m2   | 2. 42 | 572. 71  | 1385. 96 |
| 534  | 010802001004 | 铝合金玻璃推拉门  | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化磨砂安全玻璃                                          | m2   | 4. 4  | 453. 18  | 1993. 99 |
| 535  | 010802004009 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1022<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 1     | 1365. 57 | 1365. 57 |
| 536  | 010802004002 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1322<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 3     | 1726. 61 | 5179. 83 |
| 537  | 010802004008 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1122<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 1     | 1404. 55 | 1404. 55 |
| 本页小计 |              |           |                                                                  |      |       |          | 42856. 4 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 112 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                         |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 538  | 010802004005 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1522<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘    | 6     | 1856.35 | 11138.1  |
| 539  | 010802004006 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM丙1218<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘    | 8     | 1025.95 | 8207.6   |
| 540  | 010807001002 | 铝合金中空玻璃窗  | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 5.76  | 761.32  | 4385.2   |
| 541  | 010807001003 | 消防救援窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 14.07 | 761.32  | 10711.77 |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |      |       |         | 34442.67 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 113 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                         |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 542  | 010807001004 | 防火窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 15.39 | 761.32 | 11716.71 |
| 543  | 010808002001 | 不锈钢电梯门套 | 1. 基层材料品种、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢                | m2   | 6.07  | 367.4  | 2230.12  |
| 544  | 010808004001 | 门洞成品门套  | 1. 15mm石膏基植物纤维板基层<br>2. 25mm木饰面门套<br>3. 筒子板宽200mm<br>4. 贴脸宽50mm         | m    | 12.6  | 128.3  | 1616.58  |
| 545  | 010809001001 | 窗台板     | 1. 粘结层材质、厚度:结构胶<br>2. 窗台板材质、规格:20mm白色人造石                                | m2   | 2.94  | 262.2  | 770.87   |
| 本页小计 |              |         |                                                                         |      |       |        | 16334.28 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 114 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                                |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 546  | 011101004001 | 晶磨石地面        | 1. 面层打磨3道、上蜡抛光养护<br>2. 10厚石粒浆料, 滚平压实, 浇水养护<br>3. 素水泥浆结合层<br>4. 40mm厚C25细石混凝土找平<br>5. $\phi 8$ 钢架网双向@150<br>6. 界面剂一道<br>7. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 75.86 | 229.33 | 17396.97 |
| 547  | 011102003001 | 600×600块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理      | m <sup>2</sup> | 63.97 | 161.66 | 10341.39 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                |                |       |        | 27738.36 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 115 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       | 综合单价   | 合价      |
| 548  | 011102003002 | 600×600块料楼地面（有防水） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>6. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 51.23 | 162.64 | 8332.05 |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       |        | 8332.05 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 116 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 549  | 011102003003 | 600×600块料楼地面（有防水有下沉） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>6. 轻质发泡剂混合水泥回填7 KN/m3 (高度暂按30cm, 结算按实)<br>7. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>8. 基层清理 | m2   | 142.22 | 295.03 | 41959.17 |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 41959.17 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 117 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 550  | 011102003008 | 600×1200块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（冲筋找平）<br>5. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 78.96  | 195.55 | 15440.63  |
| 551  | 011103001001 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚同质透芯PVC地板（表面上保护蜡）<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                  | m <sup>2</sup> | 677.74 | 218.75 | 148255.63 |
| 552  | 011103001002 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚仿木纹PVC地面<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                           | m <sup>2</sup> | 341.06 | 202.25 | 68979.39  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                          |                |        |        | 232675.65 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 118 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                                              |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 553  | 011106003001 | 块料楼梯(局部修补) | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理<br>6. 工程量暂估, 结算按实计算 | m2   | 3       | 214.04 | 642.12    |
| 554  | 011108001001 | 石材门槛石      | 1. 20mm门槛石(六面防护)<br>2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层/面撒水泥粉                                                                                                   | m2   | 7.02    | 315.89 | 2217.55   |
| 555  | 011102003005 | 地面瓷砖美缝     | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净, 缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                                                                                         | m2   | 336.38  | 24.9   | 8375.86   |
| 556  | 011105006001 | 金属踢脚线      | 1. 踢脚线高度: 50mm<br>2. 基层材料种类、规格:2厚铝合金内衬卡板打底<br>3. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢(304材质)                                                             | m    | 829.7   | 36.98  | 30682.31  |
| 557  | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰   | 1. 15厚DP M20砂浆打底抹平<br>2. 界面剂1道                                                                                                               | m2   | 2335.96 | 30.69  | 71690.61  |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                              |      |         |        | 113608.45 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 119 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                      |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 558  | 011201001002 | 涂料墙面满挂钢丝网       | 1. 墙面满挂1.2mm钢丝网                                                                      | m2   | 1307.71 | 20.06  | 26232.66  |
| 559  | 011203003002 | 600×1200浅灰色块料墙面 | 1. 10mm厚瓷砖（专用美缝剂填缝）<br>2. 10厚专用瓷砖胶粘贴<br>3. 墙面防水（另计）<br>4. 15厚DP M5砂浆打底抹平<br>5. 界面剂1道 | m2   | 661.82  | 155.78 | 103098.32 |
| 560  | 011205001003 | 冰火板（木纹色）装饰板墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（木纹色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                     | m2   | 301.56  | 132.41 | 39929.56  |
| 561  | 011205001004 | 冰火板（哑面白色）装饰板墙面  | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（哑面白色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                    | m2   | 493.27  | 132.41 | 65313.88  |
| 562  | 011205001005 | 木纹色格栅板墙面        | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：木纹色格栅板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                          | m2   | 15.66   | 290.67 | 4551.89   |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                      |      |         |        | 239126.31 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 120 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）   |            |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|      |              |          |                                                                                                              |      |         | 综合单价    | 合价         |
| 563  | 011205001006 | 浅灰色烤漆板墙面 | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：12mm浅灰色烤漆板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                                              | m2   | 197. 73 | 257. 02 | 50820. 56  |
| 564  | 011205001009 | 镜面玻璃墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：8mm镜面玻璃<br>3. 安装玻璃面层、钉压条等                                                       | m2   | 20. 03  | 323. 81 | 6485. 91   |
| 565  | 011405002001 | 石英壁布墙面   | 1. 表面刷两遍A级防火抗菌纳米乳胶漆<br>2. 刮平壁布, 不留气泡, 裁剪去多余边角<br>3. 水性粘结涂料粘贴壁布(壁布接缝处对好花纹拼好缝)<br>4. 两遍水性抗碱涂料<br>5. 3厚耐水腻子分遍找平 | m2   | 543. 43 | 202     | 109772. 86 |
| 566  | 011207002001 | 铝合金玻璃隔断  | 1. 骨架、边框材料种类、规格：铝合金边框<br>2. 玻璃品种、规格：12厚超白钢化玻璃<br>3. 定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃或板条、嵌缝清理等全部操作过程                          | m2   | 38. 16  | 327. 89 | 12512. 28  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                              |      |         |         | 179591. 61 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 121 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                         |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 567  | 011205001007 | 开房休息区照片墙基层木龙骨 | 1. 龙骨材料及规格：30*40阻燃木方<br>2. 定位下料、打眼、安膨胀螺栓、安装龙骨、刷防腐油等<br>3. 详大样图          | m <sup>2</sup> | 9.88   | 39.02  | 385.52   |
| 568  | 011205001008 | 装饰板墙柱面基层钢龙骨   | 1. 龙骨材料及规格：50*50*5镀锌方钢，中距1500以内<br>2. 定位、弹线、安装龙骨<br>3. 详大样图             | m <sup>2</sup> |        |        |          |
| 569  | 011203003003 | 墙面瓷砖美缝        | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净，缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                     | m <sup>2</sup> | 661.82 | 24.9   | 16479.32 |
| 570  | 011205001002 | 块料墙面包管        | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 9厘水泥硅钙板基层<br>4. 详大样图                      | m <sup>2</sup> | 39.47  | 110.68 | 4368.54  |
| 571  | 011205001010 | 饰面板墙面包管       | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 15mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 详大样图                  | m <sup>2</sup> | 11.61  | 145.7  | 1691.58  |
| 572  | 011205001011 | 涂料墙面包管        | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 10mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 9.5mm纸面石膏板<br>5. 详大样图 | m <sup>2</sup> | 6.97   | 147.04 | 1024.87  |
| 本页小计 |              |               |                                                                         |                |        |        | 23949.83 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 122 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                       |                |        | 综合单价   | 合价      |
| 573  | 011205001012 | 电梯门头装饰板          | 1. 基层15mm石膏基植物纤维板<br>2. 1.5mm古铜色不锈钢（防指纹）                              | m <sup>2</sup> | 5.32   | 421.34 | 2241.53 |
| 574  | 011502001005 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程  | m              | 124.16 | 18.78  | 2331.72 |
| 575  | 011502001006 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程 | m              | 20     | 22.14  | 442.8   |
| 576  | 011303001004 | 墙面灯槽             | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层，自攻螺丝固定在龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装             | m              | 10     | 70.08  | 700.8   |
| 577  | 011501003001 | 电梯前室花槽           | 1、15mm石膏基植物纤维板；<br>2、50*50*5mm镀锌方钢龙骨；<br>3、20mm白色人造石面板；<br>4、电梯前室花槽。  | m <sup>2</sup> | 1.99   | 768.38 | 1529.08 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                       |                |        |        | 7245.93 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 123 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 578  | 011302001004 | PT01石膏板平面吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 898.37 | 139.32 | 125160.91 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 125160.91 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 124 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 579  | 011302002001 | PT01石膏板跌级吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 101.3 | 145.09 | 14697.62 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 14697.62 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 125 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|      |              |               |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价      |
| 580  | 011302001006 | MT10铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚300X300铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 150.2  | 160.01 | 24033.5 |
| 581  | 011302001007 | MT11铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚600X600铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 140.53 | 176.42 | 24792.3 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                 |      |        |        | 48825.8 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 126 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                |                |      | 综合单价   | 合价      |
| 582  | 011302001005 | AP01白色A级软膜平面吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 3.97 | 264.44 | 1049.83 |
| 583  | 011302002004 | AP01白色A级软膜跌级吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 7.89 | 295.67 | 2332.84 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                |                |      |        | 3382.67 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 127 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 584  | 011302002002 | MT04金属覆膜板（木纹色）跌级吊顶天棚 | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 59.79 | 310.9  | 18588.71 |
| 585  | 011302002009 | MT05白色铝方通平面吊顶天棚      | 1. 40*80*1厚白色铝方通<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 44.89 | 214.12 | 9611.85  |
| 586  | 011302001008 | 天棚吊顶更换矿棉板面层          | 1. 面板材料品种、规格：600*600矿棉板                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 18.71 | 53.15  | 994.44   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       |        | 29195    |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 128 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价       |
| 587  | 010810002001 | 窗帘盒       | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定<br>3. L50x50x5mm镀锌角钢, 用化学锚栓与钢筋混凝土板<br>4. 轻钢龙骨<br>5. 窗帘盒规格: 200*200mm | m    | 58.81  | 88.11 | 5181.75  |
| 588  | 011303001001 | 线型条灯附加式灯槽 | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                                                       | m    | 119.13 | 70.08 | 8348.63  |
| 589  | 011303001002 | 附加式灯槽     | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                    | m    | 73.07  | 82.46 | 6025.35  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                    |      |        |       | 19555.73 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 129 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 590  | 011303001003 | 附加式灯槽 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)凹槽 | 1. 1.5mm厚灰钛喷砂不锈钢(防指纹)面层凹槽<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装 | m    | 20.38  | 147.58 | 3007.68  |
| 591  | 011502001001 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                        | m    | 374.88 | 27.79  | 10417.92 |
| 592  | 011502001003 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 护士站软膜天棚四周1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程              | m    | 13.53  | 33.33  | 450.95   |
| 593  | 011502001002 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色）      | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                     | m    | 23.33  | 26.12  | 609.38   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                          |      |        |        | 14485.93 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 130 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                        | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                               |                |         | 综合单价   | 合价        |
| 594  | 011502001004 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色） | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以外<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程          | m              | 84.16   | 34.84  | 2932.13   |
| 595  | 010810003001 | 病房隔帘轨道          | 1. 成品窗帘轨安装等全部操作过程                                                             | m              | 247.32  | 28.56  | 7063.46   |
| 596  | 011404001002 | 墙面喷刷涂料          | 1、3厚耐水腻子分遍找平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                          | m <sup>2</sup> | 764.28  | 40.5   | 30953.34  |
| 597  | 011404002001 | 天棚喷刷涂料          | 1、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                       | m <sup>2</sup> | 1109.94 | 43.18  | 47927.21  |
| 598  | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（有防潮层）    | 1、界面剂1道<br>2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(分两遍涂刷)<br>3、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>4、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮) | m <sup>2</sup> | 24.21   | 95.3   | 2307.21   |
| 599  | 011503003001 | 成品靠墙木扶手         | 1. 成品木扶手安装<br>2. 满足设计及规范要求                                                    | m              | 179.2   | 131.42 | 23550.46  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                               |                |         |        | 114733.81 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 131 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位           | 工程量  | 金额(元)  |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                          |                |      | 综合单价   | 合价       |
| 600  | 011503004002 | 不锈钢护窗栏杆 | 1. $\phi 51$ 立柱(2.0厚)304不锈钢<br>2. $\phi 51$ 扶手(1.5厚)304不锈钢<br>3. $\phi 22$ 竖管(2.0厚)304不锈钢<br>4. 其他详节点做法图 | m              | 13.2 | 253.43 | 3345.28  |
| 601  | 011207003002 | 成品隔断    | 1. 部位:卫生间<br>2. 高度:2350mm<br>3. 隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                   | m <sup>2</sup> | 15.3 | 246.72 | 3774.82  |
| 602  | XSXMFB_001   | 小便斗挡板   | 1. 材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                                                  | 块              | 3    | 200    | 600      |
| 603  | 011505003001 | 卫生间镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>2. 基层材料种类:15mm厚石膏基植物纤维板                                                          | m <sup>2</sup> | 33.7 | 445.54 | 15014.7  |
| 604  | 011505004001 | 盥洗室镜箱   | 1. 箱体材质、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>3. 基层龙骨:20*20*5镀锌方钢                                     | m <sup>2</sup> | 6.47 | 592.58 | 3833.99  |
| 605  | 011505002001 | 卫生间纸巾盒  | 1. 材料规格:成品纸巾盒                                                                                            | 个              | 25   | 27.44  | 686      |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                          |                |      |        | 27254.79 |

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 132 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |             |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------|
|      |              |                     |                                                                                 |      |         | 综合单价   | 合价          |
| 606  | 011505001001 | 卫生间洗漱台              | 1. 铁件制作安<br>装、下料、制作<br>安装、铺钢板网<br>、加楔、调运砂<br>浆、打底找平、<br>镶贴大理石、清<br>理等全部操作过<br>程 | m2   | 14. 28  | 555. 6 | 7933. 97    |
| 607  | XSXMFB_002   | 卫生间成品安全扶<br>手       | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 20      | 280    | 5600        |
| 608  | XSXMFB_003   | 无障碍卫生间成品<br>安全扶手    | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 1       | 300    | 300         |
| 609  | XSXMFB_004   | 无障碍卫生间洗脸<br>盆成品安全扶手 | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 1       | 300    | 300         |
| 610  | XSXMFB_005   | 楼梯间瓷砖地面清<br>洗       | 1. 铲除硬质残<br>留污物，清扫预<br>湿润，专用清洗<br>剂浸润，砖面及<br>砖缝刷洗，清水<br>冲洗，污水收集<br>，擦干风干        | m2   | 67. 21  | 6      | 403. 26     |
| 611  | 011205005001 | 楼梯间瓷砖墙面清<br>洗       |                                                                                 | m2   | 209. 72 | 4. 71  | 987. 78     |
|      |              | 11层装修改造             |                                                                                 |      |         |        | 1804191. 41 |
|      |              | 11层拆除工程             |                                                                                 |      |         |        | 136995. 64  |
| 612  | 010402001001 | 加气混凝土砌体拆<br>除       | 1. 部位：内隔<br>墙<br>2. 墙体拆除，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放                           | m3   | 124. 97 | 82. 07 | 10256. 29   |
| 613  | 010401003001 | 多孔砖砌体拆除             | 1. 部位：地下<br>室内墙、外墙、<br>卫生间<br>2. 墙体拆除，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放              | m3   | 35. 34  | 88. 43 | 3125. 12    |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                 |      |         |        | 28906. 42   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 133 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |        |                                                  |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 614  | 010502021001 | 构造柱拆除  | 1. 拆除钢筋混凝土构造柱<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m3   | 12. 67 | 230. 4  | 2919. 17  |
| 615  | 010502022001 | 圈梁拆除   | 1. 拆除钢筋混凝土圈梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 12. 24 | 230. 4  | 2820. 1   |
| 616  | 010502023002 | 过梁拆除   | 1. 拆除钢筋混凝土过梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 3. 44  | 219. 85 | 756. 28   |
| 617  | 010804007001 | 钢质门拆除  | 1. 拆除钢板门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码                | m2   | 16. 8  | 50. 54  | 849. 07   |
| 618  | 010802004001 | 防火门拆除  | 1. 拆除钢制防火门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码              | m2   | 36. 12 | 50. 54  | 1825. 5   |
| 619  | 010803002001 | 卷帘门拆除  | 1. 拆除卷帘门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码                | m2   | 12. 15 | 42. 85  | 520. 63   |
| 620  | 010807001001 | 铝合金窗拆除 | 1. 拆除铝合金窗<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码               | m2   | 39. 05 | 14. 73  | 575. 21   |
| 本页小计 |              |        |                                                  |      |        |         | 10265. 96 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 134 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                               | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |          |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
|      |              |                |                                      |                |         | 综合单价  | 合价       |
| 621  | 011102003007 | 块料楼地面拆除        | 1. 铲除砂浆面层、块料面层、找平等,清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m <sup>2</sup> | 647.58  | 13.03 | 8437.97  |
| 622  | 011103002001 | PVC地面及找平层拆除    | 1. 拆除, 废渣废料清理装袋归堆                    | m <sup>2</sup> | 776.06  | 25.8  | 20022.35 |
| 623  | 011105003001 | 块料踢脚线拆除        | 1. 墙面瓷砖踢脚线拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放       | m              | 247.7   | 2.35  | 582.1    |
| 624  | 011203003001 | 块料墙、柱面拆除       | 1. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m <sup>2</sup> | 631.61  | 23.59 | 14899.68 |
| 625  | 011404001001 | 墙面涂料及抹灰层拆除     | 1. 拆除墙面抹灰及涂料面层, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放     | m <sup>2</sup> | 804.62  | 17.13 | 13783.14 |
| 626  | 011207003001 | 卫生间隔断拆除        | 1. 卫生间成品隔断拆除                         | m <sup>2</sup> | 19.7    | 6.14  | 120.96   |
| 627  | 011404002003 | 天棚涂料拆除         | 1. 天棚涂料面层拆除                          | m <sup>2</sup> | 50.93   | 4.43  | 225.62   |
| 628  | 011302001009 | 铝扣板吊顶拆除        | 1. 拆除龙骨、面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫         | m <sup>2</sup> | 1437.08 | 10.58 | 15204.31 |
| 629  | 011302001012 | 铝扣板吊顶拆除, 只拆除面层 | 1. 拆除面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫            | m <sup>2</sup> | 18.96   | 6.35  | 120.4    |
| 630  | 011501001001 | 病房储物柜拆除        | 1. 拆除龙骨、隔断、面层、废渣、废料清理归堆              | m <sup>2</sup> | 171.39  | 6.52  | 1117.46  |
| 本页小计 |              |                |                                      |                |         |       | 74513.99 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 135 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                       | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|
|      |              |          |                                                              |                |        | 综合单价    | 合价        |
| 631  | 011503004003 | 靠墙木扶手拆除  | 1. 拆除及归类、堆码                                                  | m              | 106.31 | 1.7     | 180.73    |
| 632  | 010103002001 | 建筑垃圾外运   | 1. 建筑垃圾综合运距10km<br>2. 含扬尘控制<br>3. 不含建筑垃圾消纳费及处置费              | m <sup>3</sup> | 354.1  | 37.32   | 13215.01  |
| 633  | 010103002002 | 建筑垃圾运出楼层 | 1. 运输方式综合考虑                                                  | m <sup>3</sup> | 354.1  | 71.84   | 25438.54  |
|      |              | 11层建筑工程  |                                                              |                |        |         | 230938.67 |
| 634  | 010402001002 | 砌块墙      | 1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块<br>2. 砂浆强度等级：加气专用砌筑砂浆 DDaMM5.0 | m <sup>3</sup> | 205.48 | 575.43  | 118239.36 |
| 635  | 010502011001 | 钢筋混凝土梁   | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C35                             | m <sup>3</sup> | 0.12   | 424.38  | 50.93     |
| 636  | 010505006001 | 梁模板      |                                                              | m <sup>2</sup> | 1.67   | 73.39   | 122.56    |
| 637  | 010502021002 | 构造柱      | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                             | m <sup>3</sup> | 14.55  | 426.16  | 6200.63   |
| 638  | 010502022003 | 墙脚防水台    | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C20                             | m <sup>3</sup> | 6.89   | 408.5   | 2814.57   |
| 639  | 010502023001 | 过梁       | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                             | m <sup>3</sup> | 3.31   | 519.77  | 1720.44   |
| 640  | 010506002001 | 现浇结构钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6                                             | t              | 0.86   | 6433.34 | 5532.67   |
| 641  | 010506002002 | 现浇结构钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8                                             | t              | 0.466  | 5402.04 | 2517.35   |
| 本页小计 |              |          |                                                              |                |        |         | 176032.79 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 136 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|
|      |              |        |                                           |                |        | 综合单价    | 合价       |
| 642  | 010506002003 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ8                 | t              | 0.097  | 5334.52 | 517.45   |
| 643  | 010506002004 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ10                | t              |        |         |          |
| 644  | 010506002005 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ12                | t              | 2.141  | 4958.11 | 10615.31 |
| 645  | 010506002006 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ14                | t              | 0.045  | 4679.69 | 210.59   |
| 646  | 010506024001 | 植筋     | 1. 规格: Φ6<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作         | 根              | 1      | 2.48    | 2.48     |
| 647  | 010506024002 | 植筋     | 1. 规格: Φ8<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作         | 根              | 1      | 3.18    | 3.18     |
| 648  | 010506024003 | 植筋     | 1. 规格: Φ12<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作        | 根              | 1      | 8.5     | 8.5      |
| 649  | 010505011001 | 构造柱模板  | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>2</sup> | 196.63 | 104.75  | 20596.99 |
| 650  | 010505012002 | 防水台模板  | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>2</sup> | 105.89 | 78.49   | 8311.31  |
| 本页小计 |              |        |                                           |                |        |         | 40265.81 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 137 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）    |            |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------|
|      |              |           |                                                                                |      |          | 综合单价     | 合价         |
| 651  | 010505013001 | 过梁模板      | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                      | m3   | 3. 31    | 391. 8   | 1296. 86   |
| 652  | 011601001001 | 砌筑脚手架     |                                                                                | m2   | 1475. 25 | 6. 1     | 8999. 03   |
| 653  | 010903002001 | 墙面涂膜防水    | 1. 1. 5mm聚合物水泥基防水涂料（分两遍刷涂）                                                     | m2   | 535. 93  | 51. 08   | 27375. 3   |
| 654  | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1. 5mm厚聚合物乳液类防水涂料（分两遍涂刷）（上墙300高）<br>2、1. 5mm厚聚合物乳液类防水涂料（分两遍涂刷）+聚酯无纺布（上墙300高） | m2   | 199. 56  | 79. 19   | 15803. 16  |
|      |              | 11层装饰装修工程 |                                                                                |      |          |          | 1436257. 1 |
| 655  | 010801002001 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1022, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等               | 樘    | 22       | 1141. 16 | 25105. 52  |
| 656  | 010801002002 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1122, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等               | 樘    | 20       | 1523. 68 | 30473. 6   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                |      |          |          | 109053. 47 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 138 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|      |              |           |                                                                  |      |       | 综合单价     | 合价       |
| 657  | 010801002008 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1322, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘    | 17    | 1854. 5  | 31526. 5 |
| 658  | 010802001003 | 铝合金定制地弹簧门 | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃<br>2. 地弹簧定位、安装、调校                            | m2   | 2. 42 | 572. 71  | 1385. 96 |
| 659  | 010802001004 | 铝合金玻璃推拉门  | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化磨砂安全玻璃                                          | m2   | 4. 4  | 453. 18  | 1993. 99 |
| 660  | 010802004009 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1022<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 1     | 1365. 57 | 1365. 57 |
| 661  | 010802004002 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1322<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 3     | 1726. 61 | 5179. 83 |
| 662  | 010802004008 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1122<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 1     | 1404. 55 | 1404. 55 |
| 本页小计 |              |           |                                                                  |      |       |          | 42856. 4 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 139 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                         |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 663  | 010802004005 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1522<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘    | 6     | 1856.35 | 11138.1  |
| 664  | 010802004006 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM丙1218<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘    | 8     | 1025.95 | 8207.6   |
| 665  | 010807001002 | 铝合金中空玻璃窗  | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 5.76  | 761.32  | 4385.2   |
| 666  | 010807001003 | 消防救援窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 14.07 | 761.32  | 10711.77 |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |      |       |         | 34442.67 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 140 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                         |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 667  | 010807001004 | 防火窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 15.39 | 761.32 | 11716.71 |
| 668  | 010808002001 | 不锈钢电梯门套 | 1. 基层材料品种、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢                | m2   | 6.07  | 367.4  | 2230.12  |
| 669  | 010808004001 | 门洞成品门套  | 1. 15mm石膏基植物纤维板基层<br>2. 25mm木饰面门套<br>3. 筒子板宽200mm<br>4. 贴脸宽50mm         | m    | 12.6  | 128.3  | 1616.58  |
| 670  | 010809001001 | 窗台板     | 1. 粘结层材质、厚度:结构胶<br>2. 窗台板材质、规格:20mm白色人造石                                | m2   | 2.94  | 262.2  | 770.87   |
| 本页小计 |              |         |                                                                         |      |       |        | 16334.28 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 141 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                                |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 671  | 011101004001 | 晶磨石地面        | 1. 面层打磨3道、上蜡抛光养护<br>2. 10厚石粒浆料, 滚平压实, 浇水养护<br>3. 素水泥浆结合层<br>4. 40mm厚C25细石混凝土找平<br>5. $\phi 8$ 钢架网双向@150<br>6. 界面剂一道<br>7. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 75.86 | 229.33 | 17396.97 |
| 672  | 011102003001 | 600×600块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理      | m <sup>2</sup> | 63.97 | 161.66 | 10341.39 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                |                |       |        | 27738.36 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 142 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       | 综合单价   | 合价      |
| 673  | 011102003002 | 600×600块料楼地面（有防水） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>6. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 51.23 | 162.64 | 8332.05 |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       |        | 8332.05 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 143 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 674  | 011102003003 | 600×600块料楼地面（有防水有下沉） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>6. 轻质发泡剂混合水泥回填7 KN/m3 (高度暂按30cm, 结算按实)<br>7. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>8. 基层清理 | m2   | 142.22 | 295.03 | 41959.17 |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 41959.17 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 144 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 675  | 011102003008 | 600×1200块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（冲筋找平）<br>5. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 78.96  | 195.55 | 15440.63  |
| 676  | 011103001001 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚同质透芯PVC地板（表面上保护蜡）<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                  | m <sup>2</sup> | 677.74 | 218.75 | 148255.63 |
| 677  | 011103001002 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚仿木纹PVC地面<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                           | m <sup>2</sup> | 341.06 | 202.25 | 68979.39  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                          |                |        |        | 232675.65 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 145 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                                              |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 678  | 011106003001 | 块料楼梯(局部修补) | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理<br>6. 工程量暂估, 结算按实计算 | m2   | 3       | 214.04 | 642.12    |
| 679  | 011108001001 | 石材门槛石      | 1. 20mm门槛石(六面防护)<br>2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层/面撒水泥粉                                                                                                   | m2   | 7.02    | 315.89 | 2217.55   |
| 680  | 011102003005 | 地面瓷砖美缝     | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净, 缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                                                                                         | m2   | 336.38  | 24.9   | 8375.86   |
| 681  | 011105006001 | 金属踢脚线      | 1. 踢脚线高度: 50mm<br>2. 基层材料种类、规格:2厚铝合金内衬卡板打底<br>3. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢(304材质)                                                             | m    | 829.7   | 36.98  | 30682.31  |
| 682  | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰   | 1. 15厚DP M20砂浆打底抹平<br>2. 界面剂1道                                                                                                               | m2   | 2335.96 | 30.69  | 71690.61  |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                              |      |         |        | 113608.45 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 146 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                      |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 683  | 011201001002 | 涂料墙面满挂钢丝网       | 1. 墙面满挂1.2mm钢丝网                                                                      | m2   | 1307.71 | 20.06  | 26232.66  |
| 684  | 011203003002 | 600×1200浅灰色块料墙面 | 1. 10mm厚瓷砖（专用美缝剂填缝）<br>2. 10厚专用瓷砖胶粘贴<br>3. 墙面防水（另计）<br>4. 15厚DP M5砂浆打底抹平<br>5. 界面剂1道 | m2   | 661.82  | 155.78 | 103098.32 |
| 685  | 011205001003 | 冰火板（木纹色）装饰板墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（木纹色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                     | m2   | 301.56  | 132.41 | 39929.56  |
| 686  | 011205001004 | 冰火板（哑面白色）装饰板墙面  | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（哑面白色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                    | m2   | 493.27  | 132.41 | 65313.88  |
| 687  | 011205001005 | 木纹色格栅板墙面        | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：木纹色格栅板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                          | m2   | 15.66   | 290.67 | 4551.89   |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                      |      |         |        | 239126.31 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 147 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 688  | 011205001006 | 浅灰色烤漆板墙面 | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：12mm浅灰色烤漆板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                                            | m2   | 197.73 | 257.02 | 50820.56  |
| 689  | 011205001009 | 镜面玻璃墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：8mm镜面玻璃<br>3. 安装玻璃面层、钉压条等                                                     | m2   | 20.03  | 323.81 | 6485.91   |
| 690  | 011405002001 | 石英壁布墙面   | 1. 表面刷两遍A级防火抗菌纳米乳胶漆<br>2. 刮平壁布,不留气泡,裁剪去多余边角<br>3. 水性粘结涂料粘贴壁布(壁布接缝处对好花纹拼好缝)<br>4. 两遍水性抗碱涂料<br>5. 3厚耐水腻子分遍找平 | m2   | 543.43 | 202    | 109772.86 |
| 691  | 011207002001 | 铝合金玻璃隔断  | 1. 骨架、边框材料种类、规格：铝合金边框<br>2. 玻璃品种、规格：12厚超白钢化玻璃<br>3. 定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃或板条、嵌缝清理等全部操作过程                        | m2   | 38.16  | 327.89 | 12512.28  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                            |      |        |        | 179591.61 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 148 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                         |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 692  | 011205001007 | 开房休息区照片墙基层木龙骨 | 1. 龙骨材料及规格：30*40阻燃木方<br>2. 定位下料、打眼、安膨胀螺栓、安装龙骨、刷防腐油等<br>3. 详大样图          | m <sup>2</sup> | 9.88   | 39.02  | 385.52   |
| 693  | 011205001008 | 装饰板墙柱面基层钢龙骨   | 1. 龙骨材料及规格：50*50*5镀锌方钢，中距1500以内<br>2. 定位、弹线、安装龙骨<br>3. 详大样图             | m <sup>2</sup> |        |        |          |
| 694  | 011203003003 | 墙面瓷砖美缝        | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净，缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                     | m <sup>2</sup> | 661.82 | 24.9   | 16479.32 |
| 695  | 011205001002 | 块料墙面包管        | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 9厘水泥硅钙板基层<br>4. 详大样图                      | m <sup>2</sup> | 39.47  | 110.68 | 4368.54  |
| 696  | 011205001010 | 饰面板墙面包管       | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 15mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 详大样图                  | m <sup>2</sup> | 11.61  | 145.7  | 1691.58  |
| 697  | 011205001011 | 涂料墙面包管        | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 10mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 9.5mm纸面石膏板<br>5. 详大样图 | m <sup>2</sup> | 6.97   | 147.04 | 1024.87  |
| 本页小计 |              |               |                                                                         |                |        |        | 23949.83 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 149 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                       |                |        | 综合单价   | 合价      |
| 698  | 011205001012 | 电梯门头装饰板          | 1. 基层15mm石膏基植物纤维板<br>2. 1.5mm古铜色不锈钢（防指纹）                              | m <sup>2</sup> | 5.32   | 421.34 | 2241.53 |
| 699  | 011502001005 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程  | m              | 124.16 | 18.78  | 2331.72 |
| 700  | 011502001006 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程 | m              | 20     | 22.14  | 442.8   |
| 701  | 011303001004 | 墙面灯槽             | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装             | m              | 10     | 70.08  | 700.8   |
| 702  | 011501003001 | 电梯前室花槽           | 1、15mm石膏基植物纤维板;<br>2、50*50*5mm镀锌方钢龙骨;<br>3、20mm白色人造石面板;<br>4、电梯前室花槽。  | m <sup>2</sup> | 1.99   | 768.38 | 1529.08 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                       |                |        |        | 7245.93 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 150 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 703  | 011302001004 | PT01石膏板平面吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 898.37 | 139.32 | 125160.91 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 125160.91 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 151 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 704  | 011302002001 | PT01石膏板跌级吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 101.3 | 145.09 | 14697.62 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 14697.62 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 152 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|      |              |               |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价      |
| 705  | 011302001006 | MT10铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚300X300铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 150.2  | 160.01 | 24033.5 |
| 706  | 011302001007 | MT11铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚600X600铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 140.53 | 176.42 | 24792.3 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                 |      |        |        | 48825.8 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 153 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |      | 综合单价   | 合价      |
| 707  | 011302001005 | AP01白色A级软膜平面吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 3.97 | 264.44 | 1049.83 |
| 708  | 011302002004 | AP01白色A级软膜跌级吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 7.89 | 295.67 | 2332.84 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |      |        | 3382.67 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 154 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 709  | 011302002002 | MT04金属覆膜板（木纹色）跌级吊顶天棚 | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 59.79 | 310.9  | 18588.71 |
| 710  | 011302002009 | MT05白色铝方通平面吊顶天棚      | 1. 40*80*1厚白色铝方通<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 44.89 | 214.12 | 9611.85  |
| 711  | 011302001008 | 天棚吊顶更换矿棉板面层          | 1. 面板材料品种、规格：600*600矿棉板                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 18.71 | 53.15  | 994.44   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       |        | 29195    |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 155 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价       |
| 712  | 010810002001 | 窗帘盒       | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定<br>3. L50x50x5mm镀锌角钢, 用化学锚栓与钢筋混凝土板<br>4. 轻钢龙骨<br>5. 窗帘盒规格: 200*200mm | m    | 58.81  | 88.11 | 5181.75  |
| 713  | 011303001001 | 线型条灯附加式灯槽 | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                                                       | m    | 119.13 | 70.08 | 8348.63  |
| 714  | 011303001002 | 附加式灯槽     | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                    | m    | 73.07  | 82.46 | 6025.35  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                    |      |        |       | 19555.73 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 156 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 715  | 011303001003 | 附加式灯槽 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)凹槽 | 1. 1.5mm厚灰钛喷砂不锈钢(防指纹)面层凹槽<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装 | m    | 20.38  | 147.58 | 3007.68  |
| 716  | 011502001001 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                        | m    | 374.88 | 27.79  | 10417.92 |
| 717  | 011502001003 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 护士站软膜天棚四周1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程              | m    | 13.53  | 33.33  | 450.95   |
| 718  | 011502001002 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色）      | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                     | m    | 23.33  | 26.12  | 609.38   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                          |      |        |        | 14485.93 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 157 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                        | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                               |                |         | 综合单价   | 合价        |
| 719  | 011502001004 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色） | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以外<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程          | m              | 84.16   | 34.84  | 2932.13   |
| 720  | 010810003001 | 病房隔帘轨道          | 1. 成品窗帘轨安装等全部操作过程                                                             | m              | 247.32  | 28.56  | 7063.46   |
| 721  | 011404001002 | 墙面喷刷涂料          | 1、3厚耐水腻子分遍找平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                          | m <sup>2</sup> | 764.28  | 40.5   | 30953.34  |
| 722  | 011404002001 | 天棚喷刷涂料          | 1、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                       | m <sup>2</sup> | 1109.94 | 43.18  | 47927.21  |
| 723  | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（有防潮层）    | 1、界面剂1道<br>2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(分两遍涂刷)<br>3、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>4、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮) | m <sup>2</sup> | 24.21   | 95.3   | 2307.21   |
| 724  | 011503003001 | 成品靠墙木扶手         | 1. 成品木扶手安装<br>2. 满足设计及规范要求                                                    | m              | 179.2   | 131.42 | 23550.46  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                               |                |         |        | 114733.81 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 158 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                       |                |      | 综合单价   | 合价       |
| 725  | 011503004002 | 不锈钢护窗栏杆 | 1. $\phi$ 51立柱(2.0厚)304不锈钢<br>2. $\phi$ 51扶手(1.5厚)304不锈钢<br>3. $\phi$ 22竖管(2.0厚)304不锈钢<br>4. 其他详节点做法图 | m              | 13.2 | 253.43 | 3345.28  |
| 726  | 011207003002 | 成品隔断    | 1. 部位:卫生间<br>2. 高度:2350mm<br>3. 隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                | m <sup>2</sup> | 15.3 | 246.72 | 3774.82  |
| 727  | XSXMFB_001   | 小便斗挡板   | 1. 材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                                               | 块              | 3    | 200    | 600      |
| 728  | 011505003001 | 卫生间镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>2. 基层材料种类:15mm厚石膏基植物纤维板                                                       | m <sup>2</sup> | 33.7 | 445.54 | 15014.7  |
| 729  | 011505004001 | 盥洗室镜箱   | 1. 箱体材质、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>3. 基层龙骨:20*20*5镀锌方钢                                  | m <sup>2</sup> | 6.47 | 592.58 | 3833.99  |
| 730  | 011505002001 | 卫生间纸巾盒  | 1. 材料规格:成品纸巾盒                                                                                         | 个              | 25   | 27.44  | 686      |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                       |                |      |        | 27254.79 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 159 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |             |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------|
|      |              |                     |                                                                                 |      |         | 综合单价   | 合价          |
| 731  | 011505001001 | 卫生间洗漱台              | 1. 铁件制作安<br>装、下料、制作<br>安装、铺钢板网、<br>加楔、调运砂<br>浆、打底找平、<br>镶贴大理石、清<br>理等全部操作过<br>程 | m2   | 14. 28  | 555. 6 | 7933. 97    |
| 732  | XSXMFB_002   | 卫生间成品安全扶<br>手       | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 20      | 280    | 5600        |
| 733  | XSXMFB_003   | 无障碍卫生间成品<br>安全扶手    | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 1       | 300    | 300         |
| 734  | XSXMFB_004   | 无障碍卫生间洗脸<br>盆成品安全扶手 | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 1       | 300    | 300         |
| 735  | XSXMFB_005   | 楼梯间瓷砖地面清<br>洗       | 1. 铲除硬质残<br>留污物，清扫预<br>湿润，专用清洗<br>剂浸润，砖面及<br>砖缝刷洗，清水<br>冲洗，污水收集<br>，擦干风干        | m2   | 67. 21  | 6      | 403. 26     |
| 736  | 011205005001 | 楼梯间瓷砖墙面清<br>洗       |                                                                                 | m2   | 209. 72 | 4. 71  | 987. 78     |
|      |              | 12层装修改造             |                                                                                 |      |         |        | 1816554. 06 |
|      |              | 12层拆除工程             |                                                                                 |      |         |        | 139133. 29  |
| 737  | 010402001001 | 加气混凝土砌体拆<br>除       | 1. 部位：内隔<br>墙<br>2. 墙体拆除，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放                           | m3   | 128. 58 | 82. 07 | 10552. 56   |
| 738  | 010401003001 | 多孔砖砌体拆除             | 1. 部位：地下<br>室内墙、外墙、<br>卫生间<br>2. 墙体拆除，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放              | m3   | 34. 1   | 88. 43 | 3015. 46    |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                 |      |         |        | 29093. 03   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 160 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |        |                                                  |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 739  | 010502021001 | 构造柱拆除  | 1. 拆除钢筋混凝土构造柱<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m3   | 12. 53 | 230. 4  | 2886. 91  |
| 740  | 010502022001 | 圈梁拆除   | 1. 拆除钢筋混凝土圈梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 12. 16 | 230. 4  | 2801. 66  |
| 741  | 010502023002 | 过梁拆除   | 1. 拆除钢筋混凝土过梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 3. 46  | 219. 85 | 760. 68   |
| 742  | 010804007001 | 钢质门拆除  | 1. 拆除钢板门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码                | m2   | 16. 8  | 50. 54  | 849. 07   |
| 743  | 010802004001 | 防火门拆除  | 1. 拆除钢制防火门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码              | m2   | 36. 12 | 50. 54  | 1825. 5   |
| 744  | 010803002001 | 卷帘门拆除  | 1. 拆除卷帘门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码                | m2   | 12. 15 | 42. 85  | 520. 63   |
| 745  | 010807001001 | 铝合金窗拆除 | 1. 拆除铝合金窗<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码               | m2   | 32. 07 | 14. 73  | 472. 39   |
| 本页小计 |              |        |                                                  |      |        |         | 10116. 84 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 161 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                               | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |          |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
|      |              |                |                                      |                |         | 综合单价  | 合价       |
| 746  | 011102003007 | 块料楼地面拆除        | 1. 铲除砂浆面层、块料面层、找平等,清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m <sup>2</sup> | 647.58  | 13.03 | 8437.97  |
| 747  | 011103002001 | PVC地面及找平层拆除    | 1. 拆除, 废渣废料清理装袋归堆                    | m <sup>2</sup> | 776.06  | 25.8  | 20022.35 |
| 748  | 011105003001 | 块料踢脚线拆除        | 1. 墙面瓷砖踢脚线拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放       | m              | 255.43  | 2.35  | 600.26   |
| 749  | 011203003001 | 块料墙、柱面拆除       | 1. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m <sup>2</sup> | 627.39  | 23.59 | 14800.13 |
| 750  | 011404001001 | 墙面涂料及抹灰层拆除     | 1. 拆除墙面抹灰及涂料面层, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放     | m <sup>2</sup> | 819.28  | 17.13 | 14034.27 |
| 751  | 011207003001 | 卫生间隔断拆除        | 1. 卫生间成品隔断拆除                         | m <sup>2</sup> | 19.7    | 6.14  | 120.96   |
| 752  | 011404002003 | 天棚涂料拆除         | 1. 天棚涂料面层拆除                          | m <sup>2</sup> | 50.93   | 4.43  | 225.62   |
| 753  | 011302001009 | 铝扣板吊顶拆除        | 1. 拆除龙骨、面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫         | m <sup>2</sup> | 1438.26 | 10.58 | 15216.79 |
| 754  | 011302001010 | 铝扣板吊顶拆除, 只拆除面层 | 1. 拆除面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫            | m <sup>2</sup> | 18.96   | 6.35  | 120.4    |
| 755  | 011501001001 | 病房储物柜拆除        | 1. 拆除龙骨、隔断、面层、废渣、废料清理归堆              | m <sup>2</sup> | 171.39  | 6.52  | 1117.46  |
| 本页小计 |              |                |                                      |                |         |       | 74696.21 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 162 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |          |                                                              |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 756  | 011503004003 | 靠墙木扶手拆除  | 1. 拆除及归类、堆码                                                  | m    | 106.31 | 1.7     | 180.73    |
| 757  | 010103002001 | 建筑垃圾外运   | 1. 建筑垃圾综合运距10km<br>2. 含扬尘控制<br>3. 不含建筑垃圾消纳费及处置费              | m3   | 371.67 | 37.32   | 13870.72  |
| 758  | 010103002002 | 建筑垃圾运出楼层 | 1. 运输方式综合考虑                                                  | m3   | 371.67 | 71.84   | 26700.77  |
|      |              | 12层建筑工程  |                                                              |      |        |         | 240036.37 |
| 759  | 010402001002 | 砌块墙      | 1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块<br>2. 砂浆强度等级：加气专用砌筑砂浆 DDaMM5.0 | m3   | 204.49 | 575.43  | 117669.68 |
| 760  | 010502021002 | 构造柱      | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                             | m3   | 15.31  | 426.16  | 6524.51   |
| 761  | 010502022003 | 墙脚防水台    | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C20                             | m3   | 6.41   | 408.5   | 2618.49   |
| 762  | 010502023001 | 过梁       | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                             | m3   | 3.56   | 519.77  | 1850.38   |
| 763  | 010502011001 | 钢筋混凝土梁   | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C35                             | m3   | 0.12   | 424.38  | 50.93     |
| 764  | 010505006001 | 梁模板      |                                                              | m2   | 1.67   | 73.39   | 122.56    |
| 765  | 010506002001 | 现浇结构钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6                                             | t    | 0.899  | 6433.34 | 5783.57   |
| 766  | 010506002002 | 现浇结构钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8                                             | t    | 0.491  | 5402.04 | 2652.4    |
| 本页小计 |              |          |                                                              |      |        |         | 178024.74 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 163 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|
|      |              |        |                                           |                |        | 综合单价    | 合价       |
| 767  | 010506002003 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ8                 | t              | 0.102  | 5334.52 | 544.12   |
| 768  | 010506002005 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ12                | t              | 2.227  | 4958.11 | 11041.71 |
| 769  | 010506002006 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ14                | t              | 0.05   | 4679.69 | 233.98   |
| 770  | 010506024001 | 植筋     | 1. 规格: Φ6<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作         | 根              | 1      | 2.48    | 2.48     |
| 771  | 010506024002 | 植筋     | 1. 规格: Φ8<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作         | 根              | 1      | 3.18    | 3.18     |
| 772  | 010506024003 | 植筋     | 1. 规格: Φ12<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作        | 根              | 1      | 8.5     | 8.5      |
| 773  | 010505011001 | 构造柱模板  | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>2</sup> | 203.94 | 104.75  | 21362.72 |
| 774  | 010505012002 | 防水台模板  | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>2</sup> | 102.33 | 78.49   | 8031.88  |
| 775  | 010505013001 | 过梁模板   | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>3</sup> | 3.56   | 391.8   | 1394.81  |
| 本页小计 |              |        |                                           |                |        |         | 42623.38 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 164 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|
|      |              |           |                                                                              |      |         | 综合单价    | 合价        |
| 776  | 011601001001 | 砌筑脚手架     |                                                                              | m2   | 1469.31 | 6.1     | 8962.79   |
| 777  | 010903002001 | 墙面涂膜防水    | 1. 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（分两遍刷涂）                                                    | m2   | 537.64  | 51.08   | 27462.65  |
| 778  | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)(上墙300高)<br>2、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)+聚酯无纺布(上墙300高) | m2   | 299.47  | 79.19   | 23715.03  |
|      |              | 12层装饰装修工程 |                                                                              |      |         |         | 1437384.4 |
| 779  | 010801002001 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1022, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等             | 樘    | 22      | 1141.16 | 25105.52  |
| 780  | 010801002002 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1122, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等             | 樘    | 21      | 1523.68 | 31997.28  |
| 本页小计 |              |           |                                                                              |      |         |         | 117243.27 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 165 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |           |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                  |      |       | 综合单价     | 合价        |
| 781  | 010801002008 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1322, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘    | 18    | 1854. 5  | 33381     |
| 782  | 010802001003 | 铝合金定制地弹簧门 | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃<br>2. 地弹簧定位、安装、调校                            | m2   | 2. 42 | 572. 71  | 1385. 96  |
| 783  | 010802001004 | 铝合金玻璃推拉门  | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化磨砂安全玻璃                                          | m2   | 4. 4  | 453. 18  | 1993. 99  |
| 784  | 010802004009 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1022<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 1     | 1365. 57 | 1365. 57  |
| 785  | 010802004002 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1322<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 2     | 1726. 61 | 3453. 22  |
| 786  | 010802004008 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1122<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 1     | 1404. 55 | 1404. 55  |
| 本页小计 |              |           |                                                                  |      |       |          | 42984. 29 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 166 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                         |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 787  | 010802004005 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1522<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘    | 6     | 1856.35 | 11138.1  |
| 788  | 010802004006 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM丙1218<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘    | 8     | 1025.95 | 8207.6   |
| 789  | 010807001002 | 铝合金中空玻璃窗  | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 5.76  | 761.32  | 4385.2   |
| 790  | 010807001003 | 消防救援窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 17.85 | 761.32  | 13589.56 |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |      |       |         | 37320.46 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 167 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                         |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 791  | 010807001004 | 防火窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 7.64 | 761.32 | 5816.48  |
| 792  | 010808002001 | 不锈钢电梯门套 | 1. 基层材料品种、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢                | m2   | 6.07 | 367.4  | 2230.12  |
| 793  | 010808004001 | 门洞成品门套  | 1. 15mm石膏基植物纤维板基层<br>2. 25mm木饰面门套<br>3. 筒子板宽200mm<br>4. 贴脸宽50mm         | m    | 12.6 | 128.3  | 1616.58  |
| 794  | 010809001001 | 窗台板     | 1. 粘结层材质、厚度:结构胶<br>2. 窗台板材质、规格:20mm白色人造石                                | m2   | 2.35 | 262.2  | 616.17   |
| 本页小计 |              |         |                                                                         |      |      |        | 10279.35 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 168 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                                |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 795  | 011101004001 | 晶磨石地面        | 1. 面层打磨3道、上蜡抛光养护<br>2. 10厚石粒浆料, 滚平压实, 浇水养护<br>3. 素水泥浆结合层<br>4. 40mm厚C25细石混凝土找平<br>5. $\phi 8$ 钢架网双向@150<br>6. 界面剂一道<br>7. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 75.86 | 229.33 | 17396.97 |
| 796  | 011102003001 | 600×600块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理      | m <sup>2</sup> | 64.22 | 161.66 | 10381.81 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                |                |       |        | 27778.78 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 169 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       | 综合单价   | 合价      |
| 797  | 011102003002 | 600×600块料楼地面（有防水） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>6. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 51.23 | 162.64 | 8332.05 |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       |        | 8332.05 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 170 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 798  | 011102003003 | 600×600块料楼地面（有防水有下沉） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>6. 轻质发泡剂混合水泥回填7 KN/m3 (高度暂按30cm, 结算按实)<br>7. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>8. 基层清理 | m2   | 142.25 | 295.03 | 41968.02 |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 41968.02 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 171 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 799  | 011102003008 | 600×1200块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（冲筋找平）<br>5. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 40.97  | 195.55 | 8011.68   |
| 800  | 011103001001 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚同质透芯PVC地板（表面上保护蜡）<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                  | m <sup>2</sup> | 675.19 | 218.75 | 147697.81 |
| 801  | 011103001002 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚仿木纹PVC地面<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                           | m <sup>2</sup> | 379.15 | 202.25 | 76683.09  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                          |                |        |        | 232392.58 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 172 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                                              |                |         | 综合单价   | 合价        |
| 802  | 011106003001 | 块料楼梯(局部修补) | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理<br>6. 工程量暂估, 结算按实计算 | m <sup>2</sup> | 3       | 214.04 | 642.12    |
| 803  | 011108001001 | 石材门槛石      | 1. 20mm门槛石(六面防护)<br>2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层/面撒水泥粉                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 7.28    | 315.89 | 2299.68   |
| 804  | 011102003005 | 地面瓷砖美缝     | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净, 缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 298.67  | 24.9   | 7436.88   |
| 805  | 011105006001 | 金属踢脚线      | 1. 踢脚线高度: 50mm<br>2. 基层材料种类、规格:2厚铝合金内衬卡板打底<br>3. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢(304材质)                                                             | m              | 851.5   | 36.98  | 31488.47  |
| 806  | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰   | 1. 15厚DP M20砂浆打底抹平<br>2. 界面剂1道                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2390.85 | 30.69  | 73375.19  |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                              |                |         |        | 115242.34 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 173 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                      |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 807  | 011201001002 | 涂料墙面满挂钢丝网       | 1. 墙面满挂1.2mm钢丝网                                                                      | m2   | 1260.58 | 20.06  | 25287.23  |
| 808  | 011203003002 | 600×1200浅灰色块料墙面 | 1. 10mm厚瓷砖（专用美缝剂填缝）<br>2. 10厚专用瓷砖胶粘贴<br>3. 墙面防水（另计）<br>4. 15厚DP M5砂浆打底抹平<br>5. 界面剂1道 | m2   | 665     | 155.78 | 103593.7  |
| 809  | 011205001003 | 冰火板（木纹色）装饰板墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（木纹色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                     | m2   | 396.74  | 132.41 | 52532.34  |
| 810  | 011205001004 | 冰火板（哑面白色）装饰板墙面  | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（哑面白色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                    | m2   | 488.84  | 132.41 | 64727.3   |
| 811  | 011205001005 | 木纹色格栅板墙面        | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：木纹色格栅板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                          | m2   | 15.66   | 290.67 | 4551.89   |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                      |      |         |        | 250692.46 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 174 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                            |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 812  | 011205001006 | 浅灰色烤漆板墙面      | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：12mm浅灰色烤漆板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                                            | m <sup>2</sup> | 229.03 | 257.02 | 58865.29  |
| 813  | 011405002001 | 石英壁布墙面        | 1. 表面刷两遍A级防火抗菌纳米乳胶漆<br>2. 刮平壁布,不留气泡,裁剪去多余边角<br>3. 水性粘结涂料粘贴壁布(壁布接缝处对好花纹拼好缝)<br>4. 两遍水性抗碱涂料<br>5. 3厚耐水腻子分遍找平 | m <sup>2</sup> | 506.84 | 202    | 102381.68 |
| 814  | 011207002001 | 铝合金玻璃隔断       | 1. 骨架、边框材料种类、规格：铝合金边框<br>2. 玻璃品种、规格：12厚超白钢化玻璃<br>3. 定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃或板条、嵌缝清理等全部操作过程                        | m <sup>2</sup> | 38.16  | 327.89 | 12512.28  |
| 815  | 011205001007 | 开房休息区照片墙基层木龙骨 | 1. 龙骨材料及规格：30*40阻燃木方<br>2. 定位下料、打眼、安膨胀螺栓、安装龙骨、刷防腐油等<br>3. 详大样图                                             | m <sup>2</sup> | 9.88   | 39.02  | 385.52    |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                            |                |        |        | 174144.77 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 175 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |                  |                                                                         |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 816  | 011203003003 | 墙面瓷砖美缝           | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净，缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                     | m <sup>2</sup> | 665    | 24.9   | 16558.5  |
| 817  | 011205001002 | 块料墙面包管           | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 9厘水泥硅钙板基层<br>4. 详大样图                      | m <sup>2</sup> | 39.47  | 110.68 | 4368.54  |
| 818  | 011205001010 | 饰面板墙面包管          | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 15mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 详大样图                  | m <sup>2</sup> | 11.61  | 145.7  | 1691.58  |
| 819  | 011205001011 | 涂料墙面包管           | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 10mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 9.5mm纸面石膏板<br>5. 详大样图 | m <sup>2</sup> | 6.97   | 147.04 | 1024.87  |
| 820  | 011205001012 | 电梯门头装饰板          | 1. 基层15mm石膏基植物纤维板<br>2. 1.5mm古铜色不锈钢（防指纹）                                | m <sup>2</sup> | 4.56   | 421.34 | 1921.31  |
| 821  | 011502001005 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程    | m              | 124.16 | 18.78  | 2331.72  |
| 本页小计 |              |                  |                                                                         |                |        |        | 27896.52 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 176 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                       |      |      | 综合单价   | 合价      |
| 822  | 011502001006 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程 | m    | 20   | 22.14  | 442.8   |
| 823  | 011303001004 | 墙面灯槽             | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装            | m    | 10   | 70.08  | 700.8   |
| 824  | 011501003001 | 电梯前室花槽           | 1、15mm石膏基植物纤维板；<br>2、50*50*5mm镀锌方钢龙骨；<br>3、20mm白色人造石面板；<br>4、电梯前室花槽。  | m2   | 1.99 | 768.38 | 1529.08 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                       |      |      |        | 2672.68 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 177 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 825  | 011302001004 | PT01石膏板平面吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 935.01 | 139.88 | 130789.2 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 130789.2 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 178 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 826  | 011302002001 | PT01石膏板跌级吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 160.99 | 146.13 | 23525.47 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 23525.47 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 179 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 827  | 011302001006 | MT10铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚300X300铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 157.44 | 160.01 | 25191.97 |
| 828  | 011302001007 | MT11铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚600X600铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 133.4  | 176.42 | 23534.43 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                 |      |        |        | 48726.4  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 180 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量  | 金额(元)  |         |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |      | 综合单价   | 合价      |
| 829  | 011302001005 | AP01白色A级软膜平面吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50×20,中距900~1000mm,卡扣式次龙骨,中距407mm;<br>4. φ8钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 3.97 | 264.44 | 1049.83 |
| 830  | 011302002004 | AP01白色A级软膜跌级吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50×20,中距900~1000mm,卡扣式次龙骨,中距407mm;<br>4. φ8钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 7.89 | 295.67 | 2332.84 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |      |        | 3382.67 |

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 181 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 831  | 011302002002 | MT04金属覆膜板（木纹色）跌级吊顶天棚 | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 33.37 | 303.23 | 10118.79 |
| 832  | 011302001008 | 天棚吊顶更换矿棉板面层          | 1. 面板材料品种、规格：600*600矿棉板                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 18.71 | 53.15  | 994.44   |
| 833  | 010810002001 | 窗帘盒                  | 1. 9.5厚防水石膏板（螺丝头做防锈处理，孔眼用腻子填平）<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层，自攻螺丝固定<br>3. L50x50x5mm镀锌角钢，用化学锚栓与钢筋混凝土板<br>4. 轻钢龙骨<br>5. 窗帘盒规格：200*200mm                  | m              | 57.77 | 88.11  | 5090.11  |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       |        | 16203.34 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 182 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 834  | 011303001001 | 线型条灯附加式灯槽            | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                    | m    | 119.13 | 70.08  | 8348.63  |
| 835  | 011303001002 | 附加式灯槽                | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装 | m    | 73.07  | 82.45  | 6024.62  |
| 836  | 011303001003 | 附加式灯槽 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)凹槽 | 1. 1.5mm厚灰钛喷砂不锈钢(防指纹)面层凹槽<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装       | m    | 1.84   | 147.58 | 271.55   |
| 837  | 011502001001 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                               | m    | 374.88 | 27.79  | 10417.92 |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                 |      |        |        | 25062.72 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 183 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
|      |              |                       |                                                                                                         |                |         | 综合单价  | 合价       |
| 838  | 011502001003 | 天棚线条 灰钛喷砂<br>不锈钢(防指纹) | 1. 护士站软膜<br>天棚四周1.5mm<br>不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度100<br>mm以内<br>3. 定位、弹线<br>、下线、加楔、<br>涂胶、安装、固<br>定等全部操作过<br>程 | m              | 13.53   | 33.33 | 450.95   |
| 839  | 011502001002 | 天棚线条 金属覆膜<br>板（木纹色）   | 1. 4mm金属覆膜<br>板（木纹色）<br>2. 展开宽度100<br>mm以内<br>3. 定位、弹线<br>、下线、加楔、<br>涂胶、安装、固<br>定等全部操作过<br>程            | m              | 23.33   | 26.12 | 609.38   |
| 840  | 011502001004 | 天棚线条 金属覆膜<br>板（木纹色）   | 1. 4mm金属覆膜<br>板（木纹色）<br>2. 展开宽度100<br>mm以外<br>3. 定位、弹线<br>、下线、加楔、<br>涂胶、安装、固<br>定等全部操作过<br>程            | m              | 84.16   | 34.84 | 2932.13  |
| 841  | 010810003001 | 病房隔帘轨道                | 1. 成品窗帘轨<br>安装等全部操作<br>过程                                                                               | m              | 247.17  | 28.56 | 7059.18  |
| 842  | 011404001002 | 墙面喷刷涂料                | 1、3厚耐水腻子<br>分遍找平<br>2、白色无机涂<br>料,一底两面(<br>防霉、防潮)                                                        | m <sup>2</sup> | 753.74  | 40.5  | 30526.47 |
| 843  | 011404002001 | 天棚喷刷涂料                | 1、3厚防霉防<br>潮腻子,2遍刮<br>平<br>2、白色无机涂<br>料,一底两面(<br>防霉、防潮)                                                 | m <sup>2</sup> | 1171.42 | 43.18 | 50581.92 |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                         |                |         |       | 92160.03 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

## 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 184 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 844  | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（有防潮层） | 1、界面剂1道<br>2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（分两遍涂刷）<br>3、3厚防霉防潮腻子，2遍刮平<br>4、白色无机涂料，一底两面（防霉、防潮）                            | m <sup>2</sup> | 24.2   | 95.3   | 2306.26  |
| 845  | 011503003001 | 成品靠墙木扶手      | 1. 成品木扶手安装<br>2. 满足设计及规范要求                                                                               | m              | 179.56 | 131.42 | 23597.78 |
| 846  | 011503004002 | 不锈钢护窗栏杆      | 1. $\phi 51$ 立柱(2.0厚)304不锈钢<br>2. $\phi 51$ 扶手(1.5厚)304不锈钢<br>3. $\phi 22$ 竖管(2.0厚)304不锈钢<br>4. 其他详节点做法图 | m              | 13.38  | 253.43 | 3390.89  |
| 847  | 011207003002 | 成品隔断         | 1. 部位:卫生间<br>2. 高度:2350mm<br>3. 隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                   | m <sup>2</sup> | 15.29  | 246.72 | 3772.35  |
| 848  | XSXMFB_001   | 小便斗挡板        | 1. 材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                                                  | 块              | 3      | 200    | 600      |
| 849  | 011505003001 | 卫生间镜面玻璃      | 1. 镜面玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>2. 基层材料种类:15mm厚石膏基植物纤维板                                                          | m <sup>2</sup> | 33.7   | 445.54 | 15014.7  |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                          |                |        |        | 48681.98 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 185 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                               | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |            |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|------------|
|      |              |                 |                                                                      |                |        | 综合单价   | 合价         |
| 850  | 011505004001 | 盥洗室镜箱           | 1. 箱体材质、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>3. 基层龙骨:20*20*5镀锌方钢 | m <sup>2</sup> | 6.47   | 592.58 | 3833.99    |
| 851  | 011505002001 | 卫生间纸巾盒          | 1. 材料规格:成品纸巾盒                                                        | 个              | 25     | 27.44  | 686        |
| 852  | 011505001001 | 卫生间洗漱台          | 1. 铁件制作安装、下料、制作安装、铺钢板网、加楔、调运砂浆、打底找平、镶贴大理石、清理等全部操作过程                  | m <sup>2</sup> | 14.28  | 555.6  | 7933.97    |
| 853  | XSXMFB_002   | 卫生间成品安全扶手       | 1. 定位, 成品安装                                                          | 套              | 20     | 280    | 5600       |
| 854  | XSXMFB_003   | 无障碍卫生间成品安全扶手    | 1. 定位, 成品安装                                                          | 套              | 1      | 300    | 300        |
| 855  | XSXMFB_004   | 无障碍卫生间洗脸盆成品安全扶手 | 1. 定位, 成品安装                                                          | 套              | 1      | 300    | 300        |
| 856  | XSXMFB_005   | 楼梯间瓷砖地面清洗       | 1. 铲除硬质残留污物, 清扫预湿润, 专用清洗剂浸润, 砖面及砖缝刷洗, 清水冲洗, 污水收集, 擦干风干               | m <sup>2</sup> | 67.26  | 6      | 403.56     |
| 857  | 011205005001 | 楼梯间瓷砖墙面清洗       |                                                                      | m <sup>2</sup> | 209.76 | 4.71   | 987.97     |
|      |              | 13层装修改造         |                                                                      |                |        |        | 1777402.18 |
|      |              | 13层拆除工程         |                                                                      |                |        |        | 140306.53  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                      |                |        |        | 20045.49   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 186 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |           |                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 858  | 010402001001 | 加气混凝土砌体拆除 | 1. 部位：内隔墙<br>2. 墙体拆除，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放           | m3   | 126.83 | 82.07  | 10408.94 |
| 859  | 010401003001 | 多孔砖砌体拆除   | 1. 部位：地下室、内墙、外墙、卫生间<br>2. 墙体拆除，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m3   | 35.17  | 88.43  | 3110.08  |
| 860  | 010502021001 | 构造柱拆除     | 1. 拆除钢筋混凝土构造柱<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m3   | 12.52  | 230.4  | 2884.61  |
| 861  | 010502022001 | 圈梁拆除      | 1. 拆除钢筋混凝土圈梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 12.19  | 230.4  | 2808.58  |
| 862  | 010502023002 | 过梁拆除      | 1. 拆除钢筋混凝土过梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 3.46   | 219.85 | 760.68   |
| 863  | 010804007001 | 钢质门拆除     | 1. 拆除钢板门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码               | m2   | 16.8   | 50.54  | 849.07   |
| 本页小计 |              |           |                                                 |      |        |        | 20821.96 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 187 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                               | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |          |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------|----------------|--------|-------|----------|
|      |              |             |                                      |                |        | 综合单价  | 合价       |
| 864  | 010802004001 | 防火门拆除       | 1. 拆除钢制防火门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码  | m <sup>2</sup> | 36.12  | 50.54 | 1825.5   |
| 865  | 010803002001 | 卷帘门拆除       | 1. 拆除卷帘门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码    | m <sup>2</sup> | 12.15  | 42.85 | 520.63   |
| 866  | 010807001001 | 铝合金窗拆除      | 1. 拆除铝合金窗<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码   | m <sup>2</sup> | 32.07  | 14.73 | 472.39   |
| 867  | 011102003007 | 块料楼地面拆除     | 1. 铲除砂浆面层、块料面层、找平等, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m <sup>2</sup> | 716.5  | 13.03 | 9336     |
| 868  | 011103002001 | PVC地面及找平层拆除 | 1. 拆除, 废渣废料清理装袋归堆                    | m <sup>2</sup> | 776.55 | 25.8  | 20034.99 |
| 869  | 011105003001 | 块料踢脚线拆除     | 1. 墙面瓷砖踢脚线拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放       | m              | 247.28 | 2.35  | 581.11   |
| 870  | 011203003001 | 块料墙、柱面拆除    | 1. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m <sup>2</sup> | 623.61 | 23.59 | 14710.96 |
| 871  | 011404001001 | 墙面涂料及抹灰层拆除  | 1. 拆除墙面抹灰及涂料面层, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放     | m <sup>2</sup> | 789.05 | 17.13 | 13516.43 |
| 本页小计 |              |             |                                      |                |        |       | 60998.01 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 188 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）   |            |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|
|      |              |               |                                                                 |      |          | 综合单价    | 合价         |
| 872  | 011207003001 | 卫生间隔断拆除       | 1. 卫生间成品隔断拆除                                                    | m2   | 19. 7    | 6. 14   | 120. 96    |
| 873  | 011404002003 | 天棚涂料拆除        | 1. 天棚涂料面层拆除                                                     | m2   | 50. 93   | 4. 43   | 225. 62    |
| 874  | 011302001009 | 铝扣板吊顶拆除       | 1. 拆除龙骨、面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫                                    | m2   | 1438. 24 | 10. 58  | 15216. 58  |
| 875  | 011302001010 | 铝扣板吊顶拆除，只拆除面层 | 1. 拆除面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫                                       | m2   | 18. 96   | 6. 35   | 120. 4     |
| 876  | 011501001001 | 病房储物柜拆除       | 1. 拆除龙骨、隔断、面层、废渣、废料清理归堆                                         | m2   | 171. 39  | 6. 52   | 1117. 46   |
| 877  | 011503004003 | 靠墙木扶手拆除       | 1. 拆除及归类、堆码                                                     | m    | 106. 31  | 1. 7    | 180. 73    |
| 878  | 010103002001 | 建筑垃圾外运        | 1. 建筑垃圾综合运距10km<br>2. 含扬尘控制<br>3. 不含建筑垃圾消纳费及处置费                 | m3   | 380. 22  | 37. 32  | 14189. 81  |
| 879  | 010103002002 | 建筑垃圾运出楼层      | 1. 运输方式综合考虑                                                     | m3   | 380. 22  | 71. 84  | 27315      |
|      |              | 13层建筑工程       |                                                                 |      |          |         | 209048. 1  |
| 880  | 010402001002 | 砌块墙           | 1. 砌块品种、规格、强度等级：A5. 0蒸压加气混凝土砌块<br>2. 砂浆强度等级：加气专用砌筑砂浆 DDaMM5 . 0 | m3   | 186. 43  | 575. 43 | 107277. 41 |
| 881  | 010502021002 | 构造柱           | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                                | m3   | 13. 44   | 426. 16 | 5727. 59   |
| 本页小计 |              |               |                                                                 |      |          |         | 171491. 56 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 189 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------|----------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |        |                                  |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 882  | 010502022003 | 墙脚防水台  | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C20 | m3   | 5.68  | 408.5   | 2320.28  |
| 883  | 010502023001 | 过梁     | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25 | m3   | 3.26  | 519.77  | 1694.45  |
| 884  | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C35 | m3   | 0.12  | 424.38  | 50.93    |
| 885  | 010505006001 | 梁模板    |                                  | m2   | 1.67  | 73.39   | 122.56   |
| 886  | 010506002001 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6                 | t    | 0.82  | 6433.34 | 5275.34  |
| 887  | 010506002002 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8                 | t    | 0.424 | 5402.04 | 2290.46  |
| 888  | 010506002003 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ8         | t    | 0.086 | 5334.52 | 458.77   |
| 889  | 010506002004 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ10        | t    | 0.01  | 4947.55 | 49.48    |
| 890  | 010506002005 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ12        | t    | 1.8   | 4958.11 | 8924.6   |
| 891  | 010506002006 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ14        | t    | 0.07  | 4679.69 | 327.58   |
| 892  | 010506024001 | 植筋     | 1. 规格：Φ6<br>2. 内容：包括钻孔、清空、装胶等工作  | 根    | 1     | 2.48    | 2.48     |
| 893  | 010506024002 | 植筋     | 1. 规格：Φ8<br>2. 内容：包括钻孔、清空、装胶等工作  | 根    | 1     | 3.18    | 3.18     |
| 894  | 010506024003 | 植筋     | 1. 规格：Φ12<br>2. 内容：包括钻孔、清空、装胶等工作 | 根    | 1     | 8.5     | 8.5      |
| 本页小计 |              |        |                                  |      |       |         | 21528.61 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 190 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                       | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）  |            |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|------------|
|      |              |           |                                                                              |                |         | 综合单价   | 合价         |
| 895  | 010505011001 | 构造柱模板     | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                    | m <sup>2</sup> | 169.68  | 104.75 | 17773.98   |
| 896  | 010505012002 | 防水台模板     | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                    | m <sup>2</sup> | 85.75   | 78.49  | 6730.52    |
| 897  | 010505013001 | 过梁模板      | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                    | m <sup>3</sup> | 3.26    | 391.8  | 1277.27    |
| 898  | 011601001001 | 砌筑脚手架     |                                                                              | m <sup>2</sup> | 1320.91 | 6.1    | 8057.55    |
| 899  | 010903002001 | 墙面涂膜防水    | 1. 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（分两遍涂刷）                                                    | m <sup>2</sup> | 483.14  | 51.08  | 24678.79   |
| 900  | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料（分两遍涂刷）（上墙300高）<br>2、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料（分两遍涂刷）+聚酯无纺布（上墙300高） | m <sup>2</sup> | 202     | 79.19  | 15996.38   |
|      |              | 13层装饰装修工程 |                                                                              |                |         |        | 1428047.55 |
| 本页小计 |              |           |                                                                              |                |         |        | 74514.49   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 191 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                  |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 901  | 010801002001 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1022, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘    | 33   | 1141.16 | 37658.28 |
| 902  | 010801002002 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1122, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘    | 14   | 1523.68 | 21331.52 |
| 903  | 010801002008 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1322, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘    | 15   | 1854.5  | 27817.5  |
| 904  | 010802001003 | 铝合金定制地弹簧门 | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃<br>2. 地弹簧定位、安装、调校                            | m2   | 2.42 | 711.04  | 1720.72  |
| 905  | 010802001004 | 铝合金玻璃推拉门  | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化磨砂安全玻璃                                          | m2   |      |         |          |
| 906  | 010802004002 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1322<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 2    | 1726.61 | 3453.22  |
| 本页小计 |              |           |                                                                  |      |      |         | 91981.24 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 192 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                         |                |       | 综合单价    | 合价       |
| 907  | 010802004008 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1322<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 1     | 1630.46 | 1630.46  |
| 908  | 010802004005 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1522<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 6     | 1856.35 | 11138.1  |
| 909  | 010802004006 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM丙1218<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 7     | 1025.95 | 7181.65  |
| 910  | 010807001002 | 铝合金中空玻璃窗  | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 30.42 | 761.32  | 23159.35 |
| 911  | 010807001003 | 消防救援窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 17.85 | 761.32  | 13589.56 |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |                |       |         | 56699.12 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 193 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                         |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 912  | 010807001004 | 防火窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 7.64 | 761.32 | 5816.48  |
| 913  | 010808002001 | 不锈钢电梯门套 | 1. 基层材料品种、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢                | m2   | 6.07 | 367.4  | 2230.12  |
| 914  | 010808004001 | 门洞成品门套  | 1. 15mm石膏基植物纤维板基层<br>2. 25mm木饰面门套<br>3. 筒子板宽200mm<br>4. 贴脸宽50mm         | m    | 12.6 | 128.3  | 1616.58  |
| 915  | 010809001001 | 窗台板     | 1. 粘结层材质、厚度:结构胶<br>2. 窗台板材质、规格:20mm白色人造石                                | m2   | 4.15 | 262.2  | 1088.13  |
| 本页小计 |              |         |                                                                         |      |      |        | 10751.31 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 194 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                                |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 916  | 011101004001 | 晶磨石地面        | 1. 面层打磨3道、上蜡抛光养护<br>2. 10厚石粒浆料, 滚平压实, 浇水养护<br>3. 素水泥浆结合层<br>4. 40mm厚C25细石混凝土找平<br>5. $\Phi 8$ 钢架网双向@150<br>6. 界面剂一道<br>7. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 75.86 | 229.33 | 17396.97 |
| 917  | 011102003001 | 600×600块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理      | m <sup>2</sup> | 31.07 | 161.66 | 5022.78  |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                |                |       |        | 22419.75 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 195 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|---------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |      | 综合单价   | 合价      |
| 918  | 011102003002 | 600×600块料楼地面（有防水） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>6. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 56.8 | 162.64 | 9237.95 |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |      |        | 9237.95 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 196 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）   |           |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价    | 合价        |
| 919  | 011102003003 | 600×600块料楼地面（有防水有下沉） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>6. 轻质发泡剂混合水泥回填7 KN/m3 (高度暂按30cm, 结算按实)<br>7. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>8. 基层清理 | m2   | 132. 41 | 295. 03 | 39064. 92 |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |         | 39064. 92 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 197 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 920  | 011102003008 | 600×1200块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（冲筋找平）<br>5. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 41.39  | 195.55 | 8093.81   |
| 921  | 011103001001 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚同质透芯PVC地板（表面上保护蜡）<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                  | m <sup>2</sup> | 779.92 | 218.75 | 170607.5  |
| 922  | 011103001002 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚仿木纹PVC地面<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                           | m <sup>2</sup> | 315.54 | 202.25 | 63817.97  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                          |                |        |        | 242519.28 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 198 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                                              |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 923  | 011106003001 | 块料楼梯(局部修补) | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理<br>6. 工程量暂估, 结算按实计算 | m2   | 3       | 214.04 | 642.12    |
| 924  | 011108001001 | 石材门槛石      | 1. 20mm门槛石(六面防护)<br>2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层/面撒水泥粉                                                                                                   | m2   | 6.74    | 315.89 | 2129.1    |
| 925  | 011102003005 | 地面瓷砖美缝     | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净, 缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                                                                                         | m2   | 261.67  | 24.9   | 6515.58   |
| 926  | 011105006001 | 金属踢脚线      | 1. 踢脚线高度: 50mm<br>2. 基层材料种类、规格:2厚铝合金内衬卡板打底<br>3. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢(304材质)                                                             | m    | 880.72  | 36.98  | 32569.03  |
| 927  | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰   | 1. 15厚DP M20砂浆打底抹平<br>2. 界面剂1道                                                                                                               | m2   | 2249.43 | 30.69  | 69035.01  |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                              |      |         |        | 110890.84 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 199 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 928  | 011201001002 | 涂料墙面满挂钢丝网       | 1. 墙面满挂1.2mm钢丝网                                                                      | m2   | 1347   | 20.06  | 27020.82  |
| 929  | 011203003002 | 600×1200浅灰色块料墙面 | 1. 10mm厚瓷砖（专用美缝剂填缝）<br>2. 10厚专用瓷砖胶粘贴<br>3. 墙面防水（另计）<br>4. 15厚DP M5砂浆打底抹平<br>5. 界面剂1道 | m2   | 663.71 | 155.78 | 103392.74 |
| 930  | 011205001003 | 冰火板（木纹色）装饰板墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（木纹色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                     | m2   | 344.22 | 132.41 | 45578.17  |
| 931  | 011205001004 | 冰火板（哑面白色）装饰板墙面  | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（哑面白色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                    | m2   | 501.65 | 132.41 | 66423.48  |
| 932  | 011205001005 | 木纹色格栅板墙面        | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：木纹色格栅板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                          | m2   | 15.66  | 290.67 | 4551.89   |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                      |      |        |        | 246967.1  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 200 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                            |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 933  | 011205001006 | 浅灰色烤漆板墙面 | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：12mm浅灰色烤漆板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                                            | m <sup>2</sup> | 40.9   | 257.02 | 10512.12  |
| 934  | 011405002001 | 石英壁布墙面   | 1. 表面刷两遍A级防火抗菌纳米乳胶漆<br>2. 刮平壁布,不留气泡,裁剪去多余边角<br>3. 水性粘结涂料粘贴壁布(壁布接缝处对好花纹拼好缝)<br>4. 两遍水性抗碱涂料<br>5. 3厚耐水腻子分遍找平 | m <sup>2</sup> | 382.06 | 202    | 77176.12  |
| 935  | 011405002002 | 艺术山水画墙布  | 1. 刮平墙布,不留气泡,裁剪去多余边角<br>2. 墙布铺贴之前3厚耐水腻子分遍找平                                                                | m <sup>2</sup> | 72.99  | 233.29 | 17027.84  |
| 936  | 011207002001 | 铝合金玻璃隔断  | 1. 骨架、边框材料种类、规格：铝合金边框<br>2. 玻璃品种、规格：12厚超白钢化玻璃<br>3. 定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃或板条、嵌缝清理等全部操作过程                        | m <sup>2</sup> | 38.16  | 327.89 | 12512.28  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                            |                |        |        | 117228.36 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 201 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                 |                                                                        |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 937  | 011205001001 | 临终关怀室、接待陪护室墙面隔音 | 1. 挂超微金属抗裂网，丝径0.4-0.6mm<br>2. 10mm阻尼隔音气密涂层<br>3. 14mm微发泡定型吸声基板，背面瓷砖胶粘贴 | m2   | 186.46 | 238.52 | 44474.44 |
| 938  | 011205001007 | 开房休息区照片墙基层木龙骨   | 1. 龙骨材料及规格：30*40阻燃木方<br>2. 定位下料、打眼、安膨胀螺栓、安装龙骨、刷防腐油等<br>3. 详大样图         | m2   | 4.42   | 39.02  | 172.47   |
| 939  | 011203003003 | 墙面瓷砖美缝          | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净，缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                    | m2   | 663.71 | 24.9   | 16526.38 |
| 940  | 011205001002 | 块料墙面包管          | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 9厘水泥硅钙板基层<br>4. 详大样图                     | m2   | 39.47  | 110.68 | 4368.54  |
| 941  | 011205001010 | 饰面板墙面包管         | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 15mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 详大样图                 | m2   | 11.61  | 145.7  | 1691.58  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                        |      |        |        | 67233.41 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 202 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                         |                |        | 综合单价   | 合价      |
| 942  | 011205001011 | 涂料墙面包管           | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 10mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 9.5mm纸面石膏板<br>5. 详大样图 | m <sup>2</sup> | 6.97   | 147.04 | 1024.87 |
| 943  | 011205001012 | 电梯门头装饰板          | 1. 基层15mm石膏基植物纤维板<br>2. 1.5mm古铜色不锈钢（防指纹）                                | m <sup>2</sup> | 4.56   | 421.34 | 1921.31 |
| 944  | 011502001005 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程    | m              | 114.68 | 18.78  | 2153.69 |
| 945  | 011502001006 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程   | m              | 20     | 22.14  | 442.8   |
| 946  | 011303001004 | 墙面灯槽             | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装              | m              | 10     | 70.08  | 700.8   |
| 本页小计 |              |                  |                                                                         |                |        |        | 6243.47 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 203 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 947  | 011501003001 | 电梯前室花槽        | 1、15mm石膏基植物纤维板；<br>2、50*50*5mm镀锌方钢龙骨；<br>3、20mm白色人造石面板；<br>4、电梯前室花槽。                                                                                                                                                                        | m2   | 1.99   | 768.38 | 1529.08  |
| 948  | 011302001004 | PT01石膏板平面吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝；枪钉固定在第一层石膏板上；错缝安装，自攻螺丝固定，螺丝头做防锈处理，孔眼用腻子填平，接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，次龙骨DF47，中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 590.45 | 133.24 | 78671.56 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 80200.64 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 204 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 949  | 011302002001 | PT01石膏板跌级吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 449.67 | 160.81 | 72311.43 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 72311.43 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 205 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 950  | 011302001006 | MT10铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚300X300铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 148.88 | 160.01 | 23822.29 |
| 951  | 011302001007 | MT11铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚600X600铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 155.34 | 176.42 | 27405.08 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                 |      |        |        | 51227.37 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 206 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 952  | 011302001005 | AP01白色A级软膜平面吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 3.97  | 264.44 | 1049.83  |
| 953  | 011302002004 | AP01白色A级软膜跌级吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 23.03 | 442.4  | 10188.47 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                         |      |       |        | 11238.3  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 207 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                     |                |        | 综合单价    | 合价        |
| 954  | 011302002002 | MT04金属覆膜板（木纹色）跌级吊顶天棚 | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定     | m <sup>2</sup> | 24. 29 | 293. 76 | 7135. 43  |
| 955  | 011302001008 | MT08GFK抗菌板平面吊顶天棚     | 1. 2厚600*1200 GFK抗菌板<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 17. 55 | 169. 24 | 2970. 16  |
| 956  | 011302001011 | 天棚吊顶更换矿棉板面层          | 1. 面板材料品种、规格：600*600矿棉板                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 18. 71 | 53. 15  | 994. 44   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                     |                |        |         | 11100. 03 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 208 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价       |
| 957  | 010810002001 | 窗帘盒       | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定<br>3. L50x50x5mm镀锌角钢, 用化学锚栓与钢筋混凝土板<br>4. 轻钢龙骨<br>5. 窗帘盒规格: 200*200mm | m    | 57.95  | 88.11 | 5105.97  |
| 958  | 011303001001 | 线型条灯附加式灯槽 | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                                                       | m    | 133.81 | 70.08 | 9377.4   |
| 959  | 011303001002 | 附加式灯槽     | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                    | m    | 22.27  | 81.44 | 1813.67  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                    |      |        |       | 16297.04 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 209 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                               | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
|      |              |                       |                                                                      |                |         | 综合单价  | 合价       |
| 960  | 011502001001 | 天棚线条 灰钛喷砂<br>不锈钢(防指纹) | 1. 1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程    | m              | 338.2   | 27.79 | 9398.58  |
| 961  | 011502001002 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色）       | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程 | m              | 37.28   | 26.12 | 973.75   |
| 962  | 011502001004 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色）       | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以外<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程 | m              | 19.2    | 34.84 | 668.93   |
| 963  | 010810003001 | 病房隔帘轨道                | 1. 成品窗帘轨安装等全部操作过程                                                    | m              | 57      | 28.56 | 1627.92  |
| 964  | 011404001002 | 墙面喷刷涂料                | 1、3厚耐水腻子分遍找平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                 | m <sup>2</sup> | 891.92  | 40.5  | 36122.76 |
| 965  | 011404002001 | 天棚喷刷涂料                | 1、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                              | m <sup>2</sup> | 1170.12 | 43.18 | 50525.78 |
| 本页小计 |              |                       |                                                                      |                |         |       | 99317.72 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 210 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 966  | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（有防潮层） | 1、界面剂1道<br>2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（分两遍涂刷）<br>3、3厚防霉防潮腻子，2遍刮平<br>4、白色无机涂料，一底两面（防霉、防潮）                            | m <sup>2</sup> | 24.2   | 95.3   | 2306.26  |
| 967  | 011503003001 | 成品靠墙木扶手      | 1. 成品木扶手安装<br>2. 满足设计及规范要求                                                                               | m              | 172.16 | 131.42 | 22625.27 |
| 968  | 011503004002 | 不锈钢护窗栏杆      | 1. $\phi 51$ 立柱(2.0厚)304不锈钢<br>2. $\phi 51$ 扶手(1.5厚)304不锈钢<br>3. $\phi 22$ 竖管(2.0厚)304不锈钢<br>4. 其他详节点做法图 | m              | 13.38  | 253.43 | 3390.89  |
| 969  | 011207003002 | 成品隔断         | 1. 部位:卫生间<br>2. 高度:2350mm<br>3. 隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                   | m <sup>2</sup> | 15.3   | 246.72 | 3774.82  |
| 970  | XSXMFB_001   | 小便斗挡板        | 1. 材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                                                  | 块              | 3      | 200    | 600      |
| 971  | 011505003001 | 卫生间镜面玻璃      | 1. 镜面玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>2. 基层材料种类:15mm厚石膏基植物纤维板                                                          | m <sup>2</sup> | 30.89  | 445.54 | 13762.73 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                          |                |        |        | 46459.97 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 211 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |            |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
|      |              |                 |                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价         |
| 972  | 011505004001 | 盥洗室镜箱           | 1. 箱体材质、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>3. 基层龙骨:20*20*5镀锌方钢 | m2   | 6.47   | 592.58 | 3833.99    |
| 973  | 011505002001 | 卫生间纸巾盒          | 1. 材料规格:成品纸巾盒                                                        | 个    | 23     | 27.44  | 631.12     |
| 974  | 011505001001 | 卫生间洗漱台          | 1. 铁件制作安装、下料、制作安装、铺钢板网、加楔、调运砂浆、打底找平、镶贴大理石、清理等全部操作过程                  | m2   | 12.96  | 555.6  | 7200.58    |
| 975  | XSXMFB_002   | 卫生间成品安全扶手       | 1. 定位, 成品安装                                                          | 套    | 18     | 280    | 5040       |
| 976  | XSXMFB_003   | 无障碍卫生间成品安全扶手    | 1. 定位, 成品安装                                                          | 套    | 1      | 300    | 300        |
| 977  | XSXMFB_004   | 无障碍卫生间洗脸盆成品安全扶手 | 1. 定位, 成品安装                                                          | 套    | 1      | 300    | 300        |
| 978  | XSXMFB_005   | 楼梯间瓷砖地面清洗       | 1. 铲除硬质残留污物, 清扫预湿润, 专用清洗剂浸润, 砖面及砖缝刷洗, 清水冲洗, 污水收集, 擦干风干               | m2   | 67.21  | 6      | 403.26     |
| 979  | 011205005001 | 楼梯间瓷砖墙面清洗       |                                                                      | m2   | 201.56 | 4.71   | 949.35     |
|      |              | 14层装修改造         |                                                                      |      |        |        | 1872862.55 |
|      |              | 14层拆除工程         |                                                                      |      |        |        | 139215.38  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                      |      |        |        | 18658.3    |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

## 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 212 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |           |                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 980  | 010402001001 | 加气混凝土砌体拆除 | 1. 部位：内隔墙<br>2. 墙体拆除，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放           | m3   | 132.35 | 82.07  | 10861.96 |
| 981  | 010401003001 | 多孔砖砌体拆除   | 1. 部位：地下室、内墙、外墙、卫生间<br>2. 墙体拆除，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m3   | 35.34  | 88.43  | 3125.12  |
| 982  | 010502021001 | 构造柱拆除     | 1. 拆除钢筋混凝土构造柱<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m3   | 12.7   | 230.4  | 2926.08  |
| 983  | 010502022001 | 圈梁拆除      | 1. 拆除钢筋混凝土圈梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 13.23  | 230.4  | 3048.19  |
| 984  | 010502023002 | 过梁拆除      | 1. 拆除钢筋混凝土过梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 3.47   | 219.85 | 762.88   |
| 985  | 010804007001 | 钢质门拆除     | 1. 拆除钢板门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码               | m2   | 16.8   | 50.54  | 849.07   |
| 本页小计 |              |           |                                                 |      |        |        | 21573.3  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 213 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                               | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |          |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------|----------------|--------|-------|----------|
|      |              |             |                                      |                |        | 综合单价  | 合价       |
| 986  | 010802004001 | 防火门拆除       | 1. 拆除钢制防火门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码  | m <sup>2</sup> | 36.12  | 50.54 | 1825.5   |
| 987  | 010803002001 | 卷帘门拆除       | 1. 拆除卷帘门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码    | m <sup>2</sup> | 12.15  | 42.85 | 520.63   |
| 988  | 010807001001 | 铝合金窗拆除      | 1. 拆除铝合金窗<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码   | m <sup>2</sup> | 35.85  | 14.73 | 528.07   |
| 989  | 011102003007 | 块料楼地面拆除     | 1. 铲除砂浆面层、块料面层、找平等, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m <sup>2</sup> | 647.58 | 13.03 | 8437.97  |
| 990  | 011103002001 | PVC地面及找平层拆除 | 1. 拆除, 废渣废料清理装袋归堆                    | m <sup>2</sup> | 776.55 | 25.8  | 20034.99 |
| 991  | 011105003001 | 块料踢脚线拆除     | 1. 墙面瓷砖踢脚线拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放       | m              | 228.92 | 2.35  | 537.96   |
| 992  | 011203003001 | 块料墙、柱面拆除    | 1. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m <sup>2</sup> | 609.45 | 23.59 | 14376.93 |
| 993  | 011404001001 | 墙面涂料及抹灰层拆除  | 1. 拆除墙面抹灰及涂料面层, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放     | m <sup>2</sup> | 791.93 | 17.13 | 13565.76 |
| 本页小计 |              |             |                                      |                |        |       | 59827.81 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 214 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）   |            |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|
|      |              |               |                                                                 |      |          | 综合单价    | 合价         |
| 994  | 011207003001 | 卫生间隔断拆除       | 1. 卫生间成品隔断拆除                                                    | m2   | 19. 7    | 6. 14   | 120. 96    |
| 995  | 011404002003 | 天棚涂料拆除        | 1. 天棚涂料面层拆除                                                     | m2   | 50. 93   | 4. 43   | 225. 62    |
| 996  | 011302001009 | 铝扣板吊顶拆除       | 1. 拆除龙骨、面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫                                    | m2   | 1437. 84 | 10. 58  | 15212. 35  |
| 997  | 011302001010 | 铝扣板吊顶拆除，只拆除面层 | 1. 拆除面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫                                       | m2   | 18. 96   | 6. 35   | 120. 4     |
| 998  | 011501001001 | 病房储物柜拆除       | 1. 拆除龙骨、隔断、面层、废渣、废料清理归堆                                         | m2   | 171. 39  | 6. 52   | 1117. 46   |
| 999  | 011503004003 | 靠墙木扶手拆除       | 1. 拆除及归类、堆码                                                     | m    | 106. 31  | 1. 7    | 180. 73    |
| 1000 | 010103002001 | 建筑垃圾外运        | 1. 建筑垃圾综合运距10km<br>2. 含扬尘控制<br>3. 不含建筑垃圾消纳费及处置费                 | m3   | 374. 1   | 37. 32  | 13961. 41  |
| 1001 | 010103002002 | 建筑垃圾运出楼层      | 1. 运输方式综合考虑                                                     | m3   | 374. 1   | 71. 84  | 26875. 34  |
|      |              | 14层建筑工程       |                                                                 |      |          |         | 249921. 76 |
| 1002 | 010402001002 | 砌块墙           | 1. 砌块品种、规格、强度等级：A5. 0蒸压加气混凝土砌块<br>2. 砂浆强度等级：加气专用砌筑砂浆 DDaMM5 . 0 | m3   | 222. 59  | 575. 43 | 128084. 96 |
| 1003 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁        | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C35                                | m3   | 0. 12    | 424. 38 | 50. 93     |
| 1004 | 010505006001 | 梁模板           |                                                                 | m2   | 1. 67    | 73. 39  | 122. 56    |
| 本页小计 |              |               |                                                                 |      |          |         | 186072. 72 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 215 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------|----------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |        |                                  |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 1005 | 010502021002 | 构造柱    | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25 | m3   | 17.31 | 426.16  | 7376.83  |
| 1006 | 010502022003 | 墙脚防水台  | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C20 | m3   | 7.53  | 408.5   | 3076.01  |
| 1007 | 010502023001 | 过梁     | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25 | m3   | 3.47  | 519.77  | 1803.6   |
| 1008 | 010506002001 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6                 | t    | 0.962 | 6433.34 | 6188.87  |
| 1009 | 010506002002 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8                 | t    | 0.552 | 5402.04 | 2981.93  |
| 1010 | 010506002003 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ8         | t    | 0.09  | 5334.52 | 480.11   |
| 1011 | 010506002005 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ12        | t    | 2.48  | 4958.11 | 12296.11 |
| 1012 | 010506002006 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ14        | t    | 0.04  | 4679.69 | 187.19   |
| 1013 | 010506024001 | 植筋     | 1. 规格：Φ6<br>2. 内容：包括钻孔、清空、装胶等工作  | 根    | 1     | 2.48    | 2.48     |
| 1014 | 010506024002 | 植筋     | 1. 规格：Φ8<br>2. 内容：包括钻孔、清空、装胶等工作  | 根    | 1     | 3.18    | 3.18     |
| 1015 | 010506024003 | 植筋     | 1. 规格：Φ12<br>2. 内容：包括钻孔、清空、装胶等工作 | 根    | 1     | 8.5     | 8.5      |
| 本页小计 |              |        |                                  |      |       |         | 34404.81 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 216 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |            |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |           |                                                                              |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 1016 | 010505011001 | 构造柱模板     | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                    | m2   | 228.78  | 104.75 | 23964.71   |
| 1017 | 010505012002 | 防水台模板     | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                    | m2   | 114.48  | 78.49  | 8985.54    |
| 1018 | 010505013001 | 过梁模板      | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输                                    | m3   | 3.47    | 391.8  | 1359.55    |
| 1019 | 011601001001 | 砌筑脚手架     |                                                                              | m2   | 1606.81 | 6.1    | 9801.54    |
| 1020 | 010903002001 | 墙面涂膜防水    | 1. 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（分两遍涂刷）                                                    | m2   | 539.1   | 51.08  | 27537.23   |
| 1021 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)(上墙300高)<br>2、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)+聚酯无纺布(上墙300高) | m2   | 197.12  | 79.19  | 15609.93   |
|      |              | 14层装饰装修工程 |                                                                              |      |         |        | 1483725.41 |
| 本页小计 |              |           |                                                                              |      |         |        | 87258.5    |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 217 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                           | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|----------|
|      |              |           |                                                                  |                |     | 综合单价    | 合价       |
| 1022 | 010801002001 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1022, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘              | 26  | 1141.16 | 29670.16 |
| 1023 | 010801002002 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1122, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘              | 15  | 1523.68 | 22855.2  |
| 1024 | 010801002008 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1322, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘              | 22  | 1854.5  | 40799    |
| 1025 | 010802001004 | 铝合金玻璃推拉门  | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化磨砂安全玻璃                                          | m <sup>2</sup> | 4.4 | 453.18  | 1993.99  |
| 1026 | 010802004009 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1022<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘              | 1   | 1365.57 | 1365.57  |
| 本页小计 |              |           |                                                                  |                |     |         | 96683.92 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 218 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                         |                |      | 综合单价    | 合价       |
| 1027 | 010802004002 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1322<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 2    | 1726.61 | 3453.22  |
| 1028 | 010802004008 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1122<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 1    | 1404.55 | 1404.55  |
| 1029 | 010802004005 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1522<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 5    | 1856.35 | 9281.75  |
| 1030 | 010802004006 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM丙1218<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 7    | 1025.95 | 7181.65  |
| 1031 | 010807001002 | 铝合金中空玻璃窗  | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 4.32 | 761.32  | 3288.9   |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |                |      |         | 24610.07 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 219 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                         |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 1032 | 010807001003 | 消防救援窗   | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 16.49 | 761.32 | 12554.17 |
| 1033 | 010807001004 | 防火窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 7.64  | 761.32 | 5816.48  |
| 1034 | 010808002001 | 不锈钢电梯门套 | 1. 基层材料品种、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢                | m <sup>2</sup> | 6.07  | 367.4  | 2230.12  |
| 1035 | 010808004001 | 门洞成品门套  | 1. 15mm石膏基植物纤维板基层<br>2. 25mm木饰面门套<br>3. 筒子板宽200mm<br>4. 贴脸宽50mm         | m              | 12.6  | 128.3  | 1616.58  |
| 1036 | 010809001001 | 窗台板     | 1. 粘结层材质、厚度:结构胶<br>2. 窗台板材质、规格:20mm白色人造石                                | m <sup>2</sup> | 2.34  | 262.2  | 613.55   |
| 本页小计 |              |         |                                                                         |                |       |        | 22830.9  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 220 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                                |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 1037 | 011101004001 | 晶磨石地面        | 1. 面层打磨3道、上蜡抛光养护<br>2. 10厚石粒浆料, 滚平压实, 浇水养护<br>3. 素水泥浆结合层<br>4. 40mm厚C25细石混凝土找平<br>5. $\Phi 8$ 钢架网双向@150<br>6. 界面剂一道<br>7. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 75.86 | 229.33 | 17396.97 |
| 1038 | 011102003001 | 600×600块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（冲筋找平）<br>5. 基层清理      | m <sup>2</sup> | 47.66 | 161.66 | 7704.72  |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                |                |       |        | 25101.69 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 221 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       | 综合单价   | 合价      |
| 1039 | 011102003002 | 600×600块料楼地面（有防水） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>6. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 51.24 | 162.64 | 8333.67 |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       |        | 8333.67 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 222 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1040 | 011102003003 | 600×600块料楼地面（有防水有下沉） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>6. 轻质发泡剂混合水泥回填7 KN/m3 (高度暂按30cm, 结算按实)<br>7. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>8. 基层清理 | m2   | 140.07 | 295.03 | 41324.85 |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 41324.85 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 223 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 1041 | 011102003008 | 600×1200块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（冲筋找平）<br>5. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 40.97  | 195.55 | 8011.68   |
| 1042 | 011103001001 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚同质透芯PVC地板（表面上保护蜡）<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                  | m <sup>2</sup> | 667.31 | 218.75 | 145974.06 |
| 1043 | 011103001002 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚仿木纹PVC地面<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                           | m <sup>2</sup> | 407.37 | 202.25 | 82390.58  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                          |                |        |        | 236376.32 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 224 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |            |                                                                                                                                              |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1044 | 011106003001 | 块料楼梯(局部修补) | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理<br>6. 工程量暂估, 结算按实计算 | m2   | 3      | 214.04 | 642.12   |
| 1045 | 011108001001 | 石材门槛石      | 1. 20mm门槛石(六面防护)<br>2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层/面撒水泥粉                                                                                                   | m2   | 6.02   | 315.89 | 1901.66  |
| 1046 | 011102003005 | 地面瓷砖美缝     | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净, 缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                                                                                         | m2   | 279.94 | 24.9   | 6970.51  |
| 1047 | 011105006001 | 金属踢脚线      | 1. 踢脚线高度: 50mm<br>2. 基层材料种类、规格:2厚铝合金内衬卡板打底<br>3. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢(304材质)                                                             | m    | 881.57 | 36.98  | 32600.46 |
| 1048 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰   | 1. 15厚DP M20砂浆打底抹平<br>2. 界面剂1道                                                                                                               | m2   | 2446.6 | 30.69  | 75086.15 |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                              |      |        |        | 117200.9 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 225 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                  |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 1049 | 011201001002 | 涂料墙面满挂钢丝网       | 1. 墙面满挂1.2mm钢丝网                                                                  | m2   | 1327.13 | 20.06  | 26622.23  |
| 1050 | 011203003002 | 600×1200浅灰色块料墙面 | 1. 10mm厚瓷砖（专用美缝剂填缝）<br>2. 10厚专用瓷砖胶粘贴<br>3. 墙面防水（另计）<br>4. 15厚DP M5砂浆打底抹平5. 界面剂1道 | m2   | 666.92  | 155.78 | 103892.8  |
| 1051 | 011205001003 | 冰火板（木纹色）装饰板墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（木纹色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                 | m2   | 295.65  | 132.41 | 39147.02  |
| 1052 | 011205001004 | 冰火板（哑面白色）装饰板墙面  | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（哑面白色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                | m2   | 494.9   | 132.41 | 65529.71  |
| 1053 | 011205001005 | 木纹色格栅板墙面        | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：木纹色格栅板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                      | m2   | 15.66   | 290.67 | 4551.89   |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                  |      |         |        | 239743.65 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 226 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 1054 | 011205001006 | 浅灰色烤漆板墙面      | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：12mm浅灰色烤漆板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                                            | m2   | 293.23 | 257.02 | 75365.97  |
| 1055 | 011205001009 | 镜面玻璃墙面        | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：8mm镜面玻璃<br>3. 安装玻璃面层、钉压条等                                                     | m2   | 20.03  | 323.81 | 6485.91   |
| 1056 | 011405002001 | 石英壁布墙面        | 1. 表面刷两遍A级防火抗菌纳米乳胶漆<br>2. 刮平壁布,不留气泡,裁剪去多余边角<br>3. 水性粘结涂料粘贴壁布(壁布接缝处对好花纹拼好缝)<br>4. 两遍水性抗碱涂料<br>5. 3厚耐水腻子分遍找平 | m2   | 760.91 | 202    | 153703.82 |
| 1057 | 011205001007 | 开房休息区照片墙基层木龙骨 | 1. 龙骨材料及规格：30*40阻燃木方<br>2. 定位下料、打眼、安膨胀螺栓、安装龙骨、刷防腐油等<br>3. 详大样图                                             | m2   | 9.88   | 39.02  | 385.52    |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                            |      |        |        | 235941.22 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 227 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |             |                                                                         |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1058 | 011205001008 | 装饰板墙柱面基层钢龙骨 | 1. 龙骨材料及规格：50*50*5镀锌方钢，中距1500以内<br>2. 定位、弹线、安装龙骨<br>3. 详大样图             | m2   |        |        |          |
| 1059 | 011203003003 | 墙面瓷砖美缝      | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净，缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                     | m2   | 666.92 | 24.9   | 16606.31 |
| 1060 | 011205001002 | 块料墙面包管      | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 9厘水泥硅钙板基层<br>4. 详大样图                      | m2   | 39.47  | 110.68 | 4368.54  |
| 1061 | 011205001010 | 饰面板墙面包管     | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 15mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 详大样图                  | m2   | 11.61  | 145.7  | 1691.58  |
| 1062 | 011205001011 | 涂料墙面包管      | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 10mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 9.5mm纸面石膏板<br>5. 详大样图 | m2   | 6.97   | 147.04 | 1024.87  |
| 1063 | 011205001012 | 电梯门头装饰板     | 1. 基层15mm石膏基植物纤维板<br>2. 1.5mm古铜色不锈钢（防指纹）                                | m2   | 4.56   | 421.34 | 1921.31  |
| 本页小计 |              |             |                                                                         |      |        |        | 25612.61 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 228 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                       |      |        | 综合单价   | 合价      |
| 1064 | 011502001005 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程  | m    | 134.68 | 18.78  | 2529.29 |
| 1065 | 011502001006 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程 | m    | 20     | 22.14  | 442.8   |
| 1066 | 011303001004 | 墙面灯槽             | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装             | m    | 10     | 70.08  | 700.8   |
| 1067 | 011501003001 | 电梯前室花槽           | 1、15mm石膏基植物纤维板;<br>2、50*50*5mm镀锌方钢龙骨;<br>3、20mm白色人造石面板;<br>4、电梯前室花槽。  | m2   | 1.99   | 768.38 | 1529.08 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                       |      |        |        | 5201.97 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 229 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 1068 | 011302001004 | PT01石膏板平面吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 951.65 | 140.02 | 133250.03 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 133250.03 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 230 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 1069 | 011302002001 | PT01石膏板跌级吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 82.7 | 146.93 | 12151.11 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |        | 12151.11 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 231 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1070 | 011302001006 | MT10铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚300X300铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 155.58 | 160.01 | 24894.36 |
| 1071 | 011302001007 | MT11铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚600X600铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 116.86 | 176.42 | 20616.44 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                 |      |        |        | 45510.8  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 232 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                |                |      | 综合单价   | 合价      |
| 1072 | 011302001005 | AP01白色A级软膜平面吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 3.97 | 264.44 | 1049.83 |
| 1073 | 011302002004 | AP01白色A级软膜跌级吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 7.89 | 295.67 | 2332.84 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                |                |      |        | 3382.67 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 233 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 1074 | 011302002002 | MT04金属覆膜板（木纹色）跌级吊顶天棚 | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 50.04 | 311.34 | 15579.45 |
| 1075 | 011302002009 | MT05白色铝方通平面吊顶天棚      | 1. 40*80*1厚白色铝方通<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 30.52 | 214.12 | 6534.94  |
| 1076 | 011302001008 | 天棚吊顶更换矿棉板面层          | 1. 面板材料品种、规格：600*600矿棉板                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 18.71 | 53.15  | 994.44   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       |        | 23108.83 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 234 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价       |
| 1077 | 010810002001 | 窗帘盒       | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定<br>3. L50x50x5mm镀锌角钢, 用化学锚栓与钢筋混凝土板<br>4. 轻钢龙骨<br>5. 窗帘盒规格: 200*200mm | m    | 57.94  | 88.11 | 5105.09  |
| 1078 | 011303001001 | 线型条灯附加式灯槽 | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                                                       | m    | 110.88 | 70.08 | 7770.47  |
| 1079 | 011303001002 | 附加式灯槽     | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                    | m    | 89.59  | 82.25 | 7368.78  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                    |      |        |       | 20244.34 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 235 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1080 | 011303001003 | 附加式灯槽 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)凹槽 | 1. 1.5mm厚灰钛喷砂不锈钢(防指纹)面层凹槽<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装 | m    | 11.07  | 147.59 | 1633.82  |
| 1081 | 011502001001 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                        | m    | 347.74 | 27.79  | 9663.69  |
| 1082 | 011502001003 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 护士站软膜天棚四周1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程              | m    | 13.53  | 33.33  | 450.95   |
| 1083 | 011502001002 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色）      | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                     | m    | 23.33  | 26.12  | 609.38   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                          |      |        |        | 12357.84 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 236 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                        | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                               |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 1084 | 011502001004 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色） | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以外<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程          | m              | 84.16  | 34.84  | 2932.13   |
| 1085 | 010810003001 | 病房隔帘轨道          | 1. 成品窗帘轨安装等全部操作过程                                                             | m              | 270.33 | 28.56  | 7720.62   |
| 1086 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料          | 1、3厚耐水腻子分遍找平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                          | m <sup>2</sup> | 566.22 | 40.5   | 22931.91  |
| 1087 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料          | 1、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                       | m <sup>2</sup> | 1149.5 | 43.18  | 49635.41  |
| 1088 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（有防潮层）    | 1、界面剂1道<br>2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(分两遍涂刷)<br>3、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>4、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮) | m <sup>2</sup> | 24.2   | 95.3   | 2306.26   |
| 1089 | 011503003001 | 成品靠墙木扶手         | 1. 成品木扶手安装<br>2. 满足设计及规范要求                                                    | m              | 179.9  | 131.42 | 23642.46  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                               |                |        |        | 109168.79 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 237 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                          |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 1090 | 011503004002 | 不锈钢护窗栏杆 | 1. $\phi 51$ 立柱(2.0厚)304不锈钢<br>2. $\phi 51$ 扶手(1.5厚)304不锈钢<br>3. $\phi 22$ 竖管(2.0厚)304不锈钢<br>4. 其他详节点做法图 | m              | 13.38 | 253.43 | 3390.89  |
| 1091 | 011207003002 | 成品隔断    | 1. 部位:卫生间<br>2. 高度:2350mm<br>3. 隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                   | m <sup>2</sup> | 15.34 | 246.72 | 3784.68  |
| 1092 | XSXMFB_001   | 小便斗挡板   | 1. 材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                                                  | 块              | 3     |        |          |
| 1093 | XSXMFB_007   | 小便斗挡板   | 1. 材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                                                  | 块              | 3     | 200    | 600      |
| 1094 | 011505003001 | 卫生间镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>2. 基层材料种类:15mm厚石膏基植物纤维板                                                          | m <sup>2</sup> | 37.13 | 445.54 | 16542.9  |
| 1095 | 011505004001 | 盥洗室镜箱   | 1. 箱体材质、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>3. 基层龙骨:20*20*5镀锌方钢                                     | m <sup>2</sup> | 6.47  | 592.58 | 3833.99  |
| 1096 | 011505002001 | 卫生间纸巾盒  | 1. 材料规格:成品纸巾盒                                                                                            | 个              | 27    | 27.44  | 740.88   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                          |                |       |        | 28893.34 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 238 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                          | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |            |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|------------|
|      |              |                     |                                                                                 |                |        | 综合单价  | 合价         |
| 1097 | 011505001001 | 卫生间洗漱台              | 1. 铁件制作安<br>装、下料、制作<br>安装、铺钢板网<br>、加楔、调运砂<br>浆、打底找平、<br>镶贴大理石、清<br>理等全部操作过<br>程 | m <sup>2</sup> | 15.38  | 555.6 | 8545.13    |
| 1098 | XSXMFB_002   | 卫生间成品安全扶<br>手       | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套              | 22     | 280   | 6160       |
| 1099 | XSXMFB_003   | 无障碍卫生间成品<br>安全扶手    | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套              | 1      | 300   | 300        |
| 1100 | XSXMFB_004   | 无障碍卫生间洗脸<br>盆成品安全扶手 | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套              | 1      | 300   | 300        |
| 1101 | XSXMFB_005   | 楼梯间瓷砖地面清<br>洗       | 1. 铲除硬质残<br>留污物，清扫预<br>湿润，专用清洗<br>剂浸润，砖面及<br>砖缝刷洗，清水<br>冲洗，污水收集<br>，擦干风干        | m <sup>2</sup> | 67.21  | 6     | 403.26     |
| 1102 | 011205005001 | 楼梯间瓷砖墙面清<br>洗       |                                                                                 | m <sup>2</sup> | 209.66 | 4.71  | 987.5      |
|      |              | 15层装修改造             |                                                                                 |                |        |       | 1872862.55 |
|      |              | 15层拆除工程             |                                                                                 |                |        |       | 139215.38  |
| 1103 | 010402001001 | 加气混凝土砌体拆<br>除       | 1. 部位：内隔<br>墙<br>2. 墙体拆除，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放                           | m <sup>3</sup> | 132.35 | 82.07 | 10861.96   |
| 1104 | 010401003001 | 多孔砖砌体拆除             | 1. 部位：地下<br>室内墙、外墙、<br>卫生间<br>2. 墙体拆除，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放              | m <sup>3</sup> | 35.34  | 88.43 | 3125.12    |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                 |                |        |       | 30682.97   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 239 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |        |                                                  |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 1105 | 010502021001 | 构造柱拆除  | 1. 拆除钢筋混凝土构造柱<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m3   | 12. 7  | 230. 4  | 2926. 08  |
| 1106 | 010502022001 | 圈梁拆除   | 1. 拆除钢筋混凝土圈梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 13. 23 | 230. 4  | 3048. 19  |
| 1107 | 010502023002 | 过梁拆除   | 1. 拆除钢筋混凝土过梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 3. 47  | 219. 85 | 762. 88   |
| 1108 | 010804007001 | 钢质门拆除  | 1. 拆除钢板门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码                | m2   | 16. 8  | 50. 54  | 849. 07   |
| 1109 | 010802004001 | 防火门拆除  | 1. 拆除钢制防火门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码              | m2   | 36. 12 | 50. 54  | 1825. 5   |
| 1110 | 010803002001 | 卷帘门拆除  | 1. 拆除卷帘门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码                | m2   | 12. 15 | 42. 85  | 520. 63   |
| 1111 | 010807001001 | 铝合金窗拆除 | 1. 拆除铝合金窗<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码               | m2   | 35. 85 | 14. 73  | 528. 07   |
| 本页小计 |              |        |                                                  |      |        |         | 10460. 42 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

## 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 240 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                               | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |          |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
|      |              |                |                                      |                |         | 综合单价  | 合价       |
| 1112 | 011102003007 | 块料楼地面拆除        | 1. 铲除砂浆面层、块料面层、找平等,清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m <sup>2</sup> | 647.58  | 13.03 | 8437.97  |
| 1113 | 011103002001 | PVC地面及找平层拆除    | 1. 拆除, 废渣废料清理装袋归堆                    | m <sup>2</sup> | 776.55  | 25.8  | 20034.99 |
| 1114 | 011105003001 | 块料踢脚线拆除        | 1. 墙面瓷砖踢脚线拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放       | m              | 228.92  | 2.35  | 537.96   |
| 1115 | 011203003001 | 块料墙、柱面拆除       | 1. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m <sup>2</sup> | 609.45  | 23.59 | 14376.93 |
| 1116 | 011404001001 | 墙面涂料及抹灰层拆除     | 1. 拆除墙面抹灰及涂料面层, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放     | m <sup>2</sup> | 791.93  | 17.13 | 13565.76 |
| 1117 | 011207003001 | 卫生间隔断拆除        | 1. 卫生间成品隔断拆除                         | m <sup>2</sup> | 19.7    | 6.14  | 120.96   |
| 1118 | 011404002003 | 天棚涂料拆除         | 1. 天棚涂料面层拆除                          | m <sup>2</sup> | 50.93   | 4.43  | 225.62   |
| 1119 | 011302001009 | 铝扣板吊顶拆除        | 1. 拆除龙骨、面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫         | m <sup>2</sup> | 1437.84 | 10.58 | 15212.35 |
| 1120 | 011302001010 | 铝扣板吊顶拆除, 只拆除面层 | 1. 拆除面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫            | m <sup>2</sup> | 18.96   | 6.35  | 120.4    |
| 1121 | 011501001001 | 病房储物柜拆除        | 1. 拆除龙骨、隔断、面层、废渣、废料清理归堆              | m <sup>2</sup> | 171.39  | 6.52  | 1117.46  |
| 本页小计 |              |                |                                      |                |         |       | 73750.4  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 241 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |          |                                                              |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 1122 | 011503004003 | 靠墙木扶手拆除  | 1. 拆除及归类、堆码                                                  | m    | 106.31 | 1.7     | 180.73    |
| 1123 | 010103002001 | 建筑垃圾外运   | 1. 建筑垃圾综合运距10km<br>2. 含扬尘控制<br>3. 不含建筑垃圾消纳费及处置费              | m3   | 374.1  | 37.32   | 13961.41  |
| 1124 | 010103002002 | 建筑垃圾运出楼层 | 1. 运输方式综合考虑                                                  | m3   | 374.1  | 71.84   | 26875.34  |
|      |              | 15层建筑工程  |                                                              |      |        |         | 249921.76 |
| 1125 | 010402001002 | 砌块墙      | 1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块<br>2. 砂浆强度等级：加气专用砌筑砂浆 DDaMM5.0 | m3   | 222.59 | 575.43  | 128084.96 |
| 1126 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁   | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C35                             | m3   | 0.12   | 424.38  | 50.93     |
| 1127 | 010505006001 | 梁模板      |                                                              | m2   | 1.67   | 73.39   | 122.56    |
| 1128 | 010502021002 | 构造柱      | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                             | m3   | 17.31  | 426.16  | 7376.83   |
| 1129 | 010502022003 | 墙脚防水台    | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C20                             | m3   | 7.53   | 408.5   | 3076.01   |
| 1130 | 010502023001 | 过梁       | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                             | m3   | 3.47   | 519.77  | 1803.6    |
| 1131 | 010506002001 | 现浇结构钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6                                             | t    | 0.962  | 6433.34 | 6188.87   |
| 1132 | 010506002002 | 现浇结构钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8                                             | t    | 0.552  | 5402.04 | 2981.93   |
| 本页小计 |              |          |                                                              |      |        |         | 190703.17 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 242 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|
|      |              |        |                                           |                |        | 综合单价    | 合价       |
| 1133 | 010506002003 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ8                 | t              | 0.09   | 5334.52 | 480.11   |
| 1134 | 010506002005 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ12                | t              | 2.48   | 4958.11 | 12296.11 |
| 1135 | 010506002006 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ14                | t              | 0.04   | 4679.69 | 187.19   |
| 1136 | 010506024001 | 植筋     | 1. 规格: Φ6<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作         | 根              | 1      | 2.48    | 2.48     |
| 1137 | 010506024002 | 植筋     | 1. 规格: Φ8<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作         | 根              | 1      | 3.18    | 3.18     |
| 1138 | 010506024003 | 植筋     | 1. 规格: Φ12<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作        | 根              | 1      | 8.5     | 8.5      |
| 1139 | 010505011001 | 构造柱模板  | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>2</sup> | 228.78 | 104.75  | 23964.71 |
| 1140 | 010505012002 | 防水台模板  | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>2</sup> | 114.48 | 78.49   | 8985.54  |
| 1141 | 010505013001 | 过梁模板   | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>3</sup> | 3.47   | 391.8   | 1359.55  |
| 本页小计 |              |        |                                           |                |        |         | 47287.37 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 243 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）   |            |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|      |              |           |                                                                              |      |         | 综合单价    | 合价         |
| 1142 | 011601001001 | 砌筑脚手架     |                                                                              | m2   | 1606.81 | 6.1     | 9801.54    |
| 1143 | 010903002001 | 墙面涂膜防水    | 1. 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（分两遍刷涂）                                                    | m2   | 539.1   | 51.08   | 27537.23   |
| 1144 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)(上墙300高)<br>2、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)+聚酯无纺布(上墙300高) | m2   | 197.12  | 79.19   | 15609.93   |
|      |              | 15层装饰装修工程 |                                                                              |      |         |         | 1483725.41 |
| 1145 | 010801002001 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1022, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等             | 樘    | 26      | 1141.16 | 29670.16   |
| 1146 | 010801002002 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1122, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等             | 樘    | 15      | 1523.68 | 22855.2    |
| 本页小计 |              |           |                                                                              |      |         |         | 105474.06  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 244 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                           | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）    |           |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                  |                |      | 综合单价     | 合价        |
| 1147 | 010801002008 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1322, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘              | 22   | 1854. 5  | 40799     |
| 1148 | 010802001004 | 铝合金玻璃推拉门  | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化磨砂安全玻璃                                          | m <sup>2</sup> | 4. 4 | 453. 18  | 1993. 99  |
| 1149 | 010802004009 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1022<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘              | 1    | 1365. 57 | 1365. 57  |
| 1150 | 010802004002 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1322<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘              | 2    | 1726. 61 | 3453. 22  |
| 1151 | 010802004008 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1122<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘              | 1    | 1404. 55 | 1404. 55  |
| 1152 | 010802004005 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1522<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘              | 5    | 1856. 35 | 9281. 75  |
| 本页小计 |              |           |                                                                  |                |      |          | 58298. 08 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 245 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                         |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 1153 | 010802004006 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM丙1218<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘    | 7     | 1025.95 | 7181.65  |
| 1154 | 010807001002 | 铝合金中空玻璃窗  | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 4.32  | 761.32  | 3288.9   |
| 1155 | 010807001003 | 消防救援窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 16.49 | 761.32  | 12554.17 |
| 1156 | 010807001004 | 防火窗       | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2   | 7.64  | 761.32  | 5816.48  |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |      |       |         | 28841.2  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 246 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                              |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 1157 | 010808002001 | 不锈钢电梯门套 | 1. 基层材料品种、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢                                                                     | m2   | 6.07  | 367.4  | 2230.12  |
| 1158 | 010808004001 | 门洞成品门套  | 1. 15mm石膏基植物纤维板基层<br>2. 25mm木饰面门套<br>3. 筒子板宽200mm<br>4. 贴脸宽50mm                                                              | m    | 12.6  | 128.3  | 1616.58  |
| 1159 | 010809001001 | 窗台板     | 1. 粘结层材质、厚度:结构胶<br>2. 窗台板材质、规格:20mm白色人造石                                                                                     | m2   | 2.34  | 262.2  | 613.55   |
| 1160 | 011101004001 | 晶磨石地面   | 1. 面层打磨3道、上蜡抛光养护<br>2. 10厚石粒浆料,滚平压实,浇水养护<br>3. 素水泥浆结合层<br>4. 40mm厚C25细石混凝土找平<br>5. $\phi 8$ 钢架网双向@150<br>6. 界面剂一道<br>7. 基层清理 | m2   | 75.86 | 229.33 | 17396.97 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                              |      |       |        | 21857.22 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 247 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 1161 | 011102003001 | 600×600块料楼地面      | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（冲筋找平）<br>5. 基层清理                                            | m <sup>2</sup> | 47.66 | 161.66 | 7704.72  |
| 1162 | 011102003002 | 600×600块料楼地面（有防水） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角<br>6. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 51.24 | 162.64 | 8333.67  |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                     |                |       |        | 16038.39 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 248 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1163 | 011102003003 | 600×600块料楼地面（有防水有下沉） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>6. 轻质发泡剂混合水泥回填7 KN/m3 (高度暂按30cm, 结算按实)<br>7. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>8. 基层清理 | m2   | 140.07 | 295.03 | 41324.85 |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 41324.85 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 249 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 1164 | 011102003008 | 600×1200块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（冲筋找平）<br>5. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 40.97  | 195.55 | 8011.68   |
| 1165 | 011103001001 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚同质透芯PVC地板（表面上保护蜡）<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                  | m <sup>2</sup> | 667.31 | 218.75 | 145974.06 |
| 1166 | 011103001002 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚仿木纹PVC地面<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                           | m <sup>2</sup> | 407.37 | 202.25 | 82390.58  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                          |                |        |        | 236376.32 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 250 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |            |                                                                                                                                              |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1167 | 011106003001 | 块料楼梯(局部修补) | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理<br>6. 工程量暂估, 结算按实计算 | m2   | 3      | 214.04 | 642.12   |
| 1168 | 011108001001 | 石材门槛石      | 1. 20mm门槛石(六面防护)<br>2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层/面撒水泥粉                                                                                                   | m2   | 6.02   | 315.89 | 1901.66  |
| 1169 | 011102003005 | 地面瓷砖美缝     | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净, 缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                                                                                         | m2   | 279.94 | 24.9   | 6970.51  |
| 1170 | 011105006001 | 金属踢脚线      | 1. 踢脚线高度: 50mm<br>2. 基层材料种类、规格:2厚铝合金内衬卡板打底<br>3. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢(304材质)                                                             | m    | 881.57 | 36.98  | 32600.46 |
| 1171 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰   | 1. 15厚DP M20砂浆打底抹平<br>2. 界面剂1道                                                                                                               | m2   | 2446.6 | 30.69  | 75086.15 |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                              |      |        |        | 117200.9 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 251 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                  |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 1172 | 011201001002 | 涂料墙面满挂钢丝网       | 1. 墙面满挂1.2mm钢丝网                                                                  | m2   | 1327.13 | 20.06  | 26622.23  |
| 1173 | 011203003002 | 600×1200浅灰色块料墙面 | 1. 10mm厚瓷砖（专用美缝剂填缝）<br>2. 10厚专用瓷砖胶粘贴<br>3. 墙面防水（另计）<br>4. 15厚DP M5砂浆打底抹平5. 界面剂1道 | m2   | 666.92  | 155.78 | 103892.8  |
| 1174 | 011205001003 | 冰火板（木纹色）装饰板墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（木纹色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                 | m2   | 295.65  | 132.41 | 39147.02  |
| 1175 | 011205001004 | 冰火板（哑面白色）装饰板墙面  | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（哑面白色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                | m2   | 494.9   | 132.41 | 65529.71  |
| 1176 | 011205001005 | 木纹色格栅板墙面        | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：木纹色格栅板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                      | m2   | 15.66   | 290.67 | 4551.89   |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                  |      |         |        | 239743.65 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 252 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 1177 | 011205001006 | 浅灰色烤漆板墙面      | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：12mm浅灰色烤漆板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                                            | m2   | 293.23 | 257.02 | 75365.97  |
| 1178 | 011205001009 | 镜面玻璃墙面        | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：8mm镜面玻璃<br>3. 安装玻璃面层、钉压条等                                                     | m2   | 20.03  | 323.81 | 6485.91   |
| 1179 | 011405002001 | 石英壁布墙面        | 1. 表面刷两遍A级防火抗菌纳米乳胶漆<br>2. 刮平壁布,不留气泡,裁剪去多余边角<br>3. 水性粘结涂料粘贴壁布(壁布接缝处对好花纹拼好缝)<br>4. 两遍水性抗碱涂料<br>5. 3厚耐水腻子分遍找平 | m2   | 760.91 | 202    | 153703.82 |
| 1180 | 011205001007 | 开房休息区照片墙基层木龙骨 | 1. 龙骨材料及规格：30*40阻燃木方<br>2. 定位下料、打眼、安膨胀螺栓、安装龙骨、刷防腐油等<br>3. 详大样图                                             | m2   | 9.88   | 39.02  | 385.52    |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                            |      |        |        | 235941.22 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 253 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |             |                                                                         |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1181 | 011205001008 | 装饰板墙柱面基层钢龙骨 | 1. 龙骨材料及规格：50*50*5镀锌方钢，中距1500以内<br>2. 定位、弹线、安装龙骨<br>3. 详大样图             | m2   |        |        |          |
| 1182 | 011203003003 | 墙面瓷砖美缝      | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净，缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                     | m2   | 666.92 | 24.9   | 16606.31 |
| 1183 | 011205001002 | 块料墙面包管      | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 9厘水泥硅钙板基层<br>4. 详大样图                      | m2   | 39.47  | 110.68 | 4368.54  |
| 1184 | 011205001010 | 饰面板墙面包管     | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 15mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 详大样图                  | m2   | 11.61  | 145.7  | 1691.58  |
| 1185 | 011205001011 | 涂料墙面包管      | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 10mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 9.5mm纸面石膏板<br>5. 详大样图 | m2   | 6.97   | 147.04 | 1024.87  |
| 1186 | 011205001012 | 电梯门头装饰板     | 1. 基层15mm石膏基植物纤维板<br>2. 1.5mm古铜色不锈钢（防指纹）                                | m2   | 4.56   | 421.34 | 1921.31  |
| 本页小计 |              |             |                                                                         |      |        |        | 25612.61 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 254 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                       |      |        | 综合单价   | 合价      |
| 1187 | 011502001005 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程  | m    | 134.68 | 18.78  | 2529.29 |
| 1188 | 011502001006 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程 | m    | 20     | 22.14  | 442.8   |
| 1189 | 011303001004 | 墙面灯槽             | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装             | m    | 10     | 70.08  | 700.8   |
| 1190 | 011501003001 | 电梯前室花槽           | 1、15mm石膏基植物纤维板;<br>2、50*50*5mm镀锌方钢龙骨;<br>3、20mm白色人造石面板;<br>4、电梯前室花槽。  | m2   | 1.99   | 768.38 | 1529.08 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                       |      |        |        | 5201.97 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 255 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 1191 | 011302001004 | PT01石膏板平面吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 951.65 | 140.02 | 133250.03 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 133250.03 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 256 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      | 综合单价   | 合价       |
| 1192 | 011302002001 | PT01石膏板跌级吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 82.7 | 146.93 | 12151.11 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |        | 12151.11 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 257 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1193 | 011302001006 | MT10铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚300X300铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 155.58 | 160.01 | 24894.36 |
| 1194 | 011302001007 | MT11铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚600X600铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 116.86 | 176.42 | 20616.44 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                 |      |        |        | 45510.8  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 258 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量  | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |      | 综合单价   | 合价      |
| 1195 | 011302001005 | AP01白色A级软膜平面吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50×20,中距900~1000mm,卡扣式次龙骨,中距407mm;<br>4. φ8钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 3.97 | 264.44 | 1049.83 |
| 1196 | 011302002004 | AP01白色A级软膜跌级吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50×20,中距900~1000mm,卡扣式次龙骨,中距407mm;<br>4. φ8钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 7.89 | 295.67 | 2332.84 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                         |                |      |        | 3382.67 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 259 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 1197 | 011302002002 | MT04金属覆膜板（木纹色）跌级吊顶天棚 | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 50.04 | 311.34 | 15579.45 |
| 1198 | 011302002009 | MT05白色铝方通平面吊顶天棚      | 1. 40*80*1厚白色铝方通<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 30.52 | 214.12 | 6534.94  |
| 1199 | 011302001008 | 天棚吊顶更换矿棉板面层          | 1. 面板材料品种、规格：600*600矿棉板                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 18.71 | 53.15  | 994.44   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       |        | 23108.83 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 260 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价       |
| 1200 | 010810002001 | 窗帘盒       | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定<br>3. L50x50x5mm镀锌角钢, 用化学锚栓与钢筋混凝土板<br>4. 轻钢龙骨<br>5. 窗帘盒规格: 200*200mm | m    | 57.94  | 88.11 | 5105.09  |
| 1201 | 011303001001 | 线型条灯附加式灯槽 | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                                                       | m    | 110.88 | 70.08 | 7770.47  |
| 1202 | 011303001002 | 附加式灯槽     | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                    | m    | 89.59  | 82.25 | 7368.78  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                    |      |        |       | 20244.34 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 261 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1203 | 011303001003 | 附加式灯槽 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)凹槽 | 1. 1.5mm厚灰钛喷砂不锈钢(防指纹)面层凹槽<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装 | m    | 11.07  | 147.59 | 1633.82  |
| 1204 | 011502001001 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                        | m    | 347.74 | 27.79  | 9663.69  |
| 1205 | 011502001003 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 护士站软膜天棚四周1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程              | m    | 13.53  | 33.33  | 450.95   |
| 1206 | 011502001002 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色）      | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                     | m    | 23.33  | 26.12  | 609.38   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                          |      |        |        | 12357.84 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 262 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                        | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                               |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 1207 | 011502001004 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色） | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以外<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程          | m              | 84.16  | 34.84  | 2932.13   |
| 1208 | 010810003001 | 病房隔帘轨道          | 1. 成品窗帘轨安装等全部操作过程                                                             | m              | 270.33 | 28.56  | 7720.62   |
| 1209 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料          | 1、3厚耐水腻子分遍找平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                          | m <sup>2</sup> | 566.22 | 40.5   | 22931.91  |
| 1210 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料          | 1、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                       | m <sup>2</sup> | 1149.5 | 43.18  | 49635.41  |
| 1211 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（有防潮层）    | 1、界面剂1道<br>2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(分两遍涂刷)<br>3、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>4、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮) | m <sup>2</sup> | 24.2   | 95.3   | 2306.26   |
| 1212 | 011503003001 | 成品靠墙木扶手         | 1. 成品木扶手安装<br>2. 满足设计及规范要求                                                    | m              | 179.9  | 131.42 | 23642.46  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                               |                |        |        | 109168.79 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 263 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位           | 工程量   | 金额(元)  |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                          |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 1213 | 011503004002 | 不锈钢护窗栏杆 | 1. $\phi 51$ 立柱(2.0厚)304不锈钢<br>2. $\phi 51$ 扶手(1.5厚)304不锈钢<br>3. $\phi 22$ 竖管(2.0厚)304不锈钢<br>4. 其他详节点做法图 | m              | 13.38 | 253.43 | 3390.89  |
| 1214 | 011207003002 | 成品隔断    | 1. 部位:卫生间<br>2. 高度:2350mm<br>3. 隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                   | m <sup>2</sup> | 15.34 | 246.72 | 3784.68  |
| 1215 | XSXMFB_001   | 小便斗挡板   | 1. 材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                                                  | 块              | 3     |        |          |
| 1216 | XSXMFB_007   | 小便斗挡板   | 1. 材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                                                  | 块              | 3     | 200    | 600      |
| 1217 | 011505003001 | 卫生间镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>2. 基层材料种类:15mm厚石膏基植物纤维板                                                          | m <sup>2</sup> | 37.13 | 445.54 | 16542.9  |
| 1218 | 011505004001 | 盥洗室镜箱   | 1. 箱体材质、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>3. 基层龙骨:20*20*5镀锌方钢                                     | m <sup>2</sup> | 6.47  | 592.58 | 3833.99  |
| 1219 | 011505002001 | 卫生间纸巾盒  | 1. 材料规格:成品纸巾盒                                                                                            | 个              | 27    | 27.44  | 740.88   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                          |                |       |        | 28893.34 |

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

## 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 264 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |            |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------|
|      |              |                     |                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价         |
| 1220 | 011505001001 | 卫生间洗漱台              | 1. 铁件制作安<br>装、下料、制作<br>安装、铺钢板网、<br>加楔、调运砂<br>浆、打底找平、<br>镶贴大理石、清<br>理等全部操作过<br>程 | m2   | 15.38  | 555.6 | 8545.13    |
| 1221 | XSXMFB_002   | 卫生间成品安全扶<br>手       | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 22     | 280   | 6160       |
| 1222 | XSXMFB_003   | 无障碍卫生间成品<br>安全扶手    | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 1      | 300   | 300        |
| 1223 | XSXMFB_004   | 无障碍卫生间洗脸<br>盆成品安全扶手 | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 1      | 300   | 300        |
| 1224 | XSXMFB_005   | 楼梯间瓷砖地面清<br>洗       | 1. 铲除硬质残<br>留污物，清扫预<br>湿润，专用清洗<br>剂浸润，砖面及<br>砖缝刷洗，清水<br>冲洗，污水收集<br>，擦干风干        | m2   | 67.21  | 6     | 403.26     |
| 1225 | 011205005001 | 楼梯间瓷砖墙面清<br>洗       |                                                                                 | m2   | 209.66 | 4.71  | 987.5      |
|      |              | 16层装修改造2            |                                                                                 |      |        |       | 1872862.55 |
|      |              | 16层拆除工程             |                                                                                 |      |        |       | 139215.38  |
| 1226 | 010402001001 | 加气混凝土砌体拆<br>除       | 1. 部位：内隔<br>墙<br>2. 墙体拆除，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放                           | m3   | 132.35 | 82.07 | 10861.96   |
| 1227 | 010401003001 | 多孔砖砌体拆除             | 1. 部位：地下<br>室内墙、外墙、<br>卫生间<br>2. 墙体拆除，清<br>理并将废渣废料<br>分类装袋集中堆<br>放              | m3   | 35.34  | 88.43 | 3125.12    |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                 |      |        |       | 30682.97   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 265 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |        |                                                  |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 1228 | 010502021001 | 构造柱拆除  | 1. 拆除钢筋混凝土构造柱<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m3   | 12. 7  | 230. 4  | 2926. 08  |
| 1229 | 010502022001 | 圈梁拆除   | 1. 拆除钢筋混凝土圈梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 13. 23 | 230. 4  | 3048. 19  |
| 1230 | 010502023002 | 过梁拆除   | 1. 拆除钢筋混凝土过梁<br>2. 拆除混凝土、取出钢筋, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m3   | 3. 47  | 219. 85 | 762. 88   |
| 1231 | 010804007001 | 钢质门拆除  | 1. 拆除钢板门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码                | m2   | 16. 8  | 50. 54  | 849. 07   |
| 1232 | 010802004001 | 防火门拆除  | 1. 拆除钢制防火门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码              | m2   | 36. 12 | 50. 54  | 1825. 5   |
| 1233 | 010803002001 | 卷帘门拆除  | 1. 拆除卷帘门<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码                | m2   | 12. 15 | 42. 85  | 520. 63   |
| 1234 | 010807001001 | 铝合金窗拆除 | 1. 拆除铝合金窗<br>2. 门、窗、门扇、窗扇的拆除及归类、堆码               | m2   | 35. 85 | 14. 73  | 528. 07   |
| 本页小计 |              |        |                                                  |      |        |         | 10460. 42 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 266 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |          |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------|------|---------|-------|----------|
|      |              |                |                                      |      |         | 综合单价  | 合价       |
| 1235 | 011102003007 | 块料楼地面拆除        | 1. 铲除砂浆面层、块料面层、找平等,清理并将废渣废料分类装袋集中堆放  | m2   | 647.58  | 13.03 | 8437.97  |
| 1236 | 011103002001 | PVC地面及找平层拆除    | 1. 拆除, 废渣废料清理装袋归堆                    | m2   | 776.55  | 25.8  | 20034.99 |
| 1237 | 011105003001 | 块料踢脚线拆除        | 1. 墙面瓷砖踢脚线拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放       | m    | 228.92  | 2.35  | 537.96   |
| 1238 | 011203003001 | 块料墙、柱面拆除       | 1. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 | m2   | 609.45  | 23.59 | 14376.93 |
| 1239 | 011404001001 | 墙面涂料及抹灰层拆除     | 1. 拆除墙面抹灰及涂料面层, 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放     | m2   | 791.93  | 17.13 | 13565.76 |
| 1240 | 011207003001 | 卫生间隔断拆除        | 1. 卫生间成品隔断拆除                         | m2   | 19.7    | 6.14  | 120.96   |
| 1241 | 011404002003 | 天棚涂料拆除         | 1. 天棚涂料面层拆除                          | m2   | 50.93   | 4.43  | 225.62   |
| 1242 | 011302001009 | 铝扣板吊顶拆除        | 1. 拆除龙骨、面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫         | m2   | 1437.84 | 10.58 | 15212.35 |
| 1243 | 011302001010 | 铝扣板吊顶拆除, 只拆除面层 | 1. 拆除面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫            | m2   | 18.96   | 6.35  | 120.4    |
| 1244 | 011501001001 | 病房储物柜拆除        | 1. 拆除龙骨、隔断、面层、废渣、废料清理归堆              | m2   | 171.39  | 6.52  | 1117.46  |
| 本页小计 |              |                |                                      |      |         |       | 73750.4  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 267 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |          |                                                              |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 1245 | 011503004003 | 靠墙木扶手拆除  | 1. 拆除及归类、堆码                                                  | m    | 106.31 | 1.7     | 180.73    |
| 1246 | 010103002001 | 建筑垃圾外运   | 1. 建筑垃圾综合运距10km<br>2. 含扬尘控制<br>3. 不含建筑垃圾消纳费及处置费              | m3   | 374.1  | 37.32   | 13961.41  |
| 1247 | 010103002002 | 建筑垃圾运出楼层 | 1. 运输方式综合考虑                                                  | m3   | 374.1  | 71.84   | 26875.34  |
|      |              | 16层建筑工程  |                                                              |      |        |         | 249921.76 |
| 1248 | 010402001002 | 砌块墙      | 1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块<br>2. 砂浆强度等级：加气专用砌筑砂浆 DDaMM5.0 | m3   | 222.59 | 575.43  | 128084.96 |
| 1249 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁   | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C35                             | m3   | 0.12   | 424.38  | 50.93     |
| 1250 | 010505006001 | 梁模板      |                                                              | m2   | 1.67   | 73.39   | 122.56    |
| 1251 | 010502021002 | 构造柱      | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                             | m3   | 17.31  | 426.16  | 7376.83   |
| 1252 | 010502022003 | 墙脚防水台    | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C20                             | m3   | 7.53   | 408.5   | 3076.01   |
| 1253 | 010502023001 | 过梁       | 1. 混凝土种类：普通商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                             | m3   | 3.47   | 519.77  | 1803.6    |
| 1254 | 010506002001 | 现浇结构钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6                                             | t    | 0.962  | 6433.34 | 6188.87   |
| 1255 | 010506002002 | 现浇结构钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8                                             | t    | 0.552  | 5402.04 | 2981.93   |
| 本页小计 |              |          |                                                              |      |        |         | 190703.17 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 268 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|
|      |              |        |                                           |                |        | 综合单价    | 合价       |
| 1256 | 010506002003 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ8                 | t              | 0.09   | 5334.52 | 480.11   |
| 1257 | 010506002005 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ12                | t              | 2.48   | 4958.11 | 12296.11 |
| 1258 | 010506002006 | 现浇结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ14                | t              | 0.04   | 4679.69 | 187.19   |
| 1259 | 010506024001 | 植筋     | 1. 规格: Φ6<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作         | 根              | 1      | 2.48    | 2.48     |
| 1260 | 010506024002 | 植筋     | 1. 规格: Φ8<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作         | 根              | 1      | 3.18    | 3.18     |
| 1261 | 010506024003 | 植筋     | 1. 规格: Φ12<br>2. 内容: 包括钻孔、清空、装胶等工作        | 根              | 1      | 8.5     | 8.5      |
| 1262 | 010505011001 | 构造柱模板  | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>2</sup> | 228.78 | 104.75  | 23964.71 |
| 1263 | 010505012002 | 防水台模板  | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>2</sup> | 114.48 | 78.49   | 8985.54  |
| 1264 | 010505013001 | 过梁模板   | 1. 模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输 | m <sup>3</sup> | 3.47   | 391.8   | 1359.55  |
| 本页小计 |              |        |                                           |                |        |         | 47287.37 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 269 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）   |            |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|      |              |           |                                                                              |      |         | 综合单价    | 合价         |
| 1265 | 011601001001 | 砌筑脚手架     |                                                                              | m2   | 1606.81 | 6.1     | 9801.54    |
| 1266 | 010903002001 | 墙面涂膜防水    | 1. 1.5mm聚合物水泥基防水涂料（分两遍刷涂）                                                    | m2   | 539.1   | 51.08   | 27537.23   |
| 1267 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)(上墙300高)<br>2、1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料(分两遍涂刷)+聚酯无纺布(上墙300高) | m2   | 197.12  | 79.19   | 15609.93   |
|      |              | 16层装饰装修工程 |                                                                              |      |         |         | 1483725.41 |
| 1268 | 010801002001 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1022, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等             | 樘    | 26      | 1141.16 | 29670.16   |
| 1269 | 010801002002 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1122, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等             | 樘    | 15      | 1523.68 | 22855.2    |
| 本页小计 |              |           |                                                                              |      |         |         | 105474.06  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 270 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）    |           |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                  |      |      | 综合单价     | 合价        |
| 1270 | 010801002008 | 成品实木复合门   | 1. 门洞代号:M1322, 实木复合门, 含门套、门楣及五金配件<br>2. 门框、门套、门扇安装, 五金安装, 框周边塞缝等 | 樘    | 22   | 1854. 5  | 40799     |
| 1271 | 010802001004 | 铝合金玻璃推拉门  | 1. 玻璃品种、厚度:12mm钢化磨砂安全玻璃                                          | m2   | 4. 4 | 453. 18  | 1993. 99  |
| 1272 | 010802004009 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1022<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 1    | 1365. 57 | 1365. 57  |
| 1273 | 010802004002 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM甲1322<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 2    | 1726. 61 | 3453. 22  |
| 1274 | 010802004008 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1122<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 1    | 1404. 55 | 1404. 55  |
| 1275 | 010802004005 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM乙1522<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等             | 樘    | 5    | 1856. 35 | 9281. 75  |
| 本页小计 |              |           |                                                                  |      |      |          | 58298. 08 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 271 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                         |                |       | 综合单价    | 合价       |
| 1276 | 010802004006 | 木纹转印钢质防火门 | 1. 门洞代号:FM丙1218<br>2. 闭门器安装<br>3. 门洞修整、成品防火门安装、周边塞缝等                    | 樘              | 7     | 1025.95 | 7181.65  |
| 1277 | 010807001002 | 铝合金中空玻璃窗  | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 4.32  | 761.32  | 3288.9   |
| 1278 | 010807001003 | 消防救援窗     | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 16.49 | 761.32  | 12554.17 |
| 1279 | 010807001004 | 防火窗       | 1. 框、扇材质及规格:90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m <sup>2</sup> | 7.64  | 761.32  | 5816.48  |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |                |       |         | 28841.2  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 272 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                             |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 1280 | 010808002001 | 不锈钢电梯门套 | 1. 基层材料品种、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 面层材料品种、规格:1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢                                                                    | m2   | 6.07  | 367.4  | 2230.12  |
| 1281 | 010808004001 | 门洞成品门套  | 1. 15mm石膏基植物纤维板基层<br>2. 25mm木饰面门套<br>3. 筒子板宽200mm<br>4. 贴脸宽50mm                                                             | m    | 12.6  | 128.3  | 1616.58  |
| 1282 | 010809001001 | 窗台板     | 1. 粘结层材质、厚度:结构胶<br>2. 窗台板材质、规格:20mm白色人造石                                                                                    | m2   | 2.34  | 262.2  | 613.55   |
| 1283 | 011101004001 | 晶磨石地面   | 1. 面层打磨3道、上蜡抛光养护<br>2. 10厚石粒浆料,滚平压实,浇水养护<br>3. 素水泥浆结合层<br>4. 40mm厚C25细石混凝土找平<br>5. $\phi$ 8钢架网双向@150<br>6. 界面剂一道<br>7. 基层清理 | m2   | 75.86 | 229.33 | 17396.97 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                             |      |       |        | 21857.22 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 273 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 1284 | 011102003001 | 600×600块料楼地面      | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（冲筋找平）<br>5. 基层清理                                            | m2   | 47.66 | 161.66 | 7704.72  |
| 1285 | 011102003002 | 600×600块料楼地面（有防水） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角<br>6. 基层清理 | m2   | 51.24 | 162.64 | 8333.67  |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                     |      |       |        | 16038.39 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 274 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1286 | 011102003003 | 600×600块料楼地面（有防水有下沉） | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>4. 防水层（另计）<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>6. 轻质发泡剂混合水泥回填7 KN/m3 (高度暂按30cm, 结算按实)<br>7. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角<br>8. 基层清理 | m2   | 140.07 | 295.03 | 41324.85 |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 41324.85 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 275 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 1287 | 011102003008 | 600×1200块料楼地面 | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层（冲筋找平）<br>5. 基层清理 | m <sup>2</sup> | 40.97  | 195.55 | 8011.68   |
| 1288 | 011103001001 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚同质透芯PVC地板（表面上保护蜡）<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                  | m <sup>2</sup> | 667.31 | 218.75 | 145974.06 |
| 1289 | 011103001002 | 塑料卷材地面        | 1. 3.0mm厚仿木纹PVC地面<br>2. 5.0mm水泥自流平<br>3. 自流平界面剂2道<br>4. 60厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理<br>5. 界面剂1道                           | m <sup>2</sup> | 407.37 | 202.25 | 82390.58  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                          |                |        |        | 236376.32 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 276 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |            |                                                                                                                                              |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 1290 | 011106003001 | 块料楼梯(局部修补) | 1. 瓷砖专用美缝剂（另计）<br>2. 10mm厚地砖<br>3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4. 最薄处20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(冲筋找平)<br>5. 基层清理<br>6. 工程量暂估, 结算按实计算 | m <sup>2</sup> | 3      | 214.04 | 642.12   |
| 1291 | 011108001001 | 石材门槛石      | 1. 20mm门槛石(六面防护)<br>2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层/面撒水泥粉                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 6.02   | 315.89 | 1901.66  |
| 1292 | 011102003005 | 地面瓷砖美缝     | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净, 缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 279.94 | 24.9   | 6970.51  |
| 1293 | 011105006001 | 金属踢脚线      | 1. 踢脚线高度: 50mm<br>2. 基层材料种类、规格: 2厚铝合金内衬卡板打底<br>3. 面层材料品种、规格: 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢(304材质)                                                           | m              | 881.57 | 36.98  | 32600.46 |
| 1294 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰   | 1. 15厚DP M20砂浆打底抹平<br>2. 界面剂1道                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2446.6 | 30.69  | 75086.15 |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                              |                |        |        | 117200.9 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 277 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                      |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 1295 | 011201001002 | 涂料墙面满挂钢丝网       | 1. 墙面满挂1.2mm钢丝网                                                                      | m2   | 1327.13 | 20.06  | 26622.23  |
| 1296 | 011203003002 | 600×1200浅灰色块料墙面 | 1. 10mm厚瓷砖（专用美缝剂填缝）<br>2. 10厚专用瓷砖胶粘贴<br>3. 墙面防水（另计）<br>4. 15厚DP M5砂浆打底抹平<br>5. 界面剂1道 | m2   | 666.92  | 155.78 | 103892.8  |
| 1297 | 011205001003 | 冰火板（木纹色）装饰板墙面   | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（木纹色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                     | m2   | 295.65  | 132.41 | 39147.02  |
| 1298 | 011205001004 | 冰火板（哑面白色）装饰板墙面  | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：6mm冰火板（哑面白色）<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                    | m2   | 494.9   | 132.41 | 65529.71  |
| 1299 | 011205001005 | 木纹色格栅板墙面        | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：木纹色格栅板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                          | m2   | 15.66   | 290.67 | 4551.89   |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                      |      |         |        | 239743.65 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 278 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 1300 | 011205001006 | 浅灰色烤漆板墙面      | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：12mm浅灰色烤漆板<br>3. 钉基层板、铺贴面层、清理等全部操作                                            | m2   | 293.23 | 257.02 | 75365.97  |
| 1301 | 011205001009 | 镜面玻璃墙面        | 1. 基层：15mm厚石膏基植物纤维板<br>2. 面层：8mm镜面玻璃<br>3. 安装玻璃面层、钉压条等                                                     | m2   | 20.03  | 323.81 | 6485.91   |
| 1302 | 011405002001 | 石英壁布墙面        | 1. 表面刷两遍A级防火抗菌纳米乳胶漆<br>2. 刮平壁布,不留气泡,裁剪去多余边角<br>3. 水性粘结涂料粘贴壁布(壁布接缝处对好花纹拼好缝)<br>4. 两遍水性抗碱涂料<br>5. 3厚耐水腻子分遍找平 | m2   | 760.91 | 202    | 153703.82 |
| 1303 | 011205001007 | 开房休息区照片墙基层木龙骨 | 1. 龙骨材料及规格：30*40阻燃木方<br>2. 定位下料、打眼、安膨胀螺栓、安装龙骨、刷防腐油等<br>3. 详大样图                                             | m2   | 9.88   | 39.02  | 385.52    |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                            |      |        |        | 235941.22 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 279 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |             |                                                                         |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1304 | 011205001008 | 装饰板墙柱面基层钢龙骨 | 1. 龙骨材料及规格：50*50*5镀锌方钢，中距1500以内<br>2. 定位、弹线、安装龙骨<br>3. 详大样图             | m2   |        |        |          |
| 1305 | 011203003003 | 墙面瓷砖美缝      | 1. 清缝、吸尘、擦拭干净，缝隙干燥无粉尘<br>2. 瓷砖专用美缝剂                                     | m2   | 666.92 | 24.9   | 16606.31 |
| 1306 | 011205001002 | 块料墙面包管      | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 9厘水泥硅钙板基层<br>4. 详大样图                      | m2   | 39.47  | 110.68 | 4368.54  |
| 1307 | 011205001010 | 饰面板墙面包管     | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 15mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 详大样图                  | m2   | 11.61  | 145.7  | 1691.58  |
| 1308 | 011205001011 | 涂料墙面包管      | 1. 50轻钢龙骨<br>2. 玻璃隔音棉填充<br>3. 10mm厚石膏基植物纤维板<br>4. 9.5mm纸面石膏板<br>5. 详大样图 | m2   | 6.97   | 147.04 | 1024.87  |
| 1309 | 011205001012 | 电梯门头装饰板     | 1. 基层15mm石膏基植物纤维板<br>2. 1.5mm古铜色不锈钢（防指纹）                                | m2   | 4.56   | 421.34 | 1921.31  |
| 本页小计 |              |             |                                                                         |      |        |        | 25612.61 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 280 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                       |                |        | 综合单价   | 合价      |
| 1310 | 011502001005 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程  | m              | 134.68 | 18.78  | 2529.29 |
| 1311 | 011502001006 | 墙面装饰线条 黑色哑面磨砂不锈钢 | 1. 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程 | m              | 20     | 22.14  | 442.8   |
| 1312 | 011303001004 | 墙面灯槽             | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装             | m              | 10     | 70.08  | 700.8   |
| 1313 | 011501003001 | 电梯前室花槽           | 1、15mm石膏基植物纤维板;<br>2、50*50*5mm镀锌方钢龙骨;<br>3、20mm白色人造石面板;<br>4、电梯前室花槽。  | m <sup>2</sup> | 1.99   | 768.38 | 1529.08 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                       |                |        |        | 5201.97 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 281 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 1314 | 011302001004 | PT01石膏板平面吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 951.65 | 140.02 | 133250.03 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 133250.03 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 282 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 1315 | 011302002001 | PT01石膏板跌级吊顶天棚 | 1. 二层9.5厚石膏板抽缝;枪钉固定在第一层石膏板上;错缝安装,自攻螺丝固定,螺丝头做防锈处理,孔眼用腻子填平,接缝处用纱布连接或原子灰补缝<br>2. 一层9.5厚石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定封底<br>3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1000mm)<br>4. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨CB50 $\times$ 20,中距900~1000mm,次龙骨DF47,中距407mm<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定或钢架转换层固定 | m2   | 82.7 | 146.93 | 12151.11 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |        | 12151.11 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 283 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1316 | 011302001006 | MT10铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚300X300铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 155.58 | 160.01 | 24894.36 |
| 1317 | 011302001007 | MT11铝扣板平面吊顶天棚 | 1. 1.0厚600X600铝扣板（氟碳喷涂）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 116.86 | 176.42 | 20616.44 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                 |      |        |        | 45510.8  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 284 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                         |      |      | 综合单价   | 合价      |
| 1318 | 011302001005 | AP01白色A级软膜平面吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 3.97 | 264.44 | 1049.83 |
| 1319 | 011302002004 | AP01白色A级软膜跌级吊顶天棚 | 1. 0.18mm白色A级软膜<br>2. 15mm石膏基植物纤维板+9.5mm纸面石膏板打底<br>3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>4. φ8钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>5. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m2   | 7.89 | 295.67 | 2332.84 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                         |      |      |        | 3382.67 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 285 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 1320 | 011302002002 | MT04金属覆膜板（木纹色）跌级吊顶天棚 | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 50.04 | 311.34 | 15579.45 |
| 1321 | 011302002009 | MT05白色铝方通平面吊顶天棚      | 1. 40*80*1厚白色铝方通<br>2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨CB50×20，中距900~1000mm，卡扣式次龙骨，中距407mm；<br>3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点（中距900~1000mm）<br>4. 龙骨吸顶吊件用化学锚栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定 | m <sup>2</sup> | 30.52 | 214.12 | 6534.94  |
| 1322 | 011302001008 | 天棚吊顶更换矿棉板面层          | 1. 面板材料品种、规格：600*600矿棉板                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 18.71 | 53.15  | 994.44   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                 |                |       |        | 23108.83 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 286 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价       |
| 1323 | 010810002001 | 窗帘盒       | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定<br>3. L50x50x5mm镀锌角钢, 用化学锚栓与钢筋混凝土板<br>4. 轻钢龙骨<br>5. 窗帘盒规格: 200*200mm | m    | 57.94  | 88.11 | 5105.09  |
| 1324 | 011303001001 | 线型条灯附加式灯槽 | 1. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>2. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                                                       | m    | 110.88 | 70.08 | 7770.47  |
| 1325 | 011303001002 | 附加式灯槽     | 1. 9.5厚防水石膏板(螺丝头做防锈处理, 孔眼用腻子填平)<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层, 自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装                                    | m    | 89.59  | 82.25 | 7368.78  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                    |      |        |       | 20244.34 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 287 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1326 | 011303001003 | 附加式灯槽 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)凹槽 | 1. 1.5mm厚灰钛喷砂不锈钢(防指纹)面层凹槽<br>2. 15mm厚石膏基植物纤维板基层,自攻螺丝固定在吊顶龙骨上<br>3. 定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装 | m    | 11.07  | 147.59 | 1633.82  |
| 1327 | 011502001001 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度60mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                        | m    | 347.74 | 27.79  | 9663.69  |
| 1328 | 011502001003 | 天棚线条 灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | 1. 护士站软膜天棚四周1.5mm不锈钢装饰线<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程              | m    | 13.53  | 33.33  | 450.95   |
| 1329 | 011502001002 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色）      | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以内<br>3. 定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程                     | m    | 23.33  | 26.12  | 609.38   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                          |      |        |        | 12357.84 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

## 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 288 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                        | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                               |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 1330 | 011502001004 | 天棚线条 金属覆膜板（木纹色） | 1. 4mm金属覆膜板（木纹色）<br>2. 展开宽度100mm以外<br>3. 定位、弹线、下线、加楔、涂胶、安装、固定等全部操作过程          | m              | 84.16  | 34.84  | 2932.13   |
| 1331 | 010810003001 | 病房隔帘轨道          | 1. 成品窗帘轨安装等全部操作过程                                                             | m              | 270.33 | 28.56  | 7720.62   |
| 1332 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料          | 1、3厚耐水腻子分遍找平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                          | m <sup>2</sup> | 566.22 | 40.5   | 22931.91  |
| 1333 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料          | 1、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>2、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮)                                       | m <sup>2</sup> | 1149.5 | 43.18  | 49635.41  |
| 1334 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（有防潮层）    | 1、界面剂1道<br>2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(分两遍涂刷)<br>3、3厚防霉防潮腻子,2遍刮平<br>4、白色无机涂料,一底两面(防霉、防潮) | m <sup>2</sup> | 24.2   | 95.3   | 2306.26   |
| 1335 | 011503003001 | 成品靠墙木扶手         | 1. 成品木扶手安装<br>2. 满足设计及规范要求                                                    | m              | 179.9  | 131.42 | 23642.46  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                               |                |        |        | 109168.79 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 289 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位           | 工程量   | 金额(元)  |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                          |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 1336 | 011503004002 | 不锈钢护窗栏杆 | 1. $\phi 51$ 立柱(2.0厚)304不锈钢<br>2. $\phi 51$ 扶手(1.5厚)304不锈钢<br>3. $\phi 22$ 竖管(2.0厚)304不锈钢<br>4. 其他详节点做法图 | m              | 13.38 | 253.43 | 3390.89  |
| 1337 | 011207003002 | 成品隔断    | 1. 部位:卫生间<br>2. 高度:2350mm<br>3. 隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                   | m <sup>2</sup> | 15.34 | 246.72 | 3784.68  |
| 1338 | XSXMFB_001   | 小便斗挡板   | 1. 材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                                                  | 块              | 3     |        |          |
| 1339 | XSXMFB_007   | 小便斗挡板   | 1. 材料品种、规格:18厚抗倍特板(木纹色)                                                                                  | 块              | 3     | 200    | 600      |
| 1340 | 011505003001 | 卫生间镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>2. 基层材料种类:15mm厚石膏基植物纤维板                                                          | m <sup>2</sup> | 37.13 | 445.54 | 16542.9  |
| 1341 | 011505004001 | 盥洗室镜箱   | 1. 箱体材质、规格:15mm石膏基植物纤维板<br>2. 玻璃品种、规格:8mm防潮银镜<br>3. 基层龙骨:20*20*5镀锌方钢                                     | m <sup>2</sup> | 6.47  | 592.58 | 3833.99  |
| 1342 | 011505002001 | 卫生间纸巾盒  | 1. 材料规格:成品纸巾盒                                                                                            | 个              | 27    | 27.44  | 740.88   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                          |                |       |        | 28893.34 |

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 290 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）  |             |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------|
|      |              |                     |                                                                                 |      |          | 综合单价   | 合价          |
| 1343 | 011505001001 | 卫生间洗漱台              | 1. 铁件制作安<br>装、下料、制作<br>安装、铺钢板网<br>、加楔、调运砂<br>浆、打底找平、<br>镶贴大理石、清<br>理等全部操作过<br>程 | m2   | 15. 38   | 555. 6 | 8545. 13    |
| 1344 | XSXMFB_002   | 卫生间成品安全扶<br>手       | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 22       | 280    | 6160        |
| 1345 | XSXMFB_003   | 无障碍卫生间成品<br>安全扶手    | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 1        | 300    | 300         |
| 1346 | XSXMFB_004   | 无障碍卫生间洗脸<br>盆成品安全扶手 | 1. 定位，成品<br>安装                                                                  | 套    | 1        | 300    | 300         |
| 1347 | XSXMFB_005   | 楼梯间瓷砖地面清<br>洗       | 1. 铲除硬质残<br>留污物，清扫预<br>湿润，专用清洗<br>剂浸润，砖面及<br>砖缝刷洗，清水<br>冲洗，污水收集<br>，擦干风干        | m2   | 67. 21   | 6      | 403. 26     |
| 1348 | 011205005001 | 楼梯间瓷砖墙面清<br>洗       |                                                                                 | m2   | 209. 66  | 4. 71  | 987. 5      |
|      |              | 外立面工程               |                                                                                 |      |          |        | 2332429. 75 |
|      |              | 外墙拆除工程              |                                                                                 |      |          |        | 44937. 59   |
| 1349 | 011203003001 | 外墙瓷砖拆除              | 原外墙面做法，<br>1. 5~8mm厚抗裂<br>砂浆<br>2. 黏结剂贴外<br>墙砖                                  | m2   | 1672. 74 | 23. 59 | 39459. 94   |
| 1350 | 010103002001 | 建筑垃圾外运              | 1. 建筑垃圾综<br>合运距10km<br>2. 含扬尘控制<br>3. 不含建筑垃<br>圾消纳费及处置<br>费                     | m3   | 50. 18   | 37. 32 | 1872. 72    |
| 1351 | 010103002002 | 建筑垃圾垂直运输<br>费       | 1. 运输方式综<br>合考虑                                                                 | m3   | 50. 18   | 71. 84 | 3604. 93    |
|      |              | 外立面建筑工程             |                                                                                 |      |          |        | 195345. 33  |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                 |      |          |        | 61633. 48   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 291 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）  |            |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------|
|      |              |                |                                                                                      |      |          | 综合单价   | 合价         |
| 1352 | 010807001001 | 外窗及玻璃幕墙清洗      | 1. 采用专用清洗剂用工具清洗，环境卫生保护                                                               | m2   | 5437.67  | 4.04   | 21968.19   |
| 1353 | 011203003002 | 外墙石材块料清洗       | 1. 采用专用清洗剂用工具清洗，环境卫生保护                                                               | m2   | 3396.81  | 5.82   | 19769.43   |
| 1354 | 010903002001 | 外墙面防水          | 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布；<br>2. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料（JS涂料I型）                       | m2   | 1672.74  | 91.83  | 153607.71  |
|      |              | 外立面装修工程        |                                                                                      |      |          |        | 1998719.63 |
| 1355 | 011201001001 | 外墙抹灰           | 1. 15厚1:2.5水泥砂浆；                                                                     | m2   | 731.79   | 39.76  | 29095.97   |
| 1356 | 011201001002 | 外墙抹灰 高度超过30m以上 | 1. 15厚1:2.5水泥砂浆；                                                                     | m2   | 940.95   | 46.58  | 43829.45   |
| 1357 | 011201001003 | 外墙面抗裂砂浆        | 1. 抗裂砂浆5mm，压入一层耐碱网格布                                                                 | m2   | 1672.74  |        |            |
| 1358 | 011404001001 | 外墙面水包砂仿石漆      | 1. 外墙瓷砖面清理干净<br>2. 喷涂界面剂固化处理<br>3. 满刮防水腻子两遍<br>4. 涂饰底层涂料<br>5. 喷涂主层涂料<br>6. 喷涂面层涂料二遍 | m2   | 11151.59 | 141.41 | 1576946.34 |
| 1359 | 011601002001 | 垂直运输           | 1. 运输方式综合考虑                                                                          | 项    |          |        |            |
| 本页小计 |              |                |                                                                                      |      |          |        | 1845217.09 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 292 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |           |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                            |      |          | 综合单价  | 合价        |
| 1360 | 011601001004 | 吊篮     | 升降方式：电动吊篮<br>作业檐口高度：61.9m<br>工作内容：吊篮设备进场、安装调试、移位、日常维护、检测、拆除、场内转运；含安全锁、钢丝绳、配重、屋面悬挂机构全套；用于外墙装饰改造施工、外墙幕墙、石材清洗 | m2   | 18169.16 | 19.2  | 348847.87 |
|      |              | 屋面拆除工程 |                                                                                                            |      |          |       | 93427.2   |
| 1361 | 010902001001 | 屋面拆除   | 1. 原有上人屋面拆除，整体构造层厚度>10cm，含找平、保温、防水、面层等<br>2. 综合厚度暂按13cm，结算按实计算                                             | m2   | 1340     | 30.11 | 40347.4   |
| 1362 | 010902001002 | 屋面拆除   | 1. 原有不上人屋面拆除，整体构造层厚度>10cm，含找平、保温、防水等<br>2. 综合厚度暂按：16cm，结算按实计算                                              | m2   | 716      | 30.11 | 21558.76  |
| 1363 | 010103002003 | 建筑垃圾外运 | 1. 建筑垃圾综合运距10km<br>2. 含扬尘控制<br>3. 不含建筑垃圾消纳费及处置费                                                            | m3   | 288.76   | 37.32 | 10776.52  |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                            |      |          |       | 421530.55 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 293 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |            |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |               |                                                                                                          |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 1364 | 010103002004 | 建筑垃圾运出楼层      | 1. 运输方式综合考虑                                                                                              | m3   | 288.76  | 71.84  | 20744.52   |
|      |              | 室外土建工程        |                                                                                                          |      |         |        | 2907829.42 |
|      |              | 拆除工程          |                                                                                                          |      |         |        | 379421.26  |
| 1365 | 041001001001 | 拆除路面          | 做法：（参原医院竣工图）<br>1、外运石渣，运距10km；<br>2、挖机挖石渣，装车；<br>3、破碎机破碎砼路面厚度24cm；<br>4、拆除道路基层，有骨料20cm；<br>5、做法暂定，结算按实调整 | m2   | 2085.65 | 46.13  | 96211.03   |
| 1366 | 041001001002 | 拆除停车位和总图铺装改做法 | 做法：（参原医院竣工图）<br>1、外运石渣，运距10km；<br>2、挖机挖石渣，装车；<br>3、拆除人行道块料面层厚度6cm；<br>4、拆除基层，有骨料40cm；<br>5、做法暂定，结算按实调整   | m2   | 336.34  | 194.86 | 65539.21   |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                          |      |         |        | 182494.76  |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 294 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |           |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                        |                |         | 综合单价  | 合价        |
| 1367 | 041001001005 | 拆除停车位和总图铺装改做法 | 做法：（参原医院竣工图）<br>1、外运石渣，运距10km；<br>2、挖机挖石渣，装车；<br>3、拆除人行道块料面层厚度6cm；<br>4、拆除基层，有骨料40cm；<br>5、做法暂定，结算按实调整 | m <sup>2</sup> | 3255.18 | 15.82 | 51496.95  |
| 1368 | 041001001003 | 拆除沥青道路        | 做法：（参原医院竣工图）<br>1、外运石渣，运距10km；<br>2、挖机挖石渣，装车；<br>3、拆除沥青道路面层厚度10cm；<br>4、拆除基层，有骨料40cm；<br>5、做法暂定，结算按实调整 | m <sup>2</sup> | 3052.31 | 46.12 | 140772.54 |
| 1369 | 041001001004 | 拆除路沿石         | 做法：<br>1、拆除人行道路沿石（缘石）风镐拆除，<br>2、挖机挖石渣，装车，外运石渣，运距10km；                                                  | m              | 452     | 24.42 | 11037.84  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                        |                |         |       | 203307.33 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 295 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |            |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|------------|
|      |              |              |                                                                                |      |       | 综合单价    | 合价         |
| 1370 | 050102002001 | 移植单株灌木       | 做法：<br>1、名称：移栽乔木；<br>2、成活：树体输液；<br>3. 起挖方式：土球；<br>4. 支撑架：三脚桩；<br>5. 成活养护期：3个月； | 株    | 18    | 211.6   | 3808.8     |
| 1371 | 011601003002 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1、场外运费<br>履带式挖掘机1m3以内                                                          | 台次   | 1     | 2817.64 | 2817.64    |
| 1372 | 011601003003 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1、场外运费<br>多锤头破碎机PS400                                                          | 台次   | 1     | 7737.25 | 7737.25    |
|      |              | 铺装工程         |                                                                                |      |       |         | 1870470.21 |
| 1373 | 010102002002 | 挖沟槽土方        | 1. 土类别：人工开挖 坚土<br>2. 开挖深度：2米以内                                                 | m3   | 18.77 | 123.01  | 2308.9     |
| 1374 | 010102007002 | 回填方          | 1. 填土方式：人工槽、坑夯填<br>2. 填方材料品种：素土                                                | m3   | 12.29 | 35.76   | 439.49     |
| 1375 | 010103002002 | 余方弃置         | 1. 品种：沟槽土方<br>2. 挖机装车，智能渣土车外运，运距：10km                                          | m3   | 6.48  | 67.15   | 435.13     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                |      |       |         | 17547.21   |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 296 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|      |              |           |                                                                                                  |      |       | 综合单价     | 合价       |
| 1376 | 010501001002 | 垫层        | 1. 基础形式:基础<br>2. 方式:模板制作安装<br>3. 材料品种、强度: :C20商品砼, 包含但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、配合各专业预留洞口等应包含的全部工作内容。 | m3   | 2. 4  | 666. 91  | 1600. 58 |
| 1377 | 010502001002 | 独立基础      | 1. 混凝土种类: C25商品砼, 包含但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、配合各专业预留洞口等应包含的全部工作内容;<br>2. 基础类型:模板制作安装                | m3   | 2. 18 | 714. 07  | 1556. 67 |
| 1378 | 010502005002 | 基础地梁      | 1. 混凝土强度等级: C25商品砼; 2、包含但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、配合各专业预留洞口等应包含的全部工作内容;                              | m3   | 1. 22 | 1137. 35 | 1387. 57 |
| 1379 | 010401001002 | 弧形砖墙混水 1砖 | 1. 砂浆强度等级:MU10非粘土砖, M7. 5砂浆砌筑弧形砖墙                                                                | m3   | 5. 16 | 697. 93  | 3601. 32 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                  |      |       |          | 8146. 14 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 297 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）    |          |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|----------|
|      |              |                     |                                                                                       |                |       | 综合单价     | 合价       |
| 1380 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰            | 1. 基层类型、部位：砖墙面<br>2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0                              | m <sup>2</sup> | 19.2  | 39.54    | 759.17   |
| 1381 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮)       | 1、20厚防渗水泥砂浆                                                                           | m <sup>2</sup> | 3.55  | 30.76    | 109.2    |
| 1382 | 010502022002 | 圈梁                  | 部位：砖基础上部素砼压顶；1、混凝土强度等级：C25商品砼；2、包含但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、配合各专业预留洞口等应包含的全部工作内容；3、模板制作安装 | m <sup>3</sup> | 0.23  | 1989.86  | 457.67   |
| 1383 | 010506002004 | 现浇混凝土柱钢筋            | 1. 钢筋种类、规格：C8三级钢筋                                                                     | t              | 0.071 | 5590.49  | 396.92   |
| 1384 | 010506002005 | 现浇混凝土柱钢筋            | 1. 钢筋种类、规格：C16三级钢筋                                                                    | t              | 0.125 | 4657.35  | 582.17   |
| 1385 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋       | 1. 钢筋种类、规格：A8圆钢筋                                                                      | t              | 0.042 | 5590.49  | 234.8    |
| 1386 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋       | 1. 钢筋种类、规格：C10三级钢筋                                                                    | t              | 0.06  | 5023.72  | 301.42   |
| 1387 | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋       | 1. 钢筋种类、规格：C14三级钢筋                                                                    | t              | 0.081 | 4801.33  | 388.91   |
| 1388 | 010506025004 | 预埋铁件                | 1. 钢材种类：Q235钢板                                                                        | t              | 0.088 | 17925.31 | 1577.43  |
| 1389 | 010603003006 | 10厚φ150拉丝面不锈钢圆管（立柱） | 1、10厚φ150拉丝面不锈钢圆管制作安装                                                                 | m              | 22.5  | 894.75   | 20131.88 |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                       |                |       |          | 24939.57 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 298 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                            |                |        | 综合单价    | 合价        |
| 1390 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板               | 1. 部位：休闲廊架底平面图<br>2. 面层材料品种、规格：2.5厚拉丝面304不锈钢板                                              | m <sup>2</sup> | 143.22 | 548.95  | 78620.62  |
| 1391 | 010603003007 | 4厚50*50不锈钢方管          | 1、4厚50*50不锈钢方管制作安装                                                                         | m              | 202.01 | 233.51  | 47171.36  |
| 1392 | 010901003002 | 玻璃钢屋面                 | 1. 屋面板品种、规格：6+1.14 PVB+6钢化夹胶玻璃制作安装                                                         | m <sup>2</sup> | 84.35  | 456.98  | 38546.26  |
| 1393 | 010603003008 | 10厚250*150拉丝面304不锈钢方管 | 1、10厚250*150拉丝面304不锈钢方管制作安装                                                                | m              | 95.29  | 1470.49 | 140122.99 |
| 1394 | 010603003009 | 5厚100*50拉丝面304不锈钢方管   | 1、5厚100*50拉丝面304不锈钢方管制作安装                                                                  | m              | 34.94  | 341.87  | 11944.94  |
| 1395 | 010603003010 | 60*30山樟木              | 1、60*30山樟木制作安装；                                                                            | m <sup>2</sup> | 101.22 | 151.85  | 15370.26  |
| 1396 | 011401001002 | 木材面油漆                 | 1、山樟木表面刷油漆一底，二遍中漆，二遍面漆                                                                     | m <sup>2</sup> | 24.29  | 100.4   | 2438.72   |
| 1397 | 050201003001 | 园路面层（不行车园路，图号JT-1/1）  | 1、18厚600*300仿荔枝面芝麻灰生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、100厚C20混凝土垫层<br>4、100厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，密实度≥93% | m <sup>2</sup> | 351.36 | 194.47  | 68328.98  |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                            |                |        |         | 402544.13 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 299 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 1398 | 050201003002 | 园路面层（不行车园路，图号JT-1/1） | 1、18厚600*200仿荔枝面芝麻黑生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、100厚C20混凝土垫层<br>4、100厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，密实度≥93% | m2   | 55.8   | 194.47 | 10851.43  |
| 1399 | 050201003003 | 园路面层（不行车园路，图号JT-1/1） | 1、18厚600*200仿荔枝面芝麻灰生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、100厚C20混凝土垫层<br>4、100厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，密实度≥93% | m2   | 568.57 | 194.47 | 110569.81 |
| 1400 | 050201003004 | 园路面层（不行车园路，图号JT-1/1） | 1、18厚600*300仿荔枝面福鼎黑生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、100厚C20混凝土垫层<br>4、100厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，密实度≥93% | m2   | 156.09 | 194.47 | 30354.82  |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                            |      |        |        | 151776.06 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 300 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
|      |              |                               |                                                                                                       |                |        | 综合单价   | 合价      |
| 1401 | 050201003005 | 园路面层（不行车园路，图号JT-1/1）          | 1、18厚600*200仿荔枝面福鼎黑生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、100厚C20混凝土垫层<br>4、100厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，密实度 $\geq 93\%$    | m <sup>2</sup> | 24.43  | 194.47 | 4750.9  |
| 1402 | 050201003006 | 园路面层（不行车园路，图号JT-1/1）          | 1、18厚600*300仿荔枝面芝麻黑生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、100厚C20混凝土垫层<br>4、100厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，密实度 $\geq 93\%$    | m <sup>2</sup> | 131.23 | 194.47 | 25520.3 |
| 1403 | 050201003032 | 18厚600*200仿烧面芝麻白生态石收边（蓝色跑道二侧） | 做法：<br>1、18厚600*200仿烧面芝麻白生态石<br>2、30厚1:2.5水泥砂浆<br>3、200厚C20素砼<br>4、200厚碎石垫层<br>5、素土夯实，密实度 $\geq 95\%$ | m <sup>2</sup> | 46.4   | 301.61 | 13994.7 |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                       |                |        |        | 44265.9 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 301 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）    |          |
|------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|----------|
|      |              |                               |                                                                                               |                |       | 综合单价     | 合价       |
| 1404 | 050202004001 | 50厚 $\Phi 20 \sim 30$ 深灰色砾石散置 | 做法：<br>1、50厚 $\Phi 20 \sim 30$ 深灰色砾石散置<br>2、20厚1:3水泥砂浆抹面找平<br>3、100厚C20素砼<br>4、素土夯实<br>下安成品地漏 | m <sup>2</sup> | 6.28  | 210.11   | 1319.49  |
| 1405 | 010506025002 | 预埋铁件                          | 园路砾石收边二侧预埋，做法：<br>1、3厚50*50不锈钢角铁，镀金色氟碳漆，弧形<br>2、M6螺栓固定，间距500                                  | t              | 0.084 | 21619.13 | 1816.01  |
| 1406 | 050305004001 | 成品桌/凳/椅安装                     | 1、休闲座椅一式样见设计图                                                                                 | 套              | 4     | 1732.77  | 6931.08  |
| 1407 | 050305004002 | 成品桌/凳/椅安装                     | 1、休闲座椅二式样见设计图                                                                                 | 套              | 3     | 3729.05  | 11187.15 |
| 1408 | 050307017001 | 种植花箱                          | 1、种植花箱意向图，2400长*1200宽*1000高                                                                   | 个              | 10    | 2031.53  | 20315.3  |
| 1409 | 011503004001 | 不锈钢成品带扶手机栏杆                   | 做法：弧形<br>1、40*3不锈钢主立管，间距900，<br>2、20*2不锈钢横管，间距120                                             | m              | 80.04 | 402.55   | 32220.1  |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                               |                |       |          | 73789.13 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 302 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |                |                                                                                                                        |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 1410 | 011503004002 | 不锈钢栏杆基础        | 做法：<br>1、外侧面贴15厚300*600仿荔枝面斯芝麻灰生态石，顶部预埋5厚100*100钢板 2、M7.5水泥砂浆MU10实心砖墙，20厚1:3水泥砂浆抹面找平<br>3、100厚C20素砼<br>4、基础土方开挖回填，素土夯实 | m    | 80.04 | 203.77 | 16309.75 |
| 1411 | 040203007002 | 园路各交界处伸缩缝      | 1、园路各交界处伸缩缝                                                                                                            | m2   | 27    | 76.61  | 2068.47  |
| 1412 | 010506025003 | 园路与室内各交界处植筋C10 | 1、园路与室内各交界处植筋C10间距150                                                                                                  | 根    | 400   | 6.38   | 2552     |
| 1413 | 010501002001 | 顶板边缘平台加强做法     | 做法：<br>1、200厚C25素砼<br>2、C10钢筋双向加强筋<br>3、底部层                                                                            | m2   | 214.2 | 164.72 | 35283.02 |
| 1414 | 040203009006 | 5+8厚蓝色EPDM跑道   | 做法：康养花园一<br>1、5+8厚EPDM安全胶垫<br>2、专业粘胶剂<br>3、30厚1:2.5水泥砂浆<br>4、现状路面结构                                                    | m2   | 89.9  | 191.84 | 17246.42 |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                        |      |       |        | 73459.66 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 303 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1415 | 050201003008 | 园路面层（不行车园路，图号JT-1/1） | 1、18厚600*300仿荔枝面芝麻灰生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、100厚C20混凝土垫层<br>4、100厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，密实度≥93% | m2   | 339.84 | 194.47 | 66088.68 |
| 1416 | 050201003009 | 园路面层（不行车园路，图号JT-1/1） | 1、18厚200*100仿荔枝面芝麻灰生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、100厚C20混凝土垫层<br>4、100厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，密实度≥93% | m2   | 8.1    | 194.47 | 1575.21  |
| 1417 | 050201003010 | 园路面层（不行车园路，图号JT-1/1） | 1、18厚600*300仿荔枝面芝麻黑生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、100厚C20混凝土垫层<br>4、100厚级配碎石垫层<br>5、素土夯实，密实度≥93% | m2   | 27.45  | 194.47 | 5338.2   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                            |      |        |        | 73002.09 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 304 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|
|      |              |                     |                                                                                                              |                |        | 综合单价    | 合价       |
| 1418 | 050201023001 | 汀步，50厚600*450荔枝面芝麻灰 | 做法：<br>1、50厚600*450荔枝面芝麻灰<br><br>2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层<br>3、120厚M7.5水泥砂浆砌MU10灰砂砖<br>4、100厚碎石垫层<br>5、素土夯实，密实度≥93% | m <sup>2</sup> | 9.27   | 297.14  | 2754.49  |
| 1419 | 040203003002 | 透层                  | 1、沥青道路透层                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 145.11 | 3.7     | 536.91   |
| 1420 | 040203005002 | 封层                  | 1、同步沥青碎石封层(1cm厚)                                                                                             | m <sup>2</sup> | 145.11 | 12.71   | 1844.35  |
| 1421 | 040203006003 | 沥青混凝土               | 1、40厚中粒式沥青混凝土（AC-20）                                                                                         | m <sup>2</sup> | 145.11 | 52.28   | 7586.35  |
| 1422 | 040203006004 | 沥青混凝土               | 1、30厚细粒式改性沥青砼（AC-13），粘油层                                                                                     | m <sup>2</sup> | 145.11 | 48.77   | 7077.01  |
| 1423 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石           | 做法：<br>1、烧面芝麻白路缘石（120*600*170直线，120*300*170弧形）<br><br>2、20厚1：3水泥砂浆结合层<br>3、100厚C20素砼                         | m              | 63.7   | 99.87   | 6361.72  |
| 1424 | 050305004003 | 成品桌/凳/椅安装           | 1、休闲座椅一式样见设计图                                                                                                | 套              | 2      | 1732.77 | 3465.54  |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                              |                |        |         | 29626.37 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 305 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|
|      |              |                         |                                                           |                |        | 综合单价    | 合价       |
| 1425 | 050201003020 | 18厚600*200仿荔枝面芝麻灰生态石    | 做法：<br>1、18厚600*300仿荔枝面芝麻灰生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、原楼面结构层 | m <sup>2</sup> | 106.86 | 126.64  | 13532.75 |
| 1426 | 050201003021 | 18厚600*200仿荔枝面福鼎黑生态石    | 做法：<br>1、18厚600*300仿荔枝面芝麻灰生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、原楼面结构层 | m <sup>2</sup> | 16.34  | 126.64  | 2069.3   |
| 1427 | 050201003022 | 18厚600*200仿荔枝面芝麻黑生态石    | 做法：<br>1、18厚600*300仿荔枝面芝麻灰生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、原楼面结构层 | m <sup>2</sup> | 11.4   | 126.64  | 1443.7   |
| 1428 | 050307017002 | 长条形成品花箱，1000长*300宽*500高 | 1、长条形成品花箱，1000长*300宽*500高                                 | 个              | 4      | 1514.92 | 6059.68  |
| 1429 | 050307017003 | 正方形成品花箱，450长*450宽*600高  | 1、正方形成品花箱，450长*450宽*600高                                  | 个              | 10     | 1228.05 | 12280.5  |
| 1430 | 050305004005 | 阳光伞+成品桌椅                | 1、成品桌椅（4个不锈钢腾椅+圆桌+阳光伞）                                    | 套              | 5      | 4424.96 | 22124.8  |
| 本页小计 |              |                         |                                                           |                |        |         | 57510.73 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 306 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |                   |                                                                                                         |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 1431 | 050201003028 | 50厚200*100mm灰色透水砖 | 做法：<br>1、50厚200*100mm灰色透水砖<br><br>2、30厚1：2.5水泥砂浆<br>3、150厚C20素砼<br>4、200厚碎石垫层<br>5、每300素土回填分层夯实，密实度≥95% | m <sup>2</sup> | 133.21 | 221.35 | 29486.03 |
| 1432 | 050201003029 | 植草砖               | 做法：<br>1、70厚植草砖<br>2、30厚1：2.5水泥砂浆<br>3、150厚C20素砼<br>4、200厚碎石垫层<br>5、每300素土回填分层夯实，密实度≥95%                | m <sup>2</sup> | 279.72 | 195.59 | 54710.43 |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                         |                |        |        | 84196.46 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 307 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 1433 | 050201003030 | 170厚600*150机切面芝麻白路缘石 | 做法：<br>1、170厚600*150机切面芝麻白路缘石（后侧浇截面120*150*全长细石砼；<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、100厚C20素砼<br>4、200厚碎石垫层<br>5、每300素土回填分层夯实，密实度≥95% | m              | 134.36 | 164.75 | 22135.81 |
| 1434 | 050201003031 | 种植格                  | 做法：<br>1、70厚种植格，内填河砂泥土各50%<br>2、30厚1:2.5水泥砂浆<br>3、150厚C20素砼<br>4、200厚碎石垫层<br>5、每300素土回填分层夯实，密实度≥95%                      | m <sup>2</sup> | 159.94 | 166.09 | 26564.43 |
| 1435 | 050103015003 | 铺种草皮                 | 1. 草皮种类：兰引三号+黑麦草混播草坪<br>2. 成活养护期：24个月。                                                                                   | m <sup>2</sup> | 159.94 | 60.93  | 9745.14  |
| 1436 | 040205018002 | 成品车档 600*100         | 1、成品车档安装，M6螺栓固定                                                                                                          | 套              | 74     | 108.56 | 8033.44  |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                          |                |        |        | 66478.82 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 308 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                 | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|
|      |              |                                |                                                                        |                |         | 综合单价   | 合价        |
| 1437 | 050201003041 | 18厚600*300仿荔枝面芝麻灰生态石（路面铺装更换做法） | 做法：<br>1、18厚600*300仿荔枝面芝麻灰生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆结合层<br>3、表面凿毛、增加素水泥浆界面剂一道 | m <sup>2</sup> | 2472.57 | 140.04 | 346258.7  |
| 1438 | 050201003034 | 18厚600*300仿荔枝面芝麻黑生态石（路面铺装更换做法） | 做法：<br>1、18厚600*300仿荔枝面芝麻黑生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆结合层<br>3、表面凿毛、增加素水泥浆界面剂一道 | m <sup>2</sup> | 648.36  | 140.04 | 90796.33  |
| 1439 | 050201003042 | 18厚600*100仿荔枝面芝麻白生态石（路面铺装更换做法） | 做法：<br>1、18厚600*100仿荔枝面芝麻白生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆结合层<br>3、表面凿毛、增加素水泥浆界面剂一道 | m <sup>2</sup> | 60.82   | 140.04 | 8517.23   |
| 本页小计 |              |                                |                                                                        |                |         |        | 445572.26 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 309 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                               | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                      |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 1440 | 050201003043 | 园路路面层（行车园路，图号JT-1/2） | 做法：<br>1、18厚600*300仿荔枝面芝麻灰生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、200厚C25素砼<br>4、200厚碎石垫层<br>5、素土夯实 | m <sup>2</sup> | 421.02 | 258.29 | 108745.26 |
| 1441 | 050201003044 | 18厚600*300仿荔枝面福鼎黑生态石 | 做法：<br>1、18厚600*300仿荔枝面芝麻灰生态石<br>2、30厚1:3水泥砂浆<br>3、原楼地面结构层                           | m <sup>2</sup> | 73.44  | 126.64 | 9300.44   |
| 1442 | 040203003003 | 透层                   | 1、沥青道路透层                                                                             | m <sup>2</sup> | 237.13 | 3.7    | 877.38    |
| 1443 | 040203005003 | 封层                   | 1、同步沥青碎石封层(1cm厚)                                                                     | m <sup>2</sup> | 237.13 | 12.71  | 3013.92   |
| 1444 | 040203006005 | 沥青混凝土                | 1、40厚中粒式沥青混凝土（AC-20）                                                                 | m <sup>2</sup> | 237.13 | 52.28  | 12397.16  |
| 1445 | 040203006006 | 沥青混凝土                | 1、30厚细粒式改性沥青砼（AC-13）、粘油层                                                             | m <sup>2</sup> | 237.13 | 48.77  | 11564.83  |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                      |                |        |        | 145898.99 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 310 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                               |                                                                                  |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 1446 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石                     | 做法：<br>1、烧面芝麻白路缘石（150*600*170直线，120*300*170弧形）<br>2、20厚1:3水泥砂浆结合层<br>3、100厚C20素砼 | m    | 339.21  | 99.87  | 33876.9   |
| 1447 | 040203009005 | 5+8厚蓝色EPDM跑道                  | 做法：<br>1、5+8厚蓝色EPDM跑道<br>2、专业粘胶剂<br>3、30厚1:2.5水泥砂浆<br>4、现状路面结构                   | m2   | 741.74  | 182.94 | 135693.92 |
| 1448 | 050201003045 | 18厚600*200仿烧面芝麻白生态石收边（蓝色跑道二侧） | 做法：<br>1、18厚600*200仿烧面芝麻白生态石收边（蓝色跑道二侧）<br>2、30厚1:3水泥砂浆                           | m2   | 116.56  | 141.64 | 16509.56  |
|      |              | 绿化工程                          |                                                                                  |      |         |        | 657937.95 |
| 1449 | 050101006001 | 绿地起坡造型                        | 1、放线、设置标高桩、土方倒运、堆土、压实、修坡整形等                                                      | m3   | 2392.01 | 44.87  | 107329.49 |
| 1450 | 050101003001 | 种植土回填                         | 1、外运种植土                                                                          | m3   | 1036.6  | 45     | 46647     |
| 1451 | 050101003002 | 土壤改良                          | 1、土壤改良施有机肥                                                                       | m3   | 310.98  | 180    | 55976.4   |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                  |      |         |        | 396033.27 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 311 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 1452 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1. 种类：桂花A<br>；<br>2. 胸径：16-18<br>cm；<br>3. 株高：450-5<br>00cm，冠幅(P)<br>：400-450cm；<br>4. 起挖方式：<br>土球；<br>5. 支撑架：三<br>脚桩；<br>6. 草绳绕树干<br>7. 成活养护期<br>：12个月； | 株    | 3   | 3806.08 | 11418.24 |
| 1453 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1. 种类：桂花B<br>；<br>2. 胸径：13-14<br>cm；<br>3. 株高：350-4<br>00cm，冠幅(P)<br>：300-350cm；<br>4. 起挖方式：<br>土球；<br>5. 支撑架：三<br>脚桩；<br>6. 草绳绕树干<br>7. 成活养护期<br>：12个月； | 株    | 7   | 1347.34 | 9431.38  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                          |      |     |         | 20849.62 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 312 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 1454 | 050103001003 | 栽植乔木 | 1. 种类：南丰蜜桔；<br>2. 胸径：>8每杆；<br>3. 株高：350-400cm，冠幅(P)：350-400cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 支撑架：三脚桩；<br>6. 草绳绕树干；<br>7. 成活养护期：12个月； | 株    | 4   | 2499.57 | 9998.28  |
| 1455 | 050103001004 | 栽植乔木 | 1. 种类：丛生柚子；<br>2. 胸径：>8每杆；<br>3. 株高：400-450cm，冠幅(P)：400-450cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 支撑架：三脚桩；<br>6. 草绳绕树干；<br>7. 成活养护期：12个月； | 株    | 5   | 1903.67 | 9518.35  |
| 1456 | 050103001005 | 栽植乔木 | 1. 种类：丛生杨梅；<br>2. 胸径：；<br>3. 株高：400-450cm，冠幅(P)：400-450cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 支撑架：三脚桩；<br>6. 草绳绕树干；<br>7. 成活养护期：12个月；     | 株    | 5   | 2904.03 | 14520.15 |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                             |      |     |         | 34036.78 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 313 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                                |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 1457 | 050103001006 | 栽植乔木 | 1. 种类：香樟<br>；<br>2. 胸径：20-25<br>；<br>3. 株高：800-850cm，冠幅(P)：>450cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 支撑架：三脚桩；<br>6. 草绳绕树干<br>7. 成活养护期：12个月； | 株    | 2   | 2986.69 | 5973.38  |
| 1458 | 050103001007 | 栽植乔木 | 1. 种类：榉树<br>；<br>2. 胸径：D25；<br>3. 株高：700-800cm，冠幅(P)：550-600cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 支撑架：三脚桩；<br>6. 草绳绕树干<br>7. 成活养护期：12个月；    | 株    | 1   | 9587.86 | 9587.86  |
| 1459 | 050103001008 | 栽植乔木 | 1. 种类：朴树A<br>；<br>2. 胸径：>15/每杆；<br>3. 株高：>1000cm，冠幅(P)：500-600cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 支撑架：三脚桩；<br>6. 草绳绕树干<br>7. 成活养护期：12个月；  | 株    |     |         |          |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                |      |     |         | 15561.24 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 314 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |           |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|
|      |              |      |                                                                                                                                    |      |     | 综合单价     | 合价        |
| 1460 | 050103001009 | 栽植乔木 | 1. 种类：朴树B<br>；<br>2. 胸径：33-35<br>；<br>3. 株高：800-900cm，冠幅(P)：450-500cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 支撑架：三脚桩；<br>6. 草绳绕树干<br>7. 成活养护期：12个月； | 株    | 2   | 6089. 8  | 12179. 6  |
| 1461 | 050103001010 | 栽植乔木 | 1. 种类：栎树A<br>；<br>2. 胸径：20-22<br>；<br>3. 株高：700-800cm，冠幅(P)：450-500cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 支撑架：三脚桩；<br>6. 草绳绕树干<br>7. 成活养护期：12个月； | 株    | 3   | 3382. 36 | 10147. 08 |
| 1462 | 050103001011 | 栽植乔木 | 1. 种类：红枫A<br>；<br>2. 胸径：D14；<br>3. 株高：350-400cm，冠幅(P)：350-400cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 支撑架：三脚桩；<br>6. 草绳绕树干<br>7. 成活养护期：12个月；       | 株    | 1   | 3061. 56 | 3061. 56  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                    |      |     |          | 25388. 24 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

## 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 315 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 1463 | 050103001013 | 栽植乔木 | 1. 种类：紫薇；<br>2. 胸径：D10；<br>3. 株高：250-300cm，冠幅(P)：200-250cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 支撑架：三脚桩；<br>6. 草绳绕树干；<br>7. 成活养护期：12个月；    | 株    | 11  | 82.39   | 906.29   |
| 1464 | 050103001015 | 栽植乔木 | 1. 种类：紫叶李；<br>2. 胸径：D12；<br>3. 株高：250-300cm，冠幅(P)：220-2500cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 支撑架：三脚桩；<br>6. 草绳绕树干；<br>7. 成活养护期：12个月；  | 株    | 10  | 1268.61 | 12686.1  |
| 1465 | 050103001017 | 栽植乔木 | 1. 种类：碧桃；<br>2. 胸径：D10-12；<br>3. 株高：300-350cm，冠幅(P)：250-300cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 支撑架：三脚桩；<br>6. 草绳绕树干；<br>7. 成活养护期：12个月； | 株    | 9   | 879.43  | 7914.87  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                             |      |     |         | 21507.26 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 316 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 1466 | 050103001018 | 栽植乔木 | 1. 种类：丛生紫玉兰；<br>2. 胸径：；<br>3. 株高：450-500cm，冠幅(P)：350-400cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 成活养护期：12个月；   | 株    | 7   | 1101.57 | 7710.99  |
| 1467 | 050103001019 | 栽植乔木 | 1. 种类：西府海棠；<br>2. 胸径：7-8；<br>3. 株高：250-300cm，冠幅(P)：250-300cm；<br>4. 起挖方式：土球；<br>5. 成活养护期：12个月； | 株    | 5   | 536.34  | 2681.7   |
| 1468 | 050103002001 | 海桐球  | 1. 种类：海桐球<br>2. 高度：250-300cm，<br>3. 冠幅：250-300cm；<br>4. 成活养护期：12个月；                            | 株    | 9   | 856.06  | 7704.54  |
| 1469 | 050103002002 | 红檵木球 | 1. 种类：红檵木球<br>2. 高度：150-180cm，<br>3. 冠幅：150-180cm；<br>4. 成活养护期：12个月；                           | 株    | 18  | 290.07  | 5221.26  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                |      |     |         | 23318.49 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 317 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |       |                                                                       |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 1470 | 050103002003 | 大叶黄杨球 | 1. 种类：大叶黄杨球<br>2. 高度：150-180cm,<br>3. 冠幅：150-180cm;<br>4. 成活养护期：12个月； | 株    | 24  | 364.2  | 8740.8   |
| 1471 | 050103002004 | 金叶女贞球 | 1. 种类：金叶女贞球<br>2. 高度：150-180cm,<br>3. 冠幅：150-180cm;<br>4. 成活养护期：12个月； | 株    | 17  | 227.99 | 3875.83  |
| 1472 | 050103002005 | 龟甲冬青球 | 1. 种类：龟甲冬青球<br>2. 高度：100-120cm,<br>3. 冠幅：100-120cm;<br>4. 成活养护期：12个月； | 株    | 9   | 153.54 | 1381.86  |
| 1473 | 050103002006 | 海芋    | 1. 种类：海芋<br>2. 高度：150-180cm,<br>3. 冠幅：120-150cm;<br>4. 成活养护期：12个月；    | 株    | 2   | 226.96 | 453.92   |
| 1474 | 050103002007 | 春羽    | 1. 种类：春羽<br>2. 高度：150-180cm,<br>3. 冠幅：120-150cm;<br>4. 成活养护期：12个月；    | 株    | 2   | 218.4  | 436.8    |
| 本页小计 |              |       |                                                                       |      |     |        | 14889.21 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 318 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |      |                                                                                          |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 1475 | 050103002011 | 茶梅球  | 1. 种类：茶梅球<br>2. 高度：120cm<br>3. 冠幅：120cm<br>4. 成活养护期：12个月；                                | 株    | 21    | 387.8  | 8143.8   |
| 1476 | 050103009001 | 大叶栀子 | 1、种类：大叶栀子<br>2、株高、冠径：35-40cm，20-25cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、64株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛，1-2年生小苗 | m2   | 156   | 111.45 | 17386.2  |
| 1477 | 050103009002 | 瓜子黄杨 | 1、种类：瓜子黄杨<br>2、株高、冠径：30-35cm，25-30cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、49株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛，1-2年生小苗 | m2   | 139.2 | 129.92 | 18084.86 |
| 1478 | 050103009003 | 金叶女贞 | 1、种类：金叶女贞<br>2、株高、冠径：30-35cm，25-30cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、64株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛，1-2年生小苗 | m2   | 182.9 | 127.65 | 23347.19 |
| 本页小计 |              |      |                                                                                          |      |       |        | 66962.05 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



# 表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 319 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|
|      |              |      |                                                                                          |      |       | 综合单价   | 合价        |
| 1479 | 050103009004 | 海栀子  | 1、种类：海栀子<br>2、株高、冠径：20-25cm，10-15cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、100株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛，1-2年生小苗 | m2   | 154.8 | 190.81 | 29537.39  |
| 1480 | 050103009005 | 春鹃   | 1、种类：春鹃<br>2、株高、冠径：25-30cm，20-25cm；<br>3、成活养护期：24个月；<br>4、81株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛，1-2年生小苗   | m2   | 320.9 | 232.28 | 74538.65  |
| 1481 | 050103009006 | 红檵木  | 1、种类：红檵木<br>2、株高、冠径：25-30cm，20-25cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、81株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛，1-2年生小苗  | m2   | 130   | 166.43 | 21635.9   |
| 本页小计 |              |      |                                                                                          |      |       |        | 125711.94 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 320 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |       |                                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 1482 | 050103009007 | 红檵木   | 1、种类：萼距花<br>2、株高、冠径：20-25cm，10-15cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、81株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛           | m2   | 130 | 175.55 | 22821.5  |
| 1483 | 050103009008 | 百子莲   | 1、种类：百子莲<br>2、株高、冠径：40-45cm，35-40cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、16株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛           | m2   | 4.3 | 623.69 | 2681.87  |
| 1484 | 050103009009 | 花叶玉簪  | 1、种类：花叶玉簪<br>2、株高、冠径：20-25cm，20-25cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、64株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛          | m2   | 13  | 225.99 | 2937.87  |
| 1485 | 050103009010 | 狐尾天门冬 | 1、种类：狐尾天门冬<br>2、株高、冠径：25-30cm，25-30cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、36株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛，1-2年生小苗 | m2   | 3.7 | 301.65 | 1116.11  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                           |      |     |        | 29557.35 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 321 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                           | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|
|      |              |      |                                                                                  |                |     | 综合单价   | 合价      |
| 1486 | 050103009011 | 大吴风草 | 1、种类：萼距花<br>2、株高、冠径：20-25cm，10-15cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、81株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛  | m <sup>2</sup> | 4.8 | 246.23 | 1181.9  |
| 1487 | 050103009012 | 洋甘菊  | 1、种类：洋甘菊<br>2、株高、冠径：20-25cm，20-25cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、64株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛  | m <sup>2</sup> | 9.8 | 220.4  | 2159.92 |
| 1488 | 050103009013 | 金银花  | 1、种类：金银花<br>2、株高、冠径：藤长≥30；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、容器苗，植株好，枝叶茂盛                    | m <sup>2</sup> | 4.1 | 145.69 | 597.33  |
| 1489 | 050103009014 | 丰花月季 | 1、种类：丰花月季<br>2、株高、冠径：25-30cm，20-25cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、64株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛 | m <sup>2</sup> | 7   | 165.18 | 1156.26 |
| 本页小计 |              |      |                                                                                  |                |     |        | 5095.41 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 322 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |       |                                                                                   |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 1490 | 050103009015 | 蓝花鼠尾草 | 1、种类：蓝花鼠尾草<br>2、株高、冠径：20-25cm，10-15cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、81株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛 | m2   | 3.4 | 206.66 | 702.64   |
| 1491 | 050103009016 | 迷迭香   | 1、种类：迷迭香<br>2、株高、冠径：30-35cm，25-30cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、81株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛   | m2   | 12  | 804.95 | 9659.4   |
| 1492 | 050103009017 | 紫苏    | 1、种类：紫苏<br>2、株高、冠径：25-30cm，20-25cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、64株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛    | m2   | 4.9 | 133.33 | 653.32   |
| 1493 | 050103009018 | 薄荷    | 1、种类：薄荷<br>2、株高、冠径：10-15cm，15-20cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、81株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛    | m2   | 5.2 | 167.08 | 868.82   |
| 本页小计 |              |       |                                                                                   |      |     |        | 11884.18 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 323 页 共 324 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                           | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |      |                                                                                  |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 1494 | 050103009019 | 大花萱草 | 1、种类：大花萱草<br>2、株高、冠径：25-30cm，20-25cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、64株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛 | m <sup>2</sup> | 11     | 121.69 | 1338.59  |
| 1495 | 050103009020 | 薄荷   | 1、种类：花叶络石<br>2、株高、冠径：10-15cm，15-20cm；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、81株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛 | m <sup>2</sup> | 1.9    | 180.02 | 342.04   |
| 1496 | 050103009021 | 麦冬   | 1、种类：麦冬<br>2、株高、冠径：15-20cm，10-15cm，；<br>3、成活养护期：12个月；<br>4、81株/平方米，容器苗，植株好，枝叶茂盛  | m <sup>2</sup> | 10.6   | 70.23  | 744.44   |
| 1497 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1. 草皮种类：兰引三号+黑麦草混播草坪<br>2. 成活养护期：12个月。                                           | m <sup>2</sup> | 1053.4 | 43.59  | 45917.71 |
| 本页小计 |              |      |                                                                                  |                |        |        | 48342.78 |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 1 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|      |              | 屋面改造工程   |                                                                                        | 34616.89  |            |
|      |              | 屋面防水改造工程 |                                                                                        | 30171.7   |            |
| 1    | 011601009001 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 11516.51  | 详见明细表E.3.2 |
| 2    | 011601008001 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 3801.29   | 详见明细表E.3.2 |
| 3    | 011601007001 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 6490.36   | 详见明细表E.3.2 |
| 4    | 011601006001 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生产和生活用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 7504.03   | 详见明细表E.3.2 |
| 5    | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 859.51    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 排烟机房装饰工程 |                                                                                        | 3361.04   |            |
| 6    | 011601009001 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 1418.13   | 详见明细表E.3.2 |
| 7    | 011601008001 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 630.28    | 详见明细表E.3.2 |
| 8    | 011601007001 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 292.08    | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 32512.19  | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目

第 2 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 9    | 011601006001 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 849.34    | 详见明细表E.3.2 |
| 10   | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 171.21    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 网络机房装修   |                                                                                        | 1084.15   |            |
| 11   | 011601009002 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 455.86    | 详见明细表E.3.2 |
| 12   | 011601008002 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 202.6     | 详见明细表E.3.2 |
| 13   | 011601007002 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 93.89     | 详见明细表E.3.2 |
| 14   | 011601006002 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 273.02    | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 2045.92   | —          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 3 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 15   | 011601010002 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 58.78     | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 1层装修改造   |                                                                                        | 21890.24  |            |
|      |              | 1层拆除工程   |                                                                                        | 1442.74   |            |
| 16   | 011601009003 | 安全生产     |                                                                                        | 516.96    | 详见明细表E.3.2 |
| 17   | 011601008003 | 环境保护     |                                                                                        | 219.92    | 详见明细表E.3.2 |
| 18   | 011601007003 | 文明施工     |                                                                                        | 265.62    | 详见明细表E.3.2 |
| 19   | 011601006003 | 临时设施     |                                                                                        | 385.58    | 详见明细表E.3.2 |
| 20   | 011601010003 | 冬雨季施工增加费 |                                                                                        | 54.66     | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 1层建筑工程   |                                                                                        | 684.05    |            |
| 21   | 011601009002 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 260.69    | 详见明细表E.3.2 |
| 22   | 011601008002 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 86.05     | 详见明细表E.3.2 |
| 23   | 011601007002 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 146.92    | 详见明细表E.3.2 |
| 24   | 011601006002 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 169.86    | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 2165.04   | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 4 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 25   | 011601010002 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 20.53     | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 1层装饰装修工程 |                                                                                        | 19763.45  |            |
| 26   | 011601009001 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 8438.41   | 详见明细表E.3.2 |
| 27   | 011601008001 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 3750.41   | 详见明细表E.3.2 |
| 28   | 011601007001 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 1737.99   | 详见明细表E.3.2 |
| 29   | 011601006001 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 5053.9    | 详见明细表E.3.2 |
| 30   | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 782.74    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 7层装修改造   |                                                                                        | 66618.54  |            |
|      |              | 7层拆除工程   |                                                                                        | 6232.66   |            |
| 31   | 011601009003 | 安全生产     |                                                                                        | 2236.01   | 详见明细表E.3.2 |
| 32   | 011601008003 | 环境保护     |                                                                                        | 951.23    | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 22971.22  | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 5 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 33   | 011601007003 | 文明施工     |                                                                                        | 1148.89   | 详见明细表E.3.2 |
| 34   | 011601006003 | 临时设施     |                                                                                        | 1667.74   | 详见明细表E.3.2 |
| 35   | 011601010003 | 冬雨季施工增加费 |                                                                                        | 228.79    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 7层建筑工程   |                                                                                        | 18182.32  |            |
| 36   | 011601009002 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 6997.87   | 详见明细表E.3.2 |
| 37   | 011601008002 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 2309.81   | 详见明细表E.3.2 |
| 38   | 011601007002 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3943.79   | 详见明细表E.3.2 |
| 39   | 011601006002 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 4559.74   | 详见明细表E.3.2 |
| 40   | 011601010002 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 371.11    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 7层装饰装修工程 |                                                                                        | 42203.56  |            |
| 41   | 011601009001 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 17713.36  | 详见明细表E.3.2 |
| 42   | 011601008001 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 7872.6    | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 46813.7   | —          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 6 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 43   | 011601007001 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3648.28   | 详见明细表E.3.2 |
| 44   | 011601006001 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生产和生活用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 10608.81  | 详见明细表E.3.2 |
| 45   | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 2360.51   | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 8层装修改造   |                                                                                        | 65384.85  |            |
|      |              | 8层拆除工程   |                                                                                        | 6022.13   |            |
| 46   | 011601009003 | 安全生产     |                                                                                        | 2160.43   | 详见明细表E.3.2 |
| 47   | 011601008003 | 环境保护     |                                                                                        | 919.08    | 详见明细表E.3.2 |
| 48   | 011601007003 | 文明施工     |                                                                                        | 1110.06   | 详见明细表E.3.2 |
| 49   | 011601006003 | 临时设施     |                                                                                        | 1611.37   | 详见明细表E.3.2 |
| 50   | 011601010003 | 冬雨季施工增加费 |                                                                                        | 221.19    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 8层建筑工程   |                                                                                        | 18508.34  |            |
| 51   | 011601009002 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 7122.4    | 详见明细表E.3.2 |
| 52   | 011601008002 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 2350.91   | 详见明细表E.3.2 |
| 53   | 011601007002 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 4013.97   | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 36127.01  | —          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 7 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                    | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 54   | 011601006002 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 4640.88   | 详见明细表E.3.2 |
| 55   | 011601010002 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容                                  | 380.18    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 8层装饰装修工程 |                                                                                         | 40854.38  |            |
| 56   | 011601009001 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                      | 17152.98  | 详见明细表E.3.2 |
| 57   | 011601008001 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                   | 7623.55   | 详见明细表E.3.2 |
| 58   | 011601007001 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                 | 3532.86   | 详见明细表E.3.2 |
| 59   | 011601006001 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 10273.2   | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                         | 43603.65  | —          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 8 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 60   | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 2271.79   | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 9层装修改造   |                                                                                        | 65073.31  |            |
|      |              | 9层拆除工程   |                                                                                        | 5966.67   |            |
| 61   | 011601009003 | 安全生产     |                                                                                        | 2140.52   | 详见明细表E.3.2 |
| 62   | 011601008003 | 环境保护     |                                                                                        | 910.61    | 详见明细表E.3.2 |
| 63   | 011601007003 | 文明施工     |                                                                                        | 1099.83   | 详见明细表E.3.2 |
| 64   | 011601006003 | 临时设施     |                                                                                        | 1596.52   | 详见明细表E.3.2 |
| 65   | 011601010003 | 冬雨季施工增加费 |                                                                                        | 219.19    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 9层建筑工程   |                                                                                        | 18035.04  |            |
| 66   | 011601009002 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 6940.64   | 详见明细表E.3.2 |
| 67   | 011601008002 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 2290.92   | 详见明细表E.3.2 |
| 68   | 011601007002 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3911.53   | 详见明细表E.3.2 |
| 69   | 011601006002 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 4522.45   | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 25904     | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 9 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 70   | 011601010002 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 369.5     | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 9层装饰装修工程 |                                                                                        | 41071.6   |            |
| 71   | 011601009001 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 17243.02  | 详见明细表E.3.2 |
| 72   | 011601008001 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 7663.56   | 详见明细表E.3.2 |
| 73   | 011601007001 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3551.41   | 详见明细表E.3.2 |
| 74   | 011601006001 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 10327.12  | 详见明细表E.3.2 |
| 75   | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 2286.49   | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 10层装修改造  |                                                                                        | 65073.31  |            |
|      |              | 10层拆除工程  |                                                                                        | 5966.67   |            |
| 76   | 011601009003 | 安全生产     |                                                                                        | 2140.52   | 详见明细表E.3.2 |
| 77   | 011601008003 | 环境保护     |                                                                                        | 910.61    | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 44492.23  | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 10 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 78   | 011601007003 | 文明施工      |                                                                                        | 1099.83   | 详见明细表E.3.2 |
| 79   | 011601006003 | 临时设施      |                                                                                        | 1596.52   | 详见明细表E.3.2 |
| 80   | 011601010003 | 冬雨季施工增加费  |                                                                                        | 219.19    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 10层建筑工程   |                                                                                        | 18035.04  |            |
| 81   | 011601009002 | 安全生产      | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 6940.64   | 详见明细表E.3.2 |
| 82   | 011601008002 | 环境保护      | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 2290.92   | 详见明细表E.3.2 |
| 83   | 011601007002 | 文明施工      | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3911.53   | 详见明细表E.3.2 |
| 84   | 011601006002 | 临时设施      | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 4522.45   | 详见明细表E.3.2 |
| 85   | 011601010002 | 冬雨季施工增加费  | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 369.5     | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 10层装饰装修工程 |                                                                                        | 41071.6   |            |
| 86   | 011601009001 | 安全生产      | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 17243.02  | 详见明细表E.3.2 |
| 87   | 011601008001 | 环境保护      | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 7663.56   | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                        | 45857.16  | —          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 11 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 88   | 011601007001 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3551.41   | 详见明细表E.3.2 |
| 89   | 011601006001 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生产和生活用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 10327.12  | 详见明细表E.3.2 |
| 90   | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 2286.49   | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 11层装修改造  |                                                                                        | 65073.31  |            |
|      |              | 11层拆除工程  |                                                                                        | 5966.67   |            |
| 91   | 011601009003 | 安全生产     |                                                                                        | 2140.52   | 详见明细表E.3.2 |
| 92   | 011601008003 | 环境保护     |                                                                                        | 910.61    | 详见明细表E.3.2 |
| 93   | 011601007003 | 文明施工     |                                                                                        | 1099.83   | 详见明细表E.3.2 |
| 94   | 011601006003 | 临时设施     |                                                                                        | 1596.52   | 详见明细表E.3.2 |
| 95   | 011601010003 | 冬雨季施工增加费 |                                                                                        | 219.19    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 11层建筑工程  |                                                                                        | 18035.04  |            |
| 96   | 011601009002 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 6940.64   | 详见明细表E.3.2 |
| 97   | 011601008002 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 2290.92   | 详见明细表E.3.2 |
| 98   | 011601007002 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3911.53   | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 35274.78  | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目

第 12 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 工作内容                                                                                    | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 99   | 011601006002 | 临时设施      | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 4522.45   | 详见明细表E.3.2 |
| 100  | 011601010002 | 冬雨季施工增加费  | 1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容                                  | 369.5     | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 11层装饰装修工程 |                                                                                         | 41071.6   |            |
| 101  | 011601009001 | 安全生产      | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                      | 17243.02  | 详见明细表E.3.2 |
| 102  | 011601008001 | 环境保护      | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                   | 7663.56   | 详见明细表E.3.2 |
| 103  | 011601007001 | 文明施工      | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                 | 3551.41   | 详见明细表E.3.2 |
| 104  | 011601006001 | 临时设施      | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 10327.12  | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                         | 43677.06  | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 13 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 105  | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 2286.49   | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 12层装修改造  |                                                                                        | 65951.73  |            |
|      |              | 12层拆除工程  |                                                                                        | 6061.05   |            |
| 106  | 011601009003 | 安全生产     |                                                                                        | 2174.4    | 详见明细表E.3.2 |
| 107  | 011601008003 | 环境保护     |                                                                                        | 925.02    | 详见明细表E.3.2 |
| 108  | 011601007003 | 文明施工     |                                                                                        | 1117.23   | 详见明细表E.3.2 |
| 109  | 011601006003 | 临时设施     |                                                                                        | 1621.79   | 详见明细表E.3.2 |
| 110  | 011601010003 | 冬雨季施工增加费 |                                                                                        | 222.61    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 12层建筑工程  |                                                                                        | 18407.27  |            |
| 111  | 011601009002 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 7081.17   | 详见明细表E.3.2 |
| 112  | 011601008002 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 2337.3    | 详见明细表E.3.2 |
| 113  | 011601007002 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3990.73   | 详见明细表E.3.2 |
| 114  | 011601006002 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 4614.01   | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 26370.75  | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 14 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 115  | 011601010002 | 冬雨季施工增加费  | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 384.06    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 12层装饰装修工程 |                                                                                        | 41483.41  |            |
| 116  | 011601009001 | 安全生产      | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 17425.3   | 详见明细表E.3.2 |
| 117  | 011601008001 | 环境保护      | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 7744.58   | 详见明细表E.3.2 |
| 118  | 011601007001 | 文明施工      | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3588.95   | 详见明细表E.3.2 |
| 119  | 011601006001 | 临时设施      | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 10436.29  | 详见明细表E.3.2 |
| 120  | 011601010001 | 冬雨季施工增加费  | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 2288.29   | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 13层装修改造   |                                                                                        | 63108.1   |            |
|      |              | 13层拆除工程   |                                                                                        | 6113.29   |            |
| 121  | 011601009003 | 安全生产      |                                                                                        | 2193.15   | 详见明细表E.3.2 |
| 122  | 011601008003 | 环境保护      |                                                                                        | 933       | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                        | 44993.62  | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 15 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 123  | 011601007003 | 文明施工      |                                                                                        | 1126.87   | 详见明细表E.3.2 |
| 124  | 011601006003 | 临时设施      |                                                                                        | 1635.78   | 详见明细表E.3.2 |
| 125  | 011601010003 | 冬雨季施工增加费  |                                                                                        | 224.49    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 13层建筑工程   |                                                                                        | 16191.83  |            |
| 126  | 011601009002 | 安全生产      | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 6230.22   | 详见明细表E.3.2 |
| 127  | 011601008002 | 环境保护      | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 2056.43   | 详见明细表E.3.2 |
| 128  | 011601007002 | 文明施工      | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3511.16   | 详见明细表E.3.2 |
| 129  | 011601006002 | 临时设施      | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 4059.54   | 详见明细表E.3.2 |
| 130  | 011601010002 | 冬雨季施工增加费  | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 334.48    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 13层装饰装修工程 |                                                                                        | 40802.98  |            |
| 131  | 011601009001 | 安全生产      | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 17129.04  | 详见明细表E.3.2 |
| 132  | 011601008001 | 环境保护      | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 7612.91   | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                        | 43920.92  | —          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 16 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 133  | 011601007001 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3527.93   | 详见明细表E.3.2 |
| 134  | 011601006001 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生产和生活用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 10258.85  | 详见明细表E.3.2 |
| 135  | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 2274.25   | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 14层装修改造  |                                                                                        | 67611.21  |            |
|      |              | 14层拆除工程  |                                                                                        | 6063.03   |            |
| 136  | 011601009003 | 安全生产     |                                                                                        | 2175.09   | 详见明细表E.3.2 |
| 137  | 011601008003 | 环境保护     |                                                                                        | 925.31    | 详见明细表E.3.2 |
| 138  | 011601007003 | 文明施工     |                                                                                        | 1117.59   | 详见明细表E.3.2 |
| 139  | 011601006003 | 临时设施     |                                                                                        | 1622.3    | 详见明细表E.3.2 |
| 140  | 011601010003 | 冬雨季施工增加费 |                                                                                        | 222.74    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 14层建筑工程  |                                                                                        | 19664.47  |            |
| 141  | 011601009002 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 7568.9    | 详见明细表E.3.2 |
| 142  | 011601008002 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 2498.29   | 详见明细表E.3.2 |
| 143  | 011601007002 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 4265.6    | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 36456.85  | —          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 17 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 144  | 011601006002 | 临时设施      | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 4931.81   | 详见明细表E.3.2 |
| 145  | 011601010002 | 冬雨季施工增加费  | 1. 在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 399.87    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 14层装饰装修工程 |                                                                                        | 41883.71  |            |
| 146  | 011601009001 | 安全生产      | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 17570.7   | 详见明细表E.3.2 |
| 147  | 011601008001 | 环境保护      | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 7809.2    | 详见明细表E.3.2 |
| 148  | 011601007001 | 文明施工      | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3618.9    | 详见明细表E.3.2 |
| 149  | 011601006001 | 临时设施      | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 10523.37  | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                        | 44853.85  | —          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 18 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 150  | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 2361.54   | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 15层装修改造  |                                                                                        | 67611.21  |            |
|      |              | 15层拆除工程  |                                                                                        | 6063.03   |            |
| 151  | 011601009003 | 安全生产     |                                                                                        | 2175.09   | 详见明细表E.3.2 |
| 152  | 011601008003 | 环境保护     |                                                                                        | 925.31    | 详见明细表E.3.2 |
| 153  | 011601007003 | 文明施工     |                                                                                        | 1117.59   | 详见明细表E.3.2 |
| 154  | 011601006003 | 临时设施     |                                                                                        | 1622.3    | 详见明细表E.3.2 |
| 155  | 011601010003 | 冬雨季施工增加费 |                                                                                        | 222.74    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 15层建筑工程  |                                                                                        | 19664.47  |            |
| 156  | 011601009002 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 7568.9    | 详见明细表E.3.2 |
| 157  | 011601008002 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 2498.29   | 详见明细表E.3.2 |
| 158  | 011601007002 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 4265.6    | 详见明细表E.3.2 |
| 159  | 011601006002 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 4931.81   | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 27689.17  | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 19 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 160  | 011601010002 | 冬雨季施工增加费  | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 399.87    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 15层装饰装修工程 |                                                                                        | 41883.71  |            |
| 161  | 011601009001 | 安全生产      | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 17570.7   | 详见明细表E.3.2 |
| 162  | 011601008001 | 环境保护      | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 7809.2    | 详见明细表E.3.2 |
| 163  | 011601007001 | 文明施工      | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3618.9    | 详见明细表E.3.2 |
| 164  | 011601006001 | 临时设施      | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 10523.37  | 详见明细表E.3.2 |
| 165  | 011601010001 | 冬雨季施工增加费  | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 2361.54   | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 16层装修改造2  |                                                                                        | 67611.21  |            |
|      |              | 16层拆除工程   |                                                                                        | 6063.03   |            |
| 166  | 011601009003 | 安全生产      |                                                                                        | 2175.09   | 详见明细表E.3.2 |
| 167  | 011601008003 | 环境保护      |                                                                                        | 925.31    | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                        | 45383.98  | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 20 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 168  | 011601007003 | 文明施工      |                                                                                        | 1117.59   | 详见明细表E.3.2 |
| 169  | 011601006003 | 临时设施      |                                                                                        | 1622.3    | 详见明细表E.3.2 |
| 170  | 011601010003 | 冬雨季施工增加费  |                                                                                        | 222.74    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 16层建筑工程   |                                                                                        | 19664.47  |            |
| 171  | 011601009002 | 安全生产      | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 7568.9    | 详见明细表E.3.2 |
| 172  | 011601008002 | 环境保护      | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 2498.29   | 详见明细表E.3.2 |
| 173  | 011601007002 | 文明施工      | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 4265.6    | 详见明细表E.3.2 |
| 174  | 011601006002 | 临时设施      | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 4931.81   | 详见明细表E.3.2 |
| 175  | 011601010002 | 冬雨季施工增加费  | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 399.87    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 16层装饰装修工程 |                                                                                        | 41883.71  |            |
| 176  | 011601009001 | 安全生产      | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 17570.7   | 详见明细表E.3.2 |
| 177  | 011601008001 | 环境保护      | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 7809.2    | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                        | 48007     | —          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 21 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 178  | 011601007001 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 3618.9    | 详见明细表E.3.2 |
| 179  | 011601006001 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 10523.37  | 详见明细表E.3.2 |
| 180  | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 2361.54   | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 外立面工程    |                                                                                        | 120448.84 |            |
|      |              | 外墙拆除工程   |                                                                                        | 1998.83   |            |
| 181  | 011601009001 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 717.64    | 详见明细表E.3.2 |
| 182  | 011601008001 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 305.3     | 详见明细表E.3.2 |
| 183  | 011601007001 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 368.73    | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 17895.48  | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 22 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 184  | 011601006001 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 535.26    | 详见明细表E.3.2 |
| 185  | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 71.9      | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 外立面建筑工程  |                                                                                        | 11301.97  |            |
| 186  | 011601009002 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 4317.65   | 详见明细表E.3.2 |
| 187  | 011601008002 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 1425.14   | 详见明细表E.3.2 |
| 188  | 011601007002 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 2433.3    | 详见明细表E.3.2 |
| 189  | 011601006002 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 2813.33   | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 11596.58  | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 23 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                   | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 190  | 011601010002 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 312.55    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 外立面装修工程  |                                                                                        | 103073.94 |            |
| 191  | 011601009003 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     | 32082.58  | 详见明细表E.3.2 |
| 192  | 011601008003 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  | 14258.92  | 详见明细表E.3.2 |
| 193  | 011601007003 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                | 6607.79   | 详见明细表E.3.2 |
| 194  | 011601006003 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 19214.77  | 详见明细表E.3.2 |
| 195  | 011601010003 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   | 3197.95   | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        | 75674.56  | —          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 24 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                                                               | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 196  | 011601002003 | 垂直运输     | 1. 垂直运输机械<br>进出场及安拆，<br>固定装置、基础<br>制作、安装，行<br>走式机械轨道的<br>铺设、拆除，设<br>备运转、使用等                                                        | 27711.93  | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 屋面拆除工程   |                                                                                                                                    | 4074.1    |            |
| 197  | 011601009004 | 安全生产     | 1. 施工现场安全<br>施工所需的各项<br>措施                                                                                                         | 1461.64   | 详见明细表E.3.2 |
| 198  | 011601008004 | 环境保护     | 1. 施工现场为达<br>到环保要求所需<br>的各项措施                                                                                                      | 621.8     | 详见明细表E.3.2 |
| 199  | 011601007004 | 文明施工     | 1. 施工现场文明<br>施工、绿色施工<br>所需的各项措施                                                                                                    | 751.01    | 详见明细表E.3.2 |
| 200  | 011601006004 | 临时设施     | 1. 为进行建设工<br>程施工所需的生<br>活和生产用的临<br>时建(构)筑物<br>和其他临时设施。<br>包括临时设施的<br>搭设、移拆、维<br>修、清理、拆除<br>后恢复等，以及<br>因修建临时设施<br>应由承包人所负<br>责的有关内容 | 1090.17   | 详见明细表E.3.2 |
| 201  | 011601010004 | 冬雨季施工增加费 | 1. 在冬季或雨季<br>施工，引起防寒<br>、保温、防滑、<br>防潮和排除雨雪<br>等措施的增加，<br>人工、施工机械<br>效率的降低等内<br>容                                                   | 149.48    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 室外土建工程   |                                                                                                                                    | 143097.17 |            |
|      |              | 拆除工程     |                                                                                                                                    | 48843.86  |            |
| 202  | 041201019001 | 安全生产     |                                                                                                                                    | 17950.9   | 详见明细表E.3.2 |
| 203  | 041201018001 | 环境保护     |                                                                                                                                    | 7671.76   | 详见明细表E.3.2 |
| 204  | 041201017001 | 文明施工     |                                                                                                                                    | 9201.09   | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                    | 66609.78  | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 25 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                             | 价格<br>(元) | 备注         |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 205  | 041201016001 | 临时设施     |                                                                                  | 13413.04  | 详见明细表E.3.2 |
| 206  | 041201020001 | 冬雨季施工增加费 |                                                                                  | 607.07    | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 铺装工程     |                                                                                  | 71012.12  |            |
| 207  | 050406004002 | 安全生产     |                                                                                  | 25313.33  | 详见明细表E.3.2 |
| 208  | 050406003002 | 环境保护     |                                                                                  | 10819.41  | 详见明细表E.3.2 |
| 209  | 050406002002 | 文明施工     |                                                                                  | 12983.29  | 详见明细表E.3.2 |
| 210  | 050406001002 | 临时设施     |                                                                                  | 18903.34  | 详见明细表E.3.2 |
| 211  | 050406005002 | 冬雨季施工增加费 |                                                                                  | 2992.75   | 详见明细表E.3.2 |
|      |              | 绿化工程     |                                                                                  | 23241.19  |            |
| 212  | 050406004001 | 安全生产     | 1. 施工现场安全施工所需的各项措施                                                               | 8257.42   | 详见明细表E.3.2 |
| 213  | 050406003001 | 环境保护     | 1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                            | 3529.38   | 详见明细表E.3.2 |
| 214  | 050406002001 | 文明施工     | 1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                          | 4235.26   | 详见明细表E.3.2 |
| 215  | 050406001001 | 临时设施     | 1. 为进行建设工程施工所需的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 6166.43   | 详见明细表E.3.2 |
| 216  | 050406005001 | 冬雨季施工增加费 | 1. 因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等                         | 1052.7    | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                  | 108273.42 | —          |
| 合计   |              |          |                                                                                  | 979169.92 | —          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目修项目

第 1 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称   | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |              |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
|      |                      | 屋面改造工程       | 34616.89  |           |          |           |        |           |        |
|      |                      | 屋面防水<br>改造工程 | 30171.7   |           |          |           |        |           |        |
| 1    | 01160<br>10090<br>01 | 安全生产         | 11516.51  | 100       | 11516.51 |           |        |           |        |
| 2    | 01160<br>10080<br>01 | 环境保护         | 3801.29   | 100       | 3801.29  |           |        |           |        |
| 3    | 01160<br>10070<br>01 | 文明施工         | 6490.36   | 100       | 6490.36  |           |        |           |        |
| 4    | 01160<br>10060<br>01 | 临时设施         | 7504.03   | 100       | 7504.03  |           |        |           |        |
| 5    | 01160<br>10100<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费 | 859.51    | 100       | 859.51   |           |        |           |        |
|      |                      | 排烟机房<br>装饰工程 | 3361.04   |           |          |           |        |           |        |
| 6    | 01160<br>10090<br>01 | 安全生产         | 1418.13   | 100       | 1418.13  |           |        |           |        |
| 7    | 01160<br>10080<br>01 | 环境保护         | 630.28    | 100       | 630.28   |           |        |           |        |
| 8    | 01160<br>10070<br>01 | 文明施工         | 292.08    | 100       | 292.08   |           |        |           |        |
| 9    | 01160<br>10060<br>01 | 临时设施         | 849.34    | 100       | 849.34   |           |        |           |        |
| 10   | 01160<br>10100<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费 | 171.21    | 100       | 171.21   |           |        |           |        |
|      |                      | 网络机房<br>装修   | 1084.15   |           |          |           |        |           |        |
| 11   | 01160<br>10090<br>02 | 安全生产         | 455.86    | 100       | 455.86   |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |              | 33988.6   | -         | 33988.6  | -         |        | -         |        |



表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 2 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称   | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |         | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |              |           | 占比 (%)    | 金额 (元)  | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 12   | 01160<br>10080<br>02 | 环境保护         | 202.6     | 100       | 202.6   |           |        |           |        |
| 13   | 01160<br>10070<br>02 | 文明施工         | 93.89     | 100       | 93.89   |           |        |           |        |
| 14   | 01160<br>10060<br>02 | 临时设施         | 273.02    | 100       | 273.02  |           |        |           |        |
| 15   | 01160<br>10100<br>02 | 冬雨季施<br>工增加费 | 58.78     | 100       | 58.78   |           |        |           |        |
|      |                      | 1层装修改<br>造   | 21890.24  |           |         |           |        |           |        |
|      |                      | 1层拆除工<br>程   | 1442.74   |           |         |           |        |           |        |
| 16   | 01160<br>10090<br>03 | 安全生产         | 516.96    | 100       | 516.96  |           |        |           |        |
| 17   | 01160<br>10080<br>03 | 环境保护         | 219.92    | 100       | 219.92  |           |        |           |        |
| 18   | 01160<br>10070<br>03 | 文明施工         | 265.62    | 100       | 265.62  |           |        |           |        |
| 19   | 01160<br>10060<br>03 | 临时设施         | 385.58    | 100       | 385.58  |           |        |           |        |
| 20   | 01160<br>10100<br>03 | 冬雨季施<br>工增加费 | 54.66     | 100       | 54.66   |           |        |           |        |
|      |                      | 1层建筑工<br>程   | 684.05    |           |         |           |        |           |        |
| 21   | 01160<br>10090<br>02 | 安全生产         | 260.69    | 100       | 260.69  |           |        |           |        |
| 22   | 01160<br>10080<br>02 | 环境保护         | 86.05     | 100       | 86.05   |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |              | 2417.77   | -         | 2417.77 | -         |        | -         |        |

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 3 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称   | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |              |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 23   | 01160<br>10070<br>02 | 文明施工         | 146.92    | 100       | 146.92   |           |        |           |        |
| 24   | 01160<br>10060<br>02 | 临时设施         | 169.86    | 100       | 169.86   |           |        |           |        |
| 25   | 01160<br>10100<br>02 | 冬雨季施<br>工增加费 | 20.53     | 100       | 20.53    |           |        |           |        |
|      |                      | 1层装饰装<br>修工程 | 19763.45  |           |          |           |        |           |        |
| 26   | 01160<br>10090<br>01 | 安全生产         | 8438.41   | 100       | 8438.41  |           |        |           |        |
| 27   | 01160<br>10080<br>01 | 环境保护         | 3750.41   | 100       | 3750.41  |           |        |           |        |
| 28   | 01160<br>10070<br>01 | 文明施工         | 1737.99   | 100       | 1737.99  |           |        |           |        |
| 29   | 01160<br>10060<br>01 | 临时设施         | 5053.9    | 100       | 5053.9   |           |        |           |        |
| 30   | 01160<br>10100<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费 | 782.74    | 100       | 782.74   |           |        |           |        |
|      |                      | 7层装修改<br>造   | 66618.54  |           |          |           |        |           |        |
|      |                      | 7层拆除工<br>程   | 6232.66   |           |          |           |        |           |        |
| 31   | 01160<br>10090<br>03 | 安全生产         | 2236.01   | 100       | 2236.01  |           |        |           |        |
| 32   | 01160<br>10080<br>03 | 环境保护         | 951.23    | 100       | 951.23   |           |        |           |        |
| 33   | 01160<br>10070<br>03 | 文明施工         | 1148.89   | 100       | 1148.89  |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |              | 24436.89  | -         | 24436.89 | -         |        | -         |        |

表E. 3. 3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称   | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |           | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |              |           | 占比 (%)    | 金额 (元)    | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 34   | 01160<br>10060<br>03 | 临时设施         | 1667. 74  | 100       | 1667. 74  |           |        |           |        |
| 35   | 01160<br>10100<br>03 | 冬雨季施<br>工增加费 | 228. 79   | 100       | 228. 79   |           |        |           |        |
|      |                      | 7层建筑工<br>程   | 18182. 32 |           |           |           |        |           |        |
| 36   | 01160<br>10090<br>02 | 安全生产         | 6997. 87  | 100       | 6997. 87  |           |        |           |        |
| 37   | 01160<br>10080<br>02 | 环境保护         | 2309. 81  | 100       | 2309. 81  |           |        |           |        |
| 38   | 01160<br>10070<br>02 | 文明施工         | 3943. 79  | 100       | 3943. 79  |           |        |           |        |
| 39   | 01160<br>10060<br>02 | 临时设施         | 4559. 74  | 100       | 4559. 74  |           |        |           |        |
| 40   | 01160<br>10100<br>02 | 冬雨季施<br>工增加费 | 371. 11   | 100       | 371. 11   |           |        |           |        |
|      |                      | 7层装饰装<br>修工程 | 42203. 56 |           |           |           |        |           |        |
| 41   | 01160<br>10090<br>01 | 安全生产         | 17713. 36 | 100       | 17713. 36 |           |        |           |        |
| 42   | 01160<br>10080<br>01 | 环境保护         | 7872. 6   | 100       | 7872. 6   |           |        |           |        |
| 43   | 01160<br>10070<br>01 | 文明施工         | 3648. 28  | 100       | 3648. 28  |           |        |           |        |
| 44   | 01160<br>10060<br>01 | 临时设施         | 10608. 81 | 100       | 10608. 81 |           |        |           |        |
| 45   | 01160<br>10100<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费 | 2360. 51  | 100       | 2360. 51  |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |              | 62282. 41 | -         | 62282. 41 | -         |        | -         |        |

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目 第 5 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码     | 措施项目<br>名称 | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |              |            |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
|      |              | 8层装修改造     | 65384.85  |           |          |           |        |           |        |
|      |              | 8层拆除工程     | 6022.13   |           |          |           |        |           |        |
| 46   | 011601009003 | 安全生产       | 2160.43   | 100       | 2160.43  |           |        |           |        |
| 47   | 011601008003 | 环境保护       | 919.08    | 100       | 919.08   |           |        |           |        |
| 48   | 011601007003 | 文明施工       | 1110.06   | 100       | 1110.06  |           |        |           |        |
| 49   | 011601006003 | 临时设施       | 1611.37   | 100       | 1611.37  |           |        |           |        |
| 50   | 011601010003 | 冬雨季施工增加费   | 221.19    | 100       | 221.19   |           |        |           |        |
|      |              | 8层建筑工程     | 18508.34  |           |          |           |        |           |        |
| 51   | 011601009002 | 安全生产       | 7122.4    | 100       | 7122.4   |           |        |           |        |
| 52   | 011601008002 | 环境保护       | 2350.91   | 100       | 2350.91  |           |        |           |        |
| 53   | 011601007002 | 文明施工       | 4013.97   | 100       | 4013.97  |           |        |           |        |
| 54   | 011601006002 | 临时设施       | 4640.88   | 100       | 4640.88  |           |        |           |        |
| 55   | 011601010002 | 冬雨季施工增加费   | 380.18    | 100       | 380.18   |           |        |           |        |
|      |              | 8层装饰装修工程   | 40854.38  |           |          |           |        |           |        |
| 56   | 011601009001 | 安全生产       | 17152.98  | 100       | 17152.98 |           |        |           |        |
| 本页小计 |              |            | 41683.45  | -         | 41683.45 | -         |        | -         |        |

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 6 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称   | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |              |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 57   | 01160<br>10080<br>01 | 环境保护         | 7623.55   | 100       | 7623.55  |           |        |           |        |
| 58   | 01160<br>10070<br>01 | 文明施工         | 3532.86   | 100       | 3532.86  |           |        |           |        |
| 59   | 01160<br>10060<br>01 | 临时设施         | 10273.2   | 100       | 10273.2  |           |        |           |        |
| 60   | 01160<br>10100<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费 | 2271.79   | 100       | 2271.79  |           |        |           |        |
|      |                      | 9层装修改<br>造   | 65073.31  |           |          |           |        |           |        |
|      |                      | 9层拆除工<br>程   | 5966.67   |           |          |           |        |           |        |
| 61   | 01160<br>10090<br>03 | 安全生产         | 2140.52   | 100       | 2140.52  |           |        |           |        |
| 62   | 01160<br>10080<br>03 | 环境保护         | 910.61    | 100       | 910.61   |           |        |           |        |
| 63   | 01160<br>10070<br>03 | 文明施工         | 1099.83   | 100       | 1099.83  |           |        |           |        |
| 64   | 01160<br>10060<br>03 | 临时设施         | 1596.52   | 100       | 1596.52  |           |        |           |        |
| 65   | 01160<br>10100<br>03 | 冬雨季施<br>工增加费 | 219.19    | 100       | 219.19   |           |        |           |        |
|      |                      | 9层建筑工<br>程   | 18035.04  |           |          |           |        |           |        |
| 66   | 01160<br>10090<br>02 | 安全生产         | 6940.64   | 100       | 6940.64  |           |        |           |        |
| 67   | 01160<br>10080<br>02 | 环境保护         | 2290.92   | 100       | 2290.92  |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |              | 38899.63  | -         | 38899.63 | -         |        | -         |        |

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 7 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称   | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |              |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 68   | 01160<br>10070<br>02 | 文明施工         | 3911.53   | 100       | 3911.53  |           |        |           |        |
| 69   | 01160<br>10060<br>02 | 临时设施         | 4522.45   | 100       | 4522.45  |           |        |           |        |
| 70   | 01160<br>10100<br>02 | 冬雨季施<br>工增加费 | 369.5     | 100       | 369.5    |           |        |           |        |
|      |                      | 9层装饰装<br>修工程 | 41071.6   |           |          |           |        |           |        |
| 71   | 01160<br>10090<br>01 | 安全生产         | 17243.02  | 100       | 17243.02 |           |        |           |        |
| 72   | 01160<br>10080<br>01 | 环境保护         | 7663.56   | 100       | 7663.56  |           |        |           |        |
| 73   | 01160<br>10070<br>01 | 文明施工         | 3551.41   | 100       | 3551.41  |           |        |           |        |
| 74   | 01160<br>10060<br>01 | 临时设施         | 10327.12  | 100       | 10327.12 |           |        |           |        |
| 75   | 01160<br>10100<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费 | 2286.49   | 100       | 2286.49  |           |        |           |        |
|      |                      | 10层装修<br>改造  | 65073.31  |           |          |           |        |           |        |
|      |                      | 10层拆除<br>工程  | 5966.67   |           |          |           |        |           |        |
| 76   | 01160<br>10090<br>03 | 安全生产         | 2140.52   | 100       | 2140.52  |           |        |           |        |
| 77   | 01160<br>10080<br>03 | 环境保护         | 910.61    | 100       | 910.61   |           |        |           |        |
| 78   | 01160<br>10070<br>03 | 文明施工         | 1099.83   | 100       | 1099.83  |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |              | 54026.04  | -         | 54026.04 | -         |        | -         |        |

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目 第 8 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称    | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |               |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 79   | 01160<br>10060<br>03 | 临时设施          | 1596.52   | 100       | 1596.52  |           |        |           |        |
| 80   | 01160<br>10100<br>03 | 冬雨季施<br>工增加费  | 219.19    | 100       | 219.19   |           |        |           |        |
|      |                      | 10层建筑<br>工程   | 18035.04  |           |          |           |        |           |        |
| 81   | 01160<br>10090<br>02 | 安全生产          | 6940.64   | 100       | 6940.64  |           |        |           |        |
| 82   | 01160<br>10080<br>02 | 环境保护          | 2290.92   | 100       | 2290.92  |           |        |           |        |
| 83   | 01160<br>10070<br>02 | 文明施工          | 3911.53   | 100       | 3911.53  |           |        |           |        |
| 84   | 01160<br>10060<br>02 | 临时设施          | 4522.45   | 100       | 4522.45  |           |        |           |        |
| 85   | 01160<br>10100<br>02 | 冬雨季施<br>工增加费  | 369.5     | 100       | 369.5    |           |        |           |        |
|      |                      | 10层装饰<br>装修工程 | 41071.6   |           |          |           |        |           |        |
| 86   | 01160<br>10090<br>01 | 安全生产          | 17243.02  | 100       | 17243.02 |           |        |           |        |
| 87   | 01160<br>10080<br>01 | 环境保护          | 7663.56   | 100       | 7663.56  |           |        |           |        |
| 88   | 01160<br>10070<br>01 | 文明施工          | 3551.41   | 100       | 3551.41  |           |        |           |        |
| 89   | 01160<br>10060<br>01 | 临时设施          | 10327.12  | 100       | 10327.12 |           |        |           |        |
| 90   | 01160<br>10100<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费  | 2286.49   | 100       | 2286.49  |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |               | 60922.35  | -         | 60922.35 | -         |        | -         |        |

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目 第 9 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称    | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |               |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
|      |                      | 11层装修<br>改造   | 65073.31  |           |          |           |        |           |        |
|      |                      | 11层拆除<br>工程   | 5966.67   |           |          |           |        |           |        |
| 91   | 01160<br>10090<br>03 | 安全生产          | 2140.52   | 100       | 2140.52  |           |        |           |        |
| 92   | 01160<br>10080<br>03 | 环境保护          | 910.61    | 100       | 910.61   |           |        |           |        |
| 93   | 01160<br>10070<br>03 | 文明施工          | 1099.83   | 100       | 1099.83  |           |        |           |        |
| 94   | 01160<br>10060<br>03 | 临时设施          | 1596.52   | 100       | 1596.52  |           |        |           |        |
| 95   | 01160<br>10100<br>03 | 冬雨季施<br>工增加费  | 219.19    | 100       | 219.19   |           |        |           |        |
|      |                      | 11层建筑<br>工程   | 18035.04  |           |          |           |        |           |        |
| 96   | 01160<br>10090<br>02 | 安全生产          | 6940.64   | 100       | 6940.64  |           |        |           |        |
| 97   | 01160<br>10080<br>02 | 环境保护          | 2290.92   | 100       | 2290.92  |           |        |           |        |
| 98   | 01160<br>10070<br>02 | 文明施工          | 3911.53   | 100       | 3911.53  |           |        |           |        |
| 99   | 01160<br>10060<br>02 | 临时设施          | 4522.45   | 100       | 4522.45  |           |        |           |        |
| 100  | 01160<br>10100<br>02 | 冬雨季施<br>工增加费  | 369.5     | 100       | 369.5    |           |        |           |        |
|      |                      | 11层装饰<br>装修工程 | 41071.6   |           |          |           |        |           |        |
| 101  | 01160<br>10090<br>01 | 安全生产          | 17243.02  | 100       | 17243.02 |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |               | 41244.73  | -         | 41244.73 | -         |        | -         |        |



表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 10 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称   | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |              |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 102  | 01160<br>10080<br>01 | 环境保护         | 7663.56   | 100       | 7663.56  |           |        |           |        |
| 103  | 01160<br>10070<br>01 | 文明施工         | 3551.41   | 100       | 3551.41  |           |        |           |        |
| 104  | 01160<br>10060<br>01 | 临时设施         | 10327.12  | 100       | 10327.12 |           |        |           |        |
| 105  | 01160<br>10100<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费 | 2286.49   | 100       | 2286.49  |           |        |           |        |
|      |                      | 12层装修<br>改造  | 65951.73  |           |          |           |        |           |        |
|      |                      | 12层拆除<br>工程  | 6061.05   |           |          |           |        |           |        |
| 106  | 01160<br>10090<br>03 | 安全生产         | 2174.4    | 100       | 2174.4   |           |        |           |        |
| 107  | 01160<br>10080<br>03 | 环境保护         | 925.02    | 100       | 925.02   |           |        |           |        |
| 108  | 01160<br>10070<br>03 | 文明施工         | 1117.23   | 100       | 1117.23  |           |        |           |        |
| 109  | 01160<br>10060<br>03 | 临时设施         | 1621.79   | 100       | 1621.79  |           |        |           |        |
| 110  | 01160<br>10100<br>03 | 冬雨季施<br>工增加费 | 222.61    | 100       | 222.61   |           |        |           |        |
|      |                      | 12层建筑<br>工程  | 18407.27  |           |          |           |        |           |        |
| 111  | 01160<br>10090<br>02 | 安全生产         | 7081.17   | 100       | 7081.17  |           |        |           |        |
| 112  | 01160<br>10080<br>02 | 环境保护         | 2337.3    | 100       | 2337.3   |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |              | 39308.1   | -         | 39308.1  | -         |        | -         |        |

### 表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 11 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称    | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |               |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 113  | 01160<br>10070<br>02 | 文明施工          | 3990.73   | 100       | 3990.73  |           |        |           |        |
| 114  | 01160<br>10060<br>02 | 临时设施          | 4614.01   | 100       | 4614.01  |           |        |           |        |
| 115  | 01160<br>10100<br>02 | 冬雨季施<br>工增加费  | 384.06    | 100       | 384.06   |           |        |           |        |
|      |                      | 12层装饰<br>装修工程 | 41483.41  |           |          |           |        |           |        |
| 116  | 01160<br>10090<br>01 | 安全生产          | 17425.3   | 100       | 17425.3  |           |        |           |        |
| 117  | 01160<br>10080<br>01 | 环境保护          | 7744.58   | 100       | 7744.58  |           |        |           |        |
| 118  | 01160<br>10070<br>01 | 文明施工          | 3588.95   | 100       | 3588.95  |           |        |           |        |
| 119  | 01160<br>10060<br>01 | 临时设施          | 10436.29  | 100       | 10436.29 |           |        |           |        |
| 120  | 01160<br>10100<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费  | 2288.29   | 100       | 2288.29  |           |        |           |        |
|      |                      | 13层装修<br>改造   | 63108.1   |           |          |           |        |           |        |
|      |                      | 13层拆除<br>工程   | 6113.29   |           |          |           |        |           |        |
| 121  | 01160<br>10090<br>03 | 安全生产          | 2193.15   | 100       | 2193.15  |           |        |           |        |
| 122  | 01160<br>10080<br>03 | 环境保护          | 933       | 100       | 933      |           |        |           |        |
| 123  | 01160<br>10070<br>03 | 文明施工          | 1126.87   | 100       | 1126.87  |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |               | 54725.23  | -         | 54725.23 | -         |        | -         |        |

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 12 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称    | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |               |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 124  | 01160<br>10060<br>03 | 临时设施          | 1635.78   | 100       | 1635.78  |           |        |           |        |
| 125  | 01160<br>10100<br>03 | 冬雨季施<br>工增加费  | 224.49    | 100       | 224.49   |           |        |           |        |
|      |                      | 13层建筑<br>工程   | 16191.83  |           |          |           |        |           |        |
| 126  | 01160<br>10090<br>02 | 安全生产          | 6230.22   | 100       | 6230.22  |           |        |           |        |
| 127  | 01160<br>10080<br>02 | 环境保护          | 2056.43   | 100       | 2056.43  |           |        |           |        |
| 128  | 01160<br>10070<br>02 | 文明施工          | 3511.16   | 100       | 3511.16  |           |        |           |        |
| 129  | 01160<br>10060<br>02 | 临时设施          | 4059.54   | 100       | 4059.54  |           |        |           |        |
| 130  | 01160<br>10100<br>02 | 冬雨季施<br>工增加费  | 334.48    | 100       | 334.48   |           |        |           |        |
|      |                      | 13层装饰<br>装修工程 | 40802.98  |           |          |           |        |           |        |
| 131  | 01160<br>10090<br>01 | 安全生产          | 17129.04  | 100       | 17129.04 |           |        |           |        |
| 132  | 01160<br>10080<br>01 | 环境保护          | 7612.91   | 100       | 7612.91  |           |        |           |        |
| 133  | 01160<br>10070<br>01 | 文明施工          | 3527.93   | 100       | 3527.93  |           |        |           |        |
| 134  | 01160<br>10060<br>01 | 临时设施          | 10258.85  | 100       | 10258.85 |           |        |           |        |
| 135  | 01160<br>10100<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费  | 2274.25   | 100       | 2274.25  |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |               | 58855.08  | -         | 58855.08 | -         |        | -         |        |

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 13 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称    | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |         | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |               |           | 占比 (%)    | 金额 (元)  | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
|      |                      | 14层装修<br>改造   | 67611.21  |           |         |           |        |           |        |
|      |                      | 14层拆除<br>工程   | 6063.03   |           |         |           |        |           |        |
| 136  | 01160<br>10090<br>03 | 安全生产          | 2175.09   | 100       | 2175.09 |           |        |           |        |
| 137  | 01160<br>10080<br>03 | 环境保护          | 925.31    | 100       | 925.31  |           |        |           |        |
| 138  | 01160<br>10070<br>03 | 文明施工          | 1117.59   | 100       | 1117.59 |           |        |           |        |
| 139  | 01160<br>10060<br>03 | 临时设施          | 1622.3    | 100       | 1622.3  |           |        |           |        |
| 140  | 01160<br>10100<br>03 | 冬雨季施<br>工增加费  | 222.74    | 100       | 222.74  |           |        |           |        |
|      |                      | 14层建筑<br>工程   | 19664.47  |           |         |           |        |           |        |
| 141  | 01160<br>10090<br>02 | 安全生产          | 7568.9    | 100       | 7568.9  |           |        |           |        |
| 142  | 01160<br>10080<br>02 | 环境保护          | 2498.29   | 100       | 2498.29 |           |        |           |        |
| 143  | 01160<br>10070<br>02 | 文明施工          | 4265.6    | 100       | 4265.6  |           |        |           |        |
| 144  | 01160<br>10060<br>02 | 临时设施          | 4931.81   | 100       | 4931.81 |           |        |           |        |
| 145  | 01160<br>10100<br>02 | 冬雨季施<br>工增加费  | 399.87    | 100       | 399.87  |           |        |           |        |
|      |                      | 14层装饰<br>装修工程 | 41883.71  |           |         |           |        |           |        |
| 146  | 01160<br>10090<br>01 | 安全生产          | 17570.7   | 100       | 17570.7 |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |               | 43298.2   | -         | 43298.2 | -         |        | -         |        |

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 14 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称   | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |              |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 147  | 01160<br>10080<br>01 | 环境保护         | 7809.2    | 100       | 7809.2   |           |        |           |        |
| 148  | 01160<br>10070<br>01 | 文明施工         | 3618.9    | 100       | 3618.9   |           |        |           |        |
| 149  | 01160<br>10060<br>01 | 临时设施         | 10523.37  | 100       | 10523.37 |           |        |           |        |
| 150  | 01160<br>10100<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费 | 2361.54   | 100       | 2361.54  |           |        |           |        |
|      |                      | 15层装修<br>改造  | 67611.21  |           |          |           |        |           |        |
|      |                      | 15层拆除<br>工程  | 6063.03   |           |          |           |        |           |        |
| 151  | 01160<br>10090<br>03 | 安全生产         | 2175.09   | 100       | 2175.09  |           |        |           |        |
| 152  | 01160<br>10080<br>03 | 环境保护         | 925.31    | 100       | 925.31   |           |        |           |        |
| 153  | 01160<br>10070<br>03 | 文明施工         | 1117.59   | 100       | 1117.59  |           |        |           |        |
| 154  | 01160<br>10060<br>03 | 临时设施         | 1622.3    | 100       | 1622.3   |           |        |           |        |
| 155  | 01160<br>10100<br>03 | 冬雨季施<br>工增加费 | 222.74    | 100       | 222.74   |           |        |           |        |
|      |                      | 15层建筑<br>工程  | 19664.47  |           |          |           |        |           |        |
| 156  | 01160<br>10090<br>02 | 安全生产         | 7568.9    | 100       | 7568.9   |           |        |           |        |
| 157  | 01160<br>10080<br>02 | 环境保护         | 2498.29   | 100       | 2498.29  |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |              | 40443.23  | -         | 40443.23 | -         |        | -         |        |

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 15 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称    | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |               |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 158  | 01160<br>10070<br>02 | 文明施工          | 4265.6    | 100       | 4265.6   |           |        |           |        |
| 159  | 01160<br>10060<br>02 | 临时设施          | 4931.81   | 100       | 4931.81  |           |        |           |        |
| 160  | 01160<br>10100<br>02 | 冬雨季施<br>工增加费  | 399.87    | 100       | 399.87   |           |        |           |        |
|      |                      | 15层装饰<br>装修工程 | 41883.71  |           |          |           |        |           |        |
| 161  | 01160<br>10090<br>01 | 安全生产          | 17570.7   | 100       | 17570.7  |           |        |           |        |
| 162  | 01160<br>10080<br>01 | 环境保护          | 7809.2    | 100       | 7809.2   |           |        |           |        |
| 163  | 01160<br>10070<br>01 | 文明施工          | 3618.9    | 100       | 3618.9   |           |        |           |        |
| 164  | 01160<br>10060<br>01 | 临时设施          | 10523.37  | 100       | 10523.37 |           |        |           |        |
| 165  | 01160<br>10100<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费  | 2361.54   | 100       | 2361.54  |           |        |           |        |
|      |                      | 16层装修<br>改造2  | 67611.21  |           |          |           |        |           |        |
|      |                      | 16层拆除<br>工程   | 6063.03   |           |          |           |        |           |        |
| 166  | 01160<br>10090<br>03 | 安全生产          | 2175.09   | 100       | 2175.09  |           |        |           |        |
| 167  | 01160<br>10080<br>03 | 环境保护          | 925.31    | 100       | 925.31   |           |        |           |        |
| 168  | 01160<br>10070<br>03 | 文明施工          | 1117.59   | 100       | 1117.59  |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |               | 55698.98  | -         | 55698.98 | -         |        | -         |        |

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 16 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称    | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |               |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 169  | 01160<br>10060<br>03 | 临时设施          | 1622.3    | 100       | 1622.3   |           |        |           |        |
| 170  | 01160<br>10100<br>03 | 冬雨季施<br>工增加费  | 222.74    | 100       | 222.74   |           |        |           |        |
|      |                      | 16层建筑<br>工程   | 19664.47  |           |          |           |        |           |        |
| 171  | 01160<br>10090<br>02 | 安全生产          | 7568.9    | 100       | 7568.9   |           |        |           |        |
| 172  | 01160<br>10080<br>02 | 环境保护          | 2498.29   | 100       | 2498.29  |           |        |           |        |
| 173  | 01160<br>10070<br>02 | 文明施工          | 4265.6    | 100       | 4265.6   |           |        |           |        |
| 174  | 01160<br>10060<br>02 | 临时设施          | 4931.81   | 100       | 4931.81  |           |        |           |        |
| 175  | 01160<br>10100<br>02 | 冬雨季施<br>工增加费  | 399.87    | 100       | 399.87   |           |        |           |        |
|      |                      | 16层装饰<br>装修工程 | 41883.71  |           |          |           |        |           |        |
| 176  | 01160<br>10090<br>01 | 安全生产          | 17570.7   | 100       | 17570.7  |           |        |           |        |
| 177  | 01160<br>10080<br>01 | 环境保护          | 7809.2    | 100       | 7809.2   |           |        |           |        |
| 178  | 01160<br>10070<br>01 | 文明施工          | 3618.9    | 100       | 3618.9   |           |        |           |        |
| 179  | 01160<br>10060<br>01 | 临时设施          | 10523.37  | 100       | 10523.37 |           |        |           |        |
| 180  | 01160<br>10100<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费  | 2361.54   | 100       | 2361.54  |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |               | 63393.22  | -         | 63393.22 | -         |        | -         |        |

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 17 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码     | 措施项目<br>名称 | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |          | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |              |            |           | 占比 (%)    | 金额 (元)   | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
|      |              | 外立面工程      | 120448.84 |           |          |           |        |           |        |
|      |              | 外墙拆除工程     | 1998.83   |           |          |           |        |           |        |
| 181  | 011601009001 | 安全生产       | 717.64    | 100       | 717.64   |           |        |           |        |
| 182  | 011601008001 | 环境保护       | 305.3     | 100       | 305.3    |           |        |           |        |
| 183  | 011601007001 | 文明施工       | 368.73    | 100       | 368.73   |           |        |           |        |
| 184  | 011601006001 | 临时设施       | 535.26    | 100       | 535.26   |           |        |           |        |
| 185  | 011601010001 | 冬雨季施工增加费   | 71.9      | 100       | 71.9     |           |        |           |        |
|      |              | 外立面建筑工程    | 11301.97  |           |          |           |        |           |        |
| 186  | 011601009002 | 安全生产       | 4317.65   | 100       | 4317.65  |           |        |           |        |
| 187  | 011601008002 | 环境保护       | 1425.14   | 100       | 1425.14  |           |        |           |        |
| 188  | 011601007002 | 文明施工       | 2433.3    | 100       | 2433.3   |           |        |           |        |
| 189  | 011601006002 | 临时设施       | 2813.33   | 100       | 2813.33  |           |        |           |        |
| 190  | 011601010002 | 冬雨季施工增加费   | 312.55    | 100       | 312.55   |           |        |           |        |
|      |              | 外立面装修工程    | 103073.94 |           |          |           |        |           |        |
| 191  | 011601009003 | 安全生产       | 32082.58  | 100       | 32082.58 |           |        |           |        |
| 本页小计 |              |            | 45383.38  | -         | 45383.38 | -         |        | -         |        |



表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目

第 18 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称   | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |           | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |              |           | 占比 (%)    | 金额 (元)    | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 192  | 01160<br>10080<br>03 | 环境保护         | 14258.92  | 100       | 14258.92  |           |        |           |        |
| 193  | 01160<br>10070<br>03 | 文明施工         | 6607.79   | 100       | 6607.79   |           |        |           |        |
| 194  | 01160<br>10060<br>03 | 临时设施         | 19214.77  | 100       | 19214.77  |           |        |           |        |
| 195  | 01160<br>10100<br>03 | 冬雨季施<br>工增加费 | 3197.95   | 100       | 3197.95   |           |        |           |        |
| 196  | 01160<br>10020<br>03 | 垂直运输         | 27711.93  | 100       | 27711.93  |           |        |           |        |
|      |                      | 屋面拆除<br>工程   | 4074.1    |           |           |           |        |           |        |
| 197  | 01160<br>10090<br>04 | 安全生产         | 1461.64   | 100       | 1461.64   |           |        |           |        |
| 198  | 01160<br>10080<br>04 | 环境保护         | 621.8     | 100       | 621.8     |           |        |           |        |
| 199  | 01160<br>10070<br>04 | 文明施工         | 751.01    | 100       | 751.01    |           |        |           |        |
| 200  | 01160<br>10060<br>04 | 临时设施         | 1090.17   | 100       | 1090.17   |           |        |           |        |
| 201  | 01160<br>10100<br>04 | 冬雨季施<br>工增加费 | 149.48    | 100       | 149.48    |           |        |           |        |
|      |                      | 室外土建<br>工程   | 143097.17 |           |           |           |        |           |        |
|      |                      | 拆除工程         | 48843.86  |           |           |           |        |           |        |
| 202  | 04120<br>10190<br>01 | 安全生产         | 17950.9   | 100       | 17950.9   |           |        |           |        |
| 203  | 04120<br>10180<br>01 | 环境保护         | 7671.76   | 100       | 7671.76   |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |              | 100688.12 | -         | 100688.12 | -         |        | -         |        |

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 19 页 共 20 页

| 序号   | 项目<br>编码             | 措施项目<br>名称   | 价格<br>(元) | 1. 初始设立费用 |           | 2. 中期运行费用 |        | 3. 后期拆除费用 |        |
|------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                      |              |           | 占比 (%)    | 金额 (元)    | 占比 (%)    | 金额 (元) | 占比 (%)    | 金额 (元) |
| 204  | 04120<br>10170<br>01 | 文明施工         | 9201.09   | 100       | 9201.09   |           |        |           |        |
| 205  | 04120<br>10160<br>01 | 临时设施         | 13413.04  | 100       | 13413.04  |           |        |           |        |
| 206  | 04120<br>10200<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费 | 607.07    | 100       | 607.07    |           |        |           |        |
|      |                      | 铺装工程         | 71012.12  |           |           |           |        |           |        |
| 207  | 05040<br>60040<br>02 | 安全生产         | 25313.33  | 100       | 25313.33  |           |        |           |        |
| 208  | 05040<br>60030<br>02 | 环境保护         | 10819.41  | 100       | 10819.41  |           |        |           |        |
| 209  | 05040<br>60020<br>02 | 文明施工         | 12983.29  | 100       | 12983.29  |           |        |           |        |
| 210  | 05040<br>60010<br>02 | 临时设施         | 18903.34  | 100       | 18903.34  |           |        |           |        |
| 211  | 05040<br>60050<br>02 | 冬雨季施<br>工增加费 | 2992.75   | 100       | 2992.75   |           |        |           |        |
|      |                      | 绿化工程         | 23241.19  |           |           |           |        |           |        |
| 212  | 05040<br>60040<br>01 | 安全生产         | 8257.42   | 100       | 8257.42   |           |        |           |        |
| 213  | 05040<br>60030<br>01 | 环境保护         | 3529.38   | 100       | 3529.38   |           |        |           |        |
| 214  | 05040<br>60020<br>01 | 文明施工         | 4235.26   | 100       | 4235.26   |           |        |           |        |
| 215  | 05040<br>60010<br>01 | 临时设施         | 6166.43   | 100       | 6166.43   |           |        |           |        |
| 216  | 05040<br>60050<br>01 | 冬雨季施<br>工增加费 | 1052.7    | 100       | 1052.7    |           |        |           |        |
| 本页小计 |                      |              | 117474.51 | -         | 117474.51 | -         |        | -         |        |

表E. 3. 3 措施项目费用分拆表

|                   |           |                   |           |               |  |   |  |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|--|---|--|
| 工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 |           | 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装 |           | 第 20 页 共 20 页 |  |   |  |
| 饰装修项目             |           | 修项目               |           |               |  |   |  |
| 合计                | 979169.92 | -                 | 979169.92 | -             |  | - |  |



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 1 页 共 9 页

| 序号 | 项目名称       | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注          |
|----|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
|    | 屋面改造工程     |                 |                 |              |             |
|    | 屋面防水改造工程   |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 26859.76        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 排烟机房装饰工程   |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 5350.26         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 网络机房装修     |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 1836.86         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 4300            | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 1层装修改造     |                 |                 |              |             |
|    | 1层拆除工程     |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 1708.04         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 1层建筑工程     |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 641.68          | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 1层装饰装修工程   |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 26491.58        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 2 页 共 9 页

| 序号 | 项目名称       | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注          |
|----|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 7层装修改造     |                 |                 |              |             |
|    | 7层拆除工程     |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 7149.83         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 7层建筑工程     |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 11597.2         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 7层装饰装修工程   |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 74154.21        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 8层装修改造     |                 |                 |              |             |
|    | 8层拆除工程     |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 6912.12         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 8层建筑工程     |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 11880.74        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 3 页 共 9 页

| 序号 | 项目名称       | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注          |
|----|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 8层装饰装修工程   |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 71381.68        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 9层装修改造     |                 |                 |              |             |
|    | 9层拆除工程     |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 6849.78         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 9层建筑工程     |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 11546.93        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 9层装饰装修工程   |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 71812.86        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 10层装修改造    |                 |                 |              |             |
|    | 10层拆除工程    |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 6849.78         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 4 页 共 9 页

| 序号 | 项目名称       | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注          |
|----|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
|    | 10层建筑工程    |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 11546.93        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 10层装饰装修工程  |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 71812.86        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 11层装修改造    |                 |                 |              |             |
|    | 11层拆除工程    |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 6849.78         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 11层建筑工程    |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 11546.93        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 11层装饰装修工程  |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 71812.86        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 12层装修改造    |                 |                 |              |             |
|    | 12层拆除工程    |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 6956.66         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 5 页 共 9 页

| 序号 | 项目名称       | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注          |
|----|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 12层建筑工程    |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 12001.82        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 12层装饰装修工程  |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 71869.22        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 13层装修改造    |                 |                 |              |             |
|    | 13层拆除工程    |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 7015.33         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 13层建筑工程    |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 10452.41        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 13层装饰装修工程  |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 71402.38        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 6 页 共 9 页

| 序号 | 项目名称       | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注            |
|----|------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |               |
|    | 14层装修改造    |                 |                 |              |               |
|    | 14层拆除工程    |                 |                 |              |               |
| 1  | 暂列金额       | 6960.77         | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |               |
|    | 14层建筑工程    |                 |                 |              |               |
| 1  | 暂列金额       | 12496.09        | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |               |
|    | 14层装饰装修工程  |                 |                 |              |               |
| 1  | 暂列金额       | 74186.27        | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |               |
|    | 15层装修改造    |                 |                 |              |               |
|    | 15层拆除工程    |                 |                 |              |               |
| 1  | 暂列金额       | 6960.77         | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |               |
|    | 15层建筑工程    |                 |                 |              |               |
| 1  | 暂列金额       | 12496.09        | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E. 4. 5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |               |
|    | 15层装饰装修工程  |                 |                 |              |               |

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 7 页 共 9 页

| 序号 | 项目名称       | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注          |
|----|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1  | 暂列金额       | 74186.27        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 16层装修改造2   |                 |                 |              |             |
|    | 16层拆除工程    |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 6960.77         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 16层建筑工程    |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 12496.09        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 16层装饰装修工程  |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 74186.27        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 外立面工程      |                 |                 |              |             |
|    | 外墙拆除工程     |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 2246.88         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 外立面建筑工程    |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 9767.27         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
饰装修项目 修项目

第 8 页 共 9 页

| 序号 | 项目名称       | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注          |
|----|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 外立面装修工程    |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 99935.98        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 屋面拆除工程     |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 4671.36         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 室外土建工程     |                 |                 |              |             |
|    | 拆除工程       |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 18971.06        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 铺装工程       |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 93523.51        | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |
|    | 绿化工程       |                 |                 |              |             |
| 1  | 暂列金额       | 32896.9         | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.2 |
| 2  | 专业工程暂估价    | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.3 |
| 3  | 计日工        | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.4 |
| 4  | 总承包服务费     | 0               | 0               | 0            | 详见本标准表E.4.5 |
| 5  | 合同中约定的其他项目 | 0               | 0               | 0            |             |

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

|                                                  |            |   |   |   |             |
|--------------------------------------------------|------------|---|---|---|-------------|
| 工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装<br>饰装修项目 修项目 |            |   |   |   | 第 9 页 共 9 页 |
| 合计                                               | 1243532.84 | 0 | 0 | - |             |

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 1 页 共 19 页

| 序号   | 编码            | 名称(材料、机械规格型号)      | 单位 | 数量       | 单价(元)   | 合价(元)     | 备注 |
|------|---------------|--------------------|----|----------|---------|-----------|----|
| 1    | 01010300005   | 螺纹钢 HRB400 Φ8      | kg | 2996.76  | 3.1     | 9289.96   |    |
| 2    | 01010300006   | 螺纹钢 HRB400 Φ10     | kg | 3878.315 | 3.13    | 12139.13  |    |
| 3    | 01010300007   | 螺纹钢 HRB400 Φ12     | kg | 24315.05 | 3.18    | 77321.86  |    |
| 4    | 01010300008   | 螺纹钢 HRB400 Φ14     | kg | 739.025  | 3.14    | 2320.54   |    |
| 5    | 01010300009   | 螺纹钢 HRB400 Φ16     | kg | 329.025  | 3.13    | 1029.85   |    |
| 6    | 01010300010   | 螺纹钢 HRB400 Φ18     | kg | 1223.85  | 3.08    | 3769.46   |    |
| 7    | 01010300011   | 螺纹钢 HRB400 Φ20     | kg | 865.1    | 3.08    | 2664.51   |    |
| 8    | 01030100006   | 冷拔低碳钢丝 Φ5以内        | kg | 2296.048 | 3.41    | 7829.52   |    |
| 9    | 01090100009   | 圆钢 Φ6              | kg | 9912.36  | 3.19    | 31620.43  |    |
| 10   | 01090100011   | 圆钢 Φ8              | kg | 9646.344 | 3.19    | 30771.84  |    |
| 11   | 01090100013   | 圆钢 Φ10             | kg | 61.2     | 3.19    | 195.23    |    |
| 12   | 01110100001   | 方钢                 | kg | 2078.047 | 4.004   | 8320.5    |    |
| 13   | 01130100001   | 热轧扁钢 综合            | kg | 253.586  | 3.64    | 923.05    |    |
| 14   | 01150300001   | 六角空心钢              | kg | 499.457  | 8.19    | 4090.55   |    |
| 15   | 01210100002   | 热轧等边角钢 40×3        | kg | 3393.681 | 3.3     | 11199.15  |    |
| 16   | 01210100006   | 热轧等边角钢 50×5        | kg | 606.792  | 3.3     | 2002.41   |    |
| 17   | 01290100003   | 热轧钢板 综合            | kg | 9.429    | 3.17    | 29.89     |    |
| 18   | 01291100010@1 | 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢     | m2 | 73.447   | 144.754 | 10631.75  |    |
| 19   | 01430100004@1 | 2mmGFK抗菌板 600*1200 | m2 | 18.428   | 79.65   | 1467.79   |    |
| 20   | 01510100001   | 铝合金型材 综合           | kg | 1099.84  | 33.23   | 36547.68  |    |
| 21   | 01510100002   | 铝合金型材 L25.4mm×2mm  | m  | 1274.457 | 26.24   | 33441.75  |    |
| 22   | 02070100008   | 面层彩色颗粒(EPDM)       | kg | 831.64   | 5.2     | 4324.53   |    |
| 23   | 02070100010   | 弹性层彩色颗粒(EPDM)      | kg | 8496.2   | 2.7     | 22939.74  |    |
| 24   | 02090100002   | 塑料薄膜 δ 0.006mm     | m2 | 593.219  | 0.06    | 35.59     |    |
| 25   | 02090100009@1 | 0.18mm白色A级软膜       | m2 | 19.95    | 35.4    | 706.23    |    |
| 26   | 02090100009@2 | 0.18mm白色A级软膜       | m2 | 120.98   | 35.4    | 4282.69   |    |
| 27   | 02090300001   | 单层养护膜              | m2 | 2234.723 | 1.1     | 2458.2    |    |
| 28   | 02090700004@1 | 聚酯无纺布              | m2 | 4168.304 | 2.37    | 9878.88   |    |
| 29   | 02330300001   | 草绳                 | kg | 305      | 0.73    | 222.65    |    |
| 30   | 03010100001   | 铆钉                 | 个  | 6471.336 | 0.18    | 1164.84   |    |
| 本页小计 |               |                    | 元  | -        | -       | 333620.20 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 2 页 共 19 页

| 序号   | 编码            | 名称(材料、机械规格型号)    | 单位 | 数量         | 单价(元)  | 合价(元)     | 备注 |
|------|---------------|------------------|----|------------|--------|-----------|----|
| 31   | 03010300008   | 不锈钢螺钉 M4mm×12mm  | 个  | 5044.403   | 0.12   | 605.33    |    |
| 32   | 03010300013   | 沉头木螺钉 L32        | 个  | 10193.4    | 0.03   | 305.8     |    |
| 33   | 03010300030   | 自攻螺钉             | 个  | 738192.791 | 0.03   | 22145.78  |    |
| 34   | 03010500087   | 镀锌螺栓带帽带垫 M10×100 | 套  | 1653.078   | 0.54   | 892.66    |    |
| 35   | 03010500089   | 对拉螺栓             | kg | 12.688     | 6.59   | 83.61     |    |
| 36   | 03010500230   | 螺栓带帽带垫 综合        | 套  | 3123.19    | 0.53   | 1655.29   |    |
| 37   | 03010700003   | 膨胀螺栓 M5          | 套  | 397.309    | 0.17   | 67.54     |    |
| 38   | 03010700012   | 膨胀螺栓 M8×55       | 套  | 3356.934   | 0.27   | 906.37    |    |
| 39   | 03010700013   | 膨胀螺栓 M8×60       | 套  | 268.42     | 0.29   | 77.84     |    |
| 40   | 03010700016   | 膨胀螺栓 M8×80       | 套  | 1230.204   | 0.39   | 479.78    |    |
| 41   | 03010700017   | 膨胀螺栓 M10         | 套  | 74         | 0.58   | 42.92     |    |
| 42   | 03010700027   | 膨胀螺栓 M16         | 套  | 2221.327   | 2.02   | 4487.08   |    |
| 43   | 03010700033   | 塑料膨胀螺栓           | 套  | 510        | 0.27   | 137.7     |    |
| 44   | 03030900004   | 不锈钢合页            | 个  | 1618       | 7.08   | 11455.44  |    |
| 45   | 03031100001   | 地弹簧              | 个  | 7.07       | 192.97 | 1364.3    |    |
| 46   | 03031100001@1 | 地弹簧              | 个  | 3.454      | 192.97 | 666.52    |    |
| 47   | 03031100002   | 闭门器              | 套  | 191.76     | 81.24  | 15578.58  |    |
| 48   | 03031300005@1 | 病房隔帘轨道 成品        | m  | 2387.064   | 20.15  | 48099.34  |    |
| 49   | 03110700003   | 水砂纸              | 张  | 309.5      | 1.15   | 355.93    |    |
| 50   | 03130100006   | 低合金钢焊条 E43 系列    | kg | 5.321      | 5.92   | 31.5      |    |
| 51   | 03130100006@1 | 不锈钢焊丝            | kg | 3.024      | 30.18  | 91.26     |    |
| 52   | 03130100019   | 低碳钢焊条 综合         | kg | 509.94     | 5.92   | 3018.84   |    |
| 53   | 03130200001   | 不锈钢焊丝            | kg | 4.256      | 30.18  | 128.45    |    |
| 54   | 03130600008   | 合金钢钻头            | 个  | 70.777     | 4.42   | 312.83    |    |
| 55   | 03130600011   | 合金钢钻头 Φ10        | 个  | 223.759    | 9.25   | 2069.77   |    |
| 56   | 03130600014   | 合金钢钻头 一字形        | 个  | 27.653     | 30.97  | 856.41    |    |
| 57   | 03130700007   | 石料切割锯片           | 片  | 82.53      | 35.4   | 2921.56   |    |
| 58   | 03210100005   | 不锈钢钉             | kg | 3.465      | 22.35  | 77.44     |    |
| 59   | 03210100026   | 射钉               | 个  | 23899.216  | 0.06   | 1433.95   |    |
| 60   | 03210100027   | 射钉(枪钉)           | 盒  | 124.938    | 10.53  | 1315.6    |    |
| 本页小计 |               |                  | 元  | -          | -      | 121665.42 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

## 表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 3 页 共 19 页

| 序号   | 编码            | 名称(材料、机械规格型号)          | 单位 | 数量         | 单价(元)  | 合价(元)     | 备注 |
|------|---------------|------------------------|----|------------|--------|-----------|----|
| 61   | 03210100033   | 铁钉                     | kg | 217.679    | 6.5    | 1414.91   |    |
| 62   | 03210100034   | 铁钉 Φ5以内                | kg | 0.19       | 6.5    | 1.24      |    |
| 63   | 03210100040   | 圆钉 L50~75              | kg | 46.655     | 6.5    | 303.26    |    |
| 64   | 03210500010   | 钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm | m2 | 158.298    | 8.43   | 1334.45   |    |
| 65   | 03210500023@1 | 超微金属抗裂网 丝径0.4~0.6mm    | m2 | 195.783    | 2.39   | 467.92    |    |
| 66   | 03210500023@1 | 热镀锌钢丝网 1.2mm           | m2 | 229.026    | 8      | 1832.21   |    |
| 67   | 03210500023@2 | 热镀锌钢丝网 1.2mm           | m2 | 13811.567  | 8      | 110492.54 |    |
| 68   | 03210700001   | 镀锌铁丝 综合                | kg | 13.251     | 5.19   | 68.77     |    |
| 69   | 03210700003   | 镀锌铁丝 Φ0.6              | kg | 4.028      | 5.19   | 20.91     |    |
| 70   | 03210700004   | 镀锌铁丝 Φ0.7              | kg | 377.046    | 5.19   | 1956.87   |    |
| 71   | 03210700011   | 镀锌铁丝 Φ3.0              | kg | 1.8        | 5.19   | 9.34      |    |
| 72   | 03210700013   | 镀锌铁丝 Φ4.0              | kg | 2.493      | 5.19   | 12.94     |    |
| 73   | 03210700027   | 镀锌铁丝                   | kg | 15         | 5.19   | 77.85     |    |
| 74   | 03210900009   | 加工铁件                   | kg | 1228.921   | 7.71   | 9474.98   |    |
| 75   | 03210900014   | 其他铁件 综合                | kg | 2.825      | 5.78   | 16.33     |    |
| 76   | 03210900015   | 铁件 综合                  | kg | 5645.03    | 5.78   | 32628.27  |    |
| 77   | 03210900015   | 铁件 综合                  | kg | 60.398     | 6      | 362.39    |    |
| 78   | 03210900015@4 | 铁件 综合                  | kg | 88.88      | 5.78   | 513.73    |    |
| 79   | 03210900015@5 | 3厚50*50不锈钢角铁           | kg | 84.84      | 13.5   | 1145.34   |    |
| 80   | 040031        | 粗净砂                    | m3 | 5.135      | 138.63 | 711.87    |    |
| 81   | 04010100001   | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级     | kg | 104549.903 | 0.334  | 34919.67  |    |
| 82   | 04010100002   | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级     | t  | 6.794      | 334    | 2269.2    |    |
| 83   | 04010400001   | 白水泥                    | kg | 13912.281  | 0.545  | 7582.19   |    |
| 84   | 040139        | 水泥32.5级                | kg | 2062.41    | 0.274  | 565.1     |    |
| 85   | 04030400001   | 粗净砂                    | m3 | 221.304    | 138.63 | 30679.37  |    |
| 86   | 04030500001   | 中净砂(过筛)                | m3 | 23.694     | 131.3  | 3111.02   |    |
| 87   | 04030500001@1 | 中净砂(过筛)                | m3 | 0.199      | 131.3  | 26.13     |    |
| 88   | 04031100003   | 河砂 综合                  | m3 | 7.78       | 115.37 | 897.58    |    |
| 89   | 04050100001   | 碎石                     | m3 | 442.358    | 128.91 | 57024.37  |    |
| 本页小计 |               |                        | 元  | -          | -      | 299920.75 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 4 页 共 19 页

| 序号   | 编码            | 名称(材料、机械规格型号)  | 单位 | 数量        | 单价(元)   | 合价(元)      | 备注 |
|------|---------------|----------------|----|-----------|---------|------------|----|
| 90   | 04050100003   | 碎石 5mm~10mm    | m3 | 3.475     | 128.91  | 447.96     |    |
| 91   | 04050200004@1 | Φ20~30深灰色砾石    | m3 | 0.32      | 1050    | 336        |    |
| 92   | 04050200009   | 彩色石子           | kg | -5671.872 | 0.28    | -1588.12   |    |
| 93   | 04050300006   | 砾石 最大粒径40mm    | m3 | 1.607     | 117.61  | 189        |    |
| 94   | 04050700001   | 白石子            | kg | 19631.392 | 0.13    | 2552.08    |    |
| 95   | 04051100001   | 金刚石 三角形        | 块  | 247.473   | 4.5     | 1113.63    |    |
| 96   | 04051100002   | 金刚石 200×75×50  | 块  | 24.749    | 12.5    | 309.36     |    |
| 97   | 04070100002   | 炉渣             | m3 | 365.326   | 53.4    | 19508.41   |    |
| 98   | 04070200002   | 石屑 0mm~5mm     | m3 | 0.795     | 106.84  | 84.94      |    |
| 99   | 04090100002   | 生石灰            | kg | 19868.613 | 0.372   | 7391.12    |    |
| 100  | 04090100003   | 石灰膏            | m3 | 1.236     | 317.1   | 391.94     |    |
| 101  | 04090700001   | 双飞粉            | kg | 1428.107  | 0.46    | 656.93     |    |
| 102  | 04090700002   | 熟石膏粉           | kg | 217.684   | 1.21    | 263.4      |    |
| 103  | 04130100006   | 标准砖 240×115×53 | m3 | 94.631    | 256.5   | 24272.85   |    |
| 104  | 04150900002@1 | 加气混凝土砌块 A5.0   | m3 | 2017.929  | 223.73  | 451471.26  |    |
| 105  | 05030100002   | 杉木锯材           | m3 | 20.014    | 1830    | 36625.62   |    |
| 106  | 05030700001   | 模板木材 松木        | m3 | 2.384     | 1111.06 | 2648.77    |    |
| 107  | 05030700002   | 木材、方材、板材       | m3 | 0.168     | 1620    | 272.16     |    |
| 108  | 05031300006@1 | 60*30山樟木       | m3 | 1.518     | 4210    | 6390.78    |    |
| 109  | 05031300006@1 | 木纹色格栅板         | m2 | 180.873   | 172.57  | 31213.25   |    |
| 110  | 05050100001   | 普通胶合板 3mm      | m2 | 343.469   | 10.86   | 3730.07    |    |
| 111  | 05050100001@1 | 冰火板(木纹色) 6mm   | m2 | 133.243   | 39.82   | 5305.74    |    |
| 112  | 05050100001@1 | 冰火板(哑面白色) 6mm  | m2 | 5445.748  | 39.82   | 216849.69  |    |
| 113  | 05050100001@2 | 冰火板(木纹色) 6mm   | m2 | 3411.265  | 39.82   | 135836.57  |    |
| 114  | 05050100001@3 | 12mm浅灰色烤漆板     | m2 | 2419.835  | 153.1   | 370476.74  |    |
| 115  | 05050100003@1 | 普通胶合板 3mm      | m2 | 66.57     | 10.86   | 722.95     |    |
| 116  | 05090100002   | 细木工板 18mm      | m2 | 9.45      | 50.64   | 478.55     |    |
| 117  | 05090100002@1 | 15mm厚石膏基植物纤维板  | m2 | 14296.661 | 42.75   | 611182.26  |    |
| 本页小计 |               |                | 元  | -         | -       | 1929133.91 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

## 表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 5 页 共 19 页

| 序号   | 编码             | 名称(材料、机械规格型号)                | 单位 | 数量       | 单价(元)   | 合价(元)     | 备注 |
|------|----------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|----|
| 118  | 05090100002@2  | 10mm厚石膏基植物纤维板                | m2 | 43.914   | 23.01   | 1010.46   |    |
| 119  | 05090100002@3  | 10mm厚石膏基植物纤维板                | m2 | 29.276   | 23.01   | 673.64    |    |
| 120  | 05150100001    | 木丝板 25mm×610mm×1830mm        | m2 | 11.016   | 41.59   | 458.16    |    |
| 121  | 05250300005    | 树棍 L=1.2m                    | 根  | 54       | 2.92    | 157.68    |    |
| 122  | 05250300006    | 树棍 L=2.5m                    | 根  | 198.97   | 4.85    | 965       |    |
| 123  | 06010100001    | 平板玻璃 3mm                     | m2 | 42.648   | 29.14   | 1242.76   |    |
| 124  | 06050100003    | 平面型钢化玻璃 12mm                 | m2 | 60.613   | 82.51   | 5001.18   |    |
| 125  | 06050100011    | 平面型钢化玻璃 白玻 12mm              | m2 | 323.218  | 82.51   | 26668.72  |    |
| 126  | 06110100001@1  | 6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃            | m2 | 90.255   | 156.3   | 14106.86  |    |
| 127  | 06110100001@1  | 6mm+12A+6mm中空钢化玻璃            | m2 | 17.547   | 108.07  | 1896.3    |    |
| 128  | 06110100001@1  | 6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 3.42     | 167.34  | 572.3     |    |
| 129  | 06110100001@2  | 6mm高透光双银Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 311.179  | 167.34  | 52072.69  |    |
| 130  | 06550100004@1  | 防潮银镜 8mm                     | m2 | 278.155  | 163.789 | 45558.73  |    |
| 131  | 06550100004@2  | 防潮银镜 8mm                     | m2 | 374.777  | 163.789 | 61384.35  |    |
| 132  | 07010100013@1  | 全瓷墙面砖 600×1200 10mm          | m2 | 6932.328 | 50.51   | 350151.89 |    |
| 133  | 07050100003    | 陶瓷地砖 600×600 10mm            | m2 | 2590.612 | 48.81   | 126447.77 |    |
| 134  | 07050100005    | 陶瓷地砖 1000×1000               | m2 | 544.908  | 76      | 41413.01  |    |
| 135  | 07250100001    | 钢质防静电地板 含支架                  | m2 | 38.515   | 132.98  | 5121.72   |    |
| 136  | 08010000001@1  | 大理石板 δ 20mm 门槛               | m2 | 79.043   | 190     | 15018.17  |    |
| 137  | 08010000007@1  | 20mm白色人造石 洗手台台面              | m2 | 161.825  | 115.04  | 18616.35  |    |
| 138  | 08010000007@2  | 白色人造石 20mm 窗台板               | m2 | 28.428   | 115.04  | 3270.36   |    |
| 139  | 08030000005@13 | 18厚600*200仿烧面芝麻白生态石          | m2 | 118.891  | 63.11   | 7503.21   |    |
| 140  | 08030000009@1  | 15厚300*600仿荔枝面芝麻灰生态石         | m2 | 29.68    | 63.11   | 1873.1    |    |
| 141  | 08030000009@1  | 白色人造石 20mm                   | m2 | 42.19    | 115.04  | 4853.54   |    |
| 142  | 08030000009@2  | 白色人造石 20mm                   | m2 | 4.219    | 115.04  | 485.35    |    |
| 本页小计 |                |                              | 元  | -        | -       | 786523.30 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

## 表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 6 页 共 19 页

| 序号   | 编码            | 名称(材料、机械规格型号)        | 单位 | 数量        | 单价 (元)  | 合价 (元)    | 备注 |
|------|---------------|----------------------|----|-----------|---------|-----------|----|
| 143  | 08230300002   | 石材保护液                | kg | 1.298     | 38.42   | 49.87     |    |
| 144  | 08230300003   | 石材晶化液                | kg | 618.683   | 22.12   | 13685.27  |    |
| 145  | 09010100001@1 | 12mm石膏板              | m2 | 89.25     | 11.09   | 989.78    |    |
| 146  | 09010100001@1 | 15mm厚石膏基植物纤维板        | m2 | 77.126    | 42.75   | 3297.14   |    |
| 147  | 09010100001@2 | 9mm水泥硅钙板             | m2 | 258.428   | 9.4     | 2429.22   |    |
| 148  | 09010100001@3 | 9mm水泥硅钙板             | m2 | 170.648   | 9.4     | 1604.09   |    |
| 149  | 09010100001@4 | 9.5mm石膏板             | m2 | 66.57     | 8.57    | 570.5     |    |
| 150  | 09010300002   | 纸面石膏板 9.5mm          | m2 | 25574.142 | 8.57    | 219170.4  |    |
| 151  | 09050200001@1 | 1mm铝扣板 300×300 氟碳漆喷涂 | m2 | 1547.322  | 66.401  | 102743.73 |    |
| 152  | 09050200002@1 | 1mm铝扣板 600×600 氟碳漆喷涂 | m2 | 1362.322  | 92      | 125333.62 |    |
| 153  | 09050200004@1 | 4mm金属覆膜板 (木纹色)       | m2 | 417.685   | 150.44  | 62836.53  |    |
| 154  | 09050200004@2 | 4mm金属覆膜板 (木纹色)       | m2 | 239.793   | 150.44  | 36074.46  |    |
| 155  | 09050200006@1 | 金属微孔吸音铝板,            | m2 | 43.86     | 53.98   | 2367.56   |    |
| 156  | 09050200008   | 铝合金靠墙条板              | m  | 2.15      | 16      | 34.4      |    |
| 157  | 09050200020@1 | 防静电加厚机房彩钢板           | m2 | 88.4      | 30.94   | 2735.1    |    |
| 158  | 09050300001   | 1.5mm灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | m2 | 19.021    | 247.57  | 4709.03   |    |
| 159  | 09050300001@1 | 1.5mm灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | m2 | 190.949   | 247.57  | 47273.24  |    |
| 160  | 09050300001@2 | 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢       | m2 | 3.078     | 144.754 | 445.55    |    |
| 161  | 09050300001@2 | 4mm金属覆膜板 (木纹色)       | m2 | 117.135   | 150.44  | 17621.79  |    |
| 162  | 09050300001@3 | 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢       | m2 | 81.868    | 144.754 | 11850.72  |    |
| 163  | 09050300002@1 | 1.5mm灰钛喷砂不锈钢(防指纹)    | m2 | 32.308    | 247.57  | 7998.49   |    |
| 164  | 09050300002@1 | 2.5厚拉丝面304不锈钢板       | m2 | 165.634   | 385.126 | 63789.96  |    |
| 165  | 09050300002@2 | 1.5mm古铜色不锈钢 (防指纹)    | m2 | 50.982    | 238     | 12133.72  |    |
| 166  | 09050300002@3 | 1.5mm古铜色不锈钢 (防指纹)    | m2 | 14.272    | 238     | 3396.74   |    |
| 本页小计 |               |                      | 元  | -         | -       | 743140.91 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

## 表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 7 页 共 19 页

| 序号   | 编码            | 名称(材料、机械规格型号)           | 单位 | 数量        | 单价(元)    | 合价(元)      | 备注 |
|------|---------------|-------------------------|----|-----------|----------|------------|----|
| 167  | 09070100001@1 | 矿棉吸音板 600*600           | m2 | 216.106   | 32.1     | 6937       |    |
| 168  | 09270200001   | 耐碱玻纤网格布                 | m2 | 2007.288  | 1.5      | 3010.93    |    |
| 169  | 09370100015@1 | 白色铝方通40*80*1            | m2 | 270.279   | 122.11   | 33003.77   |    |
| 170  | 09390100003@1 | 18厚抗倍特板(木纹色)            | m2 | 222.779   | 185.84   | 41401.25   |    |
| 171  | 10011300001   | 轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300    | m2 | 1539.736  | 15.57    | 23973.69   |    |
| 172  | 10011300003   | 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600    | m2 | 12208.689 | 17.61    | 214995.01  |    |
| 173  | 10011300007   | 轻钢龙骨不上人型(跌级) 600×600    | m2 | 2036.305  | 22.33    | 45470.69   |    |
| 174  | 10011700001   | 隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm | m  | 732.367   | 7.3      | 5346.28    |    |
| 175  | 10011700002   | 隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm | m  | 1373.157  | 7.9      | 10847.94   |    |
| 176  | 10030300003   | 铝合金龙骨不上人型(平面) 600×600   | m2 | 43.645    | 13.43    | 586.15     |    |
| 177  | 10170100004   | 吊筋                      | kg | 4401.704  | 5.5      | 24209.37   |    |
| 178  | 10170100007   | 38吊件                    | 块  | 121.464   | 1        | 121.46     |    |
| 179  | 11010200002@1 | M1022,成品实木复合门,含门套、门楣    | 樘  | 256       | 1010.137 | 258595.07  |    |
| 180  | 11010200002@2 | M1122,成品实木复合门,含门套、门楣    | 樘  | 173       | 1392.652 | 240928.8   |    |
| 181  | 11010200003@3 | M1322,成品实木复合门,含门套、门楣    | 樘  | 99        | 1645.861 | 162940.24  |    |
| 182  | 11010200003@4 | M1322,成品实木复合门,含门套、门楣    | 樘  | 91        | 1645.861 | 149773.35  |    |
| 183  | 11030100001   | 钢质防火门 甲级                | m2 | 13.2      | 421.5    | 5563.8     |    |
| 184  | 11030100001@1 | 木纹转印钢质防火门 甲级            | m2 | 95.54     | 471.5    | 45047.11   |    |
| 185  | 11030100001@2 | 木纹转印钢质防火门 乙级            | m2 | 225.94    | 437.88   | 98934.61   |    |
| 186  | 11030100001@3 | 木纹转印钢质防火门 丙级            | m2 | 166.32    | 324.4    | 53954.21   |    |
| 187  | 11030100001@4 | 木纹转印钢质防火门 甲级            | m2 | 5.72      | 471.5    | 2696.98    |    |
| 188  | 11090100006@1 | 90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗 不含玻璃   | m2 | 349.62    | 483.08   | 168894.43  |    |
| 189  | 11090300002   | 铝合金推拉门 不含玻璃             | m2 | 39.6      | 293.39   | 11618.24   |    |
| 190  | 11190400001   | 全玻地弹门 不含玻璃              | m2 | 16.94     | 320.14   | 5423.17    |    |
| 本页小计 |               |                         | 元  | -         | -        | 1614273.55 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

## 表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 8 页 共 19 页

| 序号   | 编码            | 名称(材料、机械规格型号)                  | 单位 | 数量        | 单价(元)   | 合价(元)      | 备注 |
|------|---------------|--------------------------------|----|-----------|---------|------------|----|
| 191  | 11190400001@1 | 全玻地弹门 不含玻璃 断桥型材                | m2 | 6.6       | 434.6   | 2868.36    |    |
| 192  | 11230900001   | 防盗门 甲级                         | m2 | 3.15      | 599.52  | 1888.49    |    |
| 193  | 11250100001@1 | 无机纤维复合特级防火卷帘(含电动装置)            | m2 | 13.5      | 283.19  | 3823.07    |    |
| 194  | 11410100001@1 | 25mm木饰面门套                      | m  | 118.728   | 95.618  | 11352.53   |    |
| 195  | 12010700001   | 榉木收口线 4×18                     | m  | 689.542   | 2.21    | 1523.89    |    |
| 196  | 12030100003   | 不锈钢压条 6.5mm×15mm               | m  | 174.769   | 12.04   | 2104.22    |    |
| 197  | 12030700001@1 | 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢踢脚板 100mm高 304材质 | m  | 28.35     | 35.42   | 1004.16    |    |
| 198  | 12030700001@1 | 1.5mm黑色哑面磨砂不锈钢踢脚板 50mm高 304材质  | m  | 9190.862  | 17.71   | 162770.17  |    |
| 199  | 12210700003@1 | 不锈钢管栏杆 弧形 带扶手                  | m  | 80.04     | 283.311 | 22676.21   |    |
| 200  | 12210700003@2 | 不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 护窗 h=900mm      | m  | 133.42    | 159.363 | 21262.21   |    |
| 201  | 12230300005@1 | 成品木扶手 通道                       | m  | 1898.79   | 85.13   | 161643.99  |    |
| 202  | 13010100003   | 成品腻子粉                          | kg | 48496.043 | 0.88    | 42676.52   |    |
| 203  | 13010300001   | 清油                             | kg | 0.25      | 30.87   | 7.72       |    |
| 204  | 13010900002   | 透明底漆                           | kg | 91.882    | 17.59   | 1616.2     |    |
| 205  | 13010900002@1 | 水包砂底漆                          | kg | 3903.057  | 17.59   | 68654.77   |    |
| 206  | 13010900003   | 聚氨酯底漆                          | kg | 5.555     | 20.62   | 114.54     |    |
| 207  | 13011500005   | 酚醛清漆 各色                        | kg | 425.394   | 18.22   | 7750.68    |    |
| 208  | 13030300005   | 白乳胶漆                           | kg | 10.157    | 17.09   | 173.58     |    |
| 209  | 13030300005@1 | 无机涂料                           | kg | 7559.67   | 8.544   | 64589.82   |    |
| 210  | 13030300005@1 | 橡塑保温板                          | kg | 20.077    | 9.2     | 184.71     |    |
| 211  | 13030300005@2 | A级防火抗菌纳米乳胶漆                    | kg | 1418.16   | 83.01   | 117721.46  |    |
| 212  | 13030300006   | 抗碱底涂料                          | kg | 1801.218  | 12.28   | 22118.96   |    |
| 213  | 13030700004   | H型真石涂料                         | kg | 1312.6    | 3.52    | 4620.35    |    |
| 214  | 13030700004@1 | 水包砂面漆                          | kg | 55757.95  | 11.66   | 650137.7   |    |
| 215  | 13031100002   | 非固化橡胶沥青防水涂料                    | kg | 4721.329  | 15.03   | 70961.57   |    |
| 216  | 13031100009   | 聚合物水泥基防水涂料                     | kg | 20620.94  | 9.02    | 186000.88  |    |
| 本页小计 |               |                                | 元  | -         | -       | 1630246.76 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

## 表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 9 页 共 19 页

| 序号   | 编码            | 名称(材料、机械规格型号)      | 单位 | 数量        | 单价(元)   | 合价(元)      | 备注 |
|------|---------------|--------------------|----|-----------|---------|------------|----|
| 217  | 13031100010   | 聚合物水泥基防水涂料 I 型     | kg | 6096.069  | 13.51   | 82357.89   |    |
| 218  | 13031100011@1 | 聚合物乳液类防水涂料         | kg | 13051.75  | 9.02    | 117726.79  |    |
| 219  | 13031100015   | 防水漆(配套罩面漆)         | kg | 105.008   | 18.85   | 1979.4     |    |
| 220  | 13031100015@1 | 水包砂罩面漆             | kg | 4460.636  | 18.85   | 84082.99   |    |
| 221  | 13050100003   | 防火涂料稀释剂            | kg | 37.517    | 10.15   | 380.8      |    |
| 222  | 13050300002   | 醇酸防锈漆 红丹           | kg | 29.416    | 16.34   | 480.66     |    |
| 223  | 13053500010@1 | 防尘漆                | kg | 16.611    | 27.66   | 459.46     |    |
| 224  | 13070700001   | 亚光漆                | kg | 6.209     | 23.71   | 147.22     |    |
| 225  | 13090100002   | 金属氟碳漆              | kg | 1.338     | 52.15   | 69.78      |    |
| 226  | 13110100001   | 划线漆                | kg | 8.316     | 36      | 299.38     |    |
| 227  | 13110300001   | 聚氨酯中涂(聚氨酯PU)       | kg | 2124.05   | 6.5     | 13806.33   |    |
| 228  | 13110300002   | 聚氨酯面涂(聚氨酯面层PU)     | kg | 1081.132  | 14.4    | 15568.3    |    |
| 229  | 13110300007   | 彩色胶粉               | kg | 537.198   | 3.2     | 1719.03    |    |
| 230  | 13310100004   | 热石油沥青 60#~100#     | t  | 0.036     | 4690    | 168.84     |    |
| 231  | 13310100005   | 乳化沥青               | kg | 594.383   | 2.942   | 1748.67    |    |
| 232  | 13310300001   | 改性沥青               | t  | 0.574     | 5179.13 | 2972.82    |    |
| 233  | 13330100001   | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm | m2 | 3870.82   | 21.01   | 81325.93   |    |
| 234  | 13330400001@1 | 3mm同质透心PVC地面       | m2 | 7566.24   | 105     | 794455.2   |    |
| 235  | 13330400001@2 | 3mm仿木纹PVC地面        | m2 | 4114.198  | 90      | 370277.82  |    |
| 236  | 13350500002   | 瓷砖美缝材料             | m2 | 9667.58   | 11.51   | 111273.85  |    |
| 237  | 13350500003   | 嵌缝膏                | kg | 2.028     | 2.75    | 5.58       |    |
| 238  | 13350700001   | 塑料油膏               | kg | 9.396     | 4.8     | 45.1       |    |
| 239  | 13350900004   | 防水剂                | kg | 1.992     | 7.5     | 14.94      |    |
| 240  | 13351300001   | 界面剂                | kg | 14545.543 | 2.88    | 41891.16   |    |
| 241  | 13371100001   | 土工布                | m2 | 52.731    | 1.76    | 92.81      |    |
| 242  | 14010100001   | 熟桐油                | kg | 0.214     | 30.87   | 6.61       |    |
| 243  | 14030500001   | 柴油 0#              | kg | 26.756    | 7.69    | 205.75     |    |
| 244  | 14050100005   | 油漆溶剂油              | kg | 23.583    | 8.2     | 193.38     |    |
| 245  | 14050100006   | 油漆溶剂油 200#         | kg | 183.516   | 6.45    | 1183.68    |    |
| 246  | 14212100001   | 环氧树脂 综合            | kg | 18.87     | 20      | 377.4      |    |
| 本页小计 |               |                    | 元  | -         | -       | 1725317.57 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 10 页 共 19 页

| 序号   | 编码                | 名称(材料、机械规格型号)     | 单位 | 数量         | 单价(元)   | 合价(元)     | 备注 |
|------|-------------------|-------------------|----|------------|---------|-----------|----|
| 247  | 14310700001       | 草酸                | kg | 516.398    | 2.8     | 1445.91   |    |
| 248  | 14310700001       | 草酸                | kg | 747.298    | 3.96    | 2959.3    |    |
| 249  | 14350600001       | 清洗剂               | kg | 258.201    | 5.1     | 1316.83   |    |
| 250  | 14350600001       | 清洗剂               | kg | 971.793    | 9.6     | 9329.21   |    |
| 251  | 14351900002       | 氟碳漆固化剂            | kg | 0.134      | 55      | 7.37      |    |
| 252  | 14352300006       | 聚酯清漆稀释剂           | kg | 0.559      | 8       | 4.47      |    |
| 253  | 14352300011       | 氟碳漆面漆稀释剂          | kg | 0.213      | 20.6    | 4.39      |    |
| 254  | 14353500012       | 隔离剂               | kg | 419.316    | 4.51    | 1891.12   |    |
| 255  | 14353500016       | 基层处理剂             | kg | 820.373    | 8       | 6562.98   |    |
| 256  | 14353500018       | 基层处理剂(单组份胶水)      | kg | 1440.758   | 16.2    | 23340.28  |    |
| 257  | 14390700002       | 乙炔气               | m3 | 41.596     | 104.5   | 4346.78   |    |
| 258  | 14390900001       | 氧气                | m3 | 45.953     | 5.87    | 269.74    |    |
| 259  | 14391300002       | 氩气                | m3 | 12.061     | 15.8    | 190.56    |    |
| 260  | 14391900007       | 液化气               | kg | 612.768    | 9.04    | 5539.42   |    |
| 261  | 14410000004       | 玻璃胶 350g          | 支  | 900.521    | 10.71   | 9644.58   |    |
| 262  | 14410000005       | 瓷砖胶               | kg | 784.997    | 0.478   | 375.23    |    |
| 263  | 14410000009       | 干粉型粘结剂            | kg | 103923.451 | 0.602   | 62561.92  |    |
| 264  | 14410000011       | 建筑胶               | kg | 3356.939   | 2.5     | 8392.35   |    |
| 265  | 14410000027       | 塑料粘结剂             | kg | 4778.367   | 11.51   | 54999     |    |
| 266  | 14410000031       | 粘接剂               | kg | 10.135     | 14.06   | 142.5     |    |
| 267  | 14410500001       | 结构胶               | L  | 5.031      | 47.51   | 239.02    |    |
| 268  | 14430100001       | 801胶              | kg | 5763.899   | 1.42    | 8184.74   |    |
| 269  | 14430300013       | 双面强力弹性胶带          | m  | 2764.928   | 2.14    | 5916.95   |    |
| 270  | 14430300015       | 塑料粘胶带 20mm×50m    | 卷  | 111.52     | 2.75    | 306.68    |    |
| 271  | 15030300004@<br>1 | 14mm微发泡定型吸声基板     | m2 | 195.783    | 132.678 | 25976.1   |    |
| 272  | 15070100001       | 玻璃棉               | kg | 98.627     | 3.45    | 340.26    |    |
| 273  | 15130300007@<br>1 | 难燃型挤塑聚苯板          | m3 | 133.285    | 369.91  | 49303.45  |    |
| 274  | 15130300007@<br>2 | 橡塑保温板             | m3 | 3.455      | 752.87  | 2601.17   |    |
| 275  | 17030100003       | 镀锌钢管 DN25         | kg | 1268.247   | 4.81    | 6100.27   |    |
| 276  | 17050100010@<br>1 | 10厚 φ 150拉丝面不锈钢圆管 | m  | 23.85      | 746.11  | 17794.72  |    |
| 本页小计 |                   |                   | 元  | -          | -       | 310087.30 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 11 页 共 19 页

| 序号   | 编码            | 名称(材料、机械规格型号)         | 单位  | 数量       | 单价(元)   | 合价(元)     | 备注 |
|------|---------------|-----------------------|-----|----------|---------|-----------|----|
| 277  | 17050100010@2 | 10厚250*150拉丝面304不锈钢方管 | m   | 101.007  | 1289.26 | 130224.28 |    |
| 278  | 17050100010@3 | 5厚100*50拉丝面304不锈钢方管   | m   | 37.036   | 224.53  | 8315.69   |    |
| 279  | 17050100010@4 | 4厚50*50不锈钢方管          | m   | 214.131  | 122.3   | 26188.22  |    |
| 280  | 17070100005   | 无缝钢管 Φ48×3.5          | kg  | 215.009  | 4.326   | 930.13    |    |
| 281  | 17090100004   | 无缝方钢管 25×25×2.5       | m   | 122.78   | 8.3     | 1019.07   |    |
| 282  | 17090100008@1 | 镀锌方钢管 50×50×5         | kg  | 1034.666 | 4.43    | 4583.57   |    |
| 283  | 17250000033   | 硬塑料管 dn20             | m   | 44.821   | 1.43    | 64.09     |    |
| 284  | 17270100007   | 橡胶压力管                 | m   | 0.091    | 27.43   | 2.5       |    |
| 285  | 17270300003   | 高压橡胶管 D25             | m   | 58.775   | 11.06   | 650.05    |    |
| 286  | 17310100003   | 泵管                    | m   | 0.13     | 5.22    | 0.68      |    |
| 287  | 17310100022   | 透气通水药肥管 Φ80mm         | m   | 193.92   | 12.61   | 2445.33   |    |
| 288  | 18250300034   | 卡箍(泵管用)               | 个   | 0.059    | 81.42   | 4.8       |    |
| 289  | 20030100001   | 不锈钢法兰 DN50            | 个   | 246.336  | 26.55   | 6540.22   |    |
| 290  | 20030100002@1 | 不锈钢法兰 DN150           | 个   | 393.761  | 44.25   | 17423.92  |    |
| 291  | 21311100001   | 不锈钢卫生纸盒               | 个   | 270.68   | 20.73   | 5611.2    |    |
| 292  | 22450700001   | 高压风管 Φ25-6P-20m       | m   | 35.681   | 14      | 499.53    |    |
| 293  | 32270100002   | 复合肥                   | kg  | 543.514  | 1.2     | 652.22    |    |
| 294  | 32270300001   | 营养液 1L/袋              | 袋   | 36       | 23.01   | 828.36    |    |
| 295  | 32270500001   | 杀虫杀菌剂 综合              | kg  | 31.953   | 29.2    | 933.03    |    |
| 296  | 34010500001   | 高硅铁阳极 Φ70×1500        | 个   | 3.547    | 509.15  | 1805.96   |    |
| 297  | 34020500002   | 密封胶膏                  | kg  | 142.669  | 1.42    | 202.59    |    |
| 298  | 34050100017@1 | 石英壁布                  | m2  | 6952.103 | 95      | 660449.79 |    |
| 299  | 34050100017@2 | 艺术山水画墙布 单位面积小于300g/m² | m2  | 84.515   | 162     | 13691.43  |    |
| 300  | 34071900006   | 成品套杯 Φ40mm×70mm       | 个   | 198.97   | 1.33    | 264.63    |    |
| 301  | 34090100003   | 毛刷                    | 把   | 258.201  | 2       | 516.4     |    |
| 302  | 34090100003   | 毛刷                    | 把   | 373.649  | 2.66    | 993.91    |    |
| 303  | 34090100007   | 中号扎带 800mm长           | 个   | 63.63    | 0.27    | 17.18     |    |
| 304  | 34091900023   | 固定底座                  | 个·月 | 155.385  | 0.44    | 68.37     |    |
| 305  | 34091900024   | 可调托座                  | 个·月 | 155.385  | 0.89    | 138.29    |    |
| 本页小计 |               |                       | 元   | -        | -       | 885065.44 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。



表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 12 页 共 19 页

| 序号   | 编码            | 名称(材料、机械规格型号)            | 单位   | 数量       | 单价(元)   | 合价(元)     | 备注 |
|------|---------------|--------------------------|------|----------|---------|-----------|----|
| 306  | 34091900034@1 | 成品木座椅(1500长*400mm宽)      | 张    | 6        | 1663.72 | 9982.32   |    |
| 307  | 34091900034@2 | 成品木座椅(2000长*600宽/套弧形)    | 张    | 3        | 3660    | 10980     |    |
| 308  | 34091900034@3 | 种植花箱 2400长*1200宽*1000高   | 张    | 10       | 1962.48 | 19624.8   |    |
| 309  | 34091900034@4 | 长条形成品花箱, 1000长*300宽*500高 | 张    | 4        | 1445.87 | 5783.48   |    |
| 310  | 34091900034@5 | 正方形成品花箱, 450长*450宽*600高  | 张    | 10       | 1159    | 11590     |    |
| 311  | 34091900034@6 | 成品桌椅(4个不锈钢腾椅+圆桌)+阳光伞     | 张    | 5        | 4355.91 | 21779.55  |    |
| 312  | 34110100002   | 水                        | t    | 238.339  | 4.39    | 1046.31   |    |
| 313  | 34110100002   | 水                        | t    | 3207.414 | 5.2     | 16678.55  |    |
| 314  | 34110100002@1 | 水                        | t    | 152.462  | 4.39    | 669.31    |    |
| 315  | 34110100002@1 | 水                        | t    | 5.858    | 5.2     | 30.46     |    |
| 316  | 34110100002@2 | 水                        | t    | 135.215  | 5.2     | 703.12    |    |
| 317  | 34110200001   | 电                        | kW·h | 141.02   | 0.69    | 97.3      |    |
| 318  | 34110200001@1 | 电                        | kW·h | 1.015    | 0.69    | 0.7       |    |
| 319  | 35010300002   | 木模板 2440×1220×15         | m2   | 877.082  | 25.57   | 22426.99  |    |
| 320  | 35030100002   | 竹脚手板 侧编                  | m2   | 129.905  | 22.12   | 2873.5    |    |
| 321  | 35031500003   | 直角扣件 单个1.4kg             | 个    | 45.924   | 5.75    | 264.06    |    |
| 322  | 35031500004   | 对接扣件 单个1.4kg             | 个    | 3.91     | 5.75    | 22.48     |    |
| 323  | 35031500006   | 回转扣件 单个1.4kg             | 个    | 3.709    | 5.75    | 21.33     |    |
| 324  | 35031500009   | 脚手架底座                    | 只    | 5.477    | 7.79    | 42.67     |    |
| 325  | 36051200001   | 预制草坪砖                    | m2   | 285.314  | 30.57   | 8722.05   |    |
| 326  | 36052900001@1 | 50厚200*100mm灰色透水砖        | m2   | 135.874  | 42.68   | 5799.1    |    |
| 327  | 36053500001   | 花岗岩汀步板 50mm厚(芝麻灰)        | m2   | 9.455    | 90.18   | 852.65    |    |
| 328  | 36053500005@1 | 18厚600*300仿荔枝面芝麻灰生态石     | m2   | 3227.045 | 63.11   | 203658.81 |    |
| 329  | 36053500005@2 | 18厚600*200仿荔枝面芝麻黑生态石     | m2   | 56.916   | 63.11   | 3591.97   |    |
| 330  | 36053500005@3 | 18厚600*200仿荔枝面芝麻灰生态石     | m2   | 876.445  | 63.11   | 55312.44  |    |
| 331  | 36053500005@4 | 18厚600*200仿荔枝面福鼎黑生态石     | m2   | 24.919   | 63.11   | 1572.64   |    |
| 本页小计 |               |                          | 元    | -        | -       | 404126.59 |    |

增值税采用一般计税法计价时,材料、机械台班单价按除税单价填写;采用简易计税法计价时,材料、机械台班单价按含税单价填写。

## 表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 13 页 共 19 页

| 序号   | 编码            | 名称(材料、机械规格型号)              | 单位 | 数量        | 单价(元)    | 合价(元)     | 备注 |
|------|---------------|----------------------------|----|-----------|----------|-----------|----|
| 332  | 36053500005@5 | 18厚600*300仿荔枝面芝麻黑生态石       | m2 | 1314.657  | 63.11    | 82968     |    |
| 333  | 36053500005@6 | 18厚600*200仿烧面芝麻白生态石        | m2 | 47.328    | 63.11    | 2986.87   |    |
| 334  | 36053500005@7 | 18厚200*100仿荔枝面芝麻灰生态石       | m2 | 8.262     | 63.11    | 521.41    |    |
| 335  | 36053500005@8 | 18厚600*300仿荔枝面福鼎黑生态石       | m2 | 74.909    | 63.11    | 4727.51   |    |
| 336  | 36071700003@1 | 烧面芝麻白路缘石 150*600*170       | m  | 408.954   | 53.57    | 21907.67  |    |
| 337  | 36071700003@2 | 170厚600*150机切面芝麻白路缘石       | m  | 136.375   | 53.57    | 7305.61   |    |
| 338  | 410649        | 水                          | m3 | 1.263     | 5.2      | 6.57      |    |
| 339  | 80010100002   | 预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 4.748     | 384.96   | 1827.79   |    |
| 340  | 80010100003   | 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.219     | 407.08   | 89.15     |    |
| 341  | 80010100005   | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0          | m3 | 150.744   | 358.866  | 54096.9   |    |
| 342  | 80010100005@1 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0          | m3 | 4.83      | 358.866  | 1733.32   |    |
| 343  | 80010100006   | 预拌干混地面砂浆 DS M20.0          | m3 | 21.909    | 370.74   | 8122.54   |    |
| 344  | 80010200002   | 预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0          | m3 | 111.733   | 358.551  | 40061.98  |    |
| 345  | 80010200003   | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0          | m3 | 438.468   | 376.563  | 165110.83 |    |
| 346  | 80010200003@1 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0          | m3 | 0.002     | 376.563  | 0.75      |    |
| 347  | 80010200009@1 | 阻尼隔音气密涂层                   | t  | 3.1       | 3098.716 | 9606.02   |    |
| 348  | 80010300002   | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0          | m3 | 2.687     | 348.364  | 936.05    |    |
| 349  | 80010300008   | 加气专用砌筑砂浆 DDaMM5.0          | t  | 267.365   | 215.81   | 57700.04  |    |
| 350  | 80070100001@1 | 干粉类聚合物水泥防水砂浆               | kg | 11500.088 | 2.302    | 26473.2   |    |
| 351  | 80070200001   | 自流平砂浆                      | kg | 116804.38 | 1.11     | 129652.86 |    |
| 352  | 80090300002   | 干混界面砂浆 DIT M10             | m3 | 47.786    | 1.06     | 50.65     |    |
| 353  | 80090500001   | 聚合物粘结砂浆                    | kg | 867.72    | 1.99     | 1726.76   |    |
| 354  | 80210200002   | 商品混凝土(细石) C20              | m3 | 172.842   | 299.83   | 51823.22  |    |
| 355  | 80210200003   | 商品混凝土(细石) C25              | m3 | 676.729   | 309.83   | 209670.95 |    |
| 356  | 80210400002   | 商品混凝土(砾石) C15              | m3 | 8.219     | 286.55   | 2355.15   |    |
| 357  | 80210400002@1 | 发泡水泥 7KN/m3                | m3 | 430.621   | 220      | 94736.62  |    |
| 本页小计 |               |                            | 元  | -         | -        | 976198.42 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 14 页 共 19 页

| 序号   | 编码            | 名称(材料、机械规格型号)             | 单位  | 数量          | 单价(元)   | 合价(元)      | 备注         |
|------|---------------|---------------------------|-----|-------------|---------|------------|------------|
| 358  | 80210400003   | 商品混凝土(砾石) C20             | m3  | 472.139     | 295.24  | 139394.32  |            |
| 359  | 80210400003@1 | 商品混凝土(砾石) C20             | m3  | 4.04        | 295.24  | 1192.77    |            |
| 360  | 80210400003@2 | 商品混凝土(砾石) C20 细石          | m3  | 2.455       | 299.83  | 736.08     |            |
| 361  | 80210400004   | 商品混凝土(砾石) C25             | m3  | 187.653     | 304.22  | 57087.8    |            |
| 362  | 80210400005@1 | 商品混凝土(砾石) C30             | m3  | 3.451       | 313.47  | 1081.78    |            |
| 363  | 80210400008   | 商品混凝土(砾石) C35             | m3  | 27.634      | 326.63  | 9026.09    |            |
| 364  | 80250900002   | 商品沥青混凝土 AC-13             | m3  | 11.582      | 1187.76 | 13756.64   |            |
| 365  | 80250900003@1 | 商品沥青混凝土 AC-20             | m3  | 15.442      | 1063.65 | 16424.88   |            |
| 366  | 88010100002   | 钢管使用费                     | t·月 | 58.442      | 75      | 4383.15    |            |
| 367  | 88010100003   | 扣件使用费                     | 个·月 | 14481.657   | 0.2     | 2896.33    |            |
| 368  | 88010500001   | 其他材料费                     | 元   | 375174.04   | 1       | 375174.04  |            |
| 369  | BCCLF10       | 玻璃幕墙开门洞                   | 樘   | 2           | 2600    | 5200       |            |
| 370  | BCCLF10       | 种植土回填                     | m3  | 5.598       | 35      | 195.93     |            |
| 371  | BCCLF10       | 种植土回填                     | m3  | 1036.6      | 45      | 46647      |            |
| 372  | BCCLF10@1     | 土壤改良                      | m3  | 310.98      | 180     | 55976.4    |            |
| 373  | BCCLF2        | 无机地坪漆                     | m2  | 77.4        | 105     | 8127       |            |
| 374  | CLFTZ         | 材料费调整                     | 元   | -0.072      | 1       | -0.07      |            |
| 375  | H00001        | 人工费                       | 元   | 8849768.236 | 0.92    | 8141786.78 | 人工系数:0.92; |
| 376  | J00024        | 智能渣土车 12.9t               | 台班  | 0.182       | 1282.01 | 233.33     |            |
| 377  | J0020         | 回程                        | 元   | 1421.145    | 1       | 1421.15    |            |
| 378  | J0021         | 枕木                        | m3  | 0.16        | 896     | 143.36     |            |
| 379  | J0022         | 草袋                        | m2  | 15.96       | 2.99    | 47.72      |            |
| 380  | J10-13        | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小   | 台班  | 361.853     | 274.21  | 99223.71   |            |
| 381  | J10-4         | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小 | 台班  | 520.572     | 31.71   | 16507.34   |            |
| 382  | J10-6         | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中   | 台班  | 136.969     | 52.24   | 7155.26    |            |
| 383  | J10-8         | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6 中   | 台班  | 6.013       | 219.39  | 1319.19    |            |
| 384  | J1-2          | 履带式推土机 功率(kW) 90 大        | 台班  | 1.963       | 1751.23 | 3437.66    |            |
| 385  | J12-40        | 电动打磨机 小                   | 台班  | 206.727     | 34.49   | 7130.01    |            |
| 本页小计 |               |                           | 元   | -           | -       | 9015705.65 |            |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 15 页 共 19 页

| 序号   | 编码     | 名称(材料、机械规格型号)                         | 单位 | 数量      | 单价(元)    | 合价(元)     | 备注 |
|------|--------|---------------------------------------|----|---------|----------|-----------|----|
| 386  | J12-43 | 抛光机 小                                 | 台班 | 0.355   | 11.29    | 4.01      |    |
| 387  | J12-61 | 手推喷药机 300L 小                          | 台班 | 3.199   | 72.5     | 231.93    |    |
| 388  | J12-62 | 绿篱修剪机 小                               | 台班 | 3.86    | 62.89    | 242.76    |    |
| 389  | J12-63 | 草坪修剪机 小                               | 台班 | 4.545   | 70.61    | 320.92    |    |
| 390  | J1-27  | 轮胎压路机 工作质量(t) 26 大                    | 台班 | 0.195   | 1835.61  | 357.94    |    |
| 391  | J1-30  | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中                  | 台班 | 0.253   | 1237.52  | 313.09    |    |
| 392  | J13-1  | 自升式塔式起重机 起重·力矩 60 0kN·m 大             | 天  | 0.823   | 466.67   | 384.07    |    |
| 393  | J1-32  | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大                  | 台班 | 0.318   | 1545.18  | 491.37    |    |
| 394  | J1-35  | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小                 | 台班 | 83.972  | 26.44    | 2220.22   |    |
| 395  | J1-48  | 手持式风动凿岩机 小                            | 台班 | 717.085 | 12.23    | 8769.95   |    |
| 396  | J1-53  | 沥青碎石同步封层机 HGYZJ06168 中                | 台班 | 0.122   | 551.43   | 67.27     |    |
| 397  | J1-54  | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 400 0 中               | 台班 | 0.264   | 745.43   | 196.79    |    |
| 398  | J1-55  | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大                  | 台班 | 0.156   | 1434.83  | 223.83    |    |
| 399  | J1-6   | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m <sup>3</sup> ) 0.6 大 | 台班 | 0.256   | 1466.47  | 375.42    |    |
| 400  | J1-67  | 液态沥青运输车 容量(L以内) 500 0 中               | 台班 | 0.214   | 628.97   | 134.6     |    |
| 401  | J1-69  | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中                   | 台班 | 32.894  | 3062.27  | 100730.31 |    |
| 402  | J1-7   | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m <sup>3</sup> ) 1 大   | 台班 | 6.782   | 2135.9   | 14485.67  |    |
| 403  | J1-71  | 多锤头破碎机 PS400 大                        | 台班 | 1.439   | 11966.69 | 17220.07  |    |
| 404  | J3-18  | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大                    | 台班 | 2.186   | 682.62   | 1492.21   |    |
| 405  | J3-19  | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大                    | 台班 | 3.266   | 953.65   | 3114.62   |    |
| 406  | J4-12  | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中                      | 台班 | 235.687 | 857.06   | 201997.9  |    |
| 407  | J4-19  | 平板拖车组 装载质量(t) 40 大                    | 台班 | 0.5     | 1757.74  | 878.87    |    |
| 408  | J4-21  | 平板拖车组 装载质量(t) 60 大                    | 台班 | 0.5     | 2022.26  | 1011.13   |    |
| 409  | J4-3   | 载重汽车 装载质量(t) 4 中                      | 台班 | 1.184   | 452.45   | 535.7     |    |
| 410  | J4-30  | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小                     | 台班 | 2.07    | 221.02   | 457.51    |    |
| 411  | J4-33  | 洒水车 罐容量(L) 4000 中                     | 台班 | 10.547  | 516.92   | 5451.96   |    |
| 412  | J4-5   | 载重汽车 装载质量(t) 6 中                      | 台班 | 13.324  | 506.7    | 6751.27   |    |
| 本页小计 |        |                                       | 元  | -       | -        | 368461.39 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 16 页 共 19 页

| 序号   | 编码      | 名称(材料、机械规格型号)                      | 单位 | 数量       | 单价(元)   | 合价(元)     | 备注 |
|------|---------|------------------------------------|----|----------|---------|-----------|----|
| 413  | J4-6    | 载重汽车 装载质量(t) 8 中                   | 台班 | 0.203    | 572.17  | 116.15    |    |
| 414  | J5-1    | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小              | 台班 | 317.774  | 169.99  | 54018.4   |    |
| 415  | J5-1@1  | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小              | 台班 | 4.014    | 169.99  | 682.34    |    |
| 416  | J5-18   | 单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小                 | 台班 | 7936.289 | 30.83   | 244675.79 |    |
| 417  | J5-22   | 皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小              | 台班 | 0.823    | 246.87  | 203.17    |    |
| 418  | J6-1    | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小           | 台班 | 0.823    | 274.52  | 225.93    |    |
| 419  | J6-10   | 混凝土布料机 小                           | 台班 | 0.1      | 163.23  | 16.32     |    |
| 420  | J6-12   | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小                | 台班 | 220.948  | 169.05  | 37351.26  |    |
| 421  | J6-14   | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小                 | 台班 | 144.178  | 220.33  | 31766.74  |    |
| 422  | J6-14@1 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小                 | 台班 | 0.263    | 220.33  | 57.95     |    |
| 423  | J6-18   | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小                | 台班 | 0.193    | 23.67   | 4.57      |    |
| 424  | J6-19   | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小                | 台班 | 29.735   | 30.57   | 909       |    |
| 425  | J6-6    | 混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大             | 台班 | 0.019    | 4862.15 | 92.38     |    |
| 426  | J6-8    | 混凝土输送泵 输送量(m <sup>3</sup> /h) 45 大 | 台班 | 0.071    | 850.91  | 60.41     |    |
| 427  | J7-1    | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小                  | 台班 | 6.434    | 41.8    | 268.94    |    |
| 428  | J7-102  | 岩石切割机 功率(kW) 3 小                   | 台班 | 155.278  | 47.35   | 7352.41   |    |
| 429  | J7-103  | 平面水磨石机 功率(kW) 3 小                  | 台班 | 156.239  | 20.45   | 3195.09   |    |
| 430  | J7-118  | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小               | 台班 | 52.459   | 50.62   | 2655.47   |    |
| 431  | J7-12   | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小                 | 台班 | 5.339    | 25.85   | 138.01    |    |
| 432  | J7-124  | 电锤 520W 小                          | 台班 | 121.675  | 8.42    | 1024.5    |    |
| 433  | J7-13   | 木工圆锯机 直径(mm) 600 小                 | 台班 | 0.902    | 34.59   | 31.2      |    |
| 434  | J7-17   | 木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小             | 台班 | 4.157    | 34.12   | 141.84    |    |
| 435  | J7-18   | 木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小             | 台班 | 5.431    | 90.15   | 489.6     |    |
| 436  | J7-2    | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小                  | 台班 | 6.523    | 44.26   | 288.71    |    |
| 437  | J7-3    | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小                  | 台班 | 18.246   | 27.83   | 507.79    |    |
| 438  | J7-72   | 管子切断机 管径(mm) 150 小                 | 台班 | 5.676    | 41.44   | 235.21    |    |
| 439  | J9-11   | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小                | 台班 | 15.162   | 91.52   | 1387.63   |    |
| 440  | J9-14   | 点焊机 容量(kV·A) 75 小                  | 台班 | 3.467    | 136.12  | 471.93    |    |
| 本页小计 |         |                                    | 元  | -        | -       | 388368.74 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 17 页 共 19 页

| 序号   | 编码             | 名称(材料、机械规格型号)                       | 单位 | 数量        | 单价(元)    | 合价(元)     | 备注 |
|------|----------------|-------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|----|
| 441  | J9-17          | 对焊机 容量(kV·A) 10 小                   | 台班 | 2.917     | 29.11    | 84.91     |    |
| 442  | J9-2           | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小                 | 台班 | 36.528    | 85.28    | 3115.11   |    |
| 443  | J9-33          | 氩弧焊机 电流(A) 500 小                    | 台班 | 23.692    | 93.26    | 2209.52   |    |
| 444  | J9-4           | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小                 | 台班 | 40.21     | 118.15   | 4750.81   |    |
| 445  | J9-40          | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小           | 台班 | 1.305     | 18.43    | 24.05     |    |
| 446  | J9-8           | 直流弧焊机 容量(kV·A) 10 小                 | 台班 | 0.323     | 44.15    | 14.26     |    |
| 447  | JX001          | 其他机械费                               | 元  | 20242.245 | 1        | 20242.25  |    |
| 448  | JXFTZ          | 机械费调整                               | 元  | -0.002    | 1        |           |    |
| 449  | RGFTZ          | 人工费调整                               | 元  | 0.019     | 1        | 0.02      |    |
| 450  | WJJ030719      | 地漏                                  | 个  | 6.06      | 18.5     | 112.11    |    |
| 451  | WJJ320101005@3 | 紫叶李 胸径: D12                         | 株  | 10.1      | 1100.917 | 11119.26  |    |
| 452  | WJJ320101005@5 | 碧桃 胸径: D10-12                       | 株  | 9.09      | 715.596  | 6504.77   |    |
| 453  | WJJ320101005@6 | 丛生紫玉兰 胸径: D10-12                    | 株  | 7.07      | 972.477  | 6875.41   |    |
| 454  | WJJ320101005@7 | 西府海棠 胸径: D7-8                       | 株  | 5.05      | 412.844  | 2084.86   |    |
| 455  | WJJ320101008@1 | 桂花A 胸径: 16-18cm                     | 株  | 3.03      | 3440.367 | 10424.31  |    |
| 456  | WJJ320101008@2 | 桂花B 胸径: 13-14cm                     | 株  | 7.07      | 1009.174 | 7134.86   |    |
| 457  | WJJ320101008@3 | 南丰蜜桔 胸径: >8每杆                       | 株  | 4.04      | 2150     | 8686      |    |
| 458  | WJJ320101008@4 | 丛生柚子 胸径: >8每杆                       | 株  | 5.05      | 1560     | 7878      |    |
| 459  | WJJ320101008@5 | 丛生杨梅                                | 株  | 5.05      | 2550.459 | 12879.82  |    |
| 460  | WJJ320101008@6 | 红枫A 胸径: D14                         | 株  | 1.01      | 2706.422 | 2733.49   |    |
| 461  | WJJ320101009@1 | 香樟 胸径: 20-25                        | 株  | 2.02      | 2550.46  | 5151.93   |    |
| 462  | WJJ320101009@2 | 榉树 胸径: D25                          | 株  | 1.01      | 9079.844 | 9170.64   |    |
| 463  | WJJ320101009@4 | 朴树B 胸径: 33-35                       | 株  | 2.02      | 5610     | 11332.2   |    |
| 464  | WJJ320101009@5 | 栎树A 胸径: 20-22                       | 株  | 3.03      | 2935.78  | 8895.41   |    |
| 465  | WJJ320301004@1 | 龟甲冬青球 高度: 100-120cm, 冠幅: 100-120cm; | 株  | 9.09      | 105.505  | 959.04    |    |
| 本页小计 |                |                                     | 元  | -         | -        | 142383.04 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 18 页 共 19 页

| 序号   | 编码              | 名称(材料、机械规格型号)                       | 单位 | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)     | 备注 |
|------|-----------------|-------------------------------------|----|---------|---------|-----------|----|
| 466  | WJJ320301004@2  | 海芋 高度：150-180cm，冠幅：120-150cm；       | 株  | 2.02    | 178.2   | 359.96    |    |
| 467  | WJJ320301004@3  | 春羽 高度：150-180cm，冠幅：120-150cm；       | 株  | 2.02    | 169.725 | 342.84    |    |
| 468  | WJJ320301004@6  | 茶梅球 高度：120cm，冠幅：120cm；              | 株  | 21.21   | 336.697 | 7141.34   |    |
| 469  | WJJ320301006@1  | 海桐球 高度：250-300cm，冠幅：250-300cm；      | 株  | 9.09    | 779.817 | 7088.54   |    |
| 470  | WJJ320301006@2  | 红檵木球 高度：150-180cm，冠幅：150-180cm；     | 株  | 18.18   | 220.183 | 4002.93   |    |
| 471  | WJJ320301006@3  | 大叶黄杨球 高度：150-180cm，冠幅：150-180cm；    | 株  | 24.24   | 293.578 | 7116.33   |    |
| 472  | WJJ320301006@4  | 金叶女贞球 高度：150-180cm，冠幅：150-180cm；    | 株  | 17.17   | 158.716 | 2725.15   |    |
| 473  | WJJ320301019@1  | 百子莲 16株/m2 株高、冠径：40-45cm，35-40cm；   | m2 | 4.365   | 587.156 | 2562.94   |    |
| 474  | WJJ320301019@2  | 金银花 藤长≥30                           | m2 | 4.162   | 116.22  | 483.71    |    |
| 475  | WJJ320301021@1  | 狐尾天门冬 64株/m2 株高、冠径：25-30cm，25-30cm； | m2 | 3.756   | 264.2   | 992.34    |    |
| 476  | WJJ320301022@1  | 瓜子黄杨 49株/m2 株高、冠径：30-35cm，25-30cm；  | m2 | 141.288 | 91.49   | 12926.44  |    |
| 477  | WJJ320301023@1  | 大叶栀子 64株/m2 株高、冠径：35-40cm，20-25cm   | m2 | 158.34  | 68.807  | 10894.9   |    |
| 478  | WJJ320301023@10 | 洋甘菊 36株/m2 株高、冠径：20-25cm，20-25cm；   | m2 | 9.947   | 176.147 | 1752.13   |    |
| 479  | WJJ320301023@11 | 丰花月季 64株/m2 株高、冠径：20-25cm，20-25cm；  | m2 | 7.105   | 121.743 | 864.98    |    |
| 480  | WJJ320301023@12 | 蓝花鼠尾草 81株/m2 株高、冠径：20-25cm，10-15cm； | m2 | 3.451   | 153.67  | 530.32    |    |
| 481  | WJJ320301023@13 | 迷迭香 81株/m2 株高、冠径：30-35cm，25-30cm；   | m2 | 12.18   | 743.119 | 9051.19   |    |
| 482  | WJJ320301023@14 | 紫苏 64株/m2 株高、冠径：20-25cm，20-25cm；    | m2 | 4.974   | 90.367  | 449.49    |    |
| 483  | WJJ320301023@15 | 薄荷 81株/m2 株高、冠径：10-15cm，15-20cm；    | m2 | 5.278   | 114.679 | 605.28    |    |
| 484  | WJJ320301023@16 | 大花萱草 64株/m2 株高、冠径：20-25cm，20-25cm；  | m2 | 11.165  | 78.899  | 880.91    |    |
| 485  | WJJ320301023@17 | 花叶络石 81株/m2 株高、冠径：10-15cm，15-20cm；  | m2 | 1.929   | 127.431 | 245.81    |    |
| 486  | WJJ320301023@18 | 麦冬 81株/m2 株高、冠径：15-20cm，10-15cm；    | m2 | 10.759  | 19.266  | 207.28    |    |
| 487  | WJJ320301023@3  | 金叶女贞 64株/m2 株高、冠径：30-35cm，25-30cm；  | m2 | 185.644 | 84.771  | 15737.23  |    |
| 488  | WJJ32030102     | 红檵木 81株/m2 株高、冠径：                   | m2 | 131.95  | 114.037 | 15047.18  |    |
| 本页小计 |                 |                                     | 元  | -       | -       | 102009.22 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装  
修项目 修项目

第 19 页 共 19 页

| 序号   | 编码                 | 名称(材料、机械规格型号)                            | 单位 | 数量       | 单价 (元)  | 合价 (元)      | 备注 |
|------|--------------------|------------------------------------------|----|----------|---------|-------------|----|
|      | 3@4                | 25-30cm, 20-25cm;                        |    |          |         |             |    |
| 489  | WJJ320301023<br>@5 | 海桅子 100株/m2 株高、冠径:<br>20-25cm, 10-15cm;  | m2 | 157.122  | 123.853 | 19460.03    |    |
| 490  | WJJ320301023<br>@6 | 春鹃 81株/m2 株高、冠径: 25-3<br>0cm, 20-25cm;   | m2 | 325.714  | 170.642 | 55580.49    |    |
| 491  | WJJ320301023<br>@7 | 萼距花 81株/m2 株高、冠径: 20<br>-25cm, 10-15cm;  | m2 | 131.95   | 123.028 | 16233.54    |    |
| 492  | WJJ320301023<br>@8 | 花叶玉簪 64株/m2 株高、冠径<br>: 20-25cm, 20-25cm; | m2 | 13.195   | 181.651 | 2396.88     |    |
| 493  | WJJ320301023<br>@9 | 大吴风草 81株/m2 株高、冠径:<br>15-20cm, 15-20cm;  | m2 | 4.872    | 192.661 | 938.64      |    |
| 494  | WJJ320701001<br>@1 | 兰引三号+黑麦草混播草坪                             | m2 | 1137.672 | 23.853  | 27136.89    |    |
| 495  | WJJ320701001<br>@1 | 兰引三号+黑麦草混播草坪                             | m2 | 172.735  | 32.11   | 5546.52     |    |
| 496  | WJJ321301009<br>@1 | 翠云草                                      | m2 | 13.5     | 120     | 1620        |    |
| 497  | WJJ362901001<br>@1 | 成品车档 600*100                             | 套  | 74       | 48.694  | 3603.36     |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
|      |                    |                                          |    |          |         |             |    |
| 本页小计 |                    |                                          | 元  | -        | -       | 132516.35   |    |
| 本页合计 |                    |                                          | 元  | -        | -       | 21908764.87 |    |

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。



重点评审工程量清单综合单价表

|         |  |
|---------|--|
| 本页小计（元） |  |
| 合 计（元）  |  |

重点评审工程量清单综合单价表

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 本页合计（元） |  |  |  |  |
| 合 计（元）  |  |  |  |  |

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装修项目

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号        | 项目编码 | 名称 | 项目特征/工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|-----------|------|----|-----------|------|-----|-------|----|
|           |      |    |           |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 本页小计（元）   |      |    |           |      |     |       |    |
| 合    计（元） |      |    |           |      |     |       |    |

重点评审材料、设备单价表

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 材料（设备）<br>编码 | 名称      | 单位 | 数量 | 金额（元） |    |
|-------|--------------|---------|----|----|-------|----|
|       |              |         |    |    | 单价    | 合价 |
|       |              | 本页小计（元） |    |    |       |    |
| 合计（元） |              |         |    |    |       |    |



