

表E.1.1 工程项目清单汇总表

项目名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：专业工程暂估价为己含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 1 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安装工程					21783606.44
		强电安装工程					5070240.07
1	030113005001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:1000KW 3. 其它:含发电机组排烟管道及发电机系统调试	台	1	601897.63	601897.63
2	030416006003	送配电装置系统1KV	输配电装置系统调试	系统	18	335.6	6040.8
3	080702019002	电缆标识牌	1. 材质:亚克力	个	36	17.86	642.96
4	030409011002	防火堵料堵洞	1. 材质:防火泥	t	0.2	11947.14	2389.43
5	030402011078	配电箱 B1AL	1. 规格:半周长1.5m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	1	3368	3368
6	030402011082	配电箱 1AL1	1. 规格:半周长1.5m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	1	3002.5	3002.5
7	030402011083	配电箱 1AL2	1. 规格:半周长1.5m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	1	4661.75	4661.75
8	030402011084	配电箱 2AL	1. 规格:半周长1.5m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	1		
9	030402011086	配电箱 7AL	1. 规格:半周长1.5m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	1	5470.5	5470.5
10	030402011087	配电箱 8~11AL、14~16AL	1. 规格:半周长1.5m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	7	5426.75	37987.25
本页小计							665460.82

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 2 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030402011088	配电箱 12~13AL	1. 规格:半周长 1.5m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	2	5585.5	11171
12	030402011089	公共照明配电总箱 GALA/GALB	1. 规格:半周长 1.5m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	2	3082.5	6165
13	030402011090	配电箱 1GAT1	1. 规格:半周长 1.5m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	1	4209.25	4209.25
14	030402011091	配电箱 1GAT2	1. 规格:半周长 1.5m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	1	4602.5	4602.5
15	030402011092	配电箱 2GAT	1. 规格:半周长 1.5m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	1		
16	030402011094	配电箱 7~11GAT、 13~16GAT	1. 规格:半周长 1.5m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	9	4246.75	38220.75
17	030402011095	配电箱 12GAT	1. 规格:半周长 1.5m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	1	3979.25	3979.25
18	030402011100	配电箱 ALa	1. 规格:半周长 1.0m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	263	506.55	133222.65
19	030402011101	配电箱 ALb	1. 规格:半周长 1.0m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	18	546.55	9837.9
20	030402011102	配电箱 ALc	1. 规格:半周长 1.0m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	9	594.05	5346.45
本页小计							216754.75

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 3 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030402011103	空调配电总箱 KTAPZ	1. 规格:半周长1.5m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	1	4658	4658
22	030402011104	空调配电箱 B1APK	1. 规格:半周长1.0m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	1	707.8	707.8
23	030402011105	空调配电箱 1APK1	1. 规格:半周长1.0m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	1	576.55	576.55
24	030402011106	空调配电箱 1APK2	1. 规格:半周长1.0m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	1	795.3	795.3
25	030402011107	空调配电箱 2APK	1. 规格:半周长1.0m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	1		
26	030402011109	空调配电箱 7~16 APK	1. 规格:半周长1.0m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	10	645.3	6453
27	030402011110	消防总配电箱 XAPA/XAPB	1. 规格:半周长1.0m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	2	3264.05	6528.1
28	030402011077	消防水泵控制柜 XFSB	1. 安装方式:落地安装	台	1	8297.44	8297.44
29	030402011111	双电源消防动力柜 B1XDAT	1. 规格:半周长1.0m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	1	2707.8	2707.8
30	030402011112	双电源消防动力柜 1XDAT	1. 规格:半周长1.0m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	1	2707.8	2707.8
31	030402011113	双电源消防动力柜 1FJAT	1. 规格:半周长1.5m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	1	2803	2803
本页小计							36234.79

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 4 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030402011114	双电源消防动力柜 2XDAT	1. 规格:半周长 1.0m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	1		
33	030402011116	双电源消防动力柜 6FJAT	1. 规格:半周长 1.0m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	1	2347.18	2347.18
34	030402011117	双电源消防动力柜 7~12XDAT、14~16 XDAT	1. 规格:半周长 1.0m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	8	1715.3	13722.4
35	030402011118	双电源消防动力柜 13XDAT	1. 规格:半周长 1.0m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	1	1731.55	1731.55
36	030402011119	双电源消防动力柜 WFJAT	1. 规格:半周长 1.0m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	1	2384.05	2384.05
37	030402011120	双电源消防动力柜 XFAT	1. 规格:半周长 1.0m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	1	3125.3	3125.3
38	030402011121	双电源消防动力柜 AFAT	1. 规格:半周长 1.5m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	1	3951.75	3951.75
39	030402011122	双电源消防动力柜 RDAT	1. 规格:半周长 1.5m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	1	4386.75	4386.75
40	030402011123	风机配电箱 AC1/ AC2	1. 规格:半周长 1m以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	2	2247.8	4495.6
41	030402011124	新风机配电箱	1. 规格:半周长 0.5以内 2. 安装方式:悬 挂式	台	19	1395.16	26508.04
本页小计							62652.62

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 5 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030402011126	卷帘门配电箱	1. 规格:半周长0.5m以内 2. 安装方式:悬挂式	台	2	365.16	730.32
43	030404012004	UPS不间断电源	1. 名称: UPS不间断电源 2. 规格、型号: UPS/三相进三相出/20KVA/15Min 3. 不间断电源调试。	台	1	23223.44	23223.44
44	030411003007	防火镀锌桥架 200*100	1. 材质:镀锌材质 2. 其它:含桥架接地等	m	1520.27	86.23	131092.88
45	030411003008	防火镀锌桥架 300*150	1. 材质:镀锌材质 2. 其它:含桥架接地等	m	85.97	124.29	10685.21
46	030411003009	防火镀锌桥架 400*200	1. 材质:镀锌材质 2. 其它:含桥架接地等	m			
47	030411003010	防火镀锌桥架 500*200	1. 材质:镀锌材质 2. 其它:含桥架接地等	m	47.72	266.42	12713.56
48	030413001007	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:一般管架 单件质量10kg以内 4. 防腐:除锈后,刷防锈漆、面漆各两遍	kg	2629.01	12.24	32179.08
49	030411001031	配管 JDG20	1. 配置形式:墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	38775.6	12.71	492837.88
本页小计							703462.37

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 6 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030411001032	配管 JDG25	1. 配置形式: 墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	957.5	15.69	15023.18
51	030411001033	配管 JDG32	1. 配置形式: 墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	120.64	19.46	2347.65
52	030411001034	配管 JDG40	1. 配置形式: 墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	1	22.94	22.94
53	030411001035	配管 SC20	1. 配置形式: 墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	1756.07	12.28	21564.54
54	030411001036	配管 SC25	1. 配置形式: 墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	10.01	15.55	155.66
55	030411001037	配管 SC40	1. 配置形式: 墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	18.82	20.62	388.07
56	030411001038	配管 SC50	1. 配置形式: 墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	104.1	37.05	3856.91
57	030411001021	配管 SC65	1. 配置形式: 墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	50.01	52.14	2607.52
58	030411001020	配管 SC100	1. 配置形式: 地面明敷	m	106.53	83.42	8886.73
59	030412001014	配管 SC80		m	12.24	71.64	876.87
60	030411001039	金属软管 Φ 20	1. 配置形式: 吊顶内敷设	m	3950	39.75	157012.5
61	030412001013	墙面二次开槽	1. 工作内容: 开槽及修复	m	3257	15.15	49343.55
62	030408001037	矿物质电力电缆 ATTZ-3*95+2*50	1. 电压等级(kV): 1kv以下 2. 敷设方式及部位: 综合考虑	m	1020.88	428.78	437732.93
63	030408001038	矿物质电力电缆 ATTZ-3*35+2*16	1. 电压等级(kV): 1kv以下 2. 敷设方式及部位: 综合考虑	m	86.72	159.95	13870.86
本页小计							713689.91

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 7 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030408001039	矿物质电力电缆 ATTZ-5*16	1. 电压等级(kV)):1kv以下 2. 敷设方式及 部位:综合考虑	m	93.41	93.59	8742.24
65	030408001040	矿物质电力电缆 ATTZ-5*10	1. 电压等级(kV)):1kv以下 2. 敷设方式及 部位:综合考虑	m	256.34	65.74	16851.79
66	030408001041	矿物质电力电缆 ATTZ-5*4	1. 电压等级(kV)):1kv以下 2. 敷设方式及 部位:综合考虑	m			
67	030409003013	矿物质电缆终端头1 20mm2 以下	1. 名称:电缆终 端头 2. 规格:120mm2 以下 3. 材质、类型: 矿物绝缘电缆、 干包式 4. 安装部位:配 电箱 5. 电压等级(kV)):1KV	个	4	516.05	2064.2
68	030409003014	矿物质电缆终端头3 5mm2 以下	1. 名称:电缆终 端头 2. 规格:35mm2 以下 3. 材质、类型: 矿物绝缘电缆、 干包式 4. 安装部位:配 电箱 5. 电压等级(kV)):1KV	个	10	162.67	1626.7
本页小计							29284.93

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 8 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030409003015	矿物质电缆终端头16mm2 以下	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 16mm2 以下 3. 材质、类型: 矿物绝缘电缆、干包式 4. 安装部位: 配电箱 5. 电压等级 (kV): 1KV	个	12	48.79	585.48
70	030409003016	矿物质电缆终端头10mm2 以下	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 10mm2 以下 3. 材质、类型: 矿物绝缘电缆、干包式 4. 安装部位: 配电箱 5. 电压等级 (kV): 1KV	个	10	65.08	650.8
71	030408001042	电力电缆 WDZ-YJY-3*120+2*70	1. 电压等级 (kV): 1kv以下 2. 敷设方式及部位: 综合考虑	m	149	431.74	64329.26
72	030408001043	电力电缆 WDZ-YJY-3*120+1*70	1. 电压等级 (kV): 1kv以下 2. 敷设方式及部位: 综合考虑	m	298	425.94	126930.12
73	030408001044	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70	1. 电压等级 (kV): 1kv以下 2. 敷设方式及部位: 综合考虑	m	74.5	533.58	39751.71
74	030408001045	电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50	1. 电压等级 (kV): 1kv以下 2. 敷设方式及部位: 综合考虑	m	120	423.21	50785.2
75	030408001046	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35	1. 电压等级 (kV): 1kv以下 2. 敷设方式及部位: 综合考虑	m	340	310.53	105580.2
本页小计							388612.77

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 9 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030408001047	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*25	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	74.5	310.53	23134.49
77	030408001048	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	3	224.32	672.96
78	030408001049	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	497	273.83	136093.51
79	030408001067	电力电缆 WDZN-YJY-3*50+2*25	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	50.2	223.76	11232.75
80	030408001065	电力电缆 WDZN-YJY-3*35+2*16	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	69.36	151	10473.36
81	030408001066	电力电缆 WDZ-YJY-3*25+1*16	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	15.1	100.49	1517.4
82	030408001068	电力电缆 WDZN-YJY-4*10	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	14.9	53.37	795.21
83	030408001050	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	150.3	96.66	14528
84	030408001051	电力电缆 WDZ-YJY-5*10	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	72.19	63.55	4587.67
85	030408001052	电力电缆 WDZ-YJY-5*4	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	713.6	29.08	20751.49
本页小计							223786.84

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 10 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	030408001053	电力电缆 WDZ-YJY-3*4	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m			
87	030408001054	电力电缆 WDZ-YJY-4*2.5	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	13.18	14.66	193.22
88	030408001055	电力电缆 WDZN-YJY-4*16	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	16.69	71.04	1185.66
89	030408001056	电力电缆 WDZN-YJY-5*10	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	72	64.65	4654.8
90	030408001057	电力电缆 WDZN-YJY-4*6	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	15.4	28.96	445.98
91	030408001058	电力电缆 WDZN-YJY-5*4	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	32.1	29.08	933.47
92	030408001059	电力电缆 WDZN-YJY-3*4	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	44.7	16.8	750.96
93	030408001060	控制电力电缆 WDZ-KYJ-10*1.5	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	14.6	23.81	347.63
94	030408001061	控制电力电缆 WDZ-KYJ-4*2.5	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m			
95	030408001062	控制电力电缆 WDZ-KYJ-2*2.5	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	20.37	12.36	251.77
96	030409002002	控制电力电缆 WDZ-KYJ-5*16		m	56.47	96.16	5430.16
本页小计							14193.65

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 11 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	030502005007	六类非屏蔽4对双绞线 UTP. CAT6	1. 规格:UTP. CAT6 2. 线缆对数:4对 3. 敷设方式:管内或桥架内综合考虑	m	358.48	4.49	1609.58
98	030409001002	五芯密集母线2000A	1. 容量(A):2000A	m	71.5	2707.1	193557.65
99	030403007003	始端箱	1. 容量(A):2000A	台	1	3106.13	3106.13
100	030403007004	母线插接箱	1. 容量(A):160A	台	13	798.18	10376.34
101	030409003017	电缆终端头6mm2	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:6mm2 3. 材质、类型:铜芯电缆、干包式 4. 安装部位:配电箱 5. 电压等级(kV):1KV	个	148	62.99	9322.52
102	030409003018	电缆终端头10mm2	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:10mm2 3. 材质、类型:铜芯电缆、干包式 4. 安装部位:配电箱 5. 电压等级(kV):1KV	个	48	83.98	4031.04
本页小计							222003.26

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 12 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	030409003019	电缆终端头16~25mm ²	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 16~25mm ² 3. 材质、类型: 铜芯电缆、干包式 4. 安装部位: 配电箱 5. 电压等级(kV): 1KV	个	100	125.98	12598
104	030409003020	电缆终端头35mm ² 以下	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 35mm ² 3. 材质、类型: 铜芯电缆、干包式 4. 安装部位: 配电箱 5. 电压等级(kV): 1KV	个	6	209.97	1259.82
105	030409003021	电缆终端头120mm ² 以下	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 材质、类型: 铜芯电缆、干包式 4. 安装部位: 配电箱 5. 电压等级(kV): 1KV	个	52	354.31	18424.12
106	030411004037	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 安装方式: 管内穿线	m	72680.08	4.12	299441.93
107	030411004038	配线 WDZ-BYJ-4	1. 安装方式: 管内穿线或桥架配线	m	62653.7	5.43	340209.59
108	030411004039	配线 WDZ-BYJ-6	1. 安装方式: 管内穿线或桥架配线	m	29819.56	7.55	225137.68
109	030411004040	配线 WDZ-BYJ-10	1. 安装方式: 管内穿线或桥架配线	m	1167.26	12.16	14193.88
本页小计							911265.02

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 13 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	030411004041	配线 WDZN-BYJ-2.5	1. 安装方式:管内穿线	m	1	4.43	4.43
111	030411004042	配线 WDZN-BYJ-4	1. 安装方式:管内穿线或桥架配线	m	5642.03	5.7	32159.57
112	030413001008	LED灯带 10W/米	1. 规格:10W/米 2. 安装形式:嵌入式	m	1659.17	43.17	71626.37
113	030413001009	LED嵌入式平板灯 600*600 24W	1. 规格:600*600 24W 2. 安装形式:嵌入式	套	222	162.08	35981.76
114	030413001004	LED嵌入式平板灯 600*600 24W (自带蓄电池)	1. 规格:600*600 24W 2. 安装形式:嵌入式	套	2	237.52	475.04
115	030412002014	防水防尘灯 (卫生间)	1. 规格:300*300 18W 2. 安装形式:嵌入式	套	237	120.05	28451.85
116	030412002015	LED自带蓄电池壁灯	1. 规格:32W 2. 安装形式:壁装	套	10	106.09	1060.9
117	030405015002	卫生间排气扇	1. 规格: 2. 安装形式:嵌入式	台	61	232.84	14203.24
118	030412002016	嵌入式条形灯 (长1米) 1. 2/1.4/1.5/2等	1. 规格:(设计参数设计图纸未明确暂估价格) 2. 安装形式:嵌入式	套	774	257.84	199568.16
119	030412002017	嵌入式条形灯 (长1.2米) 含蓄电池	1. 规格:(设计参数设计图纸未明确暂估价格) 2. 安装形式:嵌入式	套	2	392.48	784.96
本页小计							384316.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
 饰装修项目 修项目

第 14 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	030412002018	嵌入式射灯 10W	1. 规格:10W 2. 安装形式: 嵌入式	套	64	70.02	4481.28
121	030412002019	嵌入式筒灯 10W	1. 规格:10W 2. 安装形式: 嵌入式	套	2521	53.4	134621.4
122	030412002020	嵌入式筒灯 8W	1. 规格:8W 2. 安装形式: 嵌入式	套	100	49.82	4982
123	030412002021	嵌入式筒灯 24W	1. 规格:24W 2. 安装形式: 嵌入式	套	100	81.61	8161
124	030412002022	嵌入式筒灯 18W	1. 规格:18W 2. 安装形式: 嵌入式	套	100	70.7	7070
125	030412002023	嵌入式筒灯 32W	1. 规格:32W 2. 安装形式: 嵌入式	套	100	107.26	10726
126	030412002024	吸顶灯 24W	1. 规格:24W 2. 安装形式: 吸顶式	套	50	96.01	4800.5
127	030412002025	集成吊顶风暖浴霸 (照明排气一体式)	1. 规格: 2. 安装形式: 嵌入式	套	217	670.84	145572.28
128	030413013009	一联单控开关 250V 10A	1. 规格:86型 2. 安装方式: 暗装	套	254	23.65	6007.1
129	030413013010	二联单控开关 250V 10A	1. 规格:86型 2. 安装方式: 暗装	套	465	27.48	12778.2
130	030413013011	三联单控开关 250V 10A	1. 规格:86型 2. 安装方式: 暗装	套	17	32.69	555.73
131	030413013012	二联双控开关 250V 10A	1. 规格:86型 2. 安装方式: 暗装	套	6	29.39	176.34
132	030413013013	三联双控开关 250V 10A	1. 规格:86型 2. 安装方式: 暗装	套	10	36.33	363.3
本页小计							340295.13

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 15 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	030413013014	四联双控开关 250V 10A	1. 规格:86型 2. 安装方式:暗装	套	2	58.14	116.28
134	030413013015	浴霸开关	1. 规格:86型 2. 安装方式:暗装	套	217	36.83	7992.11
135	030413014019	地插座（防水型） 250V 10A	1. 规格:86型 2. 安装方式:埋地安装 3. 底盒:含地插钢制底盒	套	29	170.11	4933.19
136	030413014020	单相三极加两极安全型插座 250V 10A	1. 规格:86型 2. 安装方式:暗装	套	1374	23.46	32234.04
137	030413014021	单相三极加两极安全型插座（防水型） 250V 10A	1. 规格:86型 2. 安装方式:暗装	套	412	28.21	11622.52
138	030413014022	三孔插座 250V 16A	1. 规格:86型 2. 安装方式:暗装	套	1	26.65	26.65
139	030413014023	五孔插座 250V 16A	1. 规格:86型 2. 安装方式:暗装	套	1	28.21	28.21
140	030413014024	声光报警器（自带蓄电池）	1. 安装方式:壁装	套	8	142.99	1143.92
141	030413014025	报警按钮（自带蓄电池）	1. 安装方式:壁装	套	16	126.39	2022.24
142	030413014026	智能照明控制面板	1. 安装方式:暗装	套	15	661.97	9929.55
143	030412006009	钢制接线盒/开关、插座盒	1. 规格:86型 2. 安装形式:暗装	个	4756	8.48	40330.88
144	030413014027	开孔		个	2600	11.2	29120
145	030410007002	局部等电位端子箱 LEB	1. 安装形式:暗装 2. 含跨接	台	203	57.36	11644.08
146	030416027002	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网	系统	1	371.26	371.26
本页小计							151514.93

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 16 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	030416006002	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV 3. 类型:1kV以下交流供电(综合)	系统	20	335.6	6712
		给排水安装工程					1583335.71
148	031001006001	S30408薄壁不锈钢管 DN150	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN150 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	35.61	322.95	11500.25
149	031001006015	S30408薄壁不锈钢管 DN100	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN100 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	14.7	183.81	2702.01
本页小计							20914.26

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 17 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	031001006002	S30408薄壁不锈钢管 DN80	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN80 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	58.91	144.87	8534.29
151	031001006003	S30408薄壁不锈钢管 DN65	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN65 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	275.06	106.79	29373.66
152	031001006004	S30408薄壁不锈钢管 DN50	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN50 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	175.33	65.61	11503.4
本页小计							49411.35

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 18 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	031001006005	S30408薄壁不锈钢管 DN40	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN40 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	149.43	59.41	8877.64
154	031001006006	S30408薄壁不锈钢管 DN32	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN32 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	32.87	66.71	2192.76
155	031001008017	给水管PPR-DN32		m	76.69	45.46	3486.33
156	031001006007	S30408薄壁不锈钢管 DN25	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN25 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	179.91	51.25	9220.39
157	031001008018	给水管PPR-DN25		m	419.79	37.06	15557.42
本页小计							39334.54

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 19 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	031001006008	S30408薄壁不锈钢管 DN20	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN20 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	298.02	42.4	12636.05
159	031001008019	给水管PPR-DN20		m	695.38	31.14	21654.13
160	031001006009	S30408薄壁不锈钢管 DN15	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN15 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m			
161	031001008020	给水管PPR-DN15		m	1651.99	28.31	46767.84
162	031301004001	管道支架	1. 材质:型钢（综合） 2. 管架形式:支架、吊架综合考虑 3. 其他::铁件的除锈刷漆、堵洞等;	kg	1200	16.01	19212
163	031301001001	凿(压、切割)槽		m	1913.9	12.51	23942.89
164	031301003002	刚性防水套管 DN80	1. 名称:刚性防水套管 DN80	个	2	238.07	476.14
165	031301003003	刚性防水套管 DN65	1. 名称:刚性防水套管 DN65	个	14	238.07	3332.98
166	031301003005	钢套管 DN65	1. 名称:钢套管 DN65	个	50	57.51	2875.5
本页小计							130897.53

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 20 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	031301003006	钢套管 DN50	1. 名称:钢套管 DN50	个	34	42. 55	1446. 7
168	031301003007	钢套管 DN40	1. 名称:钢套管 DN40	个	33	42. 55	1404. 15
169	031301003008	钢套管 DN32	1. 名称:钢套管 DN32	个	14	25. 9	362. 6
170	031301003009	钢套管 DN25	1. 名称:钢套管 DN25	个	14	25. 9	362. 6
171	031002001001	截止阀 DN15	1. 规格、压力 等级:截止阀 DN15 2. 连接形式:螺 纹连接	个	10	43. 82	438. 2
172	031002001003	截止阀 DN25	1. 规格、压力 等级:截止阀 DN25 2. 连接形式:螺 纹连接	个	157	75. 11	11792. 27
173	031002001004	截止阀 DN32	1. 规格、压力 等级:截止阀 DN32 2. 连接形式:螺 纹连接	个	2	107. 01	214. 02
174	031002001005	截止阀 DN40	1. 规格、压力 等级:截止阀 DN40 2. 连接形式:螺 纹连接	个	20	156. 61	3132. 2
175	031002001006	截止阀 DN50	1. 规格、压力 等级:截止阀 DN50 2. 连接形式:螺 纹连接	个	1	231. 03	231. 03
176	031002001007	减压阀 DN65	1. 规格、压力 等级:减压阀 DN65 2. 连接形式:法 兰连接	个	1	3518. 77	3518. 77
本页小计							22902. 54

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 21 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	031002001008	减压阀 DN50	1. 规格、压力等级:减压阀 DN50 2. 连接形式:螺纹连接	个	1	2557.78	2557.78
178	031002001010	减压阀 DN40	1. 规格、压力等级:减压阀 DN40 2. 连接形式:螺纹连接	个	16	1853.28	29652.48
179	031002001011	减压阀 DN25	1. 规格、压力等级:减压阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	110	1158.96	127485.6
180	031002001058	闸阀 DN150	1. 规格、压力等级:闸阀 DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	1	1256.15	1256.15
181	031002001015	闸阀 DN80	1. 规格、压力等级:闸阀 DN80 2. 连接形式:法兰连接	个	3	583.51	1750.53
182	031002001014	闸阀 DN65	1. 规格、压力等级:闸阀 DN65 2. 连接形式:法兰连接	个	15	482.52	7237.8
183	031002001016	闸阀 DN50	1. 规格、压力等级:闸阀 DN50 2. 连接形式:螺纹连接	个	1	194.15	194.15
184	031002001060	金属波纹管 DN50	1. 规格、压力等级:金属波纹管 DN50 2. 连接形式:法兰连接	个	14	165.08	2311.12
本页小计							172445.61

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 22 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	031002001059	金属波纹管 DN65	1. 规格、压力等级：金属波纹管 DN65 2. 连接形式：法兰连接	个	2	357.93	715.86
186	031002001019	自动排气阀 DN25	1. 规格、压力等级：自动排气阀 DN25 2. 连接形式：螺纹连接	个	17	59.12	1005.04
187	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温	m ³	2.75	1702.89	4682.95
188	031001006010	S30408薄壁不锈钢管 DN100	1. 规格：S30408薄壁不锈钢管 DN100 2. 连接形式：卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位：室内 5. 介质：热水 6. 保温：难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温，保温厚度40mm，外包铝合金薄板保护层	m	405.14	242.12	98092.5
本页小计							104496.35

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 23 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	031001006011	S30408薄壁不锈钢管 DN65	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN65 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度36mm,外包铝合金薄板保护层	m	223.3	142.85	31898.41
190	031001006016	S30408薄壁不锈钢管 DN50	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN50 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度36mm,外包铝合金薄板保护层	m	332.52	107.78	35839.01
本页小计							67737.42

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 24 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	031001006017	S30408薄壁不锈钢管 DN40	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN40 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度32mm,外包铝合金薄板保护层	m	212.84	93.05	19804.76
192	031001006018	S30408薄壁不锈钢管 DN32	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN32 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度32mm,外包铝合金薄板保护层	m	26.49	88.2	2336.42
193	031001008021	给水管PPR-DN32		m	61.81	66.96	4138.8
本页小计							26279.98

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 25 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
194	031001006012	S30408薄壁不锈钢管 DN25	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN25 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度32mm,外包铝合金薄板保护层	m	45.25	69.64	3151.21
195	031001008022	给水管PPR-DN25		m	105.59	55.44	5853.91
196	031001006013	S30408薄壁不锈钢管 DN20	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN20 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度32mm,外包铝合金薄板保护层	m	19.68	58.06	1142.62
197	031001008023	给水管PPR-DN20		m	45.92	46.81	2149.52
本页小计							12297.26

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 26 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	031001006014	S30408薄壁不锈钢管 DN15	1. 规格:S30408薄壁不锈钢管 DN15 2. 连接形式:卡压 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度32mm,外包铝合金薄板保护层	m			
199	031001008024	给水管PPR-DN15		m	1494.6	42	62773.2
200	031301004002	管道支架	1. 材质:型钢(综合) 2. 管架形式:支架、吊架综合考虑 3. 其他::铁件的除锈刷漆、堵洞等;	kg	1200	16.01	19212
201	031301001002	凿(压、切割)槽		m	1002.4	12.51	12540.02
202	031301003010	刚性防水套管 DN100	1. 名称:刚性防水套管 DN100	个	2	289.98	579.96
203	031301003011	刚性防水套管 DN65	1. 名称:刚性防水套管 DN65	个	13	238.07	3094.91
204	031301003012	钢套管 DN100	1. 名称:钢套管 DN100	个	26	104.14	2707.64
205	031301003013	钢套管 DN65	1. 名称:钢套管 DN65	个	52	57.51	2990.52
206	031301003033	钢套管 DN50	1. 名称:钢套管 DN50	个	39	42.55	1659.45
207	031301003034	钢套管 DN40	1. 名称:钢套管 DN40	个	13	42.55	553.15
本页小计							106110.85

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 27 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
208	031301003035	钢套管 DN32	1. 名称:钢套管 DN32	个	13	25. 9	336. 7
209	031002001022	减压阀 DN25	1. 规格、压力等级:减压阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	76	1158. 96	88080. 96
210	031002001023	截止阀 DN25	1. 规格、压力等级:截止阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	154	75. 11	11566. 94
211	031002001028	闸阀 DN100	1. 规格、压力等级:闸阀 DN100 2. 连接形式:法兰连接	个	2	714. 87	1429. 74
212	031002001027	闸阀 DN65	1. 规格、压力等级:闸阀 DN65 2. 连接形式:法兰连接	个	13	482. 52	6272. 76
213	031002001061	闸阀 DN50	1. 规格、压力等级:闸阀 DN50 2. 连接形式:螺纹连接	个	14	194. 15	2718. 1
214	031002001062	闸阀 DN40	1. 规格、压力等级:闸阀 DN40 2. 连接形式:螺纹连接	个	14	143. 43	2008. 02
215	031002001063	闸阀 DN32	1. 规格、压力等级:闸阀 DN32 2. 连接形式:螺纹连接	个	13	100. 91	1311. 83
216	031002001064	金属波纹管 DN32	1. 规格、压力等级:金属波纹管 DN32 2. 连接形式:螺纹连接	个	13	71. 47	929. 11
本页小计							114654. 16

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 28 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	031002001065	金属波纹管 DN50	1. 规格、压力等级：金属波纹管 DN50 2. 连接形式：螺纹连接	个	14	165.08	2311.12
218	031002001024	金属波纹管 DN65	1. 规格、压力等级：金属波纹管 DN65 2. 连接形式：法兰连接	个	13	357.93	4653.09
219	031002001025	金属波纹管 DN100	1. 规格、压力等级：金属波纹管 DN100 2. 连接形式：法兰连接	个	9	506.6	4559.4
220	031002001026	自动排气阀 DN25	1. 规格、压力等级：自动排气阀 DN25 2. 连接形式：螺纹连接	个	26	59.12	1537.12
221	031001008001	FRPP增强聚丙烯静音管 DN150	1. 规格：FRPP增强聚丙烯静音管 DN150 2. 连接形式：法兰式锁紧闭合链 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水	m	193.74	112.37	21770.56
222	031001008002	FRPP增强聚丙烯静音管 DN100	1. 规格：FRPP增强聚丙烯静音管 DN100 2. 连接形式：法兰式锁紧闭合链 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水	m	903.46	76.06	68717.17
本页小计							103548.46

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 29 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
223	031001008003	UOVC排水管 DN100	1. 规格:UOVC排水管 DN100 2. 连接形式:粘接 3. 安装部位:室内 4. 介质:排水	m	744.09	60.8	45240.67
224	031001008004	UOVC排水管 DN75	1. 规格:UOVC排水管 DN75 2. 连接形式:粘接 3. 安装部位:室内 4. 介质:排水	m	994.8	43.49	43263.85
225	031301003014	刚性防水套管 DN150	1. 名称:刚性防水套管 DN150	个	3	376.69	1130.07
226	031301003015	刚性防水套管 DN100	1. 名称:刚性防水套管 DN100	个	23	289.98	6669.54
227	031301003016	钢套管 DN150	1. 名称:钢套管 DN150	个	18	169.88	3057.84
228	031301003017	钢套管 DN100	1. 名称:钢套管 DN100	个	216	104.14	22494.24
229	031003014001	地漏 DN75	1. 型号:地漏 DN75	个	335	87.68	29372.8
230	031003014007	洗衣机地漏 DN75	1. 型号:洗衣机地漏 DN75	个	36	71.58	2576.88
231	031003014003	地面扫除口 DN75	1. 材质:不锈钢 2. 型号:地面扫除口 DN75	个	1	29.57	29.57
232	031003014004	地面扫除口 DN100	1. 材质:不锈钢 2. 型号:地面扫除口 DN100	个	25	33.75	843.75
233	031003014005	地面扫除口 DN150	1. 材质:不锈钢 2. 型号:地面扫除口 DN150	个	7	45.01	315.07
234	031003014006	洗衣机水龙头 DN15	1. 型号:洗衣机水龙头 DN15	个	36	24.93	897.48
235	031003003002	台式洗脸盆	1. 类型:台式洗脸盆（冷热水）	组	287	596.82	171287.34
本页小计							327179.1

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 30 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
236	031003006001	蹲式大便器	1. 类型:蹲式大便器	组	50	398.49	19924.5
237	031003006002	坐式大便器	1. 类型:坐式大便器	组	219	669.93	146714.67
238	031003007001	小便器	1. 类型:小便器	组	23	444.03	10212.69
239	031003010001	淋浴器	1. 材质:淋浴器	套	218	501.38	109300.84
240	031003008001	拖布池	1. 类型:拖布池	组	12	473.8	5685.6
		消防水安装工程					1740222.37
241	031001002001	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 2. 连接形式:沟槽法兰连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷调和漆二道	m	944.95	169.53	160197.37
242	031001002002	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2. 连接形式:沟槽法兰连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷调和漆二道	m	396.57	132.35	52486.04
243	031001002003	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 2. 连接形式:沟槽法兰连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷调和漆二道	m	569.5	92.41	52627.5
本页小计							557149.21

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 31 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
244	031001002022	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油: 刷调和漆二道	m	53.75	71.92	3865.7
245	031001002023	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油: 刷调和漆二道	m	8.8	49.21	433.05
246	031301004003	管道支架	1. 材质: 型钢 (综合) 2. 管架形式: 支架、吊架综合考虑 3. 其他: 铁件的除锈刷漆、堵洞等;	kg	1708.54	16.01	27353.73
247	031301003028	刚性防水套管 DN150	1. 名称: 刚性防水套管 DN150	个	4	376.69	1506.76
248	031301003036	刚性防水套管 DN100	1. 名称: 刚性防水套管 DN100	个	1	289.98	289.98
249	031301003029	刚性防水套管 DN65	1. 名称: 刚性防水套管 DN65	个	3	238.07	714.21
250	031301003030	钢套管 DN150	1. 名称: 钢套管 DN150	个	12	172.89	2074.68
251	031301003031	钢套管 DN100	1. 名称: 钢套管 DN100	个	80	104.14	8331.2
252	031301003037	钢套管 DN50	1. 名称: 钢套管 DN50	个	10	42.55	425.5
本页小计							44994.81

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 32 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
253	031301003032	钢套管 DN65	1. 名称:钢套管 DN65	个			
254	031002001036	闸阀 DN150	1. 规格、压力等级:闸阀 DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	44	1240.65	54588.6
255	031002001037	闸阀 DN100	1. 规格、压力等级:闸阀 DN100 2. 连接形式:法兰连接	个	16	708.86	11341.76
256	031002001067	闸阀 DN50	1. 规格、压力等级:闸阀 DN50 2. 连接形式:螺纹连接	个	2	194.15	388.3
257	031002001040	蝶阀 DN65	1. 规格、压力等级:蝶阀 DN65 2. 连接形式:法兰连接	个	67	311.41	20864.47
258	031002001038	自动排气阀 DN25	1. 规格、压力等级:自动排气阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	1	63.44	63.44
259	031002001039	截止阀 DN25	1. 规格、压力等级:截止阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	1	80.75	80.75
260	031002001041	金属波纹管 DN150	1. 规格、压力等级:金属波纹管 DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	4	828.69	3314.76
261	030910001001	灭火器箱（含灭火器2*ABC4）		具	38	153.49	5832.62
本页小计							96474.7

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 33 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	030901010001	SG16B65Z-J 带灭火器箱组合式消防箱	1. 型号、规格：SG16B65Z-J 带灭火器箱、消防卷盘组合式消防箱 2. 附件材质、规格：每个消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个、DN65mm L25m麻质衬胶水带一条，DN65×19mm直流水枪一支、消防报警按钮、消防软管卷盘（JPS1.0-19喷嘴口径不小于6.00mm）以及指示灯各一只；MF/ABC5*2	套	34	954.9	32466.6
本页小计							32466.6

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 34 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
263	030901010003	SG16B65Z-J 带灭火器箱组合式消防箱（减压稳压）	1. 型号、规格：SG16B65Z-J 带灭火器箱、消防卷盘组合式消防箱 2. 附件材质、规格：每个消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个、DN65mm L25m麻质衬胶水带一条，DN65×19mm直流水枪一支、消防报警按钮、消防软管卷盘（JPS1.0-19喷嘴口径不小于6.00mm）以及指示灯各一只；MF/ABC5*2	套	97	1069.9	103780.3
264	030901010002	实验消火栓	1. 型号、规格：实验消火栓	套	1	625.47	625.47
265	030901010004	消火栓（自救式消防卷盘）	1. 型号、规格：实验消火栓	套	9	499.76	4497.84
266	030902009001	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)GQQ150/2.5-PAVLN		套	1	3440.67	3440.67
267	030902009002	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)GQQ90/2.5-PAVLN		套	1	2940.67	2940.67
268	030902009003	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)GQQ40/2.5-PAVLN		套	1	2090.67	2090.67
本页小计							117375.62

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 35 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	XSXMFB_001	七氟丙烷药剂-HFC-227ea		kg	351.26	71.41	25083.48
270	030909001002	水灭火控制装置调试		点	116	56.47	6550.52
271	031001002004	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 2. 连接形式:沟槽法兰连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷调和漆二道	m	795.02	169.53	134779.74
272	031001002005	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2. 连接形式:沟槽法兰连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷调和漆二道	m	465.79	132.35	61647.31
273	031001002006	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 2. 连接形式:沟槽法兰连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷调和漆二道	m	519.64	109.6	56952.54
本页小计							285013.59

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 36 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
274	031001002007	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 2. 连接形式: 沟槽法兰连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油: 刷调和漆二道	m	278.14	92.41	25702.92
275	031001002008	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油: 刷调和漆二道	m	1038.55	71.92	74692.52
276	031001002009	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油: 刷调和漆二道	m	765.5	65.49	50132.6
277	031001002010	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油: 刷调和漆二道	m	1464.18	54.86	80324.91
本页小计							230852.95

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 37 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
278	031001002011	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油: 刷调和漆二道	m	5501.18	49.21	270713.07
279	031001008006	UOVC排水管 DN100	1. 规格: UOVC排水管 DN100 2. 连接形式: 粘接 3. 安装部位: 室内 4. 介质: 排水	m	69.9	61.88	4325.41
280	031001008007	UOVC排水管 DN75	1. 规格: UOVC排水管 DN75 2. 连接形式: 粘接 3. 安装部位: 室内 4. 介质: 排水	m	20	44.12	882.4
281	031301004004	管道支架	1. 材质: 型钢 (综合) 2. 管架形式: 支架、吊架综合考虑 3. 其他: 铁件的除锈刷漆、堵洞等;	kg	7548.93	16.01	120858.37
282	031301003018	刚性防水套管 DN150	1. 名称: 刚性防水套管 DN150	个	5	376.69	1883.45
283	031301003019	刚性防水套管 DN100	1. 名称: 刚性防水套管 DN100	个	4	289.98	1159.92
284	031301003020	钢套管 DN150	1. 名称: 钢套管 DN150	个	49	172.89	8471.61
285	031301003021	钢套管 DN100	1. 名称: 钢套管 DN100	个	32	104.14	3332.48
本页小计							411626.71

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 38 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
286	031301003026	钢套管 DN80	1. 名称:钢套管 DN80	个	6	83.49	500.94
287	031301003027	钢套管 DN65	1. 名称:钢套管 DN65	个	2	57.51	115.02
288	031301003022	钢套管 DN50	1. 名称:钢套管 DN50	个	200	42.55	8510
289	031301003023	钢套管 DN40	1. 名称:钢套管 DN40	个	152	42.55	6467.6
290	031301003024	钢套管 DN32	1. 名称:钢套管 DN32	个	102	25.9	2641.8
291	031301003025	钢套管 DN25	1. 名称:钢套管 DN25	个	308	25.9	7977.2
292	031003014008	排水漏斗 DN75	1. 型号:排水漏斗 DN75	个	13	88.02	1144.26
293	031002001031	自动排气阀 DN25	1. 规格、压力等级:自动排气阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	6	63.44	380.64
294	031002001033	截止阀 DN25	1. 规格、压力等级:截止阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	6	80.75	484.5
295	031002001032	信号阀 DN150	1. 规格、压力等级:信号阀 DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	12	680.56	8166.72
296	031002001068	信号阀 DN50	1. 规格、压力等级:信号阀 DN50 2. 连接形式:法兰连接	个	1	260.15	260.15
297	030901006001	水流指示器 DN150	1. 规格、型号:水流指示器 DN150	个	12	925.69	11108.28
298	030901006002	水流指示器 DN50	1. 规格、型号:水流指示器 DN50	个	1	389.46	389.46
本页小计							48146.57

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 39 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
299	030901008001	末端试水装置 DN25	1. 规格:末端试水装置 DN25	套	4	315.76	1263.04
300	031002001034	末端试水阀 DN25	1. 规格、压力等级:末端试水阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	7	81.47	570.29
301	031002001035	金属波纹管 DN150	1. 规格、压力等级:金属波纹管 DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	1	828.69	828.69
302	030901003001	快速响应喷头	1. 材质、型号、规格:快速响应喷头	个	2961	47.77	141446.97
303	030901004001	湿式报警装置 DN150	1. 名称:湿式报警装置 DN150	组	4	2770.16	11080.64
304	030909001001	水灭火控制装置调试		点	4	13192.57	52770.28
		自动报警及应急照明安装工程					849643.66
305	030402011081	A型集中电源配电箱	1. 规格:半周长1.5m以内 2. 安装方式:悬挂式或嵌入式 3. 元器件:成套配电箱元器件配置详设计图纸	台	11	842.8	9270.8
306	030411001027	配管 SC20	1. 配置形式:墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	5233.65	12.28	64269.22
307	030411001028	金属软管 ϕ 20	1. 配置形式:吊顶内敷设综合考虑	m	20	39.75	795
308	030412001011	墙面二次开槽	1. 工作内容:开槽及修复	m	1784	15.15	27027.6
本页小计							309322.53

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 40 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	030411004032	配线 WDN-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯	m	11217.58	3.22	36120.61
310	030412004014	应急照明灯	1. 规格型号:集中控制型 2. 功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 3. 安装形式:墙壁式	套	407	95.45	38848.15
311	030412004015	应急照明灯 A5	1. 规格型号:集中控制型 2. 功能参数:应急照明、巡检、开灯、灭灯 3. 安装形式:吸顶式	套			
312	030412004016	疏散出口指示灯	1. 规格型号:集中控制型 2. 功能参数:巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:墙壁式	套	67	95.45	6395.15
313	030412004017	安全出口标志灯	1. 规格型号:集中控制型 2. 功能参数:巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:墙壁式	套	13	95.45	1240.85
314	030412004018	单向方向标志灯	1. 规格型号:集中控制型 2. 功能参数:巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:墙壁式	套	274	95.45	26153.3
本页小计							108758.06

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 41 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
315	030412004019	双向方向标志灯	1. 规格型号:集中控制型 2. 功能参数:巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:墙壁式	套			
316	030412004020	楼层标志灯	1. 规格型号:集中控制型 2. 功能参数:巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:墙壁式	套	24	95.45	2290.8
317	030412004021	多信息复合标志灯	1. 规格型号:集中控制型 2. 功能参数:巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:吊装	套	50	179.78	8989
318	030412006007	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	835	8.48	7080.8
319	030909003002	智能应急照明系统	系统调试	处	835	30.3	25300.5
320	030411005002	火灾报警系统端子箱	1. 名称:火灾报警系统端子箱 2. 安装形式:明装	个	12	253.8	3045.6
321	030411001029	配管 SC20	1. 配置形式:墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	11425.73	12.28	140307.96
322	030411001030	金属软管 ϕ 20	1. 配置形式:吊顶内敷设综合考虑	m	475	39.75	18881.25
323	030412001012	墙面二次开槽	1. 工作内容:开槽及修复	m	288	15.15	4363.2
324	030411004033	配线 WDZB1N-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线	m	4146.48	3.22	13351.67
本页小计							223610.78

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 42 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
325	030411004034	配线 WDZB1N-RYS-2*1.5	1. 配线形式:管内穿线	m	10918.63	7.96	86912.29
326	030411004035	配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5	1. 配线形式:管内穿线	m			
327	030411004036	配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5	1. 配线形式:管内穿线	m	1204.54	10.44	12575.4
328	030408002002	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5	1. 配线形式:管内穿线	m	19.41	15.81	306.87
329	030904001005	感温/感烟探测器	1. 安装形式:有吊顶 2. 工作内容:安装、调试、接线	个	2	102.17	204.34
330	030904001006	感烟探测器	1. 安装形式:有吊顶 2. 工作内容:安装、调试、接线	个	690	80.46	55517.4
331	030904001007	感温探测器	1. 安装形式:有吊顶 2. 工作内容:安装、调试、接线	个	49	80.38	3938.62
332	030904003005	消火栓按钮	1. 安装形式:墙壁式 2. 工作内容:安装、调试、接线	个	89	70.37	6262.93
333	030904003006	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 安装形式:墙壁式 2. 工作内容:安装、调试、接线	个	55	68.45	3764.75
334	030904005002	火灾声光报警器	1. 安装形式:墙壁式 2. 工作内容:安装、调试、接线	个	58	94.97	5508.26
本页小计							174990.86

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 43 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
335	030904007007	消防广播	1. 安装形式:吸顶式 2. 工作内容:安装、调试、校接线	个	466	90.73	42280.18
336	030904008008	总线短路隔离器	1. 安装形式:模块箱或设备箱内 2. 工作内容:安装、调试、校接线	个	81	126.01	10206.81
337	030904008009	输入模块	1. 安装形式:模块箱或设备箱内 2. 工作内容:安装、调试、校接线	个	11	154.66	1701.26
338	030904008010	输入输出模块	1. 安装形式:模块箱或设备箱内 2. 工作内容:安装、调试、校接线	个	230	212.4	48852
339	030904008011	火警电话	1. 安装形式:墙壁式 2. 工作内容:安装、调试、校接线	个	26	205.26	5336.76
340	030904008012	火灾显示盘	1. 安装形式:墙壁式 2. 工作内容:安装、调试、校接线	个	11	666.54	7331.94
341	030904007008	消防模块箱	1. 安装形式:墙壁式 2. 工作内容:安装、调试、校接线	个	12	342.97	4115.64
本页小计							119824.59

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 44 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
342	030904001008	可燃气体探测器	1. 安装形式:有吊顶 2. 工作内容:安装、调试、校接线	个	1	244.68	244.68
343	030904007009	紧急启动按钮	1. 安装形式:墙壁式 2. 工作内容:安装、调试、校接线	个	1	198.67	198.67
344	030904007010	放气指示灯	1. 安装形式:墙壁式 2. 工作内容:安装、调试、校接线	个	2	101.64	203.28
345	030904017012	一体式防火门门磁开关, 自带监视模块	1. 安装形式:墙壁式 2. 工作内容:安装、调试、校接线	台	46	208.54	9592.84
346	030904017013	消防电源监控探测器 传感器	1. 安装形式:墙壁式 2. 工作内容:安装、调试、校接线	台			
347	030904017014	电气火灾监控探测器	1. 安装形式:墙壁式 2. 工作内容:安装、调试、校接线	台			
348	030412006008	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	1690	8.48	14331.2
349	030413014018	开孔	1. 名称:开孔 2. 规格:DN100	个	1023	11.2	11457.6
350	030904017015	水位显示装置	1. 安装形式:壁挂式 2. 工作内容:安装、调试、校接线	台	1	2127.34	2127.34
本页小计							38155.61

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 45 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
351	030904017016	气体灭火控制器	1. 安装形式: 墙壁式 2. 工作内容: 安装、调试、校接线	台	1	6262.34	6262.34
352	030904017017	消防设备电源监控主机	1. 安装形式: 壁挂式 2. 工作内容: 安装、调试、校接线	台	1	4462.34	4462.34
353	030904017018	电气火灾监控主机	1. 安装形式: 壁挂式 2. 工作内容: 安装、调试、校接线	台	1	4462.34	4462.34
354	030904017019	防火门监控主机	1. 安装形式: 壁挂式 2. 工作内容: 安装、调试、校接线	台	1	4062.34	4062.34
355	030904017020	应急照明监控主机	1. 安装形式: 壁挂式 2. 工作内容: 安装、调试、校接线	台	1	10978.69	10978.69
356	030904017021	消防电话/广播控制主机	1. 安装形式: 落地安装 2. 工作内容: 安装、调试、校接线	台	1	5646.75	5646.75
357	030904017022	消防报警控制主机	1. 安装形式: 落地安装 2. 工作内容: 安装、调试、校接线	台	1	11678.69	11678.69
本页小计							47553.49

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 46 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
358	030404012003	UPS不间断电源	1. 名称：UPS不间断电源 2. 规格、型号：UPS/三相进三相出/20KVA/15Min 3. 不间断电源调试。	台	1	23223.45	23223.45
359	030905001005	消防电源监控系统调试	1. 点数：128点以下 2. 线制：自动报警系统装置调试	点	20	77.84	1556.8
360	030905001006	电气火灾监控系统调试	1. 点数：128点以下 2. 线制：自动报警系统装置调试	点	22	53.03	1166.66
361	030905001007	防火门监控系统调试	1. 点数：128点以下 2. 线制：自动报警系统装置调试	点	64	102.3	6547.2
362	030905001008	自动报警系统调试	1. 点数：128点以下 2. 线制：自动报警系统装置调试	系统	1	2893.54	2893.54
		防排烟安装工程					983643.02
363	030702001001	镀锌风管 长边长≤320	1. 形状：矩形 2. 规格：镀锌风管 长边长≤320	m2	166.56	208.25	34686.12
364	030702001002	镀锌风管 长边长≤450	1. 形状：矩形 2. 规格：镀锌风管 长边长≤450	m2	1.6	163.45	261.52
365	030702001003	镀锌风管 长边长≤1000	1. 形状：矩形 2. 规格：镀锌风管 长边长≤1000	m2	38.77	150.33	5828.29
本页小计							76163.58

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 47 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
366	030702001004	镀锌风管 直径(mm) ≤320	1. 形状:圆形 2. 规格:直径(mm) ≤320	m2	196.63	238.85	46965.08
367	030702009001	防火帆布软接	1. 材质:防火帆布软接	m2	15.02	351.63	5281.48
368	030702009003	导流叶片	1. 名称:导流叶片	m2	0.4	280.07	112.03
369	030702009002	防火包裹	1. 材质:防火包裹 2. 规格:采用40mm厚带铝箔离心玻璃棉隔热	m2	403.56	31.81	12837.24
370	030703001013	70℃电动密闭防火阀(常开) 400*400	1. 名称:70℃电动密闭防火阀(常开) 400*400	个	2	671.09	1342.18
371	030703001014	70℃电动密闭防火阀(常开) 500*250	1. 名称:70℃电动密闭防火阀(常开) 500*250	个	2	622.97	1245.94
372	030703001015	70℃防火阀 Φ100	1. 名称:70℃防火阀 Φ100	个	193	346.91	66953.63
373	030703001016	70℃防火阀 Φ150	1. 名称:70℃防火阀 Φ150	个	10	349.37	3493.7
374	030703001017	70℃防火阀 120*400	1. 名称:70℃防火阀 120*400	个	1	382.63	382.63
375	030703001018	70℃防火阀 160*120	1. 名称:70℃防火阀 160*120	个	1	360.02	360.02
376	030703001019	70℃防火阀 200*160	1. 名称:70℃防火阀 200*160	个	11	370.07	4070.77
377	030703001020	70℃防火阀 200*200	1. 名称:70℃防火阀 200*200	个	10	376.35	3763.5
378	030703001021	70℃防火阀 250*250	1. 名称:70℃防火阀 250*250	个	11	394.01	4334.11
379	030703001022	70℃防火阀 320*250	1. 名称:70℃防火阀 320*250	个	1	407.75	407.75
380	030703001023	70℃防火阀 400*250	1. 名称:70℃防火阀 400*250	个	1	423.45	423.45
本页小计							151973.51

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 48 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
381	030703001024	70℃防火阀 800*320	1. 名称:70℃防火阀 800*320	个	1	627.31	627.31
382	030704001001	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试		处	240	62.97	15112.8
383	030703011007	单层百叶风口 600*200	1. 名称:单层百叶风口 600*200	个	3	129.59	388.77
384	030703011006	单层百叶风口 400*400	1. 名称:单层百叶风口 400*400	个	2	140.71	281.42
385	030703011008	防雨百叶 250*250	1. 名称:防雨百叶 250*250	个	10	82.03	820.3
386	030703011014	防雨百叶 600*350	1. 名称:防雨百叶 600*350	个	2	165.93	331.86
387	030108001009	柜式离心排风机 PF-6F-1	1. 名称:柜式离心排风机PF-6F-1 2. 规格:-HTFC-I-9 L=1800CMH P=190PA N=0.55KW N=1000R/MIN 3. 质量:50kg 4. 单机试运转要求:电机检查	台	1	4423.11	4423.11
388	030108001010	排风机 PF-WM-1	1. 名称:排风机 PF-WM-1 2. 规格:T-5 L=7200CMH P=150PA N=0.55KW N=1450R/MIN 3. 质量:80kg 4. 基础:落地安装 500(L)x600(B)x200(h) 5. 单机试运转要求:电机检查	台	1	4246.2	4246.2
本页小计							26231.77

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 49 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
389	030108001011	(不锈钢,耐高温型) 无动力屋顶涡轮排 风机 JRP-25	1. 名称:无动力 屋顶涡轮排风机 JRP-25 2. 规格:L=3600 CMH 不锈钢,耐 高温型 3. 质量:11kg	台	11	456.92	5026.12
390	030702001005	镀锌风管 长边长≤ 1000	1. 形状:矩形 2. 规格:镀锌风 管 长边长≤10 00	m ²	671.83	159.58	107210.63
391	030702001006	镀锌风管 长边长≤ 1250	1. 形状:矩形 2. 规格:镀锌风 管 长边长≤12 50	m ²	580.24	176	102122.24
392	030702001007	镀锌风管 长边长≤ 2000	1. 形状:矩形 2. 规格:镀锌风 管 长边长≤20 00	m ²	26.12	203.61	5318.29
393	030702009004	防火帆布软接	1. 材质:防火帆 布软接	m ²	7.15	351.63	2514.15
394	030702009005	导流叶片	1. 名称:导流叶 片	m ²	10.7	280.07	2996.75
395	030702009006	防火包裹	1. 材质:防火包 裹 2. 规格:采用40 mm厚带铝箔离 心玻璃棉隔热	m ²	1278.19	31.81	40659.22
396	030703001001	280℃防火阀 800* 320	1. 名称:280℃ 防火阀 800*32 0	个	57	732.64	41760.48
397	030703001003	280℃防火阀 1000 *320	1. 名称:280℃ 防火阀 1000*3 20	个	1	791.71	791.71
398	030703001002	280℃防火阀 1000 *800	1. 名称:280℃ 防火阀 1000*8 00	个	1	1238.75	1238.75
399	030703001004	280℃防火阀 1250 *320	1. 名称:280℃ 防火阀 1250*3 20	个	7	867.55	6072.85
本页小计							315711.19

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 50 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
400	030703001005	280℃防火阀 1250*400	1. 名称:280℃防火阀 1250*400	个	24	939.39	22545.36
401	030703001006	280℃防火阀 1250*500	1. 名称:280℃防火阀 1250*500	个	2	1073.23	2146.46
402	030703001008	280℃防火阀 1600*400	1. 名称:280℃防火阀 1600*400	个	1	1170.63	1170.63
403	030703001011	电动常闭排烟阀 800*320	1. 名称:电动常闭排烟阀 800*320	个	57	526.29	29998.53
404	030704001002	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试		系统	150	62.97	9445.5
405	030703011002	单层百叶排烟口 600*600	1. 名称:单层百叶排烟口 600*600	个	114	207.63	23669.82
406	030703011003	防雨百叶 1100*600	1. 名称:防雨百叶 1100*600	个	1	328.46	328.46
407	030703011057	防雨百叶 1350*1100	1. 名称:防雨百叶 1350*1100	个	1	589.26	589.26
408	030703011058	防雨百叶 1500*1100	1. 名称:防雨百叶 1350*1350	个	2	683.09	1366.18
409	030108001001	排烟风机 PY-1F-1	1. 名称:排烟风机PY-1F-1/排烟风机PY-5F-1 2. 规格:HTF-I-10 L=49000CMH P=700PA N=15KW N=960R/MIN 3. 质量:439kg 吊装 4. 单机试运转要求:电机检查	台	1	10606.5	10606.5
本页小计							101866.7

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 51 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
410	030108001002	排烟风机 PY-1F-2	1. 名称:排烟风机PY-1F-2 2. 规格:HTF-I-9.5L=37000CMH P=700PAN=11KW N=960R/MIN 3. 质量:380kg 吊装 4. 单机试运转 要求:电机检查	台	1	9009.81	9009.81
411	030108001003	排烟风机 PY-6F-1/PY-WM-1	1. 名称:排烟风机PY-6F-1 2. 规格:HTF-I-8.5 L=37000 CMH P=1200PA N=22KW N=1450R/MIN 3. 质量:368kg 4. 基础:落地安装 700(L) x800(B) x200(h) 5. 单机试运转 要求:电机检查	台	2	11149.56	22299.12
412	030108001004	排烟风机 PY-WM-2	1. 名称:排烟风机PY-WM-2 2. 规格:HTF-I-7 L=18000CMH P=1100PA N=11KW N=1450R/MIN 3. 质量:368kg 4. 基础:落地安装 600(L) x700(B) x200(h) 5. 单机试运转 要求:电机检查	台	1	7042.1	7042.1
本页小计							38351.03

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 52 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
413	030413013001	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置	套	64	95.56	6115.84
414	030412001001	配管 SC25	1. 规格:配管 SC25 2. 配置形式:暗配	m	338.12	17.55	5934.01
415	030409002001	控制电缆 WDZN-KYJ-6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJ-6*1.5	m	444.07	19.51	8663.81
416	011303003001	电动挡烟垂壁 防火布	1. 形式:电动挡烟垂壁 防火布	m ²	462.31	589.22	272402.3
417	030702001008	镀锌风管 长边长≤2000	1. 形状:矩形 2. 规格:镀锌风管 长边长≤2000	m ²	69.34	59.38	4117.41
418	030702009007	防火帆布软接	1. 材质:防火帆布软接	m ²	4.6	147.25	677.35
419	030108001005	风机拆除P(PY)-SB-1/PY-W-1 2/P-W-1~15	1. 名称:风机拆除P(PY)-SB-1	台	18	94.49	1700.82
420	030108001012	风机更换P-W-15 HTF-G(H)-I-NO:25-2 L=27450m /h H=510Pa n=600r/min P=11KW	1. 名称:风机更换P-W-15 HTF-G(H)-I-NO:25-2 L=27450m /h H=510Pa n=600r/min P=11KW	台	1	9121.35	9121.35
		空调安装工程					3853889.03
421	030702007001	双面彩钢酚醛复合管 长边长 (mm) ≤320	1. 材质:双面彩钢酚醛复合管 2. 规格:长边长 (mm) ≤320 3. 板材厚度:20mm	m ²	827.74	177.78	147155.62
本页小计							455888.51

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 53 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
422	030702007002	双面彩钢酚醛复合管 长边长（mm）≤450	1. 材质：双面彩钢酚醛复合管 2. 规格：长边长（mm）≤450 3. 板材厚度：20mm	m2	521.5	162.75	84874.13
423	030702007003	双面彩钢酚醛复合管 长边长（mm）≤1000	1. 材质：双面彩钢酚醛复合管 2. 规格：长边长（mm）≤1000 3. 板材厚度：20mm	m2	1946.43	145.69	283575.39
424	030702007004	双面彩钢酚醛复合管 长边长（mm）≤1500	1. 材质：双面彩钢酚醛复合管 2. 规格：长边长（mm）≤1500 3. 板材厚度：20mm	m2	1727.62	140.37	242506.02
425	030702007005	双面彩钢酚醛复合管 长边长（mm）≤2500	1. 材质：双面彩钢酚醛复合管 2. 规格：长边长（mm）≤2500 3. 板材厚度：20mm	m2	276.21	142.13	39257.73
426	030702009008	防火帆布软接	1. 材质：防火帆布软接	m2	223.89	351.63	78726.44
427	030702009009	导流叶片	1. 名称：导流叶片	m2	40.44	280.07	11326.03
428	030703001025	70℃防火阀 120*120	1. 名称：70℃防火阀 120*120	个	24	356.25	8550
429	030703001026	70℃防火阀 160*120	1. 名称：70℃防火阀 160*120	个	1	360.02	360.02
430	030703001029	70℃防火阀 800*250	1. 名称：70℃防火阀 800*250	个	10	583.35	5833.5
431	030703001033	70℃防火阀 1600*500	1. 名称：70℃防火阀 1600*500	个	1	1134.71	1134.71
432	030703001034	70℃防火阀 2000*500	1. 名称：70℃防火阀 2000*500	个	2	1291.71	2583.42
433	030704001004	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试		处	38	62.97	2392.86
本页小计							761120.25

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 54 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
434	030703001035	电动密闭阀 500*500	1. 名称:电动密闭阀 500*500	个	10	320.84	3208.4
435	030703001038	电动密闭阀 630*630	1. 名称:电动密闭阀 630*630	个	1	476.46	476.46
436	030703001040	对开多叶调节阀 120*120	1. 名称:对开多叶调节阀 120*120	个	293	157.28	46083.04
437	030703001041	对开多叶调节阀 160*120	1. 名称:对开多叶调节阀 160*120	个	28	218.19	6109.32
438	030703001042	对开多叶调节阀 200*120	1. 名称:对开多叶调节阀 200*120	个	2	222.92	445.84
439	030703001043	对开多叶调节阀 200*160	1. 名称:对开多叶调节阀 200*160	个	1	230.8	230.8
440	030703001044	对开多叶调节阀 250*160	1. 名称:对开多叶调节阀 250*160	个	11	238.68	2625.48
441	030703001050	双位定风量调节阀 1600*500	1. 名称:双位定风量调节阀 1600*500	个	1	1021.77	1021.77
442	030703011017	侧吹单层百叶新风口 120*120	1. 名称:侧吹单层百叶新风口 120*120	个	65	61.05	3968.25
443	030703011018	侧吹单层百叶新风口 160*120	1. 名称:侧吹单层百叶新风口 160*120	个	9	62.39	561.51
444	030703011019	侧吹单层百叶新风口 200*120	1. 名称:侧吹单层百叶新风口 200*120	个	1	63.72	63.72
445	030703011020	侧吹单层百叶新风口 200*160	1. 名称:侧吹单层百叶新风口 200*160	个	1	65.95	65.95
446	030703011021	侧吹单层百叶新风口 250*160	1. 名称:侧吹单层百叶新风口 250*160	个	2	68.17	136.34
447	030703011024	单层百叶回风口 2000*1600	1. 名称:单层百叶回风口 2000*1600	个	1	1092.16	1092.16
本页小计							66089.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 55 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
448	030703011059	单层百叶回风口 400*150	1. 名称:单层百叶回风口 400*150	个	2	64.65	129.3
449	030703011060	单层百叶回风口 600*200	1. 名称:单层百叶回风口 600*200	个	2	101.23	202.46
450	030703011027	防雨百叶 1600*1000	1. 名称:防雨百叶 1600*1000	个	1	621.23	621.23
451	030703011031	双层百叶风口 300*150	1. 名称:双层百叶风口 300*150	个	12	81.94	983.28
452	030703011032	双层百叶风口 500*150	1. 名称:双层百叶风口 500*150	个	93	132.32	12305.76
453	030703011033	双层百叶风口 600*150	1. 名称:双层百叶风口 600*150	个	2	136.7	273.4
454	030703011034	双层百叶风口 700*150	1. 名称:双层百叶风口 700*150	个	186	141.08	26240.88
455	030703011035	双层百叶风口 800*150	1. 名称:双层百叶风口 800*150	个	240	157.48	37795.2
456	030703011029	双层百叶风口 1000*150	1. 名称:双层百叶风口 1000*150	个	32	166.24	5319.68
457	030703011030	双层百叶风口 1200*150	1. 名称:双层百叶风口 1200*150	个	86	309.32	26601.52
458	030703011028	侧送双层百叶送风口,带调节阀 630*250	1. 名称:侧送双层百叶送风口,带调节阀 630*250	个	10	265.63	2656.3
459	030703011038	双层百叶送风口,带调节阀 700*150	1. 名称:双层百叶送风口,带调节阀 700*150	个	7	250.63	1754.41
460	030703011036	双层百叶送风口,带调节阀 1000*150	1. 名称:双层百叶送风口,带调节阀 1000*150	个	9	276.34	2487.06
本页小计							117370.48

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
 饰装修项目 修项目

第 56 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
461	030703011037	双层百叶送风口,带调节阀 1200*150	1. 名称: 双层百叶送风口,带调节阀 1200*150	个	23	297. 87	6851. 01
462	030703011039	双层层百叶新风口 150*100	1. 名称: 双层层百叶新风口 150*100	个	122	73. 18	8927. 96
463	030703011040	双层层百叶新风口 200*100	1. 名称: 双层层百叶新风口 200*100	个	9	74. 64	671. 76
464	030703011041	双层层百叶新风口 250*150	1. 名称: 双层层百叶新风口 250*150	个	1	79. 75	79. 75
465	030703011042	双层层百叶新风口 300*100	1. 名称: 双层层百叶新风口 300*100	个	35	77. 56	2714. 6
466	030703011043	双层层百叶新风口 300*150	1. 名称: 双层层百叶新风口 300*150	个	12	81. 94	983. 28
467	030703011044	双层层百叶新风口 400*150	1. 名称: 双层层百叶新风口 400*150	个	15	94. 26	1413. 9
468	030703011045	圆散流器S1 Φ150	1. 名称: 圆散流器S1 Φ150	个	48	80. 66	3871. 68
469	030703011046	圆散流器S2 Φ200	1. 名称: 圆散流器S2 Φ200	个	17	83. 41	1417. 97
470	030703011050	门绞式回风百叶回风口带滤网 300*150	1. 名称: 门绞式回风百叶回风口带滤网 300*150	个	30	70. 19	2105. 7
471	030703011051	门绞式回风百叶回风口带滤网 500*150	1. 名称: 门绞式回风百叶回风口带滤网 500*150	个	103	118. 13	12167. 39
472	030703011052	门绞式回风百叶回风口带滤网 700*150	1. 名称: 门绞式回风百叶回风口带滤网 700*150	个	57	126. 89	7232. 73
473	030703011053	门绞式回风百叶回风口带滤网 800*150	1. 名称: 门绞式回风百叶回风口带滤网 800*150	个	245	142. 59	34934. 55
本页小计							83372. 28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 57 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
474	030703011054	门绞式回风百叶回风口带滤网 1000*150	1. 名称:门绞式回风百叶回风口带滤网 1000*150	个	39	151. 35	5902. 65
475	030703011055	门绞式回风百叶回风口带滤网 1200*150	1. 名称:门绞式回风百叶回风口带滤网 1200*120	个	178	293. 89	52312. 42
476	030703020001	消声静压箱 2000*2000*700	1. 名称:消声静压箱 2000*2000*700	个	1	11782. 29	11782. 29
477	030703020004	阻抗复合型消声器 L-800MM 800*250	1. 名称:阻抗复合型消声器 L-800MM 800*250	个	10	2179. 41	21794. 1
478	030703020007	阻抗复合型消声器 L-800MM 2000*500	1. 名称:阻抗复合型消声器 L-800MM 2000*500	个	1	5434. 81	5434. 81
479	030701003007	3P分体空调柜机	1. 名称:3P分体空调柜机	台	1	5455. 58	5455. 58
480	030701003024	全热交换器L=1000m3/h, N=0. 6kW/220V	1. 名称:全热交换器L=1000m3/h, N=0. 6kW/220V 2. 安装形式: 支架吊装+减震器 3. 单机试运转要求: 电机检查接线	台	1	8027. 06	8027. 06
481	030701003009	离心式风幕机(水平进风型)-长度=1. 5M, L=1700M3/H, 出口风速≤10M/S, 遥控型N=0. 5KW (220V)	1. 名称:离心式风幕机(水平进风型)-长度=1. 5M, L=1700M3/H, 出口风速≤10M/S, 遥控型N=0. 5KW (220V)	台	4	910. 11	3640. 44
本页小计							114349. 35

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 58 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
482	030701003016	卧式空气处理机组PAU-7F~16F-01-L送=4000ML/H, Q冷=54. 7KW, Q热=58. 8KW, 新风工况, H全=500PA, H机外=300PA, 4排管, 水压降≤62. 5KPA, 出口风速≤10M/SN=1. 5KW/380V/50HZ, 入口风速≤2. 5M/S, 风机综合效率≥60%	1. 名称:卧式空气处理机组PAU-7F~16F-01-L送=4000ML/H, Q冷=54. 7KW, Q热=58. 8KW, 新风工况, H全=500PA, H机外=300PA, 4排管, 水压降≤62. 5KPA, 出口风速≤10M/SN=1. 5KW/380V/50HZ, 入口风速≤2. 5M/S, 风机综合效率≥60% 2. 安装形式:落地安装 3. 单机试运转要求:电机检查接线	台	10	20405. 19	204051. 9
本页小计							204051. 9

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 59 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
483	030701003013	卧式空气处理机组AHU-1F-01-L送=33000ML/H, Q冷=253.0KW, Q热=456.8KW, 标准工况 P机外静压=300PA, 6排管, 水压降≤52.2KPA, 出口风速≤10M/S, N=15KW/380V/50HZ, 入口风速≤2.5M/S, 风机综合效率≥60%	1. 名称:卧式空气处理机组AHU-1F-01-L送=33000ML/H, Q冷=253.0KW, Q热=456.8KW, 标准工况 P机外静压=300PA, 6排管, 水压降≤52.2KPA, 出口风速≤10M/S, N=15KW/380V/50HZ, 入口风速≤2.5M/S, 风机综合效率≥60% 2. 安装形式:落地安装 3. 单机试运转要求:电机检查接线	台	1	88277.95	88277.95
484	030701003017	卧室风机盘管FCU-34 L=340ML/H H静=30PA Q冷=2.21KW N冷=49W/220V/50HZ Q热=2.7KW N热=49W/220V/50HZ	1. 名称:卧室风机盘管FCU-34-L=340ML/H H静=30PA Q冷=2.21KW N冷=49W/220V/50HZ Q热=2.7KW N热=49W/220V/50HZ 2. 安装形式:支架吊装安装+减震器 3. 单机试运转要求:电机检查接线	台	10	1115.47	11154.7
本页小计							99432.65

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 60 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
485	030701003018	卧室风机盘管FCU-51 L=510ML/H H静=30PA Q冷=3.2KW N冷=66W/220V/50HZ Q热=4.05KW N热=66W/220V/50HZ	1. 名称:卧室风机盘管FCU-51-L=510ML/H H静=30PA Q冷=3.2KW N冷=66W/220V/50HZ Q热=4.05KW N热=66W/220V/50HZ 2. 安装形式:支架吊装+减震器 3. 单机试运转要求:电机检查接线	台	94	1195.47	112374.18
486	030701003019	卧室风机盘管FCU-68 L=680ML/H H静=30PA Q冷=4.15KW N冷=84W/220V/50HZ Q热=4.5KW N热=84W/220V/50HZ	1. 名称:卧室风机盘管FCU-68-L=680ML/H H静=30PA Q冷=4.15KW N冷=84W/220V/50HZ Q热=4.5KW N热=84W/220V/50HZ 2. 安装形式:支架吊装+减震器 3. 单机试运转要求:电机检查接线	台	48	1385.47	66502.56
本页小计							178876.74

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 61 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
487	030701003020	卧室风机盘管FCU-85 L=850ML/H H静=30PAQ冷=5.0KW N冷=100W/220V/50HZQ热=6.75KW N热=100W/220V/50HZ	1. 名称:卧室风机盘管FCU-85-L=850ML/H H静=30PAQ冷=5.0KW N冷=100W/220V/50HZQ热=6.75KW N热=100W/220V/50HZ 2. 安装形式:支架吊装+减震器 3. 单机试运转要求:电机检查接线	台	240	1415.47	339712.8
488	030701003021	卧室风机盘管FCU-102 L=1020ML/H H静=30PA Q冷=5.95KW N冷=118W/220V/50HZ Q热=8.1KW N热=118W/220V/50HZ	1. 名称:卧室风机盘管FCU-102-L=1020ML/H H静=30PA Q冷=5.95KW N冷=118W/220V/50HZ Q热=8.1KW N热=118W/220V/50HZ 2. 安装形式:支架吊装+减震器 3. 单机试运转要求:电机检查接线	台	32	1475.47	47215.04
本页小计							386927.84

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 62 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
489	030701003022	卧室风机盘管FCU-136 L=1360ML/H H静=30PA Q冷=8.1KW N冷=174W/220V/50HZ Q热=10.8KW N热=174W/220V/50HZ	1. 名称:卧室风机盘管FCU-136 -L=1360ML/H H静=30PA Q冷=8.1KW N冷=174W/220V/50HZ Q热=10.8KW N热=174W/220V/50HZ 2. 安装形式: 支架吊装+减震器 3. 单机试运转要求: 电机检查接线	台	71	1585.47	112568.37
490	030701003023	卧室风机盘管FCU-170 L=1700ML/H H静=30PA Q冷=9.1KW N冷=210W/220V/50HZ Q热=13.5KW N热=210W/220V/50HZ	1. 名称:卧室风机盘管FCU-170 -L=1700ML/H H静=30PA Q冷=9.1KW N冷=210W/220V/50HZ Q热=13.5KW N热=210W/220V/50HZ 2. 安装形式: 支架吊装+减震器 3. 单机试运转要求: 电机检查接线	台	85	1625.47	138164.95
本页小计							250733.32

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 63 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
491	031001002012	镀锌钢管 DN20	1. 规格:镀锌钢管 DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷防锈漆二道 5. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度32mm	m	2667.22	55.64	148404.12
492	031001002013	镀锌钢管 DN25	1. 规格:镀锌钢管 DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷防锈漆二道 5. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度32mm	m	511.36	65.71	33601.47
本页小计							182005.59

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 64 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
493	031001002014	镀锌钢管 DN32	1. 规格:镀锌钢管 DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷防锈漆二道 5. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度32mm	m	594.42	77.02	45782.23
494	031001002015	镀锌钢管 DN40	1. 规格:镀锌钢管 DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷防锈漆二道 5. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度45mm	m	196.48	90.93	17865.93
本页小计							63648.16

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 65 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
495	031001002016	镀锌钢管 DN50	1. 规格:镀锌钢管 DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷防锈漆二道 5. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度45mm	m	617.91	102.11	63094.79
496	031001002017	镀锌钢管 DN65	1. 规格:镀锌钢管 DN65 2. 连接形式:沟槽法兰连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷防锈漆二道 5. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度45mm	m	430.82	114.01	49117.79
本页小计							112212.58

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 66 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
497	031001002018	镀锌钢管 DN80	1. 规格:镀锌钢管 DN80 2. 连接形式:沟槽法兰连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷防锈漆二道 5. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度45mm	m	343.06	134.9	46278.79
498	031001002019	镀锌钢管 DN100	1. 规格:镀锌钢管 DN100 2. 连接形式:沟槽法兰连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷防锈漆二道 5. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度45mm	m	1091.29	162.11	176909.02
本页小计							223187.81

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 67 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
499	031001002020	镀锌钢管 DN125	1. 规格:镀锌钢管 DN125 2. 连接形式:沟槽法兰连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷防锈漆二道 5. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度45mm	m	768.33	190.95	146712.61
500	031001002024	镀锌钢管 DN150	1. 规格:镀锌钢管 DN150 2. 连接形式:沟槽法兰连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 4. 刷油:刷防锈漆二道 5. 保温:难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温,保温厚度45mm	m	11.49	199.43	2291.45
501	031301004006	管道支架	1. 材质:型钢 (综合) 2. 管架形式:支架、吊架综合考虑 3. 其他::铁件的除锈刷漆、堵洞等;	kg	2000	16.01	32020
本页小计							181024.06

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 68 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
502	031001008012	冷凝水管UPVC DN32	1. 规格: 冷凝水管UPVC DN32 2. 连接形式: 粘接 3. 保温: 难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温, 保温厚度19mm	m	1574.18	27.86	43856.65
503	031001008013	冷凝水管UPVC DN25	1. 规格: 冷凝水管UPVC DN25 2. 连接形式: 粘接 3. 保温: 难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温, 保温厚度19mm	m	400.44	24.92	9978.96
504	031001008014	冷凝水管UPVC DN20	1. 规格: 冷凝水管UPVC DN20 2. 连接形式: 粘接 3. 保温: 难燃型B1级橡塑复合隔热材料保温, 保温厚度19mm	m	1552.67	21.04	32668.18
505	031002001042	电动二通阀 DN20	1. 规格、压力等级: 电动二通阀 DN20	个	557	425.56	237036.92
506	031002001043	电动二通阀 DN25	1. 规格、压力等级: 电动二通阀 DN25	个	95	448.28	42586.6
507	031002001044	比例积分电动调节阀 DN50	1. 规格、压力等级: 比例积分电动调节阀 DN50	个	11	1247.68	13724.48
508	031002001046	比例积分电动调节阀 DN80	1. 规格、压力等级: 比例积分电动调节阀 DN80	个	1	1521.86	1521.86
本页小计							381373.65

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 69 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
509	031002001047	闸阀 DN20	1. 规格、压力等级：闸阀 DN20	个	1114	91.67	102120.38
510	031002001048	闸阀 DN25	1. 规格、压力等级：闸阀 DN25	个	214	74.95	16039.3
511	031002001049	蝶阀 DN50	1. 规格、压力等级：蝶阀 DN50	个	22	183.85	4044.7
512	031002001051	蝶阀 DN80	1. 规格、压力等级：蝶阀 DN80	个	2	379.02	758.04
513	031002001071	蝶阀 DN125	1. 规格、压力等级：蝶阀 DN125	个	8	598.3	4786.4
514	031002006001	Y型过滤器 DN20	1. 材质：Y型过滤器 DN20	组	557	47.44	26424.08
515	031002006002	Y型过滤器 DN25	1. 材质：Y型过滤器 DN25	组	95	62.46	5933.7
516	031002006003	Y型过滤器 DN50	1. 材质：Y型过滤器 DN50	组	11	167.29	1840.19
517	031002006005	Y型过滤器 DN80	1. 材质：Y型过滤器 DN80	组	1	421.16	421.16
518	031002008001	金属软管 DN20	1. 规格：金属软管 DN20	根	1114	57.57	64132.98
519	031002008002	金属软管 DN25	1. 规格：金属软管 DN25	根	190	61.87	11755.3
520	031002008006	橡胶软管 DN20	1. 规格：橡胶软管 DN20	根	652	28.18	18373.36
521	031002008007	橡胶软管 DN25	1. 规格：橡胶软管 DN25	根	11	32.62	358.82
522	031002008008	橡胶软管 DN32	1. 规格：橡胶软管 DN32	根	1	41.27	41.27
523	031002008003	橡胶软管 DN50	1. 规格：橡胶软管 DN50	根	22	152.03	3344.66
524	031002008005	橡胶软管 DN80	1. 规格：橡胶软管 DN80	根	2	239.8	479.6
525	030601002001	压力表	1. 名称：压力表	台	24	116.42	2794.08
本页小计							263648.02

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 70 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
526	031002001069	静态压差平衡阀 DN125	1. 规格、压力等级:静态压差平衡阀 DN125	个	12	2207.68	26492.16
527	031002001070	静态压差平衡阀 DN150	1. 规格、压力等级:静态压差平衡阀 DN150	个	2	3410.49	6820.98
528	031002001055	冲洗阀 DN40	1. 规格、压力等级:冲洗阀 DN40	个	11	153.05	1683.55
529	031002001056	冲洗阀 DN50	1. 规格、压力等级:冲洗阀 DN50	个	1	197.16	197.16
530	030601001001	温度计	1. 名称:温度计	支	24	88.16	2115.84
		医疗气体安装工程					1162106.89
531	031001004016	脱脂不锈钢管 $\Phi 8*1.0$	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气、压缩空气、负压吸引 3. 连接形式:氩弧焊焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、压力试验、气密性试验	m	2008	46.71	93793.68
532	031001004017	脱脂不锈钢管 $\Phi 10*1.0$	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气、压缩空气、负压吸引 3. 连接形式:氩弧焊焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、压力试验、气密性试验	m	2002	48.74	97577.48
本页小计							228680.85

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 71 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
533	031001004018	脱脂不锈钢管 Φ12*1.5	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气、压缩空气、负压吸引 3. 连接形式:氩弧焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、压力试验、气密性试验	m	104	53.72	5586.88
534	031001004019	脱脂不锈钢管 Φ18*2.0	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气、压缩空气、负压吸引 3. 连接形式:氩弧焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、压力试验、气密性试验	m	1008.76	75.26	75919.28
535	031001004020	脱脂不锈钢管 Φ28*2.0	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气、压缩空气、负压吸引 3. 连接形式:氩弧焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、压力试验、气密性试验	m	62.3	105.95	6600.69
本页小计							88106.85

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 72 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
536	031001004021	脱脂不锈钢管 Φ32*2.0	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气、压缩空气、负压吸引 3. 连接形式:氩弧焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、压力试验、气密性试验	m	5	114.87	574.35
537	031001004022	脱脂不锈钢管 Φ38*2.5	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气、压缩空气、负压吸引 3. 连接形式:氩弧焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、压力试验、气密性试验	m	1032.73	146.97	151780.33
538	031001004023	脱脂不锈钢管 Φ89*3.0	1. 安装部位:室内 2. 介质:氧气、压缩空气、负压吸引 3. 连接形式:氩弧焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、压力试验、气密性试验	m	96.6	477.13	46090.76
539	031002001066	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 单件质量10kg以内 3. 防腐:除锈后,刷防锈漆、面漆各两遍	kg	18806.37	0.3	5641.91
本页小计							204087.35

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 73 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
540	031003001032	铜质截止阀 Φ8	1. 材质:铜 2. 连接形式:螺纹连接	个	245	35.11	8601.95
541	031003001033	铜质截止阀 Φ10	1. 材质:铜 2. 连接形式:螺纹连接	个	10	38.11	381.1
542	031003001034	铜质截止阀 Φ12	1. 材质:铜 2. 连接形式:螺纹连接	个	9	41.73	375.57
543	031003001035	铜质截止阀 Φ18	1. 材质:铜 2. 连接形式:螺纹连接	个	38	59.01	2242.38
544	031003001036	铜质截止阀 Φ28	1. 材质:铜 2. 连接形式:螺纹连接	个	1	84.86	84.86
545	031003001037	铜质截止阀 Φ32	1. 材质:铜 2. 连接形式:螺纹连接	个	1	108.83	108.83
546	031003001038	铜质截止阀 Φ38	1. 材质:铜 2. 连接形式:螺纹连接	个	10	153.55	1535.5
547	031003001039	铜质截止阀 Φ89	1. 材质:铜 2. 连接形式:螺纹连接	个	1	589.85	589.85
548	031007014006	氧气流量计 Φ18	1. 名称:氧气流量计 2. 规格:Φ22 3. 类型:数显流速、总流量;流量范围:2~300L/min,最大总流量99999.99m³;进气压力0~0.6Mpa;含传感器及配套显示屏、电源:220V、壁挂或嵌入式安装。带485信号远传功能	个	9	2296.98	20672.82
本页小计							34592.86

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 74 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
549	031007014007	氧气流量计 Φ12	1. 名称:氧气流量计 2. 规格:Φ22 3. 类型:数显流速、总流量;流量范围:2~300L/min,最大总流量99999.99m³;进气压力0~0.6 Mpa;含传感器及配套显示屏、电源:220V、壁挂或嵌入式安装。带485信号远传功能	个	2	2296.98	4593.96
550	031007003003	气体阀门箱(二气)	1. 名称:气体阀门箱(二气) 2. 安装方式:壁挂	台	11	5887.48	64762.28
551	031007003004	二级减压箱	1. 名称:二级减压箱 2. 安装方式:壁挂	台	11	3787.48	41662.28
552	031007014008	氧气终端	1. 名称:气体终端 2. 气体种类:氧气	个	487	108.96	53063.52
553	031007014009	负压吸引终端	1. 名称:气体终端 2. 气体种类:负压吸引	个	487	108.96	53063.52
554	030904008007	区域报警器	1. 安装形式:墙壁式 2. 工作内容:安装、调试、接线	台	11	14262.34	156885.74
555	030503005002	压力传感器	1. 工作内容:安装、接线、测试	支	22	935.07	20571.54
本页小计							394602.84

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 75 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
556	030411001026	配管 SC20	1. 配置形式: 墙内暗敷	m	66	20.79	1372.14
557	030411004031	报警信号线 RVV-2*0.75	1. 配线形式: 管内穿线	m	110	3.11	342.1
558	030412001010	墙面二次开槽	1. 工作内容: 开槽及修复	m	1050	23.42	24591
559	030413014017	开孔		个	469	33.68	15795.92
560	030402011080	负压机组控制柜	1. 规格: 半周长2.5m以内 2. 安装方式: 悬挂式	台	1	7133.89	7133.89
561	040602047003	尾气消毒灭菌装置 15KW	1. 规格: 15KW	台	1	30120.63	30120.63
562	030211005002	旋片式真空泵	1. 规格: 每台真空泵处理量: 200M ³ /H, 每台真空泵功率: 5.5KW	台	2	39821.34	79642.68
563	040602047004	医用真空除菌过滤器	1. 规格: 每台处理量≥400M ³ /H	台	2	8458.55	16917.1
564	031007007002	医用真空罐 2m ³	1. 材质: 碳钢 2. 规格: 2m ³	台	1	14983.73	14983.73
565	031007013002	医用设备带【暂估工程量】	1. 材质: 铝合金 2. 含插座、开关	m	200	281.83	56366
566	031002003026	一般穿墙钢套管 套管管径DN40	1. 名称、类型: 一般穿墙钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: 套管管径DN40 4. 填料材质: 密封油膏	个	16	25.9	414.4
本页小计							247679.59

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 76 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
567	031002003027	一般穿墙钢套管 套管管径DN100	1. 名称、类型： 一般穿墙钢套管 2. 材质：焊接钢 管 3. 规格：套管管 径DN100 4. 填料材质：密 封油膏	个	16	104.14	1666.24
		弱电安装工程					6274825.69
568	080502001001	弱电机柜 42U	1. 规格：42U 2. 尺寸：600*6 00*2200	个	19	2255.7	42858.3
569	030405004001	DDC控制器	1. 安装形式： 壁挂式 2. 工作内容： 检查、接线、调 试	台	10	4210.69	42106.9
570	030502007002	HDMI线	1. 规格：长度1 0米/根	根	6	122.17	733.02
571	030502005003	无卤低烟六类非屏 蔽4对双绞线 LSZH UTP6	1. 规格：LSZH UTP6 2. 线缆对数：4 对 3. 敷设方式：管 内或桥架内综合 考虑	m	36904.65	4.49	165701.88
572	030502005004	无卤低烟六类非屏 蔽4对双绞线 UTP CAT6	1. 规格：UTP CAT6 2. 线缆对数：4 对 3. 敷设方式：管 内或桥架内综合 考虑	m	29265.57	4.49	131402.41
573	030411004021	配线 WDZB1-RYJY- 3*0.75	1. 配线形式：管 内穿线	m	1173.35	5.18	6077.95
574	030411004022	配线 WDZB1-RYYP- 2*1.0	1. 配线形式：管 内穿线	m	89.94	7.24	651.17
575	030411004023	配线 WDN-RYS-2* 1.5	1. 配线形式：管 内穿线	m	2022.08	7.89	15954.21
本页小计							407152.08

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 77 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
576	030411004024	同轴电缆 WDZB1-SYWV75-5	1. 配线形式:管内穿线	m	8772.83	4.5	39477.74
577	030411001022	配管 JDG20	1. 配置形式:墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	17775.43	12.72	226103.47
578	030412001007	墙面二次开槽	1. 工作内容:开槽及修复	m	1325	12.22	16191.5
579	030411003011	防火镀锌桥架 300*100	1. 材质:镀锌材质 2. 其它:含桥架接地等	m	100	96.28	9628
580	030411003006	防火镀锌桥架 200*100	1. 材质:镀锌材质 2. 其它:含桥架接地等	m	2204.51	86.23	190094.9
581	030413001005	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:一般管架 单件质量10kg以内 4. 防腐:除锈后,刷防锈漆、面漆各两遍	kg	3010.56	12.24	36849.25
582	030502002001	电视插座	1. 安装形式:暗装	个	231	34.38	7941.78
583	030502002002	电话插座	1. 安装形式:暗装	个	101	22.24	2246.24
584	030502002003	86型单口模块式信息插座(含面板+模块)	1. 安装形式:暗装	个	412	40.47	16673.64
585	030502002004	86型双口模块式信息插座(含面板+模块)	1. 安装形式:暗装	个	1	56.6	56.6
586	030502002005	RJ45 6类水晶头		个	1200	11.11	13332
587	030412006006	接线盒	1. 安装形式:暗装	个	744	8.48	6309.12
本页小计							564904.24

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 78 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
588	031103008003	2芯光纤	1. 规格：单模12芯 2. 其他工作：光缆熔接、测试	m	840	8.52	7156.8
589	031103008010	8芯光纤	1. 规格：单模8芯 2. 其他工作：光缆熔接、测试	m	600	71.2	42720
590	031103008005	12芯光纤	1. 规格：单模12芯 2. 其他工作：光缆熔接、测试	m	10600	9.18	97308
591	030502019001	光纤链路测试	1. 光纤链路测试	链路	48	155.94	7485.12
592	030502014001	光纤尾纤	1. 单工LC结构3m/根	条	2544	38.75	98580
593	031103008002	光纤跳线	1. 规格：3m长/根	根	1272	52.52	66805.44
594	031103008006	光纤跳线 2m	1. 规格：3m长/根	根	1608	30.2	48561.6
595	031103008011	网络跳线 2m	1. 规格：2m长/根	根	1726	30.2	52125.2
596	031103008008	网络跳线 3m	1. 规格：3m长/根	根	266	30.2	8033.2
597	031103008007	电话跳线	1. 规格：1.5m长/根	根	104	30.2	3140.8
598	030502008001	12口光纤配线架	1. 规格：12口	个	80	254.33	20346.4
599	030502008003	24口网络配线架	1. 规格：24口	个	104	667.88	69459.52
600	030502008002	理线架	1. 规格：50对以内	个	184	150.86	27758.24
601	030502002007	PDU机柜插座 8位	1. 规格：8位	个	38	115.15	4375.7
602	030410009001	避雷器	1. 安装形式：安装设备箱内	组	13	305.38	3969.94
603	030506020007	系统调试		系统	1	8775.3	8775.3
本页小计							566601.26

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 79 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
604	030501016002	防火墙	1、采用自主可控CPU与国产化操作系统，非X86多核架构，1U机架式设备； 2、千兆电口≥8个（含1个管理电口），千兆光口≥2个，千兆Bypass电口≥2个，Console口≥1个，USB口≥1个，硬盘扩展槽≥1个； 3、七层吞吐量≥3Gbps，三层吞吐量≥7Gbps，并发连接数≥150万，每秒新建连接数（HTTP）≥3万，全威胁吞吐量≥1200M； 4、支持路由、透明、混合模式部署，支持U盘零配置上线，支持基于AI的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力； 5、支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理、IPS、AV等应用层安全功能，支持链路负载；	台	2	45339.97	90679.94
本页小计							90679.94

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 80 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、支持SSL VPN \IPSEC VPN等多种VPN功能，支持国密算法，支持IPV6协议，支持网页诊断功能等； 7、提供3年入侵防御、防病毒、应用识别、URL过滤、威胁情报特征库，15个SSL VPN用户授权，链路负载不限制链路数量； 8、提供具备态势感知和安全管理能力的远程平台，提供远程漏洞扫描，提供勒索安全保险，提供1年远程安全专家支持响应，能够按月输出《设备巡检详细报告》与《安全运营报告》，对设备异常和安全事件自动进行告警； 9、三年原厂硬件质保及5*10*NBD备件服务。				
本页小计							90679.94

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 81 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
605	030501016001	网关平台	1、支持无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端等设备； 2、支持EPON、GPON、以太光网络统一管理。支持OLT设备基础管理能力，包括OLT单板配置管理，OLT接口管理，ONU认证及自动绑定策略；支持对以太光设备管理能力，包括接口配置管理，支持合分波器、分光盒两种无源设备管理； 3、IPv6单栈场景自动化，支持IPv6单栈场景，网络基于IPv6地址实现自动化上线，业务自动部署，策略一键下发，支持业务随行； 4、配置10个有线管理授权函，100个ONU管理控制授权函，210个PON AP管理控制授权函； 5、提供原厂三年软件技术支持服务。	台	1	165339.97	165339.97
本页小计							165339.97

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 82 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
606	030501016005	AC控制器	“1、满足常规AP最大数量≥512, 集中转发性能≥10Gbps;2、提供≥8个千兆GE口, ≥2个万兆SFP+端口, ≥2个2.5GE端口;3、满足配置双电源冗余供电;4、CAPWAP隧道同时支持IPv4 和 IPv6 双栈, 支持用户地址和隧道地址任意选择使用IPv4或IPv6 , 灵活组合使用;5、实配192个AP License, 提供三年原厂售后服务。”	台	1	1548.69	1548.69
本页小计							1548.69

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 83 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
607	030501015002	24口 核心交换机	Server IPv6路由:支持IPv6静态路由ACL:支持L2~L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址(IPv4)、目的IP地址(IPv4)、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN等定义ACL 支持基于时间段(Time Range)的ACL支持基于端口、VLAN、全局下发ACL 支持基本ACL、高级ACL、MAC ACL配置支持入方向、出方向和VLAN ACL 线缆检测:支持虚拟电缆检测(VCT)802.1X认证:支持802.1X认证MAC认证:支持MAC认证RADIUS:支持RADIUS认证QoS:支持802.1p/DSCP优先级映射支持队列调度机制(SP、WRR、WFQ、SP+WRR、SP+WFQ)支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的	台	4	6741.04	26964.16
本页小计							26964.16

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 84 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包过滤支持基于流的流量统计支持基于流的重定向支持基于流的限速每端口支持8个队列ERPS:支持G. 8032以太网环网协议ERPS设备状态告警:支持设备内存、CPU等运行时特殊状态告警端口配置:支持端口配置端口统计:支持端口统计SADP:支持SADP Console口:支持Console口SSH:支持SSH Telnet:支持Telnet Web管理:支持Web管理SNMP:支持SNMP NTP:支持NTP sFlow:支持sFlow RMON:支持RMON FTP:支持FTP TFTP:支持TFTPDDM:光口支持				
本页小计							26964. 16

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 85 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
608	030501015003	24口千兆交换机	发速率统计, 7 天收发峰值速率 统计端口隔离: 支持端口隔离 STP: 支持STP/ RSTP协议LLDP: 支持LLDP协议 SNMP: 支持SNMP V1/V2C VLAN: 支持VLAN 管理维护: 支 持iVMS-4200客 户端管理和海康 互联APP管理 SSH: 支持SSH DHCP Snooping : 支持DHCP Snooping web 管理: 支持web 管理海康互联 APP: 支持海康 互联APP 4200 客户端: 支持42 00客户端统一 管理平台: 支持 统一管理平台 SADP: 支持 SADP MAC地址 表获取: 支持 MAC地址表获取 DHCP Client: 支持DHCP CLIENT, 默认 静态交换容量: 56Gbps 包转发 率: 41.66Mpps MAC地址容量: 8 K 缓存: 4.1 MbitsVLAN: 支 持VLAN "	台	1	2700.01	2700.01
本页小计							2700.01

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 86 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
609	031101020001	万兆单模模块	SFP+ 万兆模块 (1310nm, 10km, LC)	端口	260	480.92	125039.2
610	031101020002	千兆单模模块	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	端口	48	485.92	23324.16
本页小计							148363.36

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 87 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
611	030501015007	24口网络交换机	轻网管千兆交换机(24千兆电+2千兆光)提供24个千兆电口和2个千兆光口无风扇设计, 高可靠性支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理支持安防网络拓扑管理、端口管理, 支持远程升级千兆网络接入设计、存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳端口: 24个千兆电口 + 2个千兆光口重量: 1.59 kg 风扇: 无风扇尺寸(长×高×深): 440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm 工作温度: 0℃~50℃工作湿度: 5%~95%(无凝露) 存储温度: -40℃~85℃DC 存储湿度: 5%~95%(无凝露) 供电方式: 110-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A 安装方式: 机架式	台	4	2700.01	10800.04
本页小计							10800.04

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 88 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							10800.04
			(1U高, 19英寸宽) 整机功耗: 16 W 浪涌防护: 6KV 流量控制: 支持流量控制交换方式: 存储转发链路聚合: 支持静态链路聚合风暴控制: 支持风暴控制端口镜像: 支持端口镜像端口限速: 支持所有端口收、发方向限速QoS: 支持QoS 端口统计: 支持端口实时收发速率统计, 7天收发峰值速率统计端口隔离: 支持端口隔离STP: 支持STP/RSTP协议LLDP: 支持LLDP协议SNMP: 支持SNMP V1/V2C VLAN: 支持VLAN管理维护: 支持iVMS-4200客户端管理和海康互联APP管理SSH: 支持SSH DHCP Snooping: 支持DHCP Snooping web管理: 支持web管理海康互联APP: 支持海康互联APP 4200客户端: 支持				
本页小计							10800.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 89 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4200客户端统一管理平台:支持统一管理平台 SADP:支持 SADP MAC地址表获取:支持 MAC地址表获取 DHCP Client:支持DHCP CLIENT, 默认静态交换容量:56Gbps 包转发率:41.66Mpps MAC地址容量:8K 缓存:4.1MbitsVLAN:支持VLAN "				
本页小计							10800.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 90 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
612	030501015006	48口网络交换机	轻网管千兆交换机(48千兆电+4千兆光)提供48个千兆电口,4个千兆光口支持易调试APP管理,一个APP管理安防和网络APP展示网络拓扑、链路拥塞定位、配置VLAN端口:48个千兆电口,4个千兆光口浪涌防护:6kV 安装方式:机架式(1U高,19英寸宽)供电方式:100-240VAC, 50/60 Hz, 2 A 整机功耗:≤36W 尺寸(宽×高×深):440mm×44mm×220.8mm 重量:3.81kg 工作温度:0 %~45 %DC 工作湿度:5%~95%(无凝露) 存储温度:-40 %~85 %DC 存储湿度:5%~95%(无凝露) 风扇:无风扇 VLAN:支持 VLAN 链路聚合:支持静态链路聚合 DHCP CLIENT:支持DHCP CLIENT,默认静态:192.168.1.64	台	18	3981.71	71670.78
本页小计							71670.78

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 91 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							71670.78
			终端安全防护： 支持终端安全防护 风暴控制：支持 风暴控制流量控制：支持流量控制交 换方式：存储转 发端口限速：支 持所有端口收、发方向限速端口 隔离：支持端口 隔离端口镜像：支持端口镜像 LLDP：支持LLDP 协议SSH：支持 SSH MAC地址表 获取：支持MAC 地址表获取管理 维护：支持iVMS-4200客户端管理，支持海康 互联APP和海康 互联PC版管理，支持WEB管理，支持统一管理平 台STP：支持 STP ERPS：支持 ERPS 线缆检测：支持线缆检测 super IP：10.180.190.200 ARP：支持ARP 交换容量：104Gbps MAC地址容量：16K 缓存：12Mbits 包转发率：77.38Mpps ACL：支持ACL DHCP				
本页小计							71670.78

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 92 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			Snooping:支持 DHCP Snooping IPSG:支持 IPSG 拓扑展示 :支 持拓扑页面展示 设备状态告警: 支持端口通断告 警端口配置:支 持端口的速率、 流控配置,端口 使能配置端口统 计:支持端口实 时收发速率统计 , 7天收发峰值 速率统计 SADP:支持SADP Ping工具:支 持ping工具设 备维护:支持远 程升级、默认参 数恢复、日志查 看、基本网络参 数配”				
613	030501015012	8口POE接入交换机	以太网交换机主 机,支持8个10/ 100/1000BASE- T PoE+电口,支 持2个1000BASE -X SFP端口,支 持2个1G/10G BASE-X	台	4	1265.54	5062.16
本页小计							5062.16

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 93 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
614	030501015004	24口POE网络交换机	轻网管千兆POE交换机(24千兆PoE电+2千兆光)提供24个千兆PoE电口和2个千兆光口。支持IEEE 802.3at/af标准。支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理。支持安防网络拓扑管理、端口管理,支持远程升级。支持6 KV防浪涌(PoE口)。支持PoE输出功率管理,整机最大PoE输出功率370 W。千兆网络接入设计、存储转发交换方式。坚固式高强度金属外壳。端口:24个千兆PoE电口 + 2个千兆光口重量:2.98 kg 风扇:有风扇尺寸(长×高×深):440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm 工作温度:0℃~40℃工作湿度:5%~95%(无	台	12	2965.54	35586.48
本页小计							35586.48

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 94 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							35586.48
			凝露)存储 温度: - 40 %% DC`85 %%DC 存 储湿度:5%`95% (无凝露)供电 方式:本地供电 :支持 220 V AC 安装方式: 机架式 (1U高, 19英寸 宽) 整机功耗:4 00 W 浪涌防护 :6KV PoE标准: IEEE 802.3af 、 IEEE 802.3 at 供电线芯: 支 持8芯供电, 网 线的1/2/3/6和 4/5/7/8同时供 电PoE端口:端 口1~24 端口最 大供电功率:30 W 整机最大供 电功率 :370 W 流量控 制:支持流量控 制交换方式:存 储转发风暴控制 :支持风暴控制 链路聚合:支持 静态链路聚合端 口限速:支持所 有端 口收、发方向限 速端口镜像:支 持端口镜像端口 统计:支持端口 实时收发速率统 计, 7天收发峰 值速率统计QoS :支持QoS				
本页小计							35586.48

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 95 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							35586.48
			STP: 支持STP/ RSTP协议端口 隔离: 支持端口 隔离LLDP: 支持 LLDP协议SNMP: 支持SNMP_V1/V 2C VLAN: 支持VLAN 管理维护: 支 持iVMS-4200客 户端管理和海康 互联APP管理 SSH: 支持SSH DHCP Snooping: 支持 DHCP Snooping web管理: 支持 web管理海康互 联APP: 支持海 康互联APP 420 0客户端 : 支持4200客户 端统一管理平台 : 支持统一管理 平台SADP: 支持 SADP PoE看门 狗: 支持PoE看 门狗MAC地址表 获取 : 支持MAC地址 表获取DHCP Client: 支持 DHCP CLIENT, 默认静态交换容 量: 56 Gbps 包 转发率: 41.66 Mpps MAC地址 容量: 8 K 缓存 : 4.1 Mbits 拓 扑展示: 支持拓 扑页面展示				
本页小计							35586.48

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 96 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设备状态告警： 支持端口通断告警 、PoE MAX告警 、PoE通断告警 端口配置：支持 端口的速率、流 控配置，端口使 能配置设备维护 ：支持远程升级 、默认参数 恢复、日志查看 、基本网络参数 配置				
本页小计							35586.48

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 97 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
615	030501021001	无线AP	3.5 dBi 5 GHz ： 4.5 dBi 业 务端口:1 x 千 兆电口按键 RESET:1个无线 SSID最大个数: 8 上网方式: DHCP, 静态VLAN ID范围:1~400 0 VLAN最大条数: 8 工作模式:支 持AP模式(默认)支持路由模式 无线管理:支持 无线配置支持射 频配置支持健康 模式支持访客 SSID 支持无线 802.11k/v/r漫 游 支持无线优化支 持无线SSID限 速支持无线射频 限速支持无线智 能限速支持无线 终端限速支持弱 信号接入控制支 持弱信号踢下线 支持漫游灵敏度 调节支持无线接 入控 制支持无线终端 关联接口:支持 上联口VLAN 支 持MAC地址修改 支持LAN配置IP 业务:支持DHCP Client 支持 DHCP Sever 支 持LLDP 支持 SADP 服务和支	台	169	355.08	60008.52
本页小计							60008.52

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 98 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			持: 支持审计日志 支持故障诊断 支持故障告警支 持一键故障收集 支持网络诊断工 具支持SSH 支 持云服务诊断支 持本地升级支持 在线升级支持云 服 务支持APP管理				
本页小计							60008.52

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 99 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
616	030501015008	8口网络交换机	轻网管千兆交换机(8千兆电+2千兆光)支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准千兆网络接入设计线速转发存储转发交换方式支持iVMS-4200客户端管理支持海康互联APP管理支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理支持远程升级坚固式高强度金属外壳无风扇设计,高可靠性端口:8个千兆电口+2个千兆光口浪涌防护:6 kV安装方式:桌面式可壁挂供电方式:DC12V, 1A整机功耗:12W尺寸(宽×高×深):217.6mm × 27.8mm × 108.55mm 重量:0.6kg 工作温度:0 %DC - 40 %DC 工作湿度:5%~95%(无凝露)存储温度:-40%DC~85%DC 存储湿度:5%~95%(无凝	台	12	1247.69	14972.28
本页小计							14972.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 100 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							14972.28
			露) 风扇: 无风 扇VLAN: 支持 VLAN DHCP Client: 支持 DHCP CLIENT, 默认DHCP 风暴 控制 : 支持风暴控制 终端安全防护: 支持终端安全防 护端口统计: 支 持端口实时收发 速率统计, 7天 收发峰值速率统 计流量控制: 支 持流量控制交换 方式: 存储转发 链路聚合: 支 持静态链路聚合 端口限速: 支持 所有端口收、发 方向限速端口隔 离: 支持端口隔 离SNMP: 支持 SNMP 端口镜像 : 支持端口镜像 STP: 支持STP LLDP: 支持 LLDP协议SSH: 支持SSH MAC地 址表获取: 支持 MAC地址表获取 海康互联APP: 支持海康互联 APP 统一管理 平台: 支持统一 管理平台SADP: 支持 SADP QoS: 支持 QoS 管理维护: 支持iVMS-4200				
本页小计							14972.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 101 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							14972.28
			客户端和海康互 联APP管理私有 环路检测:\ 线缆检测:\ Super IP:\ DHCP Snooping:支持 DHCP Snooping 交换容量:20 Gbps MAC地址 容量:8 K 缓存 :4.1 Mbits 包 转发率:14.88 Mpps DHCP Snooping:支持 DHCP Snooping Web管理:支持 web管理拓扑展 示:支持拓扑页 面展示设备维护 :支持远程升级 ,默认参数恢复 ,日志查看,基 本网络参 数配置设备状态 告警:支持端口 通断告警端口配 置:支持端口的 速率,流控配置 ,端口使能配置 拓扑展示:支持 拓扑页面展示端 口配置:支持端 口的速率、流控 配置、端口使 能配置端口统计 :支持端口实时 收发速率统计, 7天收发峰值 速率统计设				
本页小计							14972.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 102 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备状态告警：支持端口通断告警 SADP：支持SADP设备维护：支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置				
本页小计							14972.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 103 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
617	030501015013	24口网络交换机	轻网管千兆交换机(24千兆电+2千兆光)提供24个千兆电口和2个千兆光口无风扇设计, 高可靠性支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理支持安防网络拓扑管理、端口管理, 支持远程升级千兆网络接入设计、存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳端口: 24个千兆电口 + 2个千兆光口重量: 1.59 kg 风扇: 无风扇尺寸(长×高×深): 440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm 工作温度: 0℃~50℃工作湿度: 5%~95%(无凝露) 存储温度: -40℃~85℃DC 5%~95%(无凝露) 供电方式: 110-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A 安装方式: 机架式	台	4	2700.01	10800.04
本页小计							10800.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 104 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							10800.04
			(1U高, 19英寸宽) 整机功耗:16 W 浪涌防护:6KV 流量控制:支持流量控制交换方式:存储转发链路聚合:支持静态链路聚合风暴控制:支持风暴控制端口镜像:支持端口镜像端口限速:支持所有端口收、发方向限速QoS:支持QoS 端口统计:支持端口实时收发速率统计, 7天收发峰值速率统计端口隔离:支持端口隔离STP:支持STP/RSTP协议LLDP:支持LLDP协议SNMP:支持SNMP_V1/V2C VLAN:支持VLAN管理维护:支持iVMS-4200客户端管理和海康互联APP管理SSH:支持SSH DHCP Snooping:支持DHCP Snooping web管理:支持web管理海康互联APP:支持海康互联APP 4200客户端:支持				
本页小计							10800.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 105 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4200客户端统一管理平台:支持统一管理平台SADP:支持SADP MAC地址表获取:支持MAC地址表获取DHCP Client:支持DHCP CLIENT, 默认静态交换容量:56Gbps 包转发率:41.66Mpps MAC地址容量:8K 缓存:4.1MbitsVLAN:支持VLAN "				
618	030501015014	48口POE接入交换机	"1、交换容量≥672Gbps, 包转发率≥171Mpps 2、提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口, 提供≥4个1/10GE SFP+端口 ;3、支持基于端口的VLAN, 基于协议的VLAN, 基于MAC的VLAN, 支持最大VLAN数≥4096;4、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF, 支持IPv6静态路由、RIPng;5、三年原厂质保服务。"	台	20	3735.89	74717.8
本页小计							74717.8

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 106 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
619	030501015015	48口接入交换机	"1、交换容量 ≥670Gbps, 包 转发率≥200 Mpps;2、固化 千兆电口≥48 个, 万兆光口≥ 4个, 静音无风 扇设计;3、支 持基于端口的 VLAN, 基于协议 的 VLAN, 基于MAC 的VLAN, 支持最 大VLAN数≥409 6;4、支持IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF, 支持IPv6静态 路由、RIPng;5 、三年	台	2	3981. 71	7963. 42
本页小计							7963. 42

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 107 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
620	030501010001	企业路由器	3000系列路由器(8槽位)多核CPU处理器,采用无阻塞交换架构,极大提升多业务并发处理能力自带4个25GE光口+16个万兆光口+10个千兆电口,双电源冗余,保障节点高可靠支持专业的安全功能,支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能多样化的VPN技术,包括:IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN,以及多种VPN技术的叠加使用支持路由器协议的安全防护,支持OSPF/RIP/IS-IS/BGP动态路由协议认证、支持OSPFv3/RIPng/IS-ISv6/BGP的IPSec加密、支持丰富的路由策略控制功能支持可扩展虚拟局域网VxLAN技术来完成数据中心二层互联需求。VxLAN解决方案组网简单,成本低廉,只需要在站点边缘部署	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 108 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			一个或多个支持VxLAN功能的设备,且企业网络和服务提供商网络无需做任何变动;同时,VxLAN解决方案还提供了对数据进行加密IPsec技术的组合解决方案,来提高数据中心数据在公用网络上传输的安全性全方位的内置防攻击手段:支持各种ARP防攻击,单包攻击、扫描攻击、泛洪攻击等防范手段支持802.1X/Portal认证、MAC地址认证的端口安全机制链路毫秒级快速故障侦测技术(BFD),可实现同静态路由、RIP/OSPF/BGP/ISIS动态路由、VRRP和接口备份的联动支持多设备的冗余备份和负载分担(VRRP/VRRPE);支持快速重路由、GR/NSR等可靠性技术智能节电管理,灵活定义主控板/				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 109 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			业务板节电策略,最大限度地降低设备能耗远程安全管理,支持Telnet/SSH、SNMP、TR069、Netconf等多种网络管理方式尺寸(宽×高×深):440mm×480mm×88.1mm 工作温度:0 %%DC - 45 %%DC 工作湿度:5% - 95%(非冷凝)整机最大功耗:300 W 电源规格:AC:100V~240V;50Hz/60Hz 端口:4*25GE光口+16*10GE光口+10*GE电口内存:8GB 安全特性:PPPOE Client & Server, PORTAL, 802.1x Local认证, RBAC、Radius, Tacacs ASPF, ACL, FILTER、连接数限制, 广播风暴抑制IKE, IPSec L2TP, NAT/NAPT, PKI, RSA, SSH v1.5/2.0, URPF, GRE 支持ARP防攻击国密SM2/3/4算法管				
本页小计							

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 110 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			理维护: 支持 SNMP V1/V2c/V3, MIB, SYSLOG, RMON 支持U盘 开局支持命令行管理, 文件系统管理, Dual Image NQA(网络质量检测) 支持支持DHCP, FTP, HTTP, ICMP, UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试支持console口登录, 支持telnet (VTY) 登录, 支持SSH登录, 支持FTP 登录MPLS: 协议: LDP、Static LSP L3VPN: 跨域MPLS VPN(Option1/2/3)、嵌套MPLS VPN、分层PE (HoPE)、CE双归属、MCE、多角色主机等L2VPN : Martini、Kompella、CCC 和SVC方式MPLS TE、RSVP TE USB接口: 1个 USB2.0 交换容量: 266 Gbps				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 111 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			包转发率:400 Mpps QoS:支持 LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode,Port Priority等支持CAR(Committed Access Rate) 支持FIFO、WFQ 、CBQ等支持 GTS(Generic Traffic Shaping) 支持 流量分类, 分层 QOS 可靠性:支持VRRP、VRRPv3 支持基于带宽的负载分担与备份支持基于用户(IP地址)的负载分担与备份支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能, 实现端到端链路的检测与备份功能IPv4: 动态路由协议:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代路由策略组播路由协议: IGMPV1/V2/V3, PIM-DM, PIM-SM, MBGP, MSDP IPv6: 支持Ipv6 ND, Ipv6				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 112 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			PMTU, Ipv6 FIB, Ipv6 ACL, NAT-PT, Ipv6隧 道, 6PE、DS- LITE Ipv6隧道 技术:手工隧道 , 自动隧道, GRE 隧道, 6to4, ISATAP 静态路 由动态路由协议 :RIPng, OSPFv3 , IS-ISv6, BGP4 +Ipv6组播协议 :MLD V1/V2, PIM-DM, PIM-SM 转发模式:支 持单播转发/组 播转发语音优化 :支持FXS/FXO/ E&M/E1/T1, 支 持R2, DSS1, Q. sig, Digital E &M等支持G. 711 、G. 723、G. 72 6、G. 729AB、 AMR-NB、GSM- FR、iLBC、RT- Audio 等支持 丰富的语音业务 、语音备份, DTMF传输支持 RFC2833, 智能 拨号路由器, FXS和FXO的1:1 绑定, 断电逃生 , SIP Sever本 地存活, IVR等				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 113 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
621	030501015005	16口POE网络交换机	“轻网管千兆POE交换机(16千兆POE电+2千兆光)提供16个千兆PoE电口和2个千兆光口。支持IEEE 802.3at/af标准。支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理。支持安防网络拓扑管理、端口管理,支持远程升级。支持6KV防浪涌(PoE口)。支持PoE输出功率管理,整机最大PoE输出功率230W。千兆网络接入设计、存储转发交换方式。坚固式高强度金属外壳。端口:16个千兆PoE电口+2个千兆光口重量:2.74kg 风扇:有风扇尺寸(宽×高×深):440.00mm×44.00mm×20.80mm 工作温度:0℃~40℃工作湿	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 114 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			度:5%~95%(无凝露) 存储温度: - 40 %%DC~85 %%DC 存储湿度:5%~95%(无凝露) 供电方式:100-240 V AC, 50/60 Hz 安装方式:机架式(1U高, 19英寸宽) 整机功耗:250 W 浪涌防护:6 kV PoE标准: IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 供电线芯:支持8芯 供电, 网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电PoE 端口:端口1~16 端口最大供电功率:30 W 整机最大供电功率:230 W 流量控制:支持流量控制交换方式:存储转发 链路聚合:支持 静态链路聚合 风暴控制:支持风暴控制 端口限速:支持所有端口 收、发方向限速 端口统计:支持端口实时收发速率统计, 7天收发峰值速率统计 端口镜像:支持端口镜像 端口隔离:支				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 115 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			持端口隔离 LLDP: 支持LLDP 协议SNMP: 支持 SNMP V1/V2C STP: 支持STP/ RSTP VLAN: 支 持VLAN 管理维 护: 支持iVMS-4 200客户端管理 和海康互联APP 管理SSH: 支持 SSH 海康互联 APP: 支持海康互 联APP 统一管 理平台: 支持统 一管理平台 SADP: 支持SADP PoE看门狗: 支 持PoE看门狗 MAC地址表获取 : 支持MAC地址 表获取终端安全 防护: 支持终端 安全防护DHCP Client: 支持 DHCP CLIENT QoS: 支持QoS 交换容量: 56 Gbps 包转发率 : 41.66Mpps MAC地址容量: 8 K 缓存 : 4.1 Mbits 端 口镜像: 支持端 口镜像QoS: 支 持QoS VLAN: 支 持VLAN STP: 支 持STP/RSTP协 议DHCP Snooping: 支持 DHCP				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 116 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			Snooping Web 管理:支持web 管理DHCP:支持 DHCP CLIENT, 默认静态设备维 护:支持远程升 级,默认参数恢 复,日志查看, 基本网络参数配 置端口 配置:支持端口 的速率,流控配 置,端口使能配 置拓扑展示:支 持拓扑页面展示 设备状态告警: 支持端口通断告 警4200客户端: 支持4200客户 端”				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 117 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
622	030501015009	16口网络交换机	轻网管千兆交换机(16千兆电+2千兆光)提供16个千兆电口,2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理支持安防网络拓扑管理、端口管理,支持远程升级千兆网络接入设计、存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳端口:16个千兆电口,2个千兆光口尺寸(宽×高×深):440 mm×44 mm×20.8 mm 重量:1.85 kg 工作温度:0 %DC~45 %DC 工作湿度:5%~95%(无凝露) 存储温度:-40 %DC~85 %DC 存储湿度:5%~95%(无凝露) 安装方式:机架式(1U高,19英寸宽) 供电方式:100-240V, 50/60Hz, 0.7A Max 风扇:无风	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 118 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			扇整机功耗: ≤24 W 浪涌防护:6 kV 交换方式: 存储转发流量控制: 支持流量控制风暴控制: 支持风暴控制端口限速: 支持所有端口收、发方向限速端口统计: 支持端口实时收发速率统计, 7天收发峰值速率统计端口镜像: 支持端口镜像端口隔离: 支持端口隔离链路聚合: 支持链路聚合LLDP: 支持LLDP协议SNMP: 支持SNMP v1/v2c STP: 支持STP/RSTP VLAN: 支持VLAN ERPS: 支持ERPS 海康互联APP: 支持海康互联APP 统一管理平台: 支持统一网络管理平台SADP: 支持SADP MAC地址表获取: 支持MAC地址表获取线缆检测: 支持线缆检测终端安全防护: 支持终端安全防护Super IP: 支持, IP: 10. 180. 19				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 119 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			0.200 DHCP Client:支持 DHCP Client 设备维护:支持 远程升级,默认 参数恢复,基本 网络参数配置端 口配置:支持端 口的速率、流控 、使能、双工配 置交换容量:56 Gbps 包转发 率:41.66 Mpps MAC地址容量: 8 K 缓存:4.1 Mbits DHCP Snooping:支持 DHCP Snooping Web管理:支持 web管理QoS:支 持QoS ACL:支 持ACL IPSG:支 持IPSG 拓扑展 示:支持拓扑页 面展示设备状态 告警:支持端口 通断告警,非法 终端接入告警 Ping工具:支持 Ping SSH:支持 SSHDDM:光口支 持DDM "				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 120 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
623	030501015010	4口POE网络交换机	轻网管千兆PoE交换机(4千兆POE电+1千兆电+1千兆光)提供4个千兆PoE口,1个千兆电口,1个千兆光口支持iVMS-4200客户端管理支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理支持远程升级支持6 kV防浪涌(PoE口)支持PoE输出功率管理线速转发存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳无风扇设计,高可靠性尺寸:145.0 mm × 27.6 mm × 93.1 mm重量:净重0.72 kg 毛重(含包装)0.83 kg工作温度:0 %~40 %DC 工作湿度:5%~95%(无凝露) 存储温度:-40 %~85 %DC 存储湿度:5%~95%(无凝露) 安装方式:桌面式可壁挂供电方式:DC供电:54 V, 1.2 A(适配器) 风扇:无风扇整机功耗:	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 121 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			≤ 65 W 浪涌 防护:支持6 kV 防浪涌平均无故障 工作时间(MTBF):100000 小时拨码开关: 不支持端口:4 个千兆PoE电口 ,1个 千兆电口,1个 千兆光口交换容 量:14 Gbps 包 转发率:10.42 Mpps MAC地址 容量:4 K 缓存 :2 Mbits DHCP :支持DHCP Client Super IP:10.1 80.190.200 端 口信息:支持端 口速率配置支持 端口流控配置支 持端口使能配置 支持端口双工配 置支持端口实时 收发速率统计、 7天收发峰值 速率统计光口自 适应:光口6支 持千兆/百兆自 适应DDM:支持 DDM 端口隔离: 支持端口隔离端 口限速:支持所 有端口收、发方 向限速端口风暴 控制:支持风暴 控制端				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 122 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			口镜像:支持端口镜像端口节能:支持802.3az (EEE) VLAN:支持VLAN 链路聚合:支持静态链路聚合红口:不支持QoS:支持QoS DSCP:支持DSCP STP:支持STP 支持RSTP ERPS:支持ERPS 线缆检测:支持线缆检测 Ping工具:支持 Ping工具MAC地址表获取:支持MAC地址表获取 LLDP:支持LLDP ACL:支持ACL IPSG:支持IPSG 终端安全防护:支持终端安全防护ARP网关防欺骗:支持ARP网关防欺骗SSH:支持SSH Telnet:不支持 PoE标准: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE端口:端口1-4 Hi-PoE端口:不支持端口最大供电功率:端口1-4, 单端口最大30 W 整机最大供电功率:60 W 供电线芯:支持4芯供电, 网线的1/2/3/6同时				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 123 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			供电PoE远距离 :端口1-4 PoE 看门狗: 支持 PoE看门狗PoE 定时开关 :支持PoE定时 开关PoE兼容模 式: 支持PoE兼 容模式管理平台 :支持Web管理 支持海康互联 APP管理支持海 康云商APP管理 支持4200客户 端管理支持 SADP SNMP: 支 持SNMPv1 支持 SNMPv2c 系统 维护: 支持远程 升级支持默认参 数恢复支持日志 查看支持基本网 络参数配置拓扑 展示: 支持拓扑 页面展 示设备状态告警 :支持设备状态 告警				
624	030506020005	系统调试		系统	1	23841.53	23841.53
本页小计							23841.53

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 124 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
625	030506010001	电梯摄像机	4MP电梯大模型检测网络摄像机基于Transformer架构视觉大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升场景的检出率及检准率搭载超强算力芯片，实现亿级参量的大模型端侧高效部署，支持电瓶车进电梯精准检测和人数统计 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10m 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认30 cm 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出	台	7	438.27	3067.89
本页小计							3067.89

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 125 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							3067.89
			最大支持DC60V，2 A 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" 逐行扫描CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：122.5°，垂直视场角：71.6°，对角视场角：139.8° 2.8mm，水平视场角：98.1°，垂直视场角：54.1°，对角视场角：114.4° 补光灯类型：红外（850nm 透镜补光） 补光距离：红外最远可达10m 调节方式：手动				
本页小计							3067.89

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 126 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							3067.89
			转动角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 主码流帧率分辨率：P制：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） N制：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 第三码流：H. 265/H. 264 网络传输类型：有线 有线网络参数：1个 RJ45 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口 宽动态：真宽动态 连接方式：甩线式接口，线缆长度35cm； 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位 1路输出，干接				
本页小计							3067.89

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 127 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			点，开关量，支持最大DC 60V，2A				
本页小计							3067.89

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 128 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
626	030506010002	智能筒型摄像机	1. 全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸 $\geq 1/1.8$ 英寸，视频分辨率和帧率 $\geq 2560 \times 1440$ 、25帧/秒，镜头光圈 $\geq F1.0$ （即F值 ≤ 1.0 ），内置 ≥ 1 个麦克风、 ≥ 1 个扬声器； 2. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路，下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路； 3. 补光灯灯光为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 4. 具有智能ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 129 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度、对比度、锐度等； 5. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95% 6. 支持POE供电，白光补光距离≥30米，防护等级不低于IP66。				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 130 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
627	030506010008	枪型摄像机	400万臻全彩2.0筒型网络摄像机全彩级高灵敏度传感器,F1.0超大光圈镜头,提供更清晰的视频流输入海康自研AI ISP图像处理引擎,影像随场景自适应,夜视效果随时在线最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像内置麦克风&扬声器,喊话对讲全兼顾人/车目标分类,报警精准减干扰支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态适应不同监控环境海康自研超级智能编码,省存储,画质稳支持柔光灯补光,照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计,可靠性高在大模型的加持下,对人、机动车等高价值目标进行解析,通过ROI分割技术,分离前景目标与背景区域,前景采用常规编	台	33	634.58	20941.14
本页小计							20941.14

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 131 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计						20941.14	
			码保障细节完整,背景实施高效压缩降低存储占用,兼顾画质与效率传感器类型:1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度:彩色:0.0005 Lux 宽动态:120 dB 焦距&视场角:2.8 mm,水平视场角:105.7%D,垂直视场角:57.2%D,对角视场角:124.5%D 4 mm,水平视场角:88.7%D,垂直视场角:44.7%D,对角视场角:107.5%D 6 mm,水平视场角:55.2%D,垂直视场角:29.3%D,对角视场角:64.6%D 8 mm,水平视场角:38.8%D,垂直视场角:21.1%D,对角视场角:45.2%D 补光距离:最远可达30 m 防补光过曝:支持补光灯类型:柔光灯最大				
本页小计						20941.14	

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 132 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			图像尺寸:2560 × 1440 视频 压缩标准:主码 流:H. 265/H. 26 4, 支持超级智 能编码子码流: H. 265/H. 264/ MJPEG 第三码 流 :H. 265/H. 264 音频:支持1个 内置麦克风支持 1个内置扬声器 网络:1个RJ45 10 M/100 M自 适应以太网口防 护:IP67				
本页小计							20941.14

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 133 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
628	030506010003	半球彩色摄像机	1. 智能高清半球摄像机，传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0），内置≥1个麦克风、≥1个扬声器； 2. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路，下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路； 3. 补光灯灯光为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 4. 具有智能ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 134 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度、对比度、锐度等； 5. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%； 6. 支持POE供电，白光补光距离≥30米，防护等级不低于IP66。				
629	030506010004	摄像机支架	“金属壁装支架压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理支架带出线孔，安装更加美观摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整”	套	33	179.23	5914.59
630	030505006001	电源适配器	“国标，12V1A输出，Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm，输出800mm	台	268	127.9	34277.2
本页小计							40191.79

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 135 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
631	030501004001	网络存储设备	1. 多模态大模型蒸馏网络存储主机，可接入硬盘≥48块；不低于64位处理器，≥24GB内存，内存支持扩展到≥64GB，≥4个千兆网口，系统盘采用≥240GB固态硬盘，数据盘采用≥960GB固态硬盘，≥1200W 1+1冗余电源； 2. 支持开放式语义检索，支持输入文字描述查找人、车、非机动车，支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复； 3. 支持对普通IPC视频流中的目标进行多模态大模型建模和以文搜图，以文搜图能力不低于视频流性能80路+图片流性能450路； 4. 接入带宽≥1200Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储	台	2	130166.37	260332.74
本页小计							260332.74

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 136 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							260332.74
			服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 5. 设备具备≥4个2.5G数据网口，≥1个HDMI接口，具有定位灯、报警灯、网络状态灯、系统盘状态灯、硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计，设备左右侧面各有不少于2个抬手，具备前面板抽拉标签卡； 6. 控制单元支持双系统应用，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作，支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1； 7. 内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非				
本页小计							260332.74

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 137 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							260332.74
			机动车及其附属物品，支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能不小于40张/s； 8. 支持通开放式语义检索人、车、非机动车，搜索文本支持≥32个以内文字，对于≥1000W的目标数据支持≤3S输出结果，检索结果样本召回率≥90%； 9. 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，支持一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹； 10. 支持自定义≥8个高频热词分组，支持保存≥10条历史检索词条，支持通过网络接口调用设备文字语义搜图板块并展示页				
本页小计							260332.74

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 138 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			面，支持文字语义描述搜索内容合规性检测并自动过滤敏感内容； 11. 支持web或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示，以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选。				
632	030501004002	硬盘12TB	~12TB容量, 3.5英寸, SATA3.0接口, 7200RPM空气盘, CMR传统磁记录传输速率267 MB/s, 512MB高速缓存, 流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时支持5年有限质保服务接口类型: SATA 尺寸:147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) 转速:7200RPM 平均读写功率(W):9.2W 缓存:512MB 刻录技术:CMR 接口传输速率	台	66	3522.7	232498.2
本页小计							232498.2

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 139 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
633	030506016001	LCD显示单元 55寸	。7. LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草。 。8. 支持信息交互功能,通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息,包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式,支持下发配置屏幕参数。 。9. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息,能根据行列号信息,自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系,无需手动配置电视墙。 。10. 支持自动检测输入源的信号类型,根据信号源类型和显示位置,自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。 。11. 支持远程开关机控制,支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。 。12. 液晶显示单元支持U盘自动播放功能,开启状态下,自动读	台	9	5408.8	48679.2
本页小计							48679.2

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 140 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			取U盘中的视频、图片或文本资源并播放,视频间衔接时长≤30ms。”				
634	030506010005	壁挂支架	“仅壁挂支架,无更多配置材质:优质冷轧钢板(SPCC),材料厚度从T1.0-T3.0不等备注说明:后墙为承重墙,且墙面平整;颜色:黑色表面处理:静电喷塑,涂层厚度>60微米LOGO:支架主体中性,包装或标签上带HIKVISION;弧度:0%D 适用规模:不超过3时不超过4列,2行以内规模不限制列数可定制范围:厚度,颜色,四周封板”	套	9	187.23	1685.07
本页小计							1685.07

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 141 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
635	030502007003	HDMI线 长度15米/根	"15米HDMI光纤视频线支持HDMI 2.0标准,最高支持4K@60Hz超高清显示。支持HDCP 2.2。即插即用,无需驱动程序。无需任何外部供电。线缆更轻、更细,重量和体积较传统铜缆减少70%。辐射低,抗电磁干扰强。"	根	10	162.17	1621.7
本页小计							1621.7

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 142 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
636	030506016002	视频解码器	耗CPU性能, 支持在电视墙进行8画面分割同时显示, 支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙; 6. 支持对输入的视频画面进行90%D、180%D、270%D旋转显示, 支持回字形拼接, 支持对解码的IPC输出的画面进行旋转, 支持90%D、180%D左旋和90%D、180%D右旋; 7. 支持直连前端人脸检测设备, 支持实时展示人脸检测结果, 包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息, 属性可直接叠加画面显示; 8. 支持接入智能行为分析摄像机, 支持解码显示智能行为分析信息, 包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等, 并上传报警信息; 9. 支持PC软件客户端、WEB 客户端、平台客户	台	1	23116.68	23116.68
本页小计							23116.68

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 143 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							23116.68
			端、可视化触控平台等方式访问管理；10. 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息,包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数；11. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息,并能根据行列号信息,自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系；12. 支持自动检测输入源的信号类型,根据信号源类型和显示位置,自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；13. 支持远程开关机控制,实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作,支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示；14. 产品符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信				
本页小计							23116.68

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 144 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			息传输、交换、控制技术要求。”				
637	030506016003	解码终端(带解码卡)	1080, 刷新率 Typ. 60 Hz , Max. 100 Hz, 1 个HDMI, 1个VGA 显示接口操作系 统:Win10企业 版不激活前置 USB接口:2个 USB 3.0, 2个 USB 2.0 后置 USB接口:2个 USB 3.0, 4个 USB 2.0 硬盘 接口:支持4个 SATA接口, 1个M . 2接口PCIe扩 展:1个PCIe4.0 x16插槽, 1个 PCIe3.0 x1插 槽音频接口:前 置:1个Mic in, 1个 headphone out ;后置:1个line in, 1个line out, 1个Mic in 网络接口:1个 RJ45 千 兆以 太网口(10 M/1 00 M/1000 M自 适应), 支持网 络唤醒其他接口 :1个PS2	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 145 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
638	030506016015	网络监控键盘	网络键盘支持以“区域”方式将电视墙划分区块,直观显示电视墙布局支持开/关窗、移动窗口位置,窗口缩放,画面分割、子窗口放大/缩小等操作支持组、宏等批量操作支持 在网络键盘触控屏上实时预览摄像头画面支持按照摄像头点位ID 一键切换上一个、下一个摄像头点位支持通过摇杆对云台进行方向控制支持控制解码器回放上墙支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件,支持抓图和剪辑支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备支持接入iSecure、KPS平台软件键盘操作模式下,支持32个用户(1个管理员,31个操作员),4000台设备支持批量添加/修改/删除摄像头点位支持导入/导出配	台	1	3456.26	3456.26
本页小计							3456.26

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 146 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			置文件显示屏： 7英寸LCD 控制 方式：网络方式 ；串口控制电源 ：DC12V 功耗： ≤15W 尺寸（宽 *高*深）：435mm （长）*193mm（宽 ）*110（高）重量 ：2KG 兼容系统 ：Linux系统最 大解码分辨率： 4路1080P 工作 温度 ：-10℃--+55℃ 工作湿度：10%- 90%网络接口： 1个USB接口： USB2.0x1				
639	080503010001	操作台	2联位操作台， 侧边弧形造型、 木纹台面、加厚 承重、带后挡板 走线槽，含座椅 （人体工学高配 办公椅 2套）	套	1	2409.21	2409.21
本页小计							2409.21

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 147 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
640	030501006011	安防专用PC	处理器: i5-12500 (6核/12线程/3.0 GHz) 主板模组:H610 内存:16GB, 3200MHz频率, DDR4, 2个内存插槽, 最大支持64GB 内存, 单根可选8、16、32GB 内存SSD硬盘: 1个 512GB SSD 显卡:集显, 板载显示接口, 1个HDMI, 1个DP, 1个VGA 解码卡:2G 光驱:不带光驱电源:200 W 机箱大小:11 L 机箱颜色:黑色 键鼠:含USB有线 键鼠显示器: 23.8英寸, 分辨率1920 × 1080, 刷新率Typ. 60 Hz , Max. 100 Hz, 1个HDMI, 1 个VGA显示接口操作系统:Win10 企业版不激活前置USB接口:2个 USB 3.0, 2个 USB 2.0 后置USB接口:2个 USB 3.0, 4个 USB 2.0 硬盘接口:支持4个SATA接口, 1个M.2接口PCIe扩展:1个PCIe4.0 x16	套	2	8952.5	17905
本页小计							17905

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 148 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			插槽,1个PCIE3.0 x1插槽音频接口:前置:1个Mic in,1个headphone out;后置:1个line in,1个line out,1个Mic in 网络接口:1个RJ45千兆以太网口(10 M/100 M/1000 M自适应),支持网络唤醒其他接口:1个PS2				
本页小计							17905

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 149 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
641	030506016004	视频安全网关	域启用防病毒功能。【四】丰富的VPN接入能力(1)支持常见的主流VPN技术,包括IPSec VPN、SSL VPN、L2 TP VPN、PnPVPN、拨号VPN、GRE over IPSec VPN等VPN接入方式。(2)支持国家商用密码算法SM2/SM3/SM4。【五】全面支持IPv6 (1)支持基于IPv6的访问控制、攻击防护、IPv6路由、应用识别与管控。(2)支持隧道、DNS64/NAT64、IPv6 OVER IPv4 GRE隧道等多种过渡技术。【六】智能链路选择及负载均衡技术(1)支持动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发。(2)支持基于应用协议的路由功能,根据应用类型进行路由选择,并支持在多个链路上实现负载分担。【	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 150 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			七】高可靠技术 (1)支持主-主和主-备模式,支持HA设备之间的会话自动同步。(2)主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。最大网络层吞吐量:2Gbps 最大并发连接数:200万每秒新建连接数(TCP):2万 HTTP应用吞吐量:1.5Gbps IPS吞吐量:1.2Gbps AV吞吐量:1Gbps IPsec VPN吞吐量:800Mbps IPsec VPN隧道数:750 SSL用户数(标配/最大):15/1500 网络接口:10个千兆电口(1对Bypass)+2对Combo口管理接口:1个CON口USB接口:2个USB口内存:4G 硬盘容量:1个扩展插槽,可扩展480G SSD机箱:1U标准机箱”				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 151 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
642	030506016005	物联网专用平台服务器	程, 支持内存的最高速率≥3200 MHz, 通道数≥2, 位宽≥64; 内存: 配置64G DDR4, 8根内存插槽, 最大可支持扩展至1TB; 硬盘: 2块600G 10K SAS硬盘(Raid1), 前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘, 后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘, 内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘, 板载最大可选支持1个SATA M. 2硬盘阵列卡: 配置SAS_HBA卡(支持RAID 0/1/10)PCIe扩展: 最大支持4个标准PCIe插槽; 网口: 标配板载2个千兆电口和2个PCIe千兆电口, 可选配置2个万兆网口, 支持选配10GbE SFP+等多种网络接口其他接口: 标配1个IPMI RJ-45管理接口, 位于机	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 152 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱后部;7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部, 2个位于机箱前部, 1个位于机箱内部;2个VGA接口 1个位于机箱前部, 1个位于机箱后部;电源:配置550W(1+1) 高效铂金CRPS 冗余电源机箱规格:87.5mm(高) x 446.6mm(宽) x700mm(深) 不含箱耳设备重量:最大23千克(含导				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 153 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
643	030501023001	综合安防管理平台软件	、入侵报警事件、10事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。二套 、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储；2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等；4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。【图上监控】提供各类资源图上	套			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 154 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			展示及控制操作,在地图上可展示各类资源点的地理位置,通过接收资源点报警事件,实现报警信息可视化展示。 。1、支持地图配置能力,包含在线(高德)、离线GIS地图(高德、自定义); ;2、支持资源上图配置能力,实现资源的地图可视化展示及控制操作,资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等; ;3、支持事件可视化监控能力,实时展示报警事件,支持历史报警事件查询; ;4、支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力,如单兵设备。 。【移动APP】 面向管理人				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 155 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			员、员工提供移动APP端应用,包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。1、支持管理员和员工登录APP,根据管理员的角色权限展示对应的管理应用,员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用;2、支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能,使管理人员能够实时知晓和处理业务事件;3、提供安防管理应用,包括:视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用;4、提供综合管理应用,包括考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用;5、提供通行管理应用,包括访客、门禁控				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 156 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			制、车辆管理、移动岗亭应用;6、提供人员进出、访客到访数据统计,提供设备在离线、告警信息的数据统计。【规格参数】1、支持管理最大组织数2000个,组织层级最大10级;2、支持管理最大区域数2000个,区域层级最大10级;3、支持管理最大人员数量5万;4、支持管理最大卡片数量5万;5、支持管理最大车辆数量3万;6、支持最大的在线用户数1000个,并发登录用户数50个。7、支持最大事件并发处理500条/秒(不带图片);8、支持联动上墙并发1次/秒;9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图;10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像;11、支持联动并发发邮				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 157 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			件 2封/秒;12、支持短信联动(云信留客短信网关:1-2秒/条;短信猫:70字符以下,10秒/条;70字符以上分条发送,20秒/条;)13、支持最大事件存储7200万条;14、支持管理资源上图数量2万个。备注:以上是单台服务器部署系统基础规格,超出规格需考虑分布式部署。"接入平台,实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力,并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。【功能介绍】一、视频预览 1、支持视频实时预览能力,实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换;2、支持云平台控制、实时抓图、紧急录				
本页小计							

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 158 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览(1个辅屏)、对讲、广播、报警输出控制的能力;3、支持智能规则展示的能力(如:针对热成像设备温度信息实时展示);4、支持资源视图管理能力,以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组,其中视图类型包含公有视图和私有视图;5、支持全景视频监控预览能力,支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式;二、录像回放1、支持录像计划管理能力,支持实时录像计划、录像回传计划;2、支持录像回放能力,支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 159 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			定、录像抓图；三、图片监控1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；4、支持图片下载能力；四、视频上墙1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；五、视频事件1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；六、事件录				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 160 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			像管理支持事件录像存储配置、事件录像检索和下载管理。【规格参数】1、支持监控点数量10W个(超过5000需要分布式部署);2、支持并发取流带宽2000M,例如以2M/路计算最大并发路数为1000路（以千兆服务器为例,每台服务器并发取流带宽为600M,超过600M需要分布式部署）;3、解码能力:在i7、GTX1070的PC上,解码H264、720P的视频36路;4、支持电视墙最大场景数128个;5、单个电视墙最大支持数量25*25个;6、单个窗口最大分割。”设备网络管理应用,对接入平台的视频设备,门禁设备,梯控设备,可视对讲设备进行在线巡检,及时发现故障设备和掉线设备,使运维工作更加高效,便				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 161 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			利。【功能介绍】一、视频网络管理1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。5、支持巡检计划配置，				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 162 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。二、门禁运维管理1、提供门禁设备在线状态监测能力;2、提供门禁设备运维报表统计能力;三、可视对讲运维管理1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力;2、提供可视对讲设备运维报表统计能力;四、梯控运维管理1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力;2、提供梯控设备运维报表统计能力;五、停车场出入口运维管理1、提供岗亭缴费终端、出入				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 163 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力;2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力;六、寻车诱导运维管理1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力;2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力【规格参数】1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时;2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时”				
644	030506020001	视频系统设备 调试		系统			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 164 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
645	080509006016	控制主机	"1. IP网络数字广播服务器软件的运行载体,是广播系统的控制中心。安装在主控室,对整个广播系统进行实时有效的管理。2. 具有≥17.3英寸高清触摸屏。3. CPU:4核4线程,主频≥3.3GHz。标配:mSATA≥128G;内存:≥16G。"	台	1	6688.32	6688.32
646	080505004001	AI广播话筒	"1. 话筒。2. 具有自定义按钮,支持自定义音乐播放、对讲、广播功能;具有紧急报警按钮,支持一键报警广播功能。"	台	1	2650.94	2650.94
647	080509006017	IP网络音箱	"1. IP网络音箱,适用于普通教室、多媒体教室、办公室、会议室、监狱、医院科室、地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目,同时支持本地广播扩音。2. 主音箱内置2×30W(MAX)的双通道D类数字功率放大器。"	台	1	1826.66	1826.66
本页小计							11165.92

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 165 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
648	080509006018	CD播放器	"1. CD播放器, 可用于播放光盘节目, 可通过面板按键或红外遥控器进行控制操作, 采用微电脑控制技术。2. 内置MP3播放器, 可读USB和SD卡; 可播放: CD/VCD/MP3/DVD碟片"	台	1	15349.97	15349.97
649	080509006019	调谐器	"1. 机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机; 2. 为广播系统提供音源。"	台	1	1762.43	1762.43
650	080505004002	话筒	"1. 话筒带前奏音(开启时, 有前奏音乐放出), 具备有灯环提示功能, 具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。2. 换能方式: 驻极体3. 咪杆长度 : 420mm"	套	1	2650.94	2650.94
651	080509006020	前置放大器	"1. 具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路, 单通道输出的前置放大器。2. 适用于对普通音源进行前级放大。"	台	1	4003.39	4003.39
本页小计							23766.73

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 166 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
652	080509006021	音频采集器	“1. 音频采集器，专为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号设计，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。2. 支持2组RCA输入端子，带输入音量电位器调节，支持输入音频压限功能。”	台	1	186.66	186.66
653	080508008001	电源管理器	“1. ≥12路电源时序控制，每路延时≥1秒；2. 整机容量≥63A；3. 支持≥6路输出带电源净化功能；4. 具备级联接口；5. 具备标准RS232串口控制功能，可支持≥255台同时使用；6. 具备外部电平（5V-24V）控制接口；7. 可以显示当前电压、每路开关状态；8. 具备按键锁定功能；9. 每路输出具有单独控制按钮，可单独控制开关；”	套	1	2680.9	2680.9
本页小计							2867.56

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 167 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
654	030904017001	报警采集器	“1. IP报警采集器。适用于学校、办公楼宇、会议中心、报警中心、地铁管理中心等场所。用来接受外部系统干接点触发联动信号,通过网络数字化传输。让系统执行预设定的报警任务或音源采集功能。2. 19英寸机柜式箱体设计。”	台	1	9675.83	9675.83
655	080509006023	天花喇叭	“1. 额定功率(100V):3W,6W 2. 额定功率(70V):1.5W,3W 3. 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ;喇叭单元:5"×1"	台	151	146.66	22145.66
本页小计							31821.49

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 168 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
656	080509006001	中心控制终端	、分区列表两种控制台操作模式、支持实时广播,包含实时喊话、媒体文件播放、本地音频采集播放,可实现单点广播、多点广播和分区广播。支持紧急广播,可抢断正在执行的其他广播任务。支持TTS文字转语音广播。支持预案广播,可一键触发播报。支持文件播报,可单选或批量进行文件点播。支持当日定时广播执行任务禁用、启用操作。支持当日定时广播执行任务按任务、广播点维度进行可视化展示。支持广播监听。支持语音对讲。支持接听报警盒子呼叫请求实现可视对讲。广播分区:支持分区管理功能,支持自定义分区的增、删、改、查功能。支持向自定义分区中添加广播点。支持调	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 169 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			节广播点的当前音量。媒体库：支持媒体库管理功能,支持自定义媒体库的增、删、改、查功能。支持向媒体库中添加WAV、MP3格式的音频文件,支持音频文件的试听。支持合成音频文件,将文本内容转换为音频文件存储至媒体库中。广播预案:支持添加、删除广播预案,可设置广播点位、点位分区作为预案广播终端,广播内容可选择多个媒体文件,可设置广播优先级、单次、循环播放模式。支持在web页面一键播放、停止单个或多个广播预案。智能播报:支持智能联动播报,可进行智能播报规则模板配置,包含全天候模式、工作日模式、周末模式以及自定义模式四种。支持自定				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 170 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			义设置智能播报规则有 效时间段、报警事件类型、事件源、广播点位、播报内容。支持消防场景。消防场景事件为消防报警矩阵报警。支持设置播报内容,可选择媒体文件或文字播报,自定义播报次数、音量、优先级。支持设置消防报警强插,可自定义音量和优先级。支持设置智能播报规则启用、关闭,可批量操作。支持配置消防矩阵报警事件播报模式,支持单次播报和循环播报两种模式。设备网管:支持广播设备、消防报警矩阵设备、报警盒子设备的网络状态和音量监控。可实现设备在线率和在\离线设备数量统计。广播记录:支持定时广播操作记录,分为任务配				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 171 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			置记录和任务执行记录。支持实时广播记录,针对启用了录音备份的广播,支持试听和下载录音文件。支持广播监听、语音对讲记录。支持智能联动广播记录。支持广播预案操作记录。设备接入能力:支持500路广播点接入。20路报警盒子接入。网络协议:TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络:10/100/1000Mbps USB:4*USB3.0, 4*USB2.0 RS232:6*RS232 (COM3, COM4 可选RS232/485) 产品重量:17.39 (KG) 屏幕:17.3寸电容式 (十点触控) 触控屏功耗:≤300W 产品尺寸:484*353.5*303 (mm) W*H*D 工作温度和湿度:5℃~45℃, ≤90%RH (无结露) 整机接口				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 172 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			:1*VGA, 1*DVI, 1*HDMI; 2*LAN, 支持10/100/1000Mbps; 标配6*RS232(COM3, COM4可选RS232/485); 8*USB(4*USB3.0, 4*USB2.0) 1* MIC in, 1* Line out, 1* Line in, 1*金属带灯开关, 1*PS/2国内常规认证: 3C认证				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 173 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
657	080509006002	音频输出终端	Kbps)/G. 711 alaw(64 Kbps) /MP3(128 Kbps))采样位宽支持 16bits 网络协 议:IPv4, HTTP , HTTPS , SIP , SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH 接口协议(API) :ISAPI, ISUP , SIP 通信方 式:支持有线网 络通信-G型号 :支持4G 网口: 1个RJ45 10 M/ 100 M 自适应 以太网口音频输 入:3.5 mm音频 接口 × 1 定 压输入 × 1, COM 100 V 音 频输出:定阻输 出 × 1, 凤凰	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 174 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
658	080509006005	音频输入终端	者所有终端进行 紧急喊话指向性 ：鹅颈麦：单指 向；内置麦：全 指向频响范围： 鹅颈麦：50 Hz~ 16 KHz 内置麦 ：100 Hz-10 KHz 灵敏度：鹅 颈麦：-42 dB%P2 dB (0 db=1V/Pa at 1 KHz) 内置麦：- 32 dB%P3 dB 信噪比：鹅颈麦 ：78 dB 内置麦 ：68 dB 总谐波 失真THD：1%(94 dB SPL@1 KHz) 音 频编码及码率： 广播：MP3 128 Kbps 对讲：G. 7 11U 回声消除： 支持阻抗：4 Ω 额定功率：3 W 系统兼容性：支 持嵌入式操作系 统萤石云接 入：不支持网络 协议：ISAPI, ISUP WiFi：不 支持网络：1个 本地存储：支持 TF卡显示屏： IPS, 7英寸, 102 4 × 600, 支持 触摸按键类型： 实体按键+触摸 按键供电方 式：DC 12 V；功	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 175 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耗:24 W 工作 温度和湿度:-1 0 %%DC ~ +50 %%DC10%~90% ”				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 176 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
659	080509006003	DVD一体机	“DVD机采用进口数码机芯,系统+ESS解码方案,超强的纠错功能。支持视频输出。带FM收音调音功能,带蓝牙连接播放。既有CD/DVD部分,蓝牙USB-MP3、FM调频音频可以独立输出,也有音频混合输出接口。配有遥控器,可以用遥控操作播放。带有1个混合输出,总音量电位器灵敏度:250~450mv 工作电源:AC110~220V/50Hz(正负5%波动)产品重量:4.8kg 功耗:<15W 材质:铝合金面板,铁质外壳。颜色:黑色安装方式:机柜安装产品尺寸:482*98*360mm(宽*高*深)包装尺寸:484*390*88mm 带包装重量:5.2Kg工作温度和湿度:-20~+50%DC,95%无冷凝	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 177 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			”				
660	080509006004	可视对讲广播产品	”模拟话筒按BROADCAST键,指示灯亮,话筒可自动播放开始提示音,然后即可进行语音广播	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 178 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
661	080509006006	数字协调器	“数字调谐器1. 配置LCD液晶显示屏, 可显示设备实时状态2. 接收频率范围: 87. 00~108. 00 MHz, 立体声调频收音, 电台频率记忆存储可达99个3. 全频段自动搜索, 自动保存功能4. 快捷手动保存电台功能5. 可调节设备输出音量大小6. 可以直接输入收听频率, 如输入: 106. 60, 可直接输入数字106607. 收听电台, 掉电记忆功能8. 具有一键飞梭功能; 可以用飞梭键调节到要收听的频率9. 支持调频(FM) 立体声二波段接收选择, 电台频率记忆存储可达99个10. 1组接收天线输入: FM接收天线输入11. 具有电台频率自搜索存储功能, 且有断电记忆功能; 2路音频信号左右声道输出12. 设有轻触式按键操作, 可直接输入频率电台播放容量: 效率: >90%信噪	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 179 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			比:>75dB 灵敏度 :输出灵敏度:150mv 总谐波失真:THD<1%工作电源:110V-220V~, 50Hz 1A 工作温度和湿度:温度:-20~50度湿度:20%~80%相对湿度功耗				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 180 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
662	080509006007	专业音频终端	控。提供专业PC软件、支持有线软件调控,可对设备参数进行精确、有效的设置。每台时序器自带ID设置和检测,接入网络后可实现远程云端管理。利用我司提供的专业PC软件,可以打破远距离的障碍,对任何地方、任何场景的设备进行有效的监控、调试和维护。PC软件支持模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置。支持上电自启功能,机器给电自动开机无需再次手动控制。在延时设置页面下,当开延时选项设成无穷大,即表示此通道永远不会接通,当关延时选项设成无穷大,即表示此通道永远不会关闭。总功率6600W,额定总输出电流30A,单路额定输出	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 181 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电流13A 。支持8路时序开关功能,每路延时开启和关闭时间可自由设置0-999秒。主电缆均为高纯铜缆,国标3C认证护套线 3×6mm ² ,长度 1.5 米 工作电源:220 VAC, 50/60Hz 输出通道延时: 0到999秒输出 电流:单路额定输出电流13A 额定总输出电流30A 线路输出: 8路,外加2路输出辅助通道(辅助通道机器上电即通电,不受时序器控制)工作 温度和湿度 : -10℃~60℃, 40%~60%净重:4.45 kg 带包装重量:5 kg 产品尺寸:485 mm × 290 mm × 45 mm包装尺寸:536 mm × 410 mm × 80 mm "				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装修设计项目
标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装修设计项目

第 182 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
663	080509006008	信号处理终端	;标准RJ45接口,有以太网口地方即可接入,支持跨网段和跨路由。工作温度:-10 %DC~50 %DC 工作湿度:10 ~ 90%操作系统:嵌入式Linux 设备电源:100~240VAC? 50/60Hz 安装方式:2U机架安装结构材质:镀锌钢板外形尺寸:433 mm × 89 mm × 423.2 mm 输出功率:120 W 支持本地音量调节:支持音频采样率:16 K 音量调节:支持音频输入:6.5 mm MIC输入接口×1,莲花头输入×1,线路输入×1,网络音频输入×1 音频输出:单通道100 V输出	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 183 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
664	080509006009	扬声器 6W	"6w模拟吸顶音箱支持通过功放连接音箱进行广播。额定功率：6 W 扬声器单元：全频 5' ' × 1 灵敏度(1 m, 1 W):93 dB 最大声压级(1 m):100 dB SPL 频率响应:300 Hz ~ 15 kHz 音频输入：定压输入 × 1 材质：机身：塑料网罩：金属颜色：白色 产品尺寸：?179 mm × 77.5 mm (7.05" × 3.05") (开孔尺寸:160mm) 包装尺寸:255 mm × 243 mm × 175 mm 裸机重量:≈0.3 kg 带包装重量:≈0.5 kg 工作温度:-10 °C ~ 50 °C 工作湿度:小于90%(无凝结)	台			
665	030501006010	控制电脑	I5及以上配置, 独立显卡, 含显示器、键鼠等。	套			
666	030506020004	扩声系统级间调试		系统			
667	030501021008	可视对讲主机		台	8	1965.07	15720.56
668	030501021009	对讲分机		台	32	1615.75	51704
本页小计							67424.56

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 184 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
669	030904016001	通讯UPS电源		台	8	19088.07	152704.56
670	030411004030	配线 WDZB1-RYSP-2*1.5	1. 配线形式:管内穿线	m	560	7.94	4446.4
671	030411001025	配管 JDG20	1. 配置形式:墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	708	12.72	9005.76
672	030501019001	门禁系统服务器		台	1	4758.31	4758.31
673	030501019002	门禁系统工作站		台	1	5659.06	5659.06
674	030506006005	发卡机		台	1	583.93	583.93
675	030506006002	门禁主机（带人脸识别）		台	3	1177.99	3533.97
676	030506006003	开门按钮		台	3	132.89	398.67
677	030506006004	电控锁		台	3	387.6	1162.8
678	030506020006	安全防范分系统调试 出入口系统		系统	3	178.36	535.08
679	030501021002	分诊台话筒	USB有线指向麦克风 内置指向麦克风，拾音清晰 支持一键拾音静音，支持扬声音量调节，支持最佳拾音距离调节 内置扬声器，通话清晰 支持音频3A算法，包括回声消除（AEC）、音频降噪（ANS）、自动增益（AGC） 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用	台	2	328.32	656.64
本页小计							183445.18

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 185 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
680	030501021003	诊室话筒	【7寸 物理呼叫器】 7寸电容触摸桌面式 显示参数： 可视角 178° (H)/178° (V) 显示尺寸 7 inch 屏幕可视区域 154.214 × 85.92 mm (H×V) 背光源类型 TFT-LCD 像素间距 0.0502×0.1432 mm 物理分辨率 1024*600 亮度 200nits 色深度 8 Bit (16.7million) 对比度 1200:1 响应时间 8ms 色域 68%NTSC 连续使用时间 7*24H 刷新率 60Hz 系统参数： 操作系统 Android 7.1 CPU 3128 Quad-core Cortex-A53, 1.3G 内存 1 GB 内置存储 16 GB EMMC 接口参数：	台	13	2680.32	34844.16
本页小计							34844.16

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 186 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			音视频输出接口 AUDIO OUT × 1, 8Ω 2 W喇叭 * 2 HDMI OUT*1 网络接口 LAN × 1, Wi-Fi 数据传输接口 USB 2.0 × 2, TF Card1, 电容触摸 G+G 10点 摄像头 200w 电源参数: 待机功耗 ≤5W 输入电压 DC12 V, 50/60HZ 功耗 ≤30W 运行环境: 工作温度 0-45 ℃ 工作湿度 10-8 0%RH 存储湿度 10-8 0%RH 存储温度 -20- 60℃ 通用参数: 毛重 9.00kg 净重 6.00kg 安装类型 壁挂 产品尺寸 192. 9*55.2*122.3				
本页小计							34844.16

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 187 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
681	030503001012	诊室二级分诊屏	21.5寸壁挂门 口屏 高性能4核A53 处理器 声色自然影音同 布，内置功放喇 叭立体音效 支持横屏竖屏壁 挂，满足多种使 用场景需求 高清屏幕，广视 角呈现真彩色泽 轻薄机身，整体 简约风格设计 屏幕可视区域： 478.656（H） mm × 260.28 （V）mm 背光源类型： ELED 亮度：250 cd/ m ² 对比度：700： 1 操作系统： Android 9 CPU：A53 x 4 内存：1G 内置存储：8GB 音视频输入接口 ：USB2.0 x 1 网络接口：LAN 端口 x 1 视频输入接口： HDMI IN x 1 输入电压：100 -240V 50/	台	10	2785.31	27853.1
本页小计							27853.1

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 188 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			60Hz 使用寿命：≥30000小时 毛重：4 kg 净重：2.4KG 整机材质：塑料后壳+钢化玻璃 内部喇叭：2 x 2W@ 8 Ω				
本页小计							27853.1

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 189 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
682	030503001013	自助签到机	【21.5寸 分诊签到屏】（安卓）（立式）（标配款） 显示参数： 可视角 178°（H）/178°（V） 对比度 1200:1 显示尺寸 21.5 inch 背光源类型 LED 像素间距 0.24795（H）mm × 0.24795（V）mm 物理分辨率 1920 × 1080 亮度 200-300 cd/m² 色深度 8 bit, 16.7 M 响应时间 14 ms 色域 72% NTSC 连续使用时间 7 × 16 H 刷新率 60 Hz 系统参数： 操作系统 Android7.1 CPU RK3288 Cortex-A17四核处理器；主频最高达1.8 GHz 内存 2 GB 内置存储 16 GB（EMMC） 外设：	台	1	13596	13596
本页小计							13596

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 190 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计						13596	
			摄像头 200万 双目摄像头 打印机 纸卷型 号：热敏纸 纸卷规格纸宽： 57.5±0.5mm ； 外径最大： φ 50mm； 打印字符： ASCII/GB18030 简体中文/多 国字符集 打印方式：行式 热敏 打印速度：75 mm/秒 打印纸宽：57. 5±0.5mm 打印密度：8 点/mm，384 点 /行 有效打印：宽度 48mm 纸张处理方式： 自动切纸（全切 或半切） 缺纸探测：光电 传感器 二维码 采图像 素 640*480， 光 源 白光补 光/绿光提示 光学系统： CMOS 高灵敏传 感器；捕捉光源 ：隐藏式白光 LED 灯；灵敏 度： 倾斜±30 ° 偏转±40° 旋转360°； 分辨率：640× 480；视				
本页小计						13596	

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 191 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							13596
			场角度：90° 识读码制1D： Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN , Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5 , Code11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, MSI 等 识读码制2D： QR Code, 商品码 触控参数： 触摸方式 电容 触摸玻璃 2 mm , 透光率 ≥ 80% 触控点 10点 输入 USB*2 网口*1 电源参数： 待机功耗 ≤ 5 W 输入电压 100~240VAC, 50/60 功耗 ≤60W 运行环境：				
本页小计							13596

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 192 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工作温度 0~40℃ 工作湿度 10%~80% 存储温度 -20~60℃ 存储湿度 5%~90% 安装类型 立式 净重 28KG 毛重 31KG				
本页小计							13596

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 193 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
683	030503001014	一级分诊屏	D6A系列55英寸信息发布屏画面细腻生动，采用工业级 A+ 面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。素材类型多样，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF 文档、网页、实时 IPC画面、叫号、弹图等。节目编排灵活，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新。分级管理权限，支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建	台	2	8593.31	17186.62
本页小计							17186.62

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 194 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							17186.62
			自定义用户，支持多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障，素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 显示尺寸：55英寸 物理分辨率：3840 × 2160 屏幕可视区域：1209.6(H)mm x 680.4(V)mm 像素间距：0.105mm(H) x 0.315mm (V) 背光源类型：DLED 可视角：178°(H)/178°(V) 亮度：400 cd/m² 色深度：1.07G Colours 8 Bit+FRC 对比度：5000：1 响应时间：				
本页小计							17186.62

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 195 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							17186.62
			9.5ms（Typ） 色域：68% NTSC 连续使用时间： 7 × 16 H 刷新率：60 Hz 雾度：3% 操作系统： Android 9 CPU：CPU： Cortex-A35，4 核，主频 1.8 GHz GPU:ARM Mali- G31 MP2 内存：2 GB 内置存储：16 GB EMMC 音视频输出接口 ：AUDIO OUT × 1 音视频输入接口 ：HDMI IN× 3 网络接口：100 M LAN × 1 数据传输接口： USB2.0×2，TF 卡：不支持 喇叭：speaker (6 Ω 6W) × 2 无线协议： WIFI 802.11 a/b/g/n× 1， BT 4.2× 1 输入电压：100 ~240V AC，50/ 60 Hz 待机功耗：≤ 0.5 W 功耗：≤ 180				
本页小计							17186.62

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 196 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			W 工作温度：0℃~40℃ 存储温度：-20℃~60℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 安装类型：壁挂（仅横挂） 安装孔距：400 mm × 300 mm 产品尺寸：不含壁挂：1226.3 mm × 707.5 mm × 83.1 mm（宽×高×深） 包装尺寸：1385 mm × 840 mm × 148 mm（宽×高×深） 净重：11.5 kg 毛重：15.8 kg				
本页小计							17186.62

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 197 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
684	080509006010	广播功放	60W定压功放 支持蓝牙、U盘、动圈式话筒、RCA四种音源输入，操作灵活便捷； 内置蓝牙模块，支持蓝牙快速播放； 支持插接U盘，播放音源； 话筒音量独立控制，2路分区音量控制； 支持2路混音输出； 采用高强度工程塑料，坚固耐用； 一体化的功能设计，方便可靠；	台	2	929.39	1858.78
685	080509006011	吸顶喇叭	6w模拟吸顶音箱 支持通过功放连接音箱进行广播。	台	11	126.66	1393.26
本页小计							3252.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 198 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
686	030503001015	取药窗口显示屏/抽血窗口显示屏	D6A系列55英寸信息发布屏画面细腻生动，采用工业级 A+ 面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。 。素材类型多样，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF 文档、网页、实时 IPC画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新。 分级管理权限，支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建	台	1	8593.31	8593.31
本页小计							8593.31

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 199 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							8593.31
			自定义用户，支持多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障，素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 显示尺寸：55英寸 物理分辨率：3840 × 2160 屏幕可视区域：1209.6(H)mm x 680.4(V)mm 像素间距：0.105mm(H) x 0.315mm (V) 背光源类型：DLED 可视角：178°(H)/178°(V) 亮度：400 cd/m² 色深度：1.07G Colours 8 Bit+FRC 对比度：5000：1 响应时间：				
本页小计							8593.31

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 200 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							8593.31
			9.5ms（Typ） 色域：68% NTSC 连续使用时间： 7 × 16 H 刷新率：60 Hz 雾度：3% 操作系统： Android 9 CPU：CPU： Cortex-A35，4 核，主频 1.8 GHz GPU:ARM Mali- G31 MP2 内存：2 GB 内置存储：16 GB EMMC 音视频输出接口 ：AUDIO OUT × 1 音视频输入接口 ：HDMI IN× 3 网络接口：100 M LAN × 1 数据传输接口： USB2.0×2，TF 卡：不支持 喇叭：speaker (6Ω 6W) × 2 无线协议： WIFI 802.11 a/b/g/n× 1， BT 4.2× 1 输入电压：100 ~240V AC，50/ 60 Hz 待机功耗：≤ 0.5 W 功耗：≤ 180				
本页小计							8593.31

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 201 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			W 工作温度：0℃~40℃ 存储温度：-20℃~60℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 安装类型：壁挂（仅横挂） 安装孔距：400mm×300mm 产品尺寸：不含壁挂：1226.3mm×707.5mm×83.1mm（宽×高×深） 包装尺寸：1385mm×840mm×148mm（宽×高×深） 净重：11.5kg 毛重：15.8kg				
687	080509006012	窗口对讲机	“模拟话筒按钮”模拟话筒按钮，BROADCAST键，指示灯亮，话筒可自动播放开始提示音，然后即可进行语音广播；	套	1	465.75	465.75
本页小计							465.75

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 202 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
688	030501006004	多媒体控制盒	数字标牌播放盒 红外 4K节目发布： 支持4K节目单 的新建、编辑、 删除、搜索以及 4K日程的发布 。素材类型多样： 包括图片、音频 、视频、滚动字 幕、PDF文档、 网页、实时监控 画面、叫号、弹 图等。 节目编排灵活： 支持多种素材自 由排版、分区显 示；支持多种 播放方式，按日 、按周、轮播、 自定义等。 终端集中管理： 支持终端统一远 程管理和控制， 定时开关机设置 、一键开关机、 显示亮度/音量 定时调节、播放 画面截图预览等 ；支持网络远程 下发节目和无网 络本地（U盘） 节目更新。 分级管理权限： 支持5级组织管 理素材、节目、 终端、用户等资 源；支持创建自 定	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 203 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 物理分辨率：1920 × 1080@30 Hz，1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1080@60 Hz，1280 × 720@30 Hz，1280 × 720@50 Hz，1280 × 720@60 Hz，3840 × 2160@30 Hz，3840 × 2160@50 Hz，3840 × 2160@60 Hz 操作系统：Android 8.1.0 CPU：				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 204 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz 内存：2 GB 内置存储：16 GB（EMMC） 音视频输入接口：AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，HDMI OUT × 1 网络接口：100 OM LAN × 1 数据传输接口：USB 2.0 × 2，TF Card × 1 无线协议：WiFi 802.11b/g/n，支持STA/AP，蓝牙 BT 4.2 待机功耗：≤ 0.5 W 输入电压：12 V DC，2 A 功耗：≤ 10 W 工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：10%~80% 存储温度：-20℃~60℃ 存储湿度：5%~90% 素材类型：支持DAT，MPG，VOB，TS，				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 205 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			AVI, MKV, MP4 , MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM , ASF, MP1, MP2, MP3, WMA , WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF , MXMF, RTTTL , RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG 产品尺寸: 145 mm × 145 mm × 31.89 mm 包装尺寸: 188 mm × 176 mm × 101 mm 净重: 0.6 kg 毛重: 0.65 kg				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 206 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
689	030501006005	信息发布服务器硬件	CPU：配置1颗C86架构HG 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，线程数≥16线程 内存：配置64G DDR4，最大支持4根内存插槽； 硬盘：2块4TB 7.2K SATA硬盘；最大支持4个内置3.5寸/2.5寸硬盘；板载最大可选支持1个M.2硬盘； 阵列卡：配置1张双口SATA HBA卡（支持RAID 0/1），最大支持2块SATA硬盘接入；硬盘扩容需新增阵列卡或直连主板； PCIe扩展：最大支持4个PCIe 4.0x16PCIe插槽；slot1、3为PCIe4.0 x8信号，slot2、4为PCIe4.0 x4信号； 网口：配置2个千兆电口，1个IPMI管理口； 其他接口：前置2个USB2.0接口，后置4个USB3.2接口，1个后置VGA显示	台	1	41634.06	41634.06
本页小计							41634.06

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 207 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接口，1个COM 串口(RS232)； 电源：标配550 W CRPS 1+1冗 余电源； 机箱规格：87. 5mm(高)x 445 mm(宽)x480mm(深)；				
本页小计							41634.06

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 208 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
690	030505016005	电梯厅宣教显示屏（22英寸非触摸壁挂信息发布屏）	22英寸非触摸壁挂信息发布屏 金属质感外观：纤薄机身，一体化设计，前置高透光钢化玻璃防护。 画面细腻生动：采用工业级A+面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目	台	2	3738.28	7476.56
本页小计							7476.56

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 209 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							7476.56
			更新。 分级管理权限： 支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，支持多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 显示尺寸：21.5 inch 物理分辨率：1920 × 1080 屏幕可视区域：478.656 mm（H）x260.28 mm（V） 背光源类型：LED 可视角：178°（H）/178°（V） 像素间距：0.2493（H）mm × 0.241				
本页小计							7476.56

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 210 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							7476.56
			(V) mm 对比度：3000 ：1 亮度：250 cd/m ² 色深度：8 bit , 16.7 M 响应时间：6.5 ms 色域：72% NTSC 刷新率：60 Hz 雾度：Haze 25 % , 3H 连续使用时间：7 × 16 H 操作系统：Android 8.1.0 CPU: Cortex-A17, 4核, 主频1.6 GHz 内存：2 GB 内置存储：16 GB (EMMC) 网卡：千兆网卡 音视频输入接口：AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1 网络接口：100 0 M LAN; WIFI *1, 2.4G单频 蓝牙：BT4.2*1 喇叭：内置8 Ω 2 W 扬声器				
本页小计							7476.56

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 211 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							7476.56
			× 2 数据传输接口： USB 2.0 × 2， TF Card × 1 无线协议：支持 station+AP模 式 输入电压：100 ~240 VAC，50/ 60 Hz 功耗：≤ 40 W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：10% ~80% 存储温度：-20 ℃~60 ℃ 存储湿度：5%~ 90% 素材类型：支持 DAT, MPG, VOB , TS, AVI, MKV, MP4, MOV , 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2 , MP3, WMA, WAV, OGG, OGA , FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY , JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG 安装类型：壁挂				
本页小计							7476.56

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 212 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			产品尺寸：513 .4 (W) mm × 310 (H) mm × 43.8 (D) mm (不含壁挂) 513.4 (W) mm × 310 (H) mm × 45.5 (D) mm (含壁挂) 包装尺寸：650 (W) mm × 47 5 (H) mm × 1 35 (D) mm 净重：5.1 kg 毛重：11.96 kg				
本页小计							7476.56

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 213 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
691	030505016006	电梯厅宣教显示屏（D6B系列32英寸信息发布屏）	D6B系列32英寸信息发布屏画面细腻生动，采用工业级 A+ 面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。素材类型多样，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF 文档、网页、实时 IPC 画面、叫号、弹图等。节目编排灵活，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新。分级管理权限，支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建	台	13	5718.28	74337.64
本页小计							74337.64

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 214 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自定义用户，支持多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障，素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。				
本页小计							74337.64

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 215 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
692	030505016007	窗口宣教显示屏 (D6B系列55英寸信息发布屏)	D6B系列55英寸信息发布屏 画面细腻生动，采用工业级 A+ 面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。 。素材类型多样，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF 文档、网页、实时 IPC画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新。 分级管理权限，支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建	台	4	10061.76	40247.04
本页小计							40247.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 216 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自定义用户，支持多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障，素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏幕密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。				
693	080509006013	窗口对讲机	“模拟话筒按BROADCAST键，指示灯亮，话筒可自动播放开始提示音，然后即可进行语音广播；	套	1	465.75	465.75
本页小计							465.75

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 217 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
694	030505016008	等候区宣教显示屏（55寸电容触摸立柜）	55寸电容触摸立柜 金属质感外观：纤薄机身，一体化设计，前置钢化玻璃防护。 画面细腻生动：采用工业级A+面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时IPC画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权	台	3	18485.76	55457.28
本页小计							55457.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 218 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							55457.28
			限：支持5级组 织管理素材、节 目、终端、用户 等资源；支持创 建自定义用户， 支持多种用户的 权限，多种权限 模板可选。 多重安全保障： 素材、节目、日 程三级审核，防 误播误报，终端 屏保密码功能， 保障系统播出内 容安全；数据存 储、数据传输加 密，防数据篡改 ；客户自行激 活设置初始密码 ，保障密码安全 。 显示尺寸：55 英寸 物理分辨率：2 160 × 3840 屏幕可视区域： 1209.6（H）× 680.4（V）mm 像素间距：0.3 15（H）mm × 0.315（V）mm 背光源类型： ELED 可视角：178° （H）/178°（V） 亮度：500				
本页小计							55457.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 219 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							55457.28
			cd/m² 对比度：1200 ：1 色深度：10 bit (8 bit + FRC) 响应时间：8 ms 色域：72% NTSC 连续使用时间： 7 × 16 H 刷新率：60 Hz 雾度：25% 显示比例：9 : 16 面板类型：IPS 触摸方式：电容 触摸 (G+G) 触控点：10 触控响应速度： <25 ms 触摸精度：± 2 mm 操作系统： Android 13 CPU: Cortex-A 55, 4核, 主频 1.92 GHz 内存：4 GB 内置存储：32 GB 音视频输入接口 ：HDMI 2.0 (HDCP 2.2) × 1 音视频输出接口 ：Speaker (8 Ω 5 W) ×				
本页小计							55457.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 220 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							55457.28
			2 网络接口：RJ45 × 1, Wi-Fi (2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax) × 1, RS232 in × 1, RS232 out × 1 数据传输接口：USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, BT 5.4 × 1 输入电压：100 to 240 VAC, 50/60 Hz 待机功耗：≤ 0.5 W 功耗：≤ 155 W 工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储温度：-20℃~60℃ 存储湿度：10%~90% RH（无冷凝水） 安装类型：立柜 产品尺寸：740（W）mm × 1886（H）mm × 480（D）mm（带底座） 727（W）mm × 1776（H）mm × 63.8				
本页小计							55457.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 221 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(D) mm（不带底座） 包装尺寸：840（W）mm × 1895（H）mm × 155（D）mm 净重：46.5 kg 毛重：52 kg				
本页小计							55457.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 222 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
695	030505016009	宣教显示液晶一体机(55寸电容触摸立柜)	55寸电容触摸立柜 金属质感外观：纤薄机身，一体化设计，前置钢化玻璃防护。 画面细腻生动：采用工业级A+面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时IPC画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权	台	2	18485.76	36971.52
本页小计							36971.52

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 223 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							36971.52
			限：支持5级组 织管理素材、节 目、终端、用户 等资源；支持创 建自定义用户， 支持多种用户的 权限，多种权限 模板可选。 多重安全保障： 素材、节目、日 程三级审核，防 误播误报，终端 屏保密码功能， 保障系统播出内 容安全；数据存 储、数据传输加 密，防数据篡改 ；客户自行激 活设置初始密码 ，保障密码安全 。 显示尺寸：55 英寸 物理分辨率：2 160 × 3840 屏幕可视区域： 1209.6（H）× 680.4（V）mm 像素间距：0.3 15（H）mm × 0.315（V）mm 背光源类型： ELED 可视角：178° （H）/178°（V） 亮度：500				
本页小计							36971.52

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 224 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							36971.52
			cd/m² 对比度：1200 ：1 色深度：10 bit (8 bit + FRC) 响应时间：8 ms 色域：72% NTSC 连续使用时间： 7 × 16 H 刷新率：60 Hz 雾度：25% 显示比例：9 : 16 面板类型：IPS 触摸方式：电容 触摸（G+G） 触控点：10 触控响应速度： ＜25 ms 触摸精度：± 2 mm 操作系统： Android 13 CPU：Cortex-A 55，4核，主频 1.92 GHz 内存：4 GB 内置存储：32 GB 音视频输入接口 ：HDMI 2.0（ HDCP 2.2）× 1 音视频输出接口 ：Speaker（8 Ω 5 W）×				
本页小计							36971.52

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 225 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							36971.52
			2 网络接口：RJ45 × 1, Wi-Fi (2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax) × 1, RS232 in × 1, RS232 out × 1 数据传输接口：USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, BT 5.4 × 1 输入电压：100 to 240 VAC, 50/60 Hz 待机功耗：≤ 0.5 W 功耗：≤ 155 W 工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储温度：-20℃~60℃ 存储湿度：10%~90% RH（无冷凝水） 安装类型：立柜 产品尺寸：740（W）mm × 1886（H）mm × 480（D）mm（带底座） 727（W）mm × 1776（H）mm × 63.8				
本页小计							36971.52

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 226 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(D) mm（不带底座） 包装尺寸：840（W）mm × 1895（H）mm × 155（D）mm 净重：46.5 kg 毛重：52 kg				
本页小计							36971.52

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 227 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
696	030501010002	液晶屏控制盒	数字标牌播放盒 红外 4K节目发布： 支持4K节目单 的新建、编辑、 删除、搜索以及 4K日程的发布 。 素材类型多样： 包括图片、音频 、视频、滚动字 幕、PDF文档、 网页、实时监控 画面、叫号、弹 图等。 节目编排灵活： 支持多种素材自 由排版、分区显 示；支持多种 播放方式，按日 、按周、轮播、 自定义等。 终端集中管理： 支持终端统一远 程管理和控制， 定时开关机设置 、一键开关机、 显示亮度/音量 定时调节、播放 画面截图预览等 ；支持网络远程 下发节目和无网 络本地（U盘） 节目更新。 分级管理权限： 支持5级组织管 理素材、节目、 终端、用户等资 源；支持创建自 定	台	3	1875.34	5626.02
本页小计							5626.02

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 228 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							5626.02
			义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 物理分辨率：1920 × 1080@30 Hz，1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1080@60 Hz，1280 × 720@30 Hz，1280 × 720@50 Hz，1280 × 720@60 Hz，3840 × 2160@30 Hz，3840 × 2160@50 Hz，3840 × 2160@60 Hz 操作系统：Android 8.1.0 CPU：				
本页小计							5626.02

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 229 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							5626.02
			Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz 内存：2 GB 内置存储：16 GB（EMMC） 音视频输入接口：AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，HDMI OUT × 1 网络接口：100 OM LAN × 1 数据传输接口：USB 2.0 × 2，TF Card × 1 无线协议：WiFi 802.11b/g/n，支持STA/AP，蓝牙 BT 4.2 待机功耗：≤ 0.5 W 输入电压：12 V DC，2 A 功耗：≤ 10 W 工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：10%~80% 存储温度：-20℃~60℃ 存储湿度：5%~90% 素材类型：支持DAT，MPG，VOB，TS，				
本页小计							5626.02

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 230 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			AVI, MKV, MP4 , MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM , ASF, MP1, MP2, MP3, WMA , WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF , MXMF, RTTTL , RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG 产品尺寸: 145 mm × 145 mm × 31.89 mm 包装尺寸: 188 mm × 176 mm × 101 mm 净重: 0.6 kg 毛重: 0.65 kg				
本页小计							5626.02

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 231 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
697	030505017001	显示屏 P1.53	1. LED显示屏P1.53； 2. 室内P1.5全彩；使用环境室内；像素间距(mm)1.538；像素组成 1R1G1BLED；封装方式SMD1212；模组尺寸(mm)320×160；模组分辨率（dots）208×104；像素点密度(dots/m2)422500；白平衡亮度(nit) 500；色温(K)3000-14000可调；水平视角(deg.)140；垂直视角（deg.）120；刷新频率(Hz)3840；最小观看距离(m)1.5；灰度等级（level）16384；驱动方式动态1/52扫描，恒流驱动；输入交流电压（V）186~264；最大功耗(W/m2)520；平均功耗(W/m2)175；盲点率 <1/10000；使用寿命(hour)100000；信号类型AV, S-Video, V	m2	57.91	7538.67	436564.38
本页小计							436564.38

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 232 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			GA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI控制距离				
698	080807010002	接收卡	1、单卡集成12个HUB75E接口，免接HUB板，具有高稳定性 2、单卡最大支持32组RGB并行数据 3、单卡带载像素为256*768像素点 4、支持逐点亮色度校正 5、支持18bit灰度输出，色彩灰阶显示更细腻 6、支持画面90°倍数旋转 7、支持箱体参数回读 8、支持数据接口自定义 9、支持箱体标记，接收卡序号检测 10、支持网线回路备份 11、支持网线误码率检测 12、支持构造复杂箱体，复杂大屏	个	110	137.5	15125
本页小计							15125

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 233 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
699	030404006003	电源	1. 输入电压范围：176VA-264V 2. 额定输入电压：200VAC-240VAC 3. 输入频率：47Hz-50Hz-63Hz 4. 输入电流：3A 5. 短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作 6. 过流保护：48~76A 故障消除后自动恢复工作 7. 工作温度：-40℃-70℃ 8. 低温启动特性：-40℃，220Vac 输入，热机 5 分钟，带载 40A，可以启动 9. 储存温度：-40℃-85℃ 10. 工作湿度：20%RH-90%RH 11. 储存湿度：10%RH-95%RH	台	281	71.66	20136.46
本页小计							20136.46

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 234 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
700	030506016011	视屏处理器	耗CPU性能, 支持在电视墙进行8画面分割同时显示, 支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙; 6. 支持对输入的视频画面进行90%D、180%D、270%D旋转显示, 支持回字形拼接, 支持对解码的IPC输出的画面进行旋转, 支持90%D、180%D左旋和90%D、180%D右旋; 7. 支持直连前端人脸检测设备, 支持实时展示人脸检测结果, 包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息, 属性可直接叠加画面显示; 8. 支持接入智能行为分析摄像机, 支持解码显示智能行为分析信息, 包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等, 并上传报警信息; 9. 支持PC软件客户端、WEB 客户端、平台客户	台	2	11816.68	23633.36
本页小计							23633.36

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 235 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							23633.36
			端、可视化触控平台等方式访问管理；10. 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息,包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数；11. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息,并能根据行列号信息,自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系；12. 支持自动检测输入源的信号类型,根据信号源类型和显示位置,自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；13. 支持远程开关机控制,实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作,支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示；14. 产品符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信				
本页小计							23633.36

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 236 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			息传输、交换、控制技术要求。”				
701	030501006009	控制电脑	I5及以上配置，独立显卡，含显示器、键鼠等。	套	2	6552.5	13105
702	030904016002	配电系统	20KW,带远程智能上电。具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能;主要元器件采用良信、泰永长征、德力西、正泰、常熟等知名品牌	台	2	26088.07	52176.14
703	010607010002	钢结构	固定安装	m²	57.44	680	39059.2
704	030501022004	LED大屏安装及调试		系统	2	6022.9	12045.8
705	030402011001	显示屏智能配电柜	1. 安装形式：壁挂	台			
706	030502007004	HDMI线 长度15米/根	“15米HDMI光纤视频线支持HDMI 2.0标准,最高支持4K@60Hz超高清显示。支持HDCP 2.2。即插即用,无需驱动程序。无需任何外部供电。线缆更轻、更细,重量和体积较传统铜缆减少70%。辐射低,抗电磁干扰强。”	根			
本页小计							116386.14

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 237 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
707	030501006006	4K联网播放盒	数字标牌播放盒 红外 4K节目发布： 支持4K节目单 的新建、编辑、 删除、搜索以及 4K日程的发布 。素材类型多样： 包括图片、音频 、视频、滚动字 幕、PDF文档、 网页、实时监控 画面、叫号、弹 图等。 节目编排灵活： 支持多种素材自 由排版、分区显 示；支持多种 播放方式，按日 、按周、轮播、 自定义等。 终端集中管理： 支持终端统一远 程管理和控制， 定时开关机设置 、一键开关机、 显示亮度/音量 定时调节、播放 画面截图预览等 ；支持网络远程 下发节目和无网 络本地（U盘） 节目更新。 分级管理权限： 支持5级组织管 理素材、节目、 终端、用户等资 源；支持创建自 定	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 238 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 物理分辨率：1920 × 1080@30 Hz，1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1080@60 Hz，1280 × 720@30 Hz，1280 × 720@50 Hz，1280 × 720@60 Hz，3840 × 2160@30 Hz，3840 × 2160@50 Hz，3840 × 2160@60 Hz 操作系统：Android 8.1.0 CPU：				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 239 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz 内存：2 GB 内置存储：16 GB（EMMC） 音视频输入接口：AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，HDMI OUT × 1 网络接口：100 OM LAN × 1 数据传输接口：USB 2.0 × 2，TF Card × 1 无线协议：WiFi 802.11b/g/n，支持STA/AP，蓝牙 BT 4.2 待机功耗：≤ 0.5 W 输入电压：12 V DC，2 A 功耗：≤ 10 W 工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：10%~80% 存储温度：-20℃~60℃ 存储湿度：5%~90% 素材类型：支持DAT，MPG，VOB，TS，				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 240 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			AVI, MKV, MP4 , MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM , ASF, MP1, MP2, MP3, WMA , WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF , MXMF, RTTTL , RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG 产品尺寸: 145 mm × 145 mm × 31.89 mm 包装尺寸: 188 mm × 176 mm × 101 mm 净重: 0.6 kg 毛重: 0.65 kg				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 241 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
708	030506009001	巡更棒	产品特性：产 品材质：铝合金 材结构，硅胶内 胆包裹，接缝处 防水密封圈；读 卡技术：使 用非接触读卡， 读卡距离3cm-5 cm；读卡提示： 读卡成功后有灯 光、声音/振动提 示 存储容量：支 持存储60000条 巡检记录；通讯 方式：使用USB 数据线传输通讯 ；巡更功能：可 单机搭配巡更客 户端使用，也可 搭配联网版服务 组件使用；重复 识别时 间间隔：相同点 位1分钟1次；供 电方式：DC5V1A ，自带适配器充 电时间：3小时 防护 等级：IP55 设 备尺寸：165mmx 42mmx25mm 设 备重量：185g 功能描 述：单机巡更客 户端功能简述： 巡更点发卡设置 ；可通过巡更棒 识别后、客户端 获取巡 更点巡更功能： 支持巡更点设置 ，设置巡更线路 、巡更计	套	10	697.63	6976.3
本页小计							6976.3

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 242 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			划、数据统计等功能联网版 巡更应用服务组件功能简述：巡更点发卡设置：可通过发卡器或者巡更棒发卡巡更功能：支持巡更路线设置，巡更计划配置，假日配置，巡更信息查询和数据统计等功能”				
709	030506009002	巡更点	”产品特性：巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更；读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊；产品材质：工程塑料封装，内置芯片；外观特点：自带夜光功能，提示标识；安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装；尺寸：直径5cm，厚度0.8cm”	套	20	260.63	5212.6
本页小计							5212.6

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 243 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
710	030506009003	人员钮	“产品材质：工程塑料封装，内置芯片；读卡技术：感应式读卡，感应距离3-5cm无需接触。区分方式：内置不可修改的ID码，ID卡序列号具有唯一性，区分巡逻人员。方便查阅巡检考核数据。巡更功能：与感应式巡更器配合使用，识别巡逻人员信息；尺寸：43*28*5mm”	套	10	31.45	314.5
711	030506009004	巡更配件	“功能：通过USB与计算机通讯材料：金属合金物理接口：USB2.0 * 2 操作温度：-40-85℃防水等级：不防水尺寸：10*10*3.5cm重量：300g”	套	1	136.45	136.45
712	030506020003	安全防范分系统调试 电子巡更		系统	1	1622.33	1622.33
713	030501006012	管理工作站	I5及以上配置，独立显卡，含显示器、键鼠等。	套	1	6552.5	6552.5
714	030405004002	DDC控制器	14UI, 4A0, 6D0	台	15	4210.69	63160.35
715	030404014001	DDC控制箱	包括空气开关，接线端子排，导轨，可容纳3个模块	台	15	2182.62	32739.3
本页小计							104525.43

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 244 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
716	030503005001	风管温湿度传感器	”精度范围:%%P3%;湿度输出:0~10VDC;(三线制);温度输出:PT1000,%%P0.2℃@0℃;温度量程:-30~130℃;电源:24VDC显示:无;”	支	30	86.81	2604.3
717	030503005003	风管二氧化碳传感器	风管CO2传感器,无显示,范围:0-2000 ppm;精度:%%P30ppm%%P读值2%;电源:24VAC/DC;输出:0-10VDC	支	15	86.81	1302.15
718	040801023001	防冻开关	”3米毛细管温度设定范围-30℃到15℃,温差设定2~10℃,出厂设定7/5℃,带所有配件”	个	15	307.4	4611
719	040801023002	风机压差传感器	40-400Pa,工作温度-20℃~85℃,允许工作压力10000Pa,触点容量1.5A(0.4)/250V IP54	个	15	86.81	1302.15
720	040801023003	滤网压差传感器	40-400Pa,工作温度-20℃~85℃,允许工作压力10000Pa,触点容量1.5A(0.4)/250V IP54	个	15	86.81	1302.15
本页小计							11121.75

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 245 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
721	030411004047	配线 RVV-3*1.5	1. 配线形式:管内穿线	m	3360	8.16	27417.6
722	030411004048	配线 RVSP-2*1.0	1. 配线形式:管内穿线	m	3900	7.18	28002
723	030411004049	配线 RVSP-4*1.0	1. 配线形式:管内穿线	m	1900	9.57	18183
724	030411001040	配管 JDG20	1. 配置形式:墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	3500	18.06	63210
725	030412001015	墙面二次开槽	1. 工作内容:开槽及修复	m	2000	12.22	24440
726	030501023034	第三方通讯接口	与水表协议解析接口软件包	套	1	16101.49	16101.49
727	030501023035	第三方通讯接口	与能量表协议解析接口软件包	套	1	16101.49	16101.49
728	030501023036	第三方通讯接口	与电表协议解析接口软件包	套	1	16101.49	16101.49
729	080509007001	接口网关	RS232/485串行数据通信接口网关	套	3	6639.97	19919.91
730	030411004052	配线 RVSP-4*1.0	1. 配线形式:管内穿线	m	200	9.57	1914
731	030411001041	配管 JDG20	1. 配置形式:墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	200	18.06	3612
732	030402003001	交流互感器		台	204	299.17	61030.68
733	040801004001	智能电表柜 72位		台	1	12333.89	12333.89
734	030611002001	智能电表		个	68	1648.37	112089.16
735	031002011003	智能水表 DN40		个	17	2176.66	37003.22
736	031002011004	智能水表 DN80		个	1	2770.78	2770.78
737	030503010001	采集器		个	3	3892.33	11676.99
本页小计							471907.7

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 246 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
738	030502005008	无卤低烟六类非屏蔽4对双绞线 UTP CAT6【工程量暂估】	1. 规格:UTP CAT6 2. 线缆对数:4对 3. 敷设方式:管内或桥架内综合考虑	m	200	5.01	1002
739	030411001042	配管 JDG20【工程量暂估】	1. 配置形式:墙内暗敷/吊顶内敷设综合考虑	m	200	18.06	3612
740	030505016003	智慧护理大屏	智慧护理模块，提供病区床位卡看板能力，展示病区事件告警信息 一，大屏病区床位卡 1，支持展示当前病区、日期时间、床位号、患者姓名、性别、年龄、入院天数、入院诊断、主治医生、责任护士、护理等级、病危病重，传染病标识、新入院标识、欠费标识、新医嘱标识等信息。 二，大屏病呼联动 1，支持对普通呼叫进行提醒。 2，支持对增援呼叫进行提醒。 3，支持对换药提醒、卫生间报警等进行提醒。	个			
本页小计							4614

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 247 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
741	030501023012	护士站主机系统	护士站管理机，用于查看病区患者情况，响应患者呼叫，处置病区告警，是医护进行病区管理的核心设备。 一，病区床位卡 1. ★支持查看病区内患者基本信息包括病房号、床位号、姓名、性别、年龄、护理等级、主治医生、责任护士、入院诊断、入院天数、住院标识（是否欠费、传染病、是否有过敏、是否孕妇），房间内温湿度。 2. 支持查看终端设备连接状态，以不同的标识展示在线/离线信息。 3. 支持主动呼叫床头屏设备，进行双向对讲。 4. ★支持在床位卡上通过标签显示有护士正在护理中； 通讯录 1. 支持查看病区内床头分机、值班分机通讯录。	个			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 248 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			2. 支持点击通讯录各分机进行呼叫，床头分机呼叫后立即接通。 二，病呼处置 1. 支持被呼叫时发出语音提示和显示床位号。 2. 支持接收卫生间紧急按钮呼叫。 3. 支持接收床头屏换药提醒，并显示床号。 4. 支持处置床头的呼叫。 5. ★支持通话保持功能，在通话状态接听到其他病床的呼叫时，可以展示多个通话请求状态。 6. 支持实时查看等待中的呼叫和报警信息。 7. 支持对呼叫过程进行录音。 8. 支持通话过程中实时调节音量。 9. ★支持智能呼叫转移功能，长时间未接听的呼叫可转移到处于护理状态的床头屏和门口屏				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 249 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			上； 三，门禁呼叫及开锁 1. ★支持提醒及接听门禁机呼入的视频通话。 2. ★支持进行远程开锁。 四，通话记录 16. 支持查看三天内未接听，已接听，主机呼出的通话记录。 17. 支持对通话记录进行回拨操作。 五，病区广播 1. 支持实时广播，广播方式包括实时语音播报、音频文件播报，自定义上传的音频文件可设置循环播放。 2. ★支持定时广播功能，可定时、循环播放预置的音频文件。支持设置多个定时广播任务。 六，病区日志查询 1. 支持按照全部、当天、近7天、近1个月的筛选条件查询呼叫和提醒。 2. 支持对日志通话信息进行				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 250 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			回拨操作。 七，病区托管 1. ★支持将本 病区托管给其他 病区，可将本病 区呼叫、报警转 移到其他病区 2. ★支持接管 其他病区的托管 ，接听其他病区 的呼叫和报警				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 251 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
742	030501023013	床头屏交互系统（嵌入式）	患者床头屏，展示患者数据，作为患者呼叫终端一，设备首页 1. 床头屏支持展示患者姓名、性别、年龄、住院号、主管医生、主管护士、入院时间、入院天数、患者饮食、过敏史标识、护理等级、风险评估、欠费标识等。 2. 支持在床头屏展示患者二维码。 3. 支持通过手柄或呼叫按钮向护士主机发送呼叫和换药请求。 4. 支持手动维护患者标识并显示。 费用查询 1. 支持费用查询前进行患者身份认证。 2. 支持按日期查看住院费用明细及汇总信息。 二，医院介绍 1. 支持展示医院介绍，包括医院联系电话、医院地址、乘车路线、简介、3张高清图片。	个			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 252 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			三，科室介绍 1. 支持展示医 院科室介绍，包 括科室介绍、3 张科室宣传图片 。 四，病区介绍 1. 支持展示医 院病区介绍，包 括病区介绍、3 张病区宣传图片 。 五，医生介绍 1. 支持展示医 生风采，包括医 生照片、职称、 简介及擅长。 六，护士介绍 1. 支持展示护 理人员风采。包 括护士照片、职 称、简介及擅长 。 。				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 253 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
743	030501023014	门口屏交互系统	门口屏用于展示病区房间内的床位信息，房间负责人，支持处置病呼联动消息一，门口屏首页1，支持展示病房号、病区名称、医院名称、日期、时间、星期、床位号、患者姓名、护理等级、主治医生、责任护士。 2，支持输入工号进行护士定位和取消定位。 3，支持刷脸、刷卡、输工号或无需认证，在设备上开启护理定位并计时。 4，支持向管理机发起增援呼叫，其他终端设备联动提醒。 二，病呼联动 1，支持通过三色灯及弹窗等方式对普通呼叫进行提醒， 2，支持通过三色灯及弹窗等方式对增援呼叫进行提醒。 3. 支持接听、处置其他设备转移过来的呼	个			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 254 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			叫。 4，支持通过三色灯及弹窗等方式对换药、卫生间报警等信息进行提醒。				
744	030501023015	走廊屏显示系统（LED屏）	走廊屏系统展示时间信息，支持病区消息的联动一，展示信息 1，支持展示医院名称、病区名称、日期、时间、星期。 二，病呼联动 1，支持普通呼叫信息轮播展示。 2，支持增援呼叫信息轮播展示。 3，支持换药提醒、卫生间报警等信息轮播展示。	个			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 255 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
745	030501006003	护士站主机	护士站主机 主机面板采用15.6寸IPS全触摸液晶屏设计，立体声播放音效； 设备采用Android系统，200万像素摄像头，可接收探视家属分机和探视病房分机呼叫； 管理主机可通过界面直接（监视）呼叫病房分机，进行双向对讲； 护士站主机支持向床头分机喊话功能，可支持单点喊话或者群组喊话； 探视家属分机呼叫探视病房分机时，均需要经过管理主机授权后再接通； 护士站主机可单独设置探视时长； 管理主机可进行全区的广播，监视IPC/前端设备，融合通信，多方对讲； 可支持病床号自定义命名； 支持音频输入，内置4mic阵列，可支持3m-5m远距离拾	台	4	9099.06	36396.24
本页小计							36396.24

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 256 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							36396.24
			音； 支持免提或听筒 通话两种方式； 支持多种呼叫配 置：呼叫转移、 多管理机被群呼 、管理机呼叫优 先级配置、主从 管理机间呼叫、 呼叫等待等； 设备本地可支持 音视频存储功能 ，包括对讲录音 、对讲录像，监 视录音、监视录 像； 支持web端配置 ，可支持参数配 置、系统维护、 管理设备状态显 示等功能； 设备具备HDMI 接口，可进行电 脑等显示器投屏 ； 支持有线接入， 并支持标准POE 供电，安装更方 便。 按键：触摸式按 键 摄像头：200万 像素摄像头 安装方式：桌面 及挂板 操作系统：安卓 系统 显示屏分辨率： 1920*1080				
本页小计							36396.24

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 257 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			供电方式：DC12V；标准POE 显示屏：15.6寸IPS 有线网络接口：1路1000M自适应（标准POE）				
本页小计							36396.24

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 258 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
746	030505016004	病员一览表（55寸智能交互会议平板）	55寸智能交互会议平板 超清视界，流畅体验：搭载4K超清防眩光显示技术，画面细腻稳定不闪烁，带来沉浸式视觉享受； 流畅书写，真实还原：屏幕显示无重影，笔锋智能优化，精准还原书写笔迹，尽显流畅书写之美； 智能操作，高效便捷：白板界面长按即可调出操作面板，大屏操作无需频繁走动，提升效率与灵活性； 无线投屏，多端协同：摆脱线缆束缚，支持多端无线投屏，协作更自由； 丰富模板，细节贴心：提供多样主题模板、迎宾场景及签名墙资源，结合防误触设计，细微处优化用户体验。 显示尺寸：55英寸 背光源类型：DLED	台	4	12065.76	48263.04
本页小计							48263.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 259 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							48263.04
			像素间距：0.105(H) x 0.315(V) 物理分辨率：3840 × 2160 @ 60 Hz 亮度：350 cd/m² (Typ.) 色深度：8 bit +RFC 对比度：1200 : 1 响应时间：8 ms 色域：72% NTSC(CIE1931) (Typ.) 刷新率：60 Hz 可视角：178° (H) / 178° (V) 连续使用时间：7 × 16 H 触摸方式：红外触控 玻璃：防眩光，防暴钢化玻璃 触控点：20点 触控响应速度：< 10 ms 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 触摸工艺：零贴合 无线：支持Station和AP同时使用，支持热点功能 操作系统：Android 13.0				
本页小计							48263.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 260 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							48263.04
			CPU：4核A55， 主频1.9GHz 内存：4 GB 内置存储：64 GB 网卡：内置百兆网卡，支持路由功能，双Wi-Fi 内部喇叭：2.0声道，2×10W 蓝牙：BT/BLE 5.4 音视频输入接口：1路HDMI IN（HDMI 2.0），1路LINE IN 音视频输出接口：1路LINE OUT 控制接口：1路RS-232 网络接口：2个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 数据传输接口：2个USB 3.0，2个USB 2.0，1个USB Type-C（USB 2.0，支持DP 1.2投屏和快充功能，前置快充支持功率15 W），1个USB 2.0 Type-B 功耗：满载 < 150 W 待机功耗：<0.5 W 工作温度：0				
本页小计							48263.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 261 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			℃~40 ℃ 工作湿度：10% ~90% RH（无 冷凝） 电源：AC 100 V~240 V，50/ 60 Hz 包装尺寸：138 5.0 mm × 865 .0 mm × 180. 0 mm（长 × 宽 × 厚） 净重：26.19 kg 毛重：31.49 kg 产品尺寸（含壁 挂）：1262.01 mm × 767.21 mm × 112.3 mm（长 × 宽 × 厚） 产品尺寸（不含 壁挂）：1262. 01 mm × 767. 21 mm × 86.1 0 mm（长 × 宽 × 厚）				
本页小计							48263.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 262 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
747	030503001008	病房门口机	【产品功能】 1、首页功能： 支持展示患者、医护人员及注意事项等信息；支持向护士站主机或值班分机发起呼叫、换药，和接听两者发起的对讲；可接收护士站主机发起的广播信息。 2、消息提醒： 具有欠费、宣教消息提醒。 3、费用查询： 支持输入身份证尾数进行身份认证通过后进行患者费用查询；支持按日查看费用明细和汇总查看住院费用。 4、医院风采： 可展示医院、科室、病区、医生、护理人员的简介及图片等； 5、健康宣教： 展示和播放平台推送的健康宣教材料，患者阅读宣教材料后，系统记录已读状态。 6、设置功能： 支持设置通话音量、屏保、息屏时间等。 技术参数：1、	台	86	745.31	64096.66
本页小计							64096.66

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 263 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							64096.66
			屏幕尺寸：10.1英寸触摸屏 2、操作系统：Linux 3、屏幕分辨率：1280*800 4、摄像头参数：无 5、操作方式：电容触摸+手柄按 6、内存及存储：16MB+128MB，不支持TF卡 7、通信方式：有线网络 8、硬件接口：4路报警输入、1路 485 接口、1路手柄接口、1路 DC 12V 输入、1路串口调试口、1个RJ45 网口、1个DC12V输出、1个RESET按钮 9、安装方式：嵌入式安装 10、供电方式：DC12V/标准POE 11、设备功耗：≤8W 12、工作温度：-10℃~50℃ 13、工作湿度：10%-90% 14、防水等级：不防水				
本页小计							64096.66

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 264 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15、产品尺寸： 256mm*165mm*23mm 16、产品机身通过抗菌性能检测，抗菌率>99.8%。				
本页小计							64096.66

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 265 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
748	030503001009	病床分机	床头终端 7寸Linux床头屏，支持嵌入式安装，显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD 首页支持显示医院、病区、责任医生、护士、患者等相关信息；支持一键向护士站发起呼叫、换药请求；接听管理机或值班分机呼入的电话；支持接受护士站主机发起的广播信息；支持欠费消息和宣教信息等消息的提醒；支持通过身份证尾数或按日进行费用查询；支持浏览健康宣教文本和图片材料；支持外接手柄，实现一键呼叫、换药、照明；安装方式：嵌入式安装 RS485：1 RJ45接口：1 防区输入：4 操作系统：Linux 显示屏尺寸：7英寸 显示屏分辨率：1024*600 是否支持触	台	188	595.31	111918.28
本页小计							111918.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 266 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			摸：支持 供电方式：DC 12V；标准POE 功耗：6 W				
749	030904003004	求救按钮	KHS3100 紧急按钮 1. 防水等级：IP68 2. 安装方式：壁装螺丝固定，适配86底盒 3. 报警方式：按钮+拉绳 2种方式报警，连接黄线和黑线即可。如果还提供DC12V供电（接红线和黑线），报警时指示灯亮，蜂鸣器响 4. 颜色：底壳白色+按钮红色 5. 尺寸：86.4mm×86.4mm×19mm尺寸(mm)：86.4mm×86.4mm×19mm 防水 防尘：IP68	个	87	224.33	19516.71
本页小计							19516.71

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 267 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
750	030503001010	点阵走廊显示屏	LED走廊屏 走廊屏整机双面 显示各类文字符 号信息。最大显 示区域能支持 128x32 分辨率 。支持网络输 入；多样灵 活的界面布局， 支持字幕、日期 时间、等元素显 示功能。 搭配病房软件实 现病呼联动，实 现普通呼叫、增 援呼叫、换药提 醒、卫生间报警 等信息轮播展示 。	台	14	3234.28	45279.92
本页小计							45279.92

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 268 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
751	030503001011	病区公卫分机	床头终端 为脱平台专用床 头终端型号，整 个项目接入床头 屏数量建议不超 过400床；超过 400床建议采用 带平台的版本； 【产品功能】 呼叫对讲：支 持向护士站主机 发起呼叫对讲， 以及接听护士站 主机发起的呼叫 请求； 报警信息：支 持向护士站主机 发起换药、卫生 间报警 外部接口：支 持485外接三色 灯（呼叫、换药 、卫生间显示不 同颜色等）； 脱平台统一管 理：支持4200 工具对设备进行 统一管理，包括 记录人员出入院 信息、报警事件 的查看、设备基 础参数配置等； 展开 电源：对讲专用 私有PoE供电或 DC12V 按键数量：3； 一个紧急呼叫报 警按键（支持接 听），一	台	24	655.31	15727.44
本页小计							15727.44

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 269 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			个取消按钮，一个换药按钮，带拉绳				
本页小计							15727.44

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 270 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
752	080509006024	系统主机	1. 主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息； 2. 主机高带宽三线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力400W； 3. 支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示； 4. 支持扩展医护分机、值班室分机等设备； 5. 支持扩展任意标准接口； 6. 单台主机不加放大设备时，标准设备最大容量：120台床头分机、60台门口分机、60台卫浴分机、10台走廊屏、15台值班或医护分机； 7. 主机支持无网时科室独立设置和手动数量录入，方便	台	10	3973.4	39734
本页小计							39734

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 271 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装时调试与配置，更灵活方便； 8. 具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统； 9. 设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。				
本页小计							39734

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 272 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
753	030503001023	医护分机	1. 屏幕：10.1英寸触摸，分辨率1024x600； 2. 可指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置任意颜色； 3. 可根随床头分机的命名床头号显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报和连续播报后只显示不播报三种播报方式； 4. 可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作； 5. 支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作； 6. 可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式，精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容；	台	10	5045.31	50453.1
本页小计							50453.1

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 273 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒清除等功能； 8. 自动调节系统播报音量，提供2个时段，每个时间段时间可灵活可调； 9. 具有故障巡检、故障提示、工作日志记录功能； 10. 设备支持在线升级功能。				
本页小计							50453. 1

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 274 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
754	030503001024	门口分机	1. 屏幕：尺寸10.1英寸，屏幕分辨率1024*600； 2. 采用多色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮； 3. 可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片、等信息； 4. 支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作； 5. 支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号； 6. 支持显示呼叫消息、呼叫清除等； 7. 支持无外设，实现护士定位和记录； 8. 根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别，呼叫时门口分机灯显示相应颜色； 9. 展示界面可根据房间床位数对相应自动显示一张床、二张床或三张床以上的界面模式； 10. 支持定制调整病人信息界面的样式和内	台	196	745.31	146080.76
本页小计							146080.76

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 275 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			容，支持设置正常待机默认界面； 11. 设备支持在线升级功能。				
本页小计							146080.76

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 276 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
755	030503001025	床头分机(含手柄)	1. 屏幕尺寸7英寸，屏幕分辨率1024*600； 2. 屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过触摸按键点亮屏幕； 3. 可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲； 4. 支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能； 5. 支持无外设护士定位，可提示和记录护士所在病房号； 6. 支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示； 7. 病人信息界面支持同时展示二维码、护理标识等； 8. 支持定制调整病人信息界面的样式和内容，支持设置正常待机默认界面； 9. 设备支持在线升级功能。	台	437	595. 31	260150. 47
本页小计							260150. 47

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 277 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
756	030503001026	走廊显示屏	1. 显示汉字可以根据医院或科室任意更改；2 . 常态双面LED点阵中文、显示年、月、日、时和温馨提示信息；3. 呼叫时双面LED点阵中文显示患者床号或卫生间房号信息；4. 外形：940*180*48mm；5 . 安装说明：吸顶式装于走廊吊顶。	台	20	2145. 31	42906. 2
757	030904007011	卫浴分机	1. 具有按键及拉绳并存紧急呼叫功能，待机时有灯光显示，呼叫时灯光闪烁提示；2. 独特防水功能达到IPX8防水等级，有效解决卫浴分机使用中易受潮损坏的缺陷，使用系统更稳定和便于维护保养，按键和接线呼叫同时并存；3. 外形尺寸：86mm×86mm×15mm；4. 安装：86底盒暗装。	个	230	152. 43	35058. 9
758	030505016010	电视机（病员一览表）	XST-YRJ302	台	10	12065. 76	120657. 6
本页小计							198622. 7

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 278 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
759	030503001027	一览表发布器	▲含音频输出、USB/HDMI接口，配合电视机展示病员一览表信息	台	10	2759.06	27590.6
760	030501022007	HIS对接		项	1	21000	21000
761	030411004053	配线 RVV-3*2.5	1. 配线形式:管内穿线	m	1096	9.94	10894.24
762	030411004054	报警信号线 RVV-3*0.75	1. 配线形式:管内穿线	m	3937	4.24	16692.88
763	030502005009	六类非屏蔽4对双绞线 UTP. CAT6	1. 规格:UTP. CAT6 2. 线缆对数:4对 3. 敷设方式:管内或桥架内综合考虑	m	120	5.01	601.2
764	030502007007	HDMI线 长度10米/根		根	10	122.17	1221.7
765	030411001043	配管 PC20	1. 配置形式:墙内暗敷	m	5033	15.72	79118.76
766	030413014028	接线盒		个	460	8.48	3900.8
767	030412001016	墙面二次开槽	1. 工作内容:开槽及修复	m	1200	12.22	14664
768	030413014029	开孔		个	476	33.68	16031.68
769	030501022008	网络调试		系统	1	5462.56	5462.56
本页小计							197178.42

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 279 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
770	030505017002	显示屏 P1.53	1. LED显示屏P1.53； 2. 室内P1.5全彩；使用环境室内；像素间距(mm)1.538；像素组成 1R1G1BLED；封装方式SMD1212；模组尺寸(mm)320×160；模组分辨率 (dots)208×104；像素点密度(dots/m2)422500；白平衡亮度(nit) 500；色温(K)3000-14000可调；水平视角(deg.)140；垂直视角 (deg.)120；刷新频率(Hz)3840；最小观看距离(m)1.5；灰度等级 (level)16384；驱动方式动态1/52扫描，恒流驱动；输入交流电压 (V)186~264；最大功耗(W/m2)520；平均功耗(W/m2)175；盲点率 <1/10000；使用寿命(hour)100000；信号类型AV, S-Video, V	m2	18.43	7538.67	138937.69
本页小计							138937.69

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 280 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			GA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI控制距离				
771	080807010001	接收卡	1、单卡集成12个HUB75E接口，免接HUB板，具有高稳定性 2、单卡最大支持32组RGB并行数据 3、单卡带载像素为256*768像素点 4、支持逐点亮色度校正 5、支持18bit灰度输出，色彩灰阶显示更细腻 6、支持画面90°倍数旋转 7、支持箱体参数回读 8、支持数据接口自定义 9、支持箱体标记，接收卡序号检测 10、支持网线回路备份 11、支持网线误码率检测 12、支持构造复杂箱体，复杂大屏	个	42	137.5	5775
本页小计							5775

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 281 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
772	030404006002	电源	1. 输入电压范围：176VA-264V 2. 额定输入电压：200VAC-240VAC 3. 输入频率：47Hz-50Hz-63Hz 4. 输入电流：3A 5. 短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作 6. 过流保护：48~76A 故障消除后自动恢复工作 7. 工作温度：-40℃-70℃ 8. 低温启动特性：-40℃，220Vac 输入，热机 5 分钟，带载 40A，可以启动 9. 储存温度：-40℃-85℃ 10. 工作湿度：20%RH-90%RH 11. 储存湿度：10%RH-95%RH	台	116	71.66	8312.56
本页小计							8312.56

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 282 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
773	030502007005	HDMI线 长度15米/根	"15米HDMI光纤视频线支持HDMI 2.0标准,最高支持4K@60Hz超高清显示。支持HDCP 2.2。即插即用,无需驱动程序。无需任何外部供电。线缆更轻、更细,重量和体积较传统铜缆减少70%。辐射低,抗电磁干扰强。"	根	13	162.17	2108.21
本页小计							2108.21

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 283 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
774	030506016014	视屏处理器	耗CPU性能, 支持在电视墙进行8画面分割同时显示, 支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙; 6. 支持对输入的视频画面进行90%D、180%D、270%D旋转显示, 支持回字形拼接, 支持对解码的IPC输出的画面进行旋转, 支持90%D、180%D左旋和90%D、180%D右旋; 7. 支持直连前端人脸检测设备, 支持实时展示人脸检测结果, 包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息, 属性可直接叠加画面显示; 8. 支持接入智能行为分析摄像机, 支持解码显示智能行为分析信息, 包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等, 并上传报警信息; 9. 支持PC软件客户端、WEB 客户端、平台客户	台	1	11816.68	11816.68
本页小计							11816.68

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 284 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							11816.68
			端、可视化触控平台等方式访问管理；10. 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息,包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数；11. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息,并能根据行列号信息,自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系；12. 支持自动检测输入源的信号类型,根据信号源类型和显示位置,自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；13. 支持远程开关机控制,实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作,支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示；14. 产品符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信				
本页小计							11816.68

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 285 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			息传输、交换、控制技术要求。”				
775	030501006008	控制电脑	I5及以上配置，独立显卡，含显示器、键鼠等。	套	1	6552.5	6552.5
776	010607010001	钢结构	固定安装	m²	18.43	680	12532.4
777	030501022003	LED大屏安装及调试		系统	1	6022.9	6022.9
778	030412001008	墙面二次开槽	1. 工作内容：开槽及修复	m	60	12.22	733.2
本页小计							25841

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 286 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
779	030501023005	硬件服务器	CPU：配置1颗C86架构HG 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，线程数≥16线程 内存：配置64G DDR4，最大支持4根内存插槽； 硬盘：2块4TB 7.2K SATA硬盘；最大支持4个内置3.5寸/2.5寸硬盘；板载最大可选支持1个M.2硬盘； 阵列卡：配置1张双口SATA HBA卡（支持RAID 0/1），最大支持2块SATA硬盘接入；硬盘扩容需新增阵列卡或直连主板； PCIe扩展：最大支持4个PCIe 4.0x16PCIe插槽；slot1、3为PCIe4.0 x8信号，slot2、4为PCIe4.0 x4信号； 网口：配置2个千兆电口，1个IPMI管理口； 其他接口：前置2个USB2.0接口，后置4个USB3.2接口，1个后置VGA显示	套			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 287 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接口，1个COM 串口(RS232)； 电源：标配550 W CRPS 1+1冗 余电源； 机箱规格：87. 5mm(高)x 445 mm(宽)x480mm(深)；				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 288 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
780	030501006001	监护主机	1. 主机面板采用≥15. 6. 寸IPS全触摸液晶屏设计，立体声播放音效； 2. 设备采用Android系统，配置≥200万像素摄像头，可接收探视家属分机和探视病房分机呼叫； 3. 管理主机可通过界面直接（监视）呼叫病房分机，进行双向对讲； 4. 护士站主机支持向床头分机喊话功能，可支持单点喊话或者群组喊话； 5. 探视家属分机呼叫探视病房分机时，均需要经过管理主机授权后再接通； 6. 护士站主机可单独设置探视时长； 7. 管理主机可进行全区的广播，监视IPC/前端设备，融合通信，多方对讲； 8. 可支持病床号自定义命名； 9. 支持音频输入，内置4mic阵列，可支持3m-5m远距离拾	套			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 289 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			音； 10. 支持免提或听筒通话两种方式； 11. 支持多种呼叫配置：呼叫转移、多管理机被群呼、管理机呼叫优先级配置、主从管理机间呼叫、呼叫等待等； 12. 设备本地可支持音视频存储功能，包括对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像； 13. 支持web端配置，可支持参数配置、系统维护、管理设备状态显示等功能； 14. 设备具备HDMI接口，可进行电脑等显示器投屏； 15. 支持有线接入，并支持标准POE供电，安装更方便。 16. 按键：触摸式按键				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 290 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
781	030501006002	多媒体控制盒	数字标牌播放盒 红外 4K节目发布： 支持4K节目单 的新建、编辑、 删除、搜索以及 4K日程的发布 。素材类型多样： 包括图片、音频 、视频、滚动字 幕、PDF文档、 网页、实时监控 画面、叫号、弹 图等。 节目编排灵活： 支持多种素材自 由排版、分区显 示；支持多种 播放方式，按日 、按周、轮播、 自定义等。 终端集中管理： 支持终端统一远 程管理和控制， 定时开关机设置 、一键开关机、 显示亮度/音量 定时调节、播放 画面截图预览等 ；支持网络远程 下发节目和无网 络本地（U盘） 节目更新。 分级管理权限： 支持5级组织管 理素材、节目、 终端、用户等资 源；支持创建自 定	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 291 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 物理分辨率：1920 × 1080@30 Hz，1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1080@60 Hz，1280 × 720@30 Hz，1280 × 720@50 Hz，1280 × 720@60 Hz，3840 × 2160@30 Hz，3840 × 2160@50 Hz，3840 × 2160@60 Hz 操作系统：Android 8.1.0 CPU：				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 292 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz 内存：2 GB 内置存储：16 GB（EMMC） 音视频输入接口：AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，HDMI OUT × 1 网络接口：100 OM LAN × 1 数据传输接口：USB 2.0 × 2，TF Card × 1 无线协议：WiFi 802.11b/g/n，支持STA/AP，蓝牙 BT 4.2 待机功耗：≤ 0.5 W 输入电压：12 V DC，2 A 功耗：≤ 10 W 工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：10%~80% 存储温度：-20℃~60℃ 存储湿度：5%~90% 素材类型：支持DAT，MPG，VOB，TS，				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 293 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			AVI, MKV, MP4 , MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM , ASF, MP1, MP2, MP3, WMA , WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF , MXMF, RTTTL , RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG 产品尺寸: 145 mm × 145 mm × 31.89 mm 包装尺寸: 188 mm × 176 mm × 101 mm 净重: 0.6 kg 毛重: 0.65 kg				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 294 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
782	030505016001	长者信息一览表（55寸智能交互会议平板）	55寸智能交互会议平板 超清视界，流畅体验：搭载4K超清防眩光显示技术，画面细腻稳定不闪烁，带来沉浸式视觉享受； 流畅书写，真实还原：屏幕显示无重影，笔锋智能优化，精准还原书写笔迹，尽显流畅书写之美； 智能操作，高效便捷：白板界面长按即可调出操作面板，大屏操作无需频繁走动，提升效率与灵活性； 无线投屏，多端协同：摆脱线缆束缚，支持多端无线投屏，协作更自由； 丰富模板，细节贴心：提供多样主题模板、迎宾场景及签名墙资源，结合防误触设计，细微处优化用户体验。 显示尺寸：55英寸 背光源类型：DLED	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 295 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			像素间距：0.105(H) x 0.315(V) 物理分辨率：3840 × 2160 @ 60 Hz 亮度：350 cd/m² (Typ.) 色深度：8 bit +RFC 对比度：1200 : 1 响应时间：8 ms 色域：72% NTSC(CIE1931) (Typ.) 刷新率：60 Hz 可视角：178° (H) / 178° (V) 连续使用时间：7 × 16 H 触摸方式：红外触控 玻璃：防眩光，防暴钢化玻璃 触控点：20点 触控响应速度：< 10 ms 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 触摸工艺：零贴合 无线：支持Station和AP同时使用，支持热点功能 操作系统：Android 13.0				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 296 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			CPU：4核A55， 主频1.9GHz 内存：4 GB 内置存储：64 GB 网卡：内置百兆网卡，支持路由功能，双Wi-Fi 内部喇叭：2.0声道，2×10W 蓝牙：BT/BLE 5.4 音视频输入接口：1路HDMI IN（HDMI 2.0），1路LINE IN 音视频输出接口：1路LINE OUT 控制接口：1路RS-232 网络接口：2个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 数据传输接口：2个USB 3.0，2个USB 2.0，1个USB Type-C（USB 2.0，支持DP 1.2投屏和快充功能，前置快充支持功率15 W），1个USB 2.0 Type-B 功耗：满载 < 150 W 待机功耗：<0.5 W 工作温度：0				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 297 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			℃~40 ℃ 工作湿度：10% ~90% RH（无 冷凝） 电源：AC 100 V~240 V，50/ 60 Hz 包装尺寸：138 5.0 mm × 865 .0 mm × 180. 0 mm（长 × 宽 × 厚） 净重：26.19 kg 毛重：31.49 kg 产品尺寸（含壁 挂）：1262.01 mm × 767.21 mm × 112.3 mm（长 × 宽 × 厚） 产品尺寸（不含 壁挂）：1262. 01 mm × 767. 21 mm × 86.1 0 mm（长 × 宽 × 厚）				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 298 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
783	030505016002	IP床位分机（7寸Linux床头屏）	床头终端 7寸Linux床头屏，支持嵌入式安装，显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD 首页支持显示医院、病区、责任医生、护士、患者等相关信息；支持一键向护士站发起呼叫、换药请求；接听管理机或值班分机呼入的电话；支持接受护士站主机发起的广播信息；支持欠费消息和宣教信息等消息的提醒；支持通过身份证尾数或按日进行费用查询；支持浏览健康宣教文本和图片材料；支持外接手柄，实现一键呼叫、换药、照明；安装方式：嵌入式安装 RS485：1 RJ45接口：1 防区输入：4 操作系统：Linux 显示屏尺寸：7英寸 显示屏分辨率：1024*600 是否支持触	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 299 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			摸：支持 供电方式：DC 12V；标准POE 功耗：6 W				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 300 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
784	030506016006	监护手表	智能4G手环 【产品功能】 1、 4G全网通， 电池容量800mAh， 待机时间3-5天（依赖数据上报频率）；（4G卡自行选配） 2、实时定位：能够准确显示手环(手表)的实时位置，定位精度依赖信号强度（不支持连续轨迹定位）； 3、SOS求救：具有一键紧急求救的功能，能够向紧急联系人发送SOS短信及位置信息； 4、体征监测：支持心率、血氧、体温及血压，可通过系统平台获取体征数据；血氧、体温及血压提供参考； 5、安全围栏：设定安全区域，超出自动提醒（定位精度依赖信号强度）； 6、健康计步：记录步数，促进健康生活； 7、吃药和喝水提醒：定时提醒服药和补充水分。	个			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 301 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			技术参数：1、 屏幕：1.59寸 240*320分辨率 2、防水等级： 非防水 3、容量：800 mAh高压电芯 4、喇叭：高音 质喇叭 5、麦克风：抗 干扰受话器 6、SOS：实体 按键支持 7、充电接口： 磁吸充电接口 8、SIM卡槽： 侧插防水卡槽 9、双向通话： 支持 10、计步：有 11、心率：支 持 12、体温：支 持 13、4G通讯网 络： GSM;FDD -LTE;TDD-LTE 14、定位：GPS /BDS; LBS; AGPS; WiFi（ 仅定位）				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 302 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
785	030506016007	防拆监护手表	智能4G手环 【产品功能】 1、 4G全网通， 电池容量800mAh， 待机时间3-5天（依赖数据上报频率）；（4G卡自行选配） 2、实时定位：能够准确显示手环(手表)的实时位置，定位精度依赖信号强度（不支持连续轨迹定位）； 3、SOS求救：具有一键紧急求救的功能，能够向紧急联系人发送SOS短信及位置信息； 4、体征监测：支持心率、血氧、体温及血压，可通过系统平台获取体征数据；血氧、体温及血压提供参考； 5、安全围栏：设定安全区域，超出自动提醒（定位精度依赖信号强度）； 6、健康计步：记录步数，促进健康生活； 7、吃药和喝水提醒：定时提醒服药和补充水分。	个			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 303 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			技术参数：1、 屏幕：1.59寸 240*320分辨率 2、防水等级： 非防水 3、容量：800 mAh高压电芯 4、喇叭：高音 质喇叭 5、麦克风：抗 干扰受话器 6、SOS：实体 按键支持 7、充电接口： 磁吸充电接口 8、SIM卡槽： 侧插防水卡槽 9、双向通话： 支持 10、计步：有 11、心率：支 持 12、体温：支 持 13、4G通讯网 络： GSM;FDD -LTE;TDD-LTE 14、定位：GPS /BDS; LBS; AGPS; WiFi（ 仅定位）				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 304 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
786	030506016008	心率呼吸监护垫	, 体征监测雷达 无隐私泄露：非 视觉方式，通过 毫米波监测，无 隐私泄露问题； 全天候监测：环 境适应性强，不 受光照、温度等 影响； 可输出人体是否 在床信息； 可实时输出人体 呼吸频率、心跳 频率； 具备双向语音对 讲功能； 具备紧急拉绳（ 按钮）报警功能 ； 工作频段：60 GHz - 64GHz 扫频带宽：3.5 GHz 水平视角：-25 °~25° 俯仰视角：-10 °~10° 测距范围：0.2 m~2.7m 数据周期：50 ms 工作电压：DC1 2V或POE供电 工作温度：-40 °C ~ 50°C 尺寸：96mm*96 mm*65.26mm 通讯接口： WIFI（2.4G频 段）/POE	个			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装修设计项目
标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装修设计项目

第 305 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内置麦克风：内 置麦克风 内置扬声器：内 置扬声器				
787	030904003003	求救按钮	KHS3100 紧急按钮 1. 防水等级：IP68 2. 安装方式：壁装螺丝固定，适配86底盒 3. 报警方式：按钮+拉绳 2种方式报警，连接黄线和黑线即可。如果还提供DC12V供电（接红线和黑线），报警时指示灯亮，蜂鸣器响 4. 颜色：底壳白色+按钮红色 5. 尺寸：86.4mm×86.4mm×19mm尺寸(mm)：86.4mm×86.4mm×19mm 防水 防尘：IP68	个			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 306 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
788	030413001006	门灯	1. 驱动灯的PWM频率为100Hz，R表示红灯、B表示蓝灯、G表示绿灯 2. 上电，自检显示，依次每种颜色持续点亮0.5秒，然后熄灭，进入运行状态。此阶段也能接收控制指令，保存指令内容，待自检完成后进行相应动作 3. 总线式数字呼叫器门灯，配智能呼叫对讲系统，分机呼叫时房间门外指示红、绿、黄三种不同颜色 4. 工作电源：12VDC/1A 5. 额定电流 < 500mA 6. 安装方式：标准 86 盒尺寸	套			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 307 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
789	030506016009	定位信标	蓝牙信标 【结构】 外廓尺寸：Φ45*Φ30*15mm 表面颜色：亚光白 产品重量：约22克 按钮功能：位于面盖正中心内部 外壳材料：ABS 安装方式：粘贴、螺钉、扎带固定 【电气】 电池配置：1颗CR2477型扣式锂锰电池，电压3V（可更换） 电池容量：1000mAh 续航寿命：3年 电压提醒：配备 【环境】 工作温度：-20℃ ~+60℃ 存储温度：-40℃ ~+85℃ 工作湿度：10%~95%无凝结 防水等级：IP65 【射频】 芯片型号：Nordic nrf52810 工作频率：2.4GHz 发射功率：-20~+4dBm（以	个			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 308 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4dB为间隔，可调） 发射频次：3次/秒（可调） 灵敏度：-93dBm 识别距离：0～100米（视读卡器而定） 通讯协议：支持低功耗蓝牙协议或私有协议				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 309 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
790	030501013001	定位基站	蓝牙信标 【结构】 外廓尺寸：Φ45*Φ30*15mm 表面颜色：亚光白 产品重量：约22克 按钮功能：位于面盖正中心内部 外壳材料：ABS 安装方式：粘贴、螺钉、扎带固定 【电气】 电池配置：1颗CR2477型扣式锂锰电池，电压3V（可更换） 电池容量：1000mAh 续航寿命：3年 电压提醒：配备 【环境】 工作温度：-20℃ ~+60℃ 存储温度：-40℃ ~+85℃ 工作湿度：10%~95%无凝结 防水等级：IP65 【射频】 芯片型号：Nordic nrf52810 工作频率：2.4GHz 发射功率：-20~+4dBm（以	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 310 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4dB为间隔，可调） 发射频次：3次/秒（可调） 灵敏度：-93dBm 识别距离：0～100米（视读卡器而定） 通讯协议：支持低功耗蓝牙协议或私有协议				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 311 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
791	030501016003	物联网中枢网关	【硬件规格】 网络接口：1x10M/100M POE 电口；1x10M/100M PSE电口（对外POE供电）；1xRS485（RJ45接口方式）； 蓝牙通信：板载蓝牙通信模块（nRF52832） 广域网4G通信：LTE 4G Cat1 SIM卡槽：SIM物理卡、eSIM芯片卡（4G版本支持） 加密芯片：独立国密加密芯片 红外辅助定位：红外发射LED辅助定位 Wi-Fi通信：Wi-Fi6协议 电源：1 x DC 12V供电；1 x PoE IN供电802.3at/af 以太网供电；1 x PoE OUT供电802.3at/af 以太网供电； 出厂配置：1 x 重启键、恢复出厂设置键 状态指示灯：运行状态灯；数据通信灯；故障识别灯 最大功耗：	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 312 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 5W 天线类型：蓝 牙，内置全向 PCB天线 天线增益：蓝牙 3dBi 工作温度：-40 ℃~+70℃ 存储温度：-40 ℃~+85℃ 工作湿度：5% ~95%（非凝结 ） 工作气压：53 kPa~106kPa 尺寸：190（Φ 直径）mm x 35 （厚）mm 安装方式：吸顶 安装、挂墙安装 材质：ABS 重量：0.2Kg				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 313 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
792	030501016004	防走失标签	【硬件规格】 外壳颜色：白色 矩形卡，带挂耳 外壳材质：ABS 外壳质感：磨砂 外形尺寸：（长*宽*厚）100mm*60mm*6mm 产品重量：33g（含电池） 供电电源：锂聚合物可充电电池 电池容量：300mAh 标称电压：3.7V 工作时间：7天（发包频率500ms） 工作温度：-20℃~70℃ 防护等级：IP64 安装方式：挂绳佩戴 【技术参数】 通讯方式：蓝牙低功耗BLE 功率校验：-60dBm（默认，可配置） 发射功率：0dBm（默认，可配置） 广播周期：500ms动态周期调整（默认，可配置）	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 314 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
793	030506006001	抓拍显示一体机	低于25fps, 内置显示模块不低于双基色, 尺寸≥256mm*256mm, 分辨率≥64*64, 亮度≥1000cd/m2; 3. 支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发方式, 车辆捕获率≥99%; 4. 当识读到未授权的车辆标识、已设定须提示的车辆标识、未经正常操作而使出入口挡车器开启、通讯发生故障时, 支持产生本地报警或异地传输报警; 5. 联网时, 可与后台的黑白名单同步, 并进行比对和管控; 断网时, 可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控; 6. 支持识别大/小型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车(小车的绿色的和大车的黄绿色的车牌号; 支持识别倾斜角度0%~30%的车牌号; 支持识	套			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 315 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			别相机法线与行车方向角度小于65%D的车牌号;支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号;7. 支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别;8. 车牌触及检车线至设备发出抬杆信号的响应时间≤1s;9. 支持过滤抓拍功能,可设置正向抓拍、背向和全部抓拍;10. 支持对打印车牌,单独车牌照片等虚假车牌进行过滤;11. 支持大车锁闸功能,当视频判断为大货车过车时道闸不落杆;12. 支持于连续过车模式,连续过车时道闸不落杆;13. 具有≥1个RJ45网口、≥1个RS-485 接口、≥1个RS-232接口、≥2路触发输入、≥2路继电器输出。				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 316 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
794	030506007001	自动挡车器	”道闸5系(4米直杆)(含雷达)直流变频功能:抬杆和落杆速度可以独立调节,可以实现高速抬杆,快速通行;全向道闸:左右可换向,场景适应性强 行星齿轮:传动效率高,性能稳定快速开闸,抬杆,落杆 三档速度可调 (最快可达0.6S(2米杆)/0.9S(3米杆))支持遇阻反弹,开优先保护功能免学习、按键微调限位位置,调试简单事件日志记录、方便操作追踪支持红外,地感,雷达等多种防砸手动开闸功能:停掉情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态支持强电对接功能(220V)机箱壁厚1.5mm,配2根压条现场施工安装方便有效通行宽度:3690 通道宽度:4040 道闸高度:4750 机身重量:毛重(65.6KG)手柄控制接口:1组开	套			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 317 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			/关到位输出接口:各1组开/关/停控制信号接口:各1组红外/地感防砸信号接口:1组保护接口(外接压力电波等保护设备):1组485控制接口:1组道闸系列:五系列道闸方向:全向工作温度和湿度:-30~60 %%DC				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 318 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
795	030506007002	出入口控制设备	”嵌入式平台： ARM 嵌入式处 理器，BS/CS双 架构稳定性高： 嵌入式ARM系统 ，底层UBOOT、 内核、系统自有 可控，能保证7* 24h不间断稳定 运行适应性强： 全封闭结构，无 风扇散热设计， 能在 -30~70%D的工 作温度下正常使 用多网口设计： 内网8个网口， 外网1个千兆网 口，支持大量网 络设备接入，节 省交换机成本安 全性高：防网络 病毒，防U盘病 毒。安全的人机 接口，防丢失数 据，防篡改数据 本地显示控制 ：支持VGA/HDMI 接显示器，标准 鼠标键盘输入控 制，即插即用， 方便快捷操作系 统：嵌入式ARM 操作系统，BS+ CS双架构管理 车道数：配合行 业平台（有人场 景时9个；无人 场景时20个）最 大级联数：接行 业平台 时不限数量接入 路数：接行业平 台时不限Web	套			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 319 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			访问:支持本地 操作:支持硬盘 个数:1个硬盘 容量:128G SSD 网卡:2个千兆 网卡网口:2个 千兆外网口+8 个百兆内网口4 G:无(可选配, 下单备注)Wi- Fi:不支持 USB:4个HDMI:1 路VGA:1路RS-2 32:2路RS-485: 1路报警输入:2 路报警输出:2 路音频输入:3. 5MM标准输入音 频输出:3.5MM 标准输出工作温 湿度:工作温度 -30℃~70℃、 工作湿度 10%~90%供电方 式:DC12V/5A适 配器平均功率: 平均功耗小于3 0W(含1块硬盘 时)				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 320 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
796	030501015001	千兆工业交换机 6 口	“轻网管千兆工业交换机(4千兆电口, 2千兆光口)提供4个千兆电口, 2个千兆光口存储转发交换方式支持iVMS-4200客户端管理支持海康互联APP管理支持安防网络拓扑管理支持远程升级坚固式高强度金属外壳无风扇-40℃~75℃工作环境温度工作温度:-40 %DC~75 %DC 工作湿度:5%~95%(无凝露) 存储温度:-40 %DC~85 %DC 存储湿度:5%~95%(无凝露) 安装方式: 导轨式 供电方式:DC12~36V输入, 双电源输入(4芯凤凰端子) 供电电流: ≤1 A 端口: 4个千兆电口, 2个千兆光口 风扇: 无风扇 整机功耗: <12 W 浪涌防护: 网口: 共模6KV 供电电压: DC 12-36 V 出厂是否自带适配器: 否 防护等级: IP40 平均	台			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 321 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			无故障工作时间(MTBF):100000小时VLAN:支持VLAN 链路聚合:支持静态链路聚合端口镜像:支持端口镜像端口统计:支持端口实时收发速率统计,7天收发峰值速率统计端口限速:支持所有端口收、发方向限速端口隔离:支持端口隔离风暴控制:支持风暴控制SNMP:支持SNMP V1/V2C 交换方式:存储转发STP:支持STP/RSTP ERPS:支持ERPS SSH:支持SSH 管理维护:支持iVMS-4200客户端、web和海康互联APP管理LLDP:支持LLDP协议流量控制:支持流量控制QoS:支持QoS SADP:支持SADP DHCP Snooping:支持DHCP Snooping Web管理:支持web管理MAC地址表获取:支持MAC地址表获取				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 322 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DHCP Client: 支持DHCP CLIENT 终端安 全防护:支持终 端安全防护统一 管理平台:支持 统一管理平台海 康互联 APP:支持海康 互联APP 设备 维护:支持远程 升级,默认参数 恢复,日志查看 ,基本网络参数 配置,及配置文 件导入导出端口 配置:支持端口 的速率、流控、 使能、双工配置 设备状态告警: 支持端口通断告 警,非法终端接 入告警拓扑展示 :支持拓扑页面 展示交换容量: 14 Gbps 包转 发率:10.42 Mpps MAC地址 容量:2 K缓存: 1 Mbits				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 323 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
797	080508009001	宽温电源	“宽温电源(10W))工业交换机宽温电源,最大支持10W输出(75度环境下)工作温度:-40 %%DC - 75 %%DC 相对湿度:10% to 90%,无冷凝供电电源:AC100V~240V, 50Hz/60 Hz,最大0.7A最大输出功率:40度以下最大支持24W输出,75度下最大支持10W输出 ”	个			
798	030405016001	光电模块	“千兆10公里单模双纤模块不分收发TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0~70℃SFP 发射光功率:-9~-3dBm接收灵敏度(低值):-21dBm”	个			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 324 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
799	030506007003	出入口对讲一体机	“入口LCD对讲 扫码一体机显示 屏:10.1寸LCD 屏,支持LCD显 示图片轮播广告 、LCD亮度可调 收费:LCD可动 态二维码展示, 支持显示二维 码,实现无人值 守 刷卡:设备集成 IC读卡器,可进 行刷卡操作,通 过卡片 管控进出权限 控 闸:可控制道闸 ,设备集成控 闸 的开关量接口 呼 叫对讲:支持双 向实时语音对 讲,设备端支持 单 按键呼叫运 维: 支持WEB远程 管 理、远程升级 对 接:支持云协 议 、本地协议呼 叫 报警和语音对 讲 屏幕类型 :LCD 显示屏尺 寸:10.1英寸分 辨率:1024 × 600 网络:TCP/ IP, 10/100Mbps 自适应;按钮: 单按键呼叫按 钮 扬声器与MIC: 全指向麦克风* 1;5.5W扬声器* 1 音频:全双工 双向语音对讲, 支持回音抑 制,支持噪音消 除报警输入:4	套			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 325 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			路报警输出:4路RS-485:1路USB:1路 "				
800	030506020002	安全防范分系统调试 停车场管理系统调试		系统			
801	030411001024	配管 PC20	1. 配置形式:墙内暗敷	m	5033		
802	030411004028	配线 RVV-3*2.5	1. 配线形式:管内穿线	m	1096.33		
803	030411004029	报警信号线 RVV-3*0.75	1. 配线形式:管内穿线	m	3937.04		
804	030412001009	墙面二次开槽	1. 工作内容:开槽及修复	m			
805	030503001016	IP网络医护主机	1. 工作内容:定位安装、互联、检测调试、交验	台	1		
806	030503001017	床头分机	1. 工作内容:定位安装、互联、检测调试、交验	台	482		
807	030503001018	门口分机	1. 工作内容:定位安装、互联、检测调试、交验	台	221		
808	030904007006	卫生间分机	1. 安装形式:墙壁式 2. 工作内容:安装、调试、校接线	个	285		
809	030503001019	网络多媒体控制器	1. 工作内容:定位安装、互联、检测调试、交验	台	10		
810	030503001020	信息交互管理主机	1. 工作内容:定位安装、互联、检测调试、交验	台	10		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 326 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
811	030503001021	信息看板(信息一览表)	1. 工作内容：定位安装、互联、检测调试、交验	台	10		
812	030503001022	走廊显示屏	1. 工作内容：定位安装、互联、检测调试、交验	台	50		
813	030502005006	六类非屏蔽4对双绞线 UTP. CAT6 【工程量暂估】	1. 规格:UTP. CAT6 2. 线缆对数:4对 3. 敷设方式:管内或桥架内综合考虑	m			
814	030502007006	HDMI线 长度10米/根		根			
815	030413014015	开孔		个			
816	030413014016	接线盒		个			
817	030501022005	网络调试		系统			
818	030501022006	HIS对接		项			
		抗震支架					265700
819	031301004005	抗震支架	1. 材质: 镀锌 2. 管架形式: 组 装式 3. 工作内容: 含 构件装配、栽螺 栓固定底座、支 架、抗震斜撑安 装固定	kg	10000	26. 57	265700
		室外安装工程					1051125. 17
		消防安装工程					662730. 96
本页小计							265700

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 327 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
820	031001008005	地下一体化消防泵站 26.2m*14m(尺寸得根据现场实际情况调整)	1. 规格:地下一体化消防泵站 26.2m*14m 2. 附件:含 地埋坚韧耐腐金属复合板装配式水池 有效容积:583.2m ² 水池内部面积:266m ² 顶部待定 水池高度:3.0m; 消火栓泵 Q:40L/S, H:122米 N=90KW 2台; 喷淋泵 Q:42L/SH:1.11米 N=90KW 2台; 消火栓增压稳压设备 1套; 喷淋增压稳压设备1套; 管道及相关管件1批; 控制柜1套	座	1	540330.96	540330.96
821	031001008006	地下一体化消防泵站基础 27.2m*15m*0.5m(尺寸得根据现场实际情况调整)		座	1	122400	122400
		给排水安装工程					136459.11
822	031001008001	给水用 PEX管 DN80	1. 规格:给水用 PEX管 DN80 2. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒及冲洗 3. 安装部位:室外	m	26	141.92	3689.92
本页小计							666420.88

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 328 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
823	031001008007	给水用 PEX管 DN65	1. 规格: 给水用 PEX管 DN65 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 3. 安装部位: 室外	m	21.03	117.78	2476.91
824	031001008008	给水用 PEX管 DN50	1. 规格: 给水用 PEX管 DN50 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 3. 安装部位: 室外	m	59.8	90.81	5430.44
825	031001008009	给水用 PEX管 DN40	1. 规格: 给水用 PEX管 DN40 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 3. 安装部位: 室外	m	77.08	72.7	5603.72
826	031001008010	给水用 PEX管 DN32	1. 规格: 给水用 PEX管 DN32 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 3. 安装部位: 室外	m	13.6	63.01	856.94
827	031001008011	给水用 PEX管 DN25	1. 规格: 给水用 PEX管 DN25 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 3. 安装部位: 室外	m	129.7	53.74	6970.08
本页小计							21338.09

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市医养中心一期A段装 标段: 岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 329 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
828	031001008012	给水用 PEX管 DN20	1. 规格: 给水用 PEX管 DN20 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 3. 安装部位: 室外	m	238.6	44.8	10689.28
829	031001008013	给水用 PEX管 DN15	1. 规格: 给水用 PEX管 DN15 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒及冲洗 3. 安装部位: 室外	m	161.01	36.61	5894.58
830	031002001001	电磁阀 DN32	1. 规格、压力等级: 电磁阀 DN32	个	1	579.22	579.22
831	031002001002	电磁阀 DN80	1. 规格、压力等级: 电磁阀 DN80	个	1	1540.71	1540.71
832	030901003001	微喷喷头(自动喷灌半径2m) DN15	1. 材质、型号、规格: 微喷喷头(自动喷灌半径2m)	个	45	86.01	3870.45
833	030901003002	埋地旋转喷头(自动喷灌半径6m) DN20	1. 材质、型号、规格: 埋地旋转喷头(自动喷灌半径6m)	个	30	106.21	3186.3
834	031003010001	倒流防止器 DN80		套	1	2820.03	2820.03
835	040205001007	水表井	1. 盖板材质、规格: 水表井 DN100	座	1	6440.18	6440.18
836	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别: 普通土 2. 挖土深度: 2M以内 3. 开挖形式: 机械、人工	m ³	407.02	23.03	9373.67
837	040103001005	回填方	回填方	m ³	407.02	21.75	8852.69
本页小计							53247.11

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 330 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
838	031001008014	雨水用聚乙烯双壁波纹管 DN250	1. 规格：雨水用聚乙烯双壁波纹管 DN250 2. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水实验 3. 安装部位：室外	m	135.15	91.47	12362.17
839	031001008015	雨水用聚乙烯双壁波纹管 DN300	1. 规格：雨水用聚乙烯双壁波纹管 DN300 2. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水实验 3. 安装部位：室外	m	71.21	105.16	7488.44
840	010502028002	雨水检查井	1. 名称：雨水检查井	座	3	1910.75	5732.25
841	010502028003	雨水口	1. 名称：雨水口	座	15	951.82	14277.3
842	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别：普通土 2. 挖土深度：2M以内 3. 开挖形式：机械、人工	m ³	178.97	23.03	4121.68
843	040103002003	回填砂	1. 名称：回填砂 2. 类别：砂机制	m ³	53.69	185.2	9943.39
844	040103001006	回填方	回填方	m ³	125.28	21.75	2724.84
845	040103003003	余方弃置	1. 名称：余土外运 2. 运距：5KM	m ³	53.69	28.57	1533.92
		电气工程					251935.1
846	030402011028	室外照明箱 SWAL	1. 安装方式：落地安装	台	1	3797.44	3797.44
847	030411001020	配管 SC150	1. 配置形式：地面明敷	m	295.86	107.98	31946.96
848	030412001001	配管 PE25	1. 配置形式：埋地敷设	m	1118	9.75	10900.5
本页小计							104828.89

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 331 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
849	030408001037	电力电缆 YJV-3*6	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	1156.56	23.36	27017.24
850	030408001051	电力电缆 YJV-5*10	1. 电压等级(kV):1kv以下 2. 敷设方式及部位:综合考虑	m	72	63.55	4575.6
851	030409003001	电缆终端头6mm2	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:6mm2 3. 材质、类型:铜芯电缆、干包式 4. 安装部位:配电箱 5. 电压等级(kV):1KV	个	10	62.99	629.9
852	030413012001	LED 草坪灯 0.5M 6W	1. 规格: 6W 2. 其他: 含基础及防雷接地	套	12	436.36	5236.32
853	030413012002	LED 投光灯 6W	1. 规格: 6W 2. 其他: 含基础及防雷接地	套	7	252.54	1767.78
854	030413012003	LED 庭院灯 3M 24W	1. 规格: 灯杆长3米 功率 6W 2. 其他: 含基础及防雷接地	套	40	2045.59	81823.6
855	040504003001	电缆井	1. 砌体: 砖砌 2. 尺寸: 1380*1680*1300H	座	2	2747.36	5494.72
856	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 坚土 2. 开挖形式: 机械+人工	m3	30.94	88.09	2725.5
857	040103001003	回填土	1. 回填形式: 人工回填	m3	30.19	15.09	455.57
858	040504003002	弱电井	1. 砌体: 砖砌 2. 尺寸: 1380*1680*1300H	座	15	2747.37	41210.55
本页小计							170936.78

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 332 页 共 333 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
859	030506010002	室外枪机	双层透镜结构,外表平面为柔光层,采用复眼式微透镜阵列,具有六边形阵列纹路,下层束光层为鳞甲TIR透镜,内壁具有鳞甲阵列纹路;3.补光灯灯光为椭圆形形状,且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑;4. 具有智能ISP图像质量提升功能,在低照度环境下,可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等;5. 具有日夜场景自适应功能,在白天和夜晚环境下,均可输出彩色图像,在夜晚自动开启补光灯条件下,夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%6. 支持POE供电,白光	台	17	634.58	10787.86
本页小计							10787.86

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
		安装工程		1078367.23	
		强电安装工程		180409.64	
1	031401009013	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	46449.84	详见明细表E.3.2
2	031401011013	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	10009.98	详见明细表E.3.2
3	031401010013	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	12644.19	详见明细表E.3.2
4	031401012013	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	33893.45	详见明细表E.3.2
5	031401021013	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	8112.38	详见明细表E.3.2
6	031401001013	脚手架		35341.06	详见明细表E.3.2
7	031401022013	其他措施		33958.74	详见明细表E.3.2
		给排水安装工程		75560.43	
8	031401009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	20095.29	详见明细表E.3.2
9	031401011001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	4330.55	详见明细表E.3.2
本页小计				204835.48	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
10	031401010001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	5470.17	详见明细表E.3.2
11	031401012001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	14663.1	详见明细表E.3.2
12	031401021001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	2533.34	详见明细表E.3.2
13	031401001001	脚手架		19931.53	详见明细表E.3.2
14	031401022001	其他措施		8536.45	详见明细表E.3.2
		消防水安装工程		116136.19	
15	031401009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	31379.95	详见明细表E.3.2
16	031401011002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	6762.41	详见明细表E.3.2
17	031401010002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	8541.99	详见明细表E.3.2
本页小计				97818.94	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
18	031401012002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	22897.28	详见明细表E.3.2
19	031401021002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	2744.22	详见明细表E.3.2
20	031401001002	脚手架		29947.86	详见明细表E.3.2
21	031401022002	其他措施		13862.48	详见明细表E.3.2
		自动报警及应急照明安装工程		56260.7	
22	031401009012	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	14183.92	详见明细表E.3.2
23	031401011012	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3056.65	详见明细表E.3.2
24	031401010012	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	3861.03	详见明细表E.3.2
本页小计				90553.44	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
25	031401012012	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	10349.7	详见明细表E.3.2
26	031401021012	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	1359.43	详见明细表E.3.2
27	031401001012	脚手架		13027.76	详见明细表E.3.2
28	031401022012	其他措施		10422.21	详见明细表E.3.2
		防排烟安装工程		74955.05	
29	031401009004	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	15045.59	详见明细表E.3.2
30	031401011004	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3242.34	详见明细表E.3.2
31	031401010004	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4095.59	详见明细表E.3.2
本页小计				57542.62	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
32	031401012004	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	10978.45	详见明细表E.3.2
33	031401021004	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	1573.83	详见明细表E.3.2
34	031401001003	脚手架		12075.36	详见明细表E.3.2
35	031401022003	其他措施		5063.52	详见明细表E.3.2
36	030704001003	通风工程检测、调试		20162.02	详见明细表E.3.2
37	03B001	系统调整费		2718.35	详见明细表E.3.2
		空调安装工程		330850.79	
38	031401009003	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	58866.74	详见明细表E.3.2
39	031401011003	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	12685.84	详见明细表E.3.2
40	031401010003	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	16024.22	详见明细表E.3.2
本页小计				140148.33	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
41	031401012003	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	42953.8	详见明细表E.3.2
42	031401021003	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	6166.22	详见明细表E.3.2
43	03B002	系统调整费		42462.03	详见明细表E.3.2
44	030704001005	通风工程检测、调试		68264.5	详见明细表E.3.2
45	031401001005	脚手架		57956.45	详见明细表E.3.2
46	031401022005	其他措施		25470.99	详见明细表E.3.2
		医疗气体安装工程		41242.17	
47	031401009011	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	10408.57	详见明细表E.3.2
48	031401011011	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2243.06	详见明细表E.3.2
49	031401010011	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2833.33	详见明细表E.3.2
本页小计				258758.95	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
50	031401012011	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	7594.91	详见明细表E.3.2
51	031401021011	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	1859.37	详见明细表E.3.2
52	031401001011	脚手架		10161.64	详见明细表E.3.2
53	031401022011	其他措施		6141.29	详见明细表E.3.2
		弱电安装工程		189214.51	
54	031401009010	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	48472.16	详见明细表E.3.2
55	031401011010	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	10445.8	详见明细表E.3.2
56	031401010010	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	13194.69	详见明细表E.3.2
本页小计				97869.86	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
57	031401012010	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	35369.1	详见明细表E.3.2
58	031401021010	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	10039.72	详见明细表E.3.2
59	031401001010	脚手架		39829.47	详见明细表E.3.2
60	031401022010	其他措施		31863.57	详见明细表E.3.2
		抗震支架		13737.75	
61	031401009005	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	3681.84	详见明细表E.3.2
62	031401011005	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	793.44	详见明细表E.3.2
63	031401010005	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1002.24	详见明细表E.3.2
本页小计				122579.38	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
64	031401012005	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2686.56	详见明细表E.3.2
65	031401021005	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	425.12	详见明细表E.3.2
66	031401001004	脚手架		3478.75	详见明细表E.3.2
67	031401022004	其他措施		1669.8	详见明细表E.3.2
		室外安装工程		12610.55	
		消防安装工程		2204.44	
68	031401009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	515.95	详见明细表E.3.2
69	031401011001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	111.19	详见明细表E.3.2
70	031401010001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	140.45	详见明细表E.3.2
本页小计				9027.82	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
71	031401012001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	376.48	详见明细表E.3.2
72	031401021001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	1060.37	详见明细表E.3.2
		给排水安装工程		4437.12	
73	031401009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	1902.59	详见明细表E.3.2
74	031401011002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	410.01	详见明细表E.3.2
75	031401010002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	517.91	详见明细表E.3.2
76	031401012002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1388.28	详见明细表E.3.2
本页小计				5655.64	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
77	031401021002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	218.33	详见明细表E.3.2
		电气工程		5968.99	
78	031401009003	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	2510.11	详见明细表E.3.2
79	031401011003	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	540.93	详见明细表E.3.2
80	031401010003	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	683.28	详见明细表E.3.2
81	031401012003	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生产和生活用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1831.57	详见明细表E.3.2
82	031401021003	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	403.1	详见明细表E.3.2
本页小计				6187.32	—
合计				1090977.78	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
		安装工程	1078367.23						
		强电安装工程	180409.64						
1	031401009013	安全生产	46449.84	100	46449.84				
2	031401011013	环境保护	10009.98	100	10009.98				
3	031401010013	文明施工	12644.19	100	12644.19				
4	031401012013	临时设施	33893.45	100	33893.45				
5	031401021013	冬雨季施工增加费	8112.38	100	8112.38				
6	031401001013	脚手架	35341.06	100	35341.06				
7	031401022013	其他措施	33958.74	100	33958.74				
		给排水安装工程	75560.43						
8	031401009001	安全生产	20095.29	100	20095.29				
9	031401011001	环境保护	4330.55	100	4330.55				
10	031401010001	文明施工	5470.17	100	5470.17				
11	031401012001	临时设施	14663.1	100	14663.1				
12	031401021001	冬雨季施工增加费	2533.34	100	2533.34				
本页小计			227502.09	-	227502.09	-		-	

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
13	03140 10010 01	脚手架	19931.53	100	19931.53				
14	03140 10220 01	其他措施	8536.45	100	8536.45				
		消防水安 装工程	116136.19						
15	03140 10090 02	安全生产	31379.95	100	31379.95				
16	03140 10110 02	环境保护	6762.41	100	6762.41				
17	03140 10100 02	文明施工	8541.99	100	8541.99				
18	03140 10120 02	临时设施	22897.28	100	22897.28				
19	03140 10210 02	冬雨季施 工增加费	2744.22	100	2744.22				
20	03140 10010 02	脚手架	29947.86	100	29947.86				
21	03140 10220 02	其他措施	13862.48	100	13862.48				
		自动报警 及应急照 明安装工 程	56260.7						
22	03140 10090 12	安全生产	14183.92	100	14183.92				
23	03140 10110 12	环境保护	3056.65	100	3056.65				
本页小计			161844.74	-	161844.74	-		-	

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
24	03140 10100 12	文明施工	3861.03	100	3861.03				
25	03140 10120 12	临时设施	10349.7	100	10349.7				
26	03140 10210 12	冬雨季施 工增加费	1359.43	100	1359.43				
27	03140 10010 12	脚手架	13027.76	100	13027.76				
28	03140 10220 12	其他措施	10422.21	100	10422.21				
		防排烟安 装工程	74955.05						
29	03140 10090 04	安全生产	15045.59	100	15045.59				
30	03140 10110 04	环境保护	3242.34	100	3242.34				
31	03140 10100 04	文明施工	4095.59	100	4095.59				
32	03140 10120 04	临时设施	10978.45	100	10978.45				
33	03140 10210 04	冬雨季施 工增加费	1573.83	100	1573.83				
34	03140 10010 03	脚手架	12075.36	100	12075.36				
35	03140 10220 03	其他措施	5063.52	100	5063.52				
36	03070 40010 03	通风工程 检测、调 试	20162.02	100	20162.02				
本页小计			111256.83	-	111256.83	-		-	

表E. 3. 3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
37	03B001	系统调整费	2718.35	100	2718.35				
		空调安装工程	330850.79						
38	031401009003	安全生产	58866.74	100	58866.74				
39	031401011003	环境保护	12685.84	100	12685.84				
40	031401010003	文明施工	16024.22	100	16024.22				
41	031401012003	临时设施	42953.8	100	42953.8				
42	031401021003	冬雨季施工增加费	6166.22	100	6166.22				
43	03B002	系统调整费	42462.03	100	42462.03				
44	030704001005	通风工程检测、调试	68264.5	100	68264.5				
45	031401001005	脚手架	57956.45	100	57956.45				
46	031401022005	其他措施	25470.99	100	25470.99				
		医疗气体安装工程	41242.17						
47	031401009011	安全生产	10408.57	100	10408.57				
48	031401011011	环境保护	2243.06	100	2243.06				
49	031401010011	文明施工	2833.33	100	2833.33				
本页小计			349054.1	-	349054.1	-		-	

表E. 3. 3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
50	03140 10120 11	临时设施	7594. 91	100	7594. 91				
51	03140 10210 11	冬雨季施 工增加费	1859. 37	100	1859. 37				
52	03140 10010 11	脚手架	10161. 64	100	10161. 64				
53	03140 10220 11	其他措施	6141. 29	100	6141. 29				
		弱电安装 工程	189214. 51						
54	03140 10090 10	安全生产	48472. 16	100	48472. 16				
55	03140 10110 10	环境保护	10445. 8	100	10445. 8				
56	03140 10100 10	文明施工	13194. 69	100	13194. 69				
57	03140 10120 10	临时设施	35369. 1	100	35369. 1				
58	03140 10210 10	冬雨季施 工增加费	10039. 72	100	10039. 72				
59	03140 10010 10	脚手架	39829. 47	100	39829. 47				
60	03140 10220 10	其他措施	31863. 57	100	31863. 57				
		抗震支架	13737. 75						
61	03140 10090 05	安全生产	3681. 84	100	3681. 84				
本页小计			218653. 56	-	218653. 56	-		-	

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
62	03140 10110 05	环境保护	793.44	100	793.44				
63	03140 10100 05	文明施工	1002.24	100	1002.24				
64	03140 10120 05	临时设施	2686.56	100	2686.56				
65	03140 10210 05	冬雨季施 工增加费	425.12	100	425.12				
66	03140 10010 04	脚手架	3478.75	100	3478.75				
67	03140 10220 04	其他措施	1669.8	100	1669.8				
		室外安装 工程	12610.55						
		消防安装 工程	2204.44						
68	03140 10090 01	安全生产	515.95	100	515.95				
69	03140 10110 01	环境保护	111.19	100	111.19				
70	03140 10100 01	文明施工	140.45	100	140.45				
71	03140 10120 01	临时设施	376.48	100	376.48				
72	03140 10210 01	冬雨季施 工增加费	1060.37	100	1060.37				
		给排水安 装工程	4437.12						
本页小计			12260.35	-	12260.35	-		-	

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
73	03140 10090 02	安全生产	1902.59	100	1902.59				
74	03140 10110 02	环境保护	410.01	100	410.01				
75	03140 10100 02	文明施工	517.91	100	517.91				
76	03140 10120 02	临时设施	1388.28	100	1388.28				
77	03140 10210 02	冬雨季施 工增加费	218.33	100	218.33				
		电气工程	5968.99						
78	03140 10090 03	安全生产	2510.11	100	2510.11				
79	03140 10110 03	环境保护	540.93	100	540.93				
80	03140 10100 03	文明施工	683.28	100	683.28				
81	03140 10120 03	临时设施	1831.57	100	1831.57				
82	03140 10210 03	冬雨季施 工增加费	403.1	100	403.1				
本页小计			10406.11	-	10406.11	-		-	
合计			1090977.78	-	1090977.78	-		-	

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
	安装工程				
	强电安装工程				
1	暂列金额	253512	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	给排水安装工程				
1	暂列金额	79166.79	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	1800	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	消防水安装工程				
1	暂列金额	87011.12	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	自动报警及应急照明安装工程				
1	暂列金额	42482.18	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	防排烟安装工程				
1	暂列金额	49182.15	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	空调安装工程				
1	暂列金额	192694.45	0	0	详见本标准表E.4.2

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
饰装修项目 修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
2	专业工程暂估价	85500	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	医疗气体安装工程				
1	暂列金额	58105.34	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	弱电安装工程				
1	暂列金额	313741.28	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	1123500	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	抗震支架				
1	暂列金额	13285	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	室外安装工程				
	消防安装工程				
1	暂列金额	33136.55	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	给排水安装工程				
1	暂列金额	6822.96	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 1 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010300002	螺纹钢 HRB400 Φ10以内	kg	277.02	3.18	880.92	
2	01010300003	螺纹钢 HRB400 Φ10以外	kg	136	3.18	432.48	
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	206.338	3.38	697.42	
4	01090100002	圆钢 Φ10以内	kg	6.4	3.32	21.25	
5	01090100008	圆钢 Φ5.5~9	kg	2682.504	3.15	8449.89	
6	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	620.874	3.15	1955.75	
7	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	208.165	3.32	691.11	
8	01090100014	圆钢 Φ10~14	kg	4.832	3.1	14.98	
9	01090100014	圆钢 Φ10~14	kg	1637.63	3.15	5158.53	
10	01130100002	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	1927.57	3.64	7016.35	
11	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	1866.176	3.64	6792.88	
12	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	509.52	3.64	1854.65	
13	01130300002	镀锌扁钢 40×4	kg	24.38	3.64	88.74	
14	01130300002@ 1	镀锌扁钢 40×4	kg	126.12	3.64	459.08	
15	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	39.3	3.64	143.05	
16	01190100004	热轧槽钢 Q235b 5#~16#	kg	2140.575	3.28	7021.09	
17	01210100003	热轧等边角钢 40×3~4	kg	4.5	3.3	14.85	
18	01210100004	热轧等边角钢 40×4	kg	10280.925	3.3	33927.05	
19	01210100007	热轧等边角钢 50×5以内	kg	5466.462	3.3	18039.32	
20	01210100011	热轧等边角钢 63以内	kg	4514.177	3.3	14896.78	
21	01290100008	热轧薄钢板 δ 0.5mm~1.0mm	kg	0.952	3.36	3.2	
22	01290100015	热轧薄钢板 δ 1.6mm~1.9mm	kg	3.7	3.36	12.43	
23	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm~15mm	kg	118.412	3.17	375.37	
24	01290200018	热轧中钢板 δ 12mm~20mm	kg	97.155	3.17	307.98	
25	01290300008	镀锌薄钢板 δ 0.75mm	m2	58.756	27.67	1625.78	
26	01290300011	镀锌薄钢板 δ 2.5mm	m2	7.42	73.79	547.52	
27	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	60.8	3.57	217.06	
28	01292500004	钢板垫板 δ 4mm	kg	1.2	3.57	4.28	
29	01292500004	钢板垫板 δ 4mm	kg	103.5	3.65	377.78	
30	01350100003	紫铜板 δ 0.08mm~0.2mm	kg	1.9	51	96.9	
31	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	563.454	3.6	2028.43	
32	02010100003	橡胶板 3mm	kg	1.168	3.6	4.2	
本页小计			元	-	-	114157.10	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 2 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
33	02010100005	橡胶板 4mm~10mm	kg	0.1	3.6	0.36	
34	02010200002	耐酸橡胶板 δ 3mm	kg	7.089	5.29	37.5	
35	02010200005	耐热橡胶板 δ 3mm~6mm	kg	146.89	5.29	777.05	
36	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm~6mm	kg	120.807	8.85	1069.14	
37	02051300006	橡皮护套圈 Φ6~32	个	180	0.44	79.2	
38	02090100004	聚氯乙烯薄膜	kg	5.81	13.27	77.1	
39	02090300001	单层养护膜	m ²	8.872	1.1	9.76	
40	02090700001	塑料布	kg	1.8	13.27	23.89	
41	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	82.887	3.54	293.42	
42	02130100003	塑料带 20mm×40m	卷	1.262	3.54	4.47	
43	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	9616.108	0.274	2634.81	
44	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	9632.296	0.44	4238.21	
45	02190100005	涤纶防坠网	个	3	6.6	19.8	
46	02190300002	尼龙绳 Φ0.5~1	kg	0.02	14.16	0.28	
47	02190300005	尼龙扎带	个	272	0.44	119.68	
48	02190300010	尼龙扎带 L300mm	个	151.5	0.27	40.91	
49	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	7188.56	0.19	1365.83	
50	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	22752.876	0.24	5460.69	
51	02191100003	塑料胀塞 Φ6~9	个	5715.84	0.26	1486.12	
52	02191100005	塑料胀管 Φ6×45	个	61.8	0.19	11.74	
53	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	9.805	0.27	2.65	
54	02191300001	塑料圆台	块	27.3	1.33	36.31	
55	02270100002	棉纱	kg	12.87	12.5	160.88	
56	02270500005	帆布	m ²	282.97	13.93	3941.77	
57	02270500008	清洁棉布 250×250	块	2.6	3.54	9.2	
58	02270500010	细白布 宽900mm	m	1.44	6.02	8.67	
59	02290100003	白绸 厚度0.22mm	m ²	19.8	4.36	86.33	
60	02290500005	油麻	kg	1638.415	7.52	12320.88	
61	03010100003	铁铆钉	kg	61.128	5.31	324.59	
62	03010100005	铝铆钉 M4.5	个	7.5	0.14	1.05	
63	03010100008	抽芯铆钉 4×13	百只	716.864	4.34	3111.19	
64	03010300004	半圆头螺钉 M6mm~12mm×M12mm~	个	41	0.2	8.2	
本页小计			元	-	-	37761.68	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 3 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
		50mm					
65	03010300014	镀锌螺钉	个	93.84	1.13	106.04	
66	03010300017	镀锌自攻螺钉 M4mm~6mm×M10mm~16mm	十个	307.09	0.32	98.27	
67	03010300018	镀锌自攻螺钉 M4mm~6mm×M20mm~35mm	十个	781.056	0.43	335.85	
68	03010300024	木螺钉 M2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	456.792	0.22	100.49	
69	03010300025	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	个	1521.464	0.02	30.43	
70	03010300026	木螺钉 M4.5mm~6mm×M15mm~100mm	十个	11.832	0.48	5.68	
71	03010300028	木螺钉 M6mm×30mm	个	52	0.14	7.28	
72	03010300030	自攻螺钉	个	35817.86	0.03	1074.54	
73	03010300036	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	68.4	0.02	1.37	
74	03010300041	自攻螺钉 M6mm×30mm	个	44.88	0.05	2.24	
75	03010300042	自攻螺钉 M6mm×35mm	个	61.2	0.05	3.06	
76	03010300043	自攻螺钉 M6mm×40mm	个	61.2	0.05	3.06	
77	03010300044	自攻螺钉 M6mm×45mm	个	153	0.06	9.18	
78	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2~5×15~50	套	2017.48	0.16	322.8	
79	03010500007	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M6~12×22~80	套	12.3	0.2	2.46	
80	03010500033	地脚螺栓带帽带垫 M8×120	套	48.96	0.68	33.29	
81	03010500038	地脚螺栓带帽带垫 M12×160以下	套	163.2	1.04	169.73	
82	03010500047	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×30	套	12.24	0.3	3.67	
83	03010500049	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80~120	套	135.3	0.8	108.24	
84	03010500061	镀锌精制螺栓 M8×50以内 2平 1弹垫	套	45.76	0.4	18.3	
85	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	1110.371	0.48	532.98	
86	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2308.936	0.54	1246.83	
87	03010500065	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	104	0.96	99.84	
88	03010500128	精制六角螺栓带帽带垫 M10×35	套	12.36	0.49	6.06	
89	03010500137	精制六角螺栓带帽带垫 M16×65~80	套	32	0.99	31.68	
90	03010500141	精制六角螺栓带帽带垫 M20×80以	套	65.6	1.77	116.11	
本页小计			元	-	-	4469.48	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 4 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
		下					
91	03010500150	六角螺栓 综合	kg	14.515	6.08	88.25	
92	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	911.231	6.08	5540.28	
93	03010500159	六角螺栓带帽带垫 M6×25	套	771.12	0.28	215.91	
94	03010500160	六角螺栓带帽带垫 M6×30~50	套	2814.864	0.3	844.46	
95	03010500161	六角螺栓带帽带垫 M6×75以下	套	238.964	0.31	74.08	
96	03010500163	六角螺栓带帽带垫 M6~8×20~70	套	4	0.36	1.44	
97	03010500168	六角螺栓带帽带垫 M8×16~25	套	174.72	0.11	19.22	
98	03010500171	六角螺栓带帽带垫 M8×30~50	套	5515.077	0.25	1378.77	
99	03010500174	六角螺栓带帽带垫 M8×75以下	套	20352.787	0.31	6309.36	
100	03010500178	六角螺栓带帽带垫 M10×30~75	套	4.16	0.55	2.29	
101	03010500191	六角螺栓带帽带垫 M12×20~100	套	6	0.5	3	
102	03010500201	六角螺栓带帽带垫 M16×65~80	套	1404.92	0.99	1390.87	
103	03010500203	六角螺栓带帽带垫 M16×85~140	套	774.56	1.2	929.47	
104	03010500208	六角螺栓带帽带垫 M20×85~100	套	1054.72	2.23	2352.03	
105	03010500220	六角螺栓带螺母(加垫圈、弹簧垫各2个) M10×14~75	套	41.2	0.8	32.96	
106	03010500231	螺栓带帽带垫 M6×30~50	套	1671.355	0.16	267.42	
107	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	102	0.34	34.68	
108	03010500263	双头螺栓带双螺母带双垫圈 M16×120~140	套	24.72	1.17	28.92	
109	03010500267	双头螺栓带双螺母带双垫圈 M20×65	套	5320.32	1.08	5745.95	
110	03010700001	膨胀螺栓 综合	kg	395.431	6.32	2499.12	
111	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	456.96	0.22	100.53	
112	03010700005	膨胀螺栓 M6×22	套	16.32	0.17	2.77	
113	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	854.9	0.58	495.84	
114	03010700011	膨胀螺栓 M8×35	套	240.72	0.23	55.37	
115	03010700017	膨胀螺栓 M10	套	2697.344	0.58	1564.46	
116	03010700020	膨胀螺栓 M10×80	套	252.96	0.53	134.07	
117	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	4051.616	0.89	3605.94	
118	03010700022	膨胀螺栓 M12×30~75	套	4.16	0.4	1.66	
119	03010700023	膨胀螺栓 M12×35	套	77.52	0.29	22.48	
本页小计			元	-	-	33741.60	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 5 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
120	03010700037	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	112	0.45	50.4	
121	03010900003	六角螺母 M6~10	个	42.4	0.11	4.66	
122	03010900007	六角螺母 M12~16	个	4.24	0.16	0.68	
123	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15~20×3	个	18879.125	0.22	4153.41	
124	03010900011	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	39.14	0.21	8.22	
125	03010900012	镀锌六角螺母 M10	个	7377.6	0.11	811.54	
126	03011300009	镀锌弹簧垫圈 M10	个	2459.2	0.04	98.37	
127	03071100001	存水弯 DN50	个	12.12	4.43	53.69	
128	03071500001	排水栓带链堵	套	12.12	26.55	321.79	
129	03071900001	角阀(带铜活)	个	824.16	15.8	13021.73	
130	03072300002	大便器排水接头	个	221.19	6	1327.14	
131	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	52.5	1.33	69.83	
132	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	156.06	2.82	440.09	
133	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	517.184	8.69	4494.33	
134	03110100008	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	7.845	3.37	26.44	
135	03110100009	树脂砂轮片 Φ400	片	77.683	7.52	584.18	
136	03110100013	薄砂轮片 Φ500×25×4	片	1.275	15.04	19.18	
137	03110700001	砂纸	张	5.293	0.89	4.71	
138	03110700008	铁砂布	张	124.795	0.97	121.05	
139	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	376.15	0.83	312.2	
140	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	23.601	6.02	142.08	
141	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	81.178	6.14	498.43	
142	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	1795.698	6.14	11025.59	
143	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	1.239	5.92	7.33	
144	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	1.71	6.14	10.5	
145	03130100032	银钎焊条 Φ2.5	kg	19.48	264.6	5154.41	
146	03130200003	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	3.975	37.17	147.75	
147	03130200010	焊锡丝 综合	kg	119.502	22.12	2643.38	
148	03130200020	松香焊锡丝 Φ2	m	14.25	1.06	15.11	
149	03130400001	焊锡	kg	95.009	46.02	4372.31	
150	03130400002	焊锡膏	kg	0.203	42.79	8.69	
151	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	47.228	42.79	2020.89	
本页小计			元	-	-	51970.11	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 6 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
152	03130600001	钻头	kg	27.844	16.03	446.34	
153	03130600003	钻头 Φ6~13	个	68	6.12	416.16	
154	03130600008	合金钢钻头	个	202.147	4.42	893.49	
155	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	4.667	9.25	43.17	
156	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	186.49	6.2	1156.24	
157	03130600018	冲击钻头 Φ8	个	154.424	4.61	711.89	
158	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	9.13	7.7	70.3	
159	03130600020	冲击钻头 Φ10	个	20.4	6.2	126.48	
160	03130600021	冲击钻头 Φ10~20	个	86.922	14.16	1230.82	
161	03130700001	锯条 综合	根	1134.084	0.58	657.77	
162	03130700003	钢锯条	条	118.69	0.71	84.27	
163	03130700013	合金钢刀片	片	128.318	8.85	1135.61	
164	03210100030	水泥钉	百只	1.498	7.97	11.94	
165	03210100038	圆钉	kg	6.761	6.5	43.95	
166	03210500017	金属滤网 80目	m2	0.398	9.96	3.96	
167	03210700001	镀锌铁丝 综合	kg	2.9	5.39	15.63	
168	03210700005	镀锌铁丝 Φ0.9	kg	1.247	5.39	6.72	
169	03210700006	镀锌铁丝 Φ1.2	kg	0.29	5.39	1.56	
170	03210700007	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	36.12	5.39	194.69	
171	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	3.003	5.39	16.19	
172	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.901	5.39	4.86	
173	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	9.87	5.39	53.2	
174	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	41.679	5.19	216.31	
175	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	191.991	5.39	1034.83	
176	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	216.938	5.39	1169.3	
177	03210900002	垫铁 综合	kg	1.2	6.89	8.27	
178	03210900003	垫铁 100×200	kg	2	6.89	13.78	
179	03210900013	平垫铁 综合	kg	33.57	6.4	214.85	
180	03210900021	斜垫铁 综合	kg	56.91	7.37	419.43	
181	03210900026	塑料保温钉	套	28253.4	0.09	2542.81	
182	03211300001	U型镀锌固定条 Φ32内	个	225	2.73	614.25	
183	03211300009	金属片 Φ150	片	753.13	0.98	738.07	
本页小计			元	-	-	14297.14	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 7 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
184	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	38633.374	0.328	12671.75	
185	04030200002	天然中粗砂	m3	66.576	135.13	8996.41	
186	04030400001	粗净砂	m3	21.013	138.63	2913.03	
187	04030400001	粗净砂	m3	0.87	140.31	122.07	
188	04030500001	中净砂(过筛)	m3	55.495	131.3	7286.49	
189	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.573	132.9	76.15	
190	04030500001@1	中净砂(过筛)	m3	0.08	132.9	10.63	
191	04031100002	砂子	kg	1401.731	0.095	133.16	
192	04031100003	河砂 综合	m3	16.158	135.13	2183.43	
193	04050100006	碎石 5mm~31.5mm	m3	60.972	128.91	7859.9	
194	04050100006	碎石 5mm~31.5mm	m3	15.75	133.3	2099.48	
195	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	5.858	117.61	688.96	
196	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	0.175	117.96	20.64	
197	04090100003	石灰膏	m3	0.925	318.06	294.21	
198	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	27.124	300	8137.2	
199	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.8	508.3	406.64	
200	05030100002	杉木锯材	m3	0.142	1830	259.86	
201	05030400002	板方材	m3	0.03	1637.17	49.12	
202	05030400006	木枋 80mm×80mm~100mm×100mm	m3	0.2	1780	356	
203	05030700001	模板木材 松木	m3	0.076	1111.06	84.44	
204	05230100002	圆木台 Φ150~Φ250	块	248.85	2.8	696.78	
205	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	327.206	4.39	1436.43	
206	12410100003	标志牌 100×150	个	46	4.96	228.16	
207	13010300001	清油	kg	1.81	30.87	55.87	
208	13010300002	清油 C01-1	kg	19.04	6.76	128.71	
209	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	12.09	23.88	288.71	
210	13011300002	醇酸调和漆 各色	kg	49.88	18.85	940.24	
211	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	734.289	18.85	13841.35	
212	13011300004	调和漆	kg	36.728	18.85	692.32	
213	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	155.112	16.34	2534.53	
214	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	1058.843	16.34	17301.49	
本页小计			元	-	-	92794.16	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 8 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
215	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	2.366	16.34	38.66	
216	13050300007	红丹粉	kg	0.01	16.04	0.16	
217	13050500005	沥青漆	kg	7.116	8.04	57.21	
218	13050500006	煤焦沥青漆 L01-17	kg	14.364	13.89	199.52	
219	13070700002	白铅油	kg	125.764	7.46	938.2	
220	13070700003	白铅油 厚漆	kg	0.3	13.63	4.09	
221	13351700002	防水粉	kg	84.543	1.2	101.45	
222	14030100001	汽油	kg	301.004	8.6	2588.63	
223	14030100001	汽油	kg	0.6	8.72	5.23	
224	14030100001	汽油	kg	58.955	8.83	520.57	
225	14030100001@1	汽油	kg	22.045	8.6	189.59	
226	14030100002	汽油 92#	kg	9.412	8.83	83.11	
227	14030300001	机油	kg	285.808	9.92	2835.22	
228	14030500001	柴油 0#	kg	98.5	7.69	757.47	
229	14030700001	煤油	kg	1664.933	5.85	9739.86	
230	14050100004	油化溶剂油	kg	48.21	8.2	395.32	
231	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	17.215	6.45	111.04	
232	14070100003	润滑剂	kg	40.265	4.15	167.1	
233	14090100003	黄油钙基脂	kg	4.386	8.32	36.49	
234	14311500001	丙酮	kg	155.076	6.6	1023.5	
235	14312100003	漂白粉	kg	20.866	1.32	27.54	
236	14312100004	硼砂	kg	6.818	7.59	51.75	
237	14312100014	重铬酸钾 纯度98%	kg	5.25	38.47	201.97	
238	14330300001	乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用	kg	87.647	7.78	681.89	
239	14331100006	聚四氟乙烯(液体)	g	5310	2.65	14071.5	
240	14350600002	清洗剂 500mL	瓶	25.7	8.54	219.48	
241	14390700001	乙炔气	kg	271.661	17.15	4658.99	
242	14390900001	氧气	m3	800.61	5.87	4699.58	
243	14391300002	氩气	m3	133.706	15.8	2112.55	
244	14391900001	氮气	m3	5	2.46	12.3	
245	14391900008	可燃气体(丙烷)	kg	1	13.98	13.98	
本页小计			元	-	-	46543.95	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 9 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
246	14410000013	胶粘剂	kg	4.53	3.98	18.03	
247	14410000019	氯丁胶 XY401、88#胶	kg	26.908	19.79	532.51	
248	14410000031	粘接剂	kg	43.263	14.06	608.28	
249	14410000033	防水密封胶	支	195.31	7.05	1376.94	
250	14430300004	PVC胶带 宽50	卷	361.2	3	1083.6	
251	14430300006	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	119.3	2.42	288.71	
252	14430300010	热敏铝箔胶带 宽45mm	m	877.873	4.1	3599.28	
253	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	332.411	2.75	914.13	
254	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	381.6	6.6	2518.56	
255	15010300003	石棉板衬垫 1.6mm~2mm	kg	0.79	3.98	3.14	
256	15010700001	石棉绒 综合	kg	205.52	2.5	513.8	
257	15011100001	油浸石棉绳	kg	0.1	13.12	1.31	
258	15011100004	石棉圆绳 Φ10	kg	0.25	12.88	3.22	
259	15130300002	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	5.81	6.64	38.58	
260	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.237	3.553	0.84	
261	17010500011	焊接钢管 DN20	m	45.611	5.879	268.15	
262	17010500012	焊接钢管 DN25	m	297.6	8.73	2598.05	
263	17010500014	焊接钢管 DN40	m	31.36	13.53	424.3	
264	17010500015	焊接钢管 DN50	m	2.46	17.2	42.31	
265	17010500016	焊接钢管 DN65	m	2.9	23.4	67.86	
266	17010500017	焊接钢管 DN80	m	35.148	29.4	1033.35	
267	17030100001	镀锌钢管 DN15	kg	7.056	4.503	31.77	
268	17030100002	镀锌钢管 DN20	kg	14.08	4.81	67.72	
269	17030100003	镀锌钢管 DN25	kg	10.216	4.81	49.14	
270	17030100010	镀锌钢管 DN50	m	0.3	22.639	6.79	
271	17190300002	金属软管 DN15	m	1940.349	4.65	9022.62	
272	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	800.93	20.09	16090.68	
273	17250000003	热塑管 DN20	m	0.88	1.95	1.72	
274	17250000019	塑料软管 DN5	m	83.79	0.2	16.76	
275	17250000022	塑料软管 dn9	m	464	0.4	185.6	
276	17250000032	异型塑料圆管 DN5	m	109.4	0.62	67.83	
本页小计			元	-	-	41475.58	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 10 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
277	17270100004	橡胶软管 DN20	m	20.204	3.46	69.91	
278	17270100005	橡胶软管 DN50	m	3.095	9.87	30.55	
279	18010100003	镀锌玛钢弯头 DN25	个	50.5	6.02	304.01	
280	18010100006	黑玛钢六角内接头 DN25	个	1315.02	1.23	1617.47	
281	18010100008	黑玛钢六角内接头 DN40	个	113.12	1.53	173.07	
282	18010100010	镀锌玛钢六角内接头 DN15	个	8.08	0.856	6.92	
283	18010100010	镀锌玛钢六角内接头 DN15	个	213.312	2.16	460.75	
284	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	930.816	2.65	2466.66	
285	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	294.718	1.23	362.5	
286	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	191.294	3.74	715.44	
287	18010100013	镀锌玛钢六角内接头 DN32	个	12.12	1.25	15.15	
288	18010100013	镀锌玛钢六角内接头 DN32	个	1.616	5.05	8.16	
289	18010100014	镀锌玛钢六角内接头 DN40	个	27.472	1.53	42.03	
290	18010100014	镀锌玛钢六角内接头 DN40	个	16.968	6.99	118.61	
291	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	14.544	1.65	24	
292	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	18.584	10.51	195.32	
293	18010100018	镀锌玛钢六角内接头 DN100	个	0.808	32.38	26.16	
294	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	23.23	5.7	132.41	
295	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	18.18	9.24	167.98	
296	18010100027	镀锌玛钢活接头 DN100	个	1.01	53.36	53.89	
297	18010100032	镀锌玛钢外丝直接头 DN40	个	34.34	4.49	154.19	
298	18010100033	镀锌玛钢外丝直接头 DN50	个	2.02	6.21	12.54	
299	18010100036	黑玛钢活接头 DN25	个	375.72	1.04	390.75	
300	18010100038	黑玛钢活接头 DN40	个	32.32	1.24	40.08	
301	18010100042	黑玛钢三通 DN25	个	375.72	3.54	1330.05	
302	18010100044	黑玛钢三通 DN40	个	32.32	4.42	142.85	
303	18010100048	黑玛钢弯头 DN25	个	375.72	2.63	988.14	
304	18010100050	黑玛钢弯头 DN40	个	32.32	3.28	106.01	
305	18010300004	钢制异径管 DN80×50	个	2	33.63	67.26	
306	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	49.74	2.78	138.28	
307	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1	7.37	7.37	
308	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	82.378	3.7	304.8	
本页小计			元	-	-	10673.31	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 11 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
309	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	3.495	10.86	37.96	
310	18030100006	透气帽(铅丝球) DN160	个	5.812	6.48	37.66	
311	18030400001	镀锌六角外丝 DN15	个	4.04	1.12	4.52	
312	18030400006	镀锌弯头(90°) DN15	个	8.08	1.56	12.6	
313	18030400007	镀锌弯头(90°) DN20	个	16.16	2.15	34.74	
314	18030400008	镀锌弯头(90°) DN25	个	1713.616	3.08	5277.94	
315	18030400020	镀锌三通 DN20×15	个	4.04	2.85	11.51	
316	18030400021	镀锌三通 DN25×15	个	4.04	3.92	15.84	
317	18030400023	镀锌活接头 DN15	个	10.1	2.11	21.31	
318	18030400023	镀锌活接头 DN15	个	266.64	3.65	973.24	
319	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	1726.09	4.87	8406.06	
320	18030400025	镀锌活接头 DN25	个	314.11	3.33	1045.99	
321	18030400025	镀锌活接头 DN25	个	326.23	6.91	2254.25	
322	18030400026	镀锌活接头 DN32	个	15.15	4.77	72.27	
323	18030400026	镀锌活接头 DN32	个	2.02	9.57	19.33	
324	18030400027	镀锌活接头 DN40	个	34.34	6.67	229.05	
325	18030400027	镀锌活接头 DN40	个	21.21	12.32	261.31	
326	18030400028	镀锌活接头 DN50	个	11.11	16.74	185.98	
327	18030400030	镀锌丝堵 DN15	个	296.1	1.06	313.87	
328	18030500019	压制弯头 DN50	个	2.02	2.28	4.61	
329	18030500020	压制弯头 DN65	个	2.02	6.56	13.25	
330	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	836.28	0.952	796.14	
331	18150100005	排水连接件 DN50	个	12.6	11.28	142.13	
332	18150500002	镀锌管接头(金属软管用) DN15~20	个	4906.065	1.5	7359.1	
333	18250100008	镀锌固定卡子 1.5×32	个	24	1.12	26.88	
334	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	47.133	1.03	48.55	
335	18250300004	钢制管卡 DN20	个	1333.61	0.52	693.48	
336	18250300005	钢制管卡 DN25	个	255.68	0.7	178.98	
337	18250300006	钢制管卡 DN32	个	237.768	0.8	190.21	
338	18250300028	镀锌管箍 DN25	个	2990.61	0.954	2853.04	
339	18250500009	镀锌玛钢管箍 DN25	个	43.43	0.954	41.43	
本页小计			元	-	-	31563.23	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 12 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	18250500009	镀锌玛钢管箍 DN25	个	7.07	2.73	19.3	
341	18250700006	塑料管卡 75	个	334.884	0.32	107.16	
342	18250700007	塑料管卡 110	个	566.759	0.5	283.38	
343	18250700008	塑料管卡 160	个	58.122	0.93	54.05	
344	18270100001	管道支架 $\angle 40 \times 4 \times 720$	副	8.08	11.22	90.66	
345	18290100004	线号套管 $\Phi 2.5$	m	39.9	0.77	30.72	
346	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.319	32.35	10.32	
347	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	12.933	32.91	425.63	
348	20010300008	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa	片	1352	16.14	21821.28	
349	20010300008	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa	片	20	16.52	330.4	
350	20010300008	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa	片	2	16.81	33.62	
351	20010300010	碳钢平焊法兰 DN70 1.6MPa	片	240	22.45	5388	
352	20010300011	碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa	片	16	25.02	400.32	
353	20010300011	碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa	片	6	25.61	153.66	
354	20010300012	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	22	30.97	681.34	
355	20010300012	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	32	31.7	1014.4	
356	20010300013	碳钢平焊法兰 DN125 1.6MPa	片	40	41.33	1653.2	
357	20010300014	碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa	片	126	47.26	5954.76	
358	20010300014	碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa	片	2	48.38	96.76	
359	20330100001	橡皮垫 $\delta 2\text{mm}$	m ²	0.2	25.19	5.04	
360	22110300001	单管托架 25×3	个	816.08	17.52	14297.72	
361	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	420.743	44.25	18617.88	
362	24110300001	压力表接头 DN15	个	412.08	10.53	4339.2	
363	24110300005	压力表弯管 DN15	个	420.743	8	3365.94	
364	24110300006	压力表阀门 J11T-16 DN15	个	788.34	18.14	14300.49	
365	25010100001	白炽灯泡 100W	个	205.44	1.32	271.18	
366	27060300001	接地线 BV-5.5~16mm ²	m	712.048	11.15	7939.34	
367	27060300002	接地线 BV-4mm ²	m	3	2.59	7.77	
368	27060300003	接地线 BVR-6mm ²	m	254.8	3.32	845.94	
369	27170100001	橡皮绝缘板 $\delta 5\text{mm}$	m ²	0.05	23.17	1.16	
370	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm ²	m	494.885	1.37	677.99	
371	28010300006	硬铜绞线 TJ-35mm ²	m	7.1	32.58	231.32	
本页小计			元	-	-	103449.93	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 13 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
372	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	22.78	61.2	1394.14	
373	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	59.14	64.87	3836.41	
374	28010300011	硬铜绞线 TJ-35mm ²	kg	5.2	44.57	231.76	
375	28010300015	镀锌软铜绞线 TJRX-15/8	kg	34.8	42.48	1478.3	
376	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	55.774	42.48	2369.28	
377	28032100001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm ²	m	318.198	0.921	293.06	
378	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	5818.861	1.351	7861.28	
379	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	10062.03	2.223	22367.89	
380	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm ²	m	304.5	3.464	1054.79	
381	28032100005	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm ²	m	193.8	5.027	974.23	
382	28032200005	铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm ²	m	19.395	32.491	630.16	
383	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm ²	m	25.45	3.067	78.06	
384	28032700005	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.0mm ²	m	28	2.119	59.33	
385	29062100001	接地卡子 综合	个	7758.3	2.2	17068.26	
386	29062100008	塑料线卡 Φ15以下	个	468	0.11	51.48	
387	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	347.806	1.8	626.05	
388	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	478.058	3.11	1486.76	
389	29062300001	塑料护口(电管用) DN32	个	39.14	0.25	9.79	
390	29062300002	塑料护口(钢管用) DN15	个	2700.688	0.11	297.08	
391	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	18879.125	0.11	2076.7	
392	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	4156.395	3.3	13716.1	
393	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	6669.669	0.16	1067.15	
394	29090100006	铜接线端子 OT-100A	个	13.2	0.69	9.11	
395	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	838.68	1.07	897.39	
396	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	796.6	1.32	1051.51	
397	29090100010	铜接线端子 DT-16mm ²	个	23.338	1.65	38.51	
398	29090100012	铜接线端子 DT-35mm ²	个	160.339	3.03	485.83	
399	29090900011	铜压接管 35mm ²	个	648.149	2.24	1451.85	
本页小计			元	-	-	82962.26	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 14 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
400	29090900012	铜压接管 120mm ²	个	215.072	28.45	6118.8	
401	29091100001	瓷接头 双位	个	4332.526	0.73	3162.74	
402	29110500001	接线盒(钢制) 灯具配用	个	3044.7	2.21	6728.79	
403	29250700001	位号牌	个	163	2.43	396.09	
404	29250700002	铝牌 100×200×1	个	20	27.88	557.6	
405	33012100002	铸铁爬梯	kg	268.195	5.61	1504.57	
406	33012300003	钢垫板 δ 2.5~5	kg	8.5	3.89	33.07	
407	33050100003	铸铁垫板	kg	42.9	5.75	246.68	
408	33330900001	塑钢踏步	个	109.874	34.53	3793.95	
409	34011700002	铈钨棒	g	245.362	5.26	1290.6	
410	34011900002	电力复合脂 一级	kg	23.184	19.47	451.39	
411	34020100005	橡胶密封条 3×20	m	404	4.88	1971.52	
412	34020500002	密封油膏	kg	316.194	1.42	449	
413	34050100001	标签纸 综合	m	0.3	2.57	0.77	
414	34050100004	打印纸 132-1	箱	0.728	78.76	57.34	
415	34050100005	打印纸 381-1	包	4	87.61	350.44	
416	34070500005	塑料手套 ST型	个	24.024	2.57	61.74	
417	34070900002	肥皂	块	19.248	2.79	53.7	
418	34090100009	白纱布带 20mm×20m	卷	1	1.77	1.77	
419	34091900028	黄腊带 20mm×10m	卷	77.64	4.56	354.04	
420	34110100002	水	t	1146.659	5	5733.3	
421	34110100002@1	水	t	32.148	5	160.74	
422	34110200001	电	kW·h	1545.364	0.69	1066.3	
423	34110200001@1	电	kW·h	467.616	0.69	322.66	
424	34110500002	煤块	t	0.08	744.54	59.56	
425	34110700003	木柴	kg	17.5	0.39	6.83	
426	35010400002	组合钢模板	kg	7.409	6.04	44.75	
427	35390100001	钢丝刷子	把	5.889	7.07	41.64	
428	36010200001	铸铁雨水井算	套	15.15	180	2727	
429	36010500002	防盗铸铁井盖井座 Φ800	套	3	564.6	1693.8	
430	36010500002	防盗铸铁井盖井座 Φ800	套	17.17	564.6	9694.18	
本页小计			元	-	-	49135.36	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 15 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	@1						
431	36010500004	防盗铸铁井盖井座 Φ800	套	0.8	564.6	451.68	
432	37050100001	道木	m3	0.01	1587.24	15.87	
433	37050100002	道木 250×200×2500	m3	0.09	1587.24	142.85	
434	55410100001	蓄电池 24AH	块	21.36	265	5660.4	
435	55411700002	充电电池 5#	节	130.25	12.17	1585.14	
436	80210200001	商品混凝土(细石) C15	m3	0.23	291.78	67.11	
437	80210400001	商品混凝土(砾石) C10	m3	0.714	287.15	205.03	
438	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	10.488	287.15	3011.63	
439	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	1.689	245	413.81	
440	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	0.219	260	56.94	
441	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	6.1	314.12	1916.13	
442	88010300001	材料摊销费	元	3712.943	1	3712.94	
443	88010500001	其他材料费	元	36040.522	1	36040.52	
444	88010500003	校验材料费	元	727.85	1	727.85	
445	AZCSCLF	安装措施材料费	元	76182.358	1	76182.36	
446	AZCSJXF	安装措施机械费	元	358738.95	1	358738.95	
447	AZCSRGF	安装措施人工费	元	41021.269	0.92	37739.57	
448	BCCLF22	自助签到机	台	1	13596	13596	
449	BCCLF25	LED显示屏 钢结构	m²	75.87	680	51591.6	
450	BCCLF5	HIS对接	项	1	21000	21000	
451	H00001	人工费	元	5208890.646	0.92	4792179.39	人工系数:0.92;
452	J10-2	汽油发电机组 功率(kW) 10 小	台班	15.888	211.54	3360.95	
453	J10-5	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.6 中	台班	1.056	38.58	40.74	
454	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	0.15	52.24	7.84	
455	J10-7	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中	台班	0.5	126.1	63.05	
456	J10-8	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6 中	台班	17.411	219.39	3819.8	
457	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.067	1529.31	102.46	
458	J12-23	自耦调压器 TDJC-S-1 小	台班	44	12.32	542.08	
459	J12-32	光纤熔接机 AV33119, 0.05db 小	台班	31.2	200.15	6244.68	
本页小计			元	-	-	5419217.37	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 16 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
460	J12-74	沟槽轧制机 管径 220mm以内 小	台班	176.727	33.36	5895.61	
461	J12-76	滚槽机 小	台班	0.56	23.43	13.12	
462	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.221	1094.19	241.82	
463	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	41.253	26.44	1090.73	
464	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.99	2150.39	2128.89	
465	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.6	650.7	390.42	
466	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	5.854	687.98	4027.43	
467	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.026	687.98	17.89	
468	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	3.064	960.18	2941.99	
469	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大	台班	1.124	1307.84	1470.01	
470	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大	台班	0.32	1560.31	499.3	
471	J3-39	叉式起重机 提升质量(t) 3 中	台班	0.021	693.35	14.56	
472	J3-40	叉式起重机 提升质量(t) 5 中	台班	1.008	754.97	761.01	
473	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.917	1166.24	1069.44	
474	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	1.582	458.31	725.05	
475	J4-3@1	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.04	458.31	18.33	
476	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	2.89	222.4	642.74	
477	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.032	523.86	16.76	
478	J4-37	手动液压叉车 小	台班	0.04	12.4	0.5	
479	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	29.495	493.13	14544.87	
480	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.04	493.13	19.73	
481	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	5.815	580.33	3374.62	
482	J4-8	载重汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.4	848.19	339.28	
483	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	19.754	169.99	3357.98	
484	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.425	200.68	85.29	
485	J5-23	平台作业升降车 提升高度(m) 9 中	台班	29.818	358.47	10688.86	
486	J5-8	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 10 小	台班	9.843	186.43	1835.03	
487	J5-9	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 30 小	台班	0.087	194.33	16.91	
本页小计			元	-	-	56228.17	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 17 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
488	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.301	274.52	82.63	
489	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	2.076	169.05	350.95	
490	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	1.549	10.63	16.47	
491	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.062	10.67	0.66	
492	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.07	41.8	2.93	
493	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	321.855	40.48	13028.69	
494	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小	台班	1.91	50.62	96.68	
495	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小	台班	3.959	11.04	43.71	
496	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	1.119	25.85	28.93	
497	J7-124	电锤 520W 小	台班	111.229	8.42	936.55	
498	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.07	44.26	3.1	
499	J7-24	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000 中	台班	3.136	258.28	809.97	
500	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.07	27.83	1.95	
501	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小	台班	211.594	5.1	1079.13	
502	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小	台班	61.761	9.48	585.49	
503	J7-33	立式钻床 钻孔直径(mm) 35 小	台班	283.07	15.27	4322.48	
504	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	165.34	27.83	4601.41	
505	J7-41	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000 中	台班	5.343	209.18	1117.65	
506	J7-49	卷板机 板厚×宽度(mm) 2×1600 小	台班	0.787	195.86	154.14	
507	J7-56	联合冲剪机 板厚(mm) 16 中	台班	20	246.3	4926	
508	J7-60	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000 小	台班	4.556	41.54	189.26	
509	J7-62	咬口机 板厚(mm) 1.5 小	台班	5.343	16.38	87.52	
510	J7-65	开孔机 开孔直径(mm) 200 小	台班	6.039	161.65	976.2	
511	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小	台班	8	221.49	1771.92	
512	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	1.958	41.44	81.14	
513	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	124.164	24	2979.94	
514	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小	台班	1.57	66.78	104.84	
515	J7-87	法兰卷圆机 L40×4 小	台班	9.832	33.42	328.59	
516	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	1.738	35.28	61.32	
本页小计			元	-	-	38770.25	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 18 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
517	J8-27	试压泵 压力(MPa) 2.5 小	台班	2.88	14.72	42.39	
518	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	23.793	22.81	542.72	
519	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	279.854	58.83	16463.81	
520	J9-1@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	0.1	58.83	5.88	
521	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小	台班	5.851	74.49	435.84	
522	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.07	108.67	7.61	
523	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	131.24	85.28	11192.15	
524	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	64.681	40.17	2598.24	
525	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	121.607	93.26	11341.07	
526	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	5.147	29.1	149.78	
527	J9-44	电焊条恒温箱 小	台班	3.147	21.63	68.07	
528	J9-8	直流弧焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	11.049	44.15	487.81	
529	JX002	电焊机(综合)	台班	263.208	75.63	19906.42	
530	JX003	吊装机械(综合)	台班	50.384	614.7	30971.04	
531	WJJ012102@1	镀锌扁钢 25*4 L=2500	根	40	15	600	
532	WJJ012102@2	镀锌角钢 50*5 L=2500	根	19	30	570	
533	WJJ012102@3	镀锌扁钢 L40*4 L=2500	根	17	20	340	
534	WJJ012701	镀锌成品型钢(含底座、螺栓、通丝杆)	kg	10500	14.762	155001	
535	WJJ012703	角钢	kg	6289.049	3.43	21571.44	
536	WJJ012703	型钢	kg	17878.844	3.2	57212.3	
537	WJJ012916	热轧中厚钢板 δ 10mm~15mm	kg	237.48	3.43	814.56	
538	WJJ012925	镀锌薄钢板 δ 0.5mm	m2	413.31	25.41	10502.21	
539	WJJ012927	镀锌薄钢板 δ 0.6mm	m2	1.821	27.5	50.08	
540	WJJ012928	镀锌薄钢板 δ 0.75mm	m2	44.12	33.54	1479.78	
541	WJJ012929	镀锌薄钢板 δ 1.0mm	m2	764.543	41.67	31858.51	
542	WJJ012930	镀锌薄钢板 δ 1.2mm	m2	660.313	50.82	33557.11	
543	WJJ012930@1	镀锌薄钢板 δ 1.5mm	m2	29.725	58.34	1734.16	
544	WJJ020501021@1	橡胶密封圈(排水) DN100	个	1959.605	0.385	754.45	
545	WJJ020501021@2	橡胶密封圈(排水) DN150	个	206.721	0.435	89.92	
546	WJJ020506@1	橡胶圈(排水) DN250	个	22.705	10.5	238.4	
本页小计			元	-	-	410586.75	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 19 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
547	WJJ020506@2	橡胶圈(排水) DN300	个	11.963	12.5	149.54	
548	WJJ030102	镀锌锁紧螺母	个	33.728	0.5	16.86	
549	WJJ030102@1	镀锌锁紧螺母 SC25	个	41.792	0.2	8.36	
550	WJJ030102@1	镀锌锁紧螺母20	个	8.158	0.2	1.63	
551	WJJ030102@1	镀锌锁紧螺母 φ20	个	1412.22	0.2	282.44	
552	WJJ030102@10	镀锌锁紧螺母 φ25	个	118.347	0.2	23.67	
553	WJJ030102@11	镀锌锁紧螺母 φ32	个	14.911	0.2	2.98	
554	WJJ030102@12	镀锌锁紧螺母 φ40	个	0.124	0.2	0.02	
555	WJJ030102@13	镀锌锁紧螺母 φ20	个	217.05	0.2	43.41	
556	WJJ030102@14	镀锌锁紧螺母 φ25	个	1.237	0.2	0.25	
557	WJJ030102@15	镀锌锁紧螺母 φ40	个	2.326	0.2	0.47	
558	WJJ030102@2	镀锌锁紧螺母 φ20	个	2766.592	0.2	553.32	
559	WJJ030102@5	镀锌锁紧螺母 φ20	个	646.879	0.2	129.38	
560	WJJ030102@9	镀锌锁紧螺母 φ20	个	4792.664	0.2	958.53	
561	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	12.12	15	181.8	
562	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	289.87	171.6	49741.69	
563	WJJ030706@1	洗衣机水龙头 DN15	个	36.36	20	727.2	
564	WJJ030715@1	地面扫除口 DN75	个	1.01	13.12	13.25	
565	WJJ030715@2	地面扫除口 DN100	个	25.25	16.88	426.22	
566	WJJ030715@3	地面扫除口 DN150	个	7.07	23.3	164.73	
567	WJJ030719@1	洗衣机地漏 DN75	个	36.36	20	727.2	
568	WJJ030720@1	地漏 DN75	个	338.35	19.66	6651.96	
569	WJJ030720@1	排水漏斗 DN75	个	13.13	20	262.6	
570	WJJ030732	延时自闭冲洗阀 DN15	个	23.23	35	813.05	
571	WJJ030733	延时自闭冲洗阀 DN25	个	50.5	85	4292.5	
572	WJJ030735	小便器冲水连接管 DN15	根	23.23	15	348.45	
573	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	50.5	25	1262.5	
574	WJJ030738	小便器排水附件	套	23.23	35	813.05	
575	WJJ030747	连体坐便器水箱配件	套	221.19	30	6635.7	
本页小计			元	-	-	75232.76	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 20 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
576	WJJ091501@1	防火泥	t	0.216	3500	756	
577	WJJ092501@1	双面彩钢酚醛复合风管 20mm	m2	5906.158	42.02	248176.76	
578	WJJ093501	铝箔	m2	588.904	35	20611.64	
579	WJJ130117	酚醛调和漆 各种颜色	kg	513.114	18.85	9672.2	
580	WJJ130118	酚醛防锈漆	kg	340.506	16.34	5563.87	
581	WJJ144103	胶粘剂	kg	883.787	15	13256.81	
582	WJJ144103	胶粘剂	kg	294.993	23	6784.84	
583	WJJ144301	胶粘带	m	11656.719	0.8	9325.38	
584	WJJ150701@1	铝箔离心玻璃棉板 40mm	m3	69.288	320	22172.16	
585	WJJ170101084	焊接钢管 DN50	m	148.506	17.67	2624.1	
586	WJJ170102@1	钢管 SC25	m	348.264	5.43	1891.07	
587	WJJ170102@1	配管 SC20	m	67.98	3.85	261.72	
588	WJJ170102@11	配管 SC100	m	109.726	39.72	4358.32	
589	WJJ170102@12	配管 SC80	m	12.607	30.59	385.65	
590	WJJ170102@4	配管 SC150	m	304.736	55.182	16815.94	
591	WJJ170102@8	配管 SC50	m	107.223	17.67	1894.63	
592	WJJ170102@9	配管 SC65	m	51.51	24.04	1238.3	
593	WJJ170103@1	镀锌钢管 DN65	m	429.528	28.17	12099.8	
594	WJJ170103@1	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	1701.691	75.56	128579.77	
595	WJJ170103@2	镀锌钢管 DN80	m	342.031	35.38	12101.06	
596	WJJ170103@2	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	859.773	46.03	39575.35	
597	WJJ170103@3	镀锌钢管 DN125	m	751.427	63.81	47948.56	
598	WJJ170103@3	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	845.098	28.17	23806.41	
599	WJJ170103@4	镀锌钢管 DN150 $\delta=4.5\text{mm}$	m	11.237	75.56	849.07	
600	WJJ170103@4	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	518.081	35.38	18329.71	
601	WJJ170131	焊接钢管 DN80	m	152.958	35.38	5411.65	
602	WJJ170132	焊接钢管 DN100	m	33.072	46.03	1522.3	
603	WJJ170133	焊接钢管 DN125	m	1.908	63.81	121.75	
604	WJJ170134	焊接钢管 DN150	m	117.66	75.56	8890.39	
605	WJJ170135	焊接钢管	kg	261.38	3.613	944.37	
本页小计			元	-	-	665969.58	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 21 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
606	WJJ170301@1	镀锌钢管 DN20	m	2643.215	6.91	18264.62	
607	WJJ170301@1	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	1114.146	20.71	23073.96	
608	WJJ170301@2	镀锌钢管 DN25	m	506.758	10.27	5204.4	
609	WJJ170301@2	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m	780.81	16.29	12719.39	
610	WJJ170301@3	镀锌钢管 DN32	m	589.07	13.28	7822.85	
611	WJJ170301@3	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	1493.464	13.28	19833.2	
612	WJJ170301@4	镀锌钢管 DN40	m	196.873	16.29	3207.06	
613	WJJ170301@4	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	5620.18	10.27	57719.25	
614	WJJ170301@5	镀锌钢管 DN50	m	619.146	20.71	12822.51	
615	WJJ170305	镀锌钢管 DN100	m	1088.016	46.03	50081.38	
616	WJJ170501@1	S30408薄壁不锈钢管 DN100	m	414.382	111.75	46307.19	
617	WJJ170501@1	脱脂不锈钢管 Φ8*1.0	m	1979.888	9.2	18214.97	
618	WJJ170501@10	S30408薄壁不锈钢管 DN150	m	35.147	206.23	7248.37	
619	WJJ170501@11	S30408薄壁不锈钢管 DN50	m	328.197	20.55	6744.45	
620	WJJ170501@12	S30408薄壁不锈钢管 DN40	m	211.563	16.33	3454.82	
621	WJJ170501@13	S30408薄壁不锈钢管 DN32	m	26.119	20.75	541.97	
622	WJJ170501@2	脱脂不锈钢管 Φ10*1.0	m	1973.972	10.3	20331.91	
623	WJJ170501@3	S30408薄壁不锈钢管 DN20	m	313.252	11.17	3499.02	
624	WJJ170501@3	脱脂不锈钢管 Φ12*1.5	m	102.544	12.5	1281.8	
625	WJJ170501@4	S30408薄壁不锈钢管 DN25	m	222.008	14.558	3231.99	
626	WJJ170501@4	脱脂不锈钢管 Φ18*2.0	m	994.637	26.8	26656.27	
627	WJJ170501@5	S30408薄壁不锈钢管 DN32	m	32.41	20.75	672.51	
628	WJJ170501@5	脱脂不锈钢管 Φ28*2.0	m	61.428	33.66	2067.67	
629	WJJ170501@6	S30408薄壁不锈钢管 DN40	m	148.533	16.33	2425.54	
630	WJJ170501@6	脱脂不锈钢管 Φ32*2.0	m	4.93	38.9	191.78	
631	WJJ170501@7	S30408薄壁不锈钢管 DN50	m	173.051	20.55	3556.2	
632	WJJ170501@7	脱脂不锈钢管 Φ38*2.5	m	1026.534	65.5	67237.98	
633	WJJ170501@8	S30408薄壁不锈钢管 DN65	m	491.881	58.97	29006.22	
634	WJJ170501@8	脱脂不锈钢管 Φ89*3.0	m	95.344	333.328	31780.82	
635	WJJ170501@9	S30408薄壁不锈钢管 DN80	m	58.144	91.6	5325.99	
本页小计			元	-	-	490526.09	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 22 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
636	WJJ170712	无缝钢管 Φ219×6	m	5.724	120.21	688.08	
637	WJJ170712	无缝钢管 Φ219×6	m	19.398	129.7	2515.92	
638	WJJ171901@1	尼龙接头 DN20	个	1147.42	1	1147.42	
639	WJJ171901@1	尼龙接头20	个	3289.3	0.6	1973.58	
640	WJJ171901@2	尼龙接头 DN25	个	195.7	1.5	293.55	
641	WJJ171902@1	金属软管 Φ20	m	4578.35	2.1	9614.54	
642	WJJ171903	金属软管 DN20	m	145	2.1	304.5	
643	WJJ171903@1	金属软管 DN20 长度500mm	m	1147.42	2.1	2409.58	
644	WJJ171904	金属软管 DN25	m	20	3.5	70	
645	WJJ171904@1	金属软管 DN25 长度500mm	m	195.7	3.5	684.95	
646	WJJ171905	金属软管 DN40	m	5	6.5	32.5	
647	WJJ171906	金属软管 DN50	m	5	8.5	42.5	
648	WJJ172513@1	冷凝水管UPVC DN20	m	1586.829	2.6	4125.76	
649	WJJ172513@2	冷凝水管UPVC DN25	m	408.449	2.9	1184.5	
650	WJJ172513@3	冷凝水管UPVC DN32	m	1605.664	3.3	5298.69	
651	WJJ172567@1	给水管PPR-DN32	m	140.716	14.47	2036.16	
652	WJJ172567@2	给水管PPR-DN25	m	533.786	8.48	4526.51	
653	WJJ172567@3	给水管PPR-DN20	m	753.161	5.29	3984.22	
654	WJJ172567@4	给水管PPR-DN15	m	3196.936	3.49	11157.31	
655	WJJ172568@1	UOVC排水管 DN100	m	66.405	15.52	1030.61	
656	WJJ172568@1	UOVC排水管 DN75	m	974.904	7.96	7760.24	
657	WJJ172568@1	雨水用聚乙烯双壁波纹管 DN250	m	134.204	55.6	7461.74	
658	WJJ172568@2	UOVC排水管 DN100	m	706.886	14.75	10426.57	
659	WJJ172568@2	UOVC排水管 DN75	m	19.6	8.37	164.05	
660	WJJ172568@2	雨水用聚乙烯双壁波纹管 DN300	m	70.712	65.5	4631.64	
661	WJJ172568@3	FRPP增强聚丙烯静音管 DN100	m	858.287	24.64	21148.19	
662	WJJ172568@4	FRPP增强聚丙烯静音管 DN150	m	184.053	39.5	7270.09	
663	WJJ172577@1	配管 PE25	m	1185.08	4.41	5226.2	
664	WJJ172802@1	给水用 PEX管 DN80	m	26.52	103.956	2756.91	
665	WJJ172802@2	给水用 PEX管 DN65	m	21.451	84.444	1811.41	
666	WJJ172802@3	给水用 PEX管 DN50	m	60.996	62.856	3833.96	
667	WJJ172802@4	给水用 PEX管 DN40	m	78.622	48.996	3852.16	
本页小计			元	-	-	129464.04	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 23 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
668	WJJ172802@5	给水用 PEX管 DN32	m	13.872	41.484	575.47	
669	WJJ172802@6	给水用 PEX管 DN25	m	132.294	32.688	4324.43	
670	WJJ172802@7	给水用 PEX管 DN20	m	243.372	25.872	6296.52	
671	WJJ172802@8	给水用 PEX管 DN15	m	164.23	19.632	3224.16	
672	WJJ173111	橡塑、PEF保温管	m3	111.587	565.49	63101.33	
673	WJJ173111	橡塑、PEF保温管	m3	30.722	752.87	23129.67	
674	WJJ180305@1	给水室内钢管沟槽管件 DN150	个	327.115	48.02	15708.06	
675	WJJ180305@1	给水室内钢管沟槽管件 DN65	个	183.529	16.7	3064.93	
676	WJJ180305@2	给水室内钢管沟槽管件 DN100	个	310.449	27.14	8425.59	
677	WJJ180305@2	给水室内钢管沟槽管件 DN80	个	142.027	20.46	2905.87	
678	WJJ180305@3	给水室内钢管沟槽管件 DN100	个	392.864	27.14	10662.33	
679	WJJ180305@3	给水室内钢管沟槽管件 DN65	个	361.095	16.7	6030.29	
680	WJJ180305@4	给水室内钢管沟槽管件 DN125	个	184.399	44.09	8130.15	
681	WJJ180305@4	给水室内钢管沟槽管件 DN80	个	215.131	20.46	4401.58	
682	WJJ180305@5	镀锌钢管接头零件 DN150	个	2.16	52.4	113.18	
683	WJJ180508@1	给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管 件 Φ8	m	2692.728	3.5	9424.55	
684	WJJ180508@2	给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管 件 Φ10	m	2684.682	4.2	11275.66	
685	WJJ180508@3	给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管 件 Φ12	m	139.464	6.3	878.62	
686	WJJ180508@4	给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管 件 Φ18	m	1125.776	12	13509.31	
687	WJJ180508@5	给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管 件 Φ28	m	58.375	35	2043.13	
688	WJJ180508@6	给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管 件 Φ32	m	4.685	39	182.72	
689	WJJ180508@7	给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管 件 Φ38	m	776.613	50	38830.65	
690	WJJ180508@8	给水室内薄壁不锈钢承插氩弧焊管 件 Φ89	m	40.089	215.5	8639.18	
691	WJJ180510@1	给水室内不锈钢管卡压管件 DN100	个	174.234	77.82	13558.89	
692	WJJ180510@10	给水室内不锈钢管卡压管件 DN150	个	14.778	185.5	2741.32	
693	WJJ180510@11	给水室内不锈钢管卡压管件 DN50	个	211.815	32.79	6945.41	
694	WJJ180510@12	给水室内不锈钢管卡压管件 DN40	个	160.056	25.96	4155.05	
本页小计			元	-	-	272278.05	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 24 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
695	WJJ180510@13	给水室内不锈钢管卡压管件 DN32	个	24.821	19.74	489.97	
696	WJJ180510@3	给水室内不锈钢管卡压管件 DN20	个	354.553	7.59	2691.06	
697	WJJ180510@4	给水室内不锈钢管卡压管件 DN25	个	242.047	9.29	2248.62	
698	WJJ180510@5	给水室内不锈钢管卡压管件 DN32	个	30.799	19.74	607.97	
699	WJJ180510@6	给水室内不锈钢管卡压管件 DN40	个	112.371	15	1685.57	
700	WJJ180510@7	给水室内不锈钢管卡压管件 DN50	个	111.685	20	2233.7	
701	WJJ180510@8	给水室内不锈钢管卡压管件 DN65	个	262.138	28	7339.86	
702	WJJ180510@9	给水室内不锈钢管卡压管件 DN80	个	27.275	40	1091	
703	WJJ180909@1	凝结水塑料管胶粘管件 DN20	个	900.549	2.29	2062.26	
704	WJJ180909@2	凝结水塑料管胶粘管件 DN25	个	272.299	2.78	756.99	
705	WJJ180909@3	凝结水塑料管胶粘管件 DN32	个	870.522	4.09	3560.43	
706	WJJ180923@1	塑料排水管(螺母密封圈连接)管件 DN100	个	1044.4	14.784	15440.41	
707	WJJ180923@2	塑料排水管(螺母密封圈连接)管件 DN150	个	115.275	45	5187.38	
708	WJJ180926@1	塑料排水管粘接管件 DN100	个	80.804	10.5	848.44	
709	WJJ180926@1	塑料排水管粘接管件 DN75	个	880.398	5.5	4842.19	
710	WJJ180926@2	塑料排水管粘接管件 DN100	个	860.168	10.5	9031.76	
711	WJJ180926@2	塑料排水管粘接管件 DN75	个	17.7	5.5	97.35	
712	WJJ180956@1	室内塑料给水管热熔管件DN32	个	149.719	2.71	405.74	
713	WJJ180956@2	室内塑料给水管热熔管件DN25	个	643.591	2.26	1454.52	
714	WJJ180956@3	室内塑料给水管热熔管件DN20	个	1126.776	1.75	1971.86	
715	WJJ180956@4	室内塑料给水管热熔管件DN15	个	4782.817	1.31	6265.49	
716	WJJ181109@1	室外给水PEX管管件 DN80	个	4.992	86.63	432.46	
717	WJJ181109@2	室外给水PEX管管件 DN65	个	4.269	70.37	300.41	
718	WJJ181109@3	室外给水PEX管管件 DN50	个	12.259	52.38	642.13	
719	WJJ181109@4	室外给水PEX管管件 DN40	个	16.341	40.83	667.2	
720	WJJ181109@5	室外给水PEX管管件 DN32	个	2.91	34.57	100.6	
721	WJJ181109@6	室外给水PEX管管件 DN25	个	36.705	27.24	999.84	
722	WJJ181109@7	室外给水PEX管管件 DN20	个	67.524	21.56	1455.82	
723	WJJ181109@8	室外给水PEX管管件 DN15	个	45.566	16.36	745.46	
724	WJJ181110	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	440.36	8.5	3743.06	
本页小计			元	-	-	79399.55	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 25 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
725	WJJ181505@1	镀锌钢管接头零件 DN50	个	1019.116	3.79	3862.45	
726	WJJ181505@2	镀锌钢管接头零件 DN40	个	936.207	2.78	2602.66	
727	WJJ181505@3	镀锌钢管接头零件 DN32	个	1181.593	2.18	2575.87	
728	WJJ181505@4	镀锌钢管接头零件 DN25	个	3983.715	1.61	6413.78	
729	WJJ181506@1	给水室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	3227.336	2.5	8068.34	
730	WJJ181506@2	给水室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	582.95	3.1	1807.15	
731	WJJ181506@3	给水室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	584.315	4.5	2629.42	
732	WJJ181506@4	给水室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	154.433	6.8	1050.14	
733	WJJ181506@5	给水室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	408.439	10.5	4288.61	
734	WJJ181508	镀锌管接头	个	96.712	0.5	48.36	
735	WJJ181508@1	镀锌管接头 DN20	个	1147.42	0.2	229.48	
736	WJJ181508@1	镀锌管接头 SC25	个	44.564	0.2	8.91	
737	WJJ181508@1	镀锌管接头20	个	8.699	0.2	1.74	
738	WJJ181508@1	镀锌管接头 φ 20	个	2353.7	0.2	470.74	
739	WJJ181508@10	镀锌管接头 φ 25	个	197.245	0.2	39.45	
740	WJJ181508@11	镀锌管接头 φ 32	个	24.852	0.2	4.97	
741	WJJ181508@12	镀锌管接头 φ 40	个	0.206	0.3	0.06	
742	WJJ181508@13	镀锌管接头 φ 20	个	361.75	0.2	72.35	
743	WJJ181508@14	镀锌管接头 φ 25	个	2.062	0.2	0.41	
744	WJJ181508@15	镀锌管接头 φ 40	个	3.877	0.3	1.16	
745	WJJ181508@2	镀锌管接头 DN25	个	195.7	0.2	39.14	
746	WJJ181508@2	镀锌管接头 φ 20	个	4610.987	0.2	922.2	
747	WJJ181508@3	镀锌管接头20	个	366.3	0.2	73.26	
748	WJJ181508@5	镀锌管接头20	个	2923	0.2	584.6	
749	WJJ181508@5	镀锌管接头 φ 20	个	1078.132	0.2	215.63	
750	WJJ181508@9	镀锌管接头 φ 20	个	7987.774	0.2	1597.55	
751	WJJ181903@1	Y型过滤器 DN40	个	16.16	69.92	1129.91	
752	WJJ181903@3	Y型过滤器 DN25	个	187.86	33.61	6313.97	
753	WJJ181904@1	Y型过滤器 DN65	个	1	127.34	127.34	
本页小计			元	-	-	45179.65	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 26 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
754	WJJ181904@1	Y型过滤器 DN80	个	1	186.78	186.78	
755	WJJ181904@2	Y型过滤器 DN50	个	1	106.39	106.39	
756	WJJ181907@1	Y型过滤器 DN80	个	1	186.78	186.78	
757	WJJ181908@1	Y型过滤器 DN50	个	11.11	106.39	1181.99	
758	WJJ181908@2	Y型过滤器 DN25	个	95.95	33.61	3224.88	
759	WJJ181908@3	Y型过滤器 DN20	个	562.57	24.38	13715.46	
760	WJJ182104@1	橡胶挠性接头 DN40	个	16.16	59.823	966.74	
761	WJJ182104@3	橡胶挠性接头 DN25	个	187.86	33.165	6230.38	
762	WJJ182105@1	橡胶挠性接头 DN65	个	1	80.53	80.53	
763	WJJ182105@1	橡胶挠性接头 DN80	个	1	95.69	95.69	
764	WJJ182105@2	橡胶挠性接头 DN50	个	1	65.38	65.38	
765	WJJ182109@1	金属波纹管 DN65	个	15	181.9	2728.5	
766	WJJ182109@1	橡胶软管 DN50 长度300mm	个	22	20	440	
767	WJJ182109@2	金属波纹管 DN100	个	9	252	2268	
768	WJJ182109@2	金属波纹管 DN150	个	5	401.5	2007.5	
769	WJJ182109@3	橡胶软管 DN80 长度300mm	个	2	30	60	
770	WJJ182110@1	橡胶软管 DN20 长度300mm	个	652	10	6520	
771	WJJ182110@2	金属波纹管 DN50	个	28	120	3360	
772	WJJ182110@2	橡胶软管 DN25 长度300mm	个	11	12	132	
773	WJJ182110@3	金属波纹管 DN32	个	13	45	585	
774	WJJ182110@3	橡胶软管 DN32 长度300mm	个	1	15	15	
775	WJJ182111	金属软管活接头 Φ20	套	236.64	2.5	591.6	
776	WJJ182112	金属软管活接头 Φ25	套	32.64	3.5	114.24	
777	WJJ182113	金属软管活接头 Φ40	套	8.16	6	48.96	
778	WJJ182114	金属软管活接头 Φ50	套	8.16	8	65.28	
779	WJJ182501@1	管卡子20	个	12.936	0.1	1.29	
780	WJJ182507@1	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	853.281	28.4	24233.18	
781	WJJ182507@1	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	432.457	13.5	5838.17	
782	WJJ182507@2	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	745.941	21.6	16112.33	
783	WJJ182507@2	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	336.542	17.4	5855.83	
784	WJJ182507@3	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	943.966	21.6	20389.67	
785	WJJ182507@3	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	850.861	13.5	11486.62	
本页小计			元	-	-	128894.17	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 27 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
786	WJJ182507@4	卡箍连接件(含胶圈) DN125	套	465.301	25.3	11772.12	
787	WJJ182507@4	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	509.767	17.4	8869.95	
788	WJJ182507@5	连接件	套	5.635	19.8	111.57	
789	WJJ190002@1	法兰阀门蝶阀 DN80	个	2	143.49	286.98	
790	WJJ190002@1	闸阀 DN100	个	16	431.81	6908.96	
791	WJJ190002@1	闸阀 DN100	个	2	439.28	878.56	
792	WJJ190002@2	信号阀 DN150	个	12	206.94	2483.28	
793	WJJ190002@2	闸阀 DN80	个	3	346.8	1040.4	
794	WJJ190002@3	闸阀 DN150	个	44	767.03	33749.32	
795	WJJ190002@3	闸阀 DN65	个	28	298.63	8361.64	
796	WJJ190002@4	蝶阀 DN65	个	67	127.52	8543.84	
797	WJJ190002@5	沟槽信号蝶阀 XD381X-16Q DN50	个	1	114.2	114.2	
798	WJJ190002@6	静态平衡阀 SP45F-16C DN125	个	12	1805.58	21666.96	
799	WJJ190002@6	闸阀 DN150	个	1	780.29	780.29	
800	WJJ190002@7	静态平衡阀 SP45F-16C DN150	个	2	2936.87	5873.74	
801	WJJ190002@8	对夹涡轮橡胶蝶阀 D371X-16Q DN125	个	8	196.2	1569.6	
802	WJJ190025@1	蝶阀 DN50	个	22.22	118.3	2628.63	
803	WJJ190025@1	截止阀 DN15	个	10.1	24.08	243.21	
804	WJJ190025@1	截止阀 DN25	个	7.07	49.29	348.48	
805	WJJ190025@2	末端试水阀 DN25	个	7.07	50	353.5	
806	WJJ190025@2	闸阀 DN25	个	216.14	43.85	9477.74	
807	WJJ190025@3	截止阀 DN25	个	314.11	49.29	15482.48	
808	WJJ190025@3	闸阀 DN20	个	1125.14	32.91	37028.36	
809	WJJ190025@3	闸阀 DN50	个	2.02	131.48	265.59	
810	WJJ190025@4	冲洗阀 DN40	个	11.11	93.14	1034.79	
811	WJJ190025@4	截止阀 DN32	个	2.02	73.62	148.71	
812	WJJ190025@4	铜质截止阀 Φ18	个	38.38	32.91	1263.09	
813	WJJ190025@5	冲洗阀 DN50	个	1.01	131.48	132.79	
814	WJJ190025@5	截止阀 DN40	个	20.2	106.19	2145.04	
815	WJJ190025@5	铜质截止阀 Φ28	个	1.01	43.85	44.29	
816	WJJ190025@6	截止阀 DN50	个	1.01	167.99	169.67	
本页小计			元	-	-	183777.78	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 28 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
817	WJJ190025@6	铜质截止阀 Φ32	个	1.01	67.58	68.26	
818	WJJ190025@7	铜质截止阀 Φ38	个	10.1	93.14	940.71	
819	WJJ190025@7	闸阀 DN50	个	15.15	131.48	1991.92	
820	WJJ190025@8	铜质截止阀 Φ89	个	1.01	333.43	336.76	
821	WJJ190025@8	闸阀 DN40	个	14.14	93.14	1317	
822	WJJ190025@9	闸阀 DN32	个	13.13	67.58	887.33	
823	WJJ190302@1	闸阀 DN80	个	2	346.8	693.6	
824	WJJ190303@1	螺纹闸阀 DN40	个	48.48	93.14	4515.43	
825	WJJ190303@3	螺纹闸阀 DN25	个	563.58	43.85	24712.98	
826	WJJ190308@1	监控立杆 3.5米	根	17	550	9350	
827	WJJ190311@1	局部等电位端子箱 LEB	个	205.03	32	6560.96	
828	WJJ190703@1	对夹式蝶阀 DN65	个	3	130.02	390.06	
829	WJJ190703@2	对夹式蝶阀 DN50	个	3	118.3	354.9	
830	WJJ190901@1	倒流防止器 DN80	套	1	590	590	
831	WJJ192701@1	法兰减压阀 DN65	个	1	1226	1226	
832	WJJ192701@2	法兰减压阀 DN50	个	1	656.76	656.76	
833	WJJ192702@1	螺纹减压阀 DN40	个	16	520.17	8322.72	
834	WJJ192702@3	螺纹减压阀 DN25	个	186	209.98	39056.28	
835	WJJ192801@1	电磁阀 DN80	个	1	1300	1300	
836	WJJ192802@1	电磁阀 DN32	个	1	550	550	
837	WJJ194105@1	自动排气阀 DN25	个	50	23.3	1165	
838	WJJ200114@1	碳钢平焊法兰 DN150	片	8	48.38	387.04	
839	WJJ201103@1	沟槽法兰 DN150	片	24	48.38	1161.12	
840	WJJ201103@2	碳钢平焊法兰 DN50 1.0MPa	片	2	16.52	33.04	
841	WJJ210501	双管成品淋浴器(含阀门及固定件)	套	220.18	450	99081	
842	WJJ210902@1	台式洗脸盆	个	289.87	220	63771.4	
843	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	289.87	30	8696.1	
844	WJJ211301	成品拖布池	个	12.12	350	4242	
845	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	50.5	113.74	5743.87	
846	WJJ211504	连体式水箱坐便器	个	221.19	460	101747.4	
847	WJJ211701	挂式小便器	个	23.23	284.54	6609.86	
本页小计			元	-	-	396459.50	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 29 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
848	WJJ213101	坐便器盖板	套	221.19	21.03	4651.63	
849	WJJ214302@1	尾气消毒灭菌装置 15KW	台	1	30000	30000	
850	WJJ222501	除污器 DN32	个	50.5	69.11	3490.06	
851	WJJ224101@3	电动常闭排烟阀 800*320	个	57	266.94	15215.58	
852	WJJ224103@1	侧送双层百叶送风口,带调节阀 630*250	个	10	190	1900	
853	WJJ224103@2	双层百叶送风口,带调节阀 700*150	个	7	175	1225	
854	WJJ224103@3	双层百叶送风口,带调节阀 1000*150	个	9	188	1692	
855	WJJ224103@4	双层百叶送风口,带调节阀 1200*150	个	23	197	4531	
856	WJJ224105@10	防雨百叶 600*350	个	2	88.38	176.76	
857	WJJ224105@12	防雨百叶 1600*1000	个	1	474.8	474.8	
858	WJJ224105@13	单层百叶排烟口 600*600	个	114	130.08	14829.12	
859	WJJ224105@14	防雨百叶 1100*600	个	1	213.48	213.48	
860	WJJ224105@14	门绞式回风百叶回风口带滤网 500*150	个	103	51.9	5345.7	
861	WJJ224105@15	防雨百叶 1350*1350	个	2	536.655	1073.31	
862	WJJ224105@15	门绞式回风百叶回风口带滤网 700*150	个	57	60.66	3457.62	
863	WJJ224105@16	防雨百叶 1350*1100	个	1	442.83	442.83	
864	WJJ224105@16	门绞式回风百叶回风口带滤网 800*150	个	245	65.04	15934.8	
865	WJJ224105@17	门绞式回风百叶回风口带滤网 1000*150	个	39	73.8	2878.2	
866	WJJ224105@18	门绞式回风百叶回风口带滤网 1200*150	个	178	205.2	36525.6	
867	WJJ224105@2	侧吹单层百叶新风口 120*120	个	65	34.003	2210.2	
868	WJJ224105@2	单层百叶风口 600*200	个	3	63.36	190.08	
869	WJJ224105@20	门绞式回风百叶回风口带滤网 300*150	个	30	43.14	1294.2	
870	WJJ224105@21	铝合金单层百叶风口	个	2	30	60	
871	WJJ224105@22	铝合金单层百叶风口	个	2	35	70	
本页小计			元	-	-	147881.97	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 30 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
872	WJJ224105@3	侧吹单层百叶新风口 160*120	个	9	35.338	318.04	
873	WJJ224105@3	单层百叶风口 400*400	个	2	74.48	148.96	
874	WJJ224105@4	侧吹单层百叶新风口 200*120	个	1	36.672	36.67	
875	WJJ224105@4	防雨百叶 250*250	个	10	47.375	473.75	
876	WJJ224105@5	侧吹单层百叶新风口 200*160	个	1	38.896	38.9	
877	WJJ224105@6	侧吹单层百叶新风口 250*160	个	2	41.12	82.24	
878	WJJ224105@9	单层百叶回风口 2000*1600	个	1	919.6	919.6	
879	WJJ224106@1	双层百叶风口 300*150	个	12	53.14	637.68	
880	WJJ224106@12	双层层百叶新风口 150*100	个	122	44.38	5414.36	
881	WJJ224106@13	双层层百叶新风口 200*100	个	9	45.84	412.56	
882	WJJ224106@14	双层层百叶新风口 250*150	个	1	50.95	50.95	
883	WJJ224106@15	双层层百叶新风口 300*100	个	35	48.76	1706.6	
884	WJJ224106@16	双层层百叶新风口 300*150	个	12	53.14	637.68	
885	WJJ224106@17	双层层百叶新风口 400*150	个	15	57.52	862.8	
886	WJJ224106@2	双层百叶风口 500*150	个	93	61.9	5756.7	
887	WJJ224106@3	双层百叶风口 600*150	个	2	66.28	132.56	
888	WJJ224106@4	双层百叶风口 700*150	个	186	70.66	13142.76	
889	WJJ224106@5	双层百叶风口 800*150	个	240	75.04	18009.6	
890	WJJ224106@6	双层百叶风口 1000*150	个	32	83.8	2681.6	
891	WJJ224106@7	双层百叶风口 1200*150	个	86	215.2	18507.2	
892	WJJ224303@1	圆散流器S1 Φ150	个	48	53.538	2569.82	
893	WJJ224303@2	圆散流器S2 Φ200	个	17	56.29	956.93	
894	WJJ225302@1	对开多叶调节阀 120*120	个	293	68	19924	
895	WJJ225302@11	双位定风量调节阀 1600*500	个	1	898	898	
896	WJJ225302@2	对开多叶调节阀 160*120	个	28	128.91	3609.48	
897	WJJ225302@3	对开多叶调节阀 200*120	个	2	133.64	267.28	
898	WJJ225302@4	对开多叶调节阀 200*160	个	1	141.52	141.52	
899	WJJ225302@5	对开多叶调节阀 250*160	个	11	149.4	1643.4	
900	WJJ225303@1	70℃电动密闭防火阀(常开)	个	2	530	1060	
本页小计			元	-	-	101041.64	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 31 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
		400*400					
901	WJJ225303@10	70℃防火阀 1600*500	个	1	838	838	
902	WJJ225303@10	70℃防火阀 320*250	个	1	272.8	272.8	
903	WJJ225303@11	70℃防火阀 2000*500	个	2	995	1990	
904	WJJ225303@11	70℃防火阀 400*250	个	1	288.5	288.5	
905	WJJ225303@12	70℃防火阀 800*320	个	1	410.96	410.96	
906	WJJ225303@12	电动密闭阀 500*500	个	10	179.75	1797.5	
907	WJJ225303@14	280℃防火阀 800*320	个	57	516.288	29428.42	
908	WJJ225303@15	280℃防火阀 1000*320	个	1	575.36	575.36	
909	WJJ225303@15	电动密闭阀 630*630	个	1	250.115	250.12	
910	WJJ225303@16	280℃防火阀 1000*800	个	1	1022.4	1022.4	
911	WJJ225303@17	280℃防火阀 1250*320	个	7	651.2	4558.4	
912	WJJ225303@18	280℃防火阀 1250*400	个	24	723.04	17352.96	
913	WJJ225303@19	280℃防火阀 1250*500	个	2	856.88	1713.76	
914	WJJ225303@2	70℃电动密闭防火阀(常开) 500*250	个	2	481.875	963.75	
915	WJJ225303@2	70℃防火阀 120*120	个	24	221.304	5311.3	
916	WJJ225303@21	280℃防火阀 1600*400	个	1	873.92	873.92	
917	WJJ225303@3	70℃防火阀 160*120	个	1	225.072	225.07	
918	WJJ225303@3	70℃防火阀 Φ100	个	193	211.963	40908.86	
919	WJJ225303@4	70℃防火阀 Φ150	个	10	214.416	2144.16	
920	WJJ225303@5	70℃防火阀 120*400	个	1	247.68	247.68	
921	WJJ225303@6	70℃防火阀 160*120	个	1	225.072	225.07	
922	WJJ225303@6	70℃防火阀 800*250	个	10	367	3670	
923	WJJ225303@7	70℃防火阀 200*160	个	11	235.12	2586.32	
924	WJJ225303@8	70℃防火阀 200*200	个	10	241.4	2414	
925	WJJ225303@9	70℃防火阀 250*250	个	11	259.063	2849.69	
本页小计			元	-	-	122919.00	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 32 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
926	WJJ230301@1	实验消火栓	套	1	455.71	455.71	
927	WJJ230301@2	消火栓(自救式消防卷盘)	套	9	330	2970	
928	WJJ230701@1	SG16B65Z-J 带灭火器箱(含灭火器MF/ABC5*2)组合式消防箱	套	34	645	21930	
929	WJJ230701@2	SG16B65Z-J 带灭火器箱组合式消防箱(减压稳压)	套	97	760	73720	
930	WJJ230702@1	灭火器箱 含灭火器 2*MF/ABC4	套	38	140.72	5347.36	
931	WJJ231301@1	水流指示器 DN150	个	12	493.37	5920.44	
932	WJJ231301@2	法兰式水流指示器 DN50 1.6Mpa 球墨铸铁	个	1	191.88	191.88	
933	WJJ232101@1	快速响应喷头	个	2990.61	14.5	43363.85	
934	WJJ232103@1	埋地旋转喷头(自动喷灌半径6m) DN20	个	30.3	45	1363.5	
935	WJJ232103@2	微喷头(自动喷灌半径2m) DN15	个	45.45	25	1136.25	
936	WJJ232502@1	湿式报警装置 DN150	套	4	1200	4800	
937	WJJ233702@1	感烟探测器	只	49.49	35.19	1741.55	
938	WJJ233702@2	可燃气体探测器	只	1.01	180	181.8	
939	WJJ233707	感烟探测器	个	696.9	35.19	24523.91	
940	WJJ233707@1	感温/感烟探测器	个	2.02	56.68	114.49	
941	WJJ233901@1	报警采集器	台	1	5600	5600	
942	WJJ233902@1	火灾声光报警器	只	58.58	66.57	3899.67	
943	WJJ233902@1	声光报警器(自带蓄电池)	只	8.08	114.12	922.09	
944	WJJ233902@2	放气指示灯	只	2.02	83	167.66	
945	WJJ233904@1	末端试水装置 DN25	套	4	130	520	
946	WJJ234001@1	总线短路隔离器	只	81.81	47.66	3899.06	
947	WJJ234001@2	输入模块	只	11.11	23.85	264.97	
948	WJJ234001@3	输入输出模块	只	232.3	35.99	8360.48	
949	WJJ234001@4	一体式防火门门磁开关, 自带监视模块	只	46.46	60.38	2805.25	
950	WJJ234101@1	火灾显示盘	台	11	399.2	4391.2	
951	WJJ234101@2	水位显示装置	台	1	1860	1860	
952	WJJ234303@1	消防电话/广播控制主机	台	1	3600	3600	
953	WJJ234304@1	消防广播	只	470.66	66.73	31407.14	
954	WJJ234306@1	火警电话	部(个)	26	160	4160	
955	WJJ234502@1	通讯UPS电源	台	8	19000	152000	
本页小计			元	-	-	411618.26	

增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 33 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
956	WJJ234502@2	配电系统	台	2	26000	52000	
957	WJJ240101@1	法兰式水表 DN80	个	1	293.953	293.95	
958	WJJ240110@1	智能水表 DN40	个	17	2088.07	35497.19	
959	WJJ240110@2	智能水表 DN80	个	1	2653.59	2653.59	
960	WJJ245903@1	压力表	个	24	65	1560	
961	WJJ245904	连杆组件	套	116	65	7540	
962	WJJ252102@1	LED 草坪灯 0.5M 6W	个	12.12	260	3151.2	
963	WJJ252102@1	LED灯带 10W/米	m	1675.762	8.2	13741.25	
964	WJJ252102@10	嵌入式筒灯 24W	个	101	42.6	4302.6	
965	WJJ252102@11	嵌入式筒灯 18W	个	101	31.8	3211.8	
966	WJJ252102@12	嵌入式筒灯 32W	个	101	68	6868	
967	WJJ252102@13	成套灯具(设计参数未明确暂估价格)	个	315.792	300	94737.6	
968	WJJ252102@14	LED嵌入式平板灯 600*600 24W(自带蓄电池)	个	2.02	194.69	393.27	
969	WJJ252102@15	成套灯具(设计参数未明确暂估价格)含蓄电池	个	0.816	630	514.08	
970	WJJ252102@16	嵌入式筒灯 10W	个	2546.21	17.7	45067.92	
971	WJJ252102@17	嵌入式筒灯 8W	个	101	14.16	1430.16	
972	WJJ252102@2	LED 投光灯 6W	个	7.07	78	551.46	
973	WJJ252102@2	LED嵌入式平板灯 600*600 24W	个	224.22	120	26906.4	
974	WJJ252102@3	LED 庭院灯 3M 24W	个	40.4	1600	64640	
975	WJJ252102@3	防水防尘灯 300*300 18W	个	239.37	75.22	18005.41	
976	WJJ252102@4	LED自带蓄电池壁灯 32W	个	10.1	76	767.6	
977	WJJ252102@6	嵌入式射灯 10W	个	64.64	31.13	2012.24	
978	WJJ252102@8	吸顶灯 24W	个	50.5	60.38	3049.19	
979	WJJ253501@2	疏散出口指示灯	盏	67.67	64.86	4389.08	
980	WJJ253501@3	单向方向标志灯	盏	276.74	64.86	17949.36	
981	WJJ253501@4	多信息复合标志灯	盏	50.5	112.52	5682.26	
982	WJJ253501@5	安全出口标志灯	盏	13.13	64.86	851.61	
983	WJJ253501@6	楼层标志灯	盏	24.24	64.86	1572.21	
本页小计			元	-	-	419339.43	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 34 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
984	WJJ253501@7	应急照明灯	盏	411.07	64.86	26662	
985	WJJ260501@1	一联单控开关 250V 10A	只	259.08	8.95	2318.77	
986	WJJ260501@2	二联单控开关 250V 10A	只	474.3	12.5	5928.75	
987	WJJ260501@3	三联单控开关 250V 10A	只	17.34	17.4	301.72	
988	WJJ260501@4	二联双控开关 250V 10A	只	6.12	14.22	87.03	
989	WJJ260501@5	三联双控开关 250V 10A	只	10.2	20.83	212.47	
990	WJJ260501@6	四联双控开关 250V 10A	只	2.04	42	85.68	
991	WJJ260501@7	浴霸开关	只	221.34	21	4648.14	
992	WJJ262101@1	报警按钮(自带蓄电池)无线	套	16.32	110	1795.2	
993	WJJ262102@1	手动开启装置	个	180	60	10800	
994	WJJ262102@1	消火栓按钮	个	89.89	37.56	3376.27	
995	WJJ262102@2	求救按钮	个	87.87	190	16695.3	
996	WJJ262102@2	手动报警按钮(带电话插孔)	个	55.55	35.66	1980.91	
997	WJJ264103@1	单相三极加两极安全型插座(防水型) 250V 10A	套	420.24	13.97	5870.75	
998	WJJ264103@2	地插座(防水型) 250V 10A	套	29.58	140	4141.2	
999	WJJ264103@3	单相三极加两极安全型插座 250V 10A	套	1401.48	9.31	13047.78	
1000	WJJ264103@4	三孔插座 250V 16A	套	1.02	13.11	13.37	
1001	WJJ264103@5	五孔插座 250V 16A	套	1.02	13.97	14.25	
1002	WJJ264104	电视插座	个	233.31	27.46	6406.69	
1003	WJJ264105	电话插座	个	102.01	16.64	1697.45	
1004	WJJ264106@3	86型单口模块式信息插座(含面板+模块)	个	416.12	30.52	12699.98	
1005	WJJ264106@4	86型双口模块式信息插座(含面板+模块)	个	1.01	42	42.42	
1006	WJJ264106@5	PDU机柜插座 8位	个	38.38	92	3530.96	
1007	WJJ264501@1	RJ45 6类水晶头	个	1212	2	2424	
1008	WJJ280301@1	配线 WDZB1N-RYS-2*1.5	m	11792.12	6.301	74302.15	
1009	WJJ280301@10	配线 RVSP-4*1.0	m	2268	7.6	17236.8	
1010	WJJ280301@11	配线 RVV-3*1.5	m	3628.8	6.3	22861.44	
1011	WJJ280301@2	报警信号线 RVV-2*0.75	m	118.8	1.88	223.34	
1012	WJJ280301@2	配线 RVV-3*2.5	m	1183.68	7.895	9345.15	
本页小计			元	-	-	248749.97	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 35 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1013	WJJ280301@3	报警信号线 RVV-3*0.75	m	4251.96	2.732	11616.35	
1014	WJJ280301@3	配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5	m	1300.903	8.6	11187.77	
1015	WJJ280301@4	配线 WDZB1-RYJY-3*0.75	m	1267.218	3.6	4561.98	
1016	WJJ280301@5	配线 WDZB1-RYYP-2*1.0	m	97.135	5.7	553.67	
1017	WJJ280301@6	配线 WDZN-RYS-2*1.5	m	2183.846	6.301	13760.41	
1018	WJJ280301@8	配线 WDZB1-RYSP-2*1.5	m	604.8	6.3	3810.24	
1019	WJJ280301@9	配线 RVSP-2*1.0	m	4212	5.6	23587.2	
1020	WJJ280302@1	配线 WDZ-BYJ-4	m	65786.385	4.28	281565.73	
1021	WJJ280302@1	配线 WDZN-BYJ-2.5	m	11778.459	2.223	26183.51	
1022	WJJ280302@2	配线 WDZ-BYJ-6	m	31310.538	6.22	194751.55	
1023	WJJ280302@3	配线 WDZB1N-BYJ-2.5	m	4353.804	2.223	9678.51	
1024	WJJ280302@3	配线 WDZ-BYJ-10	m	1225.623	10.45	12807.76	
1025	WJJ280302@4	配线 WDZN-BYJ-4	m	5924.132	4.53	26836.32	
1026	WJJ280304@1	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	84308.893	2.75	231849.46	
1027	WJJ280304@2	配线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	3.02	3.5	
1028	WJJ280306@1	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5	m	19.701	10	197.01	
1029	WJJ280306@1	控制电缆 WDZN-KYJ-6*1.5	m	450.731	13.65	6152.48	
1030	WJJ280306@1	控制电力电缆 WDZ-KYJ-10*1.5	m	14.819	17.2	254.89	
1031	WJJ280306@3	控制电力电缆 WDZ-KYJ-2*2.5	m	20.676	6.6	136.46	
1032	WJJ280306@4	控制电力电缆 WDZ-KYJ-5*16	m	57.317	88.207	5055.76	
1033	WJJ281107@1	电力电缆 YJV-3*6	m	1168.126	20	23362.52	
1034	WJJ281107@10	电力电缆 WDZN-YJY-4*16	m	16.857	64.56	1088.29	
1035	WJJ281107@11	电力电缆 WDZN-YJY-4*6	m	15.554	26.261	408.46	
1036	WJJ281107@12	电力电缆 WDZN-YJY-3*4	m	45.147	14.218	641.9	
1037	WJJ281107@13	电力电缆 WDZN-YJY-5*4	m	32.421	25.66	831.92	
1038	WJJ281107@14	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70	m	75.245	503.469	37883.52	
1039	WJJ281107@15	电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50	m	121.2	394.185	47775.22	
1040	WJJ281107@16	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*25	m	418.645	286.908	120112.6	
1041	WJJ281107@1	电力电缆 WDZ-YJY-3*120+2*70	m	150.49	402.635	60592.54	
本页小计			元	-	-	1157247.53	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 36 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	7						
1042	WJJ281107@18	电力电缆 WDZ-YJY-3*120+1*70	m	300.98	402.635	121185.08	
1043	WJJ281107@19	矿物质电力电缆 ATTZ-3*95+2*50	m	1031.089	395	407280.16	
1044	WJJ281107@2	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25	m	3.03	201.555	610.71	
1045	WJJ281107@2	电力电缆 YJV-5*10	m	72.72	57.908	4211.07	
1046	WJJ281107@21	电力电缆 WDZN-YJY-3*35+2*16	m	70.054	137	9597.4	
1047	WJJ281107@22	电力电缆 WDZN-YJY-3*50+2*25	m	50.702	201	10191.1	
1048	WJJ281107@23	电力电缆 WDZ-YJY-3*25+1*16	m	15.251	92	1403.09	
1049	WJJ281107@24	电力电缆 WDZN-YJY-4*10	m	15.049	49	737.4	
1050	WJJ281107@4	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	m	151.803	88.207	13390.09	
1051	WJJ281107@5	电力电缆 WDZ-YJY-5*10	m	72.912	57.908	4222.19	
1052	WJJ281107@6	电力电缆 WDZ-YJY-5*4	m	720.736	25.66	18494.09	
1053	WJJ281107@8	电力电缆 WDZ-YJY-4*2.5	m	13.312	12.095	161.01	
1054	WJJ281107@9	电力电缆 WDZN-YJY-5*10	m	72.72	59	4290.48	
1055	WJJ282501@1	六类非屏蔽4对双绞线 UTP.CAT6	m	376.404	2.1	790.45	
1056	WJJ282501@2	无卤低烟六类非屏蔽4对双绞线 LSZH UTP6	m	38749.883	2.1	81374.75	
1057	WJJ282501@3	无卤低烟六类非屏蔽4对双绞线 UTP CAT6	m	30728.849	2.1	64530.58	
1058	WJJ282501@5	六类非屏蔽4对双绞线 UTP.CAT6	m	126	2.6	327.6	
1059	WJJ282501@6	无卤低烟六类非屏蔽4对双绞线 UTP CAT6	m	210	2.6	546	
1060	WJJ282701@1	同轴电缆 WDZB1-SYWV75-5	m	8948.287	2.2	19686.23	
1061	WJJ290103@1	防火镀锌桥架 200*100	m	2215.533	39	86405.79	
1062	WJJ290103@2	防火镀锌桥架 200*100	m	1527.871	39	59586.97	
1063	WJJ290103@2	防火镀锌桥架 300*100	m	100.5	49	4924.5	
1064	WJJ290103@3	防火镀锌桥架 300*150	m	86.4	52	4492.8	
1065	WJJ290103@5	防火镀锌桥架 500*200	m	47.959	168	8057.11	
1066	WJJ290104@1	三相五线制低压封闭式母线槽 200 0A	m	71.5	2584.25	184773.88	
1067	WJJ290603	塑料护口(电管)	个	33.728	0.5	16.86	
1068	WJJ290603@1	塑料护口(电管) SC25	个	41.792	0.2	8.36	
本页小计			元	-	-	1111295.75	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 37 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1069	WJJ290603@1	塑料护口(电管)20	个	8.158	0.2	1.63	
1070	WJJ290603@1	塑料护口(电管)Φ20	个	6851.763	0.2	1370.35	
1071	WJJ290603@10	塑料护口(电管)Φ20	个	217.05	0.2	43.41	
1072	WJJ290603@11	塑料护口(电管)Φ25	个	1.237	0.2	0.25	
1073	WJJ290603@12	塑料护口(电管)Φ40	个	2.326	0.2	0.47	
1074	WJJ290603@2	塑料护口(电管)Φ25	个	118.347	0.2	23.67	
1075	WJJ290603@3	塑料护口(电管)Φ20	个	2284.552	0.2	456.91	
1076	WJJ290603@3	塑料护口(电管)Φ32	个	14.911	0.2	2.98	
1077	WJJ290603@9	塑料护口(电管)Φ40	个	0.124	0.2	0.02	
1078	WJJ290607@1	管码20	个	5284.65	0.1	528.47	
1079	WJJ290614@1	电线管 JDG20	m	4017	4.27	17152.59	
1080	WJJ290614@10	电线管JDG32	m	124.259	7.05	876.03	
1081	WJJ290614@11	电线管JDG40	m	1.03	8.89	9.16	
1082	WJJ290614@12	电线管 SC20	m	1808.752	3.85	6963.7	
1083	WJJ290614@13	电线管SC25	m	10.31	5.29	54.54	
1084	WJJ290614@14	电线管SC40	m	19.385	6.64	128.72	
1085	WJJ290614@4	电线管 JDG20	m	19037.933	4.27	81291.97	
1086	WJJ290614@6	电线管 SC20	m	17159.162	3.85	66062.77	
1087	WJJ290614@8	电线管 JDG20	m	39938.868	4.27	170538.97	
1088	WJJ290614@9	电线管JDG25	m	986.225	5.43	5355.2	
1089	WJJ290615@1	刚性阻燃塑料电线管 PC20	m	5536.3	1.31	7252.55	
1090	WJJ290703@1	氧气终端	个	487	60	29220	
1091	WJJ290703@3	负压吸引终端	个	487	60	29220	
1092	WJJ291105@1	火灾报警系统端子箱	个	12	161.74	1940.88	
1093	WJJ291107	钢制接线盒	个	469.2	2.25	1055.7	
1094	WJJ291107@1	钢制接线盒	个	1610.58	2.25	3623.81	
1095	WJJ291107@1	钢制接线盒/开关、插座盒	个	4851.12	2.25	10915.02	
1096	WJJ291107@2	钢制接线盒	个	1723.8	2.25	3878.55	
本页小计			元	-	-	437968.32	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 38 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1097	WJJ291113@1	母线插接箱 160A	台	13	630	8190	
1098	WJJ291706@1	接头20	个	845.544	0.2	169.11	
1099	WJJ292506@1	光纤跳线 3m/根	条	2569.44	16	41111.04	
1100	WJJ292508@2	2芯光纤	m	856.8	1.2	1028.16	
1101	WJJ292508@3	12芯光纤	m	10812	4.21	45518.52	
1102	WJJ292508@5	8芯光纤	m	612	4.21	2576.52	
1103	WJJ292509@1	电缆标识牌	个	36.36	13	472.68	
1104	WJJ330101	金属吊杆	根	101	5	505	
1105	WJJ334101	医疗设备带	m	202	225	45450	
1106	WJJ503501@1	卫生间排气扇	台	61	142	8662	
1107	WJJ503501@2	集成吊顶风暖浴霸(照明排气一体式)	台	217	580	125860	
1108	WJJ550502@1	弱电机柜 42U	个	19	1935	36765	
1109	WJJ550907@1	消防模块箱	台	12	83.79	1005.48	
1110	WJJ550908@2	5P始端箱 2000A(不含断路器)	台	1	2800	2800	
1111	WJJ552702@1	气体灭火控制器	台	1	4800	4800	
1112	WJJ552702@2	消防设备电源监控主机	台	1	3000	3000	
1113	WJJ552702@3	电气火灾监控主机	台	1	3000	3000	
1114	WJJ552702@4	防火门监控主机	台	1	2600	2600	
1115	WJJ552702@5	火灾报警控制主机	台	1	7500	7500	
1116	WJJ552702@7	应急照明监控主机	台	1	6800	6800	
1117	WJJ994501@1	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ150/2.5-PAVLN	套	1	3150	3150	
1118	WJJ994501@2	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ90/2.5-PAVLN	套	1	2650	2650	
1119	WJJ994501@3	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ40/2.5-PAVLN	套	1	1800	1800	
1120	Y10-11	导通测试仪 量程:1mΩ~2Ω,精度: ±0.2%	台班	312.12	15.91	4965.83	
1121	Y10-2	LCR电桥 量程:12Hz~200kHz,精度: ±0.05%	台班	1.6	27.4	43.84	
1122	Y10-3	钳形接地电阻测试仪 量程:0.1~1 200Ω,1mA~30A	台班	0.4	12.42	4.97	
1123	Y10-4	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω~2 99.9kΩ	台班	3.41	53.45	182.26	
1124	Y10-6	接地引下线导通电阻测试仪 量程: 1~1999mΩ	台班	7.033	13.55	95.3	
本页小计			元	-	-	360705.71	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 39 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1125	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	7.035	37.05	260.65	
1126	Y10-8	交/直流低电阻测试仪 量程:1μΩ~2MΩ,,精度:±0.05%	台班	6.663	7.35	48.97	
1127	Y1-1	数字温度计 量程:-250~1767℃	台班	13.44	6.98	93.81	
1128	Y12-12	微机继电保护测试仪 量程:0.1ms~9999s,精度:0.1ms	台班	3.6	68.95	248.22	
1129	Y12-16	YDQ充气式试验变压器 量程:1~500kV·A,空载电流:<7%,阻抗电压:<8%	台班	0.6	52.61	31.57	
1130	Y12-21	高压开关试验仪 CGK-890 II	台班	1	6.65	6.65	
1131	Y12-23	多功能信号校验仪 测量:输出和模拟mA、mV、V、欧姆、频率和多种RTD、T/C信号	台班	20.148	123.26	2483.44	
1132	Y12-5	电感电容测试仪 电容:2~2000μF,电感:5~500mH	台班	0.6	5.13	3.08	
1133	Y12-7	三相多功能钳形相位伏安表 量程及精度:U:45~450V,精度:±0.5%,I:1.5mA~10A,精度:±0.5%,Φ:0~360°,精度:±1.0°,F:45~65Hz,精度:±0.03,P:220±40V,精度:±0.5%,PF:220±40V,精度:±0.01	台班	1.6	17.53	28.05	
1134	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A,3×(0~25)A,1×(0~75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0~300)V,3×(0~300)V,1×(0~600)V,DC:4×(0~±300)V	台班	8.6	31.74	272.96	
1135	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	7.6	28.58	217.21	
1136	Y13-1	激光测距仪 量程:4~1000m,精度:±1%	台班	4.816	14.46	69.64	
1137	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	52.4	35.31	1850.24	
1138	Y15-2	手持光损耗测试仪 波长:850~1650nm	台班	192	10.72	2058.24	
1139	Y15-3	光时域反射仪 波长:1310/1490/1550/1625nm±20nm	台班	162.192	102.59	16639.28	
1140	Y15-6	光功率计 量程:-75~25dBm,波长:750~1700nm	台班	52.4	56.17	2943.31	
1141	Y2-2	数字精密压力表 量程:0~60MPa	台班	2.2	16.04	35.29	
1142	Y2-7	标准压力发生器 量程:0~200kPa	台班	0.24	76.79	18.43	
1143	Y27-1	直流稳压电源 输出:0~30V,0~30A,单路,双表头数显	台班	112.745	15.53	1750.93	
本页小计			元	-	-	29059.97	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 40 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1144	Y27-2	直流高压发生器 ZGF-200	台班	1	35.59	35.59	
1145	Y27-3	交流稳压电源 高精度净化式2kV·A	台班	122.905	10.94	1344.58	
1146	Y28-1	数字电压表 量程:20mV~1000V,灵敏度:1μV	台班	3.24	6.07	19.67	
1147	Y28-3	各量程电压电流表 各量程均可测交流、直流	台班	3	20.29	60.87	
1148	Y31-3	网络分析仪 量程:10Hz~500MHz	台班	10	42.09	420.9	
1149	Y31-4	网络分析仪 量程:30kHz~6GHz,分辨率:1Hz	台班	34	195.01	6630.34	
1150	Y35-2	示波器 频率:100MHz	台班	21	6.27	131.67	
1151	Y35-3	示波器 HP-54603B 150MHz,4通道20MS/s	台班	2	35.08	70.16	
1152	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	2003.439	4.22	8454.51	
1153	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	7.6	15.91	120.92	
1154	Y39-2	精密声级计 声压:38~140dB,频率:0Hz~18kHz	台班	11.34	5.63	63.84	
1155	Y4-1	双通道在线记录仪 量程(AC):100~400V,10~500A	台班	1	36.48	36.48	
1156	Y41-2	铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽)	台班	1.956	31.04	60.71	
1157	Y41-3	线号打印机 标签等材料上打印字符	台班	5.17	3.99	20.63	
1158	Y4-2	转速表 量程:50~40000r/min,(多量程),精度:显示值×(±0.05%)=±1位	台班	2	16.09	32.18	
1159	Y42-8	火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s	台班	175.29	3.97	695.9	
1160	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	50.7	4.54	230.18	
1161	Y7-1	电动综合校验台 综合校验	台班	1.188	16.67	19.8	
1162	Y8-1	综合校验仪 D-063 精度:0.1%	台班	2.755	10.96	30.19	
1163	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	314.282	9.43	2963.68	
1164	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	4	5.38	21.52	
1165	Y8-6	数字毫秒表 量程:0.0001~9999.9s,精度:优于5×10 ⁻⁵	台班	2.792	3.8	10.61	
1166	Y9-1	数字高压表 精度:AC1.5%,DC1.5%	台班	1.1	11.17	12.29	
1167	Y9-2	兆欧表 量程:0.01Ω~20kΩ,0.1~600V	台班	150.29	5.77	867.17	
1168	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	1435.664	4.08	5857.51	
本页小计			元	-	-	28211.90	

增值税采用一般计税法计价时,材料、机械台班单价按除税单价填写;采用简易计税法计价时,材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 41 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1169	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	67.216	6.33	425.48	
1170	Y9-5	工业用真有效值万用表 直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃	台班	242.018	5.6	1355.3	
1171	Y9-9	高压整流硅堆滤波器	台班	0.9	9.89	8.9	
1172	补充主材001	二级减压箱	台	11	3500	38500	
1173	补充主材001	紧急启动按钮	只	1	166.24	166.24	
1174	补充主材001@1	地下一体化消防泵站 26.2m*14m(尺寸得根据现场实际情况调整)(含地埋坚韧耐腐金属复合板装配式水池1座 有效容积:583.2m ³ 水池内部面积:266m ² 顶部待定 水池高度:3.0m; 消防栓泵 Q:40L/S,H:122米 N=90KW 2台; 喷淋泵 Q:42L/SH:1.11米 N=90KW 2台; 消防栓增压稳压设备 1套; 喷淋增压稳压设备1套; 管道及相关管件1批; 控制柜1套)	座	1	523805.31	523805.31	
1175	补充主材001@1	负压机组控制柜	台	1	6800	6800	
1176	补充主材001@1	室外照明箱 SWAL (含智能照明控制器)	台	1	3500	3500	
1177	补充主材001@39	消防水泵控制柜 XFSB	台	1	8000	8000	
1178	补充主材001@4	卫浴分机	只	230	120	27600	
1179	补充主材001@5	一览表发布者	台	10	2600	26000	
1180	补充主材002	防水箱 500*400*200	台	6	360	2160	
1181	补充主材002@1	地下一体化消防泵站基础 27.2m*15m*0.5m(尺寸得根据现场实际情况调整,暂按600元/m ³ 计入) 暂估价	座	1	122400	122400	
1182	补充主材002@1	气体阀门箱(二气)	台	11	5600	61600	
1183	补充主材002@10	取药窗口显示屏/抽血窗口显示屏	台	1	8448	8448	
1184	补充主材002@11	医护分机	台	10	4900	49000	
1185	补充主材002@12	门口分机	台	196	600	117600	
本页小计			元	-	-	997369.23	

增值税采用一般计税法计价时,材料、机械台班单价按除税单价填写;采用简易计税法计价时,材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 42 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1186	补充主材002@13	走廊显示屏	台	20	2000	40000	
1187	补充主材002@2	弹簧减震器	台	2368	20	47360	
1188	补充主材002@4	病房门口机	台	86	600	51600	
1189	补充主材002@4	双电源消防动力柜 AFAT	台	1	3711.25	3711.25	
1190	补充主材002@5	病床分机	台	625	450	281250	
1191	补充主材002@5	双电源消防动力柜 RDAT	台	1	4146.25	4146.25	
1192	补充主材002@7	病区公卫分机	台	24	510	12240	
1193	补充主材002@8	诊室二级分诊屏	台	10	2640	26400	
1194	补充主材002@9	一级分诊屏	台	2	8448	16896	
1195	补充主材003	A型集中电源配电箱	台	11	650	7150	
1196	补充主材003	HDMI线 长度10米/根	根	16	120	1920	
1197	补充主材003	智能照明控制面板	台	15	600	9000	
1198	补充主材003@1	HDMI线 长度15米/根	根	23	160	3680	
1199	补充主材003@1	氧气流量计 Φ12	台	2	1875	3750	
1200	补充主材003@2	氧气流量计 Φ18	台	9	1875	16875	
1201	补充主材004	铜质截止阀 Φ8	个	245	13	3185	
1202	补充主材004	消声静压箱 2000*2000*700	个	1	11204.8	11204.8	
1203	补充主材004@1	电梯摄像机	台	7	287.375	2011.63	
1204	补充主材004@1	矿物质电力电缆 ATTZ-5*16	m	93.41	84.616	7903.98	
1205	补充主材004@2	矿物质电力电缆 ATTZ-5*10	m	256.34	59.747	15315.55	
1206	补充主材004@4	矿物质电力电缆 ATTZ-3*35+2*16	m	86.72	145	12574.4	
1207	补充主材005	铜质截止阀 Φ10	个	10	16	160	
1208	补充主材005	智能筒型摄像机	台	17	390	6630	
1209	补充主材005@1	柴油发电机组 1000KW	台	1	578000	578000	
1210	补充主材	光纤尾纤 3m/根 单工LC结构	根	2544	16	40704	
本页小计			元	-	-	1203667.86	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 43 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	005@2						
1211	补充主材005@3	枪型摄像机	台	33	390	12870	
1212	补充主材006	配电箱 B1AL (含智能照明控制器)	台	1	3127.5	3127.5	
1213	补充主材006	摄像机支架	套	33	72	2376	
1214	补充主材006	摄像机支架	套	17	80	1360	
1215	补充主材006	铜质截止阀 Φ12	个	9	19.62	176.58	
1216	补充主材006@1	壁挂支架	套	9	80	720	
1217	补充主材006@1	弹簧减震器	台	32	40	1280	
1218	补充主材007	电源适配器	台	285	50	14250	
1219	补充主材007	二气区域报警器	台	11	12800	140800	
1220	补充主材007	配电箱 1AL1 (含智能照明控制器)	台	1	2762	2762	
1221	补充主材007	阻抗复合型消声器 L-800MM 800*250	节	10	1818.16	18181.6	
1222	补充主材007@2	柜式离心排风机 PF-6F-1 -HTFC-I-9 L=1800CMH P=190PA N=0.55KW N=1000R/MIN	台	1	2800	2800	
1223	补充主材007@3	排风机 PF-WM-1 T-5 L=7200CMH P=150PA N=0.55KW N=1450R/MIN	台	1	2600	2600	
1224	补充主材008	配电箱 1AL2 (含智能照明控制器)	台	1	4421.25	4421.25	
1225	补充主材008	网络存储设备	台	2	130000	260000	
1226	补充主材008	医用真空罐 2m³	台	1	13000	13000	
1227	补充主材008@1	(不锈钢,耐高温型)无动力屋顶涡轮排风机 JRP-25 L=3600CMH	台	11	200	2200	
1228	补充主材009	硬盘12TB	台	66	3500	231000	
1229	补充主材009@1	排烟风机 PY-1F-1 HTF-I-10 L=49000CMH P=700PA N=15KW N=960R/MIN	台	1	8500	8500	
1230	补充主材009@1	旋片式真空泵 处理量:200M³/H, 功率:5.5KW	台	2	38500	77000	
1231	补充主材009@2	排烟风机PY-1F-2 HTF-I-9.5L=37000CMH P=700PAN=11KW N=960R/MIN	台	1	7000	7000	
1232	补充主材009@3	排烟风机 PY-6F-1/PY-WM-1 HTF-I-8.5 L=37000CMH P=1200PA N=22KW N=1450R/MIN	台	2	9000	18000	
1233	补充主材	排烟风机PY-WM-2 HTF-I-7	台	1	5000	5000	
本页小计			元	-	-	829424.93	

增值税采用一般计税法计价时,材料、机械台班单价按除税单价填写;采用简易计税法计价时,材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 44 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	009@4	L=18000CMH P=1100PA N=11KW N=1450R/MIN					
1234	补充主材010	LCD显示单元 55寸	台	9	5100	45900	
1235	补充主材010	电动挡烟垂壁 防火布	m2	462.31	150	69346.5	
1236	补充主材010	配电箱 7AL (含智能照明控制器)	台	1	5230	5230	
1237	补充主材010	医用真空除菌过滤器	台	2	8000	16000	
1238	补充主材010	阻抗复合型消声器 L=800MM 2000*500	节	1	4108	4108	
1239	补充主材011	3P分体空调柜机	台	1	5000	5000	
1240	补充主材011	配电箱 8~11AL、4~16AL (含智能照明控制器)	台	7	5186.25	36303.75	
1241	补充主材011	视频解码器	台	1	23000	23000	
1242	补充主材011	微型电机	台	116	500	58000	
1243	补充主材011	压力传感器	支	22	870	19140	
1244	补充主材011@2	视屏处理器	台	3	11700	35100	
1245	补充主材012	离心式风幕机(水平进风型)-长度=1.5M, L=1700M3/H, 出口风速≤10M/S, 遥控型N=0.5KW (220V)	台	4	650	2600	
1246	补充主材012	配电箱 12~13AL (含智能照明控制器)	台	2	5345	10690	
1247	补充主材012@1	电动挡烟垂壁控制箱	台	116	100	11600	
1248	补充主材013	风机更换P-W-15 HTF-G(H)-I-N0:25-2 L=27450m /h H=510Pa n=600r/min P=11KW	台	1	8000	8000	
1249	补充主材013	公共照明配电总箱 GALA/GALB	台	2	2842	5684	
1250	补充主材013@1	全热交换器L=1000m3/h, N=0.6kW/220V	台	1	6982.301	6982.3	
1251	补充主材014	配电箱 1GAT1 (含智能照明控制器)	台	1	3968.75	3968.75	
1252	补充主材014	卧式空气处理机组PAU-7F~16F-01-L送=4000ML/H, Q冷=54.7KW, Q热=58.8KW, 新风工况, H全=500PA, H机外=300PA, 4排管, 水压降≤62.5KPA, 出口风速≤10M/SN=1.5KW/380V/50HZ, 入口风速≤2.5M/S, 风机综合效率≥60%	台	10	18500	185000	
1253	补充主材015	配电箱 1GAT2 (含智能照明控制器)	台	1	4362	4362	
1254	补充主材017	配电箱 7~11GAT、13~16GAT (含智能照明控制器)	台	9	4006.25	36056.25	
本页小计			元	-	-	592071.55	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 45 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1255	补充主材018	配电箱 12GAT (含智能照明控制器)	台	1	3738.75	3738.75	
1256	补充主材019	卧式空气处理机组AHU-1F-01-L送=33000ML/H, Q冷=253.0KW, Q热=456.8KW, 标准工况 P机外静压=300PA, 6排管, 水压降≤52.2KPA, 出口风速≤10M/S, N=15KW/380V/50HZ, 入口风速≤2.5M/S, 风机综合效率≥60%	台	1	85000	85000	
1257	补充主材019	成套配电箱安装 半周长(m) 1.0	台	263	313.75	82516.25	
1258	补充主材020	配电箱 ALb	台	18	353.75	6367.5	
1259	补充主材021	配电箱 ALc	台	9	401.25	3611.25	
1260	补充主材021	卧室风机盘管FCU-170 L=1700ML/H H静=30PA Q冷=9.1KW N冷=210W/220V/50HZ Q热=13.5KW N热=210W/220V/50HZ	台	85	1060	90100	
1261	补充主材021	巡更棒	套	10	450	4500	
1262	补充主材022	卧室风机盘管FCU-136 L=1360ML/H H静=30PA Q冷=8.1KW N冷=174W/220V/50HZ Q热=10.8KW N热=174W/220V/50HZ	台	71	1020	72420	
1263	补充主材022	巡更点	套	20	13	260	
1264	补充主材022@1	UPS不间断电源 三相进三相出/20KVA/15Min	台	2	21500	43000	
1265	补充主材023	空调配电总箱 KTAPZ	台	1	4417.5	4417.5	
1266	补充主材023	人员钮	套	10	15	150	
1267	补充主材023	卧室风机盘管FCU-102 L=1020ML/H H静=30PA Q冷=5.95KW N冷=118W/220V/50HZ Q热=8.1KW N热=118W/220V/50HZ	台	32	910	29120	
1268	补充主材024	空调配电箱 B1APK	台	1	515	515	
1269	补充主材024	卧室风机盘管FCU-85 L=850ML/H H静=30PAQ冷=5.0KW N冷=100W/220V/50HZQ热=6.75KW N热=100W/220V/50HZ	台	240	850	204000	
1270	补充主材024	巡更配件	套	1	120	120	
1271	补充主材025	空调配电箱 1APK1	台	1	383.75	383.75	
1272	补充主材025	卧室风机盘管FCU-68 L=680ML/H H静=30PA Q冷=4.15KW N冷=84W/220V/50HZ Q热=4.5KW N热=84W/220V/50HZ	台	48	820	39360	
1273	补充主材025@2	控制主机	台	1	6600	6600	
本页小计			元	-	-	676180.00	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 46 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1274	补充主材026	空调配电箱 1APK2	台	1	602.5	602.5	
1275	补充主材026	卧室风机盘管FCU-51 L=510ML/H H静=30PA Q冷=3.2KW N冷=66W/220V/50HZ Q热=4.05KW N热=66W/220V/50HZ	台	94	630	59220	
1276	补充主材026@2	前置放大器	台	1	3800	3800	
1277	补充主材027	卧室风机盘管FCU-34 L=340ML/H H静=30PA Q冷=2.21KW N冷=49W/220V/50HZ Q热=2.7KW N热=49W/220V/50HZ	台	10	550	5500	
1278	补充主材027@1	窗口对讲机	套	2	450	900	
1279	补充主材028	电动二通阀 DN20	台	557	106.35	59236.95	
1280	补充主材028	空调配电箱 7~16APK	台	10	452.5	4525	
1281	补充主材028@1	CD播放器	台	1	15000	15000	
1282	补充主材029	消防总配电箱 XAPA/XAPB	台	2	3071.25	6142.5	
1283	补充主材029	闸阀 DN20	个	1114	32.91	36661.74	
1284	补充主材029@2	调谐器	台	1	1100	1100	
1285	补充主材030	比例积分电动调节阀 DN50	台	11	686	7546	
1286	补充主材030	双电源消防动力柜 B1XDAT	台	1	2515	2515	
1287	补充主材031	比例积分电动调节阀 DN80	台	1	960.18	960.18	
1288	补充主材031	双电源消防动力柜 1XDAT	台	1	2515	2515	
1289	补充主材031@1	广播功放	台	2	726	1452	
1290	补充主材031@4	系统主机 XST-YZJ302	台	10	3770.01	37700.1	
1291	补充主材032	电动二通阀 DN25	台	95	129.07	12261.65	
1292	补充主材032	双电源消防动力柜 1FJAT	台	1	2562.5	2562.5	
1293	补充主材032	扬声器 6W	台	11	100	1100	
1294	补充主材032@1	IP网络音箱	台	1	1800	1800	
1295	补充主材032@2	天花喇叭	台	151	120	18120	
1296	补充主材033	24口 核心交换机	台	4	6200	24800	
1297	补充主材033	温度计	支	24	70	1680	
1298	补充主材034	24口千兆交换机	台	1	2369.47	2369.47	
本页小计			元	-	-	310070.59	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 47 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1299	补充主材034	双电源消防动力柜 6FJAT	台	1	2154.38	2154.38	
1300	补充主材035	双电源消防动力柜 7~12XDAT、14~16XDAT	台	8	1522.5	12180	
1301	补充主材035	无线AP	台	169	308	52052	
1302	补充主材036	双电源消防动力柜 13XDAT	台	1	1538.75	1538.75	
1303	补充主材037	24口POE网络交换机	台	12	2635	31620	
1304	补充主材037	双电源消防动力柜 WFJAT	台	1	2191.25	2191.25	
1305	补充主材037@2	24口网络交换机	台	8	2369.47	18955.76	
1306	补充主材037@3	8口网络交换机	台	12	917.15	11005.8	
1307	补充主材037@6	8口POE接入交换机	台	4	935	3740	
1308	补充主材038	双电源消防动力柜 XFAT	台	1	2932.5	2932.5	
1309	补充主材038@1	48口网络交换机	台	18	3440.67	61932.06	
1310	补充主材038@2	48口接入交换机	台	2	3440.67	6881.34	
1311	补充主材039	风机配电箱 AC1/AC2	台	2	2055	4110	
1312	补充主材039	网关平台	台	1	165000	165000	
1313	补充主材039@1	防火墙	台	2	45000	90000	
1314	补充主材040	新风机配电箱	台	19	1250	23750	
1315	补充主材040@24	第三方通讯接口	套	3	16000	48000	
1316	补充主材041	卷帘门配电箱	台	2	220	440	
1317	补充主材044	DDC控制器	台	10	4000	40000	
1318	补充主材044	DDC控制器	台	15	4000	60000	
1319	补充主材045@2	病员一览表(55寸智能交互会议平板)	台	4	11400	45600	
1320	补充主材045@3	电视机(病员一览表)	台	10	11400	114000	
1321	补充主材051	护士站主机	台	4	8940	35760	
1322	补充主材051@1	信息发布服务器硬件	台	1	41475	41475	
1323	补充主材052	点阵走廊显示屏	台	14	2796	39144	
1324	补充主材053	分诊台话筒	台	2	288	576	
1325	补充主材053@1	诊室话筒	台	13	2640	34320	
本页小计			元	-	-	949358.84	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 48 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1326	补充主材054	电梯厅宣教显示屏(22英寸非触摸壁挂信息发布屏)	台	2	3300	6600	
1327	补充主材054@1	电梯厅宣教显示屏(D6B系列32英寸信息发布屏)	台	13	5280	68640	
1328	补充主材055	窗口宣教显示屏(D6B系列55英寸信息发布屏)	台	4	9396	37584	
1329	补充主材055@1	等候区宣教显示屏(55寸电容触摸立柜)	台	3	17820	53460	
1330	补充主材055@2	宣教显示液晶一体机(55寸电容触摸立柜)	台	2	17820	35640	
1331	补充主材056	液晶屏控制盒	台	3	1716	5148	
1332	补充主材057	显示屏 P1.53	m2	76.34	7050	538197	
1333	补充主材058@1	门禁主机(带人脸识别)	台	3	975.51	2926.53	
1334	补充主材059	开门按钮	台	3	15	45	
1335	补充主材060	电控锁	台	3	320	960	
1336	补充主材070	可视对讲主机	台	8	1600	12800	
1337	补充主材071@1	对讲分机	台	32	1600	51200	
1338	补充主材072	门禁系统服务器	台	1	4500	4500	
1339	补充主材073	门禁系统工作站	台	1	5500	5500	
1340	补充主材074	发卡机	台	1	500	500	
1341	补充主材074@1	DDC控制箱	台	15	1900	28500	
1342	补充主材075@1	24口网络配线架	个	104	361.78	37625.12	
1343	补充主材076	理线架	个	184	26	4784	
1344	补充主材077	12口光纤配线架	个	80	210	16800	
1345	补充主材078	避雷器	组	13	180	2340	
1346	补充主材079@1	电话跳线	条	104	10	1040	
1347	补充主材079@2	光纤跳线 2m	条	1608	10	16080	
1348	补充主材079@3	网络跳线 2m	条	1726	10	17260	
1349	补充主材079@4	网络跳线 3m	条	266	10	2660	
1350	补充主材080	接收卡	个	152	120	18240	
1351	补充主材081	电源	台	397	45	17865	
本页小计			元	-	-	986894.65	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目

第 49 页 共 49 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1352	补充主材082	控制电脑	台	4	6500	26000	
1353	补充主材082@ 1	安防专用PC	台	2	8900	17800	
1354	补充主材084	AC控制器	台	1	1200	1200	
1355	补充主材085	万兆单模模块	端口	260	380	98800	
1356	补充主材085@ 1	千兆单模模块	端口	48	385	18480	
1357	补充主材087	48口POE接入交换机	台	20	3194.85	63897	
1358	补充主材088	网络监控键盘	台	1	3200	3200	
1359	补充主材089	操作台	台	1	1900	1900	
1360	补充主材090	AI广播话筒	台	1	2607.37	2607.37	
1361	补充主材090@ 1	话筒	套	1	2607.37	2607.37	
1362	补充主材092	音频采集器	台	1	160	160	
1363	补充主材093	电源管理器	台	1	2600	2600	
1364	补充主材099	风管温湿度传感器	支	30	26.56	796.8	
1365	补充主材099@ 1	风管二氧化碳传感器	支	15	26.56	398.4	
1366	补充主材100@ 1	防冻开关	个	15	280	4200	
1367	补充主材101	风机压差传感器	支	15	26.56	398.4	
1368	补充主材101@ 1	滤网压差传感器	支	15	26.56	398.4	
1369	补充主材102	接口网关	台	3	6300	18900	
1370	补充主材103	交流互感器	台	204	104.74	21366.96	
1371	补充主材104	智能电表柜 72位	台	1	12000	12000	
1372	补充主材105	智能电表	台	68	1600	108800	
1373	补充主材106	采集器	个	3	3800	11400	
本页小计			元	-	-	417910.70	
本页合计			元	-	-	20645966.30	

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

重点评审工程量清单综合单价表

本页小计（元）	
合 计（元）	

发包人提供材料一览表

工程名称：岳阳市医养中心一期A段装饰装 标段：岳阳市医养中心一期A段装饰装
修项目 修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。